SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
5. Standar Harga Satuan adalah satuan harga setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Katalog Elektronik, yang selanjutnya disebut *E-Catalogue,* adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri, produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia, produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
8. Pembelian secara Elektronik, yang selanjutnya disebut *E-Purchasing,* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
9. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
10. Jasa adalah jasa konsultansi dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
Pasal 2

(1) Bupati menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.

(2) Standar ...

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Standar Harga Satuan Barang/Jasa;

b. Standar Harga Satuan standar biaya umum; dan

c. Standar Harga Satuan jasa konstruksi dan konsultansi.

(3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf c belum termasuk pajak.

(2) Standar Harga Satuan standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b termasuk pajak.

Pasal 4

Harga Barang dan Jasa untuk proses Pengadaan Barang/Jasa mengacu kepada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan dan/atau pengadaan dilaksanakan dengan tidak melampaui harga dan pedoman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Apabila dalam pelaksanaan anggaran terdapat kenaikan harga, maka harga disesuaikan dengan hasil survei harga pasar yang berlaku dan sudah tercantum dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Apabila pada saat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terdapat jenis Barang/Jasa yang tercantum dalam *E-Catalogue*, maka wajib mengacu pada harga *E-Catalogue* dan proses pengadaannya melalui *E-Purchasing*, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

(1) Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

(2) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 3 Juli 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN ANGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	CK MB Neo, Kemasan isi 25 tes	Dus	2811825
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	C Reactive Protein, Kemasan isi 25 tes	Dus	1533725
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	D Dimer, Kemasan isi 25 tes	Dus	1923900
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Ferritin, Kemasan isi 25 tes	Dus	2990750
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Free T4, Kemasan isi 25 tes	Dus	2266075
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	HBA1C Neo, Kemasan isi 25 tes	Dus	1282000
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	HSCRP, Kemasan isi 25 tes	Dus	1479150
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Tnl Plus, Kemasan isi 25 tes	Dus	2760700
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Thyroid Stimulating Hormon Plus, Kemasan isi 25 tes	Dus	2415600
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	T3 Kemasan isi 25 tes	Dus	2875725
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	T4 Kemasan isi 25 tes	Dus	2530650
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Blood Collection	Tube, EDTA K3 0,5 ml	Dus	170775
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Blood Collection	Tube, EDTA K3 3 ml	Dus	158375
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Blood Collection	Tube, CLOT ACT 3 ml	Dus	158375
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Blood Collection	Tube, CLOT ACT 4 ml	Dus	158375
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Blood Collection	Tube, Sodium Citrate 1,8 ml	Dus	164050
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Blood Collection	Tube, Lithium Heparin 2 ml	Dus	207000
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk Kandang	Kemasan 1 Kg	Per Bungkus	5100
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk KNO3	Kemasan 1 Kg	Per Bungkus	50000
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pestisida Organik	Kemasan 500 ml	Botol	76950
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Kapur Dolomit	Kemasan 1 Kg	Per Bungkus	2100
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk NPK	Kandungan 16:16:16	Kg	18450
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk MKP	Kemasan 1 Kg	Per Bungkus	72000
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Insektisida	Bahan aktif sipemetrin 50 gram/liter	Botol	53700
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Insektisida	Bahan aktif deltametrin 25 gram/liter	Botol	175900
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Fungisida	Bahan aktif profinep 70%	Per Bungkus	130900
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Petrogenol	Kemasan 5 ml	Botol	29650
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Insektisida	Kemasan 100 ml	Botol	83200
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk Kandang	Kemasan isi 25 Kg	Per Karung	101350
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Kapur Pertanian	Kemasan isi 50 Kg	Per Karung	112475
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Spritus	Kemasan 5 liter	Botol	139100
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Fungisida	Bahan Aktif difenokonazol, Kemasan 250 ml	Botol	194275
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Fungisida	Bahan Aktif Metil tiofanant, Kemasan 500 ml	Botol	87750
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Fungisida	Bahan Aktif Propineb, Kemasan 1000 gram	Pcs	182525
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Fungisida	mankozeb, Kemasan 500 gram	Pcs	108400
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Bakterisida	Benzokarbonil, Kemasan 500 ml	Botol	165350
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Insektisida	Karbofuran, Kemasan 1 kg	Pcs	34375
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Insektisida	Dianfenthiuron, Kemasan 80 ml	Botol	96725
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Insektisida	Bisultap, Kemasan 1000 gram	Botol	98425
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Insektisida	Abamectin, Kemasan 100 ml	Botol	232425
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Insektisida	Profenofos, Kemasan 500 ml	Botol	177200
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Insektisida	Dimehipo, Kemasan 1 liter	Botol	71850
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Rodentisida	Brodifakum, Kemasan 1000 gram	Dus	80575
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Moluskisida	Fentin Asetat, Kemasan 100 gram	Pcs	59050

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk Fosfor	Phosphate 52 persen	Kg	94100
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pestisida Biologi	Kemasan 50 gram	Sachet	28650
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Fungisida Biologi	Kemasan 100 Gram	Sachet	28650
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk Organik	Kemasan 100 gram	Sachet	10150
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Insektisida	Pimetrozin, Kemasan 100 gram	Per Bungkus	194275
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	EM4 Limbah	Kemasan 1 Liter	Botol	49750
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Hebrisida	Kemasan 1 liter	Botol	152000
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Tawas	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	10750
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Kaporit	Kemasan 1 kg, Kadar klorin 90 persen	Per Bungkus	36500
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk	NPK 16-16-16, Kandungan Nitrogen (N) 16 persen, Fosfat 16 persen, Kalium 16 persen, Warna Biru, kemasan 50 Kg	Per Karung	945800
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk	NPK 15-15-15 , kemasan 25 Kg	Per Karung	402600
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk	NPK 30-6-8, Kandungan: Nitrogen 30 persen, Phospat 6 persen, Kalium 8 persen, Kemasan 25 Kg	Per Karung	374500
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk	NPK 18-10-14-2S + Trace element, Kandungan: NPK formula 18-10-14-2S + TE, Kadar air 2 persen, Bentuk Tabel 10 gram, Warna Putih keabu-abuan, Kemasan 5 kg	Per Karung	66975
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Herbisida	Kemasan 1 liter	Botol	144950
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk Urea	Kandungan N 46 persen	Kg	15100
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk KCL	Kandungan Kalium K2O 60 persen	Kg	15200
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk TSP	Bentuk granul, kandungan P2O5 min 36 persen	Kg	14300
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	EM4	Kemasan 1 liter	Botol	52150
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk ZPT	Kemasan 500 ml	Botol	90000
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk kandang	kemasan 5 kg	Per Bungkus	16100
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk daun gandasil d	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	52150
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk daun gandasil b	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	48325
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk KNO3 merah	kemasan 2 kg	Per Bungkus	91275
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk KNO3 putih	kemasan 2 kg	Per Bungkus	80525
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Insektisida	Bahan aktif Imidakloprid 25 persen, berbentuk tepung, kemasan 100 gram	Per Bungkus	37600
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Fungisida	Bahan aktif 1 persen asibenzolar, 48 persen mankozeb, Kemasan 500 gram	Per Bungkus	213575
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pupuk hayati trichoderma	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	161000
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Kapur pertanian	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	4625
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Asam humat	Pembenah tanah kemasan 1 kg	Per Bungkus	140250
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Glucose Strip	Isi kemasan 50 tes	Dus	184250
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Hav, Isi kemasan 30 tes	Dus	1704150
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	HbsAg, Isi kemasan 25 tes	Dus	152550
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Hiv 12, Isi kemasan 25 tes	Dus	169225
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Glucose Test Strip kemasan isi 50 tes	Dus	184250
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Multi Drug 6, Isi 25 tes	Dus	1427800
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Dengue Duo, Isi 10 tes	Dus	396100
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Hcv isi 25 tes	Box	182750
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Gasstat 700 Cal Cartridge	Dus	25561925
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Flush solution, Isi 600 ml	Botol	5757200
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Vitex 2 GN, Isi 20 tes	Dus	4367525
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Vitex 2 GP, Isi 20 tes	Dus	4186550
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	AST GN, Isi 20 tes	Dus	4367525
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Alert PF plus, Isi 100 tes	Dus	12272800
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Yeast Vitek 2, Isi 20 tes	Dus	4103725
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Vitek 2 AST, Isi 20 tes	Dus	4496875

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Insektisida	Bahan aktif klorantraniliprol 100g per l dan tiametoksam 200g per l, Isi kemasan 100 ml	Botol	214750
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Insektisida	Bahan aktif triflumezopyrim 106 g per l , Isi 100 ml	Botol	403900
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Fungisida	Bahan aktif metil tiofanat 500 g per l, isi kemasan 500 ml	Botol	103275
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Fungisida	Bahan aktif Difenokozanol 250 g per l, isi kemasan 250 ml	Botol	143150
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Paraplast	Kemasan 1 kg	Pcs	269100
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Formalin Buffered	Konsentrasi 10%	Botol	372600
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Inoculation Loop	Ukuran 10 microliter	Box	1242000
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Cellpack DCL, Kemasan 20 liter	Box	2050075
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Lysercell WNR, Kemasan 5 liter	Box	2857825
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Fluorocell WNR, Kemasan 82 ml	Box	8004975
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Lysercell WDF, Kemasan 5 liter	Box	4174775
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Fluorocell WDF Kemasan 42 ml	Box	15568250
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Cellclean auto, Isi 20 pcs	Box	1691200
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	XN Check, Kemasan 3 ml	Pack	2705475
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Fluorocell RET, Kemasan 12 ml	Box	5940600
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	HDL Cholesterol, Ukuran 1 x 40 ml	Dus	3414725
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	LDL Cholesterol, Ukuran 1 x 40 ml	Dus	5287775
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Trigliserida, Ukuran 4 x 40 ml	Dus	1576800
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Total protein, Ukuran 4 x 40 ml	Dus	391675
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Albumin, Ukuran 4 x 40 ml	Dus	592575
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Bilirubin total, Ukuran 4 x 35 ml	Dus	2289875
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Bilirubin direct, Ukuran 4 x 35 ml	Dus	2289875
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Lipid calibrator, Kemasan 1 ml	Vial	1004450
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Multisera calibrator, Kemasan 3 ml	Vial	577525
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Kontrol kimia Level 1, kemasan 5 ml	Vial	1034750
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Kontrol kimia Level 2, kemasan 5 ml	Vial	1034750
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Bact Alert FA Plus, isi 100 tes	Box	12272800
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Vidas TSH, Isi 60 tes	Box	5347575
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Vidas FT4N, Isi 60 tes	Box	11615350
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Vidas CA 19.9, isi 30 tes	Box	8428300
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Vitek AST ST03, Isi 20 tes	Box	4282150
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Vidas CA 125, isi 30 tes	Box	5794400
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Vidas Toxo IgG, isi 60 tes	Box	7007050
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Vidas Toxo IgM, isi 60 tes	Box	7007050
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Saline Solution 0,45 Persen, Isi 6 x 1 Liter	Box	4365475
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	AST GP, isi 20 tes	Box	4186550
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	SGPT, Ukuran 4x35 ml	Dus	929025
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	SGOT, Ukuran 4x35 ml	Dus	929025
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Urea kit, Ukuran 4x35 ml	Dus	587525
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Creatinin Kit, Ukuran 2x27 ml	Dus	1094675
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Cholesterol Kit, Ukuran 4x40 ml	Dus	878850
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Glukose Kit, Ukuran 4x40 ml	Dus	462050
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Uric Acid Kit, Ukuran 4x40 ml	Dus	878850
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Rapid tes	Dengue antibodi, isi 25 test	Dus	460575
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Pewarna BTA Zielnelson, 3x100 ml	Kit	230075
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Pewarna Wright eosin, isi 500 ml	Botol	1857850
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Rapid tes	Dengue NS1, isi 25 test	Dus	690900
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Pewarna Giemsa, isi 500ml	Botol	2173300
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Vacuum Blood	Gel activator 6 ml, Isi 100 Pcs	Pack	195200
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Vacuum Blood	K2 EDTA 3 ml, Isi 100 Pcs	Pack	132850
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Vacuum Blood	Sodium Citrate 3.2 persen NC9, isi 100 Pcs	Pack	139575
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Vacuum Blood	Sodium Heparin, Isi 100 Pack	Box	143700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	HIV 1/2, isi 25 test	Box	172725
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	DS Diluent, Volume 20 Liter	Box	1390950
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	DR Diluent, Volume 1 Liter	Botol	1390950
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	LD Lyse, Volume 1 Liter	Botol	3174300
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	LH Lyse, Volume 1 Liter	Botol	1484900
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	FR Dye, Volume 12 ml	Sachet	5156600
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	FD Dye, Volume 12 ml□	Sachet	1183700
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	ESR Solutin, Volume 1 Liter	Botol	2629900
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Cardiac Troponin I, isi 25 Tes	Dus	3217600
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	TSH, isi 25 Tes	Dus	2535925
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	FT4, isi 25 Tes	Dus	2379350
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Urine Test Strips	Dus	524150
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	CRP, isi 25 Tes	Dus	1042950
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	PCT, isi 25 tes	Dus	2811825
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Protrombin Time, isi 24 Tes	Dus	1251525
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Partial Thromboplastin Time, isi 24 Tes	Dus	1251525
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Anti A Monoclonal	Botol	92025
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Anti B Monoclonal	Botol	92025
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Anti AB Monoclonal	Botol	92025
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Anti D Monoclonal	Botol	112500
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Gel System Diluent	Botol	1565975
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	AHG Coombs test, Isi 24 card	Box	1934425
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Cellpack DFL, Kemasan 1 liter	Box	804700
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Sulfolyser, Kemasan 500 ml	Box	2042925
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	HbA1C dengan Calibrator	Dus	19143800
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Ukuran Standar kekeruhan 0.02,10.0,1000 NTU	Box	9178400
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Potassium hexachloroplatina, kemasan 1 gram	Botol	4562300
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	N hexane, kemasan 1 liter	Botol	911950
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Bismuth sulfite agar, kemasan 500 gram	Botol	5057025
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Brila, kemasan 500 gram	Botol	2751050
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	EC Broth, kemasan 500 gram	Botol	2870075
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Endo Agar, kemasan 500 gram	Botol	2515050
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	EMB Agar, kemasan 500 gram	Botol	1035275
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Kovacs Indole , kemasan 100 ml	Botol	1299575
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Lactose Broth, kemasan 500 gram	Botol	3076025
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Lysine Iron Agar, kemasan 500 gram	Botol	4858300
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	MRVP Broth, kemasan 500 gram	Botol	2906900
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Peptone Water, kemasan 500 gram	Botol	1872325
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Plate count agar, kemasan 500 gram	Botol	2120725
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Potato Glucose Agar, kemasan 500 gram	Botol	2795450
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Salmonella shigella, kemasan 500 gram	Botol	2746900
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Simons Citrate, kemasan 500 gram	Botol	4517775
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Thioglycollate Broth, kemasan 500 gram	Botol	3054300
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	TBG Broth, kemasan 500 gram	Botol	4413025
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Triple Sugar Iron Agar, kemasan 500 gram	Botol	3284075
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Tryptic soy agar kemasan 500 gram	Botol	1999625
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Tryptone Water kemasan 500 gram	Botol	3915425
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Urea agar kemasan 500 gram	Botol	4478450
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Aluminium Test, untuk 350 test	Box	6453875
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Ammonium Test, untuk 500 test	Box	7079650
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Buffer pH 4, kemasan 1 Liter	Botol	1055700
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Buffer pH 7, kemasan 1 Liter	Botol	681050
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Buffer pH 10, kemasan 1 Liter	Botol	2090700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Cadmium test, isi 55 test	Box	6435650
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Chlorine Test, isi 200 test	Box	2721025
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Chromate Test, isi 250 test	Box	6168600
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Copper test, isi 250 test	Box	7015250
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Cyanide Test, isi 100 test	Box	4924250
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Iron test, isi 1000 test	Box	7455125
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Lead test, isi 50 test	Box	4355750
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Manganese test, isi 500 test	Box	7170650
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Nitrat test, isi 100 test	Box	5882325
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Nitrit test, isi 335 test	Box	4464150
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Zinc test, isi 100 test	Box	9474050
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	pH test, isi 400 test	Buah	3366000
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Aluminium standard solution, kadar 0.200 mg/l	Box	1452950
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	AmmoniumStandard solution, kemasan 100 ml	Box	1175850
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Arsenic standard solution, kadar 1 mg/l	Box	2344275
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	COD Standard solution, kemasan 100 ml	Box	1299575
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Fluoride standard solution, kadar 1.5 mg/l	Box	3721825
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Iron standard solution, kadar 1 mg/l	Box	1372175
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Lead standar solution, kemasan 100 ml	Box	1451925
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Manganese standard solution, kadar 1 mg/l	Box	3270925
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Nitrat standard solution, kadar 10 mg/l	Box	1452950
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Nitrit standard solution, kemasan 100 ml	Box	1446825
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Arsenic test, isi 100 test	Box	6012175
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Simons Citrate, kemasan 500 gram	Botol	4517775
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Oil imersion, isi 100 ml	Botol	918400
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Blood Agar	1 plate	Pcs	40550
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Gram color kit, 4 x 250 ml	Box	2201550
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Nonne, Isi 100 ml	Botol	644825
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Larutan koh 10 persen, isi 100 ml	Botol	57275
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Pandy, isi 100 ml	Botol	133575
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Acetic acid, isi 100 ml	Botol	73700
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	coombs card	Box	4331725
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	DOA 5 Parameter	Box	1482575
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Leica Paraplast	Box	265850
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Xylene ukuran 5 liter	Botol	1329225
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Formalin ukuran 5 liter	Botol	526575
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Microtome Blade Patho Cutter	Box	2136975
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Macconkey agar, 500 g	Botol	1708750
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Blood agar base	Botol	1792575
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Thioglycollate medium fluid	Botol	1304975
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Blood calibrator, kemasan 3 ml	Pack	1916925
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Nutrient agar, kemasan 500 gram	Botol	2695250
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Buffered Peptone water, kemasan 500 gram	Botol	1618600
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Sterikon bioindikator, Isi 15 ampul	Botol	2391575
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Chromocult coliform agar, kemasan 500 gram	Botol	14723675
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Fluoride Test, isi 250 test	Box	8974300
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Nickel, isi 250 Test	Box	5927300
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	ID Diluent Ukuran 1 x 500ml	Box	2533175
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Screening Darah IMLTD, isi 400 test	Box	61901300
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagen	Pewarna mdt, 3 x 100 ml	Kit	346375
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Kalium Permanganat	Kemasan 250 gram	Botol	1472375
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Silver Chloride	Kemasan 25 gram	Botol	3160850
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Flouride	Standard solution 500 ml	Botol	1825700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Chemical Oxygen Demand	Konsentrasi 1000 mg/liter	Botol	1547550
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Color	Standard solution, Kemasan 250 ml	Botol	5348575
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagent	Sulfide, kemasan 100 ml	Set	3868850
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Nitric Acid	Kemasan 2.5 liter	Botol	2728000
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Acetone	Kemasan 2.5 liter	Botol	1635975
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagent	Barium, isi 100 pcs	Pack	3154025
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	CRM Oil & Grease	Kemasan 23 ml	Botol	6379250
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagent	Phenol 2, kemasan 100 pcs	Pak	3695675
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	CRM Nitrite	Kemasan 15 ml	Botol	4498900
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagent	Phenol, kemasan 100 pcs	Pack	3384400
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Nitrite	Standard solution 40 mg/l, 100 ml	Botol	2147200
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Larutan Buffer	Ph 10	Botol	2197325
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Larutan Buffer	Ph 7	Botol	895650
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Larutan Buffer	Ph 4	Botol	806025
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Conductivity Standard Solution	Kemasan 250 ml	Set	1339450
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Sulfate	Standard solution 400 mg/l, kemasan 100 ml	Botol	1083825
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Manganese	Standard solution, kemasan 100 ml	Botol	2045975
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Chromium Hexavalent	Standard Solution, kemasan 100 ml	Botol	1329225
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Copper	Standard solution, kemasan 100 ml	Botol	1114500
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Sodium Hydroxide	Kemasan 500 gram	Botol	758268
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Titriplex III	Kemasan 250 gram	Botol	2545975
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Phosphate	Standard solution, kemasan 500 ml	Botol	1495900
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Cadmium	Standard solution, kemasan 100 ml	Botol	1335700
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Barium	Kemasan 100 ml	Botol	1074625
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Mercury II Iodide	Kemasan 50 gram	Botol	3526525
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Barium Chloride Dihydrate	Kemasan 1000 gram	Botol	1980500
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Iodine resublimed	Kemasan 100 gram	Botol	3626725
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Ammonium Chloride	Kemasan 1 kg	Botol	1413975
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Sulfate	Standard solution 1000 mg/liter, 500 ml	Botol	1445800
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Formaldehyde	Kemasan 2,5 liter	Botol	2883200
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Phenol	Kemasan 250 gram	Botol	2270650
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Hydrogen Peroxide	Kemasan 250 ml	Botol	1283225
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Phosphoric Acid	Konsentrasi 85%	Botol	2537800
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Potassium Hydrogen Phthalate	Kemasan 250 gram	Botol	1487725
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Oxalic acid dihydrate	Kemasan 100 gram	Botol	1186450
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Proficiency Testing Trace Metal	Kemasan 30 ml	Botol	5572500
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Proficiency Testing pH	Kemasan 250 ml	Botol	4294425
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	M Coliblue	Isi 50 pcs	Botol	3603225
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Proficiency Testing Hardness	Kemasan 500 ml	Botol	6390500
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Buffer Hardness	Kemasan 500 ml	Botol	2116550
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	SPADNS	Kemasan 500 ml	Botol	1934425
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Hydrochloric Acid	Kemasan 2,5 liter	Botol	1850700
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	CRM Simple Nutrient	Kemasan 15 ml	Botol	4345525
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagent	Free chlorine, isi 100 pcs	Pack	1658075
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagent	Total chlorine, isi 100 pcs	Pack	1381725
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagent	Chromium hexavalent, isi 100 pcs	Pack	2242300
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagent	Bod, isi 50 pcs	Pack	1243575
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Proficiency Testing Mineral	Kemasan 500 ml	Botol	6748350
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Silver Sulfate	Kemasan 25 gram	Botol	6134875
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagent	Cyanide, isi 100 test	Set	4918950
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	CRM Mineral	Kemasan 500 ml	Botol	6380275
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Chloroform	Kemasan 2,5 liter	Botol	1467400
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	N Hexane	Kemasan 2,5 liter	Botol	2233100
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	CRM pH	Kemasan 250 ml	Botol	3269900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Sulfuric Acid	Kemasan 2,5 liter	Botol	1431500
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Proficiency Testing Demand	Kemasan 15 ml	Botol	5010150
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Pestisida Detection Kit	Untuk 40 kali pengujian	Pack	8500000
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Boraks Test Kit	Untuk 100 kali pengujian	Pack	1598200
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Timbal Test Kit	Untuk 100 kali pengujian	Pack	3177975
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Formalin Test	Untuk 30 kali pengujian	Pack	3288500
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Chlorine Tes Kit	Untuk 50 kali pengujian	Pack	3025875
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Asam Astetat	Kemasan 2,5 liter	Botol	593050
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Methylene Blue	Kemasan 25 gr	Botol	2213150
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Eosin Y	Kemasan 25 gr	Botol	2850675
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagent Pestisida	Kandungan Organophosphate , isi 2 ml, untuk 100 kali uji	Botol	27634500
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagent Pestisida	Kandungan Organochlor, isi 2 ml, untuk 100 kali uji	Botol	20265300
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagent Pestisida	Kandungan Carbamate, isi 2 ml untuk 100 kali uji	Botol	20265300
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Reagent Pestisida	Kandungan Pyrethoroid, isi 2 ml untuk 100 kali uji	Botol	20265300
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Ethanol	Kemasan 2,5 Liter, Kosentrasi 96 persen	Botol	1051100
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Ethanol Absolute	Kemasan 2,5 Liter	Botol	1257650
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Pelumas Karat	Ukuran 191 ml	Buah	52730
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Minyak Pelumas	Isi 412 ml	Botol	80501
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Minyak Rem	Isi 300 ml	Botol	46253
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Gemuk	Kemasan 0,5 Kg	Buah	41456
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Oli	Mesin, sae 40	Drum	7030684
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Oli	Mesin, sc	Drum	8717956
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Oli	Samping, 2 tak	Botol	77707
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Bensin	Pertalite, pertanggal 30 juni 2025	Liter	10000
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Bensin	Bio Solar, pertanggal 30 juni 2025	Liter	6800
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Bensin	Pertamina Dex, pertanggal 30 juni 2025	Liter	13650
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Bensin	Dexlite, pertanggal 30 juni 2025	Liter	13320
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Bensin	Pertamax, pertanggal 30 juni 2025	Liter	12500
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Oli	Mesin, 40 SAE	Liter	47827
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Oli	Gardan, 90 SAE	Liter	64756
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Oli	Shock Breaker, kemasan 200 ml	Botol	12026
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Oli	Mesin, kemasan 1 liter	Botol	93156
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Minyak Tanah	Ukuran 1 liter	Botol	15495
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Minyak Pelumas	Mesin jahit, kemasan 1 Liter	Botol	41629
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Cleaner Wd 40	Kemasan Isi 360 ml	Botol	120650
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	Oli Gardan	Kekentalan Oli mencapai 90 SAE	Botol	71575
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Cabai Rawit	Hibrida, Kemasan 10 gram	Sachet	97200
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Mentimun	Kemasan 20 gram	Sachet	26750
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Tomat	Hibrida, Kemasan 10 gram	Sachet	152650
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Kelor	Isi 20 butir	Sachet	25100
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Terong Ungu	Kemasan 10 gram	Sachet	24200
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Pakcoy	Isi 10 gram	Sachet	40550
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Selada	Kemasan 15 gram	Sachet	50300
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Kailan	Kemasan 25 gram	Sachet	32250
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Daun Bawang	Kemasan 10 gram	Sachet	43500
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Strawberry	Isi 10 biji	Sachet	3700
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Melon Golden	Isi 100 biji	Sachet	153400
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Labu Madu	Isi 100 butir	Sachet	172300
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Kol	Kemasan 15 gram	Sachet	24200
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Bayam	Kemasan 500 Gram	Pack	75700
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Pok Coy	Kemasan 50 Gram	Pack	41225
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Jambu Kristal	Tinggi 50 cm	Batang Pohon	37650

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Kesemek	Tinggi 40 sampai 60 cm	Batang Pohon	42625
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Markisa Madu	Tinggi 30 sampai 60 cm	Batang Pohon	32950
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Terong Unggu	Kemasan 5 Gram	Pack	49300
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Sawi Hijau	Kemasan 25 Gram	Pack	52150
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Cabe Merah Kriting	Kemasan 10 Gram	Pack	143150
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Mangga	Tinggi 40 sampai 50 cm	Batang Pohon	49750
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Jeruk Nipis	Tinggi 50 sampai 70 cm	Batang Pohon	78300
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Jeruk Limau	Tinggi 50 sampai 70 cm	Batang Pohon	48850
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Kemang	Tinggi 40 sampai 50 cm	Batang Pohon	37775
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Cabe Rawit	Kemasan 10 Gram	Pack	78600
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Kangkung	Kemasan 1000 Gram	Pack	95800
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Mentimun	kemasan isi 800 butir	Sachet	82925
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Kacang Panjang	Kemasan 500 gram	Sachet	88900
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih tomat	kemasan isi 1.750 butir	Sachet	220625
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Cabai Merah Besar	Kemasan isi 10 gram	Sachet	230300
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Bawang Merah	Bersertifikat dan berlabel	Kg	55275
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Sawi Hijau	Kemasan isi 100 gram	Kaleng	78300
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Padi	Varietas Unggul Bersertifikat	Kg	15500
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Jahe Gajah	Bersertifikat dan berlabel	Kg	34550
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Anggrek	Varietas Anggrek Bulan	Batang Pohon	101350
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih terong	Kemasan 10 gram	Per Bungkus	87500
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih jagung manis	Kemasan 250 gram	Per Bungkus	165350
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih jagung hibrida	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	129000
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Cabai Keriting	isi 1750 Butir	Sachet	200910
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Benih Cabai Rawit	isi 2250 Biji	Sachet	122000
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Talas	Tinggi 25 cm	Batang Pohon	2200
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Alpukat	Tinggi 60 cm	Batang Pohon	86701
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Alpukat	Tinggi 100 cm	Batang Pohon	138750
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Durian	Tinggi 60 cm	Batang Pohon	97000
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Durian	Tinggi 100 cm	Batang Pohon	115000
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Pisang	Hasil Kultur Jaringan	Batang Pohon	45000
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Pala	Tinggi 30 cm	Batang Pohon	31080
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Cengkeh	Tinggi 40 cm	Batang Pohon	39325
1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	Bibit Manggis	Tinggi 50 cm	Batang Pohon	36700
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	Isi Tabung Gas	Oksigen volume 6 M3	Tabung	47450
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	Isi Tabung Gas	Nitrous oxide volume 20 Kg	Tabung	3192875
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	Isi Tabung Gas	Udara Tekan volume 6 M3	Tabung	182450
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	Isi Tabung Gas	Karbondioksida Volume 20 Kg	Tabung	319300
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	Isi Tabung Gas	Oksigen cair volume 1 M3	M3	6775
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	Isi Tabung Gas	Oksigen, volume 6 m3	Tabung	110540
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	Isi tabung gas	Lpg 50 kg	Tabung	1009200
1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	Isi tabung gas	Lpg 12 kg	Tabung	230100
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Benih Ikan Nila	Ukuran 4 cm - 6 cm	Ekor	2800
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Ikan Nila	Bibit ukuran 12 cm sampai 15 cm	Ekor	3775
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Ayam Lokal	Umur 1 hari	Ekor	18425
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Ayam Lokal	Dewasa Jantan	Ekor	209075
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Ayam Lokal	Dewasa Betina	Ekor	165600
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Domba Merino	Betina Anak	Ekor	3868850
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Domba Merino	Jantan Anak	Ekor	4605750
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Domba Garut	Anak Betina	Ekor	2293675
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Domba Garut	Muda Jantan	Ekor	3684600
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Domba Lokal	Muda Jantan	Ekor	3574525
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Domba Lokal	Muda Betina	Ekor	2671350
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Domba Lokal	Dewasa Jantan	Ekor	4882100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Domba Lokal	Dewasa Betina	Ekor	3085850
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Kambing Jawarandu	Anak Jantan	Ekor	2320700
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Kambing Jawarandu	Anak Betina	Ekor	1989825
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Kambing Jawarandu	Muda Jantan	Ekor	3592500
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Kambing Jawarandu	Muda Betina	Ekor	2763500
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Kambing Jawarandu	Dewasa Jantan	Ekor	4145175
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Kambing Jawarandu	Dewasa Betina	Ekor	3177975
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Kambing Perah PE	Anak Jantan	Ekor	2901625
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Kambing Perah PE	Anak Betina	Ekor	2302875
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Kambing Perah PE	Muda Jantan	Ekor	4421525
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Kambing Perah PE	Muda Betina	Ekor	3376025
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Kambing Perah PE	Dewasa Jantan	Ekor	4605750
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Kambing Perah PE	Dewasa Betina	Ekor	4329400
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Induk Ikan Koi	Jantan, ukuran 52 cm, kualitas impor	Ekor	20249250
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Induk Ikan Koi	Betina, ukuran 65 cm, kualitas impor	Ekor	20249250
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Benih Ikan Grasscarp	Ukuran 7 cm	Ekor	3325
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Benih Ikan Kancra	Ukuran 7 sampai 9 cm	Ekor	16200
1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Benih Ikan Tawes	Ukuran 6 sampia 7 cm	Ekor	2750
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Locking Screw	Ukuran 1.5 mm	Pcs	316975
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Mini Locking Plate	Ukuran 1.5 mm	Pcs	2024525
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Mini Condylar Plate	Ukuran 1.5 mm	Pcs	1717775
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Locking Support Plate	Ukuran 1.5 mm	Pcs	1717775
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Locking Plate	Ukuran 1.5 mm	Pcs	2106325
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Cortex Screw	Ukuran 2 mm	Pcs	214725
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Locking Screw	Ukuran 2 mm	Pcs	316975
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	T-Plate	Ukuran 2 mm	Pcs	1635975
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Tubular Plate	Ukuran 2 mm	Pcs	1635975
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Condylar Plate	Ukuran 2 mm	Pcs	1635975
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Locking Plate	Ukuran 2 mm	Pcs	1635975
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Variable Locking Screw	Ukuran 2.4 mm	Pcs	562375
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Recontruction Plate	Ukuran 2.4 mm	Pcs	1666650
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Mini Locking Plate	Ukuran 2.4 mm	Pcs	2106325
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Locking Plate	Ukuran 2.4 mm	Pcs	2106325
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Cortex Screw	Ukuran 3.5 mm	Pcs	184050
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Cancellous Bone Screw	Ukuran 4.0 mm	Pcs	184050
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Locking Screw	Ukuran 2.7 mm	Pcs	368100
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Locking Screw	Ukuran 3.5 mm	Pcs	368100
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Extention Locking Plate, Bahan titanium	Pcs	3905875
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Reconstruction Locking Plate, Bahan titanium	Pcs	3732050
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Proximal Humeral Locking Plate, Bahan titanium	Pcs	4120600
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Distal Lateral Dorsal Humeral Locking Plate, Bahan titanium	Pcs	3640025
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Distal Medial Humeral Locking Plate, Bahan titanium	Pcs	3271925
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Distal Lateral Dorsal Humeral Plate, Bahan titanium	Pcs	4038800
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	T-Plate Oblique	Ukuran 3.5 mm	Pcs	2842500
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	T-Plate Right	Ukuran 3.5 mm	Pcs	2689125
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Distal Radius Dorsal Locking T-Plate, Bahan titanium	Pcs	2842500
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Distal Palmar Radius Locking Plate, Bahan titanium	Pcs	7096000
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Anatomic Distal Locking Plate, Bahan titanium	Pcs	3813850
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Distal Lateral Tibial Locking Plate, Bahan titanium	Pcs	4161500
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Distal Medial Tibial Plate, Bahan titanium	Pcs	3404850

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Distal Lateral Fibular Locking Plate, Bahan titanium	Pcs	4550025
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Reconstruction Locking Plate, Bahan titanium	Pcs	3057225
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Locking Compression Plate, Bahan titanium	Pcs	3302600
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Proximal Lateral Humeral Plate, Bahan titanium	Pcs	2494850
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	One Third Tubular Plate, Bahan titanium	Pcs	3057225
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Cannulated Screw	Ukuran 3 mm	Pcs	1390575
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Cortex Screw	Ukuran 4.5 mm	Pcs	214725
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Cancellous Bone Screw	Ukuran 6.5 mm	Pcs	214725
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Locking Screw	Bahan Titanium	Pcs	623725
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Distal Lateral Femoral Locking Plate, Bahan titanium	Pcs	5010150
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Proximal Lateral Tibial Locking Plate, Bahan titanium	Pcs	4355750
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Proximal Tibial Locking Plate, Bahan titanium	Pcs	4550025
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Implan	Proximal Middle Tibial Locking Plate, Bahan titanium	Pcs	3834300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Electrosurgical Pencil	Standard Biru	Pcs	34425
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Skin Marker	Reguler Tip	Pcs	28975
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Electrosurgical Pad	Split	Pcs	24050
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Electrosurgical Pad	Split Bipolar Anak	Pcs	24050
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Electrosurgical Pad	Cable REM	Pcs	288800
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Wound Dressing Tape	Ukuran 10 cm x 5 m	Roll	44700
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Wound Dressing Tape	Ukuran 10 cm x 10 m	Roll	84575
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	VAC Set	Ukuran FG 14	Pcs	84675
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	VAC Set	Ukuran FG 16	Pcs	84675
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	VAC Set	Ukuran FG 18	Pcs	84675
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Folley Catheter	Ukuran 10 Fr	Pcs	99500
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Folley Catheter	Ukuran 12 Fr	Pcs	87525
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Folley Catheter	Ukuran 14 Fr	Pcs	87525
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Folley Catheter	Ukuran 16 Fr	Pcs	87525
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Folley Catheter	Ukuran 18 Fr	Pcs	87525
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Folley Catheter	Ukuran 6 Fr	Pcs	99500
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Folley Catheter	Ukuran 8 Fr	Pcs	99500
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Suction Connecting Tube	With Yankeur	Pcs	26275
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Nebulizer Mask	Ukuran Dewasa	Pcs	19350
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Nebulizer Mask	Ukuran Anak	Pcs	19350
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Sarung Tangan	Steril ukuran 6,5	Pcs	7300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Sarung Tangan	Steril ukuran 7,0	Pcs	7300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Sarung Tangan	Steril ukuran 7,5	Pcs	7300
1.3.02.15.02.0006	Alat Pelindung Lainnya	Sarung Tangan	Anti Panas, Kevlar Glove, Custom	Pasang	709300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Syringe	Ukuran 1 ml	Pcs	1000
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Syringe	Ukuran 3 ml	Pcs	900
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Syringe	Ukuran 5 ml	Pcs	1000
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Syringe	Ukuran 10 ml	Pcs	1250
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Syringe	Ukuran 20 ml	Pcs	1875
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Syringe	Ukuran 50 ml Cateter Tip	Pcs	4550
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Syringe	Ukuran 50 ml Luer Lock	Pcs	4550
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Gel Pelumas	Kemasan 12,5 gram	Pcs	27100
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Kasa Hidrofil	Ukuran 36m x 80 cm	Roll	169000
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Kasa Lipat	Ukuran 7cm x 10 cm	Pcs	1425
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Kasa Tampon	Ukuran 1,5 cm x 150 cm	Pcs	6125
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Kasa Deper	Ukuran 1 cm x 1 cm	Pcs	550
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Kasa Depres	Ukuran 10 cm x 8 cm	Pcs	300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Pga, ukuran 1 Taper 45 mm	Buah	69175
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Pga, ukuran 1 Cutting 40 mm	Buah	69175

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Pga, ukuran 2/0 Cutting 27 mm	Buah	59300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Pga, ukuran 2/0 Taper 27 mm	Buah	59300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Pga, ukuran 2/0 Taper 38 mm	Buah	69175
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Pga, ukuran 2/0 monoslow	Buah	76100
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Pga, ukuran 3/0 Cutting 24 mm	Buah	59300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Pga, ukuran 3/0 Taper 27 mm	Buah	59300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Pga, ukuran 4/0 Taper 17 mm	Buah	59300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Pga, ukuran 4/0 Cutting 24 mm	Buah	59300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Pga, ukuran 8/0	Buah	170450
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Pga, ukuran 2 Taper 50 mm	Buah	69175
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Pga, ukuran 3/0 Cutting 27 mm	Buah	38775
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Pga, ukuran 5/0 Cutting 17 mm	Buah	59300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Pga, ukuran 5/0 Taper 17 mm	Buah	59300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Pga, ukuran 1 Taper 50 mm	Buah	48575
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Chromic ukuran 3/0 Taper 27 mm	Buah	34875
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Polypropilene ukuran 2/0 Cutting 27 mm	Buah	49425
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Polypropilene ukuran 3/0 Taper 22 mm	Buah	49425
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Polypropilene ukuran 4/0 Cutting 19 mm	Buah	49425
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Polypropilene ukuran 5/0 Cutting 17 mm	Buah	49425
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Polypropilene ukuran 3/0 Cutting 27 mm	Buah	49425
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Silk ukuran 1 Cutting 30 mm	Buah	35875
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Silk ukuran 2/0 Cutting 27 mm	Buah	35875
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Chromic ukuran 2/0 Taper 38 mm	Buah	41225
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Chromic ukuran 2 Taper 50 mm	Buah	45500
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Chromic ukuran 4/0 Cutting 19 mm	Buah	38050
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Chromic ukuran 4/0 Taper 17 mm	Buah	38050
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Polypropilene ukuran 2/0 Taper 27 mm	Buah	49425
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Polypropilene ukuran 4/0 Taper 17 mm	Buah	49425
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Bedah	Polypropilene ukuran 5/0 Taper 17 mm	Buah	49425
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Sample cup	Ukuran 1,5 ml	Buah	153375
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Urine Container	Ukuran 60 ml	Buah	2325
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Sentrifuge tube	Ukuran 15 ml	Buah	230300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Kotak Medis	Ukuran 12,5 liter	Pcs	30950
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Polybag	Ukuran 30 cm x 30 cm	Kg	36700
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Gas Portable	Isi 230 gram	Tabung	35475
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Neuro Bur	Material Stainless Steel	Pcs	2676900
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Infus Set	Ukuran Dewasa	Pcs	5950
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Medical Collagen Sponge	Ukuran 120 ml	Pcs	469000
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Perban Kohesif	Ukuran 10 cm	Pcs	51725
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Breathing Circuit	Ukuran Dewasa	Pcs	138175
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Gel Pelumas Steril	Komposisi Lidocain	Pcs	33650
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Operasi	Silk 38 mm	Pcs	43500
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Operasi	Silk 27 mm	Pcs	35875
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Operasi	Chromic 38 mm	Pcs	47825
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Central Venous Catheter	Ukuran 7 fr	Pcs	824625
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Hemodialysis Catheter	Ukuran 14.5 Fr	Pcs	3478300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Bone Wax	Ukuran 2.5 Gram	Pcs	66825
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Regenerated Cellulose	Ukuran 5x7.5 cm	Pcs	82825
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Regenerated Cellulose	Ukuran 5x10 cm	Pcs	736200
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Percutaneus Tracheostomy	Ukuran 7 mm	Pcs	4582725
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Percutaneus Tracheostomy	Ukuran 8 mm	Pcs	4582725
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Umbilical Catheter	Panjang 37 cm	Pcs	50700
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Operasi	Nylon 27 mm	Pcs	35875
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Nutrilin Twinflo	Ukuran 2 fr	Pcs	2395000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Operasi	Pga 50 mm	Pcs	50625
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Operasi	Pga 27 mm	Pcs	59300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Operasi	Pga 38 mm	Pcs	69175
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Operasi	Pga Monofilamen 27 mm	Pcs	76100
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Catheter Double Lumen	Ukuran 12 fr	Pcs	797450
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Feeding Tube	Panjang 100 cm	Pcs	8200
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Stomatch Tube	Panjang 125 cm	Pcs	7575
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Perforator	Ukuran Dewasa	Pcs	3684600
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Coronary Stent	Material Hydrophylic	Pcs	6145050
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Coronary Stent	Komposisi Rapamycin	Pcs	4790000
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Introducer Sheath Radial	Panjang 7 cm	Pcs	309900
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Introducer Sheath Femoral	Panjang 11 cm	Pcs	276000
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Pressure Line	Tekanan 1200 psi	Pcs	237675
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Interventional Device	Tekanan 30 atm	Pcs	790050
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Guiding Catheter	Panjang 100 cm	Pcs	1897850
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Diagnostic Catheter	Panjang 100 cm	Pcs	323725
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Hydrophilic Guide Wire Angle	Panjang 150 cm	Pcs	352850
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	J Guide Wire	Ukuran 0.035 inch	Pcs	171500
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Ballon Catheter	Semi Compliance	Pcs	1755750
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Ballon Catheter	Non Compliance	Pcs	1755750
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Ballon Catheter	Compliance	Pcs	1623750
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Manifold	Tekanan 500 psi	Pcs	108350
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Temporary Pace Maker	Panjang 125 cm	Pcs	1753875
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Bacterial Viral	Ukuran Dewasa	Pcs	20275
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Double Syringe Injector	Volume 200 ml	Pcs	334400
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Vp Shunt	Ukuran Medium Pressure	Pcs	5623625
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Extension Tube	Panjang 150 cm	Pcs	7375
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Medical Collagen Sponge	Ukuran 120	Pcs	469000
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Operasi	Silk 38 mm	Pcs	43500
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Operasi	Silk 27 mm	Pcs	35875
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Operasi	Chromic 38 mm	Pcs	47825
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Regenerated Cellulose	Ukuran 5x7.5 cm	Pcs	82825
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Regenerated Cellulose	Ukuran 5x10 cm	Pcs	736200
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Operasi	Nylon 27 mm	Pcs	35875
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Operasi	Pga 50 mm	Pcs	50625
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Operasi	Pga 27 mm	Pcs	59300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Operasi	Pga 38 mm	Pcs	69175
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Benang Operasi	Pga Monofilamen 27 mm	Pcs	76100
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Paranet	Lebar 3 meter	Meter	70000
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Wound Gell	Kemasan 15 gram	Pcs	27700
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Suction Catheter	Thumb Control	Pcs	2875
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Adhesive Wound Dressing	Ukuran 10 cm	Pcs	4150
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Three Way	Stopcock	Box	100200
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Wound Dressing	Ukuran 10 cm	Box	52050
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Folley Catheter	Bahan Latex	Box	110550
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Guide Wire	Material Elastinit Nitinol	Pcs	1013275
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Hydrophilic Guide Wire	Material Durasteel	Pcs	1059325
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Angiograpic Catheter	Panjang 100 cm	Pcs	299400
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Microcatheter	Ukuran 130 cm	Pcs	5526900
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Guiding Extension Catheter	Panjang 150 cm	Pcs	7415275
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Regenerative Dural Repair	Ukuran 60 mm	Pcs	7745275
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Intravena Dressing	Isi 25 pcs	Box	45825
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Iv Catheter	Port With Wing	Pcs	7675
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Urine Bag	With Hanger	Pcs	7675

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Blood Tranfusion Set	Luer Lock	Pcs	12275
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Plastik HDPE	Ketebalan 500 micron	Buah	29025
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Karet Gelang	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	58050
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Dysposible Syringe	Ukuran 3 ml	Dus	133575
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Sarung tangan	Anti panas, sepasang	Buah	71850
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Plastik Sheet	Kemasan isi 50 pcs	Pack	64500
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Sekam	Kemasan 50 Kg	Per Karung	29075
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Jaring Burung	Ukuran 90 X 7,5 M	Unit	121675
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Kakaban	Panjang 1 meter	Buah	56030
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Dysposible Syringe	Ukuran 10 ml	Dus	306750
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Disposable Syringe	Ukuran 20 ml	Dus	311900
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Dysposible Syringe	Ukuran 10 ml	Dus	306750
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Closed Suction	Ukuran Dewasa	Pcs	124175
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Breathing Circuit	Ukuran Anak	Pcs	147650
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Breathing Circuit	Ukuran Bayi	Pcs	418400
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Nasal Canul	Ukuran Dewasa	Pcs	5525
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Nasal Canul	Ukuran Bayi	Pcs	5525
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Central Venous Catheter	Ukuran 4 fr	Pcs	875100
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Spinal Needle	Ukuran 27 g	Pcs	31550
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Masker Nebulizer	Ukuran Dewasa	Pcs	15650
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Dialysis Catheter	Long Term	Pcs	5010150
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Folley Catheter	3 Way	Pcs	32250
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Guedel	Material PVC	Pcs	20450
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Iv Canulla	Ukuran 32 mm	Pcs	6150
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Iv Canulla	Ukuran 25 mm	Pcs	6150
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Laryngeal Mask	Material PVC	Pcs	115150
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Tracheal Tube	Reinforced	Pcs	125575
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Endotracheal Tube	With Cuffed	Pcs	25975
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Plastik Gloove	Isi 100 lembar	Box	109925
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Media tanam	Kemasan 1Kg	Per Karung	3225
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Tali Pertanian	Bahan Plastik, Untuk Mengikat	Roll	42575
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Polibag	Ukuran 20 cm x 20 cmm bahan plastik	Kg	30100
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Polibag	Ukuran 10 cm x 10 cm	Kg	33825
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Ajir	Panjang minimal 2 meter	Batang	6175
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Plastik sungkup	Bahan plastik PE, putih, lebar 1.5 meter, panjang 100 meter per roll	Roll	1094050
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Mulsa	Ketebalan 0.035 Mm Lebar 120 Cm Panjang 500 M	Roll	539400
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Coolant	Volume 5000 ML	Botol	50625
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Sekam	Kemasan 10 kg	Per Bungkus	15650
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Arang sekam bakar	Kemasan 10 Kg	Per Bungkus	30200
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Lancet safety	Ukuran 28G	Box	66350
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Strip Tes Gula Darah	Isi 50 strip	Box	157475
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Safety Lancet	Ukuran 28 G, isi 100 buah	Box	156600
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Kapas Alkohol	2 ply, Isi 100 buah	Box	11950
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Vacuum Blood	3 ml, isi 100 buah	Pack	140950
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Jarum Vacutainer flasback	Ukuran 22 GA, isi 50 buah	Box	173200
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Spongostan	Isi 12 pcs	Dus	107375
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Dental bonding	Kemasan 5 ml	Botol	286300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Etsa	Isi 5 syringe	Pack	276350
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Film rontgen	Ukuran 8x10 inci	Box	1874550
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Film rontgen	Ukuran 10x12 inci	Box	2735825
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Film rontgen	Ukuran 14x17 inci	Box	5296625
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Hemodialysis Catheter	Ukuran 14 fr	Pcs	2026550
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Femoral Condyle	Materila Germany Uhmwpe	Pcs	11290500
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Tibial Tray	Material Ti6Al4V	Pcs	9413950

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Tibial Bearing	Material Germany Uhmwpe	Pcs	6468975
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Bone Cement	Standar Viscocity	Pcs	1702575
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Bipolar Head	Material Cocrmo	Pcs	7654950
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Femolar Head	Material Cocrmo	Pcs	6629400
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Cemented Stem	Material Cocrmo	Pcs	8241625
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Plug	Material Germany Uhmwpe	Pcs	5996950
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Cementless Stem	Material Ti6al4v	Pcs	9966600
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Pen needle	Ukuran 32G	Pcs	1750
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Hidroksiapatit	Kemasan isi 6	Box	901400
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Asam Sitrat	Kemasan 1 KG	Pot	81800
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Alkohol	Konsentrasi 96 persen	Botol	78300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Cangkang Kapsul	Ukuran 0	Pack	72775
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Cangkang Kapsul	Ukuran 00	Pack	105950
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Cangkang Kapsul	Ukuran 1	Pack	72775
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Cangkang Kapsul	Ukuran 2	Pack	68200
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Cangkang Kapsul	Ukuran 3	Pack	68200
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Cairan Spirtus	Kemasan 1 Liter	Botol	51125
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Bahan Baku Salep	Putih, Kemasan 1 kg	Pot	101350
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Botol Pipet	Ukuran 30 cc	Pcs	4625
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Botol Kaca Coklat	Ukuran 30 cc	Pcs	4625
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Pot Kosmetik	Ukuran 30 cc	Pcs	6375
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Sendok Obat	Ukuran 5 ml	Pack	106400
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Sodium Hyaluronat	Kemasan 50 ml	Pcs	1748450
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	ECG Paper	Ukuran 210MM X 295MM X 150 SH	Pack	119750
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Trocar Catheter	Ukuran 20 fr	Pcs	165825
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Trocar Catheter	Ukuran 24 fr	Pcs	165825
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Trocar Catheter	Ukuran 28 fr	Pcs	165825
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Multicath	Ukuran 3F	Pcs	1529125
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Umbilical Catheter	Ukuran 3,5 FR	Pcs	50675
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Umbilical Catheter	Ukuran 4 FR	Pcs	50675
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Umbilical Catheter	Ukuran 5 FR	Pcs	50675
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Octopus	3 Lumen	Pcs	147400
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Urine Bag	T-Valve with Hanger	Pcs	7150
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Hand Rub	Kemasan 500 ml	Box	423750
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Skin Cleanser	Kemasan 500 ml	Box	506650
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	IV dressing	Ukuran 6 CM X 7 CM	Box	178725
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	ECG Electrode	Ukuran 35 MM X 41 MM	Pack	50675
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Sarung Tangan	Gynaecological	Pcs	25875
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Suctionpro	Ukuran ETT 12 F	Pcs	244125
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Suctionpro	Ukuran ETT 14 F	Pcs	244125
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Suctionpro	Ukuran ETT 10 F	Pcs	244125
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	IV Catheter	Ukuran 18 G	Pcs	4975
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	IV Catheter	Ukuran 20 G	Pcs	4975
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	IV Catheter	Ukuran 22 G	Pcs	4975
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	IV Catheter	Ukuran 24 G	Pcs	4975
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Infusion set	Type Y Airvent	Pcs	7300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Infusion set	Ukuran anak	Pcs	7300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Nasal Cannula	Ukuran Bayi	Pcs	6425
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Nasal Cannula	Ukuran anak	Pcs	6425
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Nasal Cannula	Ukuran dewasa	Pcs	6425
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Masker Oksigen	Non Rebreathing Ukuran Anak	Pcs	16075
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Masker Oksigen	Non Rebreathing Ukuran Dewasa	Pcs	16075
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Sample Container	Steril	Pcs	3000
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Blood Lancet	Ukuran 28G	Pcs	14325
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Masker	N95, 5 Ply	Pcs	16125
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Laryngeal Mask Airway	Supreme, Ukuran 1	Pcs	449525
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Laryngeal Mask Airway	Supreme, Ukuran 1,5	Pcs	449525

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Laryngeal Mask Airway	Supreme, Ukuran 2	Pcs	449525
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Laryngeal Mask Airway	Supreme, Ukuran 2,5	Pcs	449525
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Laryngeal Mask Airway	Supreme, Ukuran 3	Pcs	449525
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Laryngeal Mask Airway	Supreme, Ukuran 4	Pcs	449525
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Double Spike	Kemasan isi 50 pcs	Box	100225
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Tongue Depressor	Kemasan isi 25 pcs	Box	17200
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Condom Catheter	Ukuran S	Pcs	5425
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Condom Catheter	Ukuran M	Pcs	5425
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Condom Catheter	Ukuran L	Pcs	5425
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Masker	Earloop, 3 ply	Box	14125
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Masker	Tie On, 3 ply	Box	15850
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Umbilical Cord Klem	Kemasan isi 50 pcs	Box	82825
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Nurse Cap	Kemasan isi 100 pcs	Box	30475
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Kasa Steril	Ukuran 16 cm x16 cm	Box	7275
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Alkohol Swab	Kemasan isi 100 pcs	Box	8200
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Three Way Stopcock	With Tube	Box	165650
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Three Way Stopcock	Kemasan isi 50 pcs	Box	100225
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Wing Needle	Ukuran 23G	Box	115350
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Kapas	Berat 500 gram	Roll	26500
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Suction Catheter	Ukuran 6 Fr	Pcs	4200
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Suction Catheter	Ukuran 8 Fr	Pcs	4200
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Suction Catheter	Ukuran 10 Fr	Pcs	4200
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Suction Catheter	Ukuran 12 Fr	Pcs	4200
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Feeding Tube	Ukuran 5 Fr	Pcs	7375
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Feeding Tube	Ukuran 8 Fr	Pcs	7375
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Stomach Tube	Ukuran 12 Fr	Pcs	7375
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Stomach Tube	Ukuran 14 Fr	Pcs	7375
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Stomach Tube	Ukuran 16 Fr	Pcs	7375
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Stomach Tube	Ukuran 18 Fr	Pcs	7375
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Colostomy Bag	Kemasan isi 10 pcs	Box	202475
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Ultrasonic gel	Kemasan 250 ml	Pcs	13100
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Apron Standar	Kemasan isi 10 pcs	Pack	18425
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Povidone Iodine	Ukuran 300 ml	Botol	29675
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Alkohol	Konsentrasi persen	Botol	24350
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Masker	Earloop dengan konektor	Box	15150
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Intubating Stylet	Ukuran 10 Fr	Pcs	8000
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Intubating Stylet	Ukuran 12 Fr	Pcs	8000
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Feeding Tube	Ukuran 10 Fr	Pcs	7375
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Iv Cannula	Ukuran 26 G	Pcs	10025
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Sarung Tangan	Ukuran M	Box	73625
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Sarung Tangan	Ukuran S	Box	73625
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Triple Blood Bag	Volume 350 ml	Pcs	70675
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Percutaneous Tracheostomy	Ukuran 7.0 mm	Pcs	4582725
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Percutaneous Tracheostomy	Ukuran 8.0 mm	Pcs	4582725
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Epidural	Mini Pack, Ukuran 18 g	Pcs	257925
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Central Venous Catheter	Ukuran 20 cm	Pcs	483625
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Plastik klip	Ukuran 12 x 20 cm, isi 100 lembar	Pack	26325
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Pembalut Elastis	Ukuran 7,5 cm x 4,55 m	Roll	33550
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Pembalut Elastis	Ukuran 10 cm x 4,55 m	Roll	40500
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Pembalut Elastis	Ukuran 15 cm x 4,55 m	Roll	50625
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Trachesotomy	Ukuran 7,0	Pcs	690875

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Trachesotomy	Ukuran 7,5	Pcs	690875
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Trachesotomy	Ukuran 8,0	Pcs	690875
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Film Rontgen	Ukuran 14x17 inchi	Box	5296625
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Film Rontgen	Ukuran 10x12 inchi	Box	2735825
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Blood Collection tube	Ukuran 4 ml	Box	199700
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Larutan Anti Adhesi	Ukuran 3 Gram	Pcs	1407400
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Double J Ureteral Stent	Ukuran 4,7 Fr	Set	1663575
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Needle wing	Ukuran 27 G	Box	318625
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Objek glass	Isi 72 pcs	Box	28650
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Cover glass	Isi 100 pcs	Box	186075
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Tissue optik	Kemasan 280 sheet	Box	71000
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Larutan eter aklohol	Kemasan 100 ml	Botol	237050
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Membran filter	Ukuran 0,45 mkron	Box	4139000
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Kantong Darah	Double, ukuran 350ml	Pcs	57125
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Tabung Reaksi Disposable	Bahan plastik, ukuran 12x75mm, kemasan isi 500	Pack	205150
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Yellow tip	isi 1000 pcs	Pack	60625
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Bioplate	isi 20 pcs	Pack	517500
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Cuvette	Untuk mengukur Hb Meter	Pcs	5800
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Kantong Darah	Triple Bag with safety feature, volume 350 ml	Pcs	78300
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Kantong Darah	Triple Bag with safety feature, volume 450 ml	Pcs	94775
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Kantong Darah	Pediatrik	Pcs	644175
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Petridish	Dimensi Panjang 9 cm x Lebar 9 cm x Tinggi 2 cm	Pcs	2325
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Ice Gell	Ukuran 500 gram	Buah	64425
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Air Accu	Kemasan 1 liter	Botol	18450
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Bearing 6303	Diameter luar 39,6 mm	Unit	30675
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Bearing 6206	Diameter luar 54,1 mm	Unit	24050
1.1.12.01.02.0001	Suku Cadang Alat Angkutan	Bearing 6307	Diameter luar 62,7 mm	Buah	117600
1.1.12.01.02.0002	Suku Cadang Alat Besar	Sinyal Oli	Sinyal Oli RD 45 sampai 65, 85 sampai 105 sampai 115 ,RD 140 sampai 150	Buah	132925
1.1.12.01.02.0004	Suku Cadang Alat Laboratorium	Lampu kimia	12 Volt, 20 Watt	Pcs	3977075
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian	Rantai Gear Box	Rantai atau Chain 40 sampai 50 Mata	Buah	189175
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian	V Belt	Panjang pitch Vbelt 45 mm	Unit	33750
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian	V Belt	Bahan Karet, Panjang pitch Vbelt 68 mm	Buah	94075
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian	V Belt	Bahan Karet, Panjang pitch Vbelt 79 mm	Buah	104250
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian	V Belt	Bahan karet, Panjang pitch Vbelt 70 mm	Buah	97150
1.1.12.01.02.0007	Suku Cadang Alat Pertanian	Seal As Roda	Diameter dalam 32 mm, diameter dalam1 48 mm, Diameter luar 8 mm	Buah	26075
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Batu Gerinda	Halus, ukuran 8 Inch	Buah	140250
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Batu Gerinda	Diameter 14 Inch, tebal 3mm	Buah	52725
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Batu Gerinda	Diameter 4 Inch, tebal 1.6 mm	Buah	19425
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Batu Gerinda	Diameter 4 Inch, tebal 2 mm	Buah	15275
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Batu Gerinda	Mangkok, ukuran 6 Inch	Buah	1244250
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Batu Gerinda	Ukuran 4 inch	Buah	21275
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Center Drill	Diameter 4 mm	Buah	416300
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	End Mill Finishing	Diameter 10 mm	Buah	2637425
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	End Mill Roughing	Diameter 18 mm	Buah	4405175
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Kawat Las	Diameter 1,2mm	Roll	483825
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Keramik Gas	Diffuser Mig Co2	Pcs	7875
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Mata Bor	Diameter 10 mm	Buah	170225

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Mata Bor	Diameter 11,75 mm	Buah	313600
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Mata Bor	Diameter 12 mm	Buah	173000
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Mata Bor	Diameter 22,5 mm	Buah	2079600
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Mata Bor	Diameter 26 mm	Buah	1838150
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Mata Bor	Diameter 5 mm	Buah	135875
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Mata Gergaji Mesin	Panjang 18 inch	Buah	234050
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Pahat Bubut	HSS Bohler 1/2 Inch	Buah	257175
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Pahat Bubut	Ukuran 3/8 inch	Buah	396875
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Pahat Bubut	Ukuran 5/8 inch	Buah	251625
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Mata Bor	Ukuran 1mm sampai 10mm	Buah	386900
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Mata Bor	Ukuran 1mm sampai 10mm	Buah	386900
1.1.12.01.02.0008	Suku Cadang Alat Bengkel	Recoil Hose	Panjang 15 m	Unit	240300
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	Roda Cradle	Ukuran 6 Inchi	Set	590500
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	Roda Cradle	Ukuran 4 Inchi	Set	354300
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	Elemen Pemanas	Daya 300 watt	Unit	926950
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	Kampas Kopling Mesin Potong Rumput	BG 328 338	Buah	28675
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	Mata Gerinda Potong	Isi 600 pcs, ukuran 4 Inchi x 1.2 Inchi	Dus	1643875
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	Mist Maker	Bahan stainless steel, daya 100 watt	Set	2534750
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	Motor Turning Mesin Tetas	Rantai	Set	3161950
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	Pisau Potong Rumput	Dorong, Blade Lawn Mover	Pcs	183175
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	Pisau Potong Rumput	Dorong, Lebar 5 cm, Panjang 12 Cm	Buah	87875
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	Pisau Potong Rumput	Ukuran 305 x 90 x 1,6 mm	Pcs	33300
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	Senar Potong Rumput	Bahan Nylon, Diameter 2.4 mm, Panjang 42 mm	Pcs	50875
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	Senar Potong Rumput	Panjang 50 meter	Roll	61975
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	Water heater Mesin Tetas	Daya 300 watt	Unit	908625
1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	Freon	Berat 15.000 gram	Unit	3684600
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Sampul Buku	Bahan plastik	Roll	258750
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Plastik Laminating	Ukuran 0.96 cm × 0.66 cm, isi 100 lembar	Pack	43000
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Blank Card	Isi 500 pcs	Box	786600
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Amplop	Putih Polos, Nomor 110	Dus	41625
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Amplop	Putih polos, nomor 104, isi 100 Pcs	Pack	20725
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Amplop	Putih Polos, Nomor 90	Dus	31450
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Amplop	Ukuran folio, warna coklat	Pack	59200
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Bak Stempel	Nomor 1	Buah	46200
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Ballpoint	Balliner, ukuran 0.8 mm	Lusin	293725
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Ballpoint	Gel, ukuran 0.5 mm	Lusin	59200
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Ballpoint	Motif Batik	Lusin	58550
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Binder Clip	No. 105, warna hitam	Dus	5375
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Binder Clip	No. 107, warna hitam	Dus	16200
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Binder Clip	No. 111, Warna hitam	Dus	18500
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Binder Clip	No. 155, warna hitam	Dus	22200
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Binder Clip	No. 200, Warna hitam	Dus	39025
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Binder Clip	No. 260, Warna hitam	Dus	47175
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Binder Clip	No. 280, Warna hitam	Dus	66600
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Box Arsip	Bahan kardus, ukuran 28 cm x 38 cm x 18 cm	Buah	32850
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Box Arsip	Bahan Kardus, ukuran 42 cm x 35 cm x 30 cm	Buah	46250
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Box Arsip	Bahan polypropylene	Buah	37000
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Box File	Bahan karton dilapisi plastik, ukuran folio, lebar punggung 10 cm	Buah	64675
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Box File	Ukuran A4, lebar 10 cm, bahan karton dilapisi plastik	Buah	63825

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Buku Double Folio	Isi 200 lembar	Pcs	76125
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Buku Gambar Mewarnai	Ukuran A4	Buah	5725
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Buku Gambar	Ukuran A4	Buah	5550
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Buku Kwitansi	Isi 40 lembar	Buku	8325
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Buku Tulis	Ekspedisi, isi 100 lembar	Pcs	17950
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Buku Tulis	Ukuran folio, isi 200 lembar	Pcs	48025
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Buku	Folio bergaris, isi 100 Lembar	Buku	23500
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Clip Paper	Jumbo, No.5	Dus	71500
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Clip Paper	Trigonal, No.1	Dus	48375
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Clip Paper	Trigonal, No.3	Dus	39050
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Clipboard	Papan Jalan, bahan plastik	Buah	20225
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Crayon	Isi 12 warna□	Buah	19425
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Cutter	Ukuran besar, L500	Buah	25625
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Cutter	Ukuran Sedang, A-300	Buah	15400
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Dokumen Keeper	Ukuran F4, isi 60 sheet	Pcs	45050
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Double Tape	Ukuran 2 inch x 4,5 meter, 3M	Pcs	64750
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Double Tape	Ukuran 1/2 inch	Buah	3700
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Goodie Bag	Ukuran 40 cm x 50 cm x 16 cm, custom	Buah	41075
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Gunting	Ukuran besar	Buah	33775
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Gunting	Ukuran Sedang	Buah	19275
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Isi cutter	Ukuran Sedang, A-100	Tube	10350
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Isi staples	Nomor 10, isi 20 dus	Pack	163750
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Isi staples	Nomor 3, isi 20 dus	Pack	170775
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Kertas Foto	Glossy Foto Paper, Ukuran A4, 120 gsm, isi 100 lembar	Pak	96950
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Kertas Karbon	Ukuran Folio, isi 100 Lembar	Pak	75850
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Kertas Origami	Ukuran 16x16cm	Buah	15275
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Lakban	Bening, ukuran 1/2 inch	Pcs	4875
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Lakban	Bening, ukuran 2 inch, 48 mm x 90 yard	Buah	18500
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Lakban	Bening, ukuran 60 mm x 48 mm x 45 mm	Buah	24525
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Lakban	Hitam, ukuran 1 inch, 12mm x 12m	Buah	13875
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Lakban	Warna coklat	Buah	23775
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Lakban	Warna Hitam, dimensi 36 mm x 12 meter	Buah	19800
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Lakban	Warna Hitam, ukuran 48 mm	Pcs	31350
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Lem stick	Ukuran besar, isi 40 gram	Buah	42375
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Lem	Glue stick 25 gram	Pcs	8600
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Lem	Kemasan 1 kg	Buah	29975
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Lem	Lem Stik Kecil, kemasan 8 gram	Buah	17300
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Lem	Lem Stik Sedang, kemasan 21 gram	Buah	20950
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Map	Bahan Plastik, ukuran F4, berkancing	Lembar	7200
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Map Gantung	Berat 300 gram	Pcs	49025
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Map	5001 snelhecter, isi 50 pcs	Dus	183350
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Map	5002, isi 50 pcs	Dus	138775
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Map	Bahan plastik, tutup kancing	Pack	51350
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Map	Biasa, ukuran folio, isi 50 pcs	Pack	84200
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Map	Business file, bahan plastik, isi 12 pcs	Pack	61425
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Map	Display Book, ukuran Folio, isi 10 lembar	Buah	122300
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Map	Snelhecter 5001, bahan plastik, isi 50 pcs	Pack	171150
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	map	Zipper bag resleting	Buah	15725
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Nota Kontan	Ukuran besar, 2 ply, isi 25 lembar	Buku	19150
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Odner	Ukuran folio	Buah	72075
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Odner	Bahan karton, ukuran Folio, lebar 7 cm	Buah	45325
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Odner	Bahan PVC, ukuran Folio, lebar 7 cm	Buah	64200
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Odner	Bahan plastik, ukuran folio	Buah	72150

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Pembuka Staples	Model handle	Buah	16200
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Penggaris	Bahan besi, ukuran 30 cm	Buah	22200
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Penggaris	Bahan plastik, ukuran 30 cm	Buah	12125
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Penggaris	Busur setengah lingkaran 180 derajat, bahan mika PVC	Buah	2325
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Penggaris	Pola, Lengkung dan Siku	Pack	16100
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Penghapus Pensil	Ukuran sedang	Pcs	8725
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Pensil Warna	Isi 24 warna	Pack	30075
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Pensil	2B	Lusin	27750
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Perporator	No. 40, bahan besi	Unit	65400
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Perporator	No.85	Buah	111000
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Plastik Laminasi	Ukuran F4, 100 gsm, Isi 20 Lembar	Pak	29425
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Plastik Laminating	Ukuran F4, 100 lembar	Pack	163175
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Plastik Laminating	Ukuran F4, Isi 100 Lembar	Pak	179100
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Post It	Bahan kertas, isi 80 lembar 5 warna	Pack	31075
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Post It	Sign here, bahan plastik, isi 10 lembar 5 warna	Pack	39400
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Post It	Sign here, bahan plastik, isi 140 lembar	Pack	21825
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Post It	Sign here, isi 5 warna 50 lembar	Pack	34225
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Post Note	Ukuran 76 mm X 76 mm, isi 100 lembar	Pcs	15400
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Sheet Protector	Ukuran Folio, Isi 20 lembar	Pak	36475
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Stabilo	Pen, warna ungu	Buah	12200
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Stabilo	Tube, warna hijau	Buah	16200
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Stabilo	Tube, warna jingga	Buah	11200
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Stabilo	Tube, warna kuning	Buah	22300
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Stabilo	Tube, warna merah muda	Buah	22400
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Staples	Nomor 10	Buah	36350
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Tinta Stempel	Kemasan 5 ml	Buah	32475
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Tinta Stempel	Kemasan 50 ml	Botol	14800
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Tinta Stempel	Ukuran 25 ml, warna ungu	Botol	9350
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Tipe Ex	Correction Pen, cair	Pcs	12125
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Tipe Ex	Correction Tape	Pcs	14525
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Ballpoint	Gel, ukuran 1,0 mm, warna biru	Lusin	80100
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Map	Snelhekter, ukuran A4	Buah	5550
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Map	Snelhekter, ukuran F4	Buah	7775
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Penggaris	Bahan besi, panjang 100 cm	Pcs	74000
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Spidol	Permanen, warna hitam	Buah	20450
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Spidol	Whiteboard, warna	Buah	24975
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	Staples	Nomor 3	Buah	135750
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas Thermal	Ukuran 80x80 mm	Buah	28650
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas Label	Ukuran A4	Pack	46600
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas Karton	Ukuran A5	Pack	46600
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Continous Form	3 ply, isi 1000 set	Dus	714175
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Continuous Form	Kertas Komputer NCR 2 Ply	Dus	478650
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Continuous Form	Ukuran 9,5 inch x 11 inch, 1 Ply	Dus	311400
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Continuous Form	Ukuran 9,5 inch x 11 inch, 3 Ply	Dus	313050
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Continuous Form	Ukuran 9,5 inch x 11,2 inch, 3 Ply, isi 500 sheets	Dus	351550
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Continuous Form	Ukuran 9,5 inch x 11 inch, 4 Ply, isi 250 sheets	Dus	216975
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Continuous Form	Ukuran 9,5 inch x 11 inch, 5 Ply	Dus	458000
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Continuous Form	Ukuran wartel 1 ply	Dus	261450
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas	Chart Recording Paper	Box	1802100
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas	Concorde Bewarna, ukuran F4	Rim	299175
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas	Concorde, ukuran A4	Rim	406500
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas	Warna Buram	Roll	40625

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas HVS	Ukuran F4 75 gram	Rim	64675
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas Karbon	Ukuran folio, isi 100 Lembar	Pack	69400
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas Label	No 123, isi 10 lembar	Pack	8350
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas Label	Nomor 103, isi 10 lembar	Pack	28975
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas Pola	Ukuran 90 cm x120 cm, isi 10 lembar	Pack	34700
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas Sertifikat	Bahan linen	Pack	74850
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas Thermal	NCR 2 ply ukuran 75 x 65 mm	Roll	14075
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas Thermal	Ukuran 57 mm x 50 mm	Roll	12400
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas Thermal	Ukuran 80 mm x 80 mm, isi 50 roll	Dus	1299750
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Continuous Form	Ukuran 9,5 inchi x 11 inchi, 5 Ply	Dus	426475
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas HVS	Ukuran A3 80 gram	Rim	111000
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas HVS	Ukuran A4 75 gram	Rim	57625
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas HVS	Ukuran A4 80 gram	Rim	73450
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Kertas HVS	Ukuran F4 80 gram	Rim	87875
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	Continuous Form	Ukuran 9,5 inch x 11 inch, 2 ply	Dus	511710
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko kartu identitas anak	Bahan Polythylene Terephthalate	Buah	4700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Amplop	Ukuran F4, Cetak Full Colour, custom	Lembar	2350
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Bendera Tangan	Bahan Art Paper, custom	Buah	1475
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Album Photo	Ukuran 20 x 30 cm, 20 halaman, custom	Buku	1135075
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Amplop	Bahan brief card, custom	Buah	1950
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Amplop Besar	Ukuran 210 mm x 330 mm	Buah	4800
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Amplop Kecil	Ukuran 110 mm x 230 mm	Buah	2675
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Amplop	Bahan kertas Art Paper, ukuran besar	Lembar	8425
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Amplop	Bahan kertas Art Paper, ukuran kecil	Lembar	6650
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Bahan Kimia Cetak	Pengencer tinta, Kemasan 1 Liter	Botol	63550
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Bahan Kimia Cetak	Ulano, Kemasan isi 200 gram	Botol	93800
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Baliho	Bahan flexy china 280 gram, full color	Meter	51625
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Baliho	Bahan flexy korea 440, full colour	Buah	117400
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Banner	Bahan albatros, Cetak full color, Ukuran 60 x 160 cm, Finishing roll up	Buah	466250
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Banner	Bahan kain semi cloth	Meter	58475
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Banner	Ukuran 80 cm x 200 cm, stand banner, bahan alumunium	Buah	137850
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Bendera Tangan	Bahan Art Paper, custom	Buah	1850
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blangko Pemeriksaan Haji	Ukuran HVS 80 gr, Cetak warna bolak balik	Buku	3900
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko A2	Kertas NCR 3 Ply, isi 50 set, ukuran Folio	Buku	42800
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko AK 1	Ukuran plano 79 cm x 109 cm, tebal 200 gram	Lembar	4500
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko Ben 26	Kertas NCR 3 ply, isi 50 set, ukuran 1/2 Folio	Buku	44950
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko DHKP	Bahan kertas NCR Countinous Form 2 Ply, ukuran 14 7/8 inci x 11 inci	Box	803800
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko Formulir	Kertas NCR 4 ply, ukuran Folio	Buku	46875
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko Karbonase	Bahan Kertas NCR 3 Ply, isi 50 set, ukuran folio	Buku	97550
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko Karbonase	Bahan Kertas NCR, isi 50 set, 1 set isi 5 lembar, ukuran folio	Buku	63075
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko Karbonase	NCR 1/2 Folio	Buku	53900
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko kartu identitas anak	Warna merah bergradasi	Buah	5500
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko KIA	Ukuran 8.56 cm x 5.398 cm	Buah	7200
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko Kop Dinas	Berlogo, kertas NCR 3 Ply, isi 50 set, ukuran Folio, warna	Buku	42800
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko KP Izin Trayek	Kertas NCR 2 Ply, isi 50 set, ukuran Folio	Buku	55200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko KP SIPA	Bahan karton, ukuran 1/2 Folio, 2 muka	Lembar	3775
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko Monev Kefarmasian	Bahan kertas NCR	Rim	513425
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko Nota perhitungan Pajak Air tanah	Bahan kertas NCR 2 ply, ukuran folio	Buku	79250
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko Nota perhitungan Pajak Reklame	Bahan kertas NCR 2 ply, ukuran folio	Buku	79250
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko Resep	Kertas NCR 2 ply, ukuran 1/3 Folio	Buku	16800
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko Resi Trayek	Kertas NCR 2 Ply, isi 50 set, ukuran 1/2 Folio	Buku	36225
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko SK Trayek	Kertas NCR 2 Ply, isi 50 set, ukuran Folio	Buku	55200
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko SK	Bahan kertas concord	Lembar	6475
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko SKPD	Bahan kertas NCR 5 ply, ukuran folio	Buku	147175
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko SKRD	Continuous Form 9,5 x 13 , 3 ply, Custom	Dus	465425
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko SKTB	Ukuran 21 cm x 30 cm	Lembar	5125
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko SPPD	Ukuran F4	Rim	215650
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko SPPT Double	Bahan kertas HVS 80 Gram, Ukuran 14,9 inci x 11 inci	Box	692350
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko SPPT Engkle	Bahan kertas Countinous 1 ply, ukuran 8 inci x 11	Box	633975
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko SPTPD	Bahan Kertas NCR, 2 Halaman, 3 ply, isi 25	Box	124525
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko SSPD BPHTB	Bahan kertas NCR, ukuran folio	Rim	162250
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko STPD	Bahan kertas NCR 5 ply, ukuran folio	Buku	124525
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko STS	Karbonis Rangkap 5 Ukuran 1/2 folio	Buah	59300
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blanko STTS	Ukuran 14,9 inch x 12 inch, 1 ply	Dus	564775
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Box Arsip	Bahan kardus, ukuran 37 cm x 19 cm x 27 cm, custom	Buah	32350
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Box Arsip	Bahan Kardus, Ukuran 39 cm x 19 cm x 28 cm	Lembar	17250
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Buku Agenda	Bahan Kulit Sintetis	Buah	66750
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Buku Agenda	Bahan kulit	Buku	434850
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Buku Agenda	Ukuran A5, custom	Buku	280325
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Buku Disposisi	Bahan Kertas NCR, ukuran 1/2 folio, rangkap 2	Buku	39025
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Buku Disposisi	Bahan Kertas NCR, ukuran folio	Buah	86250
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Buku Guide to Bogor	Bahan glossy berwarna, 50 lembar, Ukuran A5	Buah	164850
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Buku Peraturan Perundang-undangan	Ukuran 14,5 cm x 21 cm, jilid hard cover	Buku	1283575
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Buku Percakapan Kader	Ukuran kertas hvs 80 gr, cetak BB full color	Buku	49450
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cakram	Bahan Art Carton 310 gram, Ukuran diameter 17,6 cm	Buah	39025
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Block Note	Ukuran A5, isi 50 lembar, custom	Buah	25675
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Buku Panduan	Ukuran A5 kertas matt paper, hardcover	Buah	285725
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Buku Pedoman	Cover art carton, ukuran A5, custom	Buah	41075
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Foto	Bahan kertas canvas	Lembar	308050
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Foto	Bahan canvas, ukuran 123 cm x 143 cm, warna, custom	Lembar	1601875
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Foto	Bahan canvas, ukuran 124 cm x 242 cm, warna, custom	Lembar	2053700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Foto	Bahan canvas, ukuran 125 cm x 166 cm, warna, custom	Lembar	1745650
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Foto	Bahan canvas, ukuran 228 cm x 144 cm, warna, custom	Lembar	1899675
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Foto	Bahan glossy photo paper	Lembar	5125
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Foto	Bahan kertas albatros, ukuran 100 cm x 70 cm, warna, custom	Lembar	225900
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Foto	Bahan kertas albatros, ukuran 100 cm x 90 cm, warna, custom	Lembar	236175
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Foto	Bahan kertas albatros, ukuran 116 cm x 86 cm, warna, custom	Lembar	256725
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Foto	Bahan kertas albatros, ukuran 123 cm x 96 cm, warna, custom	Lembar	308050
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Foto	Bahan kertas albatros, ukuran 124 cm x 81 cm, warna, custom	Lembar	333725
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Foto	Bahan kertas albatros, ukuran 174 cm x 74 cm, warna, custom	Lembar	282375
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Foto	Bahan kertas albatros, ukuran 180 cm x 130 cm, warna, custom	Lembar	369675

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Label Inventaris Barang Milik Daerah	Ukuran panjang 104 mm, lebar 34 mm	Roll	2695475
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Peta	Ukuran A1	Lembar	60125
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Peta	Ukuran A2	Lembar	59200
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Piagam	Bahan art paper	Lembar	164475
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Raport	Bahan Kertas HVS 80 gram 1 Satu Muka	Rim	313200
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Sertifikat	Metrologi, Bahan concord art carton, ukuran A4	Lembar	4325
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan BW	Kertas HVS 70 gr, ukuran A4, 2 muka	Rim	84750
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan BW	Volume 1 rim, ukuran A3	Rim	346550
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan BW	Volume 1 rim, ukuran A4	Rim	87800
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan BW	Volume 1 rim, ukuran F4	Rim	92425
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan BW	Volume 2 rim, ukuran A3	Rim	693125
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan BW	Volume 2 rim, ukuran A4	Rim	175600
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan BW	Volume 2 rim, ukuran F4	Rim	184825
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan BW	Volume 3 rim, ukuran A4	Rim	263375
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan BW	Volume 3 rim, ukuran F4	Rim	277250
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan BW	Volume 4 rim, ukuran A4	Rim	351175
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan BW	Volume 4 rim, ukuran F4	Rim	369675
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan BW	Volume 5 rim, ukuran A4	Rim	438975
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan BW	Volume 5 rim, ukuran F4	Rim	462075
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan BW	Volume 6 rim, ukuran A4	Rim	526775
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan BW	Volume 6 rim, ukuran F4	Rim	554500
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan Warna	Kertas HVS 70 gr, ukuran A4, 2 muka	Rim	117675
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan Warna	Volume 1 rim, ukuran A3	Rim	693125
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan Warna	Volume 1 rim, ukuran A4	Rim	127075
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan Warna	Volume 1 rim, ukuran F4	Rim	138625
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan Warna	Volume 2 rim, ukuran A3	Rim	1386250
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan Warna	Volume 2 rim, ukuran A4	Rim	254150
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan Warna	Volume 2 rim, ukuran F4	Rim	277250
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan Warna	Volume 3 rim, ukuran A4	Rim	381225
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan Warna	Volume 3 rim, ukuran F4	Rim	415875
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan Warna	Volume 4 rim, ukuran A4	Rim	508300
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan Warna	Volume 4 rim, ukuran F4	Rim	554500
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan Warna	Volume 5 rim, ukuran A4	Rim	635375
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan Warna	Volume 5 rim, ukuran F4	Rim	693125
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan Warna	Volume 6 rim, ukuran A4	Rim	762425
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetakan Warna	Volume 6 rim, ukuran F4	Rim	831750
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Coater	Panjang 33 cm	Buah	86850
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Data Potensi Pajak Daerah	Bahan Kertas NCR, 5 Halaman, 3 ply, isi 25	Buku	135850
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Informasi Klien Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (Serviks) dan Payudara	Bahan Hvs 80 gram, Ukuran 10,5 x 16,5 cm	Buku	13850
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Keberatan	Bahan kertas HVS 80 gram, ukuran folio	Rim	141700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Kuesioner Skrining Perilaku Merokok Bagi Anak Usia Sekolah/Madrasah di Indonesia	Bahan HVS 70 gram, Ukuran 16,5 x21,5 cm	Rim	87275
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir L SPOP	Bahan kertas HVS 80 gram, ukuran folio	Rim	141700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Mutasi	Bahan kertas HVS 80 gram, ukuran folio	Rim	141700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Observasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah	Bahan HVS 70 gram	Rim	138625
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Observasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok	Bahan HVS 70 gram, Ukuran 16,5 x21,5 cm	Rim	87275
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Badan	Bahan Kertas NCR, 2 Halaman, 3 ply, isi 25	Buku	113200
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Pendaftaran	Continous Form kertas NCR, ukuran folio, 2 ply, 50 sheet, custom	Buku	376300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Pengajuan Kompensasi	Bahan kertas HVS 80 gram, ukuran folio	Rim	141700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Pengajuan Mutasi Penggabungan	Bahan kertas HVS 80 gram, ukuran folio	Rim	141700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Pengajuan Pembetulan	Bahan kertas HVS 80 gram, ukuran folio	Rim	141700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Pengajuan Pendaftaran	Bahan kertas HVS 80 gram, ukuran folio	Rim	131425
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Pengajuan Rekam Bayar	Bahan kertas HVS 80 gram, ukuran folio	Rim	141700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Pengajuan Salinan SPPT	Bahan kertas HVS 80 gram, ukuran folio	Rim	141700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Pengurangan	Bahan kertas HVS 80 gram, ukuran folio	Rim	141700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Permohonan Pengembalian Kelebihan	kertas HVS 80 gram, ukuran folio	Rim	141700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Permohonan Surat Keterangan NJOP	kertas HVS 80 gram, ukuran folio	Rim	134525
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Permohonan Validasi BPHTB	kertas HVS 80 gram, ukuran folio	Rim	141700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Skrining Klien Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (Serviks) dan Payudara	Bahan NCR 2 Ply, Ukuran F4	Buku	36975
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Skrining PTM	Bahan HVS 70 gram	Rim	87275
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Skrining SDQ	Bahan HVS 80 gram, ukuran 16,5 x21,5 cm	Rim	91400
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir Skrining SRQ	BAhan HVS 70 gram	Rim	87275
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir SPOP	kertas HVS 80 gram, ukuran folio	Rim	141700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir TB 01	Bahan kartu tik, ukuran A4	Lembar	2425
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir TB 02	Bahan kartu tik, ukuran A4	Lembar	2425
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir	Kertas HVS ukuran 1/2 Folio 1 muka	Buku	13450
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Foto Copy BW	Volume 1 lembar, ukuran A3	Lembar	1400
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Foto Copy BW	Volume 1 lembar, ukuran A4	Lembar	350
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Foto Copy BW	Volume 1 lembar, ukuran F4	Lembar	425
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Foto Copy Warna	Volume 1 lembar, ukuran A3	Lembar	4625
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Foto Copy Warna	Volume 1 lembar, ukuran A4	Lembar	3200
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Foto Copy Warna	Volume 1 lembar, ukuran F4	Lembar	3175
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Foto Copy	Ukuran A3 Perkecil A0	Lembar	14700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Foto Copy	Ukuran Kertas A5, Hitam Putih	Lembar	275
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Hangtag	Panjang 20 cm, custom	Lembar	4175
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Hard Cover Warna	Ukuran A3 Dengan Ketebalan Sampai Dengan 1 (Satu) Rim	Buku	179475
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Hard Cover Warna	Ukuran Dengan Ketebalan kurang dari 1 (satu) Rim	Buku	54575
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Hard Cover Warna	Ukuran Dengan Ketebalan Sampai Dengan 1 (Satu) Rim	Buku	91275
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Hard Cover Warna	Ukuran Dengan Ketebalan Sampai Dengan 2 (Dua) Rim	Buku	166350
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Hard Cover Warna	Ukuran Dengan Ketebalan Sampai Dengan 3 (tiga) Rim	Buku	243675
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Hard Cover Warna	Ukuran Dengan Ketebalan Sampai Dengan 4 (empat) Rim	Buku	319350
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Hard Cover Warna	Ukuran Dengan Ketebalan Sampai Dengan 5 (lima) Rim	Buku	395200
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Hard Cover Warna	Ukuran Dengan Ketebalan Sampai Dengan 6 (enam) Rim	Buku	462075
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Hard Cover Warna	Ukuran Dengan Ketebalan Sampai Dengan 7 (rim) Rim	Buku	536925
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Id card	Bahan Kulit KKP	Pcs	136000
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	ID Card	Bahan plastik transparan, tali sablon	Buah	46800
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	ID Card	Bahan Premium dilengkapi Cip Uang Elektronik	Buah	257175
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	ID Card	Bahan PVC	Buah	32925
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	ID Card	Flashdisk 32 GB, custom	Pcs	93425
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Jilid	Lakban Biasa, ukuran A3	Buku	20625
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Jilid	Lakban Biasa, Ukuran A4	Buku	7950
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Jilid	Lakban Biasa, Ukuran F4	Buku	8225

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Jilid	Spiral, Ukuran A4	Buku	16100
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Jilid	Spiral, Ukuran F4	Buku	15825
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kalender Duduk	Bahan art Carton 260 gr, uk 15 cm x 21 cm berwarna laminating doff	Buah	179700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kalender	Bahan Art Carton 260 gram, Ukuran 32 x 48 cm berwarna finishing spiral	Buah	166450
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Karcis	Pelayanan Kesehatan	Buku	16700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Karcis	Retribusi Parkir	Buku	12400
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Karcis	Ritasi BBM	Buku	32350
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Karikatur	Cetak kertas full colour, ukuran 60 cm x 40 cm	Pcs	1334900
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kartu Kendali Keluar	1/4 Folio, 1 blok isi 50 set	Buku	46200
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kartu Kendali Masuk	1/4 Folio, 1 blok isi 50 set	Buku	49300
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kartu Kendali Trayek	Bahan karton, ukuran Folio, 2 muka	Lembar	4025
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kartu Ultra	Bahan PVC, isi 500 Pcs	Dus	1347750
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kartu Undangan	Ukuran Sedang, Berwarna Bahan Linen Amplop, Ukuran 1/2 Folio	Buah	26950
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kartu Undangan	Kertas, Bahan Art Karton, custom	Buah	10275
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kartu Vaksinasi	Ukuran A5, custom	Lembar	5925
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kertas Kop	Kertas HVS 70 gram, ukuran Folio	Rim	195100
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kipas Tangan	Bahan plastik PVC, custom	Buah	17450
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kop Fraksi	Berwarna full color, ukuran F4	Rim	333725
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kop Fraksi	Hitam putih ukuran, F4	Rim	148900
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kop Surat Dinas Logo Full Warna	Bahan Kertas HVS 70 gram	Rim	241675
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kop Surat Dinas Logo Full Warna	Bahan Kertas HVS 80 gram	Rim	260625
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kop Surat Dinas Logo Hitam	Bahan Kertas HVS 70 gram, ukuran folio	Rim	153400
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kop Surat Dinas Logo Hitam	Bahan Kertas HVS 80 gram, ukuran folio	Rim	165375
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kop Surat	Logo Garuda Emas	Pak	82150
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kop Surat	Logo warna , ukuran F4	Rim	251575
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kop Surat Logo Warna Emas	Bahan Kertas HVS 70 gram	Rim	228275
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kop Surat Logo Warna Emas	Bahan Kertas HVS 80 gram	Rim	240275
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Label Benih	Bahan kertas manila	Lembar	625
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Label Benih	Bahan Kertas Stiker, Ukuran 10 x 5 cm	Lembar	575
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Laminating	Ukuran 1/2 Folio	Lembar	6475
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Laminating	Ukuran Folio	Lembar	8725
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Laminating	Ukuran KTP	Lembar	6425
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Leaflet	Bahan art cartoon, ukuran 56 cm x 27 cm, 2 muka	Lembar	32350
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Leaflet	Bahan art paper 150 gram, cetak full color bolak balik, ukuran A4	Lembar	3075
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Lembar Balik Posyandu	Bahan AC 210, cetak BB full Color	Buah	117225
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Lembar Balik	Bahan Art Carton 260	Buah	292650
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Lembar Gardek Observasi NICU	ukuran A2 berwarna, 2 muka	Lembar	5525
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Majalah Inovasi	Ukuran A4, Isi Artpaper 150 gram, Cover Artcarton, laminating doff, isi 40 Halamam, full color, jilid soft cover	Buku	161900
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Map	Bahan Buffalo Warna	Buah	12825
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Map Fraksi	Buffalo berwarna, ukuran F4	Lembar	30800
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Map	Metrologi, Laminasi, Ukuran F4, Custom	Pcs	8625
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Map	Berlogo Hitam, Bahan Kertas Buffalo	Lembar	17350
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Map	Berlogo Warna, Bahan Kertas Buffalo	Lembar	21975
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Map	Trayek Berlogo, bahan Karton, ukuran 36.5 cm x 24.5 cm	Buah	3775
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Media Pencatatan Kader Posyandu	Ukuran kertas hvs 80 gr, cetak BB full color	Buku	37200
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Nametag pegawai	ID Card Foto, Bahan Plastik Transparan PVC, Ukuran 9 cm x 5,5 cm, Yoyo Penjepit, Benang	Buah	27725
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Note Book	Ukuran A5, custom, dengan ongkir	Buku	180475
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Obat Afdruk	Kemasan 1 kg	Botol	92725
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Papan Palet	Ukuran 40 mm x 60 mm, tebal 18 mm	Buah	93675

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Papan Sablon	Ukuran 30 cm x 40 cm	Buah	37725
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Peneng PBG	Ukuran 20 cm x 30 cm, custom	Unit	133500
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Piagam	Bahan kertas linen, costum	Lembar	35950
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Piagam	Logo Warna Polymas, custom	Lembar	41800
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Plastik Kemasan	Cetak 2 muka, custom	Buah	7675
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Poster kecil	Bahan art karton 260 gram, cetak full color 1 muka, ukuran A5	Buah	3700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Poster	Ukuran A2, Bahan Art Carton 260 gram, Cetak Full Color 1 muka, Laminating Glossy	Lembar	50825
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Poster	Ukuran A3, Bahan Art Carton 260 gram, Cetak Full Color 1 muka, Laminating Glossy	Lembar	18500
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	PPLH Line	Ukuran 2 inci x 45 meter	GULUNG	878825
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Rakel	Panjang 30 cm	Buah	49950
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Rakel	Ukuran 25 cm	Buah	55500
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Remover Gel	Isi 1 kg	Botol	87275
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Roll Banner	Roll up standing, bahan albatros, ukuran 60 cm x 160 cm	Buah	462075
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Roll banner	Ukuran 60x160cm, bahan flexy china	Buah	374650
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Screen Sablon	Bahan kayu, ukuran 40 cm x 60 cm	Buah	68800
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Seating Card	Bahan Concored, Print Embos	Lembar	13875
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Sertifikat	Bahan kertas concord, ukuran A4	Lembar	9250
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Smartcard kartu uji	Menggunakan sistem RFID	Unit	27750
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Soft Cover Warna	Ukuran A3 Dengan Ketebalan Sampai Dengan 1 (Satu) Rim	Buku	153850
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Soft Cover Warna	Ukuran A5 Dengan Ketebalan Sampai Dengan 500 Lembar	Buku	80400
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Soft Cover Warna	Ukuran Dengan Ketebalan kurang dari 1 (satu) Rim	Buku	33500
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Soft Cover Warna	Ukuran Dengan Ketebalan Sampai Dengan 1 (Satu) Rim	Buku	76600
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Soft Cover Warna	Ukuran Dengan Ketebalan Sampai Dengan 2 (Dua) Rim	Buku	132375
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Soft Cover Warna	Ukuran Dengan Ketebalan Sampai Dengan 3 (tiga) Rim	Buku	191125
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Soft Cover Warna	Ukuran Dengan Ketebalan Sampai Dengan 4 (empat) Rim	Buku	249400
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Soft Cover Warna	Ukuran Dengan Ketebalan Sampai Dengan 5 (lima) Rim	Buku	303950
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Soft Cover Warna	Ukuran Dengan Ketebalan Sampai Dengan 6 (enam) Rim	Buku	365975
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Soft Cover Warna	Ukuran Dengan Ketebalan Sampai Dengan 7 (tujuh) Rim	Buku	430175
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Spanduk	Ukuran 5x1.5 meter	Buah	264950
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Spanduk	Bahan Fleksi Cina	Meter	48250
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Spanduk	Bahan Vinyl	Meter	87875
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Spanduk	Flexy Jerman	Meter	143750
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Spanduk	Ukuran 3x1 meter	Buah	248800
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Stempel	Otomatis, Custom	Buah	323775
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Sticker Sunblast	Ukuran panjang 30 meter	M2	274750
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Stiker	Bahan vinyl anti air	Buah	12025
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Stiker	Bahan Vinyl Quantac, Ukuran A5 16 x 21cm, Cetak full color, Finishing laminasi Glossy	Lembar	8325
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Stiker K3RS	Ukuran A4, bahan vinyl, Finishing laminasi glossy	Pcs	10925
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Stiker Lunas Bayar PBB	Ukuran 15 X 9 Cm	Buah	4175
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Stiker	Tera PU BBM, bahan vinyl glossy, anti air, custom	Lembar	7125
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Stiker	Tera timbangan, hologram, custom	Lembar	26450
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Stiker	Ukuran A3, bahan vinyl, custom	Lembar	14900
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Stiker	Branding, bahan vinyl, custom	Unit	4925175
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Stiker	Kertas gesek nomor uji dan nomor rangka mesin kendaraan, custom	Lembar	17025

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Stiker	Ukuran 30 cm x 201 cm	Buah	207225
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Tinta Cetak	Plastisol, warna biru, berat 1 kg	Botol	87975
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Tinta Cetak	Plastisol, warna hitam, berat 1 kg	Botol	87975
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Tinta Cetak	Plastisol, warna kuning, berat 1 kg	Botol	87975
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Tinta Cetak	Plastisol, warna magenta, berat 1 kg	Botol	87975
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Tinta Cetak	Plastisol, warna putih, berat 1 kg	Botol	87975
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Tinta Cetak	Rubber, kemasan 1 Kg	Botol	60675
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Tinta Cetak	Warna Biru, ukuran 100 ml	Botol	12025
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Tinta Cetak	Warna Hitam, ukuran 100 ml	Botol	10775
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Tinta Cetak	Warna Kuning, ukuran 100 ml	Botol	11000
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Tinta Cetak	Warna Merah, ukuran 100 ml	Botol	11650
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Umbul Umbul	Warna Merah Putih	Pcs	321200
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Umbul-Umbul	Bahan flexy Cina, sablon, ukuran 50 cm x 280 cm	Buah	73625
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Umbul-umbul	Bahan Polyster, custom	Pcs	281700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Blangko SKPDKB	Bahan kertas NCR 5 ply, ukuran folio	Buku	120000
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Piagam	Bahan canvas, ukuran 43 cm x 46 cm	Buah	700000
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Kertas SK Dinas Logo Full Warna	Bahan Kertas HVS 100 gram	Rim	250000
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	ID Card	Flashdisk 32 GB, custom	Pcs	91000
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Buku Pedoman	Bahan Cover Art Carton, isi 50 lembar, hvs 75gr, ukuran A5, custom	Buah	37500
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Block Note	Ukuran A5, custom	Buah	22700
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Album Photo	Jilid Hard Cover, custom	Buah	223400
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Photo Kegiatan	Ukuran 10R	Lembar	17000
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Photo	Bahan glossy photo paper	Lembar	4900
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Buku Modul	Ukuran A4, custom	Buku	31000
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Buku Cerpen	Warna, ukuran A5	Buku	150000
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Buku Novel	Warna, ukuran A5	Buku	150000
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Buku Komik	Warna, ukuran A5	Buku	150000
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Cetak Buku Dogeng	Warna, ukuran A5	Buku	150000
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Formulir SPOP Data Bangunan	Kertas HVS 80 gram, Ukuran Folio	Rim	125750
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	PPLH Line	Ukuran 7,5 cm x 45 meter	Roll	872750
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	Stiker Peringatan Lingkungan Hidup	Glossy tahan air, bahan vinyl, ukuran custom	Lembar	276350
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	Materai	10000	Buah	10000
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Toner Cartridge	Hp Laserjet 26A Black	Buah	2325950
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	USB	Hub 3.0, 4 Port USB	Unit	189675
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Retransfer Film SR200	Buah	1327775
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Cleaning Kit	HDP 5000/5600	Box	598750
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Cleaning Kit	Pembersih untuk printer SD307	Box	990250
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Toner Catridge	Brother Drum Laser DR B022, hitam	Buah	584050
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Toner Catridge	Toner TN-B022	Buah	414425
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Toner Catridge	Toner Compatible 48A	Buah	897550
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Toner Catridge	Toner Compatible 79A	Buah	745225
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Toner Catridge	Toner Compatible MLT-D116L	Buah	747950
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Toner Catridge	Toner Compatible MLT-R116L	Buah	897550
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Toner Catridge	Toner Compatible 85A	Buah	1092025
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Toner Catridge	DPCT 22 B	Buah	780875
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Ribbon Color Hiti CS200E YMCKO	Buah	1552500
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Mouse	Corded	Unit	109625
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Toner Cartridge	HP Laserjet 53A, Black	Buah	1908900
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Toner Cartridge	HP Laserjet 307A, Black	Buah	3038925
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Toner Cartridge	HP Laserjet 307A, Warna	Buah	5794525
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Cleaning Kit	Pembersih untuk printer avansia SP00308	Buah	971350
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Cleaning Kit	Pembersih untuk printer CR707	Buah	1164700
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Cleaning Kit	Pembersih untuk printer primacy SP00308	Buah	971350
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Cleaning Kit	Pembersih untuk printer SR200	Buah	1049050

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Cleaning Kit	Universal Cleaning Catridge	Unit	1714200
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Connector	USB-C to HDMI	Unit	413700
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	DVD-R	Isi 50 pcs	Pack	331825
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Flash Disk	Kapasitas 64 GB	Buah	266425
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Flashdisk	Kapasitas 1 TB	Buah	2038900
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Flashdisk	Kapasitas 32 GB	Buah	275675
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Flashdisk	Kapasitas 16 GB	Buah	169425
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Kartu Memori	8GB Kit DDR3	Buah	1003250
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Kartu Memori	SD CARD SF-M64T 64 GB	Unit	804000
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Mouse	Wireless	Unit	261050
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pembersih Printer	Cleaning kit card printer pointman, N30 Black	Buah	1126750
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Clear Film RTCL009P00308	Buah	1110100
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Epson FX 890	Buah	166100
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Epson LQ 310	Pcs	179700
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Epson LQ-2190	Buah	112675
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Epson LQ-590	Buah	162225
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Epson LX 300	Buah	72150
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Epson LX310	Buah	79550
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	HDP Film HDP5000/5600 E-KTP	Buah	2003750
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Retransfer Film CR707	Buah	1568725
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Retransfer Film SR200	Buah	1502675
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Ribbon Color YMCK RT4F010P00308	Buah	4104900
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Ribbon Color YMCKO R5F400308	Buah	1328425
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Ribbon Color YMKCH HDP5000/5600 E-KTP	Buah	4174850
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Ribbon Pack Refill LX-300	Buah	94475
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Ribbon Printer N30 Black, Untuk Kartu uji elektronik	Buah	405200
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Ribbon SD307	Buah	1457025
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Ribbon Warna SR200	Buah	7802800
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Printonix Ribbon	Printonix Ribbon P7000 PSA3 Ultra Capacity	Buah	616100
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Printonix Ribbon	Printronix P7000 Standard Life	Buah	1477425
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Ribbon Printer Thermal	Ukuran 110 x 210 meter	Pcs	74000
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Secure Acces Modul Card	Kapasitas EEPROM 32 KB	Unit	609025
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Brother B027, Black	Buah	144600
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Brother BT 6000 BK, warna hitam	Buah	176150
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Brother TN 261, Black	Buah	1209625
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Brother TN 261, Warna	Buah	1193375
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	BT5000 Warna	Buah	168725
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Canon 046 Black	Buah	1293825
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Canon 046 Warna	Buah	1617975
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Canon 054, Black	Buah	1539900
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Canon 054, Warna	Buah	1539900
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Canon 790, Black	Botol	160500
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Canon 790, Warna	Botol	181325
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Canon Color Ink Catridge PG 746s	Buah	326550
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Canon G4010, Black	Buah	184175
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Canon G4010, Warna	Buah	171150
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Catridge 932xl, Black	Buah	391325
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Catridge 932xl, Warna	Buah	448675
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	DATAPRINT CT 22 B	Buah	1248875
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Dataprint CT CF279A	Buah	801950
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Dataprint MLT D116L	Buah	943600
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Dataprint MLT R116L	Buah	1000525
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Epson 001, Black	Buah	112025
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Epson 001, Warna	Buah	144675

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Epson 664, Black	Buah	163175
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Epson 664, Warna	Buah	163175
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Epson 673	Set	1313250
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Epson 790, Black	Buah	151975
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Epson 790, Warna	Buah	143400
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Epson L310, Warna	Buah	145050
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Epson L3110 Black	Botol	109800
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP 206A, Black	Buah	901600
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP 206A, Warna	Buah	1069975
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP 678 Ink, Black	Buah	272900
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP 703 Black	Buah	184275
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP 703 Color	Buah	274750
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP 802 Black	Buah	258100
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP 802 Tri Color	Buah	297875
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP 938 Black	Buah	651275
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Hp Cartridge Tinta 938 Black	Buah	595575
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Cartridge Tinta 938 Warna	Buah	457925
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Deskjet 678, Black	Buah	161900
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Deskjet 678, Warna	Buah	171150
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP GT52, Warna	Buah	271975
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 05A, Black	Buah	1803000
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 107A, Black	Buah	914000
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 130A, Black	Buah	1470900
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 131A, Black	Buah	1574500
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 131A, Warna	Buah	1914925
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 145A Black	Buah	1282175
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 151A, Black	Buah	1857575
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 16A, Black	Buah	4939050
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 17A, Black	Buah	1247025
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 19A, Black	Buah	1637825
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP LaserJet 204A, Black	Buah	966725
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP LaserJet 204A, Warna	Buah	1043050
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 215A Black original	Buah	946375
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 215A Warna original	Buah	998175
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 305A, Black	Buah	2105050
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 305A, Warna	Buah	2428350
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 410A, Black	Buah	2487575
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 410A, Warna	Buah	2474700
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 79A, Black	Buah	1699200
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 83A, Black	Buah	1530000
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 87A, Black	Buah	4262825
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	USB	Hub 3.0, 4-Port USB, data transfer up to 5Gbps	Unit	271700
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	VGA Card	RTX 3060 12GB	Buah	6429375
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Pita Printer	Ribbon Warna CR707	Buah	3880525
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Brother LC 583, Black	Buah	202050
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Brother LC 583, Warna	Buah	220775
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Canon Black Ink Catridge PG 745s	Buah	221100
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Catridge 932xl, Cyan	Buah	393175
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Epson 003, black	Pack	108800
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Epson 003, Warna	Buah	92500
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Cartridge Tinta 938 Cyan	Buah	457925
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP GT53, black	Buah	266425
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Hp Laserjet 304A, black	Buah	1488925
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Hp Laserjet 304A, Warna	Buah	1443150

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	Hp Laserjet 55A Black	Buah	4289650
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta/Toner Printer	HP Laserjet 76A, black	Unit	2729950
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Toner Cartridge	Laserjet 78A black	Buah	1631700
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta Cartridge	Canon PG 810 black	Buah	299700
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	Tinta Cartridge	Canon CL 811 colour	Buah	358530
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Duk Operasi	Bahan Cotton Soil Release, ukuran 100 x 120 cm	Buah	233050
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Ditergen	Kemasan 20 Liter	Galon	695300
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Oxigen Bleach	Kemasan 20 Liter	Galon	695300
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Neutralizer	Kemasan 20 Liter	Galon	613500
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Desinfektan	Kemasan 20 Liter	Galon	705525
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Softener	Kemasan 20 Liter	Galon	633950
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Alkali	Kemasan 20 Liter	Galon	552150
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Selimut	Bahan Polar Polyester , ukuran 150 cm x 200 cm	Pcs	238150
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Duk Operasi	Bahan Cotton Soil Release, ukuran 220 cm x 250 cm	Pcs	758950
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Duk Operasi	Bahan Cotton Soil Release, ukuran 200 cm x 240 cm	Pcs	744750
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Handuk	Bahan Cotton 400 gsm, ukuran 30 cm x 30 cm	Pcs	40500
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Taplak Meja Operasi	Bahan Cotton Soil Release, ukuran 72 cm x 123 cm	Pcs	349500
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Handuk	Bahan Cotton 400 gsm, ukuran 70 cm x 140 cm	Pcs	182400
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Handuk	Bahan Cotton 400 gsm, ukuran 50 cm x 100 cm	Pcs	121600
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Box Container	Bahan plastik, kapasitas 72 liter, beroda	Buah	248400
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kardus	4 sekat, Kapasitas 100 ekor	Buah	33625
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tempat Pakan	Ukuran 5 Kg	Buah	34100
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tempat Minum Ayam	Otomatis, kapasitas 50 sampai 80 ekor	Buah	179625
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tempat Pakan	Ukuran 3 Kg	Buah	26350
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Nipple Drinker	Kapasitas 8-12 ekor ayam	Buah	11050
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pisau	Bahan stainless steel, custom	Buah	165650
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera merah Putih	bahan bludru, ukuran 180 cm x 120 cm	Pcs	759450
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera Merah Putih	Bahan bludru, ukuran 300 cm x 200 cm, dua lapis, custom	Buah	972575
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera Merah Putih	Bahan bludru, ukuran 60 cm x 100 cm, dua lapis, custom	Buah	455150
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera Merah Putih	Bahan kain ukuran 100 cm x 150 cm	Pcs	174575
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera Merah Putih	Bahan kain ukuran 200 cm x 300 cm	Pcs	225900
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera merah Putih	Bahan kain ukuran 90 cm x 135 cm	Pcs	136925
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera merah Putih	bahan kain, ukuran 120 cm x 180 cm	Pcs	267350
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera Merah Putih	Bahan katun sanwos, Ukuran 180 cm x 120 cm, dua lapis	Buah	484275
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera merah Putih	bahan sanwos, custom	M2	140625
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera Partai	Ukuran 100 cm x 150 cm, bahan bludru	Pcs	1225750
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera Pataka	Bahan bludru, ukuran 2 meter x 3 meter, warna hijau, bordir, rumbai warna kuning, dua lapis, logo Kabupaten Bogor, custom	Buah	2083300
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera Pataka	Bahan bludru, ukuran 50 cm x 100 cm, bordir, warna merah maroon dan putih, rumbai warna kuning, dua lapis, custom	Buah	768750
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera tangan	Bahan Kain, ukuran bendera 14 cm x 20 cm, panjang stik 36 cm, custom	Pcs	103700
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera	Bahan abutai, custom	M2	85100
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera	Bordir logo, custom	Pcs	3372875
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera	Panjang 8 meter	Pcs	195100
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera	Ukuran 100 cm x 150 cm	Pcs	199825
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera	Ukuran 2 meter x 3 meter	Pcs	362500
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bingkai	Bahan kayu ukir, ukuran 1.5 meter x 1 meter, finishing ducco	Buah	3450575

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bingkai Foto	Ukuran A3	Buah	297775
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bingkai Foto	Ukuran A4	Buah	176700
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bingkai	Bahan akrilik	Buah	227950
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Cairan Pembersih Kaca	Glass cleaner, ukuran 4 liter	Galon	55500
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Cairan Pembersih Kaca	Kemasan 5 Liter	Jerigen	90650
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Cairan Pembersih Kaca	Kemasan isi 500 ml	Botol	28950
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Cairan Pembersih Lantai	Detergent, ukuran 4 liter	Galon	69300
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Cairan Pembersih Lantai	Karbol, ukuran 4 liter	Galon	56475
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Cairan Pembersih	Alkali, Kemasan 20 Liter	Galon	617950
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Cairan Pembersih	Chemical Buffing untuk poles lantai	Pcs	72150
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Cairan Pembersih	Desinfektan, Kemasan 20 Liter	Galon	830350
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Cairan Pembersih	Detergen, Kemasan 2 kg	Pcs	89950
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Cairan Pembersih	Detergen, Kemasan 20 Liter	Galon	777075
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Cairan Pembersih	Detergen, Kemasan 700 ml	Pcs	36075
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Cairan Pembersih	Neutralizer, Kemasan 20 Liter	Galon	667450
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Cairan Pembersih	Oxigen Bleach, Kemasan 20 Liter	Galon	806675
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Cairan Pembersih	Softener, Kemasan 20 Liter	Galon	708525
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Cairan Sanitasi Kloset	Refill, ukuran 350 ml	Botol	13875
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Cangkir Set	Bahan keramik	Set	288900
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Celemek	Anti air	Buah	40700
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Celemek	Bahan parasut waterproof	Buah	27750
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Chem Wash	Isi 4 botol, kemasan 50 ml per botol, untuk mencuci bahan kimia	Dus	1985250
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Detergen	Liquid, isi 120 sachet	Dus	378550
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Detergent CD 80	Kemasan 2 liter, untuk pembersih cuvet	Botol	2037975
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Duk bolong besar	Terbuat dari bahan cotton soil release	Pcs	920475
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Duk operasi	Bahan cotton soil release, ukuran 100cm x 200cm, warna hunter green dengan ongkir	Pcs	366325
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Duk operasi	Bahan cotton soil release, ukuran 140cm x 180cm, dengan ongkir	Pcs	367250
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Duk operasi	Bahan cotton soil release, ukuran 90cm x 125cm, dengan ongkir	Pcs	214625
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Dust Cleaner	Kemasan 4 liter	Jerigen	191500
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Egg Tray	Isi 30 Butir	Pcs	20525
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Ember	Ukuran 40 Liter	Buah	53400
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Ember	Kapasitas 20 liter, dengan pemeras	Unit	362625
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Ember	Kapasitas 34 liter, dengan pemeras	Unit	908350
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Ember	Kapasitas 80 liter, untuk budidaya ikan	Buah	485675
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Ember	Ukuran 3,8 liter, dengan tutup	Buah	37925
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Emrat	Bahan plastik, ukuran 8 liter	Buah	103600
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Foam Dispenser	Ukuran 112 mm x 105 mm x 242 mm	Unit	958700
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Frame Akrilik	Ukuran A5	Buah	27200
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Garpu Kue	Bahan stainless steel	Lusin	90650
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Garpu Makan	Bahan stainless steel, isi 6 pcs	Pack	50875
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Garuk Sampah	Bahan besi	Buah	264150
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Gayung	Bahan Plastik	Pcs	10175
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Gelas Goblet	Isi 6 pcs	Dus	253475
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Gelas Sloki	Bahan kaca, custom	Pcs	123225
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Gelas	Bahan Kaca, custom	Buah	53400
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Gelas	Isi 50 pcs	Pack	56425
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Gentong	Warna Biru Dengan Tutup	Pcs	405600
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Gilingan	Bahan stainless steel	Buah	181325
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Hair Dryer	400 Watt	Buah	213700
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Handuk	Bahan Katun	Buah	192875
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Hapa	Ukuran 4 x 2 x 1 meter	Buah	432950
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Hapa	Kain trillin untuk larva ikan, warna putih	Buah	172500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Hapa	Ukuran 2 x 1 meter	Buah	125800
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Hiasan Bunga	Tinggi 2,2 meter	Buah	2544000
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Huruf Timbul	Bahan akrilik, tebal 1 cm, tinggi 17 cm	Pcs	183175
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Huruf Timbul	Bahan stainless steel	Buah	1555675
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Jaring Korang Koja	Ukuran 60 cm	Buah	44400
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Jaring	Bahan Tali Tambang	Buah	656825
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Jaring	Bubu ikan, Bentuk hexagonal, 16 Lubang	Buah	43475
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Jaring	Panjang 90 meter, lebar 7,5 meter	Unit	127650
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Jerigen Ikan	25 Liter, warna biru dengan tutup	Buah	58650
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kain Lap	Bahan Microfiber	Pcs	35525
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kain Lap	Bahan perca	Kg	14375
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kain Pel Mop	Warna kuning	Buah	24875
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kamper	Isi 6 pcs	Per Bungkus	32375
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kamper	Kemasan 150 gram	Pack	27750
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kamper	Kemasan 500 gram	Pack	73075
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kanebo	Ukuran 43 cm x 32 cm x 0,2 cm	Buah	37325
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kantong Linen	Bahan poliester, ukuran 100 cm x 120 cm	Pcs	173000
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kantong Linen	Bahan poliester, Ukuran 100 cm x 150 cm	Pcs	144325
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kantong Linen	Bahan poliester, ukuran 60 cm x 100 cm	Pcs	109150
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kantong Linen	Bahan poliester, ukuran 60 cm x 80 cm	Pcs	105450
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kantong Linen	Bahan poliester, ukuran 80 cm x 100 cm	Pcs	118400
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kardus Makan	Dimensi 16 x 9 cm, tinggi 4 cm	Pack	232200
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kardus Makan	Dimensi 20 cm x 20 cm x 8 cm	Pack	167450
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kardus Makan	Dimensi 23 cm x 14 cm x 5,5 cm	Pack	292325
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Keran Aerasi	Isi 100 pcs	Pack	407975
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Keranjang Bunga	Bahan rotan, ukuran 26 cm x 20 cm x 7 cm	Buah	17575
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Keranjang Sampah	Bahan plastik	Buah	374800
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Keranjang	Bahan plastik	Pcs	196125
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kertas Makanan	Isi 250 pcs	Pack	118400
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kertas Nasi	Warna Coklat	Pack	34300
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kertas Nasi	Warna Putih	Pack	18500
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Keset	Bahan Karet PVC	Meter	153575
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Keset	Bahan PVC, anti slip	Buah	147100
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Koper	Ukuran 25 Inch	Buah	2541225
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Koper	Ukuran 30 Inch	Buah	6069525
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kuas	Bahan silicone	Buah	36075
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Lap Handuk	Bahan Cotton	Pcs	82050
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Letter Sign	Bahan acrilic	Meter	3522750
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Lobby Duster	Ukuran 60 cm	Pcs	220175
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	M 53 Probe Cleancer	Kemasan 50 ml	Botol	359400
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	M 68 Probe Cleanser	Kemasan 50 ml	Botol	475500
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Mangkok	Bahan keramik	Buah	36075
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Mop holder	Jepitan Pel Tanpa Kain dan Gagang	Pcs	22200
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Mukena	Bahan Premium Silky	Buah	755800
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Nampan	Bahan plastik, ukuran 37 cm x 29 cm x 5 cm	Buah	21650
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Nampan	Ukuran 40 cm	Buah	64750
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Nampan	Ukuran 45 cm	Buah	71875
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Necktag	Bahan plastik	Buah	28750
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Niple Drinker	Mangkuk bulat	Buah	27750
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Nipple Drinker	Bahan stainless steel	Buah	61400
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Obat Nyamuk	Semprotan isi 450 ml	Buah	46200
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Obor	Bahan bambu, ukuran 30 cm	Buah	18325
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Paper Bag	Warna coklat	Pack	41075
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pasta Gigi	Kemasan 190 gram	Buah	22600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Payung	Diameter 115 cm	Buah	108225
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pel Lantai	Bahan microfiber, panjang 60 cm	Buah	350425
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pel Lantai	Gagang bahan plastik	Buah	80875
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pembersih Lantai	Karbol, kemasan 750 ml	Botol	29600
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pembersih Mesin Esspreso	Kapasitas 566 gram	Unit	252550
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pembersih Toilet	Bowl cleaner, mengandung disinfektan	Galon	66750
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pengharum Ruangan	LCD spray, ukuran 100 mm x 46 mm x 232 mm	Unit	774300
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pengharum Ruangan	Otomatis, 3 pilihan pengatur waktu	Buah	129525
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pengharum Ruangan	Otomatis, sistem spray, jangkauan 50 m3	Buah	145250
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pengharum Ruangan	Refill, kemasan 225 ml	Buah	53650
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pengharum Ruangan	Refill, otomatis, ukuran 340 ml	Botol	44400
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pengharum Ruangan	Ukuran 118 mm x 85 mm x 218 mm	Unit	440350
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pengharum Ruangan	Ukuran 98 mm x 89 mm x 198 mm	Unit	510650
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Penghilang bau	Kemasan 100 gr	Buah	26825
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pengki	Bahan Plastik Karet	Buah	25900
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pengki	Buka Tutup	Buah	111925
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Penjepit Kue	Bahan silikon	Buah	69375
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Penyimpanan Alat Peraga	Bahan Plastik	Unit	294175
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Perlak	Bahan Oscar	Pcs	288625
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Petunjuk Arah Ruangan	Tebal 10 mm, ukuran huruf custom finising cat gold	Buah	1969525
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pewangi Pakaian	Kemasan 4000 ml	Jerigen	103600
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pewangi Pakaian	Kemasan 800 ml	Pcs	36075
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pisau Dapur	Bahan stainless steel	Buah	129525
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pisau Okulasi	Bahan stainles steel	Buah	73325
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Planter Bag	Bahan plastik	Buah	87875
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Plastik Sampah	Ukuran 40 cm x 60 cm, isi 65 pcs	Pack	41925
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Plastik Sampah	Ukuran 80 cm x 100 cm, isi 8 pcs	Pack	49950
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pot Bunga	Bahan Keramik Cina Kansai	Buah	2053700
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pot Bunga	Bahan kristal	Buah	431275
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pot Bunga	Ukuran 11 cm x 14,5 cm	Buah	121175
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pot Bunga	Ukuran 50 cm x 100 cm	Buah	1204500
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pot Hidroponik	Bahan PVC	Buah	702675
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Pouch	Bahan mika transparan	Buah	46250
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Prasmanan Set	Bahan keramik	Set	2078675
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Prasmanan Set	Bahan stainless steel	Set	1599475
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Refill Scenting Diffuser	Cairan khusus pengharum ruangan untuk Scenting Diffuser	Botol	1321950
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Regulator Gas	Bahan stainless steel	Buah	806075
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Regulator Gas	Panjang 1,8 meter	Buah	147875
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sabun cuci piring	Kemasan 5 Liter	Galon	146175
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sabun Cuci Piring	Refill kemasan 400 ml	Buah	18875
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sabun Cuci Tangan	Refill, kemasan 1000 ml	Buah	45175
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sabun Cuci Tangan	Refill, kemasan 200 ml	Buah	17575
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sabun Cuci Tangan	Refill, ukuran 1 liter	Botol	37000
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sabun Mandi	Refill 900 ml	Pcs	51800
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sabun	Krim, kemasan 180 gram	Pcs	2775
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sanitasi Kloset	Antibakterial otomatis untuk urinoir dan kloset	Buah	130450
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sapu	Bahan ijuk	Buah	53650
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sapu Lidi	Bergagang	Buah	38000
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sapu Plafon	Panjang 2 meter	Pcs	60125
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sapu	Lidi, tangkai bahan kayu	Buah	61975
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sarung Bantal	Bahan Cvc	Pcs	109875
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sarung Bantal	Bahan Toyobo, Haizet berkualitas, warna broken white dan cream, plus bordir logo	Pcs	189975

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sarung Bantal	Bahan Waterproof	Pcs	161900
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sarung Sofa	1 Dudukan, Bahan Toyobo, Haizet berkualitas, warna broken white dan cream, plus bordir logo	Pcs	744475
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sarung Tangan	Bahan karet latex	Pasang	23600
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sarung	Motif Tenun	Buah	1211875
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sarung	Ukuran 110 x 127 cm	Buah	61050
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Segel	Kawat diameter 1 mm	Roll	102675
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Segel	Lak, Isi 10 Batang	Pack	254150
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Segel	Timah, Diameter 12 mm	Kg	120250
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sejadah	Bahan tenun	Buah	433875
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sekat Mika	Food grade sekat 5	Pack	19500
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Selang Air	Benang 3/4 inch, bahan plastik PVC, panjang 100 meter	Roll	1087900
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Selang	Bahan polyethylene, diameter 16 mm	Meter	17450
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Selang Spiral	Ukuran 3 Inci, warna biru	Meter	101650
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Selang	Bahan terpal, ukuran 3 inchi	Meter	21275
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Selang	Spiral, diameter 2 inch	Meter	115625
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Selimut Salur	Warna Putih Salur Biru	Pcs	259800
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Selimut tebal	Bahan cvc dan dacron, ukuran 150cm x 200cm, custom dengan ongkir	Pcs	720650
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Selimut	Bahan Polyester, ukuran lebar 150 cm x panjang 200 cm	Pcs	275675
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sendal Jepit	Rubber, Anti Licin	Pasang	25900
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sendok Makan	Bahan stainless steel, isi 6 pcs	Pack	54650
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sendok Teh	Bahan stainless steel	Lusin	97125
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Serokan Benih Ikan	Ukuran meshsize kecil	Buah	40550
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Serokan Induk Ikan	Gagang alumunium diameter 2 cm, panjang gagang 50 cm	Buah	89325
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Serokan	Diameter 80 cm, Untuk ikan koi	Buah	410750
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Shampo	Kemasan 285 gram	Botol	244225
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sikat	Bahan Kuningan, diameter 240 mm	Buah	30525
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sikat Brush	Bahan nylon kaku	Buah	25675
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sikat Eskalator	Ukuran 30x60 cm	Buah	277250
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sikat Gigi	Isi 3 Pcs	Pack	24050
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sikat	Bahan PP homopolymer	Buah	20825
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sikat	Bentuk gagang panjang	Pcs	38925
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sikat	Dimensi 13 cm x 5.7 cm x 7.4 cm	Pcs	23125
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sikat	Pembersih kamar mandi 2 in 1	Buah	227950
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Spoon Cuci Piring	Bahan sabut jaring	Buah	8300
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Spoon Cuci Piring	Bahan sabut stainless	Buah	13875
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sprei	Bahan Cvc	Pcs	346900
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Stik Drip	Bahan plastik	Buah	4450
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Stik Laken	Bahan Cvc	Pcs	200225
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Stik Mop	Terbuat dari alumunium	Pcs	51125
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sutil	Bahan silikon	Set	313200
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sutil	Bahan stainless steel	Set	397800
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Talenan	Bahan plastik	Buah	187500
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tali Tambang	Bahan manila	Roll	6941500
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Taplak Meja	Bahan polyester	Buah	300875
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tas Pendingin	Bahan Alumunium	Unit	27750
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Teko	Kapasitas 1,3 liter	Buah	91400
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Teko	1 teko minum, 6 gelas minum	Set	157075
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Teko	Kapasitas 500 ml	Buah	52825
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tempat Air Minum	Bahan kayu jati ukir, ukuran 39 cm x 30 cm x 27 cm, custom	Pcs	205375
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tempat Koran	Bahan kayu	Pcs	3113850

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tempat Kue	Bahan plastik	Buah	69925
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tempat Sampah	Bahan stainless stell, kapasitas 20 liter	Unit	410750
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tempat Sampah	Kapasitas 12 Liter	Buah	369675
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tempat Sampah	Lady Bin Sanitary, kapasitas 20 liter	Buah	203525
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tempat Sampah	Sanitary bin, ukuran 184 mm x 334 mm x 600 mm	Unit	847375
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tempat Sampah	Tong komposter, kapasitas 60 liter	Buah	755800
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tempat Tissue	Bahan polyester	Buah	114075
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tempat Tissue	Dispenser tissue multifold	Buah	130450
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tempat Tissue	Dispenser tissue roll	Buah	129525
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tempat Tisue	Bahan kayu	Pcs	98050
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Termos Nasi	Kapasitas 10 liter	Buah	542575
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Terpal	Ukuran 4,5m x 7,5m	Buah	508300
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Terpal	Bahan HDPE	Unit	975500
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Terpal	Ukuran panjang 6 meter, lebar 8 meter	Unit	788625
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Thinwall	Ukuran 1000 ml	Pack	69825
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Thinwall	Ukuran 1500 ml	Pack	84175
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Thinwall	Ukuran 750 ml	Pack	39125
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tissue	Refill, Multifold	Buah	21600
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tissue	Refill, roll	Buah	48900
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Toples	Bahan kaca, kapasitas 1.2 liter	Buah	118875
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Toples	Bahan kaca, kapasitas 800 ml	Buah	82475
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Toples	Bahan kaca	Set	521750
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tusuk Sate	Bahan bambu	Pack	54275
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tutup Gelas	Bahan kertas	Buah	2775
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Wadah Makanan	Ukuran 1500 ml	Buah	66650
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Wadah Makanan	Ukuran 750 ml	Buah	36825
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Waring	Ukuran 2 x 1 meter	Buah	123225
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Wiper Kaca	Material karet, gagang panjang	Buah	46375
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Wiper Lantai	Panjang 125 cm, lebar 45cm	Buah	25350
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sapu Lidi	Tangkai bahan kayu	Buah	56275
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bantal	Bahan kain poliester, Ukuran 70 cm x 43 cm x 13 cm, Custom	Buah	1017550
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Standing Hanger	Bahan metal, 8 tiang gantung	Buah	502000
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bedcover	Bahan Serat Bambu berkualitas	Buah	3000000
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bantal Kursi	Bahan kain poliester dengan cover merah putih	Buah	500000
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Keset	Bahan serat sabut kelapa, tulisan Custom	Buah	1300000
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Jaring	Bahan polyetiline, ukuran lubang 1 inchi	M2	180700
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Taplak Meja	Bahan blackout polyester ukuran 1,8 meter x 6 meter, Custom	Buah	13500000
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Bendera Meja	Tiang Kayu Jati Grade A, bahan satin Custom, dengan Ongkir	Buah	497000
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Hanger	Bahan kayu ukuran 45cm x 2 cm x 23 cm, isi 6 pcs	Set	500000
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sprei	Serat alami, bahan katun lokal	Buah	1000000
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Gelas kopi	isi 50 pcs, ukuran 8 oz	Pack	35790
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Paper Bag	Warna coklat	Pack	37800
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sendok	bahan Plastik Transparan	Pack	7700
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Sendok Bebek	bahan Plastik Transparan	Pack	12270
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kantung Plastik	Warna Kuning, Untuk Sampah, ukuran 100 cm x 120 cm, isi 10 Lembar	Pack	37850
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kantung Plastik	Warna kuning, Untuk Sampah, ukuran 100 cm x 120 cm, isi 10 Lembar Terdapat Logo dan label	Pack	51150
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kantung Plastik	Warna hitam, Untuk Sampah, ukuran 60 cm x 100 cm	Pack	29650
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kantung Plastik	Warna Kuning, Untuk Sampah, ukuran 60 cm x 100 cm, isi 10	Pack	32250
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tissue	Towel, Isi 24 pcs	Dus	245400
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Tissue	Jumbo, Bentuk bulat	Buah	22000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Plastik Press	Plastik Press Bahan food grade	Pcs	235175
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Termos Nasi	Kapasitas 10 liter	Buah	135875
1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	Kotak Media Magot	Ukuran panjang 64,5 cm, lebar 43 cm, tinggi 15 cm	Buah	305725
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Conector	USB 3.0 to Lan	Unit	184050
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Conector	RJ 45, Cat 5	Box	163600
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Conector	RJ 45, Cat 6	Box	397250
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel utp	Cat 6	Roll	3271925
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel stp	Cat 5e	Roll	4053100
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Conector	POE RJ45 Shielded Soc	Unit	296525
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel Pigtail	MMCX to n-female	Unit	130425
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Lampu Senter	LED, material alumunium alloy	Buah	222525
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	NYBY 16 x 1.5 mm2	Meter	146075
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	NYBY 12 x 1.5 mm2	Meter	113200
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	NYBY 10 x 1.5 mm2	Meter	93450
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	NYBY 7 x 1.5 mm2	Meter	77875
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	NYBY 4 x 2.5 mm2	Meter	75275
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	NYBY 4 x 1.5 mm2	Meter	55550
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	NYBY 4 x 0.75 mm2	Meter	39475
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	Data 4 x 2 - 24 AWG SWA	Meter	52950
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	NYRGBY 4x1.5 mm2 Round Shield	Meter	62300
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	NYRGBY 4x2.5 mm2 Round Shield	Meter	88250
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	NYYHY 4x0.75 mm2	Meter	22325
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	NYYHY 2x1.5 mm2	Meter	22325
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	NYYHY 4x1.5 mm	Meter	33750
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	NYM 3x2.5 mm	Meter	32200
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	NYY 2x2.5 mm	Meter	30125
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	NYMHY 3x2.5 mm	Meter	46725
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	NYYHY 4 x 6 mm2	Meter	105900
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	NYYHY 4 x 2.5 mm2	Meter	52950
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel	Fiber Optic 12 Core ADSS	Meter	22325
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel HDMI	15 Meter termasuk konektor	Set	752725
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Battery	Battery SLA 12V - 100 Ah	Unit	3945325
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Luminer	Modul LED Diameter 30 cm Merah, polos 24 Volt arus DC	Unit	4602000
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Luminer	Modul LED Diameter 30 cm Kuning, polos 24 Volt arus DC	Unit	4602000
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Luminer	Modul LED Diameter 30 cm Hijau, polos 24 Volt arus DC	Unit	6136000
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Luminer	Modul LED Diameter 30 cm Merah, panah 24 Volt arus DC	Unit	3218550
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Luminer	Modul LED Diameter 30 cm Kuning, panah 24 Volt arus DC	Unit	3218550
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Luminer	Modul LED Diameter 30 cm Hijau, panah 24 Volt arus DC	Unit	4287950
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Luminer	3 Aspek 30 Cm Primer Polos, 24 Volt arus DC	Unit	15469775
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Luminer	3 Aspek 30 Cm Primer Panah, 24 Volt arus DC	Unit	12458880
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Luminer	3 Aspek 30 Cm Sekunder Polos, 24 Volt arus DC	Unit	15625525
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Luminer	3 Aspek 30 Cm Sekunder Panah, 24 Volt arus DC	Unit	12614625
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Senter	LED	Buah	322425
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Panel kontrol	Berat 3000 gram	Unit	10132650
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel kontrol	Berat 3000 gram	Unit	4605750
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	Kabel Lan	Panjang 305 Meter, CAT 6 UTP	Unit	2450000
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	Jas Hujan	Bahan polyster, custom	Stel	87975
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	Sepatu PDL	Bahan kulit, resleting samping, custom	Pasang	708975
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	Baret	Warna Biru Dongker	Buah	119025
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	Emblem Baret	Bahan logam	Buah	46575
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	Tanda Pangkat	Bahan kuningan, custom	Pasang	195625

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	Dahrim	Bahan nilon, warna hitam, custom	Buah	67275
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	Lencana	Magnet, custom	Buah	110550
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	Pluit	Classic Plastik	Buah	41650
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	Rompi Keselamatan	Bahan Drill, custom	Buah	184250
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	Topi	Bahan Double Mesh, custom	Buah	87550
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	Rompi	Bahan katun drill	Buah	178950
1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	Sepatu Boot	Bahan PVC	Pasang	335825
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Kaos	Berkerah, custom bordir	Buah	184230
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Bola Bulu Tangkis	Bahan karet polimer hidrokarbon, panjang bulu imitasi 55 mm	Unit	187100
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Bola Tenis Meja	Bahan seluloid	Unit	205300
1.3.02.19.01.0001	Peralatan Olahraga Atletik	Tongkat Estafet	Bahan pipa alumunium, panjang 28 cm	Unit	556475
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	Raket Bulutangkis	Bahan carbon nanotube, tegangan senar 18 lbs, panjang 66 cm	Unit	451600
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	Net Bulutangkis	Ukuran panjang 625 cm, lebar 76 cm	Unit	305600
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	Bat Tenis Meja	Bahan kayu alam	Unit	351200
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	Meja Tenis	Bahan kayu MDF tebal 16 mm	Unit	7107000
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	Net Bola Voli	Bahan nylon	Unit	369500
1.3.02.19.01.0003	Peralatan Senam	Treadmill	DC Motor 3HP, Cont Speed 1-20 Km per hour	Unit	34957700
1.3.02.19.01.0003	Peralatan Senam	Treadmill WalkingPad	Display Led screen, Motor Brushless, 0.75HP, peak 2.0HP, Running speed 1-6 km per hour	Unit	7304800
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Peluit	Elektrik, 3 suara berat 300 gr	Unit	425000
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Bola Kaki	Nomor 5, bahan kulit sintetis polyurethan microfiber	Unit	542800
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Bola Futsal	Bahan kulit sintetis polyurethan, berat 412 gram	Unit	533700
1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	Bola Voli	Bahan kulit sintetis polyurethan microfiber	Unit	497200
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Tas Belanja Lipat	Ukuran 47 x 42 cm, custom	Buah	32250
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Piring	Melamine, custom	Buah	23050
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Goody Bag	Ukuran 25x35 cm, custom	Buah	13825
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Goody Bag	Bahan Kanvas, Design Custom	Buah	63575
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Mug	Bahan Keramik, Custom	Buah	47000
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Payung	Lipat Otomatis, custom	Buah	53450
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Goodybag	Sablon, bahan Ssunbond	Buah	11050
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Standing pouch	bahan metalize valve ukuran 14 cm x 22 cm	Buah	4610
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Box hampers	Bahan greyboard, 30 cm x 25 cm x 10 cm	Buah	92120
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Sajadah	Ukuran 110 x 70 cm	Buah	95000
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Mukena	Bahan Rayon Premium	Buah	325000
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Kain Batik	Bahan Katun Primisima	Buah	368475
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Sarung Batik	Cap Premium tradisional	Buah	368475
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Goody Bag	Bahan Spunbond, Custom	Pcs	22700
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Box Hampers	Ukuran 30 cmx30 cmx7 cm, Custom	Pcs	46575
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Tas	Bahan Di Nier D300, custom	Buah	178000
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Pin	Bahan Plastik, custom	Buah	7100
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Selempang	Bahan bludru, custom	Buah	103000
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Boneka Tangan	Bahan kain velboa, custom	Buah	164000
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Kaos	Berkerah, lengan pendek, custom	Unit	200000
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Bingkai	Bahan kayu dan kaca, ukuran 43 cm x 46 cm	Buah	506650
1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	Piala	Bahan resin, kuningan, stainless, custom	Buah	750000
1.1.12.01.04.0001	Obat	Kalium Iodida	Ukuran 5 ml	Botol	23150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Gentamisin	Konsentrasi 3 persen	Pcs	20275
1.1.12.01.04.0001	Obat	Tetrakain	Ukuran 5 ml	Botol	12400
1.1.12.01.04.0001	Obat	Atropin Sulfat	Konsentrasi 1 persen	Botol	19800
1.1.12.01.04.0001	Obat	Allopurinol	Dosis 100 mg	Tablet	150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Allopurinol	Dosis 300 mg	Tablet	350
1.1.12.01.04.0001	Obat	Atorvastatin	Dosis 20 mg	Tablet	575

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sefadroksil	Dosis 500 mg	Kapsul	900
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sefiksim	Dosis 100 mg	Kapsul	650
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sefiksim	Dosis 200 mg	Kaplet	1400
1.1.12.01.04.0001	Obat	Gabapentin	Dosis 100 mg	Kapsul	700
1.1.12.01.04.0001	Obat	Gabapentin	Dosis 300 mg	Kapsul	600
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ambroksol	Kemasan 60 ml	Botol	6150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ampisilin	Dosis 1000 mg	Vial	9600
1.1.12.01.04.0001	Obat	Levofloksasin	Dosis 500 mg	Tablet	650
1.1.12.01.04.0001	Obat	Rifampisin	Dosis 600 mg	Tablet	6450
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sodium Valproat	Kemasan 100 ml	Botol	23000
1.1.12.01.04.0001	Obat	Metfromin	Dosis 850 mg	Tablet	350
1.1.12.01.04.0001	Obat	Metfromin	Dosis 500 mg	Tablet	150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Bisoprolol	Dosis 2,5 mg	Tablet	125
1.1.12.01.04.0001	Obat	Bisoprolol	Dosis 5 mg	Tablet	200
1.1.12.01.04.0001	Obat	Rocuronium	Dosis 10 mg	Ampul	50675
1.1.12.01.04.0001	Obat	Midazolam	Dosis 5 mg	Ampul	22800
1.1.12.01.04.0001	Obat	Midazolam	Dosis 1 mg	Ampul	9025
1.1.12.01.04.0001	Obat	Atracurium	Dosis 50 mg	Ampul	44600
1.1.12.01.04.0001	Obat	Glliseril Trinitrat	Dosis 1 mg	Ampul	37850
1.1.12.01.04.0001	Obat	Propofol	Konsentrasi 1 persen	Ampul	11250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Epinefrin	Dosis 1 mg	Ampul	5375
1.1.12.01.04.0001	Obat	Norepinefrin	Dosis 1 mg	Ampul	13200
1.1.12.01.04.0001	Obat	Dobutamin	Dosis 50 mg	Ampul	12900
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ketamin	Dosis 100 mg	Vial	62050
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ranitidin	Dosis 25 mg	Ampul	1250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Amikasin	Dosis 250 mg/ml	Ampul	16600
1.1.12.01.04.0001	Obat	Larutan Asam Amino	Volume 500 ml	Pcs	99200
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sevofluran	Volume 250 ml	Botol	817900
1.1.12.01.04.0001	Obat	Neostigmin	Dosis 0.5 mg	Ampul	10150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ephedrin	Dosis 50 mg	Ampul	26900
1.1.12.01.04.0001	Obat	Amiodaron	Dosis 150 mg	Ampul	10875
1.1.12.01.04.0001	Obat	Kalium Klorida	Volume 25 ml	Ampul	3500
1.1.12.01.04.0001	Obat	Dextrose	Volume 25 ml	Ampul	7900
1.1.12.01.04.0001	Obat	Bupivacain	Volume 4 ml	Ampul	58175
1.1.12.01.04.0001	Obat	Fondaparinux	Dosis 2.5 mg	Ampul	175025
1.1.12.01.04.0001	Obat	Diazepam Enema	Dosis 10 mg	Pcs	18325
1.1.12.01.04.0001	Obat	Diazepam Enema	Dosis 5 mg	Pcs	12500
1.1.12.01.04.0001	Obat	Fentanyl	Volume 10 ml	Ampul	118200
1.1.12.01.04.0001	Obat	Fentanyl	Volume 2 ml	Ampul	29775
1.1.12.01.04.0001	Obat	Lidocain	Konsentrasi 2 persen	Ampul	1225
1.1.12.01.04.0001	Obat	Anestetik Lokal Gigi	Lidocain 2 persen	Ampul	1725
1.1.12.01.04.0001	Obat	Digoxin Injeksi	Dosis 0.25 mg	Ampul	20050
1.1.12.01.04.0001	Obat	Dopamin	Dosis 40 mg	Ampul	5550
1.1.12.01.04.0001	Obat	Meropenem	Dosis 1000 mg	Vial	35250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Metronidazol	Dosis 5 mg	Botol	13825
1.1.12.01.04.0001	Obat	Levofloxacin	Volume 100 ml	Botol	23050
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ciprofloxacin	Dosis 2 mg	Botol	10150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Fluconazol	Dosis 2 mg	Botol	21200
1.1.12.01.04.0001	Obat	Cefoperazon	Dosis 1000 mg	Vial	10600
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ceftazidim	Dosis 1000 mg	Vial	11075
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ampisilin Sulbactam	Dosis 1500 mg	Vial	21350
1.1.12.01.04.0001	Obat	Metilergometrin	Dosis 0.2 mg	Ampul	2125
1.1.12.01.04.0001	Obat	Metil Prednisolon	Dosis 125 mg	Vial	18925
1.1.12.01.04.0001	Obat	Morfin	Dosis 10 mg	Ampul	31650

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sodium Kloride	Konsentrasi 3 persen	Ampul	33275
1.1.12.01.04.0001	Obat	Oksitosin	Dosis 10 iu	Ampul	3050
1.1.12.01.04.0001	Obat	Human Tetanus Imunoglobulin	Dosis 250 iu	Ampul	179625
1.1.12.01.04.0001	Obat	Salbutamol	Dosis 1 mg	Ampul	4450
1.1.12.01.04.0001	Obat	Asam Traneksamat	Dosis 100 mg	Ampul	2500
1.1.12.01.04.0001	Obat	Kalsium Glukonat	Konsentrasi 10 persen	Ampul	10150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Laktulose	Volume 5 ml	Botol	15850
1.1.12.01.04.0001	Obat	Nicardipin	Dosis 1 mg	Ampul	15575
1.1.12.01.04.0001	Obat	Clozapin	Dosis 25 mg	Tablet	425
1.1.12.01.04.0001	Obat	Clobazam	Dosis 10 mg	Tablet	400
1.1.12.01.04.0001	Obat	Valproat Sirup	Dosis 250 mg/ml	Botol	11250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Water Steril	Volume 1000 ml	Botol	14650
1.1.12.01.04.0001	Obat	Natrium Bikarbonat	Volume 25 ml	Botol	7650
1.1.12.01.04.0001	Obat	Iohexol	Volume 100 ml	Botol	369125
1.1.12.01.04.0001	Obat	Iohexol	Dosis 350 mg	Botol	193800
1.1.12.01.04.0001	Obat	Aripiprazol	Dosis 10 mg	Tablet	12600
1.1.12.01.04.0001	Obat	Divalproat	Dosis 250 mg	Tablet	1800
1.1.12.01.04.0001	Obat	Divalproat	Dosis 500 mg	Tablet	2600
1.1.12.01.04.0001	Obat	Dutasterid	Dosis 0.5 mg	Tablet	2775
1.1.12.01.04.0001	Obat	Tamsulosin	Dosis 0.4 mg	Tablet	2600
1.1.12.01.04.0001	Obat	Gentamisin	Dosis 80 mg	Tablet	3200
1.1.12.01.04.0001	Obat	Candesartan	Dosis 8 mg	Botol	275
1.1.12.01.04.0001	Obat	Candesartan	Dosis 16 mg	Botol	400
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ketorolac	Konsentrasi 3 persen	Botol	1625
1.1.12.01.04.0001	Obat	Donepezil	Dosis 10 mg	Tablet	6350
1.1.12.01.04.0001	Obat	Levothyroxine	Dosis 100 mcg	Tablet	725
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sildenafil	Dosis 20 mg	Tablet	23225
1.1.12.01.04.0001	Obat	Larutan Asam Amino	Volume 1206 ml	Pcs	361650
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ringer Asetat	Volume 500 ml	Ampul	8075
1.1.12.01.04.0001	Obat	Heparin	Dosis 5000 IU	Vial	44725
1.1.12.01.04.0001	Obat	Larutan Asam Amino	Konsentrasi 10 Persen	Botol	57925
1.1.12.01.04.0001	Obat	Larutan Asam Amino	Konsentrasi 6 Persen	Botol	49100
1.1.12.01.04.0001	Obat	Diazepam Injeksi	Dosis 5 mg	Ampul	1575
1.1.12.01.04.0001	Obat	Manitol	Volume 500 ml	Pcs	36525
1.1.12.01.04.0001	Obat	Aminofilin	Dosis 24 mg	Ampul	7175
1.1.12.01.04.0001	Obat	Natrium Fosfat	Volume 133 ml	Pcs	56250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Hidrokortison	Dosis 100 mg	Vial	49750
1.1.12.01.04.0001	Obat	Fenobarbital	Dosis 50 mg	Ampul	3600
1.1.12.01.04.0001	Obat	Budesonide	Dosis 0.5 mg	Pcs	14550
1.1.12.01.04.0001	Obat	Naloxon	Dosis 0.4 mg	Ampul	68450
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sodium Kloride	Konsentrasi 0.9 persen	Botol	7075
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ringer Laktat	Volume 500 ml	Botol	7850
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sodium Kloride	Volume 100 ml	Botol	6575
1.1.12.01.04.0001	Obat	Faktor Koagulasi	Volume 3 ml	Botol	7157350
1.1.12.01.04.0001	Obat	Cefazolin	Dosis 1000 mg	Vial	11900
1.1.12.01.04.0001	Obat	Cefepim	Dosis 1000 mg	Vial	19725
1.1.12.01.04.0001	Obat	Indakaterol	Dosis 150 mcg	Kapsul	11825
1.1.12.01.04.0001	Obat	Indakaterol	Dosis 300 mcg	Kapsul	11825
1.1.12.01.04.0001	Obat	Budesonide	Dosis 160 mcg	Pcs	153700
1.1.12.01.04.0001	Obat	Salbutamol	Dosis 100 mcg	Pcs	26225
1.1.12.01.04.0001	Obat	Gadobenate	Volume 10 ml	Botol	352600
1.1.12.01.04.0001	Obat	Albumin	Konsentrasi 20 persen	Botol	972275
1.1.12.01.04.0001	Obat	Furosemid	Dosis 10 mg	Ampul	3050
1.1.12.01.04.0001	Obat	Levodopa	Dosis 100 mg	Tablet	8650

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.04.0001	Obat	Benserazid	Dosis 25 mg	Tablet	1225
1.1.12.01.04.0001	Obat	Asam Asetilsalisilat	Dosis 80 mg	Tablet	700
1.1.12.01.04.0001	Obat	Asam Asetilsalisilat	Dosis 100 mg	Tablet	500
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ketoprofen	Dosis 100 mg	Pcs	6450
1.1.12.01.04.0001	Obat	Amiodaron	Dosis 200 mg	Tablet	1425
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ethambutol	Dosis 500 mg	Tablet	1200
1.1.12.01.04.0001	Obat	Rifampisin	Dosis 450 mg	Tablet	4525
1.1.12.01.04.0001	Obat	Metildopa	Dosis 250 mg	Tablet	1690
1.1.12.01.04.0001	Obat	Larutan Asam Amino	Volume 200 ml	Pcs	50325
1.1.12.01.04.0001	Obat	Paracetamol	Dosis 10 mg	Botol	12150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Fitomenadion	Dosis 10 mg	Pcs	6350
1.1.12.01.04.0001	Obat	Insulin Glulisin	Dosis 100 Iu	Pcs	85050
1.1.12.01.04.0001	Obat	Insulin Glargin	Dosis 100 iu	Pcs	82725
1.1.12.01.04.0001	Obat	Tramadol	Dosis 50 mg	Ampul	3175
1.1.12.01.04.0001	Obat	Gliquidon	Dosis 30 mg	Tablet	925
1.1.12.01.04.0001	Obat	Diltiazem	Dosis 200 mg	Tablet	5050
1.1.12.01.04.0001	Obat	Furosemid	Dosis 40 mg	Tablet	350
1.1.12.01.04.0001	Obat	Karvedilol	Dosis 6.25 mg	Tablet	1025
1.1.12.01.04.0001	Obat	Larutan Glukosa	Konsentrasi 5 persen	Botol	7075
1.1.12.01.04.0001	Obat	Deksametason	Dosis 5 mg	Ampul	1525
1.1.12.01.04.0001	Obat	Lorazepam	Dosis 2 mg	Tablet	1025
1.1.12.01.04.0001	Obat	Triheksipenidil	Dosis 2 mg	Tablet	110
1.1.12.01.04.0001	Obat	Karbamazepin	Dosis 200 mg	Tablet	575
1.1.12.01.04.0001	Obat	Air Injeksi	Volume 25 ml	Botol	2725
1.1.12.01.04.0001	Obat	Warfarin	Dosis 2 mg	Tablet	525
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ursodeoxycholid	Dosis 250 mg	Tablet	1450
1.1.12.01.04.0001	Obat	Gliseril Trinitrat	Dosis 2.5 mg	Kapsul	1525
1.1.12.01.04.0001	Obat	Fluticason	Dosis 250 mcg	Pcs	122250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Fenitoin	Dosis 100 mg	Kapsul	800
1.1.12.01.04.0001	Obat	Fenitoin	Dosis 50 mg	Ampul	3375
1.1.12.01.04.0001	Obat	Fluconazol	Dosis 150 mg	Tablet	10425
1.1.12.01.04.0001	Obat	Glikazid	Dosis 60 mg	Tablet	2975
1.1.12.01.04.0001	Obat	Metoclopramid	Dosis 5 mg	Ampul	2300
1.1.12.01.04.0001	Obat	Latanoprost	Dosis 50 mcg	Botol	59050
1.1.12.01.04.0001	Obat	Kalsium Karbonat	Dosis 500 mg	Tablet	500
1.1.12.01.04.0001	Obat	Larutan Karbohidrat	Volume 500 ml	Botol	13125
1.1.12.01.04.0001	Obat	Vancomycin	Dosis 500 mg	Vial	73250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Aluminium hidroksida	Kemasan 60 ml	Botol	3700
1.1.12.01.04.0001	Obat	Amoksisilin	Dosis 500 mg	Kaplet	500
1.1.12.01.04.0001	Obat	Vitamin D3	Dosis 5000 IU	Tablet	1825
1.1.12.01.04.0001	Obat	Faktor Koagulasi	Dosis 60 IU	Vial	3783175
1.1.12.01.04.0001	Obat	Asam Folat	Dosis 400 mcg	Tablet	300
1.1.12.01.04.0001	Obat	Citicoline sodium	Dosis 250 mg per 2 ml	Ampul	7300
1.1.12.01.04.0001	Obat	Asetilsistein	Kemasan 30 ml	Vial	193300
1.1.12.01.04.0001	Obat	Fenobarbital	Dosis 200 mg per 2 ml	Ampul	14100
1.1.12.01.04.0001	Obat	Heparin sodium	Kemasan 20 gram	Tube	82875
1.1.12.01.04.0001	Obat	Tetes mata	Natrium klorida 4,4 mg	Botol	20725
1.1.12.01.04.0001	Obat	Antihemoroid	Dosis Bismuth subgallate 150 mg, hexachlorophene 2,5 mg	Buah	3000
1.1.12.01.04.0001	Obat	Obat bronkodilator	Kandungan Salbutamol sulfat, Teofilin	Tablet	225
1.1.12.01.04.0001	Obat	Obat inhalasi	Dosis Salmeterol 50 mcg, Flutikason propionate 250 mcg	Pcs	122250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Vitamin D3	Dosis 1000 IU, isi 100 tablet	Box	25800
1.1.12.01.04.0001	Obat	Insulin mix	Kemasan 3 ml	Pcs	104125
1.1.12.01.04.0001	Obat	Curcuma	Isi 100 tablet	Box	97925

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.04.0001	Obat	Temporary filling material	Kandungan sodium fluoride	Dus	61350
1.1.12.01.04.0001	Obat	Paramono chlorofenol	Kemasan 20 ml	Botol	61350
1.1.12.01.04.0001	Obat	Endoseal	Pasta pengisian permanen saluran akar	Dus	189175
1.1.12.01.04.0001	Obat	Antiseptik saluran akar	Kemasan 15 ml	Botol	293850
1.1.12.01.04.0001	Obat	Kalsium hidroksida	Kemasan 2 gram	Pcs	97150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Eugenol	Kemasan 15 ml	Botol	61350
1.1.12.01.04.0001	Obat	Glass ionomer	Kemasan 15 gram	Box	1381725
1.1.12.01.04.0001	Obat	Glass ionomer	Kemasan 35 gram	Box	1735900
1.1.12.01.04.0001	Obat	Stain remover	Kemasan 15 ml	Botol	179625
1.1.12.01.04.0001	Obat	Pasta devitalisasi arsen	Kemasan 3 gram	Pcs	631925
1.1.12.01.04.0001	Obat	Komposit resin	Isi 9 syringe	Set	5296625
1.1.12.01.04.0001	Obat	Fluorourasil	Dosis 50 mg/ml	Vial	37200
1.1.12.01.04.0001	Obat	Cyclophosphamide	Dosis 200 mg	Vial	57700
1.1.12.01.04.0001	Obat	Cyclophosphamide	Dosis 1000 mg	Vial	206200
1.1.12.01.04.0001	Obat	Kalsium Folinat	Dosis 10 mg/ml	Vial	20475
1.1.12.01.04.0001	Obat	Anastrozol	Dosis 1 mg	Tablet	2725
1.1.12.01.04.0001	Obat	Asam Zoledronat	Dosis 4 mg/100 ml	Vial	511250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Bikalutamid	Dosis 50 mg	Tablet	7300
1.1.12.01.04.0001	Obat	Attapulgit	Dosis 600 mg	Tablet	300
1.1.12.01.04.0001	Obat	Asam Folat	Dosis 1 mg	Tablet	100
1.1.12.01.04.0001	Obat	Tablet Tambah Darah	Dosis 60 mg	Tablet	175
1.1.12.01.04.0001	Obat	Doksisiklin	Dosis 100 mg	Tablet	400
1.1.12.01.04.0001	Obat	Vitamin b12	Dosis 50 mcg	Tablet	75
1.1.12.01.04.0001	Obat	Kalsium Laktat	Dosis 500 mg	Tablet	75
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sodium Bicarbonat	Dosis 500 mg	Tablet	100
1.1.12.01.04.0001	Obat	Deksametason	Dosis 0.5 mg	Tablet	100
1.1.12.01.04.0001	Obat	Klindamisin	Dosis 300 mg	Tablet	1125
1.1.12.01.04.0001	Obat	Nimodipin	Dosis 30 mg	Tablet	3825
1.1.12.01.04.0001	Obat	Nifedipin	Dosis 30 mg	Tablet	4750
1.1.12.01.04.0001	Obat	Rivaroxaban	Dosis 15 mg	Tablet	23750
1.1.12.01.04.0001	Obat	Rivaroxaban	Dosis 20 mg	Tablet	23750
1.1.12.01.04.0001	Obat	Albumin	Konsentrasi 25%	Botol	1629075
1.1.12.01.04.0001	Obat	Amlodipin	Dosis 10 mg	Tablet	100
1.1.12.01.04.0001	Obat	Amlodipin	Dosis 5 mg	Tablet	80
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sefiksim	Kemasan 30 ml	Botol	9100
1.1.12.01.04.0001	Obat	Klindamisin	Dosis 300 mg	Kapsul	1150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Klopidogrel	Dosis 75 mg	Tablet	700
1.1.12.01.04.0001	Obat	Akarbose	Dosis 100 mg	Tablet	800
1.1.12.01.04.0001	Obat	Eritropoetin	Dosis 2000 IU	Pcs	53650
1.1.12.01.04.0001	Obat	Amoksisilin	Kemasan 60 ml	Botol	5150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Amoksisilin	Dosis 500 mg	Tablet	500
1.1.12.01.04.0001	Obat	Antasida	Kemasan 60 ml	Botol	2575
1.1.12.01.04.0001	Obat	Antasida	Dosis 200 mg	Tablet	83
1.1.12.01.04.0001	Obat	Asam Valproat	Kemasan 100 ml	Botol	11400
1.1.12.01.04.0001	Obat	Aziromisin	Dosis 500 mg	Tablet	2800
1.1.12.01.04.0001	Obat	Aziromisin	Dosis 200 mg/5ml	Botol	32650
1.1.12.01.04.0001	Obat	Captopril	Dosis 12,5 mg	Tablet	80
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sefadroksil	Kemasan 60 ml	Botol	7575
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sefotaksim	Dosis 1000 mg	Vial	5250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Seftriakson	Dosis 1000 mg	Vial	4950
1.1.12.01.04.0001	Obat	Setirizin	Dosis 10 mg	Tablet	70
1.1.12.01.04.0001	Obat	Setirizin	Kemasan 60 ml	Botol	6650
1.1.12.01.04.0001	Obat	Citicoline	Dosis 500 mg	Tablet	3800
1.1.12.01.04.0001	Obat	Clopidogrel	Dosis 75 mg	Tablet	675

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.04.0001	Obat	Piridostigmin	Dosis 60 mg	Tablet	7600
1.1.12.01.04.0001	Obat	Acetylsistein	Dosis 200 mg	Kapsul	350
1.1.12.01.04.0001	Obat	Codein	Dosis 10 mg	Tablet	575
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ticagrelor	Dosis 90 mg	Tablet	7675
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sacubitril Valsartan	Dosis 97,2 mg	Tablet	7875
1.1.12.01.04.0001	Obat	Enoxaparin	Dosis 0.6 ml	Pcs	122700
1.1.12.01.04.0001	Obat	Valproat	Dosis 250 mg/5ml	Botol	11250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Enoxaparin	Dosis 40 mg	Pcs	83350
1.1.12.01.04.0001	Obat	Eritropoetin	Dosis 3000 IU	Pcs	81075
1.1.12.01.04.0001	Obat	Deksmedetomidin	Dosis 100 mcg	Vial	137725
1.1.12.01.04.0001	Obat	Acarbose	Dosis 100 mg	Tablet	800
1.1.12.01.04.0001	Obat	Betahistin	Dosis 6 mg	Tablet	175
1.1.12.01.04.0001	Obat	Spironolakton	Dosis 25 mg	Tablet	250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Spironolakton	Dosis 100 mg	Tablet	600
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sefiksim Sirup	Dosis 100 mg	Botol	9000
1.1.12.01.04.0001	Obat	Clonidin	Dosis 0.15 mg	Tablet	150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Diklofenak	Dosis 50 mg	Tablet	125
1.1.12.01.04.0001	Obat	Digoksin	Dosis 0.25 mg	Tablet	325
1.1.12.01.04.0001	Obat	Isosorbid Dinitrat	Dosis 5 mg	Tablet	450
1.1.12.01.04.0001	Obat	Dimenhidrinat	Dosis 50 mg	Tablet	200
1.1.12.01.04.0001	Obat	Domperidon	Dosis 10 mg	Tablet	150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sertralin	Dosis 50 mg	Tablet	1250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ibuprofen	Dosis 400 mg	Tablet	175
1.1.12.01.04.0001	Obat	Fluoksetin	Dosis 20 mg	Tablet	225
1.1.12.01.04.0001	Obat	Parasetamol	Dosis 500 mg	Tablet	100
1.1.12.01.04.0001	Obat	Pregabalin	Dosis 75 mg	Tablet	950
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ramipril	Dosis 5 mg	Tablet	150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Risperidone	Dosis 2 mg	Tablet	175
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sukralfat Sirup	Dosis 500 mg	Botol	6600
1.1.12.01.04.0001	Obat	Streptomisin	Dosis 1000 mg	Vial	7175
1.1.12.01.04.0001	Obat	Metronidazol	Dosis 500 mg	Tablet	250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Iohexol	Dosis 300 mg	Botol	320550
1.1.12.01.04.0001	Obat	Lisinopril	Dosis 10 mg	Tablet	250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Lansoprazol	Dosis 30 mg	Tablet	375
1.1.12.01.04.0001	Obat	Omeprazol	Dosis 20 mg	Tablet	200
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ranitidin	Dosis 150 mg	Tablet	150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Omeprazol	Dosis 40 mg	Vial	5850
1.1.12.01.04.0001	Obat	Larutan Glukosa	Konsentrasi 10 persen	Botol	7700
1.1.12.01.04.0001	Obat	Asam Mefenamat	Dosis 500 mg	Tablet	150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Asam Traneksamat	Dosis 500 mg	Tablet	1575
1.1.12.01.04.0001	Obat	Vassopresin	Dosis 20 Iu	Vial	194275
1.1.12.01.04.0001	Obat	Diazepam	Dosis 5 mg	Tablet	175
1.1.12.01.04.0001	Obat	Flutikason	Dosis 0.5 mg	Ampul	12675
1.1.12.01.04.0001	Obat	Flutikason	Dosis 27.5 mcg	Pcs	118000
1.1.12.01.04.0001	Obat	Pengganti Plasma	Volume 500 ml	Pcs	171800
1.1.12.01.04.0001	Obat	Asetazolamid	Dosis 250 mg	Tablet	3100
1.1.12.01.04.0001	Obat	Glimepirid	Dosis 4 mg	Tablet	300
1.1.12.01.04.0001	Obat	Hidroksiurea	Dosis 500 mg	Tablet	4025
1.1.12.01.04.0001	Obat	Magnesium Sulfat	Volume 25 ml	Vial	5750
1.1.12.01.04.0001	Obat	Morfin	Dosis 15 mg	Tablet	11250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Norestisteron	Dosis 5 mg	Tablet	1650
1.1.12.01.04.0001	Obat	Olanzapin	Dosis 10 mg	Tablet	3425
1.1.12.01.04.0001	Obat	Parasetamol	Dosis 120 mg	Botol	3700
1.1.12.01.04.0001	Obat	Nistatin	Dosis 100.000 Iu	Botol	14400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.04.0001	Obat	Gentamisin	Konsentrasi 0.1%	Pcs	3075
1.1.12.01.04.0001	Obat	Silodosin	Dosis 4 mg	Tablet	2300
1.1.12.01.04.0001	Obat	Alteplase	Dosis 50 mg	Vial	4145700
1.1.12.01.04.0001	Obat	Surfaktan	Dosis 25 mg	Vial	3437275
1.1.12.01.04.0001	Obat	Quetiapin	Dosis 400 mg	Tablet	8325
1.1.12.01.04.0001	Obat	Quetiapin	Dosis 200 mg	Tablet	10475
1.1.12.01.04.0001	Obat	Amitriptilin	Dosis 25 mg	Tablet	400
1.1.12.01.04.0001	Obat	Asam askorbat	Dosis 50 mg	Tablet	100
1.1.12.01.04.0001	Obat	Vitamin B6	Dosis 10 mg	Tablet	75
1.1.12.01.04.0001	Obat	Vitamin B Kompleks	Mengandung vitamin B1 dan B6	Tablet	125
1.1.12.01.04.0001	Obat	Mikonazol	Dosis 2 persen	Tube	3625
1.1.12.01.04.0001	Obat	Permetrin	Dosis 5 persen	Tube	5850
1.1.12.01.04.0001	Obat	Bedak salicyl	Dosis 2 persen	Buah	5975
1.1.12.01.04.0001	Obat	Clonidine	Dosis 0,15 mg	Tablet	150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Acyclovir	Dosis 400 mg	Tablet	800
1.1.12.01.04.0001	Obat	Betametason	Dosis 0,1 persen	Tube	1850
1.1.12.01.04.0001	Obat	Streptokinase	Dosis 1.500.000 iu	Vial	3638550
1.1.12.01.04.0001	Obat	Alprazolam	Dosis 1 mg	Tablet	175
1.1.12.01.04.0001	Obat	Alprazolam	Dosis 0.5 mg	Tablet	150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Eltrombopag	Dosis 50 mg	Tablet	223350
1.1.12.01.04.0001	Obat	Levetiracetam	Dosis 500 mg	Tablet	3475
1.1.12.01.04.0001	Obat	Kolkisin	Dosis 500 mcg	Tablet	1300
1.1.12.01.04.0001	Obat	Sulfasalazin	Dosis 500 mg	Tablet	3275
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ropivacaine	Dosis 7.5 mg	Ampul	69050
1.1.12.01.04.0001	Obat	Cafein Sitrat	Dosis 20 mg	Ampul	40875
1.1.12.01.04.0001	Obat	Selekoksib	Dosis 200 mg	Tablet	3575
1.1.12.01.04.0001	Obat	Mikafungin	Dosis 50 mg	Vial	460125
1.1.12.01.04.0001	Obat	Propofol	Kemasan 20 ml	Ampul	16875
1.1.12.01.04.0001	Obat	Isoniazid	Dosis 100 mg	Tablet	250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Isoniazid	Dosis 300 mg	Tablet	450
1.1.12.01.04.0001	Obat	Mannitol	Kemasan 250 ml	Botol	30950
1.1.12.01.04.0001	Obat	Mecobalamin	Dosis 500 mcg	Ampul	8325
1.1.12.01.04.0001	Obat	Mecobalamin	Dosis 500 mcg	Tablet	550
1.1.12.01.04.0001	Obat	Metronidazole	Kemasan 60 ml	Botol	3475
1.1.12.01.04.0001	Obat	Metilprednisolon	Dosis 4 mg	Tablet	150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Metilprednisolon	Dosis 8 mg	Tablet	250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Metilprednisolon	Dosis 16 mg	Tablet	700
1.1.12.01.04.0001	Obat	Klorfenamin maleat	Dosis 4 mg	Tablet	100
1.1.12.01.04.0001	Obat	Obat batuk hitam	Kemasan 100 ml	Botol	7675
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ondansetron	Dosis 4 mg	Tablet	250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ondansetron	Dosis 8 mg	Tablet	350
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ondansetron	Dosis 2 mg/ml	Ampul	1800
1.1.12.01.04.0001	Obat	Prednison	Dosis 5 mg	Tablet	100
1.1.12.01.04.0001	Obat	Triamcinolone acetonide	Kemasan 5 gram	Tube	33675
1.1.12.01.04.0001	Obat	Azatioprin	Dosis 50 mg	Tablet	6975
1.1.12.01.04.0001	Obat	Filgrastim	Dosis 300 mcg	Pcs	152350
1.1.12.01.04.0001	Obat	Kapaseitabin	Dosis 500 mg	Tablet	6125
1.1.12.01.04.0001	Obat	Siklosporin	Dosis 50 mg	Kapsul	18250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Siklosporin	Dosis 25 mg	Kapsul	11750
1.1.12.01.04.0001	Obat	Deferasiroks	Dosis 250 mg	Tablet	9225
1.1.12.01.04.0001	Obat	Goserelin Asetat	Dosis 3.6 mg	Pcs	969600
1.1.12.01.04.0001	Obat	Goserelin Asetat	Dosis 10.8 mg	Pcs	2758075
1.1.12.01.04.0001	Obat	Imatinib	Dosis 400 mg	Tablet	27700
1.1.12.01.04.0001	Obat	Imatinib	Dosis 100 mg	Tablet	5450

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.04.0001	Obat	Nilotinib	Dosis 200 mg	Tablet	76475
1.1.12.01.04.0001	Obat	Tamoksifen	Dosis 10 mg	Tablet	2050
1.1.12.01.04.0001	Obat	Leuprorelin Asetat	Dosis 11,25 mg	Vial	2386350
1.1.12.01.04.0001	Obat	Dosetaksel	Dosis 80 mg	Vial	631150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Oxaliplatin	Dosis 100 mg	Vial	450925
1.1.12.01.04.0001	Obat	Epirubisin	Kemasan 25 ml	Vial	383200
1.1.12.01.04.0001	Obat	Paclitaxel	Kemasan 50 ml	Vial	1352025
1.1.12.01.04.0001	Obat	Glimepirid	Dosis 1 mg	Tablet	3600
1.1.12.01.04.0001	Obat	Rituksimab	Kemasan 50 mL	Vial	6033550
1.1.12.01.04.0001	Obat	Multivitamin	Dosis 5000 mcg	Kaplet	1875
1.1.12.01.04.0001	Obat	Glimepirid	Dosis 2 mg	Tablet	175
1.1.12.01.04.0001	Obat	Salbutamol	Dosis 2 mg	Tablet	175
1.1.12.01.04.0001	Obat	Simvastatin	Dosis 20 mg	Tablet	275
1.1.12.01.04.0001	Obat	Eksemestan	Dosis 25 mg	Tablet	33150
1.1.12.01.04.0001	Obat	Doksorubisin	Kemasan 25 mL	Vial	202450
1.1.12.01.04.0001	Obat	Leuprorelin Asetat	Dosis 3,75 mg	Vial	795450
1.1.12.01.04.0001	Obat	Antifungi	Kemasan 30 gram	Pot	6450
1.1.12.01.04.0001	Obat	Eritromisin	Dosis 250 mg	Tablet	1250
1.1.12.01.04.0001	Obat	Etil klorid	Kemasan 100 ml	Botol	195550
1.1.12.01.04.0001	Obat	Glibenclamide	Dosis 5 mg	Tablet	275
1.1.12.01.04.0001	Obat	Hidrokortison	Dosis 2.5 persen	Tube	2600
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ketokonazol	Dosis 2 persen	Tube	3225
1.1.12.01.04.0001	Obat	Ketokonazol	Dosis 200 mg	Tablet	400
1.1.12.01.04.0001	Obat	Kloramfenikol	Dosis 250 mg	Kapsul	725
1.1.12.01.04.0001	Obat	Kloramfenikol	Salep mata, dosis 1 persen	Tube	8275
1.1.12.01.04.0001	Obat	Kloramfenikol	Tetes telinga, dosis 3 persen	Botol	7375
1.1.12.01.04.0001	Obat	Kloramfenikol	Tetes mata, kemasan 10 ml	Botol	11075
1.1.12.01.04.0001	Obat	Obat diare	Mengandung kaolin, pektin	Tablet	325
1.1.12.01.04.0001	Obat	Pasta devitalisasi non arsen	Kemasan 6 gram	Buah	235175
1.1.12.01.04.0001	Obat	Komposit resin	Isi 6 syringe	Dus	1124725
1.1.12.01.04.0001	Obat	Kotrimoksazol	Kemasan 60 ml	Botol	8200
1.1.12.01.04.0001	Obat	Kotrimoksazol	Mengandung sulfametoksazol 400 mg dan trimetoprim 80 mg	Tablet	275
1.1.12.01.04.0001	Obat	Salep 2-4	Kemasan 30 gram	Pot	4525
1.1.12.01.04.0001	Obat	Oksigen	Kemasan 500 ml	Botol	59875
1.1.12.01.04.0001	Obat	Epersione	Dosis 50 mg	Tablet	1350
1.1.12.01.04.0001	Obat	Meloxicam	Dosis 15 mg	Tablet	450
1.1.12.01.04.0001	Obat	Metilergometrin	Dosis 0,125 mg	Tablet	1450
1.1.12.01.04.0001	Obat	Propranolol	Dosis 10 mg	Tablet	225
1.1.12.01.04.0001	Obat	Propranolol	Dosis 40 mg	Tablet	125
1.1.12.01.04.0001	Obat	Kalium Klorida	Dosis 600 mg	Tablet	1825
1.1.12.01.04.0001	Obat	Nifedipin	Dosis 10 mg	Tablet	325
1.1.12.01.04.0001	Obat	Propiltiourasil	Dosis 100 mg	Tablet	575
1.1.12.01.04.0001	Obat	Insulin Co Formulasi	Dosis 100 Iu	Pcs	112450
1.1.12.01.04.0001	Obat	Obat Inhalasi	Dosis Salmeterol 50 mcg, Flutikason propionate 500 mcg	Pcs	134900
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Garam Ikan	Kemasan 1 Kg	Per Bungkus	12000
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vaksin ND AI	Bahan Inaktif	Botol	563575
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vaksin Anthrax	Bahan Aktif	Botol	351900
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vaksin Rabies	Bahan Inaktif	Botol	201850
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vaksin SE	Bahan Inaktif	Botol	403650
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Garam Krosok	Kemasan isi 50 Kg	Per Karung	428425
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Metronidazole Ikan	Kemasan 5 gr	Buah	174850
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Obat Bius Ikan	Kemasan 150 ml	Botol	138950
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Kalium Permanganat	Kemasan 100 gr	Buah	27175

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Nifurstyrenat	Kemasan 5 gr	Buah	105950
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Obat kutu ikan	Kemasan 10 gr	Buah	144175
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Elbayou	Kemasan 100 gr	Buah	70475
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Oxytetracyclin Ikan	Kemasan 100 gr	Buah	90450
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Malachite green Ikan	Kemasan 100 gr	Buah	178950
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Acriflavine Ikan	Kemasan 1 liter	Botol	69550
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Egg Stimulan	Kemasan 1 Kg	Dus	244125
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vitamin Serbuk	Kemasan 100 gram	Sachet	23450
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anti Lalat	Kemasan 200 gram	Botol	703975
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vaksin Coryza	Dosis 1000 Ekor	Botol	617650
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vaksin Gumboro	Dosis 500 Ekor	Botol	47450
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vaksin Gumboro	Kemasan 500 ml	Botol	1180975
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vaksin ND AI	Kemasan 500 ml	Botol	563900
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vaksin NDIB EDS	Kemasan 500 ml	Botol	1210875
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vaksin ND	Dosis 500 Ekor	Botol	23775
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vaksin Marek	Dosis 1000 Ekor	Ampul	697750
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Ovaprim	Kemasan 10 ml	Botol	434550
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	HCG	Kemasan botol cair 5 ml	Pasang	238120
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vitamin	B Komplex, Kemasan 100 ml	Botol	48075
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anti Stres	Untuk Unggas, Kemasan 100 gram	Sachet	32250
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Antibiotik	Serbuk, Kemasan 100 gram	Sachet	54525
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Antibiotik	SB, Kemasan 100 ml	Botol	97150
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anti Piretik	Kemasan 100 ml	Botol	81800
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anti Kembung	Kemasan 100 ml	Botol	73975
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Antimikroba	Injeksi Oxytetracycline	Botol	173825
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vitamin	Otot Forte, Kemasan 100 ml	Botol	161225
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Kalsium	Injeksi, Kemasan 500 ml	Botol	191925
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vitamin E	Injeksi, Kemasan 100 ml	Botol	116075
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Povidone Iodine	Kemasan 1 Liter	Jerigen	115150
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Desinfektan	Antiseptik Padat	Box	736000
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anti Parasit	Parenteral, Kemasan 1 Liter	Jerigen	298475
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anti Inflamasi	Kemasan 50 ml	Botol	204500
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anti Parasit	Injeksi, Kemasan 50 ml	Botol	695250
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vitamin	Pemacu Pertumbuhan, Kemasan 100 ml	Botol	102250
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vitamin	Penguat Otot, Kemasan 100 ml	Botol	106875
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anti Kutu	Tetes, Isi 3 Pipet	Box	472300
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vitamin Hewan	Oral, Sediaan Gel	Tube	240300
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vitamin Bulu	Kemasan 8 ml	Sachet	29100
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Antibiotik	Untuk Pernafasan, Kemasan 100 ml	Botol	204500
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Antibiotik	Injeksi 100 ml	Botol	111375
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Antibiotik	Spektrum Luas, Kemasan 100 ml	Botol	100325
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anthelmintik	Injeksi 100 ml	Botol	153375
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Antibiotik	Spray, Untuk Infeksi luar pada kulit	Kaleng	201575
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anti Parasit Darah	Untuk ternak, Kemasan 2,36 gram	Sachet	114525
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vitamin	Kemasan 100 ml	Botol	165825
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Premedikasi	Kemasan 50 ml	Botol	552150
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vitamin	B Komplex, Kemasan 100 ml	Botol	48075
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anti Stres	Untuk Unggas, Kemasan 100 gram	Sachet	32250
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Antibiotik	Serbuk, Kemasan 100 gram	Sachet	54525
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Antibiotik	SB, Kemasan 100 ml	Botol	97150
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anti Piretik	Kemasan 100 ml	Botol	81800
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anti Kembung	Kemasan 100 ml	Botol	73975
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Antimikroba	Injeksi Oxytetracycline	Botol	173825
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vitamin	Otot Forte, Kemasan 100 ml	Botol	161225

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Kalsium	Injeksi, Kemasan 500 ml	Botol	191925
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vitamin E	Injeksi, Kemasan 100 ml	Botol	116075
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Povidone Iodine	Kemasan 1 Liter	Jerigen	115150
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Desinfektan	Antiseptik Padat	Box	736000
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anti Parasit	Parenteral, Kemasan 1 Liter	Jerigen	298475
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anti Inflamasi	Kemasan 50 ml	Botol	204500
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anti Parasit	Injeksi, Kemasan 50 ml	Botol	695250
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vitamin	Pemacu Pertumbuhan, Kemasan 100 ml	Botol	102250
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vitamin	Penguat Otot, Kemasan 100 ml	Botol	106875
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anti Kutu	Tetes, Isi 3 Pipet	Box	472300
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vitamin Hewan	Oral, Sediaan Gel	Tube	240300
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vitamin Bulu	Kemasan 8 ml	Sachet	29100
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Antibiotik	Untuk Pernafasan, Kemasan 100 ml	Botol	204500
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Antibiotik	Injeksi 100 ml	Botol	111375
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Antibiotik	Spektrum Luas, Kemasan 100 ml	Botol	100325
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anthelmintik	Injeksi 100 ml	Botol	153375
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Antibiotik	Spray, Untuk Infeksi luar pada kulit	Kaleng	201575
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Anti Parasit Darah	Untuk ternak, Kemasan 2,36 gram	Sachet	114525
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Vitamin	Kemasan 100 ml	Botol	165825
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Premedikasi	Kemasan 50 ml	Botol	552150
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Hormon Partus	Kemasan 50 ml	Botol	86925
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Hormon Gertak Birahi	Kemasan 10 ml	Botol	239250
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Isolat Trichoderma	Biang Murni dari jamur Tricoderma	Tube	42950
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Isolat Paenibasillus	Biang Murni dari bakteri paenibasillus	Tube	147950
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	Isolat Baeveria Basinia	Biang Murni Dari jamur Beauveria Bassiana	Tube	162650
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tepung Mocaf	Isi 500 gram	Per Bungkus	23050
1.1.12.01.07.0001	Natura	Stik Mocaf	Isi 100 gram	Per Bungkus	23025
1.1.12.01.07.0001	Natura	Stik Ubi Ungu	Isi 100 gram	Per Bungkus	26700
1.1.12.01.07.0001	Natura	Yoghurt	Kemasan 245 ml	Botol	15200
1.1.12.01.07.0001	Natura	Yoghurt	Isi 10 Pcs	Pack	13375
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu Kambing	Kemasan 200 gram	Dus	38700
1.1.12.01.07.0001	Natura	Siomay	Bahan Dasar Ikan	Per Bungkus	34775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Pasteurisasi, kemasan 250 ml	Botol	14825
1.1.12.01.07.0001	Natura	Keripik Paru	Kemasan 100 gram	Dus	42950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kerupuk Kulit	Kemasan 70 gram, terbuat dari kulit sapi	Per Bungkus	29975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Abon Cakalang	Kemasan 80 gram	Buah	27750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Abon	Kemasan 90 gram, sapi	Per Bungkus	48250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Agar-Agar	Kemasan 7 gram	Per Bungkus	6950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Air Berlin	Volume 4000 Liter	Tangki (4000 Liter)	431325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Air Kelapa	Kemasan 1 Liter	Botol	8625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Air Mineral	PH 7, air mineral murni, isi 12 botol x 1500 mL	Dus	102925
1.1.12.01.07.0001	Natura	Air Mineral	Isi 19 Liter PH 8+	Galon	83250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Air Mineral	Isi 20 botol PH 8+	Dus	230125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Air Mineral	Isi 24 botol, kemasan 330 ml	Dus	47400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Air Mineral	Isi 400 ml PH 8+	Botol	5775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Air Mineral	Kemasan 1500 ml	Botol	4850
1.1.12.01.07.0001	Natura	Air Mineral	Kemasan 19 Liter	Galon	21800
1.1.12.01.07.0001	Natura	Air Mineral	Kemasan 220 ml, isi 48 cup	Dus	37000
1.1.12.01.07.0001	Natura	Air Mineral	Kemasan 600 ml, isi 24 botol	Dus	67075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Air Mineral	Kemasan 600 ml	Botol	3750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Air Mineral	Natural mineral water isi 12 botol x 380 ml	Dus	570075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Alpukat	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	42775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Anggur Hitam	Kemasan 1000 gram	Per Bungkus	165350
1.1.12.01.07.0001	Natura	Anggur Merah	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	91350

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.07.0001	Natura	Anggur	Hijau	Kg	144550
1.1.12.01.07.0001	Natura	Apel Fuji	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	67075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Apel Merah	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	61300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Arem-Arem	Isi ayam	Buah	5825
1.1.12.01.07.0001	Natura	Asam Jawa	Kemasan 450 gram	Per Bungkus	23125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Asam Kandis	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	86725
1.1.12.01.07.0001	Natura	Baby Fish	Kemasan 50 gram	Buah	19650
1.1.12.01.07.0001	Natura	Baby Fish	Kemasan 1 kg	Pack	65925
1.1.12.01.07.0001	Natura	Baby Fish	Kemasan 100 gram	Pack	32850
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bacang	Isi daging	Buah	4625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Baking Powder	Kemasan 450 gram	Kaleng	67075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Baking Soda	Kemasan 454 gram	Per Bungkus	48575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bakso	Isi 50 butir, rasa sapi	Per Bungkus	74450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bakso	Kemasan 500 gram, rasa ikan	Per Bungkus	32375
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bakwan	Toping Udang	Buah	5775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bandeng Presto	Berat 250 gram	Per Bungkus	58975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bandeng Presto	Isi 10 ekor	Pack	94825
1.1.12.01.07.0001	Natura	Baso Ikan	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	32375
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bawang Bombay	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	58975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bawang Goreng	Kemasan per 1 kg	Kg	123225
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bawang Merah	Kemasan per 1 kg, kupas, segar	Kg	85575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bawang Putih	Kemasan per 1 kg, kupas, segar	Kg	64700
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bayam	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	24325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Belimbing	Jenis wuluh	Kg	53200
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bengkoang	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	23100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Beras Ketan	Kemasan Per 1 kg, Warna Hitam	Kg	43950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Beras	Medium	Kg	13875
1.1.12.01.07.0001	Natura	Beras Merah	Kemasan 1 kg	Liter	39325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Beras	Kemasan 20 kg	Per Karung	548125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Beras	Kemasan per 1 kg	Kg	24275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Beras	Medium, Kadar air maksimal 14 persen	Kg	14375
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bihun	Kemasan 450 gram	Per Bungkus	23125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biji Kopi Arabika	Berat 1 kg	Pack	363100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biji Kopi Robusta	Berat 1 kg	Pack	238200
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biji Kopi	Kemasan 200 gram	Pack	63250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biji Melinjo	Muda	Kg	36075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biji Pala	Kemasan 37 gram, bubuk	Botol	19650
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biji Pala	Kemasan per 1 kg	Kg	226650
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biji Selasih	Kemasan 50 gram	Botol	15025
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biji Wijen	Kemasan per 1 kg	Kg	107550
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bika Ambon	Rasa Original	Buah	5775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biskuit Bayi	Kemasan 130 gram, Untuk usia 6-12 bulan	Per Bungkus	25450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biskuit Lapis	Kemasan 119 gram	Per Bungkus	10400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biskuit	Kemasan 110 gram	Per Bungkus	35850
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biskuit	Kemasan 133 gram	Per Bungkus	16425
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biskuit	Kemasan 230 gram	Per Bungkus	33525
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biskuit	Kemasan 27 gram, isi 10 pcs	Pack	15025
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bola Salmon	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	42775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bola Udang	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	43950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bolu Gulung	Pelangi, toping Cream	Buah	5775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bolu Kukus	Rasa cokelat	Buah	5125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Brokoli	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	54350
1.1.12.01.07.0001	Natura	Buah Cherry	Kemasan 100 gram	Per Bungkus	25675
1.1.12.01.07.0001	Natura	Buah Melinjo	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	37000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.07.0001	Natura	Buah Naga	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	46250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bubur Bayi	Kemasan 120 gram, untuk bayi khusus alergi susu sapi	Per Bungkus	30925
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bubur Bayi	Kemasan 120 gram, Untuk usia diatas 6 bulan	Per Bungkus	46250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bubur Bayi	Kemasan 20 gram, Untuk usia 6 bulan	Sachet	3475
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bugis	Isi kelapa, rasa manis	Buah	4850
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bumbu Gulai	Kemasan 45 gram	Per Bungkus	8700
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bumbu Nasi Goreng	Kemasan 45 gram	Per Bungkus	10400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bumbu Penyedap	Isi 10 renceng, rasa ayam	Pack	62450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bumbu Penyedap	Isi 10 renceng, rasa sapi	Pak	62450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bumbu Penyedap	Kemasan 1 kg, Rasa ayam	Per Bungkus	129525
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bumbu Penyedap	Kemasan 100 gram, Blok	Botol	11600
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bumbu Penyedap	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	39325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bumbu Rendang	Kemasan 50 gram	Per Bungkus	10400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bumbu Saus	Mix, Kemasan 1 kg	Per Bungkus	245150
1.1.12.01.07.0001	Natura	Buncis Baby	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	70550
1.1.12.01.07.0001	Natura	Buncis	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	40475
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bunga Sedap Malam	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	140175
1.1.12.01.07.0001	Natura	Butter	Kemasan 2 kg	Kaleng	453300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Cabe Merah	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	134150
1.1.12.01.07.0001	Natura	Cabe Merah	Keriting	Kg	89050
1.1.12.01.07.0001	Natura	Cabe Rawit	Hijau	Kg	101750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Cabe Rawit	Merah	Kg	83175
1.1.12.01.07.0001	Natura	Cabe	Hijau	Kg	101750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Caesar Dressing	Kemasan 250 ml	Botol	68225
1.1.12.01.07.0001	Natura	Cakwe	Rasa Gurih	Buah	3475
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ceciwis	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	46250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ceker Ayam	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	31225
1.1.12.01.07.0001	Natura	Cendol	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	24275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Cengkeh	Kemasan per 1 kg, Kering	Kg	202375
1.1.12.01.07.0001	Natura	Chia Seeds	Kemasan 250 gram	Per Bungkus	86725
1.1.12.01.07.0001	Natura	Chicken Cordon Bleu	Kemasan 300 gram	Per Bungkus	78625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Chicken Nugget	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	57500
1.1.12.01.07.0001	Natura	Choco Chips	Kemasan 1 kg, Butiran coklat	Per Bungkus	85575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Cilok	Isi 100	Per Bungkus	78625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Coklat Blok	Kemasan 5 kg	Per Bungkus	575875
1.1.12.01.07.0001	Natura	Coklat Bubuk	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	240525
1.1.12.01.07.0001	Natura	Coklat Bubuk	Kemasan 165 gram	Per Bungkus	53200
1.1.12.01.07.0001	Natura	Combro	Isi Oncom	Buah	3475
1.1.12.01.07.0001	Natura	Cookies Mocaf	Isi 100 gram	Per Bungkus	19425
1.1.12.01.07.0001	Natura	Cookies	Kemasan 200 gram, biskuit rendah kalori, rendah gula, rasa coklat kacang	Dus	70550
1.1.12.01.07.0001	Natura	Crakers	Kemasan 300 gram, Tanpa gula	Per Bungkus	20675
1.1.12.01.07.0001	Natura	Cream Soup	Sup Krim Jagung, Kemasan 50 gram	Per Bungkus	10075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Creamer	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	46250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Cuka Apel	Berat 1,5	Botol	210450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Cuka	Kemasan 650 ml	Botol	21275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Cumi Asin	Kemasan 1 kg, Kering	Per Bungkus	168400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Cumi	Basah, berat 1 kg	Per Bungkus	159575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Dada Ayam	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	64750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Dadar Gulung	Isi pisang coklat	Buah	3475
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daging Asap	Kemasan 225 gram	Pack	62450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daging Ayam	bagian paha	Kg	62450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daging Ayam	Bagian Sayap, kemasan per 1 kg	Kg	53200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daging Ayam	Kemasan per 1 kg, fillet, segar	Kg	95975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daging Ayam	Kemasan per 1 kg, giling, segar	Kg	72850
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daging Ayam	Kemasan per 1 kg, potong, segar	Kg	74000
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daging Sapi	Giling, segar	Kg	256725
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daging Sapi	Kemasan 1 kg, Has Dalam, segar	Kg	223175
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daging Sapi	potongan sop	Kg	176925
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daun Bawang	Kemasan 1 kg, segar	Kg	54350
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daun Jeruk	Kemasan 1 kg, segar	Kg	67075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daun Kemangi	Kemasan 100 gram, segar	Per Bungkus	8100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daun Melinjo	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	38150
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daun Pandan	Kemasan 250 gram, segar	Per Bungkus	6950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daun Parsley	Kemasan 20 gram	Botol	30700
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daun Pepaya	Kemasan per 1 kg, segar	Per Bungkus	25450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daun Petercelly	Kemasan 50 gram	Per Bungkus	7400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daun Pisang	Kemasan 250 gram, segar	Per Bungkus	8100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daun Salam	Bubuk, Kemasan 35 gram	Botol	15400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daun Salam	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	15725
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daun Selada	Kemasan 250 gram, segar	Per Bungkus	8100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daun Seledri	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	76325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daun Sereh	Kemasan per 1 kg	Kg	31225
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daun Singkong	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	24275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Dimsum	Frozen, kemasan isi 10 buah	Pack	28900
1.1.12.01.07.0001	Natura	Donat	Bahan dasar kentang	Buah	2775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Donat	Toping coklat meses	Buah	6950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Durian Bawor	Berat 3 kg	Buah	831425
1.1.12.01.07.0001	Natura	Durian Black Thorn	Berat 1 kg	Buah	736600
1.1.12.01.07.0001	Natura	Durian Montong	Berat 2 kg	Buah	268275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Durian Musangking	Berat 3 kg	Buah	346900
1.1.12.01.07.0001	Natura	Durian	Cengal	Buah	141075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ebi Furay	Kemasan 265 gram, isi 10 buah	Pack	46250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ebi Kering	Berat 1 kg	Per Bungkus	417450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ebi	Kemasan per 1 kg, Udang kecil kering	Kg	208150
1.1.12.01.07.0001	Natura	Edamame	Kemasan 450 gram, Frozen	Kg	39325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Emping	Limpu kecil	Kg	131375
1.1.12.01.07.0001	Natura	Fillet Kakap	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	91575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Fish Dumpling	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	35150
1.1.12.01.07.0001	Natura	Fish Roll	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	41625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Fish Skin	Kemasan 50 gram	Buah	24275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Gabin	Isi Tape	Buah	2775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Garam	Isi 250 gram	Buah	5775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Garam	Kemasan 200 gram, rendah natrium	Botol	80475
1.1.12.01.07.0001	Natura	Garam	Kemasan 500 gram, halus	Per Bungkus	15025
1.1.12.01.07.0001	Natura	Garlic Powder	Kemasan 80 gram	Botol	30150
1.1.12.01.07.0001	Natura	Getuk	Berat 75 gram	Buah	5775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Greenbean	Jenis kopi arabika	Kg	183850
1.1.12.01.07.0001	Natura	Greenbean	Jenis kopi robusta	Kg	104075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Gula Aren	Kemasan 1 kg, bubuk	Per Bungkus	68225
1.1.12.01.07.0001	Natura	Gula Aren	Asli, bungkus daun	Per Bungkus	45100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Gula Aren	Bentuk Cair	Kg	85575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Gula Halus	Kemasan 250 gram	Per Bungkus	11100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Gula Merah	Cair, kemasan 350 ml	Kg	104075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Gula Merah	Kemasan 350 ml, Rendah kalori	Botol	99450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Gula Merah	Kemasan per 1 kg, Kering	Kg	67075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Gula Pasir	Isi 50 sachet, rendah kalori	Dus	70550

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.07.0001	Natura	Gula Pasir	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	39325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Gula Pasir	Kemasan 8 gram, isi 250 sachet, Stik	Pack	92500
1.1.12.01.07.0001	Natura	Hati Sapi	Kemasan per 1 kg	Per Bungkus	58275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Iga Sapi	Berat 1 kg	Per Bungkus	121425
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Asin Jambal Roti	Berat 1 kg	Per Bungkus	171150
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Asin Tipis	Berat 1 kg	Per Bungkus	300650
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Bawal	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	98300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Dori Fillet	Kemasan per 1 kg, Frozen	Kg	62900
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Gabus Asin	Berat 1 kg	Per Bungkus	215075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Gurame	Berat 1 kg	Per Bungkus	100600
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Kembung	Berat 500 gram	Per Bungkus	41625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Kembung	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	52025
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Kremez	Kemasan 50 gram	Buah	20250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Lele Siap Saji	Bumbu kuning, kemasan 500 gram	Per Bungkus	26600
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Lele	Fillet, berat 300 gram	Per Bungkus	40475
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Lele	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	36825
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Mas Siap Saji	Bumbu kuning, kemasan 500 gram	Per Bungkus	27750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Mas	Berat 1 kg	Per Bungkus	61600
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Mujair Siap Saji	Bumbu kuning, kemasan 500 gram	Per Bungkus	26825
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Mujair	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	45325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Nila Siap Saji	Bumbu kuning, kemasan 500 gram	Per Bungkus	29600
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Nila	Berat 1 kg	Per Bungkus	61300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Patin	Fillet, kemasan 500 gram	Per Bungkus	29600
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Teri Medan	Kemasan 1 kg, Kering	Per Bungkus	139700
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Tuna	Kemasan 1 kg, frozen	Per Bungkus	183850
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jagung Manis	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	27725
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jagung Semi	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	31450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jahe Merah	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	24275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jahe	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	61300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jambu Kristal	Kemasan 1 kg	Kg	61300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jamur Kancing	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	79800
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jamur Kuping	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	52025
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jamur Merang	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	61300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jamur Tiram	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	33300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jengkol	Tua	Kg	64300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jeruk Lemon	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	39775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jeruk Mandarin	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	65925
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jeruk Nipis	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	37925
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jeruk Peras	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	39325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jeruk Santang	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	67075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jeruk	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	46250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jeruk	Limo	Kg	24275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jinten	Kemasan 32 gram	Botol	10175
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jinten	Kemasan Per 1 kg	Kg	165350
1.1.12.01.07.0001	Natura	Juice	Rasa apel, kemasan 1 liter	Buah	42175
1.1.12.01.07.0001	Natura	Juice	Rasa jeruk, kemasan 1 liter	Buah	47400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Juice	Rasa mangga, kemasan 1 liter	Buah	49725
1.1.12.01.07.0001	Natura	Juice	Rasa tomat, kemasan 1 liter	Buah	66750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kacang Hijau	Kemasan Per 1 kg	Kg	42775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kacang Kapri	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	48525
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kacang Kedelai	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	23125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kacang Kulit	Sangrai, Kemasan 1 kg	Kg	61050
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kacang Merah	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	87875
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kacang Mete	Berat 1 kg	Kg	166525

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kacang Panjang	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	30800
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kacang Polong	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	47400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kacang Tanah	Giling, kemasan 1000 gram	Kg	46375
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kacang Tanah	Kemasan Per 1 kg	Kg	46100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kailan Baby	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	25875
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kaki Naga	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	27575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kaldu Jamur	Isi 40 gram	Sachet	8325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kangkung	kemasan 150 gram	Per Bungkus	4625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kapri	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	105225
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kapulaga	Kemasan Per 1 kg	Kg	188500
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kayu Manis	Bubuk, kemasan 35 gram	Botol	10175
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kayu Manis	Kemasan Per 1 kg	Kg	136925
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kecambah	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	17975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kecap Asin	Kemasan 620 ml	Botol	26825
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kecap Ikan	Kemasan 620 ml	Botol	53200
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kecap Inggris	Kemasan 320 ml	Botol	42775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kecap Manis	Kemasan 600 ml	Botol	42775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kecap	Kemasan 200 ml, bebas gula	Botol	48575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Keju Oles	Kemasan 160 gram	Per Bungkus	14800
1.1.12.01.07.0001	Natura	Keju Parmesan	Kemasan 100 gram	Per Bungkus	46250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Keju	Isi 10 slice	Per Bungkus	29425
1.1.12.01.07.0001	Natura	Keju	Kemasan 165 gram	Per Bungkus	43950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Keju	Kemasan 200 gram	Pack	27750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kelapa Muda	Kemasan 1 pcs, segar	Buah	17775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kelapa Parut	Kemasan 1 butir, segar	Buah	15900
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kelengkeng	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	78625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kembang Kol	Kemasan 1 kg, segar	Kg	50875
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kembang Lawang	Kemasan 1 kg, Kering	Kg	286775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kembang Tahu	Kemasan 100 gram	Per Bungkus	27750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kemiri	Kemasan Per 1 kg	Kg	77475
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kencur	Kemasan 1 kg, segar	Kg	58975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kentang	Frozen, kemasan 500 gram	Pack	24975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kentang	Kemasan 1 kg, segar	Kg	31450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kerupuk Palembang	Bentuk sanggul mini	Buah	24275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kerupuk Kulit	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	126750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kerupuk Otak-Otak	Kemasan 75 gram	Buah	24275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kerupuk Palembang	Bentuk kancing	Buah	24275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kerupuk Palembang	Bentuk koin	Buah	24275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kerupuk Palembang	Bentuk mangkok	Buah	30075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kerupuk Slondok	Kemasan 100 gram	Buah	24275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kerupuk Tulang	Kemasan 50 gram	Buah	15725
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kerupuk	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	31825
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ketimun	Kemasan 1 kg, segar	Kg	23125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ketumbar	Kemasan Per 1 kg	Kg	51350
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ketupat	dikemas dalam daun kelapa	Buah	5900
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kikil	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	51350
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kismis	Kemasan per 1 kg	Kg	130675
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kiwi	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	178075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kluwek	Kemasan per 1 kg	Per Bungkus	43950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kol Ungu	Kemasan 1 kg	Kg	64750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kolang Kaling	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	38150
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kol	Putih	Kg	27750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kopi	Instan, Campuran krimer	Sachet	2775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kopi Instan	Kemasan 25 gram, rasa capucino	Sachet	1850

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kopi	Kemasan 20 gram, campuran krimer nabati	Sachet	1850
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kopi	Kemasan 20 gram, warna putih	Sachet	1850
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kopi	Bubuk, Robusta 200 gram	Kg	126050
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kopi	Houseblend Grade A Robusta 60% dan Arabika 40%	Kg	396625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kopi	Isi 10 sachet, rasa cappuccino	Per Bungkus	23125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kopi	Kemasan 165 gram	Per Bungkus	21975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kopi	kemasan 24 gram, isi 10 sachet	Pack	18500
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kornet	Kemasan 198 gram	Kaleng	39325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kornet	Kemasan 340 gram, rasa sapi	Kaleng	39325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kue Brownies	Toping coklat chip	Buah	4625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kue Cucur	Rasa gula merah	Buah	5775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kue Kering	Berat Bersih 350 gram	Box	165350
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kue Lumpur	Rasa manis	Buah	6950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kue Muffin	Topping choco chip	Buah	9250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kue Nagasari	Isi pisang	Buah	3700
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kue Pie Brownies	Isi coklat	Buah	5775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kue Pie	Toping buah	Buah	5825
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kue Sus	isi vla	Buah	4625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kue Talam	Rasa pandan	Buah	5775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kuku Macan	KemasaN 75 gram	Buah	24275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kulit Lumpia	Kemasan isi 40 lembar	Per Bungkus	33425
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kulit Pangsit	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	18225
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kunyit	Kemasan 1 kg, segar	Kg	45100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kurma	Kemasa 500 gram	Pack	182700
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kurma	Kemasan 1 kg	Pack	109850
1.1.12.01.07.0001	Natura	Labu Siam	Kemasan 1 kg, segar	Kg	25900
1.1.12.01.07.0001	Natura	Lada Hitam Bubuk	Berat 83 gram	Botol	31225
1.1.12.01.07.0001	Natura	Lada Hitam Bubuk	Kemasan 1 kg	Pack	254400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Lada Putih Bubuk	Kemasan 1 kg	Pack	137850
1.1.12.01.07.0001	Natura	Lapis Legit	Berat 100 gram	Buah	5775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Lapis Legit	Potongan kecil	Buah	6950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Lemper	Isi ayam	Buah	5775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Lengkuas	Kemasan 1 kg, segar	Kg	41625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Letuce	Kemasan 1 kg	Kg	42775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Lobak	Kemasan 1 kg, segar	Kg	12950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Lontong	Isi sayur	Buah	3700
1.1.12.01.07.0001	Natura	Lontong Mie	Isi daging sapi giling dan wortel	Buah	4625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Lumpia	Isi ayam, bengkoang dan sayur	Buah	3700
1.1.12.01.07.0001	Natura	Lychee	Kemasan 567 gram	Kaleng	58975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Madu	Kemasan 500 gram	Botol	80950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Madu	Kemasan 875 gram	Botol	257175
1.1.12.01.07.0001	Natura	Makaroni	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	24650
1.1.12.01.07.0001	Natura	Maltodekstrin	Kemasan 25 kg	Per Bungkus	763200
1.1.12.01.07.0001	Natura	Mangga	Kemasan 1 kg, matang dan segar	Per Bungkus	58975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Margarin	Cook and Cookies 1 kg	Kaleng	115625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Margarin	Kemasan 200 gram	Buah	12950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Martabak	Isi tahu telur	Buah	3475
1.1.12.01.07.0001	Natura	Martabak	Isi telur	Buah	5775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Mashed Potato	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	94825
1.1.12.01.07.0001	Natura	Mayonaise	Kemasan 300 ml	Botol	60125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Meises	Kemasan 200 gram	Per Bungkus	30075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Melon	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	29325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Melon	Kuning, Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	33300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Melon	Merah, kemasan 2 kg	Buah	63825

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.07.0001	Natura	Mentega	Kemasan 200 gram	Buah	13875
1.1.12.01.07.0001	Natura	Merica Putih	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	239375
1.1.12.01.07.0001	Natura	Merica	Kemasan 1 kg, warna putih	Per Bungkus	230125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Mie Cup	Kemasan 75 gram	Buah	6950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Mie Instant	Isi 40 pcs	Dus	165350
1.1.12.01.07.0001	Natura	Mie Telur	Kemasan 200 gram	Per Bungkus	8100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Minuman Bersoda	Kemasan 1,5 Liter	Botol	17575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Minuman Instan	Kemasan 14 gram	Per Bungkus	1850
1.1.12.01.07.0001	Natura	Minuman Instan	Kemasan 200 ml, mengandung sereal	Botol	5650
1.1.12.01.07.0001	Natura	Minuman Instan	Kemasan 200 ml, rasa teh	Buah	6950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Minuman Instan	Kemasan 245 ml, rasa buah	Buah	12725
1.1.12.01.07.0001	Natura	Minuman Instan	Kemasan 250 ml, rasa sari kacang hijau	Buah	6950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Minuman Prebiotik	Isi 5 botol	Pack	15025
1.1.12.01.07.0001	Natura	Minyak Canola	Kemasan 946 ml	Botol	131825
1.1.12.01.07.0001	Natura	Minyak Goreng	Kemasan 1 liter	Per Bungkus	43950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Minyak Goreng	Kemasan 18 liter	Jerigen	390400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Minyak Goreng	Kemasan 2 liter	Per Bungkus	43475
1.1.12.01.07.0001	Natura	Minyak Goreng	Kemasan 500ml	Per Bungkus	12025
1.1.12.01.07.0001	Natura	Minyak Jagung	Kemasan 946 ml	Botol	141075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Minyak Wijen	Kemasan 195 ml	Botol	82100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Mix Vagetable	Kemasan isi 1 kg, Sayuran beku isi kacang polong, jagung pipil, wortel potong	Per Bungkus	45100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Nanas	Kupas, rasa manis	Buah	31225
1.1.12.01.07.0001	Natura	Nangka	Kemasan 1 kg, matang dan segar	Per Bungkus	61300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Nangka	Muda	Kg	27575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Oatmeal	Kemasan 200 gram	Per Bungkus	19650
1.1.12.01.07.0001	Natura	Oatmeal	Kemasan 800 gram	Per Bungkus	60125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Oncom	Kemasan 200 gram, warna hitam	Per Bungkus	13975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Onion Powder	Kemasan 90 gram	Botol	32375
1.1.12.01.07.0001	Natura	Oregano	Kemasan 25 gram	Botol	24900
1.1.12.01.07.0001	Natura	Otak Otak	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	46250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ovalet	Kemasan 75 gram	Per Bungkus	29600
1.1.12.01.07.0001	Natura	Oyong	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	30075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Paprika Hijau	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	113325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Paprika Kuning	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	123725
1.1.12.01.07.0001	Natura	Paprika Merah	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	159575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Paprika Powder	Kemasan 70 gram	Botol	30075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Paru Sapi	Berat 1 kg	Kg	79800
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pasta Coklat Bubuk	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	64750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pasta Makanan	Kemasan 1 kg	Botol	232425
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pasta Makanan	Kemasan 60 ml	Botol	19650
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pasta Tomat	Kemasan 170 gram	Kaleng	27750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pastel	Isi sayur dan telur	Buah	5775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pempek	Ukuran kecil	Buah	7200
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pengembang Kue	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	84175
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pengembang Roti	Bread Improver, kemasan 500 gram	Per Bungkus	49400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pepaya	Kemasan per 1 kg, matang, segar	Kg	21975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pepaya	Kemasan per 1 kg, muda, segar	Kg	18475
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pir Hijau	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	58975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pir Kuning	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	46250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pisang Ambon	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	39025
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pisang Bolen	Isi keju	Buah	5075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pisang Sunpride	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	29000
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pisang Tanduk	Kemasan per 1 kg	Kg	30075

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pisang Uli	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	15100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pizza Mini	Toping daging, sosis dan keju	Buah	5775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pokchoy	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	30200
1.1.12.01.07.0001	Natura	Puding	Isi buah	Buah	6950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Puding	Rasa coklat	Buah	3750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Puff Pastri	Kemasan 750 gram	Per Bungkus	80950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ragi	Kemasan 11 gram	Per Bungkus	37000
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ransum	Makanan siap saji dengan pemanas	Buah	100600
1.1.12.01.07.0001	Natura	Rap Instan	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	67075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Rempeyek	Toping kacang tanah	Kg	122575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Rendang Domba	Kemasan 185 gram	Kaleng	85575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Rendang Sapi	Kemasan 185 gram	Kaleng	85575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Rengginang	Kemasan 200 gram	Buah	32375
1.1.12.01.07.0001	Natura	Rennet	Terbuat dari Jamur Rhizomucor Meihei	Sachet	60125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Rice Paper	Diameter 22 cm, berat 400 gram	Per Bungkus	69375
1.1.12.01.07.0001	Natura	Risol	Isi Bihun	Buah	2775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Risol	Frozen, isi 5 buah	Pack	24425
1.1.12.01.07.0001	Natura	Risol	Isi mayonaise	Buah	7400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Rosemary Powder	Kemasan 40 gram	Botol	25900
1.1.12.01.07.0001	Natura	Roti Burger	isi 6 pcs	Per Bungkus	20825
1.1.12.01.07.0001	Natura	Roti Sandwich	Isi krim	Per Bungkus	8100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Roti Tawar	Gandum	Per Bungkus	34700
1.1.12.01.07.0001	Natura	Roti Tawar	Kupas, Kemasan 200 gram	Per Bungkus	18575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Roti	Rasa manis	Per Bungkus	8100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Rumput Laut	Kemasan 1 kg, kering	Per Bungkus	45100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sagu Mutiara	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	25450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Salad Buah	Kemasan 650 ml	Pcs	41075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Salak	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	30075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sambalingkung	Kemasan 80 gram	Buah	30075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sambel Sachet	Isi 10 sachet	Per Bungkus	20825
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sambel	Kemasan 35 gram	Box	67075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Samosa	Isi ayam kentang	Buah	6475
1.1.12.01.07.0001	Natura	Samosa	Isi Ayam	Buah	5775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Santan Instan	Kemasan 200 ml	Per Bungkus	13875
1.1.12.01.07.0001	Natura	Saos Barbeque	Kemasan 330 gram	Botol	27750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Saos Cabai	Kemasan 1 kg	Buah	24050
1.1.12.01.07.0001	Natura	Saos Cabai	Kemasan isi 22 sachet	Pack	9250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Saos Sambal	Isi 335 Gram	Botol	18125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Saos Sambal	Kemasan 335 ml	Botol	19425
1.1.12.01.07.0001	Natura	Saos Teriyaki	Kemasan 275 ml	Botol	27750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Saos Tiram	Kemasan 270 ml	Botol	27750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Saos Tomat	Kemasan 335 ml	Botol	27750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sapi	Bobot 300 kg	Ekor	23547250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sarden	Kemasan 425 gram	Kaleng	61300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sari Kelapa	Kemasan 1000 gram	Per Bungkus	24975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Saus Cabai	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	46250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Saus Katsu	Kemasan 300 gram	Botol	53200
1.1.12.01.07.0001	Natura	Saus Lada Hitam	Kemasan 133 ml	Botol	17350
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sawi Putih	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	17450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sawi	Hijau	Kg	21275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Selai	Kemasan 300 gram, Kacang	Botol	56425
1.1.12.01.07.0001	Natura	Selai	Kemasan 330 gram, Strawberry	Botol	62450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Selai	Kemasan 350 gram, Rasa Coklat	Botol	65925
1.1.12.01.07.0001	Natura	Selai	Kemasan 375 ml, Bebas Gula	Botol	144550

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.07.0001	Natura	Selai	Rasa Blueberry, kemasan 330 gram	Botol	112175
1.1.12.01.07.0001	Natura	Semangka	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	23675
1.1.12.01.07.0001	Natura	Semangka	Kuning	Buah	104075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Semangka	Tanpa Biji	Buah	42775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Singkong	Jenis mentega	Kg	15725
1.1.12.01.07.0001	Natura	Siomay	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	39325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Siomay	Kemasan 180 gram, rasa ayam	Per Bungkus	31450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Siomay	Terbuat dari daging ayam	Per Bungkus	26825
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sirup	Kemasan 630 ml	Botol	39325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sirup	Kemasan 750 ml, Bebas Gula	Botol	57350
1.1.12.01.07.0001	Natura	Soda Water	Kemasan 250 ml	Botol	4625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sosis	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	46250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sosis Sapi	Berat 720 gram	Per Bungkus	129525
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sosis Solo	Isi ayam	Buah	5825
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sosis	Isi 3 buah, rasa sapi	Per Bungkus	8325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sosis	Kemasan 1 kg, rasa ayam	Per Bungkus	57350
1.1.12.01.07.0001	Natura	Soun	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	28900
1.1.12.01.07.0001	Natura	Spageti	Kemasan 225 gram	Per Bungkus	15725
1.1.12.01.07.0001	Natura	Spaghetti	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	42775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Spicy Wing	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	97125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Stik Mocaf	Isi 135 gram	Per Bungkus	25450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Strawbery	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	87875
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sukade	Kemasan 1 kg, buah cincang kering	Per Bungkus	67075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu Bubuk	Coklat, kemasan 400 gram	Dus	66750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu Bubuk	Vanilla, kemasan 800 gram	Dus	128350
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu Formula Nutrisi	Kemasan 400 gram, untuk anak usia 1-3 tahun	Dus	54575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu Kambing	Kemasan 200 gram	Dus	122575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu Kambing	Kemasan 200 gram	Dus	128350
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Bubuk skim, Ukuran 500 gram	Dus	145700
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Ibu Menyusui, Kemasan 360 gram	Dus	132975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 1 kg, untuk anak usia 1-3 tahun	Dus	140325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Cair UHT, Kemasan 1 liter	Buah	23125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 125 ml, UHT	Buah	4625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 22 gram, rasa coklat	Sachet	2775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 250 ml, isi 24 buah, UHT	Dus	190800
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 250 ml, UHT	Buah	8100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 350 gram, untuk anak usia 1-3 tahun	Dus	64750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, untuk ibu hamil	Dus	97125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 780 gram, instan putih	Dus	152650
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	kemasan 925 gram, Untuk Usia 3-5 tahun	Dus	141075
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kental manis, kemasan 370 gram	Kaleng	17350
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Program Hamil, Kemaran 360 gram	Dus	136450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tahu Bakso	Isi bakso sapi	Buah	4625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tahu Bakso	Rasa ayam isi 10	Pack	24975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tahu	Kulit	Buah	975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tahu	Kuning	Buah	1275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tahu	Putih	Buah	6975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Talas Bogor	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	16650
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tauco	Kemasan 400 gram	Botol	26825
1.1.12.01.07.0001	Natura	Teh Celup	Isi 25 pcs	Pack	12725
1.1.12.01.07.0001	Natura	Teh Celup	Kemasan 25 pcs	Dus	47400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.07.0001	Natura	Telur Ayam	Isi 10 butir, negeri	Pack	32375
1.1.12.01.07.0001	Natura	Telur Ayam	Isi 10 butir, omega	Pack	38000
1.1.12.01.07.0001	Natura	Telur Ayam	Kemasan Per 1 kg, Negeri	Kg	43125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Telur Puyuh	Isi 10 butir	Per Bungkus	10275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tempe	Kemasan per 1 kg	Kg	32375
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tepung Beras Ketan	Kemasan 250 gram, berwarna hitam	Per Bungkus	16200
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tepung Beras	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	16200
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tepung Hunkwe	Kemasan 90 gram, isi 10 bungkus	Pack	29275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tepung Lele	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	771300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tepung Maizena	Kemasan 300 gram	Per Bungkus	15725
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tepung Panir	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	27750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tepung Roti	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	27750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tepung Tapioka	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	32375
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tepung Terigu	Kemasan per 1 kg, protein tinggi	Per Bungkus	31225
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tepung Terigu	Kemasan per 1 kg, protein sedang	Per Bungkus	21975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tepung Ubi Ungu	Isi 500 gram	Per Bungkus	64750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tepung	Inulin	Kg	127200
1.1.12.01.07.0001	Natura	Terasi	Kemasan 4.2, isi 20 sachet	Pack	11575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Terong Ungu	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	24275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Timun Jepang	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	37000
1.1.12.01.07.0001	Natura	Timun Suri	Kemasan per 1 kg	Per Bungkus	19650
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tofu	Kemasan 140 gram	Per Bungkus	10400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tofu	Kemasan 300 gram	Pack	12325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Toge	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	24275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tomat Ceri	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	64700
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tomat Merah	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	43950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tomat	Hijau	Kg	26900
1.1.12.01.07.0001	Natura	Toping Kue	Kemasan 200 gram	Per Bungkus	17575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ubi	Cilembu, kemasan 1 kg	Per Bungkus	16650
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ubi	Kemasan Per 1 kg	Kg	24275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Udang Kremez	Kemasan 50 gram	Buah	24275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Udang Merah	Kemasan 1 kg, segar	Per Bungkus	108700
1.1.12.01.07.0001	Natura	Udang Rebon	Kemasan 1 kg, kering	Per Bungkus	95975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Vanili	Kemasan 20 gram	Botol	15025
1.1.12.01.07.0001	Natura	Whippy Cream	Kemasan 1 liter	Per Bungkus	167675
1.1.12.01.07.0001	Natura	Wortel	Kemasan per 1 kg, segar	Kg	28900
1.1.12.01.07.0001	Natura	Yoghurt	Isi 10 Pcs	Pack	13875
1.1.12.01.07.0001	Natura	Yoghurt	Isi 30 pcs	Pack	61300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Yoghurt	Kemasan 245 ml	Botol	15900
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, Untuk anak usia 1-10 tahun	Kaleng	197525
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, Untuk bayi usia 0-12 bulan, keperluan medis pada	Dus	102450
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 180 gram, Untuk bayi usia 0-6 bulan	Dus	38925
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 200 gram, Untuk bayi usia 0-6 bulan, mengandung Isolat protein	Dus	35750

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 150 gram, Untuk bayi usia 6-12 bulan	Dus	19500
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 180 gram, Untuk bayi usia 6-12 bulan	Dus	37150
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, Untuk bayi usia 0-6 Bulan	Kaleng	213700
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 200 gram, untuk bayi berat badan lahir rendah	Dus	49650
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, Untuk bayi usia 0-12 bulan, keperluan medis pada kondisi alergi	Kaleng	342600
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, Untuk bayi usia 0-12 bulan, bebas lactosa	Kaleng	171575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 200 gram, Untuk bayi usia 0-12 bulan, keperluan medis pada kondisi rendah laktosa	Dus	54350
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 240 gram, Untuk penderita gangguan hati	Dus	138725
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 570 gram, Untuk penderita diabetes	Dus	199975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 555 gram	Dus	167825
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 201 gram, untuk keperluan medis pada kondisi gangguan ginjal	Dus	96525
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 165 gram, rasa pisang	Dus	132050
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, Untuk penderita diabates	Kaleng	263875
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, Untuk Bayi usia 0-12 bulan, berat badan lahir rendah	Kaleng	146500
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 245 gram, Untuk penderita kanker	Dus	103250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 189 gram, untuk kondisi defisiensi glutamin	Dus	112300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 150 gram, Untuk keperluan medis pada kondisi khusus pernapasan	Dus	78250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, memiliki kandungan HMB dan triple protein	Kaleng	188100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, formula khusus anak malnutrisi	Kaleng	201750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	kemasan 400 gram, mengandung protein whey	Kaleng	406950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 52 gram, tinggi protein	Sachet	16300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 200 gram, isi 5 sachet	Dus	64800
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 120 gram	Dus	14975
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, untuk bayi usia 0-12 bulan dengan alergi susu sapi	Kaleng	422475
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 189 gram	Dus	86550
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 210 gram	Dus	87675
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 48 gram	Sachet	60950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, usia 1-10 tahun dengan gangguan pencernaan	Kaleng	349550
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bawang Goreng	Kemasan 100 gram	Per Bungkus	25150
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biskuit	Kemasan 108 gram, gandum	Per Bungkus	8300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biskuit	Kemasan 130 gram, rasa lemon	Per Bungkus	8300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biskuit	Kemasan 128 gram	Per Bungkus	5650
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biskuit	Kemasan 91 gram	Per Bungkus	8300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Biskuit	Kemasan 157 gram	Per Bungkus	9225
1.1.12.01.07.0001	Natura	Buah Cherry	Kemasan 375 gram	Botol	59925
1.1.12.01.07.0001	Natura	Coklat Blok	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	75550
1.1.12.01.07.0001	Natura	Coklat Bubuk	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	156600
1.1.12.01.07.0001	Natura	Crakers	Kemasan 105 gram	Per Bungkus	6750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Crakers	Kemasan 90 gram	Per Bungkus	8300
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daun Thyme	Bubuk, Kemasan 27 gram	Botol	21200
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, untuk anak usia 1-10 tahun, protein whey	Kaleng	197525

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, untuk bayi usia 0-12 bulan, keperluan medis pada	Kaleng	299400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 380 gram, untuk dewasa	Kaleng	179400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, untuk anak 1-12 tahun	Kaleng	271850
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, Untuk anak usia 1 tahun keatas	Dus	95775
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram	Kaleng	257925
1.1.12.01.07.0001	Natura	Keju	Kemasan 150 gram, cheddar	Per Bungkus	27650
1.1.12.01.07.0001	Natura	Keju	Kemasan 150 gram, quick melt	Per Bungkus	35200
1.1.12.01.07.0001	Natura	Topping	Kental Manis, Kemasan 150ml bebas gula	Botol	35025
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kerupuk	Udang, Kemasan 1 kg	Per Bungkus	41525
1.1.12.01.07.0001	Natura	Merica	Butir, Warna Hitam, Kemasan 1 kg	Per Bungkus	155250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Minuman Isotonik	Kemasan 350 ml, isi 24 botol	Dus	165600
1.1.12.01.07.0001	Natura	Minuman Isotonik	Kemasan 250 ml, isi 24 buah	Dus	150100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Minyak Wijen	Kemasan 600 ml	Botol	56925
1.1.12.01.07.0001	Natura	Pasta Coklat	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	52150
1.1.12.01.07.0001	Natura	Perisa Makanan	Kemasan 60 ml	Botol	13500
1.1.12.01.07.0001	Natura	Saus Yakiniku	Kemasan 300 gram	Botol	27200
1.1.12.01.07.0001	Natura	Selada	Iceberg	Kg	38050
1.1.12.01.07.0001	Natura	Soda Water	Kemasan 390 ml	Botol	6250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Wafer	Kemasan 110 gram	Per Bungkus	6750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Daun Salam	Bubuk, kemasan 8 gram	Botol	16325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 1250 gram	Per Bungkus	388325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, untuk usia 0-12 bulan	Kaleng	422475
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 380 gram, anak usia 1-10 tahun	Kaleng	181275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jahe Merah	Bubuk, Kemasan 20 gram	Sachet	1850
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tepung Tapioka	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	15525
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 249 gram	Dus	164900
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, Untuk dewasa, tinggi protein whey	Kaleng	202150
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 40 gr, isi 10 sachet, untuk dewasa gangguan pencernaan	Sachet	24875
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 180 gram, untuk bayi usia 6-12 bulan	Dus	37150
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 150 gram, untuk bayi 6-12 bulan	Dus	24675
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 800 gram, untuk bayi usia 6-12 bulan	Kaleng	448750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, sumber protein dan kalsium	Dus	56350
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 195 gram, untuk pasien stroke	Dus	86575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 52 gram, untuk kondisi malnutrisi	Sachet	12675
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gr, usia di atas 1 tahun untuk anak beresiko gagal tumbuh	Dus	92125
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 200 ml, rasa buah	Botol	39400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 200 ml, rasa apel	Botol	36800
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 300 gram, rendah lemak	Dus	42275
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	kemasan 150 gram, untuk usia 0 -6 bulan	Dus	18400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, untuk usia 6-12 bulan, mengandung isolat protein kedelai	Dus	85625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 25 gram, kandungan ekstra putih telur	Dus	255600
1.1.12.01.07.0001	Natura	Labu Kuning	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	31050
1.1.12.01.07.0001	Natura	Getuk	Bahan dasar singkong	Buah	4150
1.1.12.01.07.0001	Natura	Arem arem	Isi sayur dan ayam	Buah	4650
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 400 gram, untuk pertumbuhuan bayi usia 0-12 bulan	Kaleng	408825

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.1.12.01.07.0001	Natura	Susu	Kemasan 300 gram, untuk keperluan medis khusus tinggi protein	Kaleng	432000
1.1.12.01.07.0001	Natura	Formula Nutrisi	Milk fortifier, untuk bayi kondisi berat badan lahir rendah	Box	1914750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Sambal	Isi 10 sachet	Pack	15525
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jahe Merah	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	35925
1.1.12.01.07.0001	Natura	Cuka apel	Kemasan isi 473 ml	Botol	207000
1.1.12.01.07.0001	Natura	Lada Putih Bubuk	Kemasan 85 gram	Botol	28250
1.1.12.01.07.0001	Natura	Lada Hitam Bubuk	Kemasan 83 gram	Botol	24675
1.1.12.01.07.0001	Natura	Bandeng Presto	Kemasan 1 kg	Pack	103400
1.1.12.01.07.0001	Natura	Gula Aren	Bentuk Cair, kemasan isi 650 ml	Botol	55900
1.1.12.01.07.0001	Natura	Kopi Hitam	Kemasan isi 10 sachet	Pack	20700
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tetelan Sapi	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	55425
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ati Ampela	Ayam, satu pasang	Buah	3625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Oncom Merah	Berat 500 gr	Buah	3100
1.1.12.01.07.0001	Natura	Leunca	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	23800
1.1.12.01.07.0001	Natura	Terong hijau	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	24325
1.1.12.01.07.0001	Natura	Paprika Kuning	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	100900
1.1.12.01.07.0001	Natura	Paprika merah	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	124200
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jeruk Limo	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	25875
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ongol ongol	Kemasan 50 gr	Buah	3625
1.1.12.01.07.0001	Natura	Jambu biji	Merah, kemasan 1 kg	Per Bungkus	21750
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Lele Siap Masak	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	26950
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Nila Siap Masak	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	29575
1.1.12.01.07.0001	Natura	Ikan Mas Siap Masak	Kemasan 500 gram	Per Bungkus	28700
1.1.12.01.07.0001	Natura	Tepung Talas	Isi 500 gram	Per Bungkus	22500
1.1.12.01.07.0002	Pakan	Pakan Ayam Starter	Kemasan 50 Kg	Per Karung	621775
1.1.12.01.07.0002	Pakan	Pakan Ayam Layer	Kemasan 50 Kg	Per Karung	690175
1.1.12.01.07.0002	Pakan	Konsentrat Komplit	Kemasan 50 Kg	Per Karung	333925
1.1.12.01.07.0002	Pakan	Tepung Ikan	Protein minimal 60 persen, bahan baku pakan	Kg	14740
1.1.12.01.07.0002	Pakan	Bungkil Kedelai	Protein sampai 45 persen	Kg	15660
1.1.12.01.07.0002	Pakan	Cacing Sutera	Kondisi hidup	Liter	50660
1.1.12.01.07.0002	Pakan	Pakan Ikan Induk	Ukuran 3-4 mm	Kg	23035
1.1.12.01.07.0002	Pakan	Dedak	Serat kasar 12 persen, bahan baku pakan	Kg	7370
1.1.12.01.07.0002	Pakan	Pakan Ikan Benih	Ukuran 1-2 mm	Kg	21420
1.1.12.01.07.0002	Pakan	Polard	Kadar air maksimal 13%, bahan baku pakan	Kg	10220
1.1.12.01.07.0002	Pakan	Pakan Ikan Koi	Protein 45 persen	Kg	115140
1.1.12.01.07.0002	Pakan	Bungkil Sawit	Kemasan 1 kg	Per Bungkus	3700
1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya	Pipa tembaga	Berat 10.000 gram	Unit	4605750
1.3.02.01.01.0001	Tractor	Hand Traktor Kecil	Daya 5,5 HP	Unit	12113150
1.3.02.01.01.0001	Tractor	Handtraktor	Daya 6,5 HP	Unit	21674700
1.3.02.01.01.0001	Tractor	Handtraktor	Daya 8,5 HP	Unit	26667300
1.3.02.01.01.0001	Tractor	Traktor Roda 4	Daya 48 HP	Unit	346824100
1.3.02.01.01.0001	Tractor	Kultivator	Daya 5,5 HP	Unit	18609075
1.3.02.01.01.0001	Tractor	Handtraktor	Rotary	Unit	40668770
1.3.02.01.03.0005	Pompa	Pompa Air	Ukuran 3 inc	Unit	8691050
1.3.02.01.03.0012	Perlengkapan Kebakaran Hutan	Selang Air	Bahan rubber, diameter 2,5 inci, panjang 30 meter	Roll	12934300
1.3.02.01.03.0012	Perlengkapan Kebakaran Hutan	Selang Air	Bahan rubber, diameter 1,5 inci, panjang 30 meter	Roll	8997700
1.3.02.01.03.0012	Perlengkapan Kebakaran Hutan	Y Connection	Material aluminium alloy, tekanan normal 7 sampai dengan 14 bar, dapat membagi tekanan air	Unit	5411700
1.3.02.01.03.0012	Perlengkapan Kebakaran Hutan	Nozzle	Pistol grip foam, diameter 2,5 inci	Unit	11130600
1.3.02.01.03.0012	Perlengkapan Kebakaran Hutan	Nozzle	Pistol grip, bahan aluminium, diameter 1,5 inci	Unit	6646000
1.3.02.01.03.0012	Perlengkapan Kebakaran Hutan	Nozzle	Pistol grip, bahan aluminium alloy, diameter 2,5 inci	Unit	8912100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.01.03.0012	Perlengkapan Kebakaran Hutan	Sarung Tangan	Material Kulit Sapi, tahan panas, untuk pemadam kebakaran	Unit	1658000
1.3.02.01.03.0012	Perlengkapan Kebakaran Hutan	Sarung Tangan	Rescue, bahan kulit, kevlar	Pasang	1150250
1.3.02.01.03.0014	Peralatan SAR Mountenering	Double Pulley	Bahan alumunium, berat 480 gram	Unit	2178675
1.3.02.01.03.0014	Peralatan SAR Mountenering	Single Pulley	Bahan aluminium alloy, berat 185 gram	Unit	1013275
1.3.02.01.03.0014	Peralatan SAR Mountenering	Carabiner Non Screw	Bahan alumunium	Unit	150075
1.3.02.01.03.0014	Peralatan SAR Mountenering	Inpanic Descender	Bahan alumunium, berat 400 gram	Unit	3374175
1.3.02.01.03.0014	Peralatan SAR Mountenering	Tali Karmantel	Bahan nylon, diameter 8 mm, panjang 50 meter	Roll	3072050
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Kendaraan Roda Empat	Double cabin, Kapasitas mesin 2393 cc, diesel, Transmisi Automatic	Unit	554396325
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Kendaraan Roda Empat	Double cabin, Kapasitas mesin 2393 cc, diesel, Transmisi Manual	Unit	466806000
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Kendaraan Roda Empat	Transmisi Manual, Kapasitas mesin 1496 cc	Unit	312059725
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Kendaraan Roda Empat	Transmisi Automatic, Kapasitas mesin 1496 cc	Unit	323047000
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Kendaraan Roda Empat	Transmisi Manual, Kapasitas mesin 1329 cc	Unit	273142100
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Kendaraan Roda Empat	Transmisi Automatic, Kapasitas mesin 1329 cc	Unit	288339475
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Kendaraan Roda Empat	Transmisi CVT, Kapasitas mesin 1987cc	Unit	564767500
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	Kendaraan Roda Empat	Mini Bus Kapasitas Mesin 2982 cc	Unit	585612550
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	Kendaraan Roda Empat	Mini Bus Kapasitas Mesin 2755 cc	Unit	691172725
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Kendaraan Roda Dua	Kapasitas mesin 155 cc, Transmisi V-Belt Automatic	Unit	35328775
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Kendaraan Roda Dua	Kapasitas mesin 250 cc, Transmisi V-Belt Automatic	Unit	75227025
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Kendaraan Roda Dua	Transmisi manual 4 percepatan, Kapasitas Mesin 125 cc	Unit	21974600
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Kendaraan Roda Dua	Transmisi Automatic, kapasitas mesin 110 cc	Unit	19386925
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Kendaraan Roda Dua	Transmisi Automatic, kapasitas mesin 125 cc	Unit	26287350
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Kendaraan Roda Dua	Transmisi Automatic, kapasitas mesin 160 cc	Unit	33937400
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Kendaraan Roda Dua	Trail, Transmisi manual 5 percepatan, Kapasitas Mesin 150 cc	Unit	37916425
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Kendaraan Roda Dua	Trail, Transmisi manual 6 percepatan, Kapasitas Mesin 155 cc	Unit	40771075
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Motor Roda 3	Kapasitas Mesin 200 cc	Unit	36846000
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	Kendaraan Roda Dua	Transmisi Automatic, kapasitas mesin 160 cc	Unit	68165100
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	Kendaraan Roda Enam	Mobil pemadam kebakaran, double cabin, kapasitas 3000 liter air, custom	Unit	1759821000
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	Kendaraan Roda Enam	Mobil pemadam kebakaran, Double cabin, kapasitas 5000 liter air, custom	Unit	2852794300
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	Kendaraan Roda Enam	Mobil pemadam kebakaran, Double cabin, kapasitas 10.000 liter air, custom	Unit	4555000000
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	Kendaraan Roda Empat	Mobil komando pemadam kebakaran, double cabin, kapasitas mesin 7684 cc, custom	Unit	1017481500
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	Bus Wisata	Double Decker 3 sumbu, Difable Seat, minimal euro 4, minimal 400hp, Custom	Unit	4707997650
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Gerobak Dorong	Bahan Alumunium	Unit	7363675
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Gerobak sampah	Plat Besi, Ukuran 120 cm x 80 cm x 100 cm, dengan roda	Buah	4145175
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Trolley	Mortuary, Material stainless steel, kapasitas 175 kg, pengangkat elektrik, 4 roda	Unit	204154850
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Crane mesin mobil	Kapasitas 2 ton	Unit	3453575
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Trolley	Kapasitas 100 liter	Unit	1739700
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Trolley Belanja	Kapasitas 100 liter	Unit	1668400
1.3.02.03.01.0002	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	Mesin Gerinda Tangan	Bahan logam, daya 135 watt	Unit	1151450
1.3.02.03.01.0003	Perkakas Bengkel Listrik	Cooling System	Kapasitas Box 450 liter	Unit	44215200
1.3.02.03.01.0008	Peralatan Las	Mig	MMA 120A	Unit	1666650

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.03.01.0009	Perkakas Pabrik Es	Mesin Filling Susu	Packing Speed 10 sampai 20 pouch permenit	Unit	44215200
1.3.02.03.01.0009	Perkakas Pabrik Es	Efaporator	Berat 1.000.000 gram, untuk menstabilkan suhu	Unit	32240250
1.3.02.03.02.0003	Perkakas Bengkel Service	Seal Puller	Ukuran 86 sampai 103	Buah	119650
1.3.02.03.02.0003	Perkakas Bengkel Service	Feeler Gauge	Ukuran 0,02 sampai 0,27 mm	Buah	120650
1.3.02.03.02.0003	Perkakas Bengkel Service	Klem Ring Sheher	Ukuran 3 inch	Buah	157475
1.3.02.03.02.0004	Perkakas Pengangkat	Tripod Rescue	Beban maksimum 500 kg	Unit	19664900
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	Tool Box Set	Tool Box Set 66 Pcs	Unit	5828125
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	Kunci Momen	Ukuran 40 sampai 200 Nm	Buah	1972375
1.3.02.03.02.0006	Perkakas Khusus (Special Tools)	Valve Spring Compressor	Diameter 16,5mm sampai 19 mm	Unit	685075
1.3.02.03.02.0007	Perkakas Bengkel Kerja	Gergaji Tangan Gagang	Berukuran 18 INCH 3 MATA	Buah	142125
1.3.02.03.02.0008	Peralatan Tukang Besi	Kunci Ring Pas	Ukuran 8 sampai 24 mm	Set	206950
1.3.02.03.02.0008	Peralatan Tukang Besi	Tang Potong	Berukuran 8 Inchi	Unit	87950
1.3.02.03.02.0008	Peralatan Tukang Besi	Tang Burung	Berukuran 10 INCH	Buah	168725
1.3.02.03.02.0008	Peralatan Tukang Besi	Obeng Ketok	Obeng Ketok 5 Pcs, 4 mata obeng getok	Unit	235175
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	Meteran	Panjang Sampai 3 M	Buah	63400
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	Stopwatch	Digital, 1 per 100 detik, memori set lap sampai dengan 100	Unit	510900
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	Termometer	Digital, tampilan dalam 0,1 derajat increment	Unit	154800
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	Termometer	Dahi, Digital, 3 in 1 measurement	Unit	983800
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan/Biara	Timbangan Digital	Kapasitas 10 Kg	Unit	283750
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan/Biara	Timbangan Digital	Kapasitas 50 Kg	Pcs	1726575
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan/Biara	Timbangan	Terdapat BMI, Resolusi 50 gr dengan kapasitas maksimum 150 Kg	Unit	2947700
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan/Biara	Timbangan Bayi	Beban Maksimal 20 Kg	Unit	2395000
1.3.02.03.03.0014	Takaran Lainnya	Labu Takar	Kapasitas volume 100 ml	Buah	290175
1.3.02.03.03.0014	Takaran Lainnya	Labu Takar	Ukuran 100 ml	Buah	322425
1.3.02.03.03.0014	Takaran Lainnya	Labu Takar	Ukuran 50 ml	Buah	278125
1.3.02.03.03.0014	Takaran Lainnya	Labu Takar	Ukuran 250 ml	Buah	414625
1.3.02.03.03.0014	Takaran Lainnya	Labu Takar	Ukuran 500 ml	Buah	494100
1.3.02.03.03.0014	Takaran Lainnya	Labu Takar	Ukuran 10 ml	Buah	161225
1.3.02.03.03.0016	Specific Set	Tire Pressure Gauge	3 In 1 tekanan angin sampai 200 Psi	Unit	295500
1.3.02.03.03.0021	Alat Ukur Lainnya	Fly Sweep Net	Penghitung lalat, Bahan Alumunium	Unit	1054725
1.3.02.04.01.0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Garpu tanah	Bahan besi	Pcs	242275
1.3.02.04.01.0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Pacul	bahan baja gagang kayu	Pcs	143150
1.3.02.04.01.0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Rice Transplanter	Daya putaran Motor 3600 rpm	Unit	63554740
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	Handsprayer	Kapasitas 14 Liter	Unit	783000
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	Handsprayer	Kapasitas 16 liter	Unit	806025
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	Kored	Bahan baja, gagang terbuat dari kayu	Buah	72325
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	Drone Pertanian	Kapasitas 20 liter	Unit	257691710
1.3.02.04.01.0003	Alat Panen	Mesin Penggiling Kopi	Penggerak Motor bensin	Unit	21348570
1.3.02.04.01.0003	Alat Panen	Paddy Mower	mesin 2 tak	Unit	2648210
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian	Mesin Pasteurisasi	Kapasitas 100 liter	Unit	33161400
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian	Homogenizer	Kapasitas Proses 300 liter/jam	Unit	163964700
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian	Alat PH Meter	7 in 1 Parameter	Unit	787325
1.3.02.04.01.0007	Alat Pasca Panen	Power Threser	Penggerak motor bensin	Unit	13679100
1.3.02.04.01.0007	Alat Pasca Panen	Terpal	Ukuran 7x9 M, Kualitas A12	Unit	742750
1.3.02.04.01.0007	Alat Pasca Panen	Mesin Huller Kopi	Penggerak Motor bensin	Unit	22697140
1.3.02.04.01.0007	Alat Pasca Panen	Mesin Pulper Kopi	Penggerak Motor bensin	Unit	19086230
1.3.02.04.01.0008	Alat Produksi Perikanan	Box Sterofoam	Ukuran 34x25x30 cm	Buah	55275
1.3.02.04.01.0008	Alat Produksi Perikanan	Pancing Joran	Tegek, Panjang 3 meter	Buah	90750
1.3.02.04.01.0008	Alat Produksi Perikanan	Keramba Jaring Apung	Segi empat, ukuran 3 x 3 meter 4 lubang	Unit	148557525
1.3.02.04.01.0009	Alat-Alat Peternakan	Alat Cukur	Power 690 W, Electrical Supply 220 V	Buah	2658450
1.3.02.04.01.0009	Alat-Alat Peternakan	Gun IB	Panjang 30 cm	Buah	438650

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.04.01.0009	Alat-Alat Peternakan	Gun IB	Panjang 45 cm	Buah	393650
1.3.02.04.01.0010	Alat Pengolahan Lainnya	Mesin Sangrai Kopi	Penggerak Listrik	Unit	40442170
1.3.02.04.01.0010	Alat Pengolahan Lainnya	Box Container	Bahan Plastik	Buah	213190
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rak Buku	Bahan multiplek lapis hpl, custom	M2	3400000
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Lemari	Bahan stainles steel, dimensi panjang 90 cm × lebar 40 cm × tinggi 170cm	Unit	7361850
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rak Besi	Bahan plat besi, dimensi panjang 38 cm x lebar 100 cm x tinggi 200 cm	Unit	2147200
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rak	4 susun, bahan stainless steel, ukuran 150 cm x 150 cm x 150 cm, untuk mesin pendingin	Unit	32240250
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Lemari	Besi Plat, Powder Coating, Dimensi : 91,5cm x 45cm x 183cm	Unit	6477000
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Lemari	Bahan table MDF laminasi PVC Sheet. Ukuran 80cm x 40cm x 200cm, Pintu frame kaca dan pintu panel tipe swing. Terdapat laci di tengah pintu. Dilengkapi kunci pada pintu. Dengan sepatu plastik	Unit	5391500
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Locker Laptop	Bahan panel MDF laminasi PVC sheet dan edging PVC, Ukuran 45cm x 45cm x 160cm, Model locker 4 pintu 1 kolom dan 4 baris, pintu dilengkapi lubang hawa. Kaki dilengkapi sepatu plastik	Unit	3079000
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Locker	Bahan plat besi finishing powder coating. Ukuran 90cm x 50 cm x 180cm, Model 10 pintu gandeng 2 (total 20 pintu). Dilengkapi ventilasi dan kunci	Unit	15280200
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Mesin Anjungan Dukcapil	Monitor LED touchscreen, dimensi 1566 mm x 550 mm x 462 mm	Unit	197337975
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Mesin Antrian	LCD touchscreen 17 inchi	Unit	49281525
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Mesin Laminating	Kecepatan laminasi 660 mm per menit	Unit	1350000
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Alat Pemotong Kertas	Ukuran kertas A4	Unit	269100
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	CCTV	PTZ IP-Camera H.265 25x zoom 4 MP, IR Network Speed Dome	Unit	44384775
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	CCTV	Fixed IP-Camera, H.265 2 MP Varifocal	Unit	10901525
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Papan Pengunguman	Panjang 120 cm, Lebar 80 cm, Tinggi 350 cm, Pipa Besi	Buah	2950000
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Papan Pengumuman	Ukuran panjang 120Cm X lebar 80 cm X tinggi 350 cm, custom	Buah	3500940
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Standing Whiteboard	Ukuran 120 cm x 90 cm	Buah	1777825
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Standing Whiteboard	Ukuran 120 cm x 90 cm	Buah	1777825
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Continous Sealer	Daya 650 watt, suhu 0-300 C bisa diatur	Unit	5227525
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Proyektor	XGA, 3800 Lumens, 30.000:1, input port, VGA, HDMI	Unit	7152750
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Alat Penghancur Kertas	Spesifikasi Kapasitas 25 liter	Unit	2658450
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	CCTV	IP Camera Indoor 2MP, Array IR LED, Resolusi 1920x1080	Unit	1791700
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	CCTV	IP Camera Outdoor 2MP, Array IR LED, Resolusi 1920x1080	Unit	1809150
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	CCTV	IP Camera Outdoor 5MP, Array IR LED, Resolusi 2592x1944	Unit	2418000
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	CCTV	IP Camera Indoor 5MP, Array IR LED, Resolusi 2592x1944	Unit	2418000
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Whiteboard	Dimensi 240 x 120 papan 1 muka Frame aluminium	Unit	1946400
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Digital Signage	LED 55 inch, dimensi 1936 x 804 x 50 mm, Tempered Glass, Resolusi 4K, 10 Touch Point, HDMI, Voltage Input 420watt	Unit	60000000
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Laser Pointer	Bluetooth low energy dan koneksi wireless 2.4 GHz	Unit	2200000
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Papan Peringatan	Ukuran 80 cm x 120 cm x 220 cm, bahan plat alumunium	Unit	1381725
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Mesin Sealer	Otomatis	Unit	10396100
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Spinner	Mesin Peniris Minyak 5 kg	Unit	4145175

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	Spinner	Mesin Peniris Minyak 10 kg	Unit	7370125
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Meja Payung	Outdoor, Bahan kayu Jati Solid Finishing Cat Duco, Bahan kain payung polyester D600 Custom dengan ongkir	Buah	2590000
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Kursi Pijat	Support Android/IOS, 20 pengaturan	Buah	135379999
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Kursi Pijat	Fitur Bluetoth Music, 8 pengaturan	Buah	88740000
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Kursi Kayu	Bahan Kayu Jati Solid Finishing Cat Duco Custom dengan ongkir	Buah	862500
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Kursi Rapat	Bahan metal, tuas hidrolik	Buah	5415000
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Meja Tamu	Bahan Kayu Jati Grade A, alas kaca, ukuran 121 cm x 86 cm x 50 cm, Custom dengan ongkir	Buah	17050000
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Meja End table	Bahan Kayu Jati Grade A, alas kaca, ukuran 71 cm x 71 cm x 66 cm, Custom dengan ongkir	Buah	8525000
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Meja Kerja	Bahan metal kombinasi, electric Adjustable height, dilengkapi cup holder	Unit	4154900
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Backdrop	Rangka Galvanis 2 x4 cm, Pvc Board 8 mm + 3 mm	M2	1790000
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Meja Kerja	Bahan Plywood, Ukuran 1200 x 600 x 750 mm	Unit	6264000
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Meja	Bahan MDF lapis HPL	Unit	2453950
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Backdrop	Bahan rangka Aluminium, Galvanis 0.4 mm Plywood 9 mm 3 mm HMR , Hpl Motif wood Dan Kombinasi Hpl solid, custom	M2	1763000
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Meja	Ukuran 1400 x 700 x 750 mm, custom	Unit	6901725
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Meja	ukuran 1200 x 600 x 750 mm, custom	Unit	5828125
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Kursi	Steel, syntetic leather	Unit	2554300
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Meja Sekolah	Bahan Plastik ukuran 45cm x 65cm, Besi Hollow	Unit	1254500
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Meja Kerja	1/2 Biro, Rangka pipa besi kotak ukuran 24mm x 24mm, MDF, lapis melamin dua muka, knock down	Unit	1621500
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Kursi Kerja	Rangka pipa, finishing powder coating, upholstery busa lapis fabric	Unit	815500
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Meja Periksa Pasien	Ukuran 2000 mm x 900 mm x 800 mm, Matrasdilapis cover oscar, Sistem Completely Knock Down	Unit	3674500
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Meja Sekolah	Bahan MDF, ukuran 60cm x 40cm x 1,5cm	Unit	1312600
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Bangku Sekolah	Adjustable dudukan kursi ukuran 38cm x 40cm, Rangka Besi Holow	Unit	1036300
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Meja	MFC Edging PVC, Besi Hollow, dimensi 120cm x 60cm x 75cm	Unit	2993750
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Bangku Sekolah	Bahan Plastik, Besi Hollow	Unit	980000
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Meja	Bahan panel MDF laminasi PVC sheet dan edging PVC, Ukuran 180cm x 75cm x 75cm, Meja dilengkapi mobile drawer dilengkapi kunci. Top table meja utama dilengkapi power outlet. Kaki meja dilengkapi dengan sepatu plastik	Unit	6100000
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Kursi	Kursi kerja sandaran tinggi. Bahan sandaran dan dudukan busa cover PU/Leather. Bahan armrest PP dengan PU Armpad. Butterfly mechanism, gaslift with telecopic cover. Bahan kaki nylon dilengkapi roda. Warna tidak mengikat, menyesuaikan ketersediaan bahan	Unit	2637400
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Meja	Bahan panel MDF laminasi PVC sheet dan edging PVC. Ukuran 140cm x 70cm x 75cm, Meja dilengkapi mobile drawer 2 laci dilengkapi kunci. Top table dilengkapi Power outlet. Kaki meja besi hollow, finishing powder coating. Kaki meja dilengkapi dengan adjuster	Unit	3785900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Kursi	Kursi kerja sandaran medium. Bahan sandaran mesh/jaring dilengkapi lumbar support. Dudukan bahan busa cover fabric, armrest terhubung dengan sandaran. Mekanisme hidrolik adjuster naik turun. Kaki bahan nylon dilengkapi castor	Unit	1118000
1.3.02.05.02.0001	Mebel	Kursi	Bahan plastik	Buah	112075
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	Mesin Pel	Daya 220 volt - 240 volt	Unit	15291750
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	Vacum Cleaner	Bahan Stainless steel	Buah	9610000
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	Vacum Cleaner	Daya 1000 watt	Buah	7150000
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	Mesin Cuci	Double door, volume chamber 204 Liter, display layar sentuh	Unit	1018386600
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Cooler bag	Bahan Alumunium	Buah	27650
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Cooling Tank	Kapasitas 100 liter	Unit	62650000
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	AC Portable	Kapasitas 1 PK, Daya Listrik 952 Watt	Unit	5438600
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Air Conditioner	Split, 1/2 PK	Unit	4415450
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Air Conditioner	1 PK Lite, Split Non Inverter, Daya 780 Watt, Refrigrant R32	Unit	4719800
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Air Conditioner	1 PK Split Non Inverter Daya 800 Watt, R32 Refrigerant	Unit	5874325
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Air Conditioner	1.5 PK, Split Non Inverter Daya 1.050 Watt, R32 Refrigerant	Unit	6799400
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Air Conditioner	2 PK Lite, Split Non Inverter, Daya 1660 Watt, Refrigrant R32	Unit	7732825
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Air Conditioner	AC Split, 2 PK, daya 1710 watt	Unit	9903100
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Air Conditioner	2.5 PK Lite, Split Non Inverter, Daya 2115 Watt, Refrigrant R32	Unit	11101075
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Air Conditioner	Split 2.5 PK, 21500 Btu, 1.912 Watt, Refrigrant R32	Unit	18964350
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Air Conditioner	Cassette, 5 PK	Unit	43741025
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Air Conditioner	Standing, 2 PK	Unit	26215200
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Air Conditioner	Standing, 5 PK	Unit	47222150
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Air Curtain	Tegangan 220 V	Unit	3746625
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Cold Storage	Ukuran 1500 mm x 1500 mm x 2200 mm	Unit	41518050
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Cooler Box	Digital termometer, Kapasitas 8 Liter	Unit	838125
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Cooler Box	Kapasitas 10 liter	Unit	485200
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Cooler Box	Kapasitas 33 liter	Unit	867725
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Exhause Fan	Ukuran 10 inch	Unit	601300
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Exhause Fan	Ukuran 10 inch	Unit	597700
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Exhaust Fan	Daya 17,9 watt	Unit	555050
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Freezer	Kapasitas 100 liter	Unit	4572725
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Freezer	Kapasitas 200 liter	Unit	4742000
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Freezer	Kapasitas 300 liter	Unit	7178200
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Kipas Angin Mesin Tetas	Diameter 56 inch	Buah	1251650
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Kipas Angin	Dinding, ukuran 30 inchi	Buah	2704050
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Kipas Angin	Uap air blower, ukuran 26 inch	Buah	10568225
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Kipas Angin	Uap air blower, ukuran 30 inch	Buah	4535725
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Kulkas	Portable, 82 watt	Unit	2111975
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Lemari Es	2 pintu, dimensi 55.5 cm x 140 cm x 58.5 cm	Unit	3882600
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Lemari Es	2 pintu, kapasitas 260 liter	Unit	6276550
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Lemari Es	4 pintu, bahan dark silver stainless steel	Unit	25012125
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Lemari Es	Kapasitas 180 liter	Unit	2119375
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Lemari Es	Kapasitas 46 liter	Unit	1387625
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Mesin Pendingin	CDU 3 HP, untuk sayuran	Unit	127732750
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Mesin Pendingin	CDU 4 HP, untuk daging	Buah	124887150
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Mesin Pendingin	Volume 500 liter	Unit	123555950
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Showcase	Cooler mini portable	Unit	2648525
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	Showcase Refrigerator	Kapasitas 360 liter	Unit	22107600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	Wajan	Ukuran 22 inch	Buah	306750
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	Panci Kukusan	Diameter 32 cm	Buah	552150
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	Kompor Gas	1 Tungku	Unit	338100
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	Tabung Gas	Isi 3kg	Buah	295500
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	Water boiler	Bahan stainless steel, kapasitas 20 liter	Unit	1934425
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	Alat Pemanggang	2 tungku	Unit	1227000
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	Blender	Kapasitas 2 liter	Unit	906150
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	Food Processor	Kapasitas 2 liter	Unit	3021375
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Heater Akuarium	25 Watt	Pcs	46075
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Manequin	Training Dummy, Berat 60 kg	Buah	10757050
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tangga	Bahan Alumunium, Ukuran tinggi 3.8 meter	Unit	1881625
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tangga	Bahan aluminium, teleskopik, tinggi 6 meter	Unit	2851125
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tangga	Bahan aluminuim, tinggi 7 meter	Buah	3106450
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tangga	Foot step, material pipa dan lembaran baja	Unit	1420950
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tangga	Scaffolding steger 1,9 meter	Unit	1232225
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Televisi	Layar 43 inch	Unit	6044550
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Televisi	Layar 55 inch	Unit	18501800
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Televisi	Layar 65 inch	Unit	25081975
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Televisi	layar 75 inch	Unit	39920425
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Televisi	Layar 98 inch	Unit	55505325
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Vertikal Blind	Bahan Fabric, Ketebalan 0.35mm	Unit	494750
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Vertikal Blind	Bahan polyester, ketebalan 0,7 mm, blackout	M2	988000
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Water Purifier	Anti Bacterial System, Tanpa Galon	Meter	20278225
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Water Purifier	Kapasitas 25 Liter, 10 Galon / Hari	Unit	32859200
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Karpet	Desain karpet klasik, serat wol berkualitas tinggi, motif oriental yang mewah dan elegan, serta memiliki tekstur yang halus	Buah	45854000
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Tangga Lipat	Bahan alumunium, Ukuran 3 m	Unit	1510800
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Gorden	Kain plastik polyster campur benang, Rel gordyn bahan almunium	Meter	700000
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Gorden jendela	Kain plastik polyster campur benang, Rel gordyn bahan stainless	Meter	617200
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Mic Conference	Frequency uhf jarak 70 meter	Set	7821950
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Sound System	Daya Keluaran 240 W, Versi Bluetooth : 5.1	Unit	8071975
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	UPS	Input 145-300 Vac / 45-60 Hz, ,Output 195-245 Vac / 50-60 Hz, Kapasitas Baterai 2 x 12V / 7.2AH Protection Fuse AC Resettable, Overload & Short-Circuit Protection, Powerline Noise Protection, Surge Protection, AVR, Interface USB	Unit	3252500
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Dispenser	Galon Bawah, kapasitas Air Dingin 250 ml/Jam, kapasitas Air Panas 3.75 liter/Jam, Fitur Electric Cooling System	Unit	1750000
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	Microphone	Desktop	Buah	830600
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	Speaker Outdoor	Input 15 W, Voltage 100 V Line	Unit	830600
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	Mic	Double stand, 3 in 1, Custom	Set	17887000
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	AI Voice Recorder	Enabling Swift and Accurate Transcription in 57 languages	Buah	3868900
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	Stereo Headset	2.5 dB Respons frekuensi, 20 kHz	Unit	255500
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	Kamera	24.1 megapixel	Unit	10593225
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	LCD Monitor	Ukuran 19 inch	Unit	1816925
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	Video Splitter	HDMI 1 in 4	Unit	3633850
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	LCD Monitor	LCD Display 46-inch 3.5mm	Unit	48837600
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	Interactive Flat Panel	Processor quad core LED, Ukuran layar 75 inch, Camera 1,3 MP, memory 4GB stroge 16 GB	Unit	182450000
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	Charger	Kendaraan listrik, daya keluaran 180 kW - 240 kW	Unit	972277075

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	Charger	Kendaraan listrik, daya keluaran 80 kW	Unit	434052275
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	Genset	Dimensi 1540 mm x 650 mm x 900 mm	Unit	269806225
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	Genset	Kapasitas 2000 kVa Silent, 220/380 Volt, 1500Rpm	Unit	5782445825
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	Genset	Output power 50 KVA	Unit	381246275
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	Genset	Portable, 5000 watt	Unit	13834750
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	Genset	Power output 250 KVA	Unit	717888400
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	Genset	Sistem Operasional double Start Manual dan Electric	Buah	26200400
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	Genset	Voltage 15 Kva	Unit	64400150
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	Panel UPS	Panel Input output, bypass panel 200/208/240V, 100A	Unit	28992325
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Laser Unit	Panjang gelombang 2013 nm	Unit	4725867975
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Sterilisator	Kapasitas Chamber 931 Liter	Unit	2743585650
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Syringe Pump	Flow rate 0,01-2300 ml/h	Unit	167000000
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Infusion Pump	Flow rate 0,10 ml/h - 2300 ml/h	Unit	167000000
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Operating Lamp	Iluminasi 20.000 Lux sampai dengan 160.000 Lux, 12 steps, posisi display on arm atau mudah dipindah	Unit	882976625
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Operating Lamp	Iluminasi 20.000 Lux sampai dengan 160.000 Lux, 12 steps, posisi display on wall atau tidak bisa dipindah	Unit	743559650
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Suction Pump	Maksimum vakum -95 kPa, kapasitas hisapan 40, 50 dan 60 L/menit	Unit	112840900
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Lemari Obat	Beban maksimal 25 kg setiap rak, pintu kaca transparan, 2 rak, 2 lemari kompartemen	Unit	11226800
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Stetoscope	Stainless steel chestpiece, floating diaphragm, double spring binaural	Unit	685350
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Tensimeter	Aneroid, rentang pengukuran 0 mm Hg sampai dengan 300 mmHg	Unit	463350
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Tensimeter	Digital, rentang pengukuran diastole 40 mmHg sampai dengan 130 mmHg, systole 60 mmHg sampai dengan 230 mmHg	Unit	860375
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Stetoscope	Stainless steel chestpiece with double ended diaphragm, floating diaphragm, double spring binaural	Unit	1225150
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Syringe Pump	Ukuran syringe 1 ml sampai dengan 60 ml	Unit	24410475
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Infusion Pump	IV drug infusion, enteral nutrition feeding, transfusi darah	Unit	24410475
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Alat Suntik Hewan	Volume 10 ml	Buah	4007000
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Kursi Dorong	Untuk donor darah manual, konstruksi plat baja powder coating	Unit	39436275
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Bed Side Monitor	5 parameter, electrical cardiometry, baterai lithium	Unit	366046600
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Sterilisator	Steam Sterlizer, maximum working pressure 0.27 Mpa	Unit	2236808600
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Sterilisator	Low temperature plasma gas sterilizer, chamber 131.4 Liter, konsumsi daya 3 kW, display layar sentuh	Unit	1742087100
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Infusion Pump	Berat unit 1.7 kg, Laju pengiriman cairan 0.1 sampai 2300 ml per jam	Unit	32240250
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Standar Infus	Material stainless steel, dengan 4 gantungan, sistem knock down	Unit	1904950
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Standar Infus	Material stainless, 5 roda 2 inchi, finishing poles	Unit	2533175
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Timbangan Bayi	Kapasitas 0 kg sampai 20 kg, material ABS, baterai AAA x 2	Unit	2579225
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Timbangan Badan	Kapasitas maksimal 200 kg, baterai 4.5 Volt, Bluetooth	Unit	3500375
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Timbangan Badan	Body fat analyzer, display LCD berwarna, berat 0.3 kg sampai 200 kg	Unit	4053075
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Tensimeter	Aneroid, stand dengan 5 roda	Unit	5264375
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Stetoscope	Dual head, panjang 770 mm	Unit	598750

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Examination Lamp	Daya 3 Watt, 1 LED, 100 Volt sampai 260 Volt 50 per 60 Hz	Unit	13448800
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Resusitasi Dewasa	Microvent CPR resuscitator anak dan dewasa diatas 10 kg, automatic tidal volume 1.0 sampai 0.15 Liter	Unit	32240249
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Resusitasi Dewasa	Manual dan otomatis, automatic tidal volume 1.0 sampai dengan 0.15 Liter	Unit	50663249
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Timbangan Badan	Kapasitas 0 kg sampai 150kg, pengukuran tinggi 85 cm sampai 210 cm	Unit	8750925
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Timbangan Bayi	Kapasitas maksimal 20 kg, display LCD	Unit	3131925
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Suction Pump	Kapasitas 2 x 2000 ml, vakum maksimal 700 mmHg, konsumsi daya 200 Watt	Unit	32766650
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Examination Lamp	Intensitas cahaya 18,000 lux, 5 roda, sumber daya AC 220 V 50 Hz 50 Watt	Unit	5712625
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Wheel Chair	Bahan rangka aluminium, rem tangan	Unit	3197300
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	Tensimeter	Akurasi Manset intell Wrap 360 derajat celcius	Unit	1422275
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Operating Table Bedah	Bahan Karbon Premium	Unit	1186901800
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Set Laparoscope	Sistem kamera 4K, monitor resolusi tinggi	Unit	2579200000
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Set Laparoscope	Isufflator 45L/m dengan heater	Unit	303979500
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Set Laparoscope	Instrumen untuk ginekologi, digestif dan urologi, veres cannula diameter 2,1 mm, probe diameter 5 mm, reduction sleeve ukuran 5 mm	Set	506632500
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Operating Table Bedah	Lateral tilt -20 derajat sampai 20 derajat, beban maksimum 200 kg	Unit	772992250
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Operating Table Bedah	Hi-Low 795 mm sampai dengan 1155 mm, dengan orthopedic traction set	Unit	853972400
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Emergency Trolley	Beban maksimal 100 kg, material kombinasi lembaran baja dan ABS	Unit	26778675
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Mobile X-Ray C-Arm	Monitor layar sentuh 32 inchi, resolusi 4K, sumber daya 230 VAC	Unit	7664117575
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Verband Set	Operating scissor straight, dressing forceps, dissecting forceps	Set	9719975
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Heacting Set	Operating scissor straight, littauer stitch scissors, dressing forceps, mayo hegar needle holders	Set	7796625
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Urological Surgery Set	Laser enucleation set untuk prostat	Unit	460575000
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Urological Surgery Set	Nephroscope 12 Fr untuk Mini PCN, sheath 15Fr, sheath 18 Fr	Unit	303979500
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Urological Surgery Set	Lower tract urologi untuk pediatrik, telescope 2.7 mm 0 derajat dan 2.7 mm 30 derajat	Unit	414517500
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Urological Surgery Set	Lithoclast, kombinasi ultrasonik dan peunomatik, electrical foot pedal,	Unit	1013265000
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Hernia Instrumen Set	Alat bedah anak, retractor, forcerps, gunting mikro, custom	Unit	218459950
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Endoscopy Unit	Material stainless steel, micro punch	Unit	1086496425
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Electro Surgery Unit	RF generator, monopolar dan bipolar, konsumsi daya 450 VA	Unit	143146725
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Emergency Trolley	125 caster, body drawer steel powder coating, top table HDPE	Unit	30685825
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Mobile Operating Lamp	Iluminasi 120,000 lux, konsumsi daya 55 Watt	Unit	269701825
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Electric Suction Pump	Laju aliran 120 Liter permenit, kapasitas 2 x 3000 cc, daya masukan 220 V AC, daya 250 Watt	Unit	146923425
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Emergency Trolley	CPR board, oxygen bottle holder, power outlet, ultility container, central lock	Unit	11606500
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	Probe	Volume convex array, frekuensi 1.0 sampai 6.0 MHz, bidang pandang 79 inchi	Unit	228382650
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Baby Incubator	Pengukuran berat badan 300 gram sampai dengan 8000 gram	Unit	245025900
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Hysteroscope	Telescope 30 derajat, diameter 3,3 mm, obturator resectoscope, outer sheath resectoscope 27Fr, dengan ongkir	Set	663228000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Instrument Trolley, Stainless Steel	Beban maksimal 15 kg per meja, material stainless steel	Unit	4233050
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	U S G For Obsgyn	4 dimensi, 3 probe, display layar LCD LED 23 inchi, format gambar JPEG, BMP, TIFF	Unit	3422029875
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	U S G For Obsgyn	3D dan 4D dengan Crystal Architecture, 3 probe opsional	Unit	1487134625
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	U S G For Obsgyn	4 dimensi, 5 probe, UPS 2 kVA, layar LCD berwarna	Unit	4963866800
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	U S G For Obsgyn	4D tranvaginal probe, elastography, UPS	Unit	1611902725
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Instrument Trolley	Material stainless, 4 roda 3 inchi mekanisme penguncian, finishing poles	Unit	6632300
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Instrument Trolley, Stainless Steel	ukuran 90cmx60cm, tinggi belakang 105cm, depan 90cm	Unit	13983525
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Vacuum Extractor	Maksimal vakum -95 kPa, tabung pengaman 0,25 Liter	Unit	122973524
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Vacuum Extractor	Kapasitas hisapan 40,50 dan 60 Liter permenit, silicon cup 50 mm dan 60 mm	Unit	142317675
1.3.02.07.01.0006	Alat Kedokteran THT	Laryngoscope	Stainless steel blade dengan fiber optik, 4 blade, ABS hard case	Set	8808050
1.3.02.07.01.0006	Alat Kedokteran THT	Laryngoscope	CMOS LED electronic imaging technology, full digital imaging technology 160.000 pixel camera	Unit	61126825
1.3.02.07.01.0006	Alat Kedokteran THT	Portable Microwave Therapy	Pulse mode, continuous mode, sumber daya AC 100 V sampai dengan 240 V	Unit	1635962399
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Hyper Hypothermia System	Kapasitas penyimpanan 7.5 Liter	Unit	533835000
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Ventilator Internal Medicine	Tidal volume Adults 0.1 sampai 3.0 L	Unit	1006593150
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Ultra Sono Graphy (Usg) Internal Medicine	Tekanan atmosfer 700 hPa hingga 1060 hPa	Unit	1486605350
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Defibrilator	Blood pressure accuracy 5 mmHg	Unit	498000000
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Pulse Oxymetry	Internal power 7.2 volt	Unit	42300000
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Ultra Sono Graphy (Usg) Internal Medicine	3 probe neonate dan pediatric, konsumsi daya maksimal 450 VA	Unit	863251200
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Ventilator Internal Medicine	Ventilasi invasif dan non invasif, terapi oksigen	Unit	1006593125
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Ventilator Internal Medicine	Portabel, baterai internal 10 jam, tidal volume 50 ml sampai dengan 2000 ml	Unit	373456850
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Vital Sign Monitor	3 parameter pengukuran tekanan darah, saturasi oksigen dan temperatur	Unit	24063300
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Defibrilator	AED mode, 3 parameter SpO2, NIBP, EtCO2	Unit	283861600
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Ventilator Internal Medicine	Untuk bayi, anak dan dewasa, tidal volume 2 ml sampai dengan 4000 ml, baterai lithium	Unit	542557350
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Nebulizer	Laju udara kompresor 8 liter permenit, kapasitas nebulizer 6 ml, konsumsi daya 45 watt	Unit	4531875
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Ultra Sono Graphy (Usg) Internal Medicine	Display LCD monitor 23,8 inchi, 3 probe	Unit	1594446475
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Hyper Hypothermia System	Filtrasi 0,2 micron HEPA filter, voltage 230 Volt, konsumsi daya 1200 Watt	Unit	64722775
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Hyper Hypothermia System	Manual dan otomatis, jangkauan suhu air 4 Derajat celcius sampai dengan 42 Derajat Celcius	Unit	533835000
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Defibrilator	Berat unit 5.66 kg, resolusi 800 x 480 pixels	Unit	159672150
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Ultra Sono Graphy (Usg) Internal Medicine	Ketinggian unit dapat diatur sampai 3000 m, line frequency 50 Hz / 60 Hz	Unit	1486605325
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Ventilator Internal Medicine	Berat unit 5.2 kg, Dimensi 46.7 cm x 34.4 cm x 58.0 cm	Unit	1165346875
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Syringe Pump	Berat unit 1.7 kg, Dimensi 257 mm x 150 mm x 73 mm	Unit	32240250
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Vital Sign Monitor	Berat unit 3 kg, display monitor 5.7 inchi	Unit	25035300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Spirometer	Display layar sentuh, print type thermal	Unit	73231425
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Ultrasonic Nebulizer	Laju nebulasi 0 sampai 5ml permenit, kapasitas wadah obat sampai dengan 150 ml	Unit	27358175
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Nebulizer	Maksimum tekanan kompresor 2,5 bar, kapasitas nebulizer 6 ml	Unit	2855575
1.3.02.07.01.0009	Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	Autopsy Table	Beban maksimal 200 kg	Unit	207258750
1.3.02.07.01.0009	Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	Autopsy Table	Ketinggian dapat disesuaikan, rotating system 90 derajat, material stainless steel	Unit	838187000
1.3.02.07.01.0010	Alat Kedokteran Anak	Infant Care Unit With Servocontrole	Resuscitation Suction 0 - 150 mmHG	Unit	538151500
1.3.02.07.01.0010	Alat Kedokteran Anak	Incubator Transport	Kontrol Suhu 22.0ºC sampai 38ºC	Unit	342488200
1.3.02.07.01.0010	Alat Kedokteran Anak	Infant Ventilator	Tidal volume 2 ml sampai dengan 300 ml, apnea backup vent mode	Unit	796351700
1.3.02.07.01.0010	Alat Kedokteran Anak	Incubator Transport	Rentang suhu 22 sampai dengan 38 derajat celcius, baterai internal rechargeable	Unit	342488200
1.3.02.07.01.0010	Alat Kedokteran Anak	Baby Incubator	Rentang suhu 20 derajat celcius sampai dengan 30 derajat celcius, air mode dan skin mode	Unit	207258750
1.3.02.07.01.0010	Alat Kedokteran Anak	Hb Meter	Optical method, volume sampel darah maksimal 7 mikroliter, waktu pengukuran 2 detik	Unit	1584850
1.3.02.07.01.0010	Alat Kedokteran Anak	Stethoscope For Infant	Dual head, panjang 770 mm	Unit	644825
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Electro Stimulation	12 chanel, 24 cup	Unit	312877825
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Ultra Sound Theraphy	Mode operasional continous, pulse mode, mains supply 230 Volt	Unit	89446250
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Micro Wave Diathermy	Daya masukan 750 VA, berat maksimal 35 kg	Unit	124639900
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Micro Wave Diathermy	Daya masukan 1400 VA, berat maksimal 52 kg	Unit	177910925
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Traction Unit	Maksimum penarikan traksi 970.2 N, daya masukan 240 VA, berat 75 kg	Unit	288849625
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Traction Unit	Tration force lumbar 5 sampai dengan 60 kgf, range berat badan pasien 40 kg sampai dengan 120 kg	Unit	351527425
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Infra Red	Konsumsi daya maksimal 450 Watt, waktu terapi - sampai dengan 30 menit	Unit	48146375
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Traction Unit	Layar Sentuh Grafis 3.2 Inchi, beban maximal pasien 135kg	Unit	139370000
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Micro Wave Diathermy	Kelembaban relatif 30 persen sampai 75 persen	Unit	888909749
1.3.02.07.01.0013	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	Patient Monitor	Display size 15 inch fitur ECG, EtCO2	Unit	177297950
1.3.02.07.01.0013	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	Patient Monitor	Display size 15 inch dengan modul E-SCAIO	Unit	378026250
1.3.02.07.01.0013	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	Patient Monitor	Display screen 15.6 inch color TFT	Unit	300939700
1.3.02.07.01.0013	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	Patient Monitor	layar 10 Inch dan 6 parameter	Unit	99500000
1.3.02.07.01.0013	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	Patient Monitor	7 parameter ECG, respirasi, pulse rate, SpO2, tekanan darah, suhu badan, invasive blood pressure monitoring	Unit	105690575
1.3.02.07.01.0013	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	Patient Monitor	Display 15,6 inchi, baterai lithium, konsumsi daya 3,9 W, dengan gas module	Unit	253282825
1.3.02.07.01.0014	Alat Kedokteran Jantung	Echo Cardiograph System	Probe 1 matrix dan 3 costumize, live 3D software	Unit	4322956950
1.3.02.07.01.0014	Alat Kedokteran Jantung	Ekg Monitor	12 channel, baterai lithium	Unit	48124975
1.3.02.07.01.0014	Alat Kedokteran Jantung	Ekg Monitor	12 lead, kertas roll cetak termal, baterai lithium	Unit	60888025
1.3.02.07.01.0014	Alat Kedokteran Jantung	Central Suction	Kapasitas 1200 ml, tekanan vakum masuk -53,3 kPa sampai dengan -80 kPa	Unit	5583100
1.3.02.07.01.0014	Alat Kedokteran Jantung	Electrocardiograph	Display resolusi 800 x 480 pixel, kapasitas baterai sampai 3.5 jam	Unit	48124975
1.3.02.07.01.0014	Alat Kedokteran Jantung	Ekg Monitor	Dimensi Layar Resolusi 7 inch, Waktu kurang dari 1 menit, layar sentuh, External USB	Unit	57295550
1.3.02.07.01.0014	Alat Kedokteran Jantung	Cardiac Resuscitator	Compression rate 80 sampai 120 permenit, Compression depth 2 sampai 6 cm	Unit	464259599
1.3.02.07.01.0015	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	Radiology Unit (Rongent)	Sistem pemetaan dan navigasi jantung, fitur anatomical mapping	Unit	11774185000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.07.01.0015	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	X-Ray Mobile Unit	Generator power 40 kW, X Ray tube rotating anode, ukuran detektor 35 cm x 43 cm, dicom	Unit	3430979775
1.3.02.07.01.0015	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	Ct-Scan	128 slice, voltage 380 V sampai dengan 480 V, kW output 75 kW	Unit	17692528050
1.3.02.07.01.0015	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	Ct Scan	Tube anode heat kapasitas 8.0 MHU, generator power rating 80 KW, detector 128 slice	Unit	14402109050
1.3.02.07.01.0015	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	Ct Scan	Coverage 80 mm, 512 slice, generator power rating 120 kW	Unit	46303603604
1.3.02.07.01.0015	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	X-Ray Mobile Unit	Maksimal daya listrik 32 kW, dual detector 24 x 30 cm dan 43 x 43 cm, wireless	Unit	3403188675
1.3.02.07.01.0015	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	X-Ray Mobile Unit	Front bumper sensor, 4 cassetes format 35 cm x 43 cm	Unit	3115873125
1.3.02.07.01.0017	Alat Kedokteran Transfusi Darah	Centrifuge Sera	Display LCD layar sentuh, kecepatan maksimal 6000 rpm, voltage AC 220 Volt	Unit	81061200
1.3.02.07.01.0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat	Wheel Chair	Beban Maksimal 120 kg, material stainless steel	Unit	4509125
1.3.02.07.01.0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat	Patient Strecher	Beban maksimal 170 kg, material pipa baja dan lembaran baja, matras dari busa dilapisi kulit sintesis	Unit	60735100
1.3.02.07.01.0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat	Patient Strecher	Lapisan matras bahan vinyl, 4 buah castor diameter 6 inchi roda ganda	Unit	38281525
1.3.02.07.01.0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat	Laparotomy Set	Alat bedah anak, tuffier spatula, retractor, rib spreader, custom	Unit	340907500
1.3.02.07.01.0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat	Wheel Chair	Climbing mode, kapasitas maksimum 159 kg, baterai lithium	Unit	37398700
1.3.02.07.01.0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat	Patient Strecher	Berat sampai 135 kg, batas aman muatan 153 kgf, caster diameter 150 mm central locking system	Unit	42354500
1.3.02.07.01.0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat	Patient Strecher	Berat sampai 174 kg, batas aman muatan 250 kg, caster diameter 200 mm double locking system	Unit	55778875
1.3.02.07.01.0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat	Wheel Chair	Beban maksimum 125 kg, material pipa besi, finishing powder coating	Unit	4467600
1.3.02.07.01.0023	Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	Pemotong Tulang	Gergaji elektrik post mortem, kecepatan memotong 12000 sampai 21000 permenit	Unit	68681500
1.3.02.07.01.0024	Alat Kedokteran ICU	Icu Bed Electric	Beban maksimal 185 kg, material pipa baja dan lembaran baja, 4 motor	Unit	120108300
1.3.02.07.01.0024	Alat Kedokteran ICU	Icu Bed Electric	Beban maksimal pemakai 180 kg, dengan digital scale, batas aman beban 255 kg	Unit	114517375
1.3.02.07.01.0028	Alat Kedokteran Anestesi	Anesthesi Apparatus	2 vaporizer, ventilator dengan turbine principle, tidal volume VCV 20 ml sampai dengan 2000 ml	Unit	1259031500
1.3.02.07.02.0004	Alat Kesehatan Olahraga	Sepeda Statis	Magnetic 6 Kg flywheel, hand pulse sensor, ergonomic handle	Unit	11053800
1.3.02.07.02.0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya	Timbangan Badan	Digital multiguna, bahan ABS dan aluminium alloy	Unit	2498175
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	Mikroskop	Adapter Trinokuler	Unit	48073900
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	Sendok pengaduk	Stainless, 30 cm	Buah	69550
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	Timbangan	Hemoscale electrik, voltage 100 sampai dengan 240 VAC, konsumsi daya 110 Volt	Unit	90979225
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	Centrifuge	Kecepatan maksimal 8000 rpm, kisaran suhu -20 derajat celcius sampai dengan 40 derajat celcius, daya 7500 Watt	Unit	607959000
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	Water Bath	Plasma thawer, kapasitas 12 kantong, heating power 1800 Watt	Unit	83403425
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	Pengaduk	Ukuran 30 cm	Buah	46025
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	Corong	Bahan kaca, diameter 100 mm	Buah	87425
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	Hotplate magnetic stirrer	100-1500 rpm	Unit	32449350
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	Seal Cawan Petri	4 Inch X 125 ft	Buah	784825
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	Petri Dish	Dimensi 100x15 mm	Buah	49100
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	Micropipette	Volume 0,5 sampai 10 Microliter	Buah	12665825
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	Balance Electric	Display LCD, material stainless steel, sumber listrik DC 12 Volt 2 Ampere	Unit	32853750
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	Petri Dish	Dimensi 60 mm x 15 mm	Dus	1472375

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.08.01.0014	Alat Laboratorium Patologi	Plasma Extrator	Manual control, bahan stainless	Unit	17225525
1.3.02.08.01.0014	Alat Laboratorium Patologi	Blood Bank Refrigerator	Kapasitas 700 Liter, kapasitas total 540 kantung darah, insulation 75 mm	Unit	267133499
1.3.02.08.01.0014	Alat Laboratorium Patologi	Blood Bank Refrigerator	Kapasitas 500 Liter, kapasitas total 375 kantung darah, insulation 75 mm	Unit	244104749
1.3.02.08.01.0014	Alat Laboratorium Patologi	Hematology Analyzer	Flow cytometry, throughput 60 sampel per jam	Unit	257921999
1.3.02.08.01.0015	Alat Laboratorium Immunologi	Viewer	Radio Frequency Identification, kapasitas 120 sampel	Unit	1634120099
1.3.02.08.01.0015	Alat Laboratorium Immunologi	Magnetic Stirles	Ukuran 4 cm	Buah	78300
1.3.02.08.01.0029	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	Impact	Tegangan baterai 20v	Unit	2862950
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	Waterbath	Kapasitas 23 liter, bahan stainless steel	Unit	40047000
1.3.02.08.01.0046	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	Rod Blower	Bentuk Keong, 3 Inch	Unit	846625
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	Meja Kerja Laboratorium	Rangka besi, meja resin 16 mm, beban maksimal 300 kg	Unit	29937374
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	Hallow Cathode Lamp	Dimensi 25 cm x 20 cm x 15 cm, Cd	Buah	11053800
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	Hallow Cathode Lamp	Dimensi 25 cm x 20 cm x 15 cm, Fe	Buah	11053800
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	Hallow Cathode Lamp	Dimensi 25 cm x 20 cm x 15 cm, Mn	Buah	11053800
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	Hallow Cathode Lamp	Dimensi 25 cm x 20 cm x 15 cm, Zn	Buah	12435525
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	Hallow Cathode Lamp	Dimensi 25 cm x 20 cm x 15 cm, Pb	Buah	12435525
1.3.02.08.02.0004	Glassware Plastic/Utensils	Flask	Ukuran 250 ml	Buah	157375
1.3.02.08.02.0004	Glassware Plastic/Utensils	Beaker	Ukuran 100 ml	Buah	93250
1.3.02.08.02.0004	Glassware Plastic/Utensils	Beaker	Ukuran 250 ml	Buah	122700
1.3.02.08.02.0004	Glassware Plastic/Utensils	Burette	Mikro, ukuran 10 ml	Buah	2717400
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	Pipet Tetes	Mohr, kapasitas 10 ml	Buah	76700
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	Pipet Tetes	Mohr, kapasitas 5 ml	Buah	67250
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	Pipet Tetes	Volumetrik , kapasitas 10 ml	Buah	165600
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	Pipet Tetes	Volumetrik , kapasitas 5 ml	Buah	112475
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	Pipet Isap	Bahan silikon karet	Buah	252550
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	Tabung Reaksi	Dimensi 16 mm x 100 mm	Buah	69100
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	Tabung Reaksi	Tutup ulir, ukuran 18 mm x 180 mm	Buah	102250
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	Pipet Isap	Bahan rubber	Buah	264600
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	Pipet Tetes	Volumetrik, ukuran 1 ml	Buah	83850
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	Pipet Tetes	Volumetrik, ukuran 2 ml	Buah	102250
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	Pipet Tetes	Volumetrik, ukuran 25 ml	Buah	198375
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	Pipet Tetes	Mohr, ukuran 1 ml	Buah	83850
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	Pipet Tetes	Mohr, ukuran 2 ml	Buah	110550
1.3.02.08.03.0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	Pipet Tetes	Mohr, ukuran 25 ml	Buah	183025
1.3.02.08.03.0011	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	Alat Peraga Olahraga Anak	Kid Atletics, Untuk pengembangan multilateral	Unit	5747200
1.3.02.08.03.0015	Alat Peraga PAUD/TK	Alat Peraga	Permainan edukasi anak	Unit	284700
1.3.02.08.04.0005	System/Power Supply	UPS	Kapasitas 100 KVA	Unit	638329325
1.3.02.08.04.0005	System/Power Supply	UPS	Kapasitas 30 KVA	Unit	289038925
1.3.02.08.04.0005	System/Power Supply	Power Supply	Modul Switching PSU UMC-690 24 VDC Industrial grade	Unit	4749950
1.3.02.08.04.0005	System/Power Supply	Power Supply	Modul Switching PSU Charger FONT industrial grade	Unit	5295025
1.3.02.08.07.0001	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	Conductivity Meter	Benchtop, dimensi 8,3 in x 2 in x 5,6 in	Buah	30674300
1.3.02.08.07.0002	Alat Laboratorium Kualitas Udara	High Volume Air Sampler	Dimensi 125 cm x 38 cm x 38 cm	Unit	110538025
1.3.02.08.07.0002	Alat Laboratorium Kualitas Udara	Gas Sampler	Flow range 0 sampai 5 liter permenit	Unit	53618700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	Mini PC	Intel Core i5, RAM 16 GB, SSD 512 GB	Unit	17206675
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	PC Unit	All in one, processor core i3, SSD 256 GB	Unit	11693150
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	PC Unit	Intel core i5, RAM 8 GB, SSD 256 GB (Rakitan)	Unit	6938175
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	PC Unit	All in one, processor Core i5, RAM 8 GB, SSD 512 GB	Unit	14134450
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	PC unit	All in one, processor Core i7, RAM 8 GB, SSD 512 GB	Unit	20801575
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	PC Unit	All in one, processor core i7, SSD 1 TB	Unit	29913725
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	PC Unit	All in one, processor Core i7, uk. layar 27 inch, SSD 1 TB	Unit	31505800
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	PC Unit	Intel core i7, SSD 2 TB	Unit	47310950
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	Laptop	Intel Core i3, RAM 8GB, SSD 512GB 14 inch	Unit	8053825
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	Laptop	Intel Core i5, RAM 8GB, SSD 512GB 14 inch	Unit	9651375
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	Laptop	Intel Core i5, RAM 8 GB, SSD 1 TB	Unit	11201450
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	Laptop	Intel Core i5, RAM 16GB SSD 512GB	Unit	14785650
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	Laptop	Intel Core i7, ram 16 gb, ssd 512 gb	Unit	15323200
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	Laptop	Intel Core Ultra 7 155U 32GB 1TB SSD W11 OHS	Unit	20623500
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	Laptop	Intel Core i7, RAM 16 GB, SSD 1 TB	Unit	35127525
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	Laptop	Intel Core i9, RAM 16 GB, SSD 512 GB	Unit	24175375
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	Laptop	Intel Core i9 32GB, 1TB SSD	Unit	34252375
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	Laptop	Intel Core i9, RAM 64 GB, DDR5, SSD 2 TB, NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, 16 GB GDDR6, Processor 12th Gen	Unit	60623925
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	Tablet PC	Octa core, Internal 128 GB	Unit	8047350
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	Tablet	Processor IOS 15, ram 3 GB, storage 256 GB	Unit	9987275
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	Tablet Pc	RAM 12 GB, Jaringan LTE, Memori Internal 512GB, OS Android	Unit	17576725
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	Tablet	Processor Octa Core, storage 256 GB	Unit	23041225
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	PC Unit	All in one, processor Core i7, RAM 8 GB, SSD 512 GB	Unit	24410475
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	Laptop	Intel Core i7, ram 16 gb, ssd 512 gb	Unit	21904950
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	PC Unit	Intel Core i7, 16GB DDR, SSD 256GB 21.5 inch	Unit	42989800
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	Laptop	Intel Core i7, DDR4 8GB, SSD 1Tb	Unit	25543000
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	PC Unit	Pro edition, Core i5, DDR5 8G RAM, 512Gb, Storage	Unit	19703700
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	PC Unit	Core i5, 8G RAM, 512G Storage	Unit	16055000
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	PC UNIT	Layar 23.8 inch, Core i7, 2x8GB Ram, 512GB SSD SATA, 1TB SSD	Unit	24539500
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	PC UNIT	Layar 23.8 inch, Core i5, 8GB Ram, 512GB SSD, Aplikasi Digital	Unit	14869700
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	33 ppm black,15 ppm color, scanner flatbed	Unit	3122700
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Hardisk	6TB, Ukuran 3.5 Inch	Unit	3535200
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Hardisk	Kapasitas 6TB Connector SATA	Unit	3535200
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Hardisk	Kapasitas 480 GB	Unit	5278500
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Hardisk	2.5 IN, 1.2TB SAS 512n HDD	Unit	5956850
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Hardisk	Ukuran 3.5 inch, Client 6TB	Unit	3450875
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Hardisk	Kapasitas 960GB SATA	Unit	9056250
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Cetak KTP elektronik dan ID card	Unit	50996025
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Single side, input feeder 100 kartu	Unit	24028200
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Barcode Scanner	Kecepatan Scan 1120 scan per detik	Unit	2121750
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Teknologi Cetak Dye Sublimation	Unit	15375000
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Alat Rekam KTP	Processor core i7, mscan 500 dpi	Unit	111732375
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Capture Card	Length 10cm, USB A Usb C Male to hdmi, Aluminum Alloy	Unit	271700
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	CPU	Processor i7, memori 64 GB, RTX3060	Unit	30828625
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Hardisk External	Kapasitas 500 GB	Unit	2220225
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Hardisk External	Kapasitas 4 TB	Unit	11101075
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Hardisk Portabel	5 TB Tipe HDD External Expansion Portable, Port USB 3.0	Unit	4223025
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Hardisk Portable	Kapasitas 4 TB	Unit	2752150

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Hardisk server	Kapasitas 2,4TB, 512E HDD	Unit	10639450
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Hardisk	Read Speed up too 2000 mbs, Write speed up to 2000 mbs	Unit	3669825
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Keyboard	Dengan USB	Unit	219250
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Keyboard	Ukuran 11 inch	Unit	7398450
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Keyboard	Wireless	Unit	462550
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Lan Card	32Gb 2-port Fibre Channel	Unit	37671525
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Lan Card	Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter	Unit	6614400
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Lan Card	Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP3 Adapter	Unit	9412800
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Lan Card	Gen11 x32 Lanes 8GB Storage Controller	Unit	137321300
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Monitor	Curved 1500R	Unit	5966825
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Monitor	Resolusi 2560 x 1440	Unit	19123450
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Monitor	Response time 1ms, refresh rate 60 Hz	Unit	1603175
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Monitor	Ukuran 15 inch	Unit	23150375
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Monitor	Ukuran 34 inch, aspect ratio 21:9	Unit	7729125
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Monitor	Ukuran layar 55 inch, transparent OLED	Unit	717176100
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Pensil Tab	Panjang 166 mm	Unit	2842800
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	All in One Printer, kecepatan Cetak 25 ipm cetak hitam, 12 ipm cetak warna, Resolusi Cetak 4800 x 2400dpi	Unit	18270525
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Cetak label, layar LCD 96 x 16 titik	Unit	1110100
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Dot matrix, 9 pins print direction	Unit	5851200
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Duplex printing otomatis	Buah	15108575
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	High speed draft 10 cpi 480 cps 12 cpi 576 cps	Unit	10268500
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Kecepatan cetak hingga 25 ipm, resolusi 4800 x 2400 dpi, koneksi Wifi	Unit	25086600
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Kecepatan print 30 ppm	Buah	4396950
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Maximum resolution 4800 dp x 1200 dp	Unit	16992050
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Multifunction inkjet printer	Unit	2312725
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Multifunction monochrome A4, print speed 22 ppm	Unit	3788250
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Portable wireless, print speed warna 5,5 ipm, hitam 9,0 ipm	Unit	6844750
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Radiography, Dimensi 72,8 cm x 71,5 cm x 53,6 cm	Unit	97365725
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Resolusi 720 x 720 dpi	Unit	1850175
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Resolusi cetak 1200 dpi x 1200 dpi	Unit	7699525
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Single side, input feeder 100 kartu	Unit	27075525
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Smartcard RFID	Unit	44483150
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Ukuran 48 cm x 44 cm x 70 cm	Unit	61055950
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Receiving Card	MRV 336	Unit	386225
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Scanner	Kecepatan scan 80 lembar/menit, scan ukuran kertas A4, F4	Unit	16789000
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Scanner	A4 Duplex Sheet-fed Document Scanner, Automatic Document Feeder ADFof up to 50 sheets	Unit	12761625
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Scanner	A4 sheet fed, ADF Capacity 50 sheets, Output Resolution 50 sampai 1,200 dpi	Unit	8217125
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Scanner	Kecepatan 40 ppm, resolusi maksimal 1200 x 1200 dpi	Unit	15597025
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Scanner	Kecepatan scan 26 ppm	Buah	6137050
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Scanner	Kecepatan scan 30 lembar per menit	Unit	6466375
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Scanner	Kecepatan scan 60 lembar/menit, Fitur Parallel Scanning, Kapasitas kertas 100 lembar	Unit	12870775
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Scanner	Layar sentuh lcd 4,3 inch, kecepatan pemindaian 27 gsm - 413 gsm	Unit	15819050
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Scanner	Output resolution 50 - 1200 dpi, ukuran dokumen maksimum 215.9 mm x 6095 mm	Unit	12526650

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Scanner	Resolusi 600 dpi, kecepatan scan sampai 35 ppm	Unit	5533900
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Scanner	ADF Automatic Document Feeder, Scanning Modes Simplex Duplex	Unit	16396500
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Maximum resolution 4800 dpi x 1200 dpi	Unit	7956300
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Printer	Resolusi cetak 1200 dpi x 1200 dpi	Unit	5417300
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Scanner	Kecepatan 40 ppm, resolusi maksimal 600dpi x 600dpi	Unit	12419900
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Scanner	600 dpi flatbed scanning, Scan up to A3 sized documents	Unit	57111300
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Monitor	Curved HD24	Unit	2579200
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	Barcode Scanner	Konektivitas Bluetooth 4.0	Unit	4235000
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Switch	24 Port Gigabit with 2 SFP	Unit	8014550
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Switch	10 Port Gigabit PoE	Unit	2196025
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router	16MB RAM 64MB SFP	Unit	3271925
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router	720Mhz Atheros CPU	Unit	3220800
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router	Mikrotik 256 MB DDR3	Unit	1188300
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router	Max power consumption 3 Watt	Unit	2862950
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Switch	Layer 3, 24 port gigabit	Unit	3860900
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Connector	Ethernet, cable core 8	Unit	207650
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router	Mikrotik 5 Port	Unit	2024575
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Manageable Switch-Hub	8 Port LAN 1000 MB + dual slot FO 1000 Mbps	Unit	25436900
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	UnManageable Switch-Hub	6 port LAN 100MB+Dual Slot FO 1000 Mbps	Unit	8046375
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Mini - SFP	1.25G TX, Single Mode WDM 1310 / 1550, 40 KM	Unit	1142075
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Mini - SFP	1.25G RX, Single Mode WDM 1550 / 1310, 40 KM	Unit	1142075
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Patch Core	Bahan Fiber Optic	Pcs	129800
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Aksesoris Tiang	Untuk Penyangga Fiber Optic	Unit	389350
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Acces Point	Dual-radio performance, up to 1.267Gbps. Get better performance with 802.11ac	Unit	1665150
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Acces Point	300Mbps Mini Wireless N USB Adapter Supports Windows Mac OS, Linux	Unit	156350
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Aksessoris Tiang	Peyangga Fiber Optic	Unit	407975
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Alarm Rak	Detektor Kebakaran Suhu Durasi beep 1 jam	Unit	4147175
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Camera	165 Derajat	Unit	8602425
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Containment Adapter	DX InRow Cooling, Front, 42U, Black	Unit	13413800
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Containment Adapter	DX InRow Cooling, Rear, 42U, Black	Unit	12732950
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Containment Adapter	Easy Rack, End Cap, 42U, Black	Unit	4053750
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Containment Adapter	Easy Rack, Front, 42U, Black	Unit	26189300
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Containment Adapter	Easy Rack, Rear, 42U, Black	Unit	18185425
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Filter Udara Rak Server	30kW Condensing Unit, 400V, Dual feed	Unit	276720350
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Firewall	Routing, switching dan WAN 16 x fixed port, 8G storage Kabel power Software Base	Unit	184945850
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Firewall	SSL VPN for 125 users, powerful security protection, attack protection	Unit	1272882325
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Firewall	Xstream protection for XGS 4300-36 MOS + XGS 4300 webserver protection-36 MOS	Unit	659724300
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Hub	8 ports, ethernet ports	Unit	1598550
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Join Clousure	24 core	Unit	2072200
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Modem	Kapasitas 4G, 1200GB	Unit	6161100
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Modem	Router Wifi 4G LTE Cat 4	Unit	1120275
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Modul Amplifier	Audio FONT Kamera	Unit	1021300
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Monitor KVM	Ukuran 17 Inch, 16 Port VGA	Unit	43858525
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Netbotz Wired Sensor	Rack Monitor 250	Unit	12571975
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Network Card	Kapasitas 10 GB, 2 Port BASE-T	Unit	19174350
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Network Card	Kapasitas 16 GB, 2 Port FC HBA	Unit	54272725
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Network Video Recorder	8 channel, NVR With POE, Recording 8CH IP UP TO 8MP	Unit	7732825

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Network Video Recorder	Dimensi 380 x 298 x 45 mm	Unit	12541450
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Networking	Modul Smart Terminal Server	Unit	16091775
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Panel Power	Supporting Rack PDU, 4U, 230/400V	Unit	59612800
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Rack PDU	Power Distribution Unit 230V	Unit	9243500
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Rak Server	42U, Black, With Roof, Castors, Feet, 4 Brackets	Unit	21412125
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Rak Server	Cable Trough, Black	Unit	2781750
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Rak Server	Cable Trough, Open Bottom, Black	Unit	2359900
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Rak Server	Data Cable Partition, Black	Unit	1407050
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Rak Server	Data Cable Partition, Pass Through, Black	Unit	1331200
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Rak Server	Horizontal Cable Organizer 1U	Unit	809450
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router Mikrotik	CPU AL73400 Speed 2 GHz 16 Cores, RAM Size 16GB, SFP Port 4 SFP+ 10G LAN Port 13 Gigabit	Unit	36396700
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router	8 port 1/10 GbE, 4 port 40/100 GbE, Sistem throughput 400 Gbps	Unit	617480975
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router	Antena Phased Array Elektronik	Unit	8518225
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router	Architecture ARM 64 bit, Ram 1 GB, ethernet 5 port	Unit	1762300
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router	Architecture ARM CPU 1.4GHz, Main Storage NAND 128MB, RAM 1GB, LAN Ports 13 Gigabit	Unit	8053825
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router	Architecture MIPSBE, Frequency 720 Mhz, ram 64 MB, storage 16 MB	Unit	3924225
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router	Berat 300 gram	Unit	1301600
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router	Connect 200+ device	Unit	1952875
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router	Frequency 5GHz Bands 4920-6100 MHz	Unit	1012875
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router	Frequency 720 Mhz, ram 128 MB, storage 128 MB Gigabit Ethernet	Unit	4006575
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router	Mikrotik 5 Port	Unit	5449250
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router	Networking Comware Router Chassis	Unit	74067475
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Router	Througput up to 300 Mbps	Unit	2225775
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Sekat Rak Server	Airflow Management Blanking Panel	Unit	11953100
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Sekat Rak Server	Bridge Partition, Data Cable 300mm	Unit	7002000
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Sensor Rak	Pod 150	Unit	6555200
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Server	Processor 2.3 GHz, ThinkSystem 32GB TruDDR4 2666 MHz	Unit	294353500
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Server	Processor Intel Core i7 gen 10	Unit	45699450
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	SFP	10G, OM3, OM4, duplex	Unit	2198950
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	SFP	10Gbps Max Wavelenght 1310 nm with DFB Optical Components Interface LC Duplex Cable Type 20km Max SMF	Unit	1659600
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	SFP	16Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ Transceiver	Unit	19450950
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	SFP	1G 10km Singlemode	Unit	965250
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	SFP	Part Number 10G-SR-MM, SFP+ Wavelength 850nm Interface LC duplex Cable	Unit	814075
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Smart Rack Fusion Module	Dimensi 2000 x (600-9200) x 1350 mm, power distribution panel 24 port, cooling capacity 12,5 kW, UPS capacity 10 Kva	Unit	1341380625
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Switch HUB	16 Port Gigabit Rackmount	Unit	1683675
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Switch HUB	5 Port	Unit	2404300
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Switch	20 port Gigabit	Unit	4567175
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Switch	24 Port 10/100 Ethernet Switch	Unit	7636625
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Switch	48 port 1Gb PoE and 4 port SFP56 Switch	Unit	45073175
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Switch	48 SFP plus ports, 6 QSFP 28 ports	Unit	1090994000
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Switch	48-Port 10/100/1000 Base-T	Unit	53965125
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Switch	8 port 10/100/1000 Base-T ports, 2 Slots for Gigabit SFP	Unit	3171200
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Switch	8-Port Gigabit Desktop	Unit	379925
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Switch	Buffer size 1.5 Mb	Unit	437100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Server	2x Intel Xeon Gold 5416S, 4x ThinkSystem 32GB TruDDR5 4800 MHz 2Rx8, 2x ThinkSystem 2.5 inch 5210 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap QLC SSD, 2x Windows Server 2022 Standard ROK 16C ML, 6x ThinkSystem 2.5 inch 2.4TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD v2	Unit	219233700
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Network Video Recorder□	32 channel, NVR, Recording 32CH IP UP TO 12MP	Unit	11526825
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Switch	10 Per 100m 8 Ports, Poe, Ethernet Ports, Bandwidth 1.8 gbps	Unit	1750200
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Network Video Recorder□	8 channel, NVR With POE, Recording 8CH IP UP TO 8MP	Unit	7275725
1.3.05.02.01.0001	Alat Musik	Alat Drum Band	Bahan Plywood, Logam dan Plastik, Tingkat Sekolah Dasar, 39 Personil	Set	74244700
1.3.05.02.01.0001	Alat Musik	Keyboard	820 Voice, Super Articulation Lite Voice 290 Style	Unit	9435000
1.5.03.01.01.0003	Hak Cipta	e-Book	Media pembelajaran interaktif, latihan soal untuk jenjang SD.	Unit	7207000
1.5.03.01.01.0003	Hak Cipta	Software	Aplikasi pembelajaran interaktif IPAS SD	Unit	2947700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Switch	Fixed ports 10, 10/100/1000M Base-T ports, 1 WAN port and 9 LAN ports, support POE	Unit	3299800
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Switch	Layer 2 48-port Gigabit, 4 SFP+ Uplink 10G	Unit	12878175
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Temperature & Humidity Sensor	Kabel Detektor Temperatur Panas Air dan Kimia	Unit	2775275
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	UPS Rail	RT 19 inch Rail Kit for UPS	Unit	2584700
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	UPS Rail	RT 19 inch Rail Kit for XLBP	Unit	3006550
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Wired Sensor	Door Switch,12 ft	Unit	2382100
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Wired Sensor	Leak Rope, 20 ft	Unit	6806825
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Wired Sensor	Smoke Detection,10 ft	Unit	4664300
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Wireless Access Point	6 dual band gigabit	Unit	2598575
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Wireless Access Point	Dimensi 250 mm x 40 mm x 255 mm	Unit	122859375
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	Wireless Access Point	Protokol 802.11ac Wave2, 1267Mbps, Suplai Daya PoE 802.3af, Port Jaringan 2	Unit	1521775
1.3.02.15.02.0003	Topi Kerja	Helmet	Material bahan fiber	Unit	6275000
1.3.02.15.02.0003	Topi Kerja	Helmet Rescue	Bahan ABS	Unit	1124725
1.3.02.15.02.0005	Sepatu Lapangan	Sepatu Boot	Bahan nitrile rubber, tahan tusukan, tahan panas sampai dengan 300 derajat celcius	Pasang	3578000
1.3.02.15.02.0005	Sepatu Lapangan	Sepatu Boot	Tahan api dengan tutup kaki baja, tahan listrik hingga 18000 volt, tahan panas, tahan air, untuk pemadam kebakaran	Pasang	3676300
1.3.02.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian	Thermal Imaging Camera	LED, inframerah, pengukuran suhu dapat disesuaikan	Unit	7336975
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar	Perangkat Kendali ATCS	Modul CPU UMC-690 24 VDC	Unit	29330300
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar	Perangkat Kendali ATCS	Modul Motherboard UMC-690 24 VDC	Unit	10901525
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar	Perangkat Kendali ATCS	Modul Display & Keypad UMC-690 24 VDC	Unit	11420650
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar	Perangkat Kendali ATCS	Modul Firing 2 SG UMC-690 24 VDC	Unit	13185650
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar	Perangkat Kendali ATCS	Modul Flasher UMC-690 24 VDC	Unit	4152975
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar	Perangkat Kendali ATCS	Modul Fuse 4 SG UMC-690 24 VDC	Unit	4152975
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar	Perangkat Kendali ATCS	Modul Soft Start UMC-690 24 VDC	Unit	3893400
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar	Perangkat Kendali ATCS	Modul IC Processor & Program UMC-690 24 VDC	Unit	7786800
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar	Perangkat Kendali ATCS	Modul Power Protection SP-01 UMC-690 24 VDC	Unit	1193975
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar	Perangkat Kendali ATCS	Modul Audio Controller	Unit	4153000
1.3.02.18.01.0001	Rambu Bersuar	Perangkat Kendali ATCS	Modul Amplifier Audio FONT	Unit	1827300
1.3.02.19.01.0004	Peralatan Olahraga Air	Dayung	Bahan alumunium	Buah	442500
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	Untuk Anak	Eksemplar	58000
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	Untuk Remaja	Eksemplar	112000
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	Untuk Dewasa	Eksemplar	155300
1.3.05.01.01.0010	Serial	Buku Fiksi	Untuk Anak	Eksemplar	58000
1.3.05.01.01.0010	Serial	Buku Fiksi	Untuk Remaja	Eksemplar	110000
1.3.05.03.02.0001	Ternak Potong	Domba Garut	Anak Jantan	Ekor	3224025
1.3.05.03.02.0001	Ternak Potong	Domba Garut	Muda Betina	Ekor	3270100
1.3.05.03.02.0001	Ternak Potong	Domba Garut	Dewasa Betina	Ekor	3638550
1.3.05.03.02.0001	Ternak Potong	Kambing Jawarandu	Anak Jantan	Ekor	2487100
1.3.05.03.02.0001	Ternak Potong	Kambing Jawarandu	Muda Jantan	Ekor	3224025
1.3.05.03.02.0002	Ternak Perah	Sapi Perah	Betina Bunting Minimal 3 bulan	Ekor	22982700
1.5.03.01.01.0003	Hak Cipta	E-Book	Kesusastraan Anak	Set	58000
1.5.03.01.01.0003	Hak Cipta	E-Book	Umum Anak	Set	58000

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA UMUM

BAB I

STANDAR BIAYA UMUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional tentang Standar Harga Satuan Regional, Standar Biaya Umum ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), serta digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bahwa Ketentuan Bab I Lampiran II Peraturan Bupati Bogor ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya jasa tenaga dan upah;
3. satuan biaya uang pembinaan;
4. satuan biaya pengembangan sumber daya manusia;
5. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
6. satuan biaya perjalanan dinas luar negeri; dan
7. satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.

A. STANDAR BIAYA HONORARIUM DAN JASA TENAGA

I. Ketentuan Umum

1) Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberi gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Pegawai ASN Kabupaten Bogor adalah Pegawai ASN yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

3) Pegawai Non ASN Kabupaten Bogor adalah:
   a) Tenaga Teknis Pendukung Pelaksanaan Kegiatan di Perangkat Daerah yaitu pegawai yang memiliki ikatan kerja dengan jangka waktu tertentu dengan tingkat pendidikan tertentu dan ditempatkan di Perangkat Daerah;
   b) Tenaga Fasilitator Lapangan di Perangkat Daerah yaitu pegawai yang memiliki ikatan kerja dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dengan tugas khusus untuk menjadi fasilitator atau pendamping dalam pelaksanaan kegiatan tertentu di lapangan; dan
   c) Tenaga Teknis Pendukung Pelaksanaan Kegiatan dengan Klasifikasi Keahlian Khusus atau Resiko Tinggi yaitu pegawai yang memiliki ikatan kerja dengan jangka waktu tertentu dengan tingkat pendidikan tertentu, ditempatkan di Perangkat Daerah dan memiliki sertifikat keahlian khusus sesuai dengan ketentuan atau melakukan pekerjaan khusus beresiko tinggi sesuai dengan ketentuan.

4) Pegawai ASN dan Non ASN di luar Pemerintah Kabupaten Bogor serta pihak lain adalah personil di luar Pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor yang mendapatkan surat perintah/tugas/undangan untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai ASN dan Non ASN di luar Pemerintah Kabupaten Bogor, pihak lain atau masyarakat yang terlibat pada pelaksanaan kegiatan di Pemerintah Kabupaten Bogor dengan mempertimbangkan beban kerja dan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

5) Honorarium Pelaksanaan Kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Non ASN Pemerintah Kabupaten Bogor dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) mempertimbangkan beban kerja dan ketersediaan anggaran;
   b) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Surat Tugas.

6) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan, honorarium panitia, honorarium tim dan sekretariat pelaksana kegiatan pada Perangkat Daerah harus mengikuti ketentuan pembentukan, pemberian honorarium serta jumlah maksimal orang yang diperbolehkan terlibat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2023 Standar Harga Satuan Regional.

II. Satuan Biaya Honorarium

1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Untuk jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1)	a) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	Pembina	Orang/Bulan	3.500.000
	Pengarah	Orang/Bulan	3.000.000
	Ketua	Orang/Bulan	2.500.000
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000
	Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000
	Anggota	Orang/Bulan	1.300.000
	b) Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	Sekretaris	Orang/Bulan	900.000
	Anggota	Orang/Bulan	600.000

2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada ASN di luar Pemerintah Kabupaten Bogor/instansi vertikal/unsur desa/unsur masyarakat dan lain-lain. ASN di luar Pemerintah Kabupaten Bogor/instansi vertikal/unsur desa/unsur masyarakat dan lain-lain yang masuk ke dalam susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan tidak diperkenankan mendapatkan honorarium narasumber.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

a) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
b) bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Kabupaten Bogor:
   i) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Bogor yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
   ii) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
c) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada ASN di luar Pemerintah Kabupaten Bogor/instansi vertikal/unsur desa/unsur masyarakat dan lain-lain, yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
b) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1)	a) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati		
	Pengarah	Orang/Bulan	1.500.000
	Penanggung jawab	Orang/Bulan	1.250.000
	Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	850.000
	Sekretaris	Orang/Bulan	750.000
	Anggota	Orang/Bulan	750.000
	b) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	Pengarah	Orang/Bulan	750.000
	Penanggung jawab	Orang/Bulan	700.000
	Ketua	Orang/Bulan	650.000
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	600.000
	Sekretaris	Orang/Bulan	500.000
	Anggota	Orang/Bulan	500.000
	c) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Non ASN)	Orang/Hari	100.000
2)	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	250.000
	Anggota	Orang/Bulan	220.000

3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Administrasi Pendudukan adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam anggota tim pelaksana kegiatan pelayanan administrasi kependudukan, berdasarkan surat keputusan Bupati. Personil yang masuk ke dalam susunan anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan tidak diperkenankan mendapatkan honorarium narasumber.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Orang/Bulan	500.000

4) Honorarium Tim Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (*Talent Pool*)

Honorarium Tim Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Talent Pool) adalah honorarium yang diberikan kepada akademisi, pakar, profesional, pembahas, atau penguji, yang diangkat sebagai panitia seleksi yang bertugas melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi dimulai dari tahapan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian sampai dengan menyusun dan menyampaikan laporan seleksi.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1)	Honorarium Tim Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (*Talent Pool*)	Orang/jam	1.500.000

5) Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan ASN di luar Pemerintah Kabupaten Bogor, serta aparatur negara maupun pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, rapat koordinasi, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, Lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Apabila narasumber atau pembahas yang diundang diwakilkan, maka besaran honorarium yang diterima disesuaikan dengan tarif pejabat yang mewakili. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

Besaran honorarium narasumber atau pembahas untuk kegiatan seminar, rapat, rapat koordinasi, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis yang dihadiri oleh peserta melalui sarana *teleconference* dan *video conference* sama dengan besaran honorarium melalui tatap muka. Honorarium diberikan sesuai ketentuan pemberian honorarium melalui tatap muka secara langsung. Kegiatan melalui sarana *teleconference* dan *video conference* dilaksanakan secara *live* dan bukan rekaman atau hasil *tapping*.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1)	Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a) Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	Orang/ Jam	1.700.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	b) Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/ Jam	1.400.000
	c) Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/ Jam	1.200.000
	d) Pejabat Eselon II/ pejabat yang disetarakan	Orang/ Jam	1.000.000
	e) Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Orang/ Jam	900.000
	f) Non ASN/Non Jenjang Pendidikan (Keahlian khusus/prestasi)	Orang/ Jam	400.000

6) Honorarium Moderator dan Pembawa Acara

Honorarium moderator dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN di luar Pemerintah Kabupaten Bogor, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada seminar, rapat, rapat koordinasi, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium pembawa acara dapat diberikan kepada ASN di luar Pemerintah Kabupaten Bogor dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat, rapat koordinasi, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1)	Honorarium Moderator	Orang/ Kegiatan	700.000
2)	Honorarium Pembawa acara	Orang/ Kegiatan	400.000

7) Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada ASN di luar Pemerintah Kabupaten Bogor, yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah

peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1)	Honorarium Panitia		
	a) Penanggung Jawab	Orang/ Kegiatan	450.000
	b) Ketua/Wakil Ketua	Orang/ Kegiatan	400.000
	c) Sekretaris	Orang/ Kegiatan	300.000
	d) Anggota	Orang/ Kegiatan	300.000

8) Honorarium Rohaniawan dan Pembaca Do'a

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Honorarium pembaca doa diberikan kepada ASN di luar Pemerintah Kabupaten Bogor atau pihak lain yang melaksanakan tugas sebagai pembaca doa pada kegiatan rapat, pertemuan, upacara seremonial lainnya, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI Tingkat Kabupaten.

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1)	Honorarium Rohaniwan	Orang/ Kegiatan	400.000
2)	Honorarium Pembaca Doa	Orang/ Kegiatan	500.000

9) Honorarium Tenaga Ahli Pendampingan/Asistensi

Honorarium tenaga ahli pendampingan/asistensi dapat diberikan kepada ASN di luar Pemerintah Kabupaten Bogor, unsur perguruan tinggi negeri, swasta, pihak lainnya yang mempunyai sertifikasi keahlian dalam ilmu/bidang tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat swakelola. Besaran honorarium tenaga ahli pendampingan/asistensi belum termasuk akomodasi.

Tenaga ahli pendampingan/asistensi dari unsur akademisi merupakan tenaga ahli dari pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1)	Honorarium Tenaga Ahli Pendampingan/Asistensi dari Unsur Akademisi		
	a) Strata III (S-3)	Orang/ Hari	4.000.000
	b) Strata II (S-2)	Orang/ Hari	3.000.000
	c) Strata I (S-1)	Orang/ Hari	2.000.000
2)	Honorarium Tenaga Ahli Pendampingan/Asistensi dari ASN di luar Pemerintah Kab. Bogor dan Non ASN (Swasta, Pelaku Usaha atau Pihak Lainnya)		
	a) Strata III (S-3)	Orang/ Hari	3.000.000
	b) Strata II (S-2)	Orang/ Hari	2.000.000
	c) Strata I (S-1)	Orang/ Hari	1.500.000

11) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Pengaturan honorarium penyuluhan atau pendampingan diperuntukkan bagi tenaga-tenaga rekruitmen di luar kategori Pegawai Negeri Sipil.

No.	Uraian	Satuan	Besaran(Rp)
1)	Penyuluh Pertanian Swadaya	Orang/Bulan	1.000.000
2)	Kader Ketahanan Pangan	Orang/Bulan	750.000
3)	Petugas Pemeriksa Hewan dan Daging Qurban (Mahasiswa)	Orang/Hari	360.000
4)	Petugas Pendamping/Satuan Tugas Lingkungan Hidup	Orang/Bulan	900.000

12) Honorarium Pelaksanaan Piket Hari Besar dan Piket Kejadian Luar Biasa untuk Penanganan Medis serta Penunjang Kegiatan Pelayanan Kesehatan

Standar pengaturan pelaksanaan piket hari besar dan piket kejadian luar biasa untuk penanganan medis pada piket hari besar dan piket Kejadian Luar Biasa (KLB) diperuntukkan bagi dokter baik ASN/CPNS/Non ASN/tenaga rekruitmen serta tenaga penunjang kegiatan pelayanan kesehatan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, serta standar biaya penunjang kegiatan pelayanan kesehatan lainnya diberikan kepada Dokter Spesialis untuk menunjang kegiatan penanggulangan penyakit tidak menular dan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang dilaksanakan di puskesmas. Adapun besarannya ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran(Rp)
1)	Dokter Spesialis	/Orang/Kedatangan	750.000
2)	Dokter	/Orang/Hari	150.000
3)	Tenaga Kesehatan	/Orang/Hari	100.000
4)	Non Tenaga Kesehatan	/Orang/Hari	75.000

13) Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Olah Raga

a) Petugas Pertandingan Cabang Olah Raga

Pengaturan standar honorarium bagi Petugas Pertandingan di berbagai cabang olah raga yang penyelenggaraannya dilaksanakan di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Fungsi dalam Pertandingan (Cabang Olah raga)	Satuan	Biaya/Tingkat Penyelenggaraan (Rp)		
			Kabupaten	Provinsi	Nasional
Sepakbola					
1	Pengawas Pertandingan	/Orang/Pertandingan	400.000	700.000	1.000.000
2	Wasit/Juri	/Orang/Pertandingan	300.000	600.000	800.000
3	Asisten Wasit/Juri	/Orang/Pertandingan	200.000	400.000	600.000
4	Petugas Lapangan	/Orang/Pertandingan	75.000	100.000	150.000
Futsal dan Basket					
1	Pengawas Pertandingan	/Orang/Pertandingan	250.000	400.000	500.000
2	Wasit/Juri	/Orang/Pertandingan	200.000	300.000	400.000

No.	Fungsi dalam Pertandingan (Cabang Olah raga)	Satuan	Biaya/Tingkat Penyelenggaraan (Rp)		
			Kabupaten	Provinsi	Nasional
3	Asisten Wasit/Juri	/Orang/Pertandingan	100.000	200.000	300.000
4	Petugas Lapangan	/Orang/Pertandingan	50.000	75.000	100.000
Kelompok Laga Tangkas (Voli, Tenis Meja, Tenis Lapangan, Sepak Takraw, *Squash*, Hoki, Bulu Tangkis, Softball)					
1	Pengawas Pertandingan	/Orang/Pertandingan	200.000	300.000	400.000
2	Wasit/Juri	/Orang/Pertandingan	150.000	250.000	300.000
3	Asisten Wasit/Juri	/Orang/Pertandingan	100.000	200.000	200.000
4	Petugas Lapangan	/Orang/Pertandingan	50.000	75.000	100.000
Petugas Pertandingan Olah raga Kelompok Laga Satria (Pencak Silat, Gulat, Judo, Karate, Taekwondo, Kempo, Tarung Derajat, Tinju, Wushu, Anggar) dan Cabang Olah Raga Lainnya					
1	Pengawas Pertandingan	/Orang/Sesi	400.000	500.000	600.000
2	Dewan Juri	/Orang/Sesi	350.000	400.000	500.000
3	Wasit	/Orang/Sesi	300.000	300.000	400.000
4	Juri Catat	/Orang/Sesi	150.000	200.000	300.000
5	Petugas Lapangan	/Orang/Sesi	75.000	100.000	150.000
Olahraga Atletik					
1	Direktur Lomba	/Orang/Sesi	400.000	500.000	600.000
2	Wasit	/Orang/Sesi	350.000	400.000	500.000
3	*Starter Timer*	/Orang/Sesi	300.000	300.000	400.000
4	Juri	/Orang/Sesi	150.000	200.000	300.000
5	Petugas Lapangan	/Orang/Sesi	100.000	150.000	200.000

Keterangan : Sesi I Pukul 08.00 s/d 12.00
Sesi II Pukul 13.00 s/d 18.00
Sesi III Pukul 19.00 s/d 24.00

b) Petugas pada Penyelenggaraan Kegiatan Keolahragaan

Pengaturan honorarium bagi Petugas pada penyelenggaraan kegiatan keolahragaan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Petugas Verifikasi	/Orang/Hari	250.000
2	Koordinator Cabang Olah Raga	/Orang/Hari	200.000
3	Manajer Cabang Olah Raga	/Orang/Hari	250.000
4	Petugas Pengolah Data	/Orang/Hari	150.000

c) Kegiatan Pembinaan Jasmani

Pengaturan standar bagi kegiatan pembinaan jasmani pada Perangkat Daerah yang diimplementasikan bagi pengadaan instruktur senam yang dikategorikan dalam tingkat lokal, regional maupun nasional sebagai berikut:

No.	Tingkat	Satuan	Besaran (Rp)
1	Lokal	/Orang/Kegiatan	350.000
2	Regional	/Orang/Kegiatan	500.000
3	Nasional	/Orang/Kegiatan	1.000.000

d) Pusat Pendidikan Olah Raga Pelajar dan Mahasiswa (PPOPM)

Pengaturan standar biaya pada kegiatan Pusat Pendidikan Olah Raga Pelajar dan Mahasiswa (PPOPM) diperuntukkan bagi tenaga-tenaga rekruitmen di luar kategori Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di Pusat Pendidikan Olah Raga Pelajar dan Mahasiswa (PPOPM) Kabupaten Bogor sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Kepala Pengelola	/Orang/Bulan	3.000.000
2	Anggota Pengelola	/Orang/Bulan	2.500.000
3	Pelatih Tingkat Internasional*)	/Orang/Bulan	8.500.000
4	Pelatih Tingkat Nasional*)	/Orang/Bulan	6.500.000
5	Pelatih Tingkat Daerah*)	/Orang/Bulan	4.000.000
6	Pelatih Kesamaptaan	/Orang/Bulan	3.500.000
7	Asisten Pelatih	/Orang/Bulan	3.000.000
8	Paramedis	/Orang/Bulan	2.000.000
9	*Masseur*	/Orang/Bulan	2.000.000
10	Fisiotherapy	/Orang/Bulan	2.500.000
11	Psikolog	/Orang/Bulan	3.500.000
12	Guru Bimbel	/Orang/Bulan	2.000.000
13	Uang Saku Atlet	/Orang/Bulan	450.000

Keterangan :

*) Pelatih merupakan pelatih yang dilengkapi dengan sertifikasi keahlian sebagai pelatih sesuai dengan tingkatannya

14) Standar Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Pendidikan

Standar honorarium pada kegiatan bidang pendidikan diperuntukkan bagi Guru Non ASN dan Tutor Pendikan Non Formal pada Bidang Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Pengajar/Guru Non ASN	/Jam	40.000
2	Tutor Pendidikan Non Formal	/Jam	30.000
3	Pengelola Pendidikan Non Formal	/HK	125.000
4	Pemeriksa Hasil Ujian Pendidikan Non Formal	/peserta/ mapel	3.000
5	Pengawas Ujian Semester Pendidikan Non Formal	/HK	50.000
6	Pembuat Soal Lomba/Olimpiade	/Mapel	1.000.000
7	Pemeriksa Soal Lomba/Olimpiade	/Peserta	20.000
8	Pengawas Ruang Lomba/Olimpiade	/HK	250.000
9	Penguji	/HK	750.000
10	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS/PTK		
	a. Guru Masa Kerja Kurang Dari 5 Tahun	Orang/Bulan	700.000
	b. Guru Masa Kerja 5 Tahun s.d. 12 Tahun	Orang/Bulan	950.000
	c. Guru Masa Kerja Lebih Dari 12 Tahun	Orang/Bulan	1.200.000
	d. Guru Bantu SD Daerah Terpencil	Orang/Bulan	2.200.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	e. Guru SD Daerah Terpencil	Orang/Bulan	500.000
11	Insentif bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang/ Bulan	200.000

15) Standar Honorarium Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Standar biaya di bidang sosial, ketentraman dan ketertiban umum ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	/Orang/Bulan	1.100.000
2	Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK 3) Kabupaten		
	a. Ketua	/Orang/Bulan	1.500.000
	b. Wakil Ketua	/Orang/Bulan	1.200.000
	c. Pekerja Sosial	/Orang/Bulan	1.100.000
3	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)		
	a. Supervisor SLRT	/Orang/Bulan	500.000
	b. *Front Office*	/Orang/Bulan	2.000.000
	c. *Back Office*	/Orang/Bulan	300.000
	d. Petugas Front Office Puskesos Desa/ Kelurahan	/Orang/Bulan	300.000
	e. Fasilitator SLRT	/Orang/Bulan	400.000
4	Petugas Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)		
	a. Koordinator PKH Kabupaten	/Orang/Bulan	375.000
	b. Supervisor PKH	/Orang/Bulan	250.000
	c. Operator PKH	/Orang/Bulan	200.000
	d. Pendamping Sosial PKH	/Orang/Bulan	200.000
	e. Sekretariat PKH	/Orang/Bulan	200.000
5	Pendamping Sosial	/Orang/Kasus	200.000
6	Pendamping Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum	/Orang/Kasus	1.000.000
7	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	/Orang/Hari	150.000
8	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	/Orang/Bulan	125.000
9	Ketua RT dan Ketua RW	/Orang/Bulan	600.000
10	Satuan Pelindung Masyarakat (Linmas)	/Orang/Bulan	300.000
11	Guru Mengaji	/Orang/Bulan	200.000
12	Belanja Operasional Posyandu	/Posyandu/Bulan	250.000

16) Standar Biaya pada Kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

Pengaturan standar biaya yang diperuntukkan bagi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk & keluarga berencana dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah sebagai berikut:

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1	Tenaga Psikolog/ Konselor pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	3.000.000	/Orang/Bulan
2	Penyediaan Layanan Hukum Bagi Anak dan Perempuan yang Mengalami Tindak Kekerasan	10.000.000	Per Kasus
3	Biaya pemasangan dan/atau pencabutan implan	105.000	/Orang/Kali
4	Biaya Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KB MOP)/ vasektomi	370.000	/Orang/Kali
5	Biaya Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita (KB MOW)/ Pelayanan Kebidanan Operasi Sedang dan penunjang operasi lainnya	3.000.000	/Orang/Kali
6	Biaya pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	105.000	/Orang/Kali
7	Biaya Pengganti Tidak Bekerja Paska Layanan KB bagi MOP dan MOW	450.000	/Orang/Kali
8	Tenaga Psikolog Pengelolaan dan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	2.300.000	/Orang/Bulan

17) Standar Biaya pada Kegiatan Bidang Keagamaan

Pengaturan standar biaya yang diperuntukkan bagi kegiatan pada bidang keagamaan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah sebagai berikut:

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1. Pembinaan Mental Spiritual			
	a. Peserta Kegiatan dari Lingkup Internal Perangkat Daerah:		
	- Penceramah	1.500.000	/Orang/Kegiatan
	- Qori/Qoriah	250.000	/Orang/Kegiatan
	b. Peserta Kegiatan dari Lintas Perangkat Daerah:		
	- Penceramah	2.000.000	/Orang/Kegiatan
	- Qori/Qoriah	500.000	/Orang/Kegiatan
	- Pembaca Do'a	500.000	/Orang/Kegiatan
2. Peringatan Hari-Hari Besar Islam dan Kegiatan Keagamaan Lainnya			
	a. Imam Imam Sholat Idul Fitri/Idul Adha	2.000.000	Orang/Kegiatan
	b. Khotib Sholat Idul Fitri/Idul Adha	2.500.000	Orang/Kegiatan
	c. Muazin/ Bilal/ Muroqqi	500.000	Orang/Kegiatan
	d. Penceramah	5.000.000	Orang/Kegiatan
	e. Pembaca Doa	1.500.000	Orang/Kegiatan
	f. Petugas Lapangan	150.000	Orang/Kegiatan
	g. Petugas Pengamanan	150.000	Orang/Kegiatan
3. Kegiatan Sholat Berjamaah di Masjid Baitul Faizin			
	a. Imam untuk Sholat Jum'at atau Tarawih	750.000	Orang/Kegiatan
	b. Khotib untuk Sholat Jum'at atau Tarawih	1.000.000	Orang/Kegiatan

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
	c. Muadzin/ Bilal untuk Sholat Jum'at atau Tarawih	300.000	Orang/Kegiatan
	d. Imam Tetap	2.500.000	Orang/Bulan
	e. Muadzin Tetap	2.000.000	Orang/Bulan
4. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)			
	a. Pengawas Dewan Hakim	500.000	Orang/Hari
	b. Dewan Hakim	500.000	Orang/Hari
	c. Sekretaris Majelis	450.000	Orang/Hari
	d. Panitera	400.000	Orang/Hari
5. Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK)			
	a. Dewan Hakim	500.000	Orang/Hari
	b. Sekretaris Majelis	450.000	Orang/Hari
	c. Panitera	400.000	Orang/Hari

18) Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan

Pengaturan standar biaya jasa yang diperuntukan sebagai penunjang kegiatan di Perangkat Daerah di bidang ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
1	Bantuan Penyediaan dan Penyaluran Komoditas Pangan	Biaya Transportasi, Upah Bongkar Muat, Upah Kemas, Biaya Penyusutan untuk Distribusi Komoditas Pangan (Beras, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit, Cabai Merah Besar, Bawang Merah, Bawang Putih, Telur Ayam, Daging Ayam,Daging Sapi,Gula, Sayuran, Buah	4.000	Kg
2	Bantuan Penyediaan dan Penyaluran Komoditas Pangan	Biaya Transportasi, Upah Bongkar Muat, Upah Kemas, Biaya Penyusutan untuk Distribusi Komoditas Pangan (Minyak Goreng)	4.000	Liter
3	Bantuan Penyediaan dan Penyaluran Komoditas Pangan Tingkat Kecamatan	Biaya Transportasi, Upah Bongkar Muat, Upah Kemas, Biaya Penyusutan untuk Distribusi Komoditas Pangan (Beras, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit, Cabai Merah Besar, Bawang Merah, Bawang Putih, Telur Ayam, Daging Ayam,Daging Sapi,Gula, Sayuran, Buah	3.000	Kg
4	Bantuan Penyediaan dan Penyaluran Komoditas Pangan Tingkat Kecamatan	Biaya Transportasi, Upah Bongkar Muat, Upah Kemas, Biaya Penyusutan untuk Distribusi Komoditas Pangan (Minyak Goreng)	3.000	Liter

19) Standar Biaya Juri Kegiatan

Pengaturan standar biaya yang diperuntukkan bagi Non ASN yang ditugaskan sebagai juri sesuai dengan bidang keahlian/keilmuannya, dengan besaran sebagai berikut :

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1	Juri Tingkat Kecamatan	300.000	/Orang/Hari
2	Juri Tingkat Kabupaten	750.000	/Orang/Hari

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
3	Juri Tingkat Provinsi	1.000.000	/Orang/Hari
4	Juri Tingkat Nasional	1.500.000	/Orang/Hari

20) Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sampah

Pengaturan standar biaya jasa yang diperuntukan sebagai penunjang kegiatan di Perangkat Daerah bagi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1	Tenaga Teknis Non PNS Pengemudi Angkutan Sampah	3.500.000	Orang / Bulan
2	Tenaga Teknis Non PNS Kernet Angkutan Sampah	2.500.000	Orang / Bulan
3	Tenaga Teknis Non PNS Mekanik	2.500.000	Orang / Bulan
4	Tenaga Teknis Non PNS Pembantu Mekanik	2.000.000	Orang / Bulan
5	Tenaga Profesi dan Tenaga Teknis Non PNS Pengemudi (Tim Responsive)	4.000.000	Orang / Bulan
6	Tenaga Profesi dan Tenaga Teknis Non PNS Kernet (Tim Responsive)	3.000.000	Orang / Bulan

21) Upah Kerja bagi Tenaga Profesi dan Tenaga Teknis Non ASN

Upah kerja yang diperuntukkan bagi tenaga profesi dan tenaga teknis Non ASN yang mempunyai keahlian khusus pada bidangnya yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1	Pesapon, Petugas Kebersihan Lapangan	57.500	/Orang/Hari
2	Petugas Pengawas Sampah di Perairan	75.000	/Orang/Hari
3	Koordinator Bank Sampah Pusat (BSP)	100.000	/Orang/Hari
4	Pemilah Sampah pada BSP/Pusat Daur Ulang	80.000	/Orang/Hari
5	Pemilah Sampah di TPS	100.000	/Orang/Hari
6	Petugas Posko KLB	150.000	/Orang/Hari
7	Tim Reaksi Cepat (TRC)	150.000	/Orang/Hari
8	Pengemudi	117.500	/Orang/Hari
9	Kernet	87.500	/Orang/Hari
10	Mekanik	87.500	/Orang/Hari
11	Tim Satuan Tugas Patroli Kebersihan	87.500	/Orang/Hari
12	Pembantu Mekanik	72.500	/Orang/Hari
13	Tim Patroli Sungai Sub DAS Cileungsi, Sub DAS Cikeas, dan Sub DAS Cisadane	1.700.000	/Orang/Bulan
14	Operator Alat Berat/*Sky Worker* PJU	75.000	/Orang/Hari
15	Pembantu Operator Alat Berat	50.000	/Orang/Hari
16	Operator Mesin Potong Rumput	50.000	/Orang/Hari
17	Juru Ukur/Surveyor	150.000	/Orang/Hari
18	Pembantu Juru Ukur	100.000	/Orang/Hari
19	Juru Gambar	150.000	/Orang/Hari
20	Pengamat Jalan	150.000	/Orang/Hari
21	Juru Pengairan	150.000	/Orang/Hari

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
22	Penjaga Bendung	150.000	/Orang/Hari
23	Pencatat Curah Hujan	150.000	/Orang/Hari
24	Pembuat Rencana Tata Tanam Global	155.000	/Orang/Hari
25	Operator Hand Traktor	120.000	/Orang/Hari
26	Operator Traktor Roda 4	150.000	/Orang/Hari
27	Operator Combine Harvester	150.000	/Orang/Hari
28	Tenaga Sambung Pucuk/Okulasi	1.500	/Orang/Pohon
29	Buruh Tani		
	a. 8 (Delapan) Jam Kerja	130.000	/Orang/Hari
	b. 5 (Lima) Jam Kerja	75.000	/Orang/Hari
30	Operator Alat Mesin Pertanian		
	a. 8 (Delapan) Jam Kerja	200.000	/Orang/Hari
	b. 5 (Lima) Jam Kerja	120.000	/Orang/Hari
31	Teknisi	150.000	/Orang/Hari
32	Pembantu Teknisi	100.000	/Orang/Hari
33	Petugas Penjaga Saluran/Pintu Air	75.000	/Orang/Hari
34	Tim Survey dan Tim Penilai di Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	200.000	/Orang/Hari
35	Tenaga Fasilitasi Lingkungan (TFL) Sanitasi	150.000	/Orang/Hari
36	Upah Mojang Jajaka sebagai duta	500.000	/Orang/Hari
37	Upah Mojang Jajaka sebagai Panitia	250.000	/Orang/Hari
38	Petugas Penataan Taman	70.000	/Orang/Hari
39	Juru Pelihara Cagar Budaya	900.000	/Orang/Bulan
40	Penataan Hutan Kota	70.000	/Orang/Hari
41	Upah Kerja Tenaga Lainnya	100.000	/Orang/Hari

22) Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

a) Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ASN yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

i. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;

ii. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

iii. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

iv. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

v. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

b) Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan hasil rekaman/hasil *tapping* dengan ketentuan sebagai berikut:

i. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; dan

ii. hanya dapat diberikan kepada Pejabat Eselon II ke atas/ setara.

c) Honorarium pengajar, supervisor, pengamat kelas, mentor, dan asesor uji kompetensi hanya dapat diberikan kepada ASN yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhannya tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

No	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1)	Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 Hari		
	Penanggung Jawab	450.000	Orang/kegiatan
	Ketua/Wakil Ketua	400.000	Orang/kegiatan
	Sekretaris	300.000	Orang/kegiatan
	Anggota	300.000	Orang/kegiatan
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari		
	Penanggung Jawab	675.000	Orang/kegiatan
	Ketua/Wakil Ketua	600.000	Orang/kegiatan
	Sekretaris	450.000	Orang/kegiatan
	Anggota	450.000	Orang/kegiatan
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	Penanggung Jawab	900.000	Orang/kegiatan
	Ketua/Wakil Ketua	800.000	Orang/kegiatan
	Sekretaris	600.000	Orang/kegiatan
	Anggota	600.000	Orang/kegiatan
2)	Penceramah	1.000.000	Orang/ Jam Pelajaran
3)	Pengajar	300.000	Orang/ Jam Pelajaran
4)	Supervisor	200.000	Orang/ Jam Pelajaran
5)	Pengamat Kelas	100.000	Orang/ Hari
6)	Mentor	100.000	Orang/ Jam Pelajaran
7)	Asesor Uji Kompetensi (Penguji)	1.200.000	Orang/ Paket

23) Honorarium Beracara, Biaya Perkara Khusus Itsbat Nikah dan Biaya Jasa Administrasi Perkara Pada Belanja Jasa Kantor Kegiatan Litigasi

a) Honorarium Beracara.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN di luar Pemerintah Kabupaten Bogor, dan pihak lain yang diberi tugas

untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

b) Biaya Perkara Khusus Itsbat Nikah Terpadu pada Pengadilan Agama Cibinong

c) Panjar Biaya Perkara pada Tingkat Pertama, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan TUN Bandung.

d) Panjar Biaya Perkara pada Tingkat Pertama, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri.

Standar biaya jasa administrasi perkara pada belanja jasa kantor kegiatan litigasi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Besaran(Rp)	Satuan
1.	Honorarium Beracara	1.800.000	Orang/kegiatan
2.	Biaya Perkara Khusus Itsbat Nikah Terpadu pada Pengadilan Agama Cibinong	470.000	/Kali
3.	Panjar Biaya Perkara pada Tingkat Pertama, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan TUN Bandung		
	a. Gugatan/Permohonan	500.000	/Perkara
	b. Permohonan Banding	1.000.000	/Perkara
	c. Permohonan Kasasi	1.250.000	/Perkara
	d. Permohonan Peninjauan Kembali	3.500.000	/Perkara
	e. Pemeriksaan Setempat (Luar Kota Bandung)	5.500.000	/Perkara
	f. Eksekusi	250.000	/Perkara
4.	Panjar Biaya Perkara pada Tingkat Pertama, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri		
	a. Gugatan/Permohonan	1.401.000	/Perkara
	b. Permohonan Banding	6.940.000	/Perkara
	c. Permohonan Kasasi	6.940.000	/Perkara
	d. Permohonan Peninjauan Kembali	5.900.000	/Perkara
	e. Pemeriksaan Setempat (Luar Kota Bandung)	500.000	/Perkara
	f. Eksekusi	6.800.000	/Perkara

III. Pengaturan Belanja Jasa Tenaga Non ASN Kabupaten Bogor

Pembayaran atas jasa diberikan kepada pegawai non ASN pada Perangkat Daerah baik secara perseorangan atau melalui penyedia jasa yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah dan melalui tahapan kajian kebutuhan pegawai dari masing-masing Perangkat Daerah yang disampaikan kepada Bupati Bogor.

1) Tenaga Teknis Pendukung Pelaksanaan Kegiatan di Perangkat Daerah;

2) Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) di Perangkat Daerah;

3) Tenaga Rekruitmen dengan Klasifikasi Keahlian Khusus;

Tenaga rekruitmen dengan klasifikasi keahlian khusus adalah tenaga non ASN yang membantu ASN dalam hal kriteria pekerjaan tertentu dengan peruntukan serta persyaratan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Klasifikasi	Perangkat Daerah	Persyaratan/ Sertifikasi
1.	Tenaga IT/ Programmer	a. Sekretariat Daerah b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah d. Dinas Komunikasi dan Informatika	Sertifikasi IT/ Programer
2.	Tenaga *Broadcast*/ Penyiaran	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sertifikat Bidang *Broadcasting*
3.	Tenaga Berkeahlian Teknis/ Berketerampilan Teknis	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sertifikat Keahlian (SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
4.	Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengadaan Barang/Jasa	a. Sekretariat Daerah b. Tenaga Pemeriksa Kontrak pada: 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2) Dinas Pendidikan 3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5) Dinas Kesehatan 6) Dinas Pemuda dan Olahraga	Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa

No.	Klasifikasi	Perangkat Daerah	Persyaratan/ Sertifikasi
		7) Dinas Perdagangan dan Perindustrian 8) Dinas Komunikasi dan Informatika	
5.	Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah	Sertifikat LPSE
6.	Analis Laboratorium	1. UPT Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup 2. UPT Laboratorium, Dinas Kesehatan	Ijazah S1/D3 dan Ijazah SMK Analis Kimia/Analis Laboratorium
7.	Tenaga Teknis	Tenaga Teknis pada: 1. Sekretariat Daerah 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Pendidikan 7. Dinas Pemuda dan Olahraga 8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 9. Dinas Lingkungan Hidup 10. Dinas Ketahanan Pangan	• Ijazah S1 Teknik Sipil • Ijazah S1 Teknik Arsitektur • Ijazah S1 Teknik Arsitektur Lanskap • Ijazah S1 Teknik Lingkungan • Ijazah S1 Teknik Planologi/ Perencanaan Wilayah dan Kota • Ijazah S1 Teknik Mesin • Ijazah S1 Teknik Geologi/Geografi/Pemetaan • Ijazah S1 Teknik Industri
8.	Tenaga Penilik Bangunan dan Tim Penilai Teknis	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ijazah S1 Teknik Sipil/S1 Teknik Arsitektur dan memiliki sertifikasi yang terverifikasi oleh Kementerian PUPR
9.	Tenaga Perencana Pembangunan	1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Sertifikat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

No.	Klasifikasi	Perangkat Daerah	Persyaratan/ Sertifikasi
		3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
10.	Tenaga Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sertifikat Antara
11.	Tenaga Keamanan Informasi/ Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE)
12.	Tenaga *Cyber Security*	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sertifikasi *Cyber Security*
13.	Tenaga *Data Scientist/ Analyst*	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sertifikasi *Data Scientist/ Analyst*
14.	Tenaga Sistem Analis Command Center	Dinas Komunikasi dan Informatika	S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer Sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), pengalaman sebagai analis programmer minimal 5 tahun, bagi personil yang lolos uji rekruitmen dan mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah
15.	Senior Programmer Command Center	Dinas Komunikasi dan Informatika	S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer, Sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), pengalaman sebagai programmer minimal 3 tahun, bagi personil yang lolos uji rekruitmen dan mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah
16.	Tenaga Pengambil Sample	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

No.	Klasifikasi	Perangkat Daerah	Persyaratan/ Sertifikasi
17.	Tenaga Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah	Sertifikasi Keprotokolan
18.	Tenaga Photografer dan Video Editor Profesional Pendokumentasian Kepala Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah	Sertifikasi Fotografi dan Sertifikasi Video Editor

4) Tenaga Rekruitmen dengan Klasifikasi Resiko Tinggi;

Tenaga rekruitmen dengan klasifikasi keahlian khusus adalah tenaga non ASN yang membantu ASN dalam hal kriteria pekerjaan tertentu dengan peruntukan serta persyaratan ditetapkan sebasfgai berikut:

No.	Klasifikasi	Perangkat Daerah
1.	Petugas Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Petugas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
3.	Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
4.	Tenaga Bantuan Pengamanan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
5.	Tenaga Teknisi Penerangan Jalan Umum	Dinas Perhubungan
6.	Pengemudi Bus Listrik	Dinas Perhubungan

5) Tenaga Tim Profesi Ahli (TPA) Profesi, Akademisi dan Pakar

Tenaga Tim Profesi Ahli (TPA) adalah pakar dari keprofesian atau perguruan tinggi atau pemerintah yang mendaftarkan diri untuk bekerja dibawah Pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan gedung, dengan persyaratan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Klasifikasi	Perangkat Daerah	Sertifikasi
1.	Tenaga Tim Profesi Ahli (TPA) Profesi dan Akademisi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. S1, S2, dan S3 Teknik Sipil/Teknik Arsitektur/ Mechanical Electrical Plumbing (MEP) 2. Pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun 3. Memiliki Sertifikasi Keahlian Ahli (SKA) diterbitkan oleh lembaga yang terverifikasi oleh Kementerian PUPR 4. Terverifikasi pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)
2.	Tenaga Tim Profesi Ahli (TPA) Pakar	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1. Pensiunan ASN 2. Minimal S1 yang memiliki kompetensi bidang bangunan gedung dan telah diverifikasi Kementerian PUPR 3. Pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun

Besaran standar satuan harga belanja jasa atas tenaga rekruitmen diatur dan ditetapkan pada tabel:

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
a)	Tenaga Teknis Pendukung Pelaksanaan Kegiatan di Perangkat Daerah		
	SD	1.700.000	/Orang/Bulan
	SMP	1.800.000	/Orang/Bulan
	SMA	1.900.000	/Orang/Bulan
	Diploma (D3)	2.200.000	/Orang/Bulan
	S1	2.500.000	/Orang/Bulan
	Dokter Umum/ Psikolog	3.000.000	/Orang/Bulan
	Dokter Spesialis	3.500.000	/Orang/Bulan
b)	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)		
	SMA	1.900.000	/Orang/Bulan
	Diploma (D3)	2.200.000	/Orang/Bulan
	S1	2.500.000	/Orang/Bulan
c)	Tenaga rekruitmen dengan klasifikasi keahlian khusus atau resiko tinggi		
	SMP	2.200.000	/Orang/Bulan
	SMA	2.500.000	/Orang/Bulan
	Diploma (D3)	2.700.000	/Orang/Bulan
	S1	3.000.000	/Orang/Bulan

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
	Pengemudi Bus Listrik	3.600.000	/Orang/Bulan
	Sistem Analis Command Center	7.000.000	/Orang/Bulan
	Senior Programmer Command Center	5.000.000	/Orang/Bulan
d)	Tenaga Tim Profesi Ahli (TPA) Profesi dan Akademisi		
	Tim Profesi Ahli (TPA) Pakar (S1)	10.000.000	/Orang/Bulan
	Tim Profesi Ahli (TPA) Profesi (S1)	10.000.000	/Orang/Bulan
	Tim Profesi Ahli (TPA) Akademisi (S2)	12.500.000	/Orang/Bulan
	Tim Profesi Ahli (TPA) Akademisi (S3)	15.000.000	/Orang/Bulan
e)	Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Tertentu/ Pegawai Tidak Tetap		
	Dokter Umum/ Dokter Gigi	3.350.000	/Orang/Bulan
	Bidan	1.700.000	/Orang/Bulan
	Dokter Spesialis	10.000.000	/Orang/Bulan
	Dokter Spesialis RSUD Leuwiliang dan Klinik Utama Rawat Jalan Parung	15.000.000	/Orang/Bulan
f)	Petugas Keamanan		
	Kepala Pengamanan	2.300.000	/Orang/Bulan
	Anggota Pengamanan	2.000.000	/Orang/Bulan
g)	Petugas Kebersihan	1.700.000	/Orang/Bulan
h)	Pesapon/ Petugas Kebersihan Lapangan	1.550.000	/Orang/Bulan
i)	Petugas Lainnya pada Tempat Pembuangan Sementara/ Akhir Sampah		
	Operator Alat Berat	4.500.000	/Orang/Bulan
	Pembantu Operator Alat Berat	3.250.000	/Orang/Bulan
	Pencatat Ritase	2.200.000	/Orang/Bulan

Keterangan:

i. Pengadaan tenaga rekruitmen untuk pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
ii. Besaran belanja jasa tenaga rekruitmen belum termasuk iuran BPJS Kesehatan.
iii. Besaran iuran BPJS sebesar 5% dari besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, dengan rincian :
   -4% dibayarkan oleh pemberi kerja
   -1% dibebankan pada tenaga rekruitmen.
iv. Total belanja jasa /orang/bulan sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh 21).

B. PENYETARAAN GOLONGAN UNTUK TNI/POLRI

Penyetaraan Golongan untuk TNI/POLRI yang diperbantukan dalam pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah, honorarium yang diberikan disetarakan dengan pengaturan honorarium pada masing-masing jabatan/golongan, sebagai berikut:

No.	Kepangkatan TNI	Kepangkatan POLRI	Penyetaraan Jabatan/Golongan
1	Tamtama :	Tamtama :	PNS Gol. II a- b
	- Kopral Kepala	- Ajun Brigadir Polisi	
	- Kopral Satu	- Ajun Brigadir Polisi Satu	
	- Kopral Dua	- Ajun Brigadir Polisi Dua	
	- Prajurit Kepala	- Bhayangkara Kepala	
	- Prajurit Satu	- Bhayangkara Satu	
	- Prajurit Dua	- Bhayangkara Dua	
2	Bintara :	Bintara :	PNS Gol. II c -d
	- Sersan Mayor	- Brigadir Polisi Kepala	
	- Sersan Kepala	- Brigadir Polisi	
	- Sersan Satu	- Brigadir Polisi Satu	
	- Sersan Dua	- Brigadir Polisi Dua	
3	Bintara Tinggi :	Bintara Tinggi :	
	- Pembantu Letnan Satu	- Ajun Inspektur Polisi Satu	PNS Gol. III a-d
	- Pembantu Letnan Dua	- Ajun Inspektur Polisi Dua	Eselon IV b
4	Perwira Pertama :	Perwira Pertama :	
	- Kapten	- Ajun Komisaris Polisi	PNS Gol. IV a-d
	- Letnan Satu	- Inspektur Polisi Satu	Eselon IV a
	- Letnan Dua	- Inspektur Polisi Dua	
5	Perwira Menengah :	Perwira Menengah :	
	- Kolonel	- Komisaris Besar Polisi	Eselon IIIa dan IIIb
	- Letnan Kolonel	- Ajun Komisaris Besar Polisi	
	- Mayor	- Komisaris Polisi	
6	Perwira Tinggi :	Perwira Tinggi :	
	- Jenderal Besar	- Jenderal Polisi	Eselon IIa dan IIb
	- Jenderal	- Komisaris Jenderal Polisi	
	- Letnan Jenderal	- Inspektur Jenderal Polisi	
	- Mayor Jenderal	- Brigadir Jenderal Polisi	
	- Brigadir Jenderal		

Sumber:

1. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tenaga Nasional Indonesia.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. STANDAR PEMBERIAN UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/ PIHAK LAIN/ MASYARAKAT

1. Standar pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat dalam kejuaraan Bidang Pendidikan, Seni dan Budaya, Keagamaan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Kesejahteraan Masyarakat dan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan pada tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, ditetapkan sebagai berikut:

No.	Tingkat	Juara	Besaran (Rp)	Satuan
1	Kecamatan (Perorangan)	I	1.500.000	/Orang/Kejuaraan
		II	1.000.000	/Orang/Kejuaraan
		III	750.000	/Orang/Kejuaraan
		Harapan	500.000	/Orang/Kejuaraan
	Kecamatan (Kelompok)	I	3.000.000	/Kelompok/Kejuaraan
		II	2.500.000	/Kelompok/Kejuaraan
		III	1.500.000	/Kelompok/Kejuaraan
		Harapan	1.000.000	/Kelompok/Kejuaraan
2	Kabupaten (Perorangan)	I	4.000.000	/Orang/Kejuaraan
		II	3.000.000	/Orang/Kejuaraan
		III	1.500.000	/Orang/Kejuaraan
		Harapan	1.000.000	/Orang/Kejuaraan
		Atribut Lainnya	1.000.000	/Orang/Kejuaraan
	Kabupaten (Kelompok)	I	7.500.000	/Kelompok/Kejuaraan
		II	5.000.000	/Kelompok/Kejuaraan
		III	3.000.000	/Kelompok/Kejuaraan
		Harapan	1.500.000	/Kelompok/Kejuaraan
		Atribut Lainnya	1.500.000	/Kelompok/Kejuaraan
3	Kabupaten (Kegiatan Helaran)	Penampil Terbaik	7.500.000	/Kelompok/Kejuaraan
4	Provinsi (Perorangan)	I	5.000.000	/Orang/Kejuaraan
		II	4.000.000	/Orang/Kejuaraan
		III	2.500.000	/Orang/Kejuaraan
		Harapan	1.000.000	/Orang/Kejuaraan
		Atribut Lainnya	1.000.000	/Orang/Kejuaraan
	Provinsi (Kelompok)	I	20.000.000	/Kelompok/Kejuaraan
		II	15.000.000	/Kelompok/Kejuaraan
		III	10.000.000	/Kelompok/Kejuaraan
		Harapan	5.000.000	/Kelompok/Kejuaraan
		Atribut Lainnya	5.000.000	/Orang/Kejuaraan
5	Nasional/ Internasional (Perorangan)	I	10.000.000	/Orang/Kejuaraan
		II	7.500.000	/Orang/Kejuaraan
		III	5.000.000	/Orang/Kejuaraan
		Harapan	4.000.000	/Orang/Kejuaraan
		Atribut Lainnya	4.000.000	/Orang/Kejuaraan
	Nasional/ Internasional (Kelompok)	I	25.000.000	/Kelompok/Kejuaraan
		II	20.000.000	/Kelompok/Kejuaraan
		III	15.000.000	/Kelompok/Kejuaraan
		Harapan	10.000.000	/Kelompok/Kejuaraan
		Atribut Lainnya	10.000.000	/Kelompok/Kejuaraan

2. Standar Pemberian Uang Pembinaan/Penghargaan dalam kejuaraan bagi Atlit Pelajar dalam Bidang Olahraga

No.	Kategori	Besaran (Rp)			Satuan
		Kabupaten	Provinsi	Nasional	
1	Emas Perorangan	10.000.000	15.000.000	20.000.000	/Orang/kelas/ kategori
	Emas Ganda	7.500.000	10.000.000	10.000.000	/Orang/kelas/ kategori
	Emas Beregu (3-5 orang)	5.000.000	7.500.000	7.500.000	/Orang/kelas/ kategori
	Emas Beregu (6-10 orang)	2.500.000	5.000.000	5.000.000	/Orang/kelas/ kategori
	Emas Beregu (11-25 orang)	2.500.000	5.000.000	5.000.000	/Orang/kelas/ kategori
2	Perak Perorangan	5.000.000	7.500.000	10.000.000	/Orang/kelas/ kategori
	Perak Ganda	3.500.000	5.000.000	7.500.000	/Orang/kelas/ kategori
	Perak Beregu (3-5 orang)	1.500.000	2.500.000	2.500.000	/Orang/kelas/ kategori
	Perak Beregu (6-10 orang)	1.500.000	2.500.000	2.500.000	/Orang/kelas/ kategori
	Perak Beregu (11-25 orang)	1.500.000	2.500.000	2.500.000	/Orang/kelas/ kategori
3	Perunggu Perorangan	2.500.000	3.500.000	5.000.000	/Orang/kelas/ kategori
	Perunggu Ganda	1.500.000	2.500.000	3.000.000	/Orang/kelas/ kategori
	Perunggu Beregu (3-5 orang)	1.000.000	2.000.000	2.500.000	/Orang/kelas/ kategori
	Perunggu Beregu (6-10 orang)	1.000.000	2.000.000	2.500.000	/Orang/kelas/ kategori
	Perunggu Beregu (11-25 orang)	1.000.000	2.000.000	2.500.000	/Orang/kelas/ kategori

3. Standar Pemberian Uang Pembinaan atau Penghargaan Atlet Putra dan Putri

No.	Lomba/ Penghargaan	Kategori	Besaran (Rp)	Satuan
1	Uang pembinaan/ penghargaan Atlet Putra dan Putri	Juara 1	25.000.000	/Orang
2	Uang pembinaan/ penghargaan Atlet Putra dan Putri	Juara 2	20.000.000	/Orang
3	Uang pembinaan/ penghargaan Atlet Putra dan Putri	Juara 3	15.000.000	/Orang
4	Uang pembinaan/ penghargaan Atlet Putra dan Putri	Juara 4	10.000.000	/Orang
5	Uang pembinaan/ penghargaan Atlet Putra dan Putri	Juara 5	8.000.000	/Orang
6	Uang pembinaan/ penghargaan Atlet Putra dan Putri	Juara 6	6.000.000	/Orang
7	Uang pembinaan/ penghargaan Atlet Putra dan Putri	Juara 7	4.000.000	/Orang

No.	Lomba/ Penghargaan	Kategori	Besaran (Rp)	Satuan
8	Uang pembinaan/ penghargaan Atlet Putra dan Putri	Juara 8	3.000.000	/Orang
9	Uang pembinaan/ penghargaan Atlet Putra dan Putri	Juara 9	2.000.000	/Orang
10	Uang pembinaan/ penghargaan Atlet Putra dan Putri	Juara 10	1.000.000	/Orang

4. Beasiswa Pusat Pendidikan Olah Raga Pelajar dan Mahasiswa (PPOPM), Beasiswa Pancakarsa dan Beasiswa Lainnya

No.	Lomba/ Penghargaan	Kategori	Besaran (Rp)	Satuan
1	Beasiswa PPOPM SMA	Biaya Masuk Siswa Baru per Semester	5.600.000	/Orang
2	Beasiswa PPOPM SMA	Biaya Iuran SPP per Semester	1.500.000	/Orang
3	Beasiswa PPOPM SMP	Biaya Iuran SPP per Semester	2.000.000	/Orang
4	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	2.000.000	/Orang/ Semester
5	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	2.250.000	/Orang/ Semester
6	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	2.500.000	/Orang/ Semester
7	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	2.750.000	/Orang/ Semester
8	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	3.000.000	/Orang/ Semester
9	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	3.250.000	/Orang/ Semester
10	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	3.500.000	/Orang/ Semester
11	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	3.750.000	/Orang/ Semester
12	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	4.000.000	/Orang/ Semester
13	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	4.250.000	/Orang/ Semester
14	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	4.500.000	/Orang/ Semester
15	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	4.750.000	/Orang/ Semester
16	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	5.000.000	/Orang/ Semester
17	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	5.250.000	/Orang/ Semester
18	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	5.500.000	/Orang/ Semester
19	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	5.750.000	/Orang/ Semester
20	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	6.000.000	/Orang/ Semester
21	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	6.250.000	/Orang/ Semester
22	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	6.500.000	/Orang/ Semester
23	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	6.750.000	/Orang/ Semester

No.	Lomba/ Penghargaan	Kategori	Besaran (Rp)	Satuan
24	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	7.000.000	/Orang/ Semester
25	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	7.250.000	/Orang/ Semester
26	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	7.500.000	/Orang/ Semester
27	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	7.750.000	/Orang/ Semester
28	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	8.000.000	/Orang/ Semester
29	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	8.250.000	/Orang/ Semester
30	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	8.500.000	/Orang/ Semester
31	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	8.750.000	/Orang/ Semester
32	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	9.000.000	/Orang/ Semester
33	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	9.250.000	/Orang/ Semester
34	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	9.500.000	/Orang/ Semester
35	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	9.750.000	/Orang/ Semester
36	Beasiswa Pancakarsa	PANCAKARSA Program Sarjana/SI atau D-IV bagi Pemuda (16 s.d 30 Th)	10.000.000	/Orang/ Semester
37	Beasiswa SPP dan biaya lainnya di sekolah untuk Siswa SMP Swasta	beasiswa bagi siswa sekolah SMP Swasta yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Bogor	75.000	/Orang/ Bulan
38	Beasiswa Pendidikan S1 PAUD bagi Guru PAUD	Beasiswa Pendidikan S1 bagi Guru PAUD yang terdata dalam Dapodik dan mengajar pada satuan PAUD di Kabupaten Bogor	2.500.000	/Orang/ Bulan

5. Standar pemberian uang pembinaan pada tingkat kabupaten yang bersifat khusus.

No.	Lomba/ Penghargaan	Kategori	Besaran (Rp)	Satuan
1	a) Lomba MTQ b) Lomba Hari Krida Pertanian (HKP) c) Kompetisi Seduh Kopi/ Barista d) Penghargaan bagi anggota Program Keluarga Harapan (PKH) e) Penghargaan bagi PNS berprestasi f) Kader Posyandu Terbaik g) Lomba Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	I	5.000.000	/ Orang/ Kejuaraan
		II	4.000.000	/ Orang/ Kejuaraan
		III	3.000.000	/ Orang/ Kejuaraan
		Harapan I	2.500.000	/ Orang/ Kejuaraan
		Harapan II	2.000.000	/ Orang/ Kejuaraan
		Harapan III	1.500.000	/ Orang/ Kejuaraan
2	Lomba MTQ Tingkat Kabupaten	Terbaik I	3.000.000	/ Orang/ Kejuaraan
		Terbaik II	2.000.000	/ Orang/ Kejuaraan
		Terbaik III	1.500.000	/ Orang/ Kejuaraan
		Harapan	1.000.000	/ Orang/ Kejuaraan

No.	Lomba/ Penghargaan	Kategori	Besaran (Rp)	Satuan
3	a) Penghargaan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) b) Penghargaan bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) c) RT/RW Teladan	-	2.500.000	/ Orang/ Kejuaraan
4	Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SKS)	10 Tahun	1.000.000	/Orang/ Kejuaraan
		20 Tahun	2.000.000	/Orang/ Kejuaraan
		30 Tahun	3.000.000	/Orang/ Kejuaraan
5	Tegar Beriman Awards	-	35.000.000	/ Orang/ Kejuaraan
6	a) Eco Pontren Award b) Lomba Sekolah Sehat	I	15.000.000	/ Sekolah/ Kejuaraan
		II	12.500.000	/ Sekolah/ Kejuaraan
		III	10.000.000	/ Sekolah/ Kejuaraan
		IV	7.500.000	/ Sekolah/ Kejuaraan
		V	5.000.000	/ Sekolah/ Kejuaraan
		VI	3.500.000	/ Sekolah/ Kejuaraan
7	a) Lomba Video Profil Desa b) Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM) c) Posyandu Terbaik	I	15.000.000	/ Desa/ Kejuaraan
		II	10.000.000	/ Desa/ Kejuaraan
		III	7.500.000	/Desa/ Kejuaraan
		IV	5.000.000	/Desa/ Kejuaraan
8	Pawai Taaruf	I	10.000.000	/Kelompok/ Kejuaraan
		II	7.500.000	/Kelompok/ Kejuaraan
		III	5.000.000	/Kelompok/ Kejuaraan
		Harapan	3.000.000	/Kelompok/ Kejuaraan
9	Program Kampung Iklim – Tingkat Provinsi	Lestari	17.500.000	/Kelompok
		Utama Tropy	12.500.000	/Kelompok
		Utama	8.000.000	/Kelompok
		Madya	6.500.000	/Kelompok
		Pratama	5.500.000	/Kelompok
10	Lomba Desa	Juara I	100.000.000	/Desa
		Juara II	60.000.000	/Desa
		Juara III	40.000.000	/Desa
11	Penghargaan kepada Paskibra	Paskibra	1.000.000	/Orang

No.	Lomba/ Penghargaan	Kategori	Besaran (Rp)	Satuan
12	Bantuan Keuangan Untuk Desa Lunas PBB Kategori Buku 1	Angka ketetapan PBB P2 sampai dengan Rp5.000.000	500.000	/Desa
		Angka ketetapan PBB P2 antara Rp5.000.001 sd Rp10.000.000	1.000.000	/Desa
		Angka ketetapan PBB P2 antara Rp10.000.001 sd Rp25.000.000	1.875.000	/Desa
		Angka ketetapan PBB P2 antara Rp25.000.001 sd Rp50.000.000	2.500.000	/Desa
		Angka ketetapan PBB P2 antara Rp50.000.001 sd Rp100.000.000	5.000.000	/Desa
		Angka ketetapan PBB P2 antara Rp100.000.001 sd Rp200.000.000	7.500.000	/Desa
		Angka ketetapan PBB P2 antara Rp200.000.001 sd Rp1.000.000.000	10.000.000	/Desa
19	Bantuan Keuangan Untuk Desa Lunas PBB Kategori Buku 2	Angka ketetapan PBB P2 sampai dengan Rp25.000.000	1.250.000	/Desa
		Angka ketetapan PBB P2 antara Rp25.000.001 sd Rp100.000.000	3.750.000	/Desa
		Angka ketetapan PBB P2 antara Rp100.000.001 sd Rp200.000.000	7.500.000	/Desa
		Angka ketetapan PBB P2 antara Rp200.000.001 sd Rp400.000.000	10.000.000	/Desa
		Angka ketetapan PBB P2 antara Rp400.000.001 sd Rp500.000.000	15.000.000	/Desa
		Angka ketetapan PBB P2 antara Rp500.000.001 sd Rp1.000.000.000	20.000.000	/Desa
		Angka ketetapan PBB P2 diatas Rp1.000.000.000	25.000.000	/Desa
20	Hadiah Pembinaan Kampung Ramah Lingkungan Tingkat Jawara	Terbaik 1	10.000.000	Kelompok
		Terbaik 2	9.500.000	Kelompok
		Terbaik 3	9.000.000	Kelompok
21		Terbaik 1	9.000.000	Kelompok
		Terbaik 2	8.500.000	Kelompok

No.	Lomba/ Penghargaan	Kategori	Besaran (Rp)	Satuan
	Hadiah Pembinaan Kampung Ramah Lingkungan Tingkat Utama	Terbaik 3	8.000.000	Kelompok
22	Hadiah Pembinaan Kampung Ramah Lingkungan Tingkat Madya	Terbaik 1	7.500.000	Kelompok
		Terbaik 2	7.000.000	Kelompok
		Terbaik 3	6.500.000	Kelompok
		Kategori Adaptasi Terbaik	6.000.000	Kelompok
		Kategori Mitigasi Terbaik	5.500.000	Kelompok
		Kategori Partisipasi Masyarakat Terbaik	5.000.000	Kelompok
23	Hadiah Pembinaan Kampung Ramah Lingkungan Tingkat Pratama	Terbaik 1	5.000.000	Kelompok
		Terbaik 2	4.500.000	Kelompok
		Terbaik 3	4.000.000	Kelompok
		Kategori Adaptasi Terbaik	3.500.000	Kelompok
		Kategori Mitigasi Terbaik	3.000.000	Kelompok
		Kategori Partisipasi Masyarakat Terbaik	2.500.000	Kelompok
24	Hadiah Pembinaan Kampung Ramah Lingkungan	Nominasi Kampung Ramah Lingkungan	2.000.000	Kelompok
25	Uang Pembinaan dalam Kejuaraan Adiwiyata	Adiwiyata	3.000.000	Kelompok
26	Uang Pembinaan dalam Kejuaraan Kampung Ramah Lingkungan	Kecamatan Terbaik	5.000.000	Kecamatan
27	Uang Pembinaan dalam Kejuaraan Kampung Ramah Lingkungan	Desa Terbaik	5.000.000	Desa
28	Hadiah Uang Pembinaan Satuan Petugas (Satgas) Kebersihan Teladan	Satuan Petugas (Satgas) Kebersihan Teladan	3.000.000	Orang
29	Hadiah Penghargaan berdasarkan Surat Keputusan Bupati	Paket Umroh Reguler 9 (sembilan) hari	35.000.000	Per Orang
30	Hadiah Penghargaan kepada Masjid yang berperan serta dalam acara penyelenggaraan Tarawih Keliling Ramadhan	Penghargaan kepada Masjid, diberikan kepada Lembaga untuk kegiatan operasional atau pengurus yang telah terlibat aktif pada kegiatan Masjid	10.000.000	Lembaga
31	Hadiah Penghargaan kepada Masjid yang berperan serta dalam acara penyelenggaraan Sholat Jumat Keliling		10.000.000	Lembaga

D. STANDAR BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. Standar Satuan Biaya dan Cakupan Komponen Tugas Belajar

Satuan Biaya Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor diberikan dalam bentuk Bantuan Beasiswa Tugas Belajar merupakan bantuan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan program D-1, pendidikan Program Diploma IV/Sarjana (S-1), Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)/Spesialis/Sub Spesialis, Pasca Sarjana Strata 3 (S-3) dengan biaya ditanggung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan/atau *cost sharing.* Untuk Pegawai Negeri Sipil yang diberi izin belajar melanjutkan pendidikan Program Diploma IV/Sarjana (S-1), Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)/Spesialis/Sub Spesialis, Pasca Sarjana Strata 3 (S-3) dengan biaya ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan diberikan bantuan biaya penyusunan tugas akhir.

Pemberian bantuan beasiswa tugas belajar dan bantuan biaya penyusunan tugas akhir bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, ditetapkan dengan standar satuan biaya dan cakupan komponen tugas belajar dibawah ini:

1) Tugas Belajar Program Diploma IV/Strata I

No.	Komponen	Besaran (Rp)	Satuan
1	Biaya Seleksi	750.000	/Orang/1 Kali studi
2	Biaya Pendaftaran Ulang	500.000	/Orang/1 Kali studi
3	Dana Pengembangan (DP)	10.000.000	/Orang/1 Kali masa studi
4	Biaya Operasional Pendidikan (BOP)	11.000.000	/Orang/Semester
5	Biaya SKS	100.000	/Orang/SKS
6	Biaya DKK	100.000	/Orang/Tahun
7	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	1.000.000	/Orang/1 masa studi
8	Biaya Perwalian dan Perpustakaan	100.000	/Orang/Semester
9	Dana *Fee* Praktek	3.000.000	/Orang/Semester
10	Biaya Pembelian Literatur	2.500.000	/Orang/Semester
11	Biaya Fotocopy Artikel	1.500.000	/Orang/Semester
12	Biaya Praktikum	4.000.000	/Orang/Semester
13	Uang Saku	350.000	/Orang/Bulan
14	Biaya Pemondokan	1.000.000	/Orang/Bulan
15	Biaya Transportasi	500.000	/Orang/Bulan
16	Biaya ATK/Bahan Kuliah	350.000	/Bahan Kuliah/ Orang/Bulan
17	Biaya Langganan Internet	200.000	/Orang/Bulan
18	Biaya Tugas Akhir/Skripsi	5.000.000	/Orang/1 Kali masa studi
19	Biaya Study Tour	5.000.000	/Orang/1 Kali masa studi
20	Biaya Wisuda	2.000.000	/Orang/1 Kali masa studi
21	Biaya Penelitian	5.000.000	/Orang/1 Kali masa studi

2) Tugas Belajar Program S-2 (Magister)

No.	Komponen	Besaran (Rp)	Satuan
1	Biaya Seleksi	500.000	/Orang/1 Kali studi
2	Biaya Pendaftaran Ulang	500.000	/Orang/1 Kali studi
3	Dana Pembangunan	16.000.000	/Orang/1 Kali masa studi
4	Biaya Operasional Pendidikan (BOP)	10.000.000	/Orang/Semester
5	Biaya Operasional Pendidikan (BOP)	28.300.000	/Orang/Semester
6	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) LAN	7.500.000	/Orang/Semester
7	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) UPI	8.522.000	/Orang/Semester
8	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) UI	12.500.000	/Orang/Semester
9	Dana Pengembangan Kerja Sama UNPAD	9.000.000	/Orang/Semester
10	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) UNPAD	9.000.000	/Orang/Semester
11	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	1.500.000	/Orang/1 Kali masa studi
12	Biaya Matrikulasi	3.500.000	/Orang/1 Kali masa studi
13	Biaya Pembelian Literatur	5.000.000	/Orang/Semester
14	Biaya Praktikum Kampus	5.000.000	/Orang/Semester
15	Uang Saku	350.000	/Orang/Bulan
16	Biaya Fotocopy Artikel	2.000.000	/Orang/Semester
17	Biaya Transportasi	500.000	/Orang/Bulan
18	Biaya ATK/Bahan Kuliah	1.000.000	/Orang/Bulan
19	Biaya Langganan Internet	200.000	/Orang/Bulan
20	Biaya Pemondokan	1.500.000	/Orang/Bulan
21	Biaya Tugas Akhir/Tesis	2.000.000	/Orang/1 Kali masa studi
22	Biaya Kolokium Seminar	1.000.000	/Orang/1 Kali masa studi
23	Biaya Study Tour	8.000.000	/Orang/1 Kali masa studi
24	Biaya Wisuda	2.000.000	/Orang/1 Kali masa studi
25	Biaya Penelitian	5.000.000	/Orang/1 Kali masa studi
26	Karya Ilmiah/Kursus Wajib	2.500.000	/Orang/1 Kali masa studi
27	Biaya Publikasi Tesis dalam Jurnal	5.000.000	/Orang/1 Kali masa studi

3) Tugas Belajar Program Strata 3 (S-3/Doktor)

No.	Komponen	Besaran (Rp)	Satuan
1	Biaya Seleksi	1.000.000	/Orang/1 Kali Studi
2	Buku Utama	250.000	/Orang/Bulan
3	Biaya Pendaftaran Ulang	500.000	/Orang/1 Kali Studi
4	Biaya Pemondokan	1.500.000	/Orang/Bulan
5	Dana Pembangunan	16.000.000	/Orang/1 Kali Masa Studi
6	Uang Kuliah Tunggal	13.500.000	/Orang/Semester
7	Biaya Kursus Wajib	3.000.000	/Orang/1 Kali Masa Studi
8	Biaya Kegiatan Kemahasiswaan	7.500.000	/Orang/1 Kali Masa Studi
9	Matrikulasi	3.500.000	/Orang/Semester
10	Biaya Transport	1.440.000	/Orang/Bulan
11	Biaya Fotocopy Artikel	2.500.000	/Orang/Semester
12	Biaya ATK/Bahan Kuliah	1.500.000	/Orang/Bulan
13	Biaya Langganan Email	250.000	/Orang/Bulan
14	Uang Saku	350.000	/Orang/Bulan
15	Biaya Pembelian Literatur	5.000.000	/Orang/Semester
16	Biaya Praktikum Kampus	5.000.000	/Orang/Semester
17	Biaya Penelitian	8.000.000	/Orang/1 Kali Masa Studi
18	Biaya Seminar	7.500.000	/Orang/Semester
19	Biaya Promosi Doktor	2.000.000	/Orang/1 Kali Masa Studi
20	Biaya Study Tour	5.000.000	/Orang/1 Kali Masa Studi
21	Biaya Tugas Akhir/Disertasi	3.000.000	/Orang/1 Kali Masa Studi
22	Biaya Publikasi Sisertasi dalam Jurnal	3.000.000	/Orang/1 Kali Masa Studi
23	Biaya Wisuda	2.000.000	/Orang/1 Kali Masa Studi

4) Standar Biaya Tugas Belajar Program Pasca Sarjana Strata 2 (S-2), dan Program Pascasarjana Strata 3 (S-3) dengan biaya *cost sharing*

Biaya *Cost Sharing* Tugas Belajar adalah biaya yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Penyelenggara, yang diperuntukkan bagi Type I Tugas Belajar S-2 *Linkage* Luar Negeri, Type IV Tugas Belajar S-2 Dalam Negeri dan Type IV Tugas Belajar S-3 Dalam Negeri, dengan masing-masing biaya *cost sharing* diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

a. Biaya Bantuan *Cost Sharing* Type I Tugas Belajar S-2 *Linkage* Luar Negeri

No.	Komponen	Besaran (Rp)	Satuan
1	Transport dan Akomodasi Seleksi TPA dan TOEFL	600.000	/1 Kali selama masa studi
2	Transportasi Pulang-Pergi (Kota Asal ke Tempat Belajar)	600.000	/1 Kali selama masa studi
3	Uang Saku	350.000	/Bulan (Maksimal 18 Bulan)

No.	Komponen	Besaran (Rp)	Satuan
4	Tunjangan Penempatan Awal	250.000	/Hari (Maksimal 5 hari)
5	Biaya Pembuatan *Passport*	350.000	/1 Kali selama masa studi
6	Biaya *Medical Check-Up*	300.000	/1 Kali selama masa studi
7	Biaya Legalisir dan Penerjemah (Dokumen, dsb)	1.250.000	/1 Kali selama masa studi
8	Biaya Transport *Departure*	500.000	/1 Kali selama masa studi

b. Biaya Bantuan *Cost Sharing Type IV* Tugas Belajar S-2 Dalam Negeri

No.	Komponen	Besaran (Rp)	Satuan
1	Transport dan Akomodasi Seleksi TPA dan TOEFL	500.000	/1 Kali selama masa studi
2	Transportasi Pulang-Pergi (Kota Asal ke Tempat Belajar)	500.000	/1 Kali selama masa studi
3	Tunjangan Penempatan Awal	250.000	/Hari (Maksimal 18 Bulan)
4	Tunjangan Biaya Hidup	350.000	/Hari (Maksimal 5 hari)
5	Buku Utama	100.000	/Orang/Bulan
6	ATK	2.100.000	/Orang/Semester
7	Bantuan Transport Lokal	350.000	/Orang/Bulan
8	Photocopy Artikel	2.500.000	/Orang/Semester
9	Langganan Internet	250.000	/Orang/Bulan
10	Bantuan Uang Saku	350.000	/Orang/Bulan
11	Biaya Bantuan Pengurusan Dokumen	500.000	/1 Kali selama masa studi
12	Biaya Pembelian Literatur	2.500.000	/Orang/Semester

c. Biaya Bantuan *Cost Sharing Type IV* Tugas Belajar S-3 Dalam Negeri

No.	Komponen	Besaran (Rp)	Satuan
1	Transport dan Akomodasi Seleksi TPA dan TOEFL	500.000	/1 Kali selama masa studi
2	Transportasi Pulang-Pergi (Kota Asal ke Tempat Belajar)	500.000	/1 Kali selama masa studi
3	Tunjangan Penempatan Awal	250.000	/Hari (Maksimal 18 Bulan)
4	Tunjangan Biaya Hidup	350.000	/Hari (Maksimal 5 hari)
5	Buku Utama	100.000	/Orang/Bulan
6	ATK	2.100.000	/Orang/Semester
7	Bantuan Uang Transport	350.000	/Orang/Bulan

No.	Komponen	Besaran (Rp)	Satuan
8	Photocopy Artikel	2.500.000	/Orang/Semester
9	Langganan Email	250.000	/Orang/Bulan
10	Bantuan Uang Saku	350.000	/Orang/Bulan
11	Biaya Bantuan Pengurusan Dokumen	500.000	/1 Kali selama masa studi
12	Biaya Pembelian Literatur	3.500.000	/Orang/Semester
13	Biaya Studi Lapangan untuk Usulan Penelitian	5.000.000	/Orang/1 Kali Masa Studi

d. Biaya Bantuan Tugas Belajar (*cost sharing*) Program Magister (S-2)

No.	Komponen	Besaran (Rp)	Satuan
1	Dana Pengembangan	6.000.000	/Orang/Semester
2	Biaya Transportasi	350.000	/Orang/Bulan
3	Uang Saku	350.000	/Orang/Bulan
4	Biaya Pemondokan	500.000	/Orang/Bulan
5	Fotocopy	300.000	/Orang/Bulan
6	Biaya Pembelian Literatur	2.500.000	/Orang/Semester

e. Biaya Bantuan Tugas Belajar (*cost sharing*) Program Doktor (S-3)

No.	Komponen	Besaran (Rp)	Satuan
1	Dana Pengembangan	8.000.000	/Orang/Semester
2	Biaya Transportasi	350.000	/Orang/Bulan
3	Uang Saku	350.000	/Orang/Bulan
4	Biaya Pemondokan	500.000	/Orang/Bulan
5	Fotocopy	300.000	/Orang/Bulan
6	Biaya Pembelian Literatur	3.500.000	/Orang/Semester

5) Bantuan Biaya Bagi PNS yang Tugas Belajar dari instansi lain (Kementerian/Lembaga)

Bantuan biaya tugas belajar yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang melaksanakan pendidikan Tugas Belajar baik pada Program Pendidikan Diploma IV (D-IV)/Strata Satu (S-1), Strata Dua/Program Magister (S-2), Program Strata Tiga/Program Doktor (S-3), dengan biaya ditanggung Instansi lain (Kementerian/Lembaga) dapat diberi bantuan biaya tugas belajar dengan besaran sebagai berikut:

No.	Komponen Kegiatan	Besaran (Rp)	Satuan
1	D-IV/S-1	3.500.000	/Orang/Tahun
2	S-2	4.500.000	/Orang/Tahun
3	S-3	5.000.000	/Orang/Tahun
4	Spesialis	5.500.000	/Orang/Tahun

6) Biaya Bantuan Tugas Belajar dengan Biaya Mandiri Program Dokter Spesialis/Subspesialis

No.	Komponen	Besaran (Rp)	Satuan
1	Biaya Pembinaan Pendidikan	20.000.000	/Orang/Tahun
2	Biaya Akomodasi dan Transportasi	10.000.000	/Orang/Tahun

7) Biaya Bantuan Penyelesaian Tugas Akhir bagi PNS yang diberikan Izin Belajar Program Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3/Doktor)

No.	Komponen	Besaran (Rp)	Satuan
1	Diploma IV/Strata 1	2.000.000	Orang/1 kali selama studi
2	Strata 2 (S-2)	3.000.000	Orang/1 kali selama studi
3	Strata 3 (S-3)	4.000.000	Orang/1 kali selama studi

II. Standar Satuan Biaya Umum Pendidikan, Pelatihan dan Uji Kompetensi

1. Standar Satuan Biaya Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan

Standar Satuan Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

Pelatihan kepemimpinan yang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, baik yang dilaksanakan dalam bentuk pengiriman peserta maupun penyelenggaraan sendiri di Kabupaten Bogor, terdiri atas:

a. Diklat Kepemimpinan Nasional (PKN);
b. Diklat Kepemimpinan Administrator; dan
c. Diklat Kepemimpinan Pengawas.

Untuk standar satuan biaya diklat kepemimpinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Besaran (Rp)	Satuan
1	Diklat Kepemimpinan Nasional (PKN)	30.261.000	/Peserta/Angkatan
2	Diklat Kepemimpinan Administrator	22.125.000	/Peserta/Angkatan
3	Diklat Kepemimpinan Pengawas	20.230.000	/Peserta/Angkatan
4	Diklat Kepemimpinan Nasional (PKN) (*Blended Learning*)	22.945.000	/Peserta/Angkatan
5	Diklat Kepemimpinan Administrator (*Blended Learning*)	17.000.000	/Peserta/Angkatan
6	Diklat Kepemimpinan Pengawas (*Blended Learning*)	14.643.000	/Peserta/Angkatan

Untuk rincian standar satuan biaya Diklat Kepimpinan Nasional, Administrator dan Pengawas berdasarkan uraian kegiatan, satuan, volume, biaya satuan per kegiatan serta total biaya Diklat Pimpinan/Struktural baik yang dilaksanakan dalam bentuk pengiriman peserta diklat maupun penyelenggaraan/pelaksanaan diklat diatur dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Selama masa pandemi *Covid-19* peserta diklat diberikan bantuan biaya *rapid test*.

2. Standar Biaya dan Cakupan Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, atau Kegiatan sejenis lainnya:

No.	Komponen Kegiatan	Besaran (Rp)	Satuan
I	Biaya Seleksi Calon Peserta Pelatihan Struktural Kepemimpinan	1.500.000	/Orang/seleksi

No.	Komponen Kegiatan	Besaran (Rp)	Satuan
II	Bantuan Proyek/Aksi Perubahan		
	Diklat Kepemimpinan Nasional (PKN)	20.000.000	/Peserta/Angkatan
	Diklat Kepemimpinan Administrator	15.000.000	/Peserta/Angkatan
	Diklat Kepemimpinan Pengawas	10.000.000	/Peserta/Angkatan
III	Pemeriksaan Kesehatan :		
	Pemeriksaan Kesehatan Peserta	150.000	/Orang/Kali
IV	Unsur Peserta :		
	Biaya Internet	100.000	/Orang/Minggu

3. Biaya Kepesertaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Standar satuan biaya pelatihan dasar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Besaran (Rp)	Satuan
1	Pelatihan Dasar CPNS	9.296.000	/Peserta/Angkatan
2	Pelatihan Dasar CPNS (*Blended Learning*)	5.260.000	/Peserta/Angkatan
3	Pelatihan Dasar CPNS - Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas	850.000	/Peserta/Angkatan

4. Biaya Uji Kompetensi, Seleksi Pengembangan Karir, dan Assessment sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Besaran (Rp)	Satuan
1	Seleksi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional (PNBP)	1.600.000	/Orang/Paket
2	Seleksi Pengembangan Karir Pegawai ASN dengan Metode CAT (PNBP)	150.000	/Orang/Paket
3	Biaya Pelaksanaan Penilaian Kompetensi/ Psikotest/ Pengukuran Psikologi/ Psikogram, Deskripsi singkat, rekomendasi tanpa Aspek Kepemimpian	481.600	/Orang/ Kegiatan
4	Biaya Pelaksanaan Penilaian Kompetensi/ Psikotest/ Pengukuran Psikologi/ Psikogram, Deskripsi singkat, rekomendasi dengan Aspek Kepemimpian	543.200	/Orang/ Kegiatan

5. Biaya Kepesertaan Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan dan Penilaian Kompetensi/Sertifikasi dari Lembaga Terakreditasi sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Besaran (Rp)	Satuan
1	Biaya Kepesertaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Peraturan Daerah (300 JP)	21.375.000	/Orang/ Kegiatan
2	Biaya Kepesertaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Peraturan Daerah (400 JP)	27.900.000	/Orang/ Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Besaran (Rp)	Satuan
3	Biaya Kepesertaan Pelatihan Kepamong-prajaan Camat	3.025.000	/Orang/ Kegiatan
4	Biaya Kepesertaan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan – Ahli Pertama		
	a. Metode Klasikal	22.966.000	/Orang/ Kegiatan
	b. Metode Pembelajaran Jarak Jauh	8.463.000	/Orang/ Kegiatan
5	Biaya Kepesertaan Pelatihan Fungsional Auditor dan Teknis Substantif		
	a. Metode tatap muka/metode tatap muka kombinasi e-*learning*		
	• pelatihan sampai dengan 4 hari	850.000	/Orang/ Kegiatan
	• pelatihan di atas 4 hari	780.000	/Orang/ Kegiatan
	b. Metode jarak jauh/ metode jarak jauh kombinasi e-*learning*		
	• pelatihan sampai dengan 4 hari	510.000	/Orang/ Kegiatan
	• pelatihan di atas 4 hari	468.000	/Orang/ Kegiatan
6	Biaya Kepesertaan Kursus Singkat/ Pelatihan	5.000.000	/Orang/ Kegiatan
7	Biaya Kepesertaan Kursus Singkat/ Pelatihan	7.500.000	/Orang/ Kegiatan
8	Biaya Kepesertaan Kursus Singkat/ Pelatihan	10.000.000	/Orang/ Kegiatan
9	Biaya Pelatihan pada RSUD :		
	a. Non Medis	5.000.000	/Orang/ Kegiatan
	b. Para Medis	15.000.000	/Orang/ Kegiatan
	c. Medis	30.000.000	/Orang/ Kegiatan
10	Penguji Kendaraan Bermotor		
	a. Dasar (130 JP)	13.712.000	/Orang/ Kegiatan
	b. Lanjutan I (190 JP)	15.916.000	/Orang/ Kegiatan
	c. Lanjutan II (170 JP)	15.835.000	/Orang/ Kegiatan
	d. Lanjutan III (168 JP)	15.758.000	/Orang/ Kegiatan
11	Pemadam Kebakaran		
	a. Pemadam Tingkat I	6.000.000	/Orang/ Kegiatan
	b. *Rescue*	20.000.000	/Orang/ Kegiatan
	c. Inspektur Pemadam Kebakaran	18.000.000	/Orang/ Kegiatan
12	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Desa – Sekolah Pemerintahan Desa	10.000.000	/Orang/ Kegiatan
13	Pelatihan Petugas Penanggulangan Bencana		
	a. Pertolongan Pertama Paket 1 (First Aid)	3.530.000	/Orang/ Kegiatan
	b. Pertolongan Pertama Paket 2 (First Aid)	4.770.000	/Orang/ Kegiatan
	c. Pertolongan di Permukaan Air Paket 1	3.720.000	/Orang/ Kegiatan
	d. Pertolongan di Permukaan Air Paket 2	5.010.000	/Orang/ Kegiatan
	e. Pertolongan di Ketinggian Paket 1	4.330.000	/Orang/ Kegiatan
	f. Pertolongan di Ketinggian Paket 2	5.720.000	/Orang/ Kegiatan
	g. Pertolongan Bangunan Runtuh Paket 1	5.540.000	/Orang/ Kegiatan
	h. Pertolongan Bangunan Runtuh Paket 2	7.040.000	/Orang/ Kegiatan
	i. Pertolongan di Hutan Paket 1	4.660.000	/Orang/ Kegiatan
	j. Pertolongan di Hutan Paket 2	5.560.000	/Orang/ Kegiatan
14	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana		
	a. Tingkat Operator Tatap Muka (5 hari)	5.000.000	/Orang/ Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Besaran (Rp)	Satuan
	b. Tingkat Teknisi/ Analis Tatap Muka (5 hari)	4.800.000	/Orang/ Kegiatan
	c. Tingkat Analis secara Non Klasikal/ Daring (5 hari)	1.200.000	/Orang/ Kegiatan
	d. Tingkat Operator secara Non Klasikal/ Daring (5 hari)	1.250.000	/Orang/ Kegiatan
15	Penyelenggaraan lokakarya Bidang Penanggulangan Bencana (3 hari)	3.500.000	/Orang/ Kegiatan
16	Penyelenggaraan lokakarya Bidang Penanggulangan Bencana secara Non Klasikal/ Daring (3 hari)	800.000	/Orang/ Kegiatan
17	Pendidikan dan Pelatihan Fasilitas Operasi Kereta Api - Penjaga Perlintasan Sebidang	6.765.000	/Orang/ Kegiatan
18	Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan	1.080.000	/Orang/ Kegiatan
19	Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana Kategori I level 1 - 3	3.000.000	/Orang/ Kegiatan
20	Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana Kategori II level 4 - 6	2.750.000	/Orang/ Kegiatan
21	Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana Kategori III level 7 - 9	2.500.000	/Orang/ Kegiatan
22	Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana secara Daring (2 hari)	1.280.000	/Orang/ Kegiatan
23	Uji Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Pemula (5 hari/ 20 JP)	5.667.000	/Orang/Kali
24	Uji Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Tingkat II (5 hari/ 20 JP)	5.680.000	/Orang/Kali
25	Uji Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor Tingkat IV (5 hari/ 20 JP)	5.680.000	/Orang/Kali
26	Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG Daljab) Daring	800.000	/Orang/ Kegiatan
27	Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen dan Ujian Sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen Tipe C	6.500.000	/Orang/ Kegiatan
28	Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen dan Ujian Sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen Tipe B	12.500.000	/Orang/ Kegiatan
29	Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Level 1	6.750.000	/Orang/ Kegiatan

III. Standar Satuan Biaya Bantuan Beasiswa bagi Non PNS

Standar Satuan Biaya Bantuan Beasiswa bagi Non PNS merupakan biaya bantuan beasiswa bagi masyarakat Kabupaten Bogor khususnya putra/putri yang berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu di wilayah Kabupaten Bogor untuk program pendidikan sarjana (S1) pada perguruan tinggi negeri/swasta atau yang disetarakan baik berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor maupun di luar wilayah Kabupaten Bogor, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1	*Life Cost*	7.500.000	/orang/semester
2	Biaya Kuliah	10.000.000	/orang/semester

E. STANDAR BIAYA JASA PENYELENGGARAAN ACARA DAN KEGIATAN BIDANG KESENIAN

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1)	Kesenian Tradisional		
	a) Nayaga	15.000.000	/ Paket Penampilan
	b) Degungan	10.000.000	/Paket Penampilan
	c) Wayang Golek	20.000.000	/Paket Penampilan
	d) Longser (Opera Sunda)	20.000.000	/Paket Penampilan
	e) Tari Topeng (*Live Music*)	10.000.000	/Paket Penampilan
	f) Rampak Gendang (*Live*)	10.000.000	/Paket Penampilan
	g) Pencak Silat (*Live*)	10.000.000	/Paket Penampilan
	h) Reog	7.000.000	/Paket Penampilan
	i) Calung	7.000.000	/Paket Penampilan
	j) Kecapi Suling	7.500.000	/Paket Penampilan
	k) Upacara Adat (*Live*)	10.000.000	/Paket Penampilan
	l) Angklung Gubrag	5.000.000	/Paket Penampilan
	m) Tarian Klasik, Jaipongan, Kreasi (*Live*)	10.000.000	/Paket Penampilan
	n) Penampilan dan *Music Live*	15.000.000	/Paket Penampilan
2)	Kesenian Kontemporer		
	a) Band: Lokal Nasional	7.500.000 25.000.000	/Paket Penampilan /Paket Penampilan
	b) Organ Tunggal	3.000.000	/Paket Penampilan
	c) Tim Paduan Suara	5.000.000	/Paket Penampilan
	d) Drum Band	7.500.000	/Paket Penampilan
3)	Kesenian Nuansa Islam		
	a) Irama Gambus	5.000.000	/Paket Penampilan
	b) Qasidah	3.500.000	/Paket Penampilan
	c) Marawis	5.000.000	/Paket Penampilan
	d) Rampak Bedug	3.000.000	/Paket Penampilan
4)	Sewa Peralatan *Sound* dan Alat Band		
	a) *Sound System* 7.000 watt + Alat Band	6.000.000	/Unit/Hari
	b) *Sound System* 10.000 watt + Alat Band	7.500.000	/Unit/Hari
	c) *Sound System* 15.000 watt + Alat Band	12.000.000	/Unit/Hari
	d) *Sound System* 15.000 watt + Alat Band (Premium)	15.000.000	/Unit/Hari
	e) *Sound System* 20.000 watt + Alat Band	15.000.000	/Unit/Hari
	f) *Sound System* 20.000 watt + Alat Band (Premium)	18.000.000	/Unit/Hari
	g) *Sound System* 1.000 watt	1.200.000	/Unit/Hari
	h) *Sound System* 2.000 watt	1.800.000	/Unit/Hari
	i) *Sound System* 3.000 watt	2.500.000	/Unit/Hari
	j) *Sound System* 5.000 watt	3.000.000	/Unit/Hari
	k) *Sound System* 10.000 watt	5.500.000	/Unit/Hari
	l) *Sound System* 15,000 watt	9.000.000	/Unit/Hari
	m) *Sound System* 20.000 watt	12.000.000	/Unit/Hari
5)	Sewa Genset		
	a) Genset 20 Kva	1.500.000	/ 12 Jam

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
	b) Genset 40 Kva	2.000.000	/ 12 Jam
	c) Genset 60 Kva	2.800.000	/ 12 Jam
	d) Genset 80 Kva	3.000.000	/ 12 Jam
	e) Genset 100 Kva	3.500.000	/ 12 Jam
6)	Sewa Peralatan *Special Effect*		
	a) CO^2 *Gun* Tabung 9kg	1.500.000	/Unit/Kegiatan
	b) CO^2 *Gun* Tabung 25kg	2.500.000	/Unit/Kegiatan
	c) CO^2 *Gun* Jet Tabung 9kg	2.000.000	/Unit/Kegiatan
	d) CO^2 *Gun* Jet Tabung	3.000.000	/Unit/Kegiatan
	e) Confetti *Machine*	2.500.000	/Unit/Kegiatan
	f) Confetti Mortar	1.500.000	/Unit/Kegiatan
	g) *Dry Ice* 15 Kg (durasi 3 - 4 menit)	2.000.000	/Unit/Kegiatan
	h) *Dry Ice* 50kg (durasi 15 - 20 menit)	4.000.000	/Unit/Kegiatan
	i) *Pyro* (kembang api)	500.000	/Unit/Kegiatan
	j) *Waterfall* (kembang api)	500.000	/Unit/Kegiatan
7)	Sewa Peralatan *Lighting*		
	a) *Par Red*	250.000	/Unit/Kegiatan
	b) *Moving Beam*	550.000	/Unit/Kegiatan
	c) *Follow Spot*	800.000	/Unit/Kegiatan
	d) *Mini Brute*	450.000	/Unit/Kegiatan
	e) *Fresnell*	350.000	/Unit/Kegiatan
	f) *Smoke Machine*	350.000	/Unit/Kegiatan
8)	Sewa LED Videotron, TV, Multimedia		
	a) LED P-3.9 (*indoor*)	750.000	/Meter/Hari
	b) LED P-2.9 (*indoor*)	900.000	/Meter/Hari
	c) LED P-3.9 (*outdoor*)	900.000	/Meter/Hari
	d) TV Monitor 42 *inch*	750.000	/Unit/Hari
	e) TV Monitor 50 *inch*	1.000.000	/Unit/Hari
	f) *Multicam* 2 *Camera*	7.500.000	/Unit/Hari
	g) *Multicam* 3 *Camera*	9.000.000	/Unit/Hari
9)	Sewa Panggung (*Stage*), *Rigging, Baricade*		
	a) Baricade	45.000	Meter/Hari
	b) *Flooring* (Karpet bekas)	40.000	Meter/Hari
	c) *Flooring* (Karpet baru)	50.000	Meter/Hari
	d) Semi *Rigging* 6x4	3.000.000	/Unit/Hari
	e) Semi *Rigging* 8x6	4.000.000	/Unit/Hari
	f) *Full Rigging* 8x6	7.000.000	/Unit/Hari
	g) *Full Rigging* 8x10	9.000.000	/Unit/Hari
	h) *Full Rigging* 10x12	11.000.000	/Unit/Hari
10)	Sewa Peralatan Lain-lain		
	a) Tenda *Sarnafil* 3x3	500.000	/Unit/Hari
	b) Tenda *Sarnafil* 5x5	1.000.000	/Unit/Hari
	c) Tenda Plafon	30.000	/Meter/hari
	d) Tenda *Executive*	45.000	/Meter/Hari
	e) Tenda VIP Dekor	65.000	/Meter/Hari

No.	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
	f) Tenda *Roders*	95.000	/Meter/Hari
	g) Tenda Dekorasi Plafon	50.000	M2
	h) Tirai Tenda	30.000	/Unit/Hari
	i) *Black Curtaian*	125.000	/Meter/hari
	j) Meja Kotak *Skirting*	60.000	/Unit/Hari
	k) Meja Bundar *Skirting*	100.000	/Unit/Hari
	l) Meja IBM + *Cover*	200.000	/Unit/Hari
	m) Meja Kaca	250.000	/Unit/Hari
	n) Kursi Futura Polos	15.000	/Unit/Hari
	o) Kursi Futura + *Cover*	25.000	/Unit/Hari
	p) Kursi Tiffany + Pita	50.000	/Unit/Hari
	q) Kursi Sofa	400.000	/Unit/Hari
	r) *Misty Fan*	500.000	/Unit/Hari
	s) AC *Standing*	1.000.000	/Unit/Hari
	t) *Backdrop*	200.000	/ Meter/Hari
	u) Partisi R8	150.000	/Unit/Hari
	v) Meja dan Taplak	35.000	/Unit/Hari
	w) Kursi Plastik dan Sarung Penutup	5.000	/Unit/Hari
11)	Dokumentasi Acara		
	a) *Profesional Fotografer* - Jasa foto, edit, CD, *lighting*, 1 kamera (selama 6 jam)	3.600.000	/Orang
	b) *Profesional Videografer* - Jasa video, edit, CD, *lighting*, 1 kamera (selama 6 jam)	4.000.000	/Orang
	c) *Video Event Profesional* (Durasi 30 menit, edit video, CD)	5.000.000	/Video
	d) Pembuatan Video *Bumper* (Durasi 15 Detik)	1.000.000	/Video
12)	Sewa Stand Pameran Kegiatan (Partisi Standar ukuran 3x3 M, Karpet, Listrik, Nama Fascia, 1 Unit Meja, 2 Unit Kursi, dan penunjang lainnya)	45.000.000	Set
13)	Sewa Dekorasi Taman	500.000	M2
14)	Jasa Tenaga Rias Tingkat Lokal - Tenaga Rias untuk Kegiatan Tingkat Kabupaten	500.000	Orang / Kegiatan

F. STANDAR BIAYA PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK, CETAK DAN ONLINE

Pengaturan standar biaya yang diperuntukan bagi kegiatan publikasi media elektronik, cetak dan *online* ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
1	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Publikasi koran Regional (ukuran 1 halaman) warna	50.000.000	Media
2	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Publikasi koran Nasional (1/2 halaman) warna	50.000.000	Media
3	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Publikasi koran Nasional (1/4 halaman) warna	25.000.000	Media
4	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Publikasi koran Nasional (1 halaman) hitam putih	40.000.000	Media
5	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Publikasi koran Nasional (1/2 halaman) hitam putih	30.000.000	Media
6	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Publikasi koran Nasional (1/4 halaman) hitam putih	15.000.000	Media
7	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Publikasi Kinerja melalui media massa	10.000.000	Media
8	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Publikasi koran Lokal (1 halaman) warna	30.000.000	Media
9	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Publikasi koran Lokal (1/2 halaman) warna	15.000.000	Media
10	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Publikasi koran Lokal (1/4 halaman) warna	7.500.000	Media
11	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Publikasi koran Lokal (1 halaman) hitam putih	20.000.000	Media
12	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Publikasi koran Lokal (1/2 halaman) hitam putih	10.000.000	Media
13	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Publikasi koran Lokal (1/4 halaman) hitam putih	5.000.000	Media
14	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Publikasi melalui media elektronik (radio), durasi 60 detik, 2 kali tayang periode 1 bulan	6.000.000	Paket
15	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Publikasi Melalui Media Elektronik (Televisi) durasi per 30 detik, 1 kali spot tayang	20.000.000	Per Tayang
16	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Publikasi Media Online	1.000.000	Per Tayang
17	Pembuatan Video	Resolusi 1920x1080 Full HD - 25FPS (*frame per seconds*) & *no Cinema Scope*, durasi 2-3 menit	12.500.000	Buah
18	Pembuatan Video	Resolusi 1920x1080 Full HD - 25FPS (*frame per seconds*) & *no Cinema* Scope, durasi 5 menit	25.000.000	Buah
19	Pembuatan Video	Resolusi 1920x1080 Full HD - 25FPS (*frame per seconds*) & *no Cinema Scope*, durasi 10 menit	50.000.000	Buah
20	Pembuatan Video	Resolusi 1920x1080 Full HD, 30 FPS, Video *Motion Animation, Graphic Information Effect, Effect Infografis Video*	60.000.000	Buah

G. STANDAR BIAYA LANGGANAN JURNAL/ SURAT KABAR/ MAJALAH

Pengaturan standar biaya untuk berlangganan jurnal/ surat kabar/ majalah ditetapkan sebagai berikut

No.	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
1	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Majalah Bulanan	37.000	Buku
2	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Majalah Bulanan	52.500	Buku
3	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Surat Kabar Nasional Harian	4.000	Eksemplar
4	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Surat Kabar Nasional Harian	5.500	Eksemplar
5	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Surat Kabar Nasional Harian	9.500	Eksemplar
6	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Surat Kabar Nasional Mingguan	3.000	Eksemplar
7	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Surat Kabar Nasional Mingguan	5.000	Eksemplar
8	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Surat Kabar Nasional Mingguan	7.500	Eksemplar
9	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Surat Kabar Nasional Mingguan	10.000	Eksemplar
10	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Surat Kabar Nasional Mingguan	12.000	Eksemplar
11	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Surat Kabar Nasional Mingguan	16.000	Eksemplar
12	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Surat Kabar Nasional Mingguan	20.000	Eksemplar
13	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Surat Kabar Lokal Harian	3.000	Eksemplar
14	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Surat Kabar Lokal Harian	3.500	Eksemplar
15	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Surat Kabar Lokal Harian	5.000	Eksemplar
16	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Surat Kabar Lokal Harian	8.000	Eksemplar
17	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Surat Kabar Lokal Mingguan	5.500	Eksemplar
18	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Surat Kabar Lokal Mingguan	16.000	Eksemplar
20	Belanja Jasa Surat Kabar/Majalah	Surat Kabar Harian Regional	4.000	Eksemplar

H. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan pihak lain. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

a. Uang harian;
b. Biaya transport;
c. Biaya penginapan; dan
d. Uang representasi perjalanan dinas.

Dalam ketentuan Bab I lampiran II Peraturan Bupati Bogor ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

a. Uang harian;
b. Uang representasi;
c. Biaya penginapan; dan
d. Biaya Sewa Kendaraan Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri.

Untuk komponen biaya transport diatur dalam Bab II lampiran II Peraturan Bupati Bogor ini.

I. Uang Harian

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri yaitu luar kota dan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, *transport* lokal dan uang makan. Perjalanan dinas dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang *transport* lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. ang harian dibayarkan secara *lumpsum*.

Perjalanan dinas dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam berlaku baik untuk perjalanan dinas lingkup kecamatan maupun perjalanan dinas antar kecamatan. Besaran satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam adalah sebesar Rp170.000,00 orang/hari, sedangkan besaran satuan biaya perjalanan dinas luar daerah, adalah sebagai berikut:

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota(Rp)	Diklat (Rp)
1.	Aceh	Orang/hari	360.000	110.000
2.	Sumatera Utara	Orang/hari	370.000	110.000
3.	Riau	Orang/hari	370.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/hari	370.000	110.000
5.	Jambi	Orang/hari	370.000	110.000
6.	Sumatera Barat	Orang/hari	380.000	110.000

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota(Rp)	Diklat (Rp)
7.	Sumatera Selatan	Orang/hari	380.000	110.000
8.	Lampung	Orang/hari	380.000	110.000
9.	Bengkulu	Orang/hari	380.000	110.000
10.	Bangka Belitung	Orang/hari	410.000	120.000
11.	Banten	Orang/hari	370.000	110.000
12.	Jawa Barat	Orang/hari	430.000	130.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/hari	530.000	160.000
14.	Jawa Tengah	Orang/hari	370.000	110.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/hari	420.000	130.000
16.	Jawa Timur	Orang/hari	410.000	120.000
17.	Bali	Orang/hari	480.000	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/hari	440.000	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/hari	430.000	130.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/hari	380.000	110.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/hari	360.000	110.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/hari	380.000	110.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/hari	430.000	130.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/hari	430.000	130.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/hari	370.000	110.000
26.	Gorontalo	Orang/hari	370.000	110.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/hari	410.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/hari	430.000	130.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/hari	370.000	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/hari	380.000	110.000
31.	Maluku	Orang/hari	380.000	110.000
32.	Maluku Utara	Orang/hari	430.000	130.000
33.	Papua	Orang/hari	580.000	170.000
34.	Papua Barat	Orang/hari	480.000	140.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/hari	480.000	140.000
36.	Papua Tengah	Orang/hari	580.000	170.000
37	Papua Selatan	Orang/hari	580.000	170.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/hari	580.000	170.000

II. Uang Representasi

Standar Biaya Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*. Besaran uang representasi terinci dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Satuan	Luar Kota (Rp)	Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam (Rp)
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang/hari	250.000	125.000
2.	Pejabat Eselon II	Orang/hari	150.000	75.000

III. Biaya Penginapan

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Adapun satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, sebagai berikut:

No.	Provinsi	Tarif Hotel (Rp/orang/hari)				
		Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati	Eselon II/ Anggota DPRD	Eselon III/ PNS Gol. IV	Eselon IV/ PNS/CPNS Gol. III	PNS/CPNS Gol.I/II, Non PNS, Pihak Lain
1.	Aceh	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	Riau	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	5.344.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	Jambi	5.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	Lampung	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	Bengkulu	2.140.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10.	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	Banten	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K.I. Jakarta	8.720.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	Jawa Tengah	5.303.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15.	D.I. Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	Jawa Timur	4.449.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	Bali	6.848.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	Nusa Tenggara Barat	4.375.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	Nusa Tenggara Timur	3.750.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	Kalimantan Barat	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	Gorontalo	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	Sulawesi Barat	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29.	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	Sulawesi Tenggara	3.088.800	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	Maluku Utara	4.611.600	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33.	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	Papua Barat	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000
35.	Papua Barat Daya	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
36.	Papua Tengah	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.039.000	1.039.000
37	Papua Selatan	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000	1.526.000
38.	Papua Pegunungan	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000	1.536.000

IV. Biaya Sewa Kendaraan Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri

Satuan Biaya Sewa Kendaraan diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan insidentil, diatur sebagai berikut:

1) Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang bersifat insidentil (tidak terus-menerus).

2) Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil ini hanya diperuntukkan bagi Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati) yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan dan dibayarkan secara *at cost*, dengan besaran diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

Standar Satuan Harga Biaya Sewa Kendaraan
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara

No.	Provinsi Tujuan Perjalanan Dinas	Jenis Kendaraan (Rp/Kendaraan/Hari)		
		Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1	Aceh	930.000	3.282.000	4.638.000
2	Sumatera Utara	975.000	2.139.000	3.203.000
3	Riau	978.000	2.606.000	3.908.000
4	Kepulauan Riau	901.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	804.000	3.810.000	4.601.000
6	Sumatera Barat	783.000	2.124.000	3.409.000
7	Sumatera Selatan	1.212.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	777.000	3.810.000	5.159.000
10	Bangka Belitung	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	Jawa Tengah	1.016.000	2.206.000	4.237.000
12	D.I. Yogyakarta	905.000	2.207.000	3.565.000
13	Jawa Timur	966.000	2.446.000	3.222.000
14	Bali	925.000	2.658.000	3.536.000
15	Nusa Tenggara Barat	882.000	2.532.000	3.369.000
16	Nusa Tenggara Timur	857000	2.548.000	3.468.000
17	Kalimantan Barat	868.000	2.611.000	3.644.000
18	Kalimantan Tengah	1.177.000	3.716.000	5.573.000
19	Kalimantan Selatan	778.000	2.630.000	3.452.000
20	Kalimantan Timur	1.100.000	2.750.000	3.863.000
21	Kalimantan Utara	1.100.000	2.713.000	3.863.000
22	Sulawesi Utara	956.000	2.205.000	3.722.000
23	Gorontalo	792.000	2.086.000	3.230.000
24	Sulawesi Barat	772.000	2.464.000	3.282.000
25	Sulawesi Selatan	796.000	2.708.000	3.434.000
26	Sulawesi Tengah	824.000	2.422.000	3.369.000
27	Sulawesi Tenggara	839.000	2.609.000	3.433.000
28	Maluku	947.000	2.872.000	4.021.000
29	Maluku Utara	965.000	3.013.000	4.170.000
30	Papua	1.107.000	4.082.000	5.248.000
31	Papua Barat	1.059.000	3.499.000	4.547.000

Untuk pengaturan standar satuan harga biaya sewa kendaraan bagi pelaksanaan kegiatan insidentil diperkenankan bagi PNS dan unsur masyarakat hanya dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan:

1) Observasi lapangan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pada Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di Bidang Kepegawaian;
2) Mudik Gratis Kabupaten Bogor;
3) Unsur masyarakat (non pegawai) yang ditugaskan/diikutsertakan dalam kegiatan Perangkat Daerah;
4) Atlet dan *official* yang ditugaskan/diikutsertakan dalam seluruh kegiatan keolahragaan;

Standar satuan harga untuk biaya sewa kendaraan ini dibayarkan secara *at cost*, sesuai dengan pengaturan besaran dan berdasarkan jenis kendaraannya yang diatur sebagai berikut:

No.	Tujuan Perjalanan Dinas	Besaran (Rp)	Satuan
1	Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	4.000.000	/Kendaraan/Hari
2	Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	5.000.000	/Kendaraan/Hari
3	Sewa Kendaraan Roda 4, Kapasitas 7 seat, tidak termasuk pengemudi dan bahan bakar	450.000	/Kendaraan/Hari
4	Sewa Kendaraan untuk Kegiatan Keolahragaan (Termasuk BBM, Pengemudi dan Tol)		
	a. Mini Bus Roda 4	1.500.000	/Kendaraan/Hari
	b. Bus Besar	5.000.000	/Kendaraan/Hari
	c. Bus Sedang	4.000.000	/Kendaraan/Hari
	d. Elf Long	3.000.000	/Kendaraan/Hari
	e. Hi-Ace	3.000.000	/Kendaraan/Hari
5	Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang untuk Mudik Gratis 2026		
	a. Sewa Kendaraan Bus Medium 30 seat, AC, Audio, TV, BBM, Pengemudi, Asuransi,Tol,Parkir (Tujuan: Semarang, Solo, Purwokerto)	12.000.000	Unit
	b. Sewa Kendaraan Bus Besar s/d 50 seat, AC, Audio, TV, BBM, Pengemudi, Asuransi, Tol, Parkir (Tujuan: Semarang, Solo, Purwokerto)	16.000.000	Unit

I. STANDAR BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

I. Uang Harian

Standar biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan/atau pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan biaya penginapan. Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian negara di mana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Uang harian perjalanan dinas luar negeri dibayarkan secara *lumpsum* serta diberikan berdasarkan jenis dan jumlah hari perjalanan dinas luar negeri yang dibayarkan sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. Nilai kurs Dollar untuk uang harian perjalanan dinas luar negeri menggunakan acuan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia pada tanggal pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri.

Pengaturan besaran uang harian dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

STANDAR BIAYA UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (dalam US $)

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	Orang/hari	659	563	505	447
2	Kanada	Orang/hari	552	467	416	365
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	Orang/hari	534	402	351	349
4	Venezuela	Orang/hari	557	388	344	343
5	Brasil	Orang/hari	436	396	378	351
6	Chili	Orang/hari	434	370	332	294
7	Kolombia	Orang/hari	466	413	405	365
8	Peru	Orang/hari	459	352	320	280
9	Suriname	Orang/hari	398	364	268	268
10	Ekuador	Orang/hari	416	355	319	283
	AMERIKA TENGAH					
11	Meksiko	Orang/hari	553	468	417	366
12	Kuba	Orang/hari	453	385	345	305
13	Panama	Orang/hari	418	357	320	283
	EROPA BARAT					
14	Austria	Orang/hari	504	453	347	317
15	Belgia	Orang/hari	538	456	406	357
16	Perancis	Orang/hari	548	464	413	381
17	Jerman	Orang/hari	485	415	368	324
18	Belanda	Orang/hari	485	416	368	324

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
19	Swiss	Orang/hari	636	570	444	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	Orang/hari	569	491	428	375
21	Finlandia	Orang/hari	521	442	394	346
22	Norwegia	Orang/hari	621	559	389	386
23	Swedia	Orang/hari	615	519	461	403
24	Inggris	Orang/hari	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia dan Herzegovina	Orang/hari	456	420	334	333
26	Kroasia	Orang/hari	555	506	406	405
27	Spanyol	Orang/hari	457	413	335	296
28	Yunani	Orang/hari	427	379	327	289
29	Italia	Orang/hari	702	637	446	427
30	Portugal	Orang/hari	425	382	308	273
31	Serbia	Orang/hari	417	375	326	288
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	Orang/hari	406	367	320	284
33	Ceko	Orang/hari	618	526	447	367
34	Hongaria	Orang/hari	485	438	390	345
35	Polandia	Orang/hari	478	415	363	320
36	Rumania	Orang/hari	416	381	313	277
37	Rusia	Orang/hari	556	512	407	406
38	Slovakia	Orang/hari	437	394	341	303
39	Ukraina	Orang/hari	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	Orang/hari	427	422	402	340
41	Senegal	Orang/hari	420	359	322	285
	AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	Orang/hari	373	320	288	256
43	Kenya	Orang/hari	408	358	293	274
44	Madagaskar	Orang/hari	356	306	276	246
45	Tanzania	Orang/hari	388	332	299	266
46	Zimbabwe	Orang/hari	371	319	287	255
47	Mozambik	Orang/hari	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	Orang/hari	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	Orang/hari	427	374	317	294
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	Orang/hari	383	328	295	286
51	Mesir	Orang/hari	471	400	358	316
52	Maroko	Orang/hari	377	323	291	259
53	Tunisia	Orang/hari	293	247	225	203
54	Sudan	Orang/hari	383	328	295	262
55	Libya	Orang/hari	308	254	189	165
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	Orang/hari	498	459	365	364
57	Bahrain	Orang/hari	475	424	284	217
58	Irak	Orang/hari	461	392	351	310

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
59	Yordania	Orang/hari	504	428	382	336
60	Kuwait	Orang/hari	581	491	437	383
61	Libanon	Orang/hari	457	389	348	307
62	Qatar	Orang/hari	506	448	349	290
63	Suriah	Orang/hari	358	301	272	243
64	Turki	Orang/hari	456	364	311	276
65	Uni Emirat Arab	Orang/hari	594	502	446	391
66	Yaman	Orang/hari	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	Orang/hari	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	Orang/hari	516	437	390	343
	ASIA TIMUR					
69	Republik Rakyat Tiongkok	Orang/hari	411	351	315	279
70	Hongkong	Orang/hari	601	507	451	395
71	Jepang	Orang/hari	519	428	382	336
72	Korea Selatan	Orang/hari	515	467	425	421
73	Korea Utara	Orang/hari	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	Orang/hari	385	262	238	214
75	Bangladesh	Orang/hari	339	313	243	238
76	India	Orang/hari	422	329	327	325
77	Pakistan	Orang/hari	343	277	251	225
78	Srilanka	Orang/hari	388	332	299	266
79	Iran	Orang/hari	421	332	299	266
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	Orang/hari	392	352	287	254
81	Kazakhtan	Orang/hari	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Filipina	Orang/hari	412	367	266	226
83	Singapura	Orang/hari	615	519	461	403
84	Malaysia	Orang/hari	394	304	274	244
85	Thailand	Orang/hari	392	330	297	264
86	Myanmar	Orang/hari	368	250	210	196
87	Laos	Orang/hari	380	277	251	225
88	Vietnam	Orang/hari	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	Orang/hari	374	278	252	226
90	Kamboja	Orang/hari	296	223	201	196
91	Timor Leste	Orang/hari	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	Orang/hari	636	585	424	393
93	Selandia Baru	Orang/hari	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	Orang/hari	425	387	299	266
95	Papua Nugini	Orang/hari	520	476	429	376
96	Fiji	Orang/hari	427	365	327	289

II. Golongan Pelaksana Perjalanan Dinas dan Klasifikasi Moda Transportasi

1. Klasifikasi Fasilitas Transportasi

No.	Pelaksana SPD	Moda Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1	Bupati/Ketua DPRD/ Wakil Bupati dan pejabat lainnya yang setara.	*Business*	VIP/Kelas IA	Eksekutif
2	Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan pejabat lainnya yang setara.	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
3	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV/b ke bawah, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif

2. Pengelompokan berdasarkan Golongan

Pengelompokan perjalanan dinas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, adalah sebagai berikut:

Pengelompokan Fasilitas Berdasarkan Golongan

No.	Pelaksana SPD	Golongan Perjalanan Dinas
1	a. Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara	A
	b. Menteri, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Walikota, Ketua DPRD, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh/ Kepala Perwakilan, dan pejabat negara lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara.	A
2	Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, Perwira Tinggi TNI/Polri, utusan khusus Presiden (*specialenvoy*), dan pejabat lainnya yang setara.	B
3	Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri.	C
4	Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain	D

J. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

I. Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor di Jawa Barat

1. Pelaksanaan kegiatan pertemuan/ rapat di luar kantor mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertermuan/ Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur.
2. Pertemuan/ rapat koordinasi/ rapat pimpinan/ rapat kerja/ rapat teknis/ konsinyering/ *Focus Group Discussion* (FGD)/ sosialisasi/ bimbingan teknis/ lokakarya/ *workshop*/ seminar/ simposium/ dan sarasehan (pertemuan non Internasional), dapat dilaksanakan apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
   a. Tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri/ instansi pemerintah di wilayah tersebut, dan tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai.
   b. Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.
3. Untuk mewujudkan akuntabilitas kegiatan, maka ketentuan dalam kriteria di atas:
   a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan harus disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan disampaikan kepada unit pengawas internal.
   b. Khusus untuk ketentuan nomor 1 huruf b angka 2) dan nomor 2 huruf a harus dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan rapat di luar kantor baik milik sendiri maupun milik instansi pemerintah lain dari penanggung jawab kegiatan.
   c. Pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor harus memiliki output/hasil yang jelas, yang dibuktikan berupa:
      i. Transkip hasil rapat;
      ii. Notulensi rapat dan/atau laporan; dan
      iii. Daftar hadir peserta rapat.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dilaksanakan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertermuan/ Rapat Di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Kerja Aparatur.
5. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.
6. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:
   a. Satuan biaya setingkat Kepala Daerah/ Eselon I, dapat digunakan untuk kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Daerah atau paling sedikit dihadiri 1 (satu) orang Eselon I.
   b. Satuan biaya setingkat Pejabat Eselon II ke bawah, dapat digunakan untuk kegiatan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Eselon II/ pejabat Eselon III/ pejabat Eselon IV/yang disetarakan.
   c. Satuan biaya untuk pihak lain (Non PNS/Masyarakat), dapat digunakan untuk kegiatan yang mengikutsertakan Unsur Non PNS/ Unsur Masyarakat di dalamnya.

7. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggara terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

   a. Paket *Fullboard*

      Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
      Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

   b. Paket *Fullday*

      Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
      Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

   c. Paket *Halfday*

      Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
      Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

   d. *Paket Residence*

      Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap.
      Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

7. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

   a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

      1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

      2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

8. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor terinci pada tabel berikut:

No.	Uraian	*Meeting Packages* (orang/paket)			
		Halfday	*Fullday*	*Fullboard*	*Residential*
1	Setingkat Kepala Daerah/Eselon I	426.000	530.000	1.110.000	956.000
2	Setingkat Pejabat Eselon II ke bawah				
	a. Hotel Bintang 3, Bintang 4 atau Bintang 5	331.000	398.000	822.000	729.000
	b. Hotel Bintang Non Bintang	300.000	350.000	700.000	600.000
3	Pihak Lain (Unsur Masyarakat)	250.000	300.000	500.000	400.000

II. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor (di Dalam Kota)

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard,* kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada tabel di bawah ini.

No.	Dalam Kota	Satuan	Uang Harian (Rp)
1.	Paket *Fullboard*	Orang/hari	150.000
2.	Paket *Fullday*/ *Halfday* di Dalam Kota	Orang/hari	105.000
3.	Paket *Residence* di Dalam Kota	Orang/hari	150.000
4.	Uang Saku Peserta Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK)	Orang/hari	30.000

III. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard,* kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada tabel di bawah ini.

No.	Provinsi	Satuan	*Fullboard* di Luar Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota	Residence di Dalam Kota
1.	Aceh	Orang/hari	120.000	85.000	120.000
2.	Sumatera Utara	Orang/hari	130.000	95.000	130.000
3.	Riau	Orang/hari	130.000	85.000	130.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/hari	130.000	95.000	130.000
5.	Jambi	Orang/hari	130.000	95.000	130.000
6.	Sumatera Barat	Orang/hari	120.000	85.000	120.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/hari	120.000	85.000	120.000
8.	Lampung	Orang/hari	130.000	95.000	130.000
9.	Bengkulu	Orang/hari	130.000	95.000	130.000
10.	Bangka Belitung	Orang/hari	130.000	95.000	130.000
11.	Banten	Orang/hari	120.000	85.000	120.000
12.	Jawa Barat	Orang/hari	150.000	105.000	150.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/hari	180.000	130.000	180.000
14.	Jawa Tengah	Orang/hari	130.000	95.000	130.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/hari	140.000	100.000	140.000
16.	Jawa Timur	Orang/hari	140.000	100.000	140.000
17.	Bali	Orang/hari	160.000	115.000	160.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/hari	150.000	105.000	150.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/hari	140.000	100.000	140.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/hari	130.000	95.000	130.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/hari	120.000	85.000	120.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/hari	130.000	95.000	130.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/hari	150.000	105.000	150.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/hari	150.000	105.000	150.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/hari	130.000	95.000	130.000
26.	Gorontalo	Orang/hari	130.000	95.000	130.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/hari	120.000	85.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/hari	150.000	105.000	150.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/hari	130.000	95.000	130.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/hari	130.000	95.000	130.000
31.	Maluku	Orang/hari	120.000	85.000	120.000

No.	Provinsi	Satuan	*Fullboard* di Luar Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota	Residence di Dalam Kota
32.	Maluku Utara	Orang/hari	130.000	95.000	130.000
33.	Papua	Orang/hari	200.000	140.000	200.000
34.	Papua Barat	Orang/hari	160.000	115.000	160.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/hari	160.000	115.000	160.000
36.	Papua Tengah	Orang/hari	200.000	140.000	200.000
37	Papua Selatan	Orang/hari	200.000	140.000	200.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/hari	200.000	140.000	200.000

IV. Biaya Uang Saku Pengganti Transportasi

Satuan biaya uang saku sebagai pengganti biaya transportasi diberikan kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, kursus, diseminasi, sosialisasi, rapat kerja, atau kegiatan sejenisnya.

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1)	Uang saku pengganti transport untuk masyarakat	Orang/hari	100.000

K. SATUAN BIAYA KONSUMSI KEGIATAN

1. Standar satuan biaya konsumsi kegiatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan, *snack*, aneka sajian/*stand* makanan, buah keranjang dan sejenisnya termasuk minuman. Digunakan untuk kegiatan rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, jamuan tamu, aktivitas lapangan, atau aktivitas lainnya untuk pejabat negara, pejabat daerah, ASN, Non ASN dan pihak lain baik sebagai penyelenggara kegiatan, panitia, peserta atau tamu undangan, dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pengalokasian anggaran biaya konsumsi kegiatan, disesuaikan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja. Kegiatan rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar teknis, dan kegiatan diklat yang dilaksanakan selama bulan Ramadhan tidak diperkenankan untuk mengalokasikan biaya konsumsi kegiatan, terkecuali pelaksanaannya dilakukan sampai dengan waktu berbuka puasa atau pelaksanaannya dilakukan setelah waktu berbuka puasa.
2. Standar Satuan Harga Biaya Konsumsi, diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Makan (Rp)	*Snack* (Rp)
1	Rapat Kerja/ Rapat Koordinasi Bupati, Wakil Bupati, Eselon II dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	/Orang/kali	75.000	33.000
2	Rapat Biasa atau sejenisnya dan Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah, yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat, dan dilaksanakan minimal selama 2 jam.	/Orang/kali	33.000	16.500
3	Makan Buffet/ Prasmanan VIP (Khusus Pejabat Negara dan Eselon I)	/Orang/kali	125.000	-
4	Jamuan Makan Buffet/ Prasmanan VVIP (Khusus Presiden/ Wakil Presiden/ Tamu Negara)	/Orang/kali	175.000	-
5	Aneka Sajian/ Stand Makanan/ Buah-buahan	/Keranjang	100.000	-
6	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	/Orang/kali	50.000	30.000
7	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	/Orang/kali	33.000	16.500

3. Makan Minum Penunjang Kegiatan Atlet

No.	Klasifikasi Atlet	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1	Atlet Pelajar	Orang/Kali	33.000	1. Berlaku Nominal/1 (Satu) Kali Makan 2. Berlaku untuk Semua Cabang Olah Raga pada saat ada Kegiatan Pemusatan Latihan dan/atau Kejuaraan
2	Atlet PNS	Orang/Kali	33.000	
3	Atlet Prestasi	Orang/Kali	55.000	
4	Atlet PPOPM	Orang/Kali	55.000	

4. Pembelian Bahan Makanan Tambahan Balita dan Ibu Hamil

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Biaya Pembelian Bahan Makanan Tambahan Balita	Kudapan terdiri dari Sumber Protein Hewani, Sumber Protein Nabati, Sumber vitamin, Sumber lemak, dan Sumber Karbohidrat	Orang	25.000
2	Biaya Pembelian Bahan Makanan Tambahan Balita	Makanan Lengkap terdiri dari Lauk hewani, Lauk Nabati, Buah, Sayur, Nasi	Orang	25.000
3	Biaya Pembelian Bahan Makanan Tambahan Ibu Hamil	Kudapan terdiri dari Sumber Protein Hewani, Sumber Protein Nabati, Sumber vitamin, Sumber lemak, dan Sumber Karbohidrat	Orang	25.000
4	Biaya Pembelian Bahan Makanan Tambahan Ibu Hamil	Makanan Lengkap terdiri dari Lauk hewani, Lauk Nabati, Buah, Sayur, Nasi	Orang	25.000
5	Belanja bahan demo masak	Kudapan 2 macam, Makanan lengkap 1 macam untuk : 10 - 15 porsi terdiri dari Sumber Protein Hewani, Sumber Protein Nabati, Sumber vitamin, Sumber lemak, dan Sumber Karbohidrat	Kali	250.000

L. STANDAR SATUAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN

I. Kendaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Jenis Kendaraan	Jumlah Liter	Satuan
Kendaraan Roda 4	30	/Kendaraan/Kejadian
Kendaraan Roda 6 atau lebih	80	/Kendaraan/Kejadian

II. Kendaraan Pemadam Kebakaran (Pemanasan)

Jenis Kendaraan	Jumlah Liter	Satuan	Keterangan
Kendaraan Roda 4	5	/Kendaraan/Hari	Pemanasan
Kendaraan Roda 6 atau lebih	5	/Kendaraan/Hari	Pemanasan

III. Kendaraan Operasional Penertiban

Jenis Kendaraan	Jumlah Liter	Satuan
Kendaraan Roda 6 (Truk)	40	/kendaraan/kegiatan
Kendaraan Roda 4 (*Microbus*)	25	/kendaraan/kegiatan
Kendaraan Roda 2 (Motor)	5	/kendaraan/kegiatan

IV. Kendaraan Operasional Pengawalan

Jenis Kendaraan	Jumlah Liter	Satuan
Kendaraan Roda 2 (dua)	15	/kendaraan/hari
Kendaraan Roda 4 (empat)	40	/kendaraan/hari

V. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan

Jenis Kendaraan	Jumlah Liter	Satuan
Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Khusus Jemputan Pegawai	25	/kendaraan/hari
Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Khusus Kegiatan Saba Desa/Rebo Keliling/Jumat Keliling	50	/kendaraan/Kegiatan
Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 khusus *Skyworker*	40	/kendaraan/hari
Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Lapangan Pengangkut Sampah	40	/kendaraan/hari
Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Khusus Angkutan BBM/*Storing*	10	/kendaraan/hari
Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Lapangan Pelayanan Penyedotan Air Kotor	25	/kendaraan/Kegiatan
Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Khusus Mobil Toilet	15	/kendaraan/kegiatan
Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Lapangan Tangki dan Mesin Pompa Air Siram	15	/kendaraan/hari

Jenis Kendaraan	Jumlah Liter	Satuan
Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 Mobil Panggung	50	/kendaraan/hari
Kendaraan Dinas Operasional Khusus Alat Berat *Bulldozer* (Kap. 160HP)	25	/Alat Berat/Jam
Kendaraan Dinas Operasional Khusus Alat Berat *Excavators* (Kap. 20 Ton)	20	/Alat Berat/Jam
Kendaraan Dinas Operasional Khusus Lapangan Roda 4 (empat)	10	/kendaraan/hari
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 khusus *Skyworker*	30	/kendaraan/hari
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 khusus pick up	15	/kendaraan/hari
Kendaraan Dinas Operasional Khusus Lapangan Roda 3 (tiga)	5	/kendaraan/hari
Kendaraan Dinas Operasional Khusus Lapangan Roda 2 (dua)	5	/kendaraan/hari

M. STANDAR BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT/ OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan baik dari segi jumlah, spesifikasi, maupun ketentuan lain yang diatur pada Peraturan Bupati mengenai Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Bogor. Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntukkan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

No	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
1	Sewa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat	Untuk KDH/ WKDH/ Sekda	27.500.000	Unit / Bulan
2	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Roda Empat untuk KDH/ WKDH/ Sekda	Minibus, 2.755 cc, 7-14 seat, Mesin 1GD-FTV atau setara, Exh. Emission Euro-4, Daya Maksimum minimal ≥ 170ps/rpm	25.000.000	Unit / Bulan
3	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Roda Empat untuk KDH/ WKDH/ Sekretaris Daerah/ Sekretariat Dewan	Minibus, 2.982 cc, 14-15 seat, Mesin 1KD-FTV (W/ EGR) atau setara, Exh. Emission Euro-4, Daya Maksimum ≥ 130 ps/rpm	22.200.000	Unit / Bulan
4	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Eselon II	Sedan/ Minibus (Bensin) 2000 cc atau Minibus (Solar) 2500 cc	13.950.000	Unit / Bulan
5	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Minibus maksimal 1600 cc	5.670.000	Unit / Bulan
6	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Double Gardan maksimal 3000 cc	14.480.000	Unit / Bulan
7	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Pick Up	5.400.000	Unit / Bulan

N. STANDAR BIAYA MEDICAL CHECK UP, PEMERIKSAAN KESEHATAN, IURAN JAMINAN KESEHATAN, KECELAKAAN KERJA, KEMATIAN, DAN PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya medical check up, pemeriksaan kesehatan, iuran jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan lainnya untuk penunjang kegiatan pada Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
1	Belanja Medical Check Up Kepala Daerah/ Wakil Daerah	Medical Check up untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah termasuk keluarga (Istri/Suami dan anak)	6.000.000	Orang/ Tahun
2	Pemeriksaan Kesehatan bagi PNS yang Tidak Cakap Jasmani dan Rohani oleh Tim Penguji Kesehatan	Pemeriksaan Anamnesa, Fisik, Kejiwaan, Penunjang, Konsultasi Spesialis/ Subspesialis dan Penilaian Kelaiakan Kerja	25.000.000	Paket
3	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa	dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 4% dari besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK)	
4	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Perangkat Desa	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Perangkat Desa		
5	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		
6	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Non ASN, Ketua RW dan Ketua RT	4.800	Orang/ Bulan
7	Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Non ASN, Ketua RW dan Ketua RT	6.000	Orang/ Bulan
8	Perawatan Lanjutan (Rujukan) Atlet PPOPM	Pelayanan kesehatan berupa rawat inap dengan tindakan operasi, rawat jalan dengan Dokter umum/ Dokter spesialis, pelayanan UGD, operasi tanpa rawat inap, pemeriksaan Laboratorium/ Radiologi	30.000.000	Paket
9	Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan	Klaim Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Sasaran dengan Tarif INA CBGs Kelas 3	10.000.000	Orang
10	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda	Iuran PBPU dan BP Pemda	35.000	Orang/ Bulan
11	Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Pemda	Bantuan Iuran PBPU dan BP Pemda	2.800	Orang/ Bulan
12	Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Mandiri Kelas 3	Bantuan Iuran PBPU dan BP Mandiri Kelas 3	2.800	Orang/ Bulan

O. STANDAR BIAYA PAKAIAN

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pakaian untuk penunjang kegiatan pada Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
1	Pakaian Petugas Kebersihan	Seragam Petugas Kebersihan + Celana, Bahan American Drill, Desain Costum	250.000	Stel
2	Pakaian Petugas Keamanan	Seragam Kerja dengan Bahan Kain American Drill, celana panjang, Warna sesuai standar Perpol No. 1 Tahun 2023, lengkap dengan bedge	450.000	Stel

P. STANDAR BIAYA SERTIFIKASI

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya jasa sertifikasi untuk penunjang kegiatan pada Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
1	Jasa Sertifikasi - Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 - tenaga ahli, tenaga pendukung, biaya sertifikasi, dan biaya pelaporan	35.000.000	Pakets

Q. STANDAR BIAYA KONTRIBUSI ASOSIASI DAN KEANGGOTAAN

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya jasa kontribusi asosiasi dan keanggotaan untuk penunjang kegiatan pada Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
1	Kontribusi Asosiasi	Iuran Keanggotaan APKASI	30.000.000	Tahun
2	Kontribusi Asosiasi	Biaya Iuran ADKASI (DPRD)	1.000.000	Tahun
3	Iuran Keanggotaan	Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi)	10.000.000	Tahun
4	Registrasi / Keanggotaan	Biaya Pendaftaran – Biaya Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	500.000	Paket

R. STANDAR BIAYA INTERNET DAN BERLANGGANAN LAINNYA

Biaya pemakaian internet, telepon, air dan listrik, dibayarkan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban atau tagihan bulanan. Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya berlangganan dan pemakaian internet untuk penunjang kegiatan pada Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
1	Streaming Radio	Pembayaran Streaming Radio (Web Radio)	10.000.000	Tahun
2	Layanan High Speed Internet (HSI)	50 Bandwith (Mbps) Standart	664.000	Bulan
3	Layanan High Speed Internet (HSI)	75 Bandwith (Mbps) Standart	744.000	Bulan
4	Layanan High Speed Internet (HSI)	100 Bandwith (Mbps) Premium	894.000	Bulan
5	Layanan High Speed Internet (HSI)	150 Bandwith (Mbps) Premium	1.044.000	Bulan
6	Layanan High Speed Internet (HSI)	200 Bandwith (Mbps) Premium	1.274.000	Bulan
7	Layanan High Speed Internet (HSI)	300 Bandwith (Mbps) Premium	1.724.000	Bulan
8	Belanja Pemakaian Internet	Biaya pemakaian internet disesuaikan dengan tagihan bulanan		
9	Belanja Langganan Telepon	Kartu Cellular (Kartu Halo)	100.000	Bulan
10	Belanja Langganan Telepon	Kartu Cellular (Kartu Halo)	120.000	Bulan
11	Belanja Langganan Telepon	Kartu Cellular (Kartu Halo)	170.000	Bulan
12	Belanja Langganan Telepon	Kartu Cellular (Kartu Halo)	250.000	Bulan
13	Belanja Langganan Telepon	Kartu Cellular (Kartu Halo)	330.000	Bulan
14	Belanja Langganan Telepon	Biaya Langganan Telepon disesuaikan tagihan		
15	Belanja Tagihan Air-PDAM Tirta Pakuan	Tagihan Air- PDAM Tirta Pakuan	15.000	M3
16	Belanja Tagihan Air-PDAM Tirta Kahuripan	Instansi Pemerintah (K3C)	8.265	M3
17	Belanja Tagihan Listrik	Biaya Tagihan Listrik disesuaikan dengan tagihan		

S. STANDAR JASA PENGOLAHAN SAMPAH, PENGOLAHAN AIR LIMBAH, PEMBERSIHAN, PENGENDALIAN HAMA DAN FUMIGASI

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penanganan sampah, pengolajan air limbah, pengangkutan dan/atau pembuangan sampah kantor, pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi untuk penunjang kegiatan pada Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
1	Belanja Jasa Pengelolaan Sampah	Layanan Jasa Penanganan, Pengangkutan dan/atau Pembuangan Sampah Kantor Pemerintah	200.000	Bulan
2	Belanja Jasa Pengelolaan Sampah	Layanan Jasa Penanganan, Pengangkutan dan/atau Pembuangan Sampah Kantor Pemerintah	400.000	Bulan
3	Belanja Jasa Pengelolaan Sampah	Layanan Jasa Penanganan, Pengangkutan dan/atau Pembuangan Sampah Kantor Pemerintah	600.000	Bulan
4	Kompensasi Jasa Pelayanan	Tipping Fee TPPAS Regional Lulut Nambo	125.000	Ton
5	Kompensasi Dampak Negatif	KDN TPPAS Regional Lulut Nambo	12.500	Ton
6	Jasa Pengangkutan Sampah	Pengangkutan Sampah dengan kapasitas >3 s/d 6M3	1.380.000	Kali

T. STANDAR BIAYA JASA PELAYANAN KEARSIPAN

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pemeliharaan, perawatan, dan penataan arsip untuk penunjang kegiatan pada Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
	Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Arsip			
1	Arsip Kertas (Tekstual)	Ukuran A4/F4 - Kerusakan Ringan	36.000	Lembar
2	Arsip Kertas (Tekstual)	Ukuran A4/F4 - Kerusakan Berat	37.000	Lembar
3	Arsip Kertas (Tekstual)	Ukuran A3 - Kerusakan Ringan	59.000	Lembar
4	Arsip Kertas (Tekstual)	Ukuran A3 - Kerusakan Berat	61.000	Lembar
5	Arsip Kertas (Kartografi/ Kearsitekturan)	Ukuran A3 - Kerusakan Ringan	130.000	Lembar
6	Arsip Kertas (Kartografi/ Kearsitekturan)	Ukuran A3 - Kerusakan Berat	180.000	Lembar
7	Arsip Kertas (Kartografi/ Kearsitekturan)	Ukuran A2 - Kerusakan Ringan	160.000	Lembar
8	Arsip Kertas (Kartografi/ Kearsitekturan)	Ukuran A2 - Kerusakan Berat	250.000	Lembar
9	Arsip Kertas (Kartografi/ Kearsitekturan)	Ukuran A1 - Kerusakan Ringan	215.000	Lembar
10	Arsip Kertas (Kartografi/ Kearsitekturan)	Ukuran A1 - Kerusakan Berat	370.000	Lembar
11	Arsip Kertas (Kartografi/ Kearsitekturan)	Ukuran A0 - Kerusakan Ringan	320.000	Lembar
12	Arsip Kertas (Kartografi/ Kearsitekturan)	Ukuran A0 - Kerusakan Berat	580.000	Lembar
13	Arsip Kertas (Kartografi/ Kearsitekturan)	Ukuran A0+ - Kerusakan Ringan	495.000	Lembar
14	Arsip Kertas (Kartografi/ Kearsitekturan)	Ukuran A0+ - Kerusakan Berat	950.000	Lembar
15	Alih Media	Arsip Kaset Video ke Video Compact Disc (VCD) (per kaset)	300.000	Unit
16	Alih Media	Arsip Pita Film ke Digital ukuran 16 mm, panjang 400 feet, kerusakan ringan (per reel)	150.000	Unit
17	Alih Media	Arsip Pita Film ke Digital ukuran 16 mm, panjang	250.000	Unit

No	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
		400 feet, kerusakan berat (per reel)		
18	Alih Media	Arsip Pita Film ke Digital ukuran 16 mm, panjang 1000 feet, kerusakan ringan (per reel)	205.000	Unit
19	Alih Media	Arsip Pita Film ke Digital ukuran 16 mm, panjang 1000 feet, kerusakan berat (per reel)	320.000	Unit
20	Alih Media	Arsip Pita Film ke Digital ukuran 16 mm, panjang 1200 feet, kerusakan ringan (per reel)	260.000	Unit
21	Alih Media	Arsip Pita Film ke Digital ukuran 16 mm, panjang 1200 feet, kerusakan berat (per reel)	350.000	Unit
22	Alih Media	Arsip Pita Film ke Digital ukuran 16 mm, panjang 1800 feet, kerusakan ringan (per reel)	305.000	Unit
23	Alih Media	Arsip Pita Film ke Digital ukuran 16 mm, panjang 1800 feet, kerusakan berat (per reel)	430.000	Unit
24	Alih Media	Arsip Pita Film ke Digital ukuran 16 mm, panjang 2000 feet, kerusakan ringan (per reel)	340.000	Unit
25	Alih Media	Arsip Pita Film ke Digital ukuran 16 mm, panjang 2000 feet, kerusakan berat (per reel)	470.000	Unit
26	Alih Media	Arsip Pita Film ke Digital ukuran 35 mm, panjang 1000 feet, kerusakan ringan (per reel)	290.000	Unit
27	Alih Media	Arsip Pita Film ke Digital ukuran 35 mm, panjang 1000 feet, kerusakan berat (per reel)	440.000	Unit
28	Alih Media	Arsip Pita Film ke Digital ukuran 35 mm, panjang 2000 feet, kerusakan ringan (per reel)	520.000	Unit
29	Alih Media	Arsip Pita Film ke Digital ukuran 35 mm, panjang 2000 feet, kerusakan berat (per reel)	680.000	Unit
30	Alih Media	Arsip Kertas ke Elektronik/Digital Ukuran A4 s.d. A3	5.000	Lembar

No	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
		sebanyak <50.000 lembar		
31	Alih Media	Arsip Kertas ke Elektronik/Digital Ukuran A4 s.d. A3 sebanyak 50.000 - 500.000 lembar	4.000	Lembar
32	Alih Media	Arsip Kertas ke Elektronik/Digital Ukuran A4 s.d. A3 sebanyak > 500.000 lembar	3.000	Lembar
33	Alih Media	Arsip Kertas ke Elektronik/Digital Ukuran A0	50.000	Lembar
34	Alih Media	Arsip Kertas ke Elektronik/Digital Ukuran A1	45.000	Lembar
35	Alih Media	Arsip Kertas ke Elektronik/Digital Ukuran A2	40.000	Lembar
36	Alih Media	Arsip Kaset Rekaman Suara ke Digital (per kaset)	150.000	Unit
37	Jasa Penataan Arsip Inaktif	Arsip Sederhana per meter linier	150.000	Unit
38	Jasa Penataan Arsip Inaktif	Arsip Kompleks per meter linier	350.000	Unit
39	Alih Media	Arsip microfilm/ microform ke digital ukuran 16 mm (per image)	4.500	Unit
40	Alih Media	Arsip microfilm/ microform ke digital ukuran 35 mm (per image)	5.000	Unit

U. STANDAR BIAYA PENGUJIAN LABORATORIUM

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan pengiriman dokumen atau paket untuk penunjang kegiatan pada Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
1	Uji Laboratorium Pangan Segar	Timbal (pb)	122.100	Sampel
2	Uji Laboratorium Pangan Segar	Kadmium (cd)	122.100	Sampel
3	Uji Laboratorium Pangan Segar Pestisida Organophosphate Lengkap	Azinphos-Methyl, Chlorpyriphos (Ethyl), Chlorpyriphos Methyl, Diazinon, Dichlorvos, Dimethoate, Disulfoton, Etrimfos, Fenamiphos, Fenitrotion, Fenthion, Malathion, Methacrifos, Methidathion, Methil Pirimiphos, Monocrotophos, Phosalone, Phosphamidon, Profenofos, Acephate, Cis-Mevinphos, Methamidophos, Terbufos, Triazophos	888.000	Sampel
4	Uji Laboratorium Pangan Segar Pestisida Organochlorine Lengkap	Gamma Chlordane, 2.4-DDT, 4.4-DDD, 4.4-DDE, 4.4-DDT, Aldrin, Alpha-BHC, Beta BHC, Klordan, Klorotalonil, Cis-Klordan, DDT, Dikloran, Dieldrin, Endosulfan, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan Sulfat, Endrin, Gamma-BHC (Lindane), Heptaklor, Heptaklor Epoksida, Heksaklorbenzena, Oksiklordan, Kuintozena, Teknazena, Transklordan, Dikofol, Metoksiklor, Tolclofos-Methyl	888.000	Sampel
5	Uji Laboratorium Pangan Segar Pestisida Carbamate Lengkap	Aldicarb, Carbaryl, Carbofuran, Chlorpropham, Fenobucarb, Isoprocarb, Methiocarb Sulfone, Methomyl, Oxamyl, Propamocarb	888.000	Sampel
6	Uji Laboratorium Pangan Segar Pestisida Triazole	Propiconazole, Bitertanol, Difenoconazol, Fenbuconazol, Flusilazole, Mycobutanil, Penconazol, Tebuconazol	666.000	Sampel
7	Uji Laboratorium Pangan Segar Pestisida Pyrethroid Lengkap	Allethrin, Sipermetrin, Alpha-Cypermethrin, Beta-Cyfluthrine, Bifenthrine, Bioresmethrin, Cyfluthrin, Cyhalothrin, Fenvalerat, Deltamethrin, Etofenprox, Fenpropathrin, Permethrin	888.000	Sampel

No.	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
8	Uji Laboratorium Pangan Segar Pestisida Golongan Lain 1	2-Phenylphenol, Bromopropilat, Dimethipin, Procymidon, Vinclozolin	666.000	Sampel
9	Uji Laboratorium Pangan Segar Pestisida Golongan Lain 2	Teflubenzuron, Dinocap, 2.4-D, MCPA, Bentazone	666.000	Sampel
10	Uji Laboratorium Pangan Segar Pestisida Golongan Lain 3	Bendiocarb, Propoxur, Vamidothion, Dinotefuran	666.000	Sampel
11	Uji Laboratorium Pangan Segar Pestisida Golongan Lain 4	Azocyclotin, Cyhexatin, Fenbutatin Oxide	666.000	Sampel
12	Uji Laborotarium Pangan Segar Pestisida Screening (>200 Analit) baru	Diphenylamine, Ametoctradin, Dimethenamid-P, Pyraclostrobin, Pirimicarb, Bifenazate, Famoxadone, Flubendiamide, Fluopyram, Indoxacarb, Mandipropamid, Metaflumizone, Methoxyfenozide, Spirodiclofen, Azoxystrobin, Chlorantraniliprole, Fluopicolide, Penthiopyrad, Penthiopyrad, Thiamethoxam, Emamectin Benzoate, Ethoprophos, Fenpyroximate dan kandungan pestisida lainnya	3.330.000	Sampel
13	Uji Laboratorium Pangan Segar Bacillus cereus n=5 (Colony/g)	Bacillus cereus (5)	610.500	Sampel
14	Uji Laboratorium Pangan Segar Salmonella sp.n=5 (/25g)	Salmonella sp. (5)	444.000	Sampel
15	Uji Laboratorium Pangan Segar Listeria monocytogenes n=5 (Colony/g)	Listeria monocytogenes (5)	943.500	Sampel
16	Uji Laboratorium Mutu Beras (Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023)	Butir Gabah, Butir Menir, Butir Patah, Kadar Air, Derajat Sosoh, Benda Lain, Total Butir Beras Lainnya	632.700	Sampel

V. STANDAR BIAYA PAKET/PENGIRIMAN

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan pengiriman dokumen atau paket untuk penunjang kegiatan pada Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
1	Belanja Pengiriman Paket	Pengiriman ke Jakarta (Reguler)	10.000	Kg
2	Belanja Pengiriman Paket	Pengiriman ke Bandung (Reguler)	12.000	Kg

W. STANDAR BIAYA ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PENEGAKAN PERDA

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya administrasi sidang untuk masyarakat kurang mampu dan penegakan Peraturan Daerah untuk penunjang kegiatan pada Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1	Jasa Administrasi Persidangan Masyarakat Kurang Mampu	10.000.000	Per Kasus
2	Biaya Pergantian Materil akibat kegiatan penegakan Perda/ Perkada – Perbaikan Kerusakan Bangunan	10.365.875	Paket
3	Biaya Pergantian Pengobatan akibat kegiatan penegakan Perda/Perkada – Pengobatan Pelayanan Kesehatan Pemerintah	10.365.875	Paket

X. STANDAR BIAYA PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengujian sampel pada laboratorium untuk penunjang kegiatan pada Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No.	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
1	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 2 dan Roda 3	100.000	Unit / Tahun
2	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 2 dan Roda 3	200.000	Unit / Tahun
3	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 2 dan Roda 3	250.000	Unit / Tahun
4	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 2 dan Roda 3	300.000	Unit / Tahun
5	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 2 dan Roda 3	400.000	Unit / Tahun
6	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 2 dan Roda 3	500.000	Unit / Tahun
7	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 2 dan Roda 3	600.000	Unit / Tahun
8	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 2 dan Roda 3	750.000	Unit / Tahun
9	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 4	500.000	Unit / Tahun
10	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 4	1.000.000	Unit / Tahun
11	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 4	1.500.000	Unit / Tahun
12	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 4	2.000.000	Unit / Tahun
13	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 4	2.500.000	Unit / Tahun
14	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 4	3.000.000	Unit / Tahun
15	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 6	1.000.000	Unit / Tahun
16	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 6	2.000.000	Unit / Tahun
17	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 6 (Dump Truck/Truck Tangki)	2.250.000	Unit / Tahun
18	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 6 (Compactor)	4.000.000	Unit / Tahun
19	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda Lebih dari 4 (Sweeper)	2.500.000	Unit / Tahun
20	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda Lebih dari 4 (Sweeper)	25.000.000	Unit / Tahun
21	Biaya Ijin Operasional Lift	Biaya pemeriksaan, pengujian dan perijinan	6.500.000	Unit / Tahun

No.	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
		berkala untuk pemakaian pesawat angkat dan angkut jenis lift service		
22	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 6	3.000	Unit / Tahun
23	Biaya Pajak Kendaraan Bermotor	Kendaraan Roda 6	463.000	Unit / Tahun
24	Pembayaran Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap Radio Tegar Beriman FM	IPP Tetap Radio Tegar Beriman FM (Tahunan)	3.000.000	Perizinan
25	Pembayaran Izin Stasiun Radio (ISR) Pemancar 2000 Watt	ISR Radio Pemancar 2000 Watt	4.000.000	Perizinan
26	Pembayaran Perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap Radio Tegar Beriman FM	IPP Tetap Radio Tegar Beriman FM (10 Tahun)	8.000.000	Perizinan
27	Hak Cipta	Non Digital Untuk Kategori Usaha Mikro,Usaha Kecil,Lembaga Pendidikan,Dan Litbang Pemerintah Secara Elektronik	200.000	Permohonan
28	Hak Cipta	Program Komputer Kategori Usaha Mikro,Usaha Kecil Lembaga Pendidikan Dan Litbang Pemerintah Secara Elektronik	300.000	Permohonan
29	Hak Cipta	Program Kompilasi Kategori Usaha Mikro,Usaha Kecil Lembaga Pendidikan Dan Litbang Pemerintah Secara Elektronik	300.000	Permohonan
30	Pendaftaran Merek untuk Hak Atas Kekayaan Intelektual	Pendaftaran HAKI per Merek Produk bagi UMK	500.000	Kali
31	Pembuatan Akta Pendirian Koperasi bagi Usaha Mikro	Akta Pendirian Koperasi bagi Usaha Mikro	5.000.000	Kali

Y. STANDAR BIAYA SEWA ASET TIDAK BERWUJUD

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa aset tidak berwujud untuk penunjang kegiatan pada Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
1	Lisensi Rapat Virtual Pro	Pro 1 Pengguna, Kapasitas 100 Peserta, Penyimpanan Cloud 5 GB	1.800.000	Tahun
2	Lisensi Rapat Virtual Pro	Bisnis 1 Pengguna, Kapasitas 300 Peserta, Penyimpanan Cloud 5 GB	2.400.000	Tahun
3	Lisensi Rapat Virtual Pro	Bisnis 1 Pengguna, Kapasitas 300 Peserta, Penyimpanan Cloud 5 GB, Add on Rapat Besar 500 Peserta	12.400.000	Tahun
4	Lisensi Rapat Virtual Pro	Bisnis 1 Pengguna, Kapasitas 300 Peserta, Penyimpanan Cloud 5 GB, Add on Rapat Besar 1000 Peserta	20.300.000	Tahun
5	Back Up Data	Collocation Backup Data Server, internet iix Upto 1Gbps, International 10 Mbps	4.500.000	Unit / Bulan
6	Sewa Cloud Backup Server Sicantik	Kapasitas 2.000 GB / 2 TB, Kompatibel Protokol S3 (S3 API), Security SSL (https), CDN (Conten Distribution Network), Control Panel, Maintenance dan setup backup server	4.500.000	Bulan
7	Sewa Platform PlayStore dan App Store	Platform PlayStore dan App Store SiCantik	49.100.000	Tahun
8	Lisensi Platform Desain Grafis Berbasis Cloud (Pro)	Akses konten premium (foto, video, audio, grafis), brand kit hingga 1.000 unit, Penghapus latar (gambar & video), Animasi instan (AI-powered), Ekspor PNG, penjadwalan konten media sosial, kapasitas cloud 1TB, dukungan pelanggan daring	1.135.000	Tahun
9	Lisensi Penyuntingan Video (Pro)	Pelacakan gerak, auto reframe, isolasi vokal, peningkatan audio & gambar (resolusi video sampai dengan 4K), efek AI, penghapusan latar, koreksi pencahayaan	1.065.000	Tahun
10	Layanan Penyimpanan Online/ Penyimpanan Cloud	Kuota Penyimpanan 2 TB, maksimal 5 orang, fitur premium workspace	1.350.000	Tahun
11	Layanan Penyimpanan Online/ Penyimpanan Cloud	Kuota Penyimpanan 200 GB, maksimal 5 orang	430.000	Tahun
12	Lisensi Platform Kolaborasi dan Manajemen Informasi Digital (Plus)	AI Workspace dengan akses tanpa batas untuk blok kolaboratif, unggah file, fitur pembuatan grafik, pembuatan formulir custom, pembuatan situs internal kustom, integrasi dasar dengan email dan cloud	6.000.000	Tahun
13	Lisensi Kecerdasan Buatan (Plus)	Plus; Akses ke GPT-4, GPT-4o, GPT 3.5, Pengolahan Gambar	6.000.000	Tahun
14	Belanja Sewa Aplikasi Presensi Mobile Tenaga Kerja Non ASN	Sewa Aplikasi Presensi Mobile, Aktivitas Harian, Penggajian, Dashboard Administrator dan Maintenance	60.000.000	Tahun

Z. STANDAR BIAYA LAINNYA DI BIDANG PERTANIAN

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya lainnya di bidang pertanian untuk penunjang kegiatan pada Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Spesifikasi	Besaran (Rp)	Satuan
1	Premi Iuran Asuransi Usaha Tani Padi	Kelompok Tani yang Rawan Terkena Bencana	36.000	Ha
2	Biaya Pembuatan Akta	Akte Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	5.000.000	Permohonan

BAB II

STANDAR SATUAN HARGA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN

Bahwa ketentuan Bab II Lampiran II Peraturan Bupati Bogor ini mengatur komponen standar satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan pada bukti pertanggungjawaban yang sah.

I. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam bidang ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya. Besaran satuan biaya honorarium terinci sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Narasumber	Orang/jam	1.700.000
2.	Moderator	Orang/kegiatan	1.000.000
3.	Pembawa Acara	Orang/kegiatan	750.000

Keterangan:
Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara professional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara professional, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pembiayaan secara *at cost*).

II. STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Standar biaya transportasi perjalanan dinas dalam daerah diberikan untuk perjalanan Pergi Pulang (PP) bagi pimpinan rombongan atau per jumlah kendaraan yang dipergunakan.

A. Perjalanan Dinas Lingkup Kecamatan

Pengaturan standar satuan perjalanan dinas lingkup kecamatan, diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Lingkup Kategori A	260.000	185.000	155.000	45.000
2	Lingkup Kategori B	230.000	155.000	125.000	35.000
3	Lingkup Kategori C	200.000	125.000	100.000	25.000

Keterangan:
1. Lingkup Kategori A: Kecamatan Babakan Madang, Cigudeg, Gunung Putri, Jasinga, Klapanunggal, Leuwiliang, Nanggung, Pamijahan, Rumpin, Sukajaya, Sukamakmur, dan Sukaraja.
2. Lingkup Kategori B: Kecamatan Cileungsi, Cisarua, Citeureup, Jonggol, Megamendung, dan Tenjo.
3. Lingkup Kategori C: Kecamatan Bojonggede, Caringin, Cariu, Ciampea, Ciawi, Cibinong, Cibungbulang, Cigombong, Cijeruk, Ciomas, Ciseeng, Dramaga, Gunungsindur, Kemang, Leuwisadeng, Parung, Parung Panjang, Rancabungur, Tajur Halang, Tamansari, Tanjungsari, dan Tenjolaya

B. Perjalanan Dinas antar Kecamatan

Pengaturan standar biaya transportasi perjalanan dinas antar kecamatan di Wilayah Kabupaten Bogor terinci dalam tabel berikut:

Tabel Standar Satuan Harga Uang Transport Perjalanan Dinas

Dari Kecamatan Babakan Madang

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Bojonggede	160.000	145.000	120.000	40.000
2	Caringin	185.000	170.000	140.000	50.000
3	Cariu	240.000	225.000	190.000	65.000
4	Ciampea	170.000	155.000	130.000	45.000
5	Ciawi	180.000	165.000	135.000	50.000
6	Cibinong	145.000	130.000	105.000	35.000
7	Cibungbulang	195.000	180.000	145.000	50.000
8	Cigombong	185.000	170.000	140.000	50.000
9	Cigudeg	285.000	270.000	225.000	75.000
10	Cijeruk	170.000	155.000	125.000	45.000
11	Cileungsi	205.000	190.000	160.000	55.000
12	Ciomas	145.000	130.000	105.000	35.000
13	Cisarua	185.000	170.000	140.000	50.000
14	Ciseeng	210.000	195.000	160.000	55.000
15	Citeureup	125.000	110.000	90.000	35.000
16	Dramaga	155.000	140.000	115.000	40.000
17	Gunung Putri	220.000	205.000	170.000	60.000
18	Gunung Sindur	225.000	210.000	175.000	60.000
19	Jasinga	315.000	300.000	255.000	85.000
20	Jonggol	220.000	205.000	170.000	60.000
21	Kemang	175.000	160.000	130.000	45.000
22	Klapanunggal	180.000	165.000	135.000	50.000
23	Leuwiliang	240.000	225.000	190.000	65.000
24	Leuwisadeng	235.000	220.000	185.000	65.000
25	Megamendung	160.000	145.000	120.000	45.000
26	Nanggung	295.000	280.000	235.000	80.000
27	Pamijahan	240.000	225.000	185.000	65.000
28	Parung	200.000	185.000	155.000	55.000
29	Parung Panjang	295.000	280.000	235.000	80.000
30	Rancabungur	175.000	160.000	130.000	45.000
31	Rumpin	250.000	235.000	195.000	70.000
32	Sukajaya	305.000	290.000	240.000	85.000
33	Sukamakmur	195.000	180.000	145.000	50.000
34	Sukaraja	125.000	110.000	85.000	30.000
35	Tajurhalang	165.000	150.000	125.000	45.000
36	Tamansari	175.000	160.000	130.000	45.000
37	Tanjungsari	260.000	245.000	205.000	70.000
38	Tenjo	325.000	310.000	260.000	90.000
39	Tenjolaya	175.000	160.000	135.000	45.000

Dari Kecamatan Bojonggede

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	195.000	180.000	150.000	50.000
2	Caringin	240.000	225.000	185.000	65.000
3	Cariu	280.000	265.000	220.000	75.000
4	Ciampea	170.000	155.000	125.000	45.000
5	Ciawi	235.000	220.000	185.000	65.000
6	Cibinong	115.000	100.000	80.000	30.000
7	Cibungbulang	185.000	170.000	140.000	50.000
8	Cigombong	240.000	225.000	185.000	65.000
9	Cigudeg	240.000	225.000	190.000	65.000
10	Cijeruk	195.000	180.000	150.000	50.000
11	Cileungsi	215.000	200.000	165.000	60.000
12	Ciomas	155.000	140.000	115.000	40.000
13	Cisarua	245.000	230.000	190.000	65.000
14	Ciseeng	160.000	145.000	115.000	40.000
15	Citeureup	155.000	140.000	115.000	40.000
16	Dramaga	160.000	145.000	120.000	45.000
17	Gunung Putri	200.000	185.000	155.000	55.000
18	Gunung Sindur	170.000	155.000	130.000	45.000
19	Jasinga	280.000	265.000	220.000	75.000
20	Jonggol	245.000	230.000	190.000	65.000
21	Kemang	130.000	115.000	90.000	35.000
22	Klapanunggal	190.000	175.000	145.000	50.000
23	Leuwiliang	245.000	230.000	190.000	65.000
24	Leuwisadeng	205.000	190.000	160.000	55.000
25	Megamendung	215.000	200.000	165.000	60.000
26	Nanggung	290.000	275.000	230.000	80.000
27	Pamijahan	245.000	230.000	190.000	65.000
28	Parung	150.000	135.000	110.000	40.000
29	Parung Panjang	240.000	225.000	190.000	65.000
30	Rancabungur	140.000	125.000	100.000	35.000
31	Rumpin	195.000	180.000	150.000	55.000
32	Sukajaya	290.000	275.000	230.000	80.000
33	Sukamakmur	245.000	230.000	190.000	65.000
34	Sukaraja	170.000	155.000	125.000	45.000
35	Tajurhalang	110.000	95.000	75.000	30.000
36	Tamansari	195.000	180.000	150.000	55.000
37	Tanjungsari	300.000	285.000	240.000	80.000
38	Tenjo	275.000	260.000	220.000	75.000
39	Tenjolaya	195.000	180.000	150.000	55.000

Dari Kecamatan Caringin

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	175.000	160.000	135.000	45.000
2	Bojonggede	210.000	195.000	165.000	55.000
3	Cariu	285.000	270.000	225.000	80.000
4	Ciampea	185.000	170.000	140.000	50.000
5	Ciawi	145.000	130.000	105.000	40.000
6	Cibinong	210.000	195.000	165.000	55.000
7	Cibungbulang	195.000	180.000	150.000	55.000
8	Cigombong	135.000	120.000	95.000	35.000
9	Cigudeg	295.000	280.000	235.000	80.000
10	Cijeruk	115.000	100.000	80.000	30.000
11	Cileungsi	270.000	255.000	215.000	75.000
12	Ciomas	150.000	135.000	110.000	40.000
13	Cisarua	165.000	150.000	125.000	45.000
14	Ciseeng	245.000	230.000	190.000	65.000
15	Citeureup	200.000	185.000	150.000	55.000
16	Dramaga	170.000	155.000	130.000	45.000
17	Gunung Putri	290.000	275.000	230.000	80.000
18	Gunung Sindur	270.000	255.000	215.000	75.000
19	Jasinga	325.000	310.000	260.000	90.000
20	Jonggol	270.000	255.000	215.000	75.000
21	Kemang	210.000	195.000	160.000	55.000
22	Klapanunggal	245.000	230.000	190.000	65.000
23	Leuwiliang	205.000	190.000	155.000	55.000
24	Leuwisadeng	235.000	220.000	180.000	65.000
25	Megamendung	160.000	145.000	120.000	40.000
26	Nanggung	260.000	245.000	205.000	70.000
27	Pamijahan	195.000	180.000	150.000	55.000
28	Parung	245.000	230.000	190.000	65.000
29	Parung Panjang	325.000	310.000	260.000	90.000
30	Rancabungur	200.000	185.000	155.000	55.000
31	Rumpin	285.000	270.000	225.000	80.000
32	Sukajaya	295.000	280.000	235.000	80.000
33	Sukamakmur	240.000	225.000	185.000	65.000
34	Sukaraja	175.000	160.000	130.000	45.000
35	Tajurhalang	215.000	200.000	165.000	60.000
36	Tamansari	140.000	125.000	100.000	35.000
37	Tanjungsari	285.000	270.000	225.000	80.000
38	Tenjo	350.000	335.000	280.000	95.000
39	Tenjolaya	160.000	145.000	120.000	40.000

Dari Kecamatan Cariu

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	225.000	210.000	175.000	60.000
2	Bojonggede	265.000	250.000	210.000	70.000
3	Caringin	275.000	260.000	220.000	75.000
4	Ciampea	315.000	300.000	250.000	85.000
5	Ciawi	245.000	230.000	195.000	65.000
6	Cibinong	245.000	230.000	190.000	65.000
7	Cibungbulang	335.000	320.000	265.000	90.000
8	Cigombong	300.000	285.000	240.000	85.000
9	Cigudeg	425.000	395.000	335.000	115.000
10	Cijeruk	300.000	285.000	240.000	80.000
11	Cileungsi	190.000	175.000	145.000	50.000
12	Ciomas	285.000	270.000	225.000	80.000
13	Cisarua	235.000	220.000	180.000	65.000
14	Ciseeng	325.000	310.000	260.000	90.000
15	Citeureup	215.000	200.000	165.000	60.000
16	Dramaga	300.000	285.000	240.000	80.000
17	Gunung Putri	205.000	190.000	160.000	55.000
18	Gunung Sindur	330.000	315.000	265.000	90.000
19	Jasinga	465.000	435.000	365.000	125.000
20	Jonggol	155.000	140.000	115.000	40.000
21	Kemang	300.000	285.000	240.000	80.000
22	Klapanunggal	200.000	185.000	150.000	55.000
23	Leuwiliang	395.000	365.000	305.000	105.000
24	Leuwisadeng	390.000	360.000	300.000	105.000
25	Megamendung	235.000	220.000	180.000	65.000
26	Nanggung	455.000	425.000	355.000	120.000
27	Pamijahan	395.000	365.000	305.000	105.000
28	Parung	315.000	300.000	250.000	85.000
29	Parung Panjang	420.000	390.000	330.000	110.000
30	Rancabungur	305.000	290.000	245.000	85.000
31	Rumpin	375.000	345.000	290.000	100.000
32	Sukajaya	465.000	435.000	365.000	125.000
33	Sukamakmur	185.000	170.000	140.000	50.000
34	Sukaraja	250.000	235.000	195.000	70.000
35	Tajurhalang	280.000	265.000	220.000	75.000
36	Tamansari	305.000	290.000	240.000	85.000
37	Tanjungsari	160.000	145.000	120.000	40.000
38	Tenjo	460.000	430.000	365.000	125.000
39	Tenjolaya	315.000	300.000	250.000	85.000

Dari Kecamatan Ciampea

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	220.000	205.000	170.000	60.000
2	Bojonggede	155.000	140.000	115.000	40.000
3	Caringin	240.000	225.000	185.000	65.000
4	Cariu	330.000	315.000	265.000	90.000
5	Ciawi	240.000	225.000	185.000	65.000
6	Cibinong	180.000	165.000	135.000	45.000
7	Cibungbulang	120.000	105.000	85.000	30.000
8	Cigombong	235.000	220.000	185.000	65.000
9	Cigudeg	200.000	185.000	150.000	55.000
10	Cijeruk	170.000	155.000	130.000	45.000
11	Cileungsi	275.000	260.000	220.000	75.000
12	Ciomas	135.000	120.000	95.000	35.000
13	Cisarua	255.000	240.000	200.000	70.000
14	Ciseeng	150.000	135.000	110.000	40.000
15	Citeureup	195.000	180.000	150.000	55.000
16	Dramaga	120.000	105.000	80.000	30.000
17	Gunung Putri	265.000	250.000	210.000	70.000
18	Gunung Sindur	175.000	160.000	130.000	45.000
19	Jasinga	235.000	220.000	180.000	65.000
20	Jonggol	300.000	285.000	235.000	80.000
21	Kemang	120.000	105.000	85.000	30.000
22	Klapanunggal	250.000	235.000	195.000	70.000
23	Leuwiliang	185.000	170.000	140.000	50.000
24	Leuwisadeng	150.000	135.000	110.000	40.000
25	Megamendung	235.000	220.000	185.000	65.000
26	Nanggung	230.000	215.000	175.000	60.000
27	Pamijahan	185.000	170.000	140.000	50.000
28	Parung	145.000	130.000	110.000	40.000
29	Parung Panjang	225.000	210.000	175.000	60.000
30	Rancabungur	105.000	90.000	70.000	25.000
31	Rumpin	185.000	170.000	140.000	50.000
32	Sukajaya	225.000	210.000	175.000	60.000
33	Sukamakmur	280.000	265.000	220.000	75.000
34	Sukaraja	190.000	175.000	145.000	50.000
35	Tajurhalang	145.000	130.000	105.000	35.000
36	Tamansari	160.000	145.000	115.000	40.000
37	Tanjungsari	345.000	330.000	280.000	95.000
38	Tenjo	250.000	235.000	195.000	65.000
39	Tenjolaya	160.000	145.000	115.000	40.000

Dari Kecamatan Ciawi

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	155.000	140.000	115.000	40.000
2	Bojonggede	195.000	180.000	150.000	50.000
3	Caringin	145.000	130.000	105.000	40.000
4	Cariu	260.000	245.000	205.000	70.000
5	Ciampea	180.000	165.000	135.000	50.000
6	Cibinong	190.000	175.000	145.000	50.000
7	Cibungbulang	200.000	185.000	150.000	55.000
8	Cigombong	145.000	130.000	105.000	40.000
9	Cigudeg	295.000	280.000	235.000	80.000
10	Cijeruk	135.000	120.000	100.000	35.000
11	Cileungsi	245.000	230.000	190.000	65.000
12	Ciomas	145.000	130.000	105.000	35.000
13	Cisarua	155.000	140.000	115.000	40.000
14	Ciseeng	235.000	220.000	185.000	65.000
15	Citeureup	175.000	160.000	130.000	45.000
16	Dramaga	165.000	150.000	125.000	45.000
17	Gunung Putri	265.000	250.000	210.000	75.000
18	Gunung Sindur	260.000	245.000	205.000	70.000
19	Jasinga	330.000	315.000	265.000	90.000
20	Jonggol	250.000	235.000	195.000	65.000
21	Kemang	200.000	185.000	155.000	55.000
22	Klapanunggal	220.000	205.000	170.000	60.000
23	Leuwiliang	225.000	210.000	175.000	60.000
24	Leuwisadeng	235.000	220.000	185.000	65.000
25	Megamendung	145.000	130.000	105.000	40.000
26	Nanggung	280.000	265.000	220.000	75.000
27	Pamijahan	215.000	200.000	165.000	60.000
28	Parung	230.000	215.000	180.000	65.000
29	Parung Panjang	320.000	305.000	255.000	85.000
30	Rancabungur	190.000	175.000	145.000	50.000
31	Rumpin	280.000	265.000	220.000	75.000
32	Sukajaya	305.000	290.000	240.000	85.000
33	Sukamakmur	215.000	200.000	165.000	60.000
34	Sukaraja	155.000	140.000	115.000	40.000
35	Tajurhalang	205.000	190.000	155.000	55.000
36	Tamansari	145.000	130.000	110.000	40.000
37	Tanjungsari	265.000	250.000	210.000	75.000
38	Tenjo	345.000	330.000	280.000	95.000
39	Tenjolaya	165.000	150.000	120.000	45.000

Dari Kecamatan Cibinong

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	180.000	165.000	135.000	50.000
2	Bojonggede	125.000	110.000	90.000	30.000
3	Caringin	240.000	225.000	185.000	65.000
4	Cariu	255.000	240.000	200.000	70.000
5	Ciampea	190.000	175.000	145.000	50.000
6	Ciawi	230.000	215.000	180.000	60.000
7	Cibungbulang	210.000	195.000	160.000	55.000
8	Cigombong	240.000	225.000	185.000	65.000
9	Cigudeg	270.000	255.000	210.000	75.000
10	Cijeruk	210.000	195.000	160.000	55.000
11	Cileungsi	185.000	170.000	140.000	50.000
12	Ciomas	170.000	155.000	125.000	45.000
13	Cisarua	235.000	220.000	185.000	65.000
14	Ciseeng	185.000	170.000	140.000	50.000
15	Citeureup	135.000	120.000	95.000	35.000
16	Dramaga	185.000	170.000	140.000	50.000
17	Gunung Putri	180.000	165.000	135.000	50.000
18	Gunung Sindur	190.000	175.000	145.000	50.000
19	Jasinga	305.000	290.000	245.000	85.000
20	Jonggol	215.000	200.000	165.000	60.000
21	Kemang	155.000	140.000	115.000	40.000
22	Klapanunggal	165.000	150.000	120.000	45.000
23	Leuwiliang	265.000	250.000	210.000	75.000
24	Leuwisadeng	280.000	265.000	220.000	75.000
25	Megamendung	210.000	195.000	160.000	55.000
26	Nanggung	320.000	305.000	255.000	85.000
27	Pamijahan	265.000	250.000	210.000	75.000
28	Parung	170.000	155.000	130.000	45.000
29	Parung Panjang	265.000	250.000	205.000	70.000
30	Rancabungur	165.000	150.000	125.000	45.000
31	Rumpin	220.000	205.000	170.000	60.000
32	Sukajaya	320.000	305.000	255.000	85.000
33	Sukamakmur	225.000	210.000	175.000	60.000
34	Sukaraja	160.000	145.000	120.000	45.000
35	Tajurhalang	135.000	120.000	100.000	35.000
36	Tamansari	210.000	195.000	165.000	55.000
37	Tanjungsari	275.000	260.000	220.000	75.000
38	Tenjo	430.000	385.000	320.000	155.000
39	Tenjolaya	215.000	200.000	165.000	55.000

Dari Kecamatan Cibungbulang

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	235.000	220.000	185.000	65.000
2	Bojonggede	175.000	160.000	130.000	45.000
3	Caringin	245.000	230.000	190.000	65.000
4	Cariu	345.000	330.000	275.000	95.000
5	Ciampea	105.000	90.000	70.000	25.000
6	Ciawi	245.000	230.000	195.000	65.000
7	Cibinong	195.000	180.000	150.000	55.000
8	Cigombong	240.000	225.000	185.000	65.000
9	Cigudeg	190.000	175.000	145.000	50.000
10	Cijeruk	175.000	160.000	130.000	45.000
11	Cileungsi	295.000	280.000	235.000	80.000
12	Ciomas	140.000	125.000	105.000	35.000
13	Cisarua	260.000	245.000	205.000	70.000
14	Ciseeng	160.000	145.000	115.000	40.000
15	Citeureup	215.000	200.000	165.000	55.000
16	Dramaga	120.000	105.000	85.000	30.000
17	Gunung Putri	280.000	265.000	225.000	75.000
18	Gunung Sindur	185.000	170.000	140.000	50.000
19	Jasinga	225.000	210.000	175.000	60.000
20	Jonggol	320.000	305.000	255.000	85.000
21	Kemang	140.000	125.000	100.000	35.000
22	Klapanunggal	270.000	255.000	215.000	75.000
23	Leuwiliang	170.000	155.000	125.000	45.000
24	Leuwisadeng	135.000	120.000	95.000	35.000
25	Megamendung	245.000	230.000	195.000	65.000
26	Nanggung	210.000	195.000	160.000	55.000
27	Pamijahan	170.000	155.000	125.000	45.000
28	Parung	165.000	150.000	120.000	45.000
29	Parung Panjang	225.000	210.000	175.000	60.000
30	Rancabungur	120.000	105.000	85.000	30.000
31	Rumpin	190.000	175.000	145.000	50.000
32	Sukajaya	210.000	195.000	160.000	55.000
33	Sukamakmur	295.000	280.000	235.000	80.000
34	Sukaraja	205.000	190.000	155.000	55.000
35	Tajurhalang	160.000	145.000	120.000	40.000
36	Tamansari	155.000	140.000	115.000	40.000
37	Tanjungsari	375.000	345.000	290.000	100.000
38	Tenjo	245.000	230.000	190.000	65.000
39	Tenjolaya	155.000	140.000	115.000	40.000

Dari Kecamatan Cigombong

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	200.000	185.000	150.000	55.000
2	Bojonggede	230.000	215.000	180.000	60.000
3	Caringin	140.000	125.000	105.000	35.000
4	Cariu	305.000	290.000	245.000	85.000
5	Ciampea	200.000	185.000	150.000	55.000
6	Ciawi	150.000	135.000	110.000	40.000
7	Cibinong	235.000	220.000	180.000	65.000
8	Cibungbulang	205.000	190.000	155.000	55.000
9	Cigudeg	300.000	285.000	235.000	80.000
10	Cijeruk	125.000	110.000	85.000	30.000
11	Cileungsi	295.000	280.000	235.000	80.000
12	Ciomas	165.000	150.000	120.000	45.000
13	Cisarua	180.000	165.000	135.000	50.000
14	Ciseeng	260.000	245.000	205.000	70.000
15	Citeureup	220.000	205.000	170.000	60.000
16	Dramaga	185.000	170.000	140.000	50.000
17	Gunung Putri	315.000	300.000	250.000	85.000
18	Gunung Sindur	285.000	270.000	225.000	80.000
19	Jasinga	330.000	315.000	265.000	90.000
20	Jonggol	295.000	280.000	235.000	80.000
21	Kemang	225.000	210.000	175.000	60.000
22	Klapanunggal	265.000	250.000	210.000	75.000
23	Leuwiliang	210.000	195.000	160.000	55.000
24	Leuwisadeng	235.000	220.000	185.000	65.000
25	Megamendung	175.000	160.000	135.000	45.000
26	Nanggung	250.000	235.000	195.000	70.000
27	Pamijahan	185.000	170.000	140.000	50.000
28	Parung	255.000	240.000	200.000	70.000
29	Parung Panjang	335.000	320.000	270.000	90.000
30	Rancabungur	215.000	200.000	165.000	55.000
31	Rumpin	295.000	280.000	235.000	80.000
32	Sukajaya	295.000	280.000	235.000	80.000
33	Sukamakmur	260.000	245.000	205.000	70.000
34	Sukaraja	190.000	175.000	145.000	50.000
35	Tajurhalang	235.000	220.000	180.000	65.000
36	Tamansari	145.000	130.000	105.000	40.000
37	Tanjungsari	300.000	285.000	240.000	85.000
38	Tenjo	370.000	340.000	285.000	100.000
39	Tenjolaya	165.000	150.000	125.000	45.000

Dari Kecamatan Cigudeg

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	305.000	290.000	245.000	85.000
2	Bojonggede	225.000	210.000	175.000	60.000
3	Caringin	310.000	295.000	245.000	85.000
4	Cariu	425.000	395.000	335.000	115.000
5	Ciampea	175.000	160.000	130.000	45.000
6	Ciawi	315.000	300.000	250.000	85.000
7	Cibinong	255.000	240.000	200.000	70.000
8	Cibungbulang	155.000	140.000	115.000	40.000
9	Cigombong	305.000	290.000	240.000	85.000
10	Cijeruk	240.000	225.000	185.000	65.000
11	Cileungsi	370.000	340.000	285.000	100.000
12	Ciomas	210.000	195.000	165.000	55.000
13	Cisarua	330.000	315.000	265.000	90.000
14	Ciseeng	175.000	160.000	130.000	45.000
15	Citeureup	280.000	265.000	220.000	75.000
16	Dramaga	190.000	175.000	145.000	50.000
17	Gunung Putri	330.000	315.000	265.000	90.000
18	Gunung Sindur	210.000	195.000	160.000	55.000
19	Jasinga	170.000	155.000	125.000	45.000
20	Jonggol	400.000	370.000	310.000	105.000
21	Kemang	195.000	180.000	150.000	50.000
22	Klapanunggal	330.000	315.000	265.000	90.000
23	Leuwiliang	175.000	160.000	135.000	45.000
24	Leuwisadeng	120.000	105.000	85.000	30.000
25	Megamendung	315.000	300.000	255.000	85.000
26	Nanggung	185.000	170.000	140.000	50.000
27	Pamijahan	205.000	190.000	160.000	55.000
28	Parung	195.000	180.000	150.000	55.000
29	Parung Panjang	190.000	175.000	145.000	50.000
30	Rancabungur	185.000	170.000	140.000	50.000
31	Rumpin	185.000	170.000	140.000	50.000
32	Sukajaya	175.000	160.000	130.000	45.000
33	Sukamakmur	380.000	350.000	290.000	100.000
34	Sukaraja	275.000	260.000	215.000	75.000
35	Tajurhalang	210.000	195.000	160.000	55.000
36	Tamansari	210.000	195.000	165.000	55.000
37	Tanjungsari	445.000	415.000	350.000	120.000
38	Tenjo	205.000	190.000	155.000	55.000
39	Tenjolaya	210.000	195.000	160.000	55.000

Dari Kecamatan Cijeruk

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	175.000	160.000	135.000	45.000
2	Bojonggede	205.000	190.000	160.000	55.000
3	Caringin	155.000	140.000	110.000	40.000
4	Cariu	295.000	280.000	235.000	80.000
5	Ciampea	175.000	160.000	130.000	45.000
6	Ciawi	160.000	145.000	115.000	40.000
7	Cibinong	210.000	195.000	160.000	55.000
8	Cibungbulang	185.000	170.000	140.000	50.000
9	Cigombong	150.000	135.000	110.000	40.000
10	Cigudeg	280.000	265.000	220.000	75.000
11	Cileungsi	280.000	265.000	220.000	75.000
12	Ciomas	140.000	125.000	105.000	35.000
13	Cisarua	180.000	165.000	135.000	50.000
14	Ciseeng	235.000	220.000	185.000	65.000
15	Citeureup	200.000	185.000	155.000	55.000
16	Dramaga	160.000	145.000	120.000	45.000
17	Gunung Putri	295.000	280.000	235.000	80.000
18	Gunung Sindur	260.000	245.000	205.000	70.000
19	Jasinga	310.000	295.000	250.000	85.000
20	Jonggol	280.000	265.000	225.000	75.000
21	Kemang	200.000	185.000	155.000	55.000
22	Klapanunggal	250.000	235.000	195.000	70.000
23	Leuwiliang	200.000	185.000	150.000	55.000
24	Leuwisadeng	220.000	205.000	170.000	60.000
25	Megamendung	175.000	160.000	130.000	45.000
26	Nanggung	245.000	230.000	195.000	65.000
27	Pamijahan	185.000	170.000	140.000	50.000
28	Parung	235.000	220.000	180.000	65.000
29	Parung Panjang	315.000	300.000	250.000	85.000
30	Rancabungur	190.000	175.000	145.000	50.000
31	Rumpin	275.000	260.000	215.000	75.000
32	Sukajaya	280.000	265.000	220.000	75.000
33	Sukamakmur	250.000	235.000	195.000	70.000
34	Sukaraja	170.000	155.000	125.000	45.000
35	Tajurhalang	210.000	195.000	160.000	55.000
36	Tamansari	130.000	115.000	90.000	35.000
37	Tanjungsari	300.000	285.000	240.000	80.000
38	Tenjo	335.000	320.000	270.000	95.000
39	Tenjolaya	145.000	130.000	105.000	40.000

Dari Kecamatan Cileungsi

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	205.000	190.000	155.000	55.000
2	Bojonggede	200.000	185.000	150.000	55.000
3	Caringin	280.000	265.000	220.000	75.000
4	Cariu	220.000	205.000	170.000	60.000
5	Ciampea	265.000	250.000	210.000	75.000
6	Ciawi	265.000	250.000	210.000	75.000
7	Cibinong	185.000	170.000	140.000	50.000
8	Cibungbulang	285.000	270.000	225.000	75.000
9	Cigombong	285.000	270.000	225.000	80.000
10	Cigudeg	335.000	320.000	270.000	90.000
11	Cijeruk	275.000	260.000	220.000	75.000
12	Ciomas	245.000	230.000	190.000	65.000
13	Cisarua	265.000	250.000	210.000	75.000
14	Ciseeng	245.000	230.000	190.000	65.000
15	Citeureup	175.000	160.000	135.000	45.000
16	Dramaga	255.000	240.000	200.000	70.000
17	Gunung Putri	140.000	125.000	100.000	35.000
18	Gunung Sindur	245.000	230.000	190.000	65.000
19	Jasinga	390.000	360.000	300.000	105.000
20	Jonggol	175.000	160.000	130.000	45.000
21	Kemang	225.000	210.000	175.000	60.000
22	Klapanunggal	150.000	135.000	110.000	40.000
23	Leuwiliang	340.000	325.000	275.000	95.000
24	Leuwisadeng	310.000	295.000	245.000	85.000
25	Megamendung	245.000	230.000	190.000	65.000
26	Nanggung	410.000	380.000	320.000	110.000
27	Pamijahan	340.000	325.000	275.000	95.000
28	Parung	230.000	215.000	180.000	60.000
29	Parung Panjang	315.000	300.000	250.000	85.000
30	Rancabungur	240.000	225.000	185.000	65.000
31	Rumpin	280.000	265.000	225.000	75.000
32	Sukajaya	410.000	380.000	320.000	110.000
33	Sukamakmur	220.000	205.000	170.000	60.000
34	Sukaraja	215.000	200.000	165.000	60.000
35	Tajurhalang	205.000	190.000	160.000	55.000
36	Tamansari	280.000	265.000	220.000	75.000
37	Tanjungsari	250.000	235.000	195.000	65.000
38	Tenjo	370.000	340.000	290.000	100.000
39	Tenjolaya	280.000	265.000	225.000	75.000

Dari Kecamatan Ciomas

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	185.000	170.000	140.000	50.000
2	Bojonggede	160.000	145.000	115.000	40.000
3	Caringin	195.000	180.000	150.000	55.000
4	Cariu	295.000	280.000	235.000	80.000
5	Ciampea	125.000	110.000	90.000	35.000
6	Ciawi	200.000	185.000	150.000	55.000
7	Cibinong	170.000	155.000	125.000	45.000
8	Cibungbulang	145.000	130.000	105.000	40.000
9	Cigombong	195.000	180.000	150.000	50.000
10	Cigudeg	240.000	225.000	190.000	65.000
11	Cijeruk	135.000	120.000	95.000	35.000
12	Cileungsi	260.000	245.000	205.000	70.000
13	Cisarua	210.000	195.000	160.000	55.000
14	Ciseeng	185.000	170.000	140.000	50.000
15	Citeureup	170.000	155.000	125.000	45.000
16	Dramaga	115.000	100.000	80.000	30.000
17	Gunung Putri	260.000	245.000	205.000	70.000
18	Gunung Sindur	210.000	195.000	160.000	55.000
19	Jasinga	275.000	260.000	215.000	75.000
20	Jonggol	275.000	260.000	215.000	75.000
21	Kemang	150.000	135.000	110.000	40.000
22	Klapanunggal	230.000	215.000	180.000	65.000
23	Leuwiliang	190.000	175.000	145.000	50.000
24	Leuwisadeng	185.000	170.000	140.000	50.000
25	Megamendung	195.000	180.000	145.000	50.000
26	Nanggung	245.000	230.000	190.000	65.000
27	Pamijahan	190.000	175.000	145.000	50.000
28	Parung	185.000	170.000	140.000	50.000
29	Parung Panjang	265.000	250.000	210.000	70.000
30	Rancabungur	140.000	125.000	100.000	35.000
31	Rumpin	225.000	210.000	175.000	60.000
32	Sukajaya	255.000	240.000	200.000	70.000
33	Sukamakmur	245.000	230.000	195.000	65.000
34	Sukaraja	150.000	135.000	110.000	40.000
35	Tajurhalang	160.000	145.000	115.000	40.000
36	Tamansari	135.000	120.000	95.000	35.000
37	Tanjungsari	310.000	295.000	245.000	85.000
38	Tenjo	290.000	275.000	230.000	80.000
39	Tenjolaya	135.000	120.000	95.000	35.000

Dari Kecamatan Cisarua

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	165.000	150.000	125.000	45.000
2	Bojonggede	215.000	200.000	165.000	60.000
3	Caringin	140.000	125.000	105.000	35.000
4	Cariu	230.000	215.000	180.000	65.000
5	Ciampea	215.000	200.000	165.000	60.000
6	Ciawi	125.000	110.000	90.000	30.000
7	Cibinong	200.000	185.000	150.000	55.000
8	Cibungbulang	235.000	220.000	185.000	65.000
9	Cigombong	170.000	155.000	130.000	45.000
10	Cigudeg	330.000	315.000	265.000	90.000
11	Cijeruk	170.000	155.000	130.000	45.000
12	Cileungsi	240.000	225.000	185.000	65.000
13	Ciomas	175.000	160.000	130.000	45.000
14	Ciseeng	265.000	250.000	210.000	75.000
15	Citeureup	180.000	165.000	135.000	50.000
16	Dramaga	200.000	185.000	150.000	55.000
17	Gunung Putri	265.000	250.000	205.000	70.000
18	Gunung Sindur	285.000	270.000	225.000	80.000
19	Jasinga	380.000	350.000	295.000	100.000
20	Jonggol	220.000	205.000	170.000	60.000
21	Kemang	230.000	215.000	180.000	65.000
22	Klapanunggal	205.000	190.000	155.000	55.000
23	Leuwiliang	260.000	245.000	205.000	70.000
24	Leuwisadeng	275.000	260.000	215.000	75.000
25	Megamendung	105.000	90.000	70.000	25.000
26	Nanggung	315.000	300.000	250.000	85.000
27	Pamijahan	250.000	235.000	195.000	70.000
28	Parung	260.000	245.000	205.000	70.000
29	Parung Panjang	350.000	335.000	280.000	95.000
30	Rancabungur	225.000	210.000	175.000	60.000
31	Rumpin	305.000	290.000	245.000	85.000
32	Sukajaya	340.000	325.000	275.000	95.000
33	Sukamakmur	180.000	165.000	140.000	50.000
34	Sukaraja	180.000	165.000	135.000	50.000
35	Tajurhalang	225.000	210.000	175.000	60.000
36	Tamansari	185.000	170.000	140.000	50.000
37	Tanjungsari	230.000	215.000	180.000	60.000
38	Tenjo	395.000	365.000	305.000	105.000
39	Tenjolaya	200.000	185.000	155.000	55.000

Dari Kecamatan Ciseeng

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	250.000	235.000	195.000	70.000
2	Bojonggede	145.000	130.000	105.000	40.000
3	Caringin	285.000	270.000	225.000	80.000
4	Cariu	345.000	330.000	275.000	95.000
5	Ciampea	165.000	150.000	125.000	45.000
6	Ciawi	285.000	270.000	225.000	80.000
7	Cibinong	170.000	155.000	130.000	45.000
8	Cibungbulang	170.000	155.000	125.000	45.000
9	Cigombong	285.000	270.000	225.000	80.000
10	Cigudeg	190.000	175.000	145.000	50.000
11	Cijeruk	220.000	205.000	170.000	60.000
12	Cileungsi	270.000	255.000	215.000	75.000
13	Ciomas	185.000	170.000	140.000	50.000
14	Cisarua	295.000	280.000	235.000	80.000
15	Citeureup	215.000	200.000	165.000	60.000
16	Dramaga	170.000	155.000	130.000	45.000
17	Gunung Putri	235.000	220.000	185.000	65.000
18	Gunung Sindur	120.000	105.000	85.000	30.000
19	Jasinga	220.000	205.000	170.000	60.000
20	Jonggol	305.000	290.000	240.000	85.000
21	Kemang	140.000	125.000	100.000	35.000
22	Klapanunggal	245.000	230.000	195.000	65.000
23	Leuwiliang	235.000	220.000	180.000	65.000
24	Leuwisadeng	175.000	160.000	130.000	45.000
25	Megamendung	265.000	250.000	210.000	75.000
26	Nanggung	265.000	250.000	210.000	70.000
27	Pamijahan	235.000	220.000	180.000	65.000
28	Parung	105.000	90.000	70.000	25.000
29	Parung Panjang	180.000	165.000	135.000	50.000
30	Rancabungur	130.000	115.000	90.000	35.000
31	Rumpin	140.000	125.000	100.000	35.000
32	Sukajaya	260.000	245.000	205.000	70.000
33	Sukamakmur	305.000	290.000	240.000	85.000
34	Sukaraja	225.000	210.000	175.000	60.000
35	Tajurhalang	130.000	115.000	95.000	35.000
36	Tamansari	215.000	200.000	165.000	60.000
37	Tanjungsari	375.000	345.000	290.000	100.000
38	Tenjo	215.000	200.000	165.000	60.000
39	Tenjolaya	215.000	200.000	165.000	60.000

Dari Kecamatan Citeureup

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	165.000	150.000	120.000	45.000
2	Bojonggede	135.000	120.000	100.000	35.000
3	Caringin	230.000	215.000	180.000	60.000
4	Cariu	240.000	225.000	190.000	65.000
5	Ciampea	195.000	180.000	150.000	55.000
6	Ciawi	220.000	205.000	170.000	60.000
7	Cibinong	115.000	100.000	80.000	30.000
8	Cibungbulang	215.000	200.000	165.000	60.000
9	Cigombong	230.000	215.000	175.000	60.000
10	Cigudeg	280.000	265.000	225.000	75.000
11	Cijeruk	210.000	195.000	160.000	55.000
12	Cileungsi	180.000	165.000	135.000	45.000
13	Ciomas	175.000	160.000	130.000	45.000
14	Cisarua	225.000	210.000	175.000	60.000
15	Ciseeng	195.000	180.000	150.000	55.000
16	Dramaga	185.000	170.000	140.000	50.000
17	Gunung Putri	180.000	165.000	135.000	50.000
18	Gunung Sindur	205.000	190.000	160.000	55.000
19	Jasinga	315.000	300.000	255.000	85.000
20	Jonggol	205.000	190.000	155.000	55.000
21	Kemang	170.000	155.000	125.000	45.000
22	Klapanunggal	150.000	135.000	110.000	40.000
23	Leuwiliang	270.000	255.000	215.000	75.000
24	Leuwisadeng	245.000	230.000	190.000	65.000
25	Megamendung	200.000	185.000	155.000	55.000
26	Nanggung	325.000	310.000	260.000	90.000
27	Pamijahan	270.000	255.000	215.000	75.000
28	Parung	185.000	170.000	140.000	50.000
29	Parung Panjang	280.000	265.000	220.000	75.000
30	Rancabungur	175.000	160.000	135.000	45.000
31	Rumpin	235.000	220.000	180.000	65.000
32	Sukajaya	325.000	310.000	260.000	90.000
33	Sukamakmur	210.000	195.000	160.000	55.000
34	Sukaraja	155.000	140.000	115.000	40.000
35	Tajurhalang	150.000	135.000	110.000	40.000
36	Tamansari	210.000	195.000	165.000	55.000
37	Tanjungsari	260.000	245.000	205.000	70.000
38	Tenjo	315.000	300.000	250.000	85.000
39	Tenjolaya	215.000	200.000	165.000	55.000

Dari Kecamatan Dramaga

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	200.000	185.000	150.000	55.000
2	Bojonggede	150.000	135.000	110.000	40.000
3	Caringin	215.000	200.000	165.000	60.000
4	Cariu	305.000	290.000	245.000	85.000
5	Ciampea	110.000	95.000	75.000	30.000
6	Ciawi	220.000	205.000	170.000	60.000
7	Cibinong	165.000	150.000	125.000	45.000
8	Cibungbulang	130.000	115.000	95.000	35.000
9	Cigombong	215.000	200.000	165.000	60.000
10	Cigudeg	220.000	205.000	170.000	60.000
11	Cijeruk	150.000	135.000	110.000	40.000
12	Cileungsi	260.000	245.000	205.000	70.000
13	Ciomas	115.000	100.000	80.000	30.000
14	Cisarua	230.000	215.000	180.000	60.000
15	Ciseeng	165.000	150.000	125.000	45.000
16	Citeureup	175.000	160.000	135.000	45.000
17	Gunung Putri	255.000	240.000	200.000	70.000
18	Gunung Sindur	190.000	175.000	145.000	50.000
19	Jasinga	255.000	240.000	200.000	70.000
20	Jonggol	285.000	270.000	225.000	75.000
21	Kemang	130.000	115.000	95.000	35.000
22	Klapanunggal	235.000	220.000	185.000	65.000
23	Leuwiliang	190.000	175.000	145.000	50.000
24	Leuwisadeng	170.000	155.000	130.000	45.000
25	Megamendung	210.000	195.000	165.000	55.000
26	Nanggung	240.000	225.000	185.000	65.000
27	Pamijahan	190.000	175.000	145.000	50.000
28	Parung	165.000	150.000	120.000	45.000
29	Parung Panjang	245.000	230.000	190.000	65.000
30	Rancabungur	120.000	105.000	85.000	30.000
31	Rumpin	205.000	190.000	160.000	55.000
32	Sukajaya	240.000	225.000	190.000	65.000
33	Sukamakmur	260.000	245.000	200.000	70.000
34	Sukaraja	135.000	120.000	95.000	35.000
35	Tajurhalang	145.000	130.000	105.000	40.000
36	Tamansari	145.000	130.000	105.000	40.000
37	Tanjungsari	325.000	310.000	260.000	90.000
38	Tenjo	270.000	255.000	215.000	75.000
39	Tenjolaya	145.000	130.000	105.000	40.000

Dari Kecamatan Gunung Putri

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	185.000	170.000	140.000	50.000
2	Bojonggede	175.000	160.000	130.000	45.000
3	Caringin	260.000	245.000	205.000	70.000
4	Cariu	225.000	210.000	175.000	60.000
5	Ciampea	240.000	225.000	190.000	65.000
6	Ciawi	250.000	235.000	195.000	70.000
7	Cibinong	160.000	145.000	120.000	40.000
8	Cibungbulang	260.000	245.000	205.000	70.000
9	Cigombong	260.000	245.000	205.000	70.000
10	Cigudeg	315.000	300.000	250.000	85.000
11	Cijeruk	255.000	240.000	200.000	70.000
12	Cileungsi	135.000	120.000	100.000	35.000
13	Ciomas	220.000	205.000	170.000	60.000
14	Cisarua	250.000	235.000	195.000	70.000
15	Ciseeng	225.000	210.000	175.000	60.000
16	Citeureup	155.000	140.000	115.000	40.000
17	Dramaga	230.000	215.000	180.000	65.000
18	Gunung Sindur	230.000	215.000	175.000	60.000
19	Jasinga	370.000	340.000	285.000	95.000
20	Jonggol	175.000	160.000	130.000	45.000
21	Kemang	205.000	190.000	155.000	55.000
22	Klapanunggal	130.000	115.000	95.000	35.000
23	Leuwiliang	315.000	300.000	255.000	85.000
24	Leuwisadeng	285.000	270.000	225.000	80.000
25	Megamendung	230.000	215.000	175.000	60.000
26	Nanggung	380.000	350.000	295.000	100.000
27	Pamijahan	315.000	300.000	255.000	85.000
28	Parung	210.000	195.000	165.000	55.000
29	Parung Panjang	300.000	285.000	235.000	80.000
30	Rancabungur	215.000	200.000	165.000	60.000
31	Rumpin	260.000	245.000	205.000	70.000
32	Sukajaya	385.000	355.000	295.000	100.000
33	Sukamakmur	215.000	200.000	165.000	60.000
34	Sukaraja	195.000	180.000	150.000	50.000
35	Tajurhalang	180.000	165.000	135.000	50.000
36	Tamansari	255.000	240.000	200.000	70.000
37	Tanjungsari	250.000	235.000	195.000	70.000
38	Tenjo	340.000	325.000	275.000	95.000
39	Tenjolaya	260.000	245.000	205.000	70.000

Dari Kecamatan Gunung Sindur

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	275.000	260.000	215.000	75.000
2	Bojonggede	165.000	150.000	120.000	45.000
3	Caringin	315.000	300.000	250.000	85.000
4	Cariu	370.000	340.000	285.000	100.000
5	Ciampea	200.000	185.000	150.000	55.000
6	Ciawi	310.000	295.000	250.000	85.000
7	Cibinong	185.000	170.000	140.000	50.000
8	Cibungbulang	200.000	185.000	155.000	55.000
9	Cigombong	310.000	295.000	250.000	85.000
10	Cigudeg	210.000	195.000	160.000	55.000
11	Cijeruk	250.000	235.000	195.000	70.000
12	Cileungsi	270.000	255.000	215.000	75.000
13	Ciomas	215.000	200.000	165.000	60.000
14	Cisarua	320.000	305.000	255.000	90.000
15	Ciseeng	135.000	120.000	100.000	35.000
16	Citeureup	235.000	220.000	180.000	65.000
17	Dramaga	205.000	190.000	155.000	55.000
18	Gunung Putri	235.000	220.000	180.000	65.000
19	Jasinga	230.000	215.000	180.000	60.000
20	Jonggol	310.000	295.000	250.000	85.000
21	Kemang	170.000	155.000	125.000	45.000
22	Klapanunggal	245.000	230.000	190.000	65.000
23	Leuwiliang	260.000	245.000	205.000	70.000
24	Leuwisadeng	200.000	185.000	150.000	55.000
25	Megamendung	295.000	280.000	235.000	80.000
26	Nanggung	290.000	275.000	230.000	80.000
27	Pamijahan	265.000	250.000	205.000	70.000
28	Parung	125.000	110.000	90.000	30.000
29	Parung Panjang	160.000	145.000	120.000	45.000
30	Rancabungur	160.000	145.000	120.000	40.000
31	Rumpin	165.000	150.000	125.000	45.000
32	Sukajaya	285.000	270.000	225.000	75.000
33	Sukamakmur	325.000	310.000	260.000	90.000
34	Sukaraja	250.000	235.000	195.000	70.000
35	Tajurhalang	155.000	140.000	115.000	40.000
36	Tamansari	245.000	230.000	190.000	65.000
37	Tanjungsari	395.000	365.000	305.000	105.000
38	Tenjo	205.000	190.000	155.000	55.000
39	Tenjolaya	245.000	230.000	190.000	65.000

Dari Kecamatan Jasinga

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	345.000	330.000	275.000	95.000
2	Bojonggede	250.000	235.000	200.000	70.000
3	Caringin	370.000	340.000	285.000	100.000
4	Cariu	460.000	430.000	365.000	125.000
5	Ciampea	215.000	200.000	165.000	60.000
6	Ciawi	375.000	345.000	290.000	100.000
7	Cibinong	280.000	265.000	225.000	75.000
8	Cibungbulang	200.000	185.000	155.000	55.000
9	Cigombong	350.000	335.000	280.000	95.000
10	Cigudeg	145.000	130.000	110.000	40.000
11	Cijeruk	285.000	270.000	225.000	75.000
12	Cileungsi	395.000	365.000	305.000	105.000
13	Ciomas	255.000	240.000	200.000	70.000
14	Cisarua	390.000	360.000	300.000	105.000
15	Ciseeng	200.000	185.000	155.000	55.000
16	Citeureup	315.000	300.000	250.000	85.000
17	Dramaga	230.000	215.000	180.000	60.000
18	Gunung Putri	350.000	335.000	280.000	95.000
19	Gunung Sindur	215.000	200.000	165.000	60.000
20	Jonggol	430.000	400.000	335.000	115.000
21	Kemang	230.000	215.000	175.000	60.000
22	Klapanunggal	375.000	345.000	290.000	100.000
23	Leuwiliang	220.000	205.000	170.000	60.000
24	Leuwisadeng	165.000	150.000	125.000	45.000
25	Megamendung	370.000	340.000	285.000	100.000
26	Nanggung	220.000	205.000	170.000	60.000
27	Pamijahan	250.000	235.000	200.000	70.000
28	Parung	215.000	200.000	165.000	60.000
29	Parung Panjang	165.000	150.000	125.000	45.000
30	Rancabungur	215.000	200.000	170.000	60.000
31	Rumpin	190.000	175.000	145.000	50.000
32	Sukajaya	200.000	185.000	155.000	55.000
33	Sukamakmur	415.000	385.000	325.000	110.000
34	Sukaraja	315.000	300.000	250.000	85.000
35	Tajurhalang	240.000	225.000	185.000	65.000
36	Tamansari	255.000	240.000	200.000	70.000
37	Tanjungsari	480.000	450.000	380.000	130.000
38	Tenjo	165.000	150.000	125.000	45.000
39	Tenjolaya	255.000	240.000	200.000	70.000

Dari Kecamatan Jonggol

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	205.000	190.000	155.000	55.000
2	Bojonggede	230.000	215.000	180.000	60.000
3	Caringin	265.000	250.000	210.000	75.000
4	Cariu	160.000	145.000	120.000	40.000
5	Ciampea	285.000	270.000	225.000	80.000
6	Ciawi	240.000	225.000	190.000	65.000
7	Cibinong	215.000	200.000	165.000	55.000
8	Cibungbulang	305.000	290.000	245.000	85.000
9	Cigombong	280.000	265.000	225.000	75.000
10	Cigudeg	390.000	360.000	305.000	105.000
11	Cijeruk	280.000	265.000	220.000	75.000
12	Cileungsi	150.000	135.000	110.000	40.000
13	Ciomas	260.000	245.000	205.000	70.000
14	Cisarua	235.000	220.000	185.000	65.000
15	Ciseeng	290.000	275.000	230.000	80.000
16	Citeureup	185.000	170.000	140.000	50.000
17	Dramaga	275.000	260.000	215.000	75.000
18	Gunung Putri	170.000	155.000	130.000	45.000
19	Gunung Sindur	295.000	280.000	235.000	80.000
20	Jasinga	430.000	400.000	335.000	115.000
21	Kemang	265.000	250.000	210.000	70.000
22	Klapanunggal	160.000	145.000	120.000	45.000
23	Leuwiliang	370.000	340.000	285.000	100.000
24	Leuwisadeng	345.000	330.000	275.000	95.000
25	Megamendung	225.000	210.000	175.000	60.000
26	Nanggung	430.000	400.000	335.000	115.000
27	Pamijahan	370.000	340.000	285.000	100.000
28	Parung	280.000	265.000	220.000	75.000
29	Parung Panjang	380.000	350.000	295.000	100.000
30	Rancabungur	275.000	260.000	215.000	75.000
31	Rumpin	320.000	305.000	260.000	90.000
32	Sukajaya	435.000	405.000	340.000	115.000
33	Sukamakmur	180.000	165.000	135.000	50.000
34	Sukaraja	220.000	205.000	170.000	60.000
35	Tajurhalang	245.000	230.000	190.000	65.000
36	Tamansari	285.000	270.000	225.000	80.000
37	Tanjungsari	190.000	175.000	145.000	50.000
38	Tenjo	420.000	390.000	330.000	115.000
39	Tenjolaya	295.000	280.000	230.000	80.000

Dari Kecamatan Kemang

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	205.000	190.000	155.000	55.000
2	Bojonggede	120.000	105.000	85.000	30.000
3	Caringin	240.000	225.000	185.000	65.000
4	Cariu	300.000	285.000	240.000	80.000
5	Ciampea	140.000	125.000	105.000	35.000
6	Ciawi	235.000	220.000	185.000	65.000
7	Cibinong	140.000	125.000	105.000	35.000
8	Cibungbulang	155.000	140.000	115.000	40.000
9	Cigombong	235.000	220.000	185.000	65.000
10	Cigudeg	220.000	205.000	170.000	60.000
11	Cijeruk	180.000	165.000	135.000	50.000
12	Cileungsi	240.000	225.000	190.000	65.000
13	Ciomas	140.000	125.000	100.000	35.000
14	Cisarua	245.000	230.000	190.000	65.000
15	Ciseeng	145.000	130.000	110.000	40.000
16	Citeureup	170.000	155.000	125.000	45.000
17	Dramaga	140.000	125.000	100.000	35.000
18	Gunung Putri	230.000	215.000	175.000	60.000
19	Gunung Sindur	165.000	150.000	125.000	45.000
20	Jasinga	255.000	240.000	200.000	70.000
21	Jonggol	270.000	255.000	210.000	75.000
22	Klapanunggal	215.000	200.000	165.000	60.000
23	Leuwiliang	220.000	205.000	170.000	60.000
24	Leuwisadeng	180.000	165.000	135.000	50.000
25	Megamendung	220.000	205.000	170.000	60.000
26	Nanggung	265.000	250.000	210.000	70.000
27	Pamijahan	220.000	205.000	170.000	60.000
28	Parung	140.000	125.000	105.000	35.000
29	Parung Panjang	230.000	215.000	180.000	60.000
30	Rancabungur	115.000	100.000	80.000	30.000
31	Rumpin	190.000	175.000	145.000	50.000
32	Sukajaya	265.000	250.000	210.000	70.000
33	Sukamakmur	255.000	240.000	200.000	70.000
34	Sukaraja	175.000	160.000	135.000	45.000
35	Tajurhalang	110.000	95.000	80.000	30.000
36	Tamansari	180.000	165.000	135.000	45.000
37	Tanjungsari	320.000	305.000	255.000	90.000
38	Tenjo	260.000	245.000	205.000	70.000
39	Tenjolaya	180.000	165.000	135.000	45.000

Dari Kecamatan Klapanunggal

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	175.000	160.000	130.000	45.000
2	Bojonggede	175.000	160.000	130.000	45.000
3	Caringin	250.000	235.000	195.000	70.000
4	Cariu	220.000	205.000	170.000	60.000
5	Ciampea	235.000	220.000	185.000	65.000
6	Ciawi	240.000	225.000	185.000	65.000
7	Cibinong	155.000	140.000	115.000	40.000
8	Cibungbulang	255.000	240.000	200.000	70.000
9	Cigombong	255.000	240.000	200.000	70.000
10	Cigudeg	315.000	300.000	250.000	85.000
11	Cijeruk	245.000	230.000	190.000	65.000
12	Cileungsi	140.000	125.000	100.000	35.000
13	Ciomas	210.000	195.000	160.000	55.000
14	Cisarua	240.000	225.000	185.000	65.000
15	Ciseeng	225.000	210.000	175.000	60.000
16	Citeureup	145.000	130.000	105.000	40.000
17	Dramaga	225.000	210.000	175.000	60.000
18	Gunung Putri	150.000	135.000	110.000	40.000
19	Gunung Sindur	230.000	215.000	180.000	60.000
20	Jasinga	365.000	335.000	285.000	95.000
21	Jonggol	170.000	155.000	130.000	45.000
22	Kemang	205.000	190.000	155.000	55.000
23	Leuwiliang	310.000	295.000	250.000	85.000
24	Leuwisadeng	285.000	270.000	225.000	75.000
25	Megamendung	215.000	200.000	165.000	60.000
26	Nanggung	380.000	350.000	290.000	100.000
27	Pamijahan	310.000	295.000	250.000	85.000
28	Parung	215.000	200.000	165.000	60.000
29	Parung Panjang	300.000	285.000	240.000	85.000
30	Rancabungur	215.000	200.000	165.000	60.000
31	Rumpin	260.000	245.000	205.000	70.000
32	Sukajaya	380.000	350.000	295.000	100.000
33	Sukamakmur	205.000	190.000	155.000	55.000
34	Sukaraja	185.000	170.000	140.000	50.000
35	Tajurhalang	185.000	170.000	140.000	50.000
36	Tamansari	250.000	235.000	195.000	70.000
37	Tanjungsari	245.000	230.000	190.000	65.000
38	Tenjo	345.000	330.000	275.000	95.000
39	Tenjolaya	250.000	235.000	195.000	70.000

Dari Kecamatan Leuwiliang

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	250.000	235.000	195.000	70.000
2	Bojonggede	185.000	170.000	140.000	50.000
3	Caringin	255.000	240.000	200.000	70.000
4	Cariu	370.000	340.000	290.000	100.000
5	Ciampea	120.000	105.000	85.000	30.000
6	Ciawi	260.000	245.000	205.000	70.000
7	Cibinong	210.000	195.000	160.000	55.000
8	Cibungbulang	115.000	100.000	80.000	30.000
9	Cigombong	250.000	235.000	195.000	70.000
10	Cigudeg	175.000	160.000	135.000	45.000
11	Cijeruk	185.000	170.000	140.000	50.000
12	Cileungsi	310.000	295.000	245.000	85.000
13	Ciomas	155.000	140.000	115.000	40.000
14	Cisarua	275.000	260.000	215.000	75.000
15	Ciseeng	160.000	145.000	120.000	45.000
16	Citeureup	230.000	215.000	180.000	60.000
17	Dramaga	135.000	120.000	95.000	35.000
18	Gunung Putri	295.000	280.000	235.000	80.000
19	Gunung Sindur	195.000	180.000	145.000	50.000
20	Jasinga	210.000	195.000	160.000	55.000
21	Jonggol	335.000	320.000	270.000	90.000
22	Kemang	150.000	135.000	110.000	40.000
23	Klapanunggal	285.000	270.000	225.000	80.000
24	Leuwisadeng	120.000	105.000	85.000	30.000
25	Megamendung	260.000	245.000	205.000	70.000
26	Nanggung	195.000	180.000	150.000	55.000
27	Pamijahan	165.000	150.000	120.000	45.000
28	Parung	170.000	155.000	125.000	45.000
29	Parung Panjang	215.000	200.000	170.000	60.000
30	Rancabungur	135.000	120.000	100.000	35.000
31	Rumpin	190.000	175.000	140.000	50.000
32	Sukajaya	195.000	180.000	150.000	50.000
33	Sukamakmur	310.000	295.000	250.000	85.000
34	Sukaraja	220.000	205.000	170.000	60.000
35	Tajurhalang	170.000	155.000	130.000	45.000
36	Tamansari	160.000	145.000	120.000	45.000
37	Tanjungsari	390.000	360.000	305.000	105.000
38	Tenjo	240.000	225.000	185.000	65.000
39	Tenjolaya	160.000	145.000	120.000	40.000

Dari Kecamatan Leuwisadeng

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	260.000	245.000	205.000	70.000
2	Bojonggede	195.000	180.000	145.000	50.000
3	Caringin	270.000	255.000	210.000	75.000
4	Cariu	385.000	355.000	300.000	100.000
5	Ciampea	135.000	120.000	100.000	35.000
6	Ciawi	270.000	255.000	215.000	75.000
7	Cibinong	280.000	265.000	220.000	75.000
8	Cibungbulang	120.000	105.000	85.000	30.000
9	Cigombong	265.000	250.000	205.000	70.000
10	Cigudeg	165.000	150.000	120.000	45.000
11	Cijeruk	200.000	185.000	150.000	55.000
12	Cileungsi	320.000	305.000	255.000	85.000
13	Ciomas	170.000	155.000	125.000	45.000
14	Cisarua	285.000	270.000	225.000	80.000
15	Ciseeng	160.000	145.000	115.000	40.000
16	Citeureup	240.000	225.000	185.000	65.000
17	Dramaga	145.000	130.000	105.000	40.000
18	Gunung Putri	300.000	285.000	240.000	80.000
19	Gunung Sindur	190.000	175.000	145.000	50.000
20	Jasinga	200.000	185.000	150.000	55.000
21	Jonggol	345.000	330.000	275.000	95.000
22	Kemang	155.000	140.000	115.000	40.000
23	Klapanunggal	295.000	280.000	235.000	80.000
24	Leuwiliang	165.000	150.000	125.000	45.000
25	Megamendung	275.000	260.000	215.000	75.000
26	Nanggung	195.000	180.000	150.000	50.000
27	Pamijahan	175.000	160.000	130.000	45.000
28	Parung	170.000	155.000	130.000	45.000
29	Parung Panjang	205.000	190.000	160.000	55.000
30	Rancabungur	145.000	130.000	105.000	40.000
31	Rumpin	180.000	165.000	135.000	50.000
32	Sukajaya	190.000	175.000	145.000	50.000
33	Sukamakmur	320.000	305.000	255.000	90.000
34	Sukaraja	230.000	215.000	180.000	65.000
35	Tajurhalang	175.000	160.000	130.000	45.000
36	Tamansari	175.000	160.000	130.000	45.000
37	Tanjungsari	405.000	375.000	315.000	105.000
38	Tenjo	225.000	210.000	175.000	60.000
39	Tenjolaya	170.000	155.000	130.000	45.000

Dari Kecamatan Megamendung

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	160.000	145.000	120.000	45.000
2	Bojonggede	210.000	195.000	160.000	55.000
3	Caringin	135.000	120.000	95.000	35.000
4	Cariu	250.000	235.000	195.000	70.000
5	Ciampea	195.000	180.000	150.000	55.000
6	Ciawi	130.000	115.000	90.000	35.000
7	Cibinong	195.000	180.000	150.000	55.000
8	Cibungbulang	215.000	200.000	165.000	60.000
9	Cigombong	150.000	135.000	110.000	40.000
10	Cigudeg	310.000	295.000	250.000	85.000
11	Cijeruk	150.000	135.000	110.000	40.000
12	Cileungsi	245.000	230.000	190.000	65.000
13	Ciomas	160.000	145.000	115.000	40.000
14	Cisarua	140.000	125.000	100.000	35.000
15	Ciseeng	250.000	235.000	195.000	70.000
16	Citeureup	180.000	165.000	135.000	45.000
17	Dramaga	180.000	165.000	135.000	50.000
18	Gunung Putri	270.000	255.000	215.000	75.000
19	Gunung Sindur	275.000	260.000	215.000	75.000
20	Jasinga	345.000	330.000	280.000	95.000
21	Jonggol	240.000	225.000	185.000	65.000
22	Kemang	215.000	200.000	165.000	60.000
23	Klapanunggal	215.000	200.000	165.000	60.000
24	Leuwiliang	240.000	225.000	185.000	65.000
25	Leuwisadeng	255.000	240.000	200.000	70.000
26	Nanggung	290.000	275.000	230.000	80.000
27	Pamijahan	225.000	210.000	175.000	60.000
28	Parung	245.000	230.000	195.000	65.000
29	Parung Panjang	335.000	320.000	270.000	90.000
30	Rancabungur	210.000	195.000	160.000	55.000
31	Rumpin	295.000	280.000	235.000	80.000
32	Sukajaya	320.000	305.000	255.000	90.000
33	Sukamakmur	205.000	190.000	160.000	55.000
34	Sukaraja	170.000	155.000	125.000	45.000
35	Tajurhalang	215.000	200.000	165.000	60.000
36	Tamansari	165.000	150.000	120.000	45.000
37	Tanjungsari	255.000	240.000	200.000	70.000
38	Tenjo	375.000	345.000	290.000	100.000
39	Tenjolaya	180.000	165.000	135.000	50.000

Dari Kecamatan Nanggung

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	300.000	285.000	235.000	80.000
2	Bojonggede	235.000	220.000	180.000	65.000
3	Caringin	295.000	280.000	235.000	80.000
4	Cariu	425.000	395.000	330.000	115.000
5	Ciampea	170.000	155.000	130.000	45.000
6	Ciawi	300.000	285.000	240.000	80.000
7	Cibinong	260.000	245.000	205.000	70.000
8	Cibungbulang	160.000	145.000	120.000	40.000
9	Cigombong	290.000	275.000	230.000	80.000
10	Cigudeg	165.000	150.000	125.000	45.000
11	Cijeruk	225.000	210.000	175.000	60.000
12	Cileungsi	375.000	345.000	290.000	100.000
13	Ciomas	205.000	190.000	155.000	55.000
14	Cisarua	320.000	305.000	255.000	85.000
15	Ciseeng	190.000	175.000	145.000	50.000
16	Citeureup	280.000	265.000	220.000	75.000
17	Dramaga	180.000	165.000	135.000	50.000
18	Gunung Putri	340.000	325.000	275.000	95.000
19	Gunung Sindur	225.000	210.000	175.000	60.000
20	Jasinga	195.000	180.000	145.000	50.000
21	Jonggol	400.000	370.000	310.000	105.000
22	Kemang	200.000	185.000	150.000	55.000
23	Klapanunggal	335.000	320.000	270.000	90.000
24	Leuwiliang	150.000	135.000	110.000	40.000
25	Leuwisadeng	120.000	105.000	85.000	30.000
26	Megamendung	310.000	295.000	245.000	85.000
27	Pamijahan	190.000	175.000	145.000	50.000
28	Parung	210.000	195.000	160.000	55.000
29	Parung Panjang	215.000	200.000	165.000	60.000
30	Rancabungur	185.000	170.000	140.000	50.000
31	Rumpin	205.000	190.000	160.000	55.000
32	Sukajaya	155.000	140.000	115.000	40.000
33	Sukamakmur	375.000	345.000	290.000	100.000
34	Sukaraja	265.000	250.000	210.000	75.000
35	Tajurhalang	220.000	205.000	170.000	60.000
36	Tamansari	200.000	185.000	155.000	55.000
37	Tanjungsari	440.000	410.000	345.000	120.000
38	Tenjo	230.000	215.000	175.000	60.000
39	Tenjolaya	190.000	175.000	145.000	50.000

Dari Kecamatan Pamijahan

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	235.000	220.000	185.000	65.000
2	Bojonggede	210.000	195.000	165.000	55.000
3	Caringin	220.000	205.000	170.000	60.000
4	Cariu	365.000	335.000	285.000	95.000
5	Ciampea	150.000	135.000	110.000	40.000
6	Ciawi	225.000	210.000	175.000	60.000
7	Cibinong	230.000	215.000	175.000	60.000
8	Cibungbulang	150.000	135.000	110.000	40.000
9	Cigombong	210.000	195.000	165.000	55.000
10	Cigudeg	220.000	205.000	170.000	60.000
11	Cijeruk	155.000	140.000	115.000	40.000
12	Cileungsi	320.000	305.000	255.000	90.000
13	Ciomas	140.000	125.000	105.000	35.000
14	Cisarua	250.000	235.000	195.000	70.000
15	Ciseeng	210.000	195.000	160.000	55.000
16	Citeureup	230.000	215.000	180.000	60.000
17	Dramaga	150.000	135.000	110.000	40.000
18	Gunung Putri	320.000	305.000	255.000	90.000
19	Gunung Sindur	235.000	220.000	185.000	65.000
20	Jasinga	250.000	235.000	195.000	70.000
21	Jonggol	335.000	320.000	270.000	90.000
22	Kemang	185.000	170.000	140.000	50.000
23	Klapanunggal	295.000	280.000	235.000	80.000
24	Leuwiliang	145.000	130.000	105.000	40.000
25	Leuwisadeng	160.000	145.000	120.000	40.000
26	Megamendung	240.000	225.000	190.000	65.000
27	Nanggung	180.000	165.000	140.000	50.000
28	Parung	210.000	195.000	160.000	55.000
29	Parung Panjang	265.000	250.000	210.000	75.000
30	Rancabungur	165.000	150.000	125.000	45.000
31	Rumpin	240.000	225.000	185.000	65.000
32	Sukajaya	215.000	200.000	165.000	55.000
33	Sukamakmur	380.000	350.000	295.000	100.000
34	Sukaraja	205.000	190.000	155.000	55.000
35	Tajurhalang	205.000	190.000	155.000	55.000
36	Tamansari	135.000	120.000	100.000	35.000
37	Tanjungsari	380.000	350.000	295.000	100.000
38	Tenjo	285.000	270.000	225.000	80.000
39	Tenjolaya	120.000	105.000	85.000	30.000

Dari Kecamatan Parung

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	245.000	230.000	195.000	65.000
2	Bojonggede	135.000	120.000	100.000	35.000
3	Caringin	285.000	270.000	225.000	80.000
4	Cariu	330.000	315.000	265.000	90.000
5	Ciampea	170.000	155.000	130.000	45.000
6	Ciawi	285.000	270.000	225.000	75.000
7	Cibinong	160.000	145.000	120.000	40.000
8	Cibungbulang	180.000	165.000	135.000	50.000
9	Cigombong	285.000	270.000	225.000	80.000
10	Cigudeg	205.000	190.000	160.000	55.000
11	Cijeruk	225.000	210.000	175.000	60.000
12	Cileungsi	255.000	240.000	200.000	70.000
13	Ciomas	190.000	175.000	140.000	50.000
14	Cisarua	290.000	275.000	230.000	80.000
15	Ciseeng	115.000	100.000	80.000	30.000
16	Citeureup	205.000	190.000	160.000	55.000
17	Dramaga	180.000	165.000	135.000	50.000
18	Gunung Putri	225.000	210.000	175.000	60.000
19	Gunung Sindur	120.000	105.000	85.000	30.000
20	Jasinga	235.000	220.000	185.000	65.000
21	Jonggol	290.000	275.000	230.000	80.000
22	Kemang	140.000	125.000	100.000	35.000
23	Klapanunggal	235.000	220.000	180.000	65.000
24	Leuwiliang	245.000	230.000	190.000	65.000
25	Leuwisadeng	190.000	175.000	145.000	50.000
26	Megamendung	265.000	250.000	210.000	70.000
27	Nanggung	280.000	265.000	220.000	75.000
28	Pamijahan	245.000	230.000	195.000	65.000
29	Parung Panjang	190.000	175.000	140.000	50.000
30	Rancabungur	135.000	120.000	95.000	35.000
31	Rumpin	155.000	140.000	115.000	40.000
32	Sukajaya	275.000	260.000	220.000	75.000
33	Sukamakmur	295.000	280.000	235.000	80.000
34	Sukaraja	220.000	205.000	170.000	60.000
35	Tajurhalang	125.000	110.000	85.000	30.000
36	Tamansari	220.000	205.000	170.000	60.000
37	Tanjungsari	370.000	340.000	285.000	95.000
38	Tenjo	225.000	210.000	175.000	60.000
39	Tenjolaya	220.000	205.000	170.000	60.000

Dari Kecamatan Parung Panjang

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	330.000	315.000	265.000	90.000
2	Bojonggede	220.000	205.000	170.000	60.000
3	Caringin	380.000	350.000	295.000	100.000
4	Cariu	430.000	400.000	335.000	115.000
5	Ciampea	230.000	215.000	175.000	60.000
6	Ciawi	375.000	345.000	290.000	100.000
7	Cibinong	240.000	225.000	190.000	65.000
8	Cibungbulang	225.000	210.000	175.000	60.000
9	Cigombong	375.000	345.000	290.000	100.000
10	Cigudeg	210.000	195.000	160.000	55.000
11	Cijeruk	295.000	280.000	235.000	80.000
12	Cileungsi	325.000	310.000	260.000	90.000
13	Ciomas	260.000	245.000	205.000	70.000
14	Cisarua	385.000	355.000	300.000	105.000
15	Ciseeng	180.000	165.000	135.000	45.000
16	Citeureup	290.000	275.000	230.000	80.000
17	Dramaga	245.000	230.000	190.000	65.000
18	Gunung Putri	285.000	270.000	225.000	80.000
19	Gunung Sindur	165.000	150.000	120.000	45.000
20	Jasinga	205.000	190.000	155.000	55.000
21	Jonggol	385.000	355.000	295.000	100.000
22	Kemang	215.000	200.000	165.000	60.000
23	Klapanunggal	310.000	295.000	250.000	85.000
24	Leuwiliang	280.000	265.000	220.000	75.000
25	Leuwisadeng	210.000	195.000	160.000	55.000
26	Megamendung	345.000	330.000	280.000	95.000
27	Nanggung	290.000	275.000	230.000	80.000
28	Pamijahan	290.000	275.000	230.000	80.000
29	Parung	175.000	160.000	135.000	45.000
30	Rancabungur	210.000	195.000	160.000	55.000
31	Rumpin	185.000	170.000	140.000	50.000
32	Sukajaya	280.000	265.000	225.000	75.000
33	Sukamakmur	395.000	365.000	310.000	105.000
34	Sukaraja	305.000	290.000	240.000	85.000
35	Tajurhalang	210.000	195.000	160.000	55.000
36	Tamansari	285.000	270.000	225.000	80.000
37	Tanjungsari	450.000	420.000	355.000	120.000
38	Tenjo	150.000	135.000	110.000	40.000
39	Tenjolaya	285.000	270.000	225.000	75.000

Dari Kecamatan Rancabungur

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	220.000	205.000	170.000	60.000
2	Bojonggede	145.000	130.000	105.000	40.000
3	Caringin	240.000	225.000	185.000	65.000
4	Cariu	320.000	305.000	255.000	90.000
5	Ciampea	120.000	105.000	85.000	30.000
6	Ciawi	240.000	225.000	185.000	65.000
7	Cibinong	165.000	150.000	125.000	45.000
8	Cibungbulang	130.000	115.000	95.000	35.000
9	Cigombong	240.000	225.000	185.000	65.000
10	Cigudeg	200.000	185.000	155.000	55.000
11	Cijeruk	175.000	160.000	130.000	45.000
12	Cileungsi	270.000	255.000	210.000	75.000
13	Ciomas	135.000	120.000	100.000	35.000
14	Cisarua	250.000	235.000	195.000	70.000
15	Ciseeng	145.000	130.000	105.000	40.000
16	Citeureup	190.000	175.000	145.000	50.000
17	Dramaga	120.000	105.000	85.000	30.000
18	Gunung Putri	255.000	240.000	200.000	70.000
19	Gunung Sindur	170.000	155.000	125.000	45.000
20	Jasinga	240.000	225.000	185.000	65.000
21	Jonggol	300.000	285.000	240.000	80.000
22	Kemang	115.000	100.000	80.000	30.000
23	Klapanunggal	245.000	230.000	190.000	65.000
24	Leuwiliang	195.000	180.000	150.000	50.000
25	Leuwisadeng	160.000	145.000	115.000	40.000
26	Megamendung	230.000	215.000	180.000	65.000
27	Nanggung	240.000	225.000	185.000	65.000
28	Pamijahan	195.000	180.000	150.000	50.000
29	Parung	140.000	125.000	105.000	35.000
30	Parung Panjang	225.000	210.000	170.000	60.000
31	Rumpin	185.000	170.000	140.000	50.000
32	Sukajaya	235.000	220.000	185.000	65.000
33	Sukamakmur	275.000	260.000	215.000	75.000
34	Sukaraja	190.000	175.000	145.000	50.000
35	Tajurhalang	135.000	120.000	95.000	35.000
36	Tamansari	165.000	150.000	120.000	45.000
37	Tanjungsari	340.000	325.000	275.000	95.000
38	Tenjo	250.000	235.000	195.000	70.000
39	Tenjolaya	165.000	150.000	120.000	45.000

Dari Kecamatan Rumpin

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	270.000	255.000	215.000	75.000
2	Bojonggede	165.000	150.000	120.000	45.000
3	Caringin	300.000	285.000	240.000	85.000
4	Cariu	380.000	350.000	295.000	100.000
5	Ciampea	170.000	155.000	130.000	45.000
6	Ciawi	300.000	285.000	240.000	80.000
7	Cibinong	195.000	180.000	150.000	50.000
8	Cibungbulang	170.000	155.000	125.000	45.000
9	Cigombong	300.000	285.000	235.000	80.000
10	Cigudeg	175.000	160.000	130.000	45.000
11	Cijeruk	230.000	215.000	180.000	65.000
12	Cileungsi	290.000	275.000	230.000	80.000
13	Ciomas	200.000	185.000	150.000	55.000
14	Cisarua	310.000	295.000	250.000	85.000
15	Ciseeng	115.000	100.000	80.000	30.000
16	Citeureup	240.000	225.000	185.000	65.000
17	Dramaga	180.000	165.000	140.000	50.000
18	Gunung Putri	260.000	245.000	205.000	70.000
19	Gunung Sindur	130.000	115.000	95.000	35.000
20	Jasinga	200.000	185.000	155.000	55.000
21	Jonggol	325.000	310.000	260.000	90.000
22	Kemang	155.000	140.000	115.000	40.000
23	Klapanunggal	270.000	255.000	215.000	75.000
24	Leuwiliang	230.000	215.000	180.000	60.000
25	Leuwisadeng	165.000	150.000	125.000	45.000
26	Megamendung	285.000	270.000	230.000	80.000
27	Nanggung	255.000	240.000	200.000	70.000
28	Pamijahan	235.000	220.000	180.000	65.000
29	Parung	125.000	110.000	90.000	30.000
30	Parung Panjang	160.000	145.000	120.000	45.000
31	Rancabungur	145.000	130.000	105.000	40.000
32	Sukajaya	250.000	235.000	195.000	70.000
33	Sukamakmur	325.000	310.000	260.000	90.000
34	Sukaraja	245.000	230.000	195.000	65.000
35	Tajurhalang	155.000	140.000	115.000	40.000
36	Tamansari	225.000	210.000	170.000	60.000
37	Tanjungsari	400.000	370.000	310.000	105.000
38	Tenjo	195.000	180.000	145.000	50.000
39	Tenjolaya	220.000	205.000	170.000	60.000

Dari Kecamatan Sukajaya

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	315.000	300.000	255.000	85.000
2	Bojonggede	260.000	245.000	205.000	70.000
3	Caringin	325.000	310.000	260.000	90.000
4	Cariu	455.000	425.000	360.000	120.000
5	Ciampea	200.000	185.000	155.000	55.000
6	Ciawi	330.000	315.000	265.000	90.000
7	Cibinong	290.000	275.000	230.000	80.000
8	Cibungbulang	190.000	175.000	145.000	50.000
9	Cigombong	320.000	305.000	255.000	85.000
10	Cigudeg	180.000	165.000	135.000	50.000
11	Cijeruk	255.000	240.000	200.000	70.000
12	Cileungsi	405.000	375.000	315.000	110.000
13	Ciomas	235.000	220.000	180.000	65.000
14	Cisarua	350.000	335.000	280.000	95.000
15	Ciseeng	210.000	195.000	165.000	55.000
16	Citeureup	310.000	295.000	245.000	85.000
17	Dramaga	215.000	200.000	165.000	55.000
18	Gunung Putri	385.000	355.000	295.000	100.000
19	Gunung Sindur	245.000	230.000	190.000	65.000
20	Jasinga	185.000	170.000	140.000	50.000
21	Jonggol	430.000	400.000	335.000	115.000
22	Kemang	225.000	210.000	175.000	60.000
23	Klapanunggal	380.000	350.000	295.000	100.000
24	Leuwiliang	170.000	155.000	125.000	45.000
25	Leuwisadeng	145.000	130.000	105.000	40.000
26	Megamendung	340.000	325.000	270.000	95.000
27	Nanggung	160.000	145.000	120.000	45.000
28	Pamijahan	215.000	200.000	165.000	60.000
29	Parung	235.000	220.000	180.000	65.000
30	Parung Panjang	215.000	200.000	165.000	60.000
31	Rancabungur	215.000	200.000	165.000	60.000
32	Rumpin	220.000	205.000	170.000	60.000
33	Sukamakmur	405.000	375.000	315.000	110.000
34	Sukaraja	300.000	285.000	235.000	80.000
35	Tajurhalang	245.000	230.000	190.000	65.000
36	Tamansari	235.000	220.000	180.000	65.000
37	Tanjungsari	470.000	440.000	375.000	125.000
38	Tenjo	220.000	205.000	170.000	60.000
39	Tenjolaya	220.000	205.000	170.000	60.000

Dari Kecamatan Sukamakmur

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	155.000	140.000	115.000	40.000
2	Bojonggede	210.000	195.000	160.000	55.000
3	Caringin	205.000	190.000	155.000	55.000
4	Cariu	175.000	160.000	130.000	45.000
5	Ciampea	240.000	225.000	185.000	65.000
6	Ciawi	180.000	165.000	135.000	50.000
7	Cibinong	185.000	170.000	140.000	50.000
8	Cibungbulang	260.000	245.000	205.000	70.000
9	Cigombong	220.000	205.000	170.000	60.000
10	Cigudeg	345.000	330.000	280.000	95.000
11	Cijeruk	225.000	210.000	170.000	60.000
12	Cileungsi	185.000	170.000	140.000	50.000
13	Ciomas	205.000	190.000	160.000	55.000
14	Cisarua	180.000	165.000	135.000	50.000
15	Ciseeng	265.000	250.000	210.000	75.000
16	Citeureup	155.000	140.000	115.000	40.000
17	Dramaga	220.000	205.000	170.000	60.000
18	Gunung Putri	210.000	195.000	160.000	55.000
19	Gunung Sindur	280.000	265.000	220.000	75.000
20	Jasinga	400.000	370.000	310.000	105.000
21	Jonggol	160.000	145.000	120.000	40.000
22	Kemang	235.000	220.000	185.000	65.000
23	Klapanunggal	145.000	130.000	105.000	40.000
24	Leuwiliang	300.000	285.000	240.000	85.000
25	Leuwisadeng	300.000	285.000	240.000	85.000
26	Megamendung	160.000	145.000	120.000	40.000
27	Nanggung	375.000	345.000	290.000	100.000
28	Pamijahan	300.000	285.000	240.000	80.000
29	Parung	255.000	240.000	200.000	70.000
30	Parung Panjang	350.000	335.000	280.000	95.000
31	Rancabungur	240.000	225.000	185.000	65.000
32	Rumpin	305.000	290.000	245.000	85.000
33	Sukajaya	385.000	355.000	300.000	100.000
34	Sukaraja	185.000	170.000	140.000	50.000
35	Tajurhalang	220.000	205.000	170.000	60.000
36	Tamansari	230.000	215.000	175.000	60.000
37	Tanjungsari	195.000	180.000	150.000	50.000
38	Tenjo	400.000	370.000	310.000	105.000
39	Tenjolaya	240.000	225.000	185.000	65.000

Dari Kecamatan Sukaraja

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	165.000	150.000	125.000	45.000
2	Bojonggede	135.000	120.000	95.000	35.000
3	Caringin	210.000	195.000	160.000	55.000
4	Cariu	265.000	250.000	210.000	70.000
5	Ciampea	160.000	145.000	120.000	40.000
6	Ciawi	205.000	190.000	155.000	55.000
7	Cibinong	130.000	115.000	95.000	35.000
8	Cibungbulang	180.000	165.000	135.000	45.000
9	Cigombong	210.000	195.000	160.000	55.000
10	Cigudeg	260.000	245.000	205.000	70.000
11	Cijeruk	170.000	155.000	125.000	45.000
12	Cileungsi	215.000	200.000	165.000	60.000
13	Ciomas	130.000	115.000	95.000	35.000
14	Cisarua	210.000	195.000	160.000	55.000
15	Ciseeng	185.000	170.000	140.000	50.000
16	Citeureup	130.000	115.000	95.000	35.000
17	Dramaga	145.000	130.000	110.000	40.000
18	Gunung Putri	215.000	200.000	170.000	60.000
19	Gunung Sindur	200.000	185.000	155.000	55.000
20	Jasinga	295.000	280.000	235.000	80.000
21	Jonggol	235.000	220.000	185.000	65.000
22	Kemang	150.000	135.000	110.000	40.000
23	Klapanunggal	190.000	175.000	145.000	50.000
24	Leuwiliang	230.000	215.000	180.000	65.000
25	Leuwisadeng	215.000	200.000	165.000	60.000
26	Megamendung	185.000	170.000	140.000	50.000
27	Nanggung	285.000	270.000	225.000	80.000
28	Pamijahan	230.000	215.000	180.000	65.000
29	Parung	175.000	160.000	130.000	45.000
30	Parung Panjang	265.000	250.000	210.000	75.000
31	Rancabungur	150.000	135.000	110.000	40.000
32	Rumpin	225.000	210.000	175.000	60.000
33	Sukajaya	290.000	275.000	230.000	80.000
34	Sukamakmur	220.000	205.000	170.000	60.000
35	Tajurhalang	140.000	125.000	100.000	35.000
36	Tamansari	175.000	160.000	130.000	45.000
37	Tanjungsari	285.000	270.000	225.000	75.000
38	Tenjo	300.000	285.000	240.000	80.000
39	Tenjolaya	175.000	160.000	130.000	45.000

Dari Kecamatan Tajurhalang

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	210.000	195.000	165.000	55.000
2	Bojong Gede	105.000	90.000	70.000	25.000
3	Caringin	255.000	240.000	200.000	70.000
4	Cariu	305.000	290.000	240.000	85.000
5	Ciampea	160.000	145.000	120.000	40.000
6	Ciawi	250.000	235.000	195.000	70.000
7	Cibinong	135.000	120.000	95.000	35.000
8	Cibungbulang	175.000	160.000	130.000	45.000
9	Cigombong	250.000	235.000	195.000	70.000
10	Cigudeg	220.000	205.000	170.000	60.000
11	Cijeruk	200.000	185.000	150.000	55.000
12	Cileungsi	235.000	220.000	180.000	65.000
13	Ciomas	160.000	145.000	115.000	40.000
14	Cisarua	260.000	245.000	205.000	70.000
15	Ciseeng	135.000	120.000	100.000	35.000
16	Citeurep	175.000	160.000	130.000	45.000
17	Dramaga	155.000	140.000	115.000	40.000
18	Gunung Putri	215.000	200.000	165.000	60.000
19	Gunung Sindur	155.000	140.000	115.000	40.000
20	Jasinga	255.000	240.000	200.000	70.000
21	Jonggol	265.000	250.000	210.000	70.000
22	Kemang	115.000	100.000	80.000	30.000
23	Klapanunggal	210.000	195.000	160.000	55.000
24	Leuwiliang	235.000	220.000	185.000	65.000
25	Leuwisadeng	190.000	175.000	145.000	50.000
26	Megamendung	230.000	215.000	180.000	60.000
27	Nanggung	280.000	265.000	220.000	75.000
28	Pamijahan	235.000	220.000	185.000	65.000
29	Parung	130.000	115.000	90.000	35.000
30	Parung Panjang	220.000	205.000	170.000	60.000
31	Ranca Bungur	120.000	105.000	85.000	30.000
32	Rumpin	175.000	160.000	135.000	45.000
33	Sukajaya	275.000	260.000	220.000	75.000
34	Sukamakmur	265.000	250.000	210.000	70.000
35	Sukaraja	185.000	170.000	140.000	50.000
36	Tamansari	195.000	180.000	150.000	55.000
37	Tanjungsari	325.000	310.000	260.000	90.000
38	Tenjo	255.000	240.000	200.000	70.000
39	Tenjolaya	200.000	185.000	150.000	55.000

Dari Kecamatan Tamansari

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	180.000	165.000	140.000	50.000
2	Bojonggede	180.000	165.000	135.000	50.000
3	Caringin	180.000	165.000	140.000	50.000
4	Cariu	300.000	285.000	235.000	80.000
5	Ciampea	145.000	130.000	105.000	40.000
6	Ciawi	185.000	170.000	140.000	50.000
7	Cibinong	190.000	175.000	145.000	50.000
8	Cibungbulang	155.000	140.000	115.000	40.000
9	Cigombong	180.000	165.000	135.000	45.000
10	Cigudeg	250.000	235.000	195.000	70.000
11	Cijeruk	115.000	100.000	80.000	30.000
12	Cileungsi	270.000	255.000	215.000	75.000
13	Ciomas	110.000	95.000	75.000	30.000
14	Cisarua	200.000	185.000	150.000	55.000
15	Ciseeng	205.000	190.000	155.000	55.000
16	Citeureup	185.000	170.000	140.000	50.000
17	Dramaga	130.000	115.000	95.000	35.000
18	Gunung Putri	280.000	265.000	220.000	75.000
19	Gunung Sindur	230.000	215.000	180.000	60.000
20	Jasinga	285.000	270.000	225.000	80.000
21	Jonggol	280.000	265.000	225.000	75.000
22	Kemang	170.000	155.000	130.000	45.000
23	Klapanunggal	245.000	230.000	190.000	65.000
24	Leuwiliang	180.000	165.000	135.000	45.000
25	Leuwisadeng	195.000	180.000	145.000	50.000
26	Megamendung	190.000	175.000	145.000	50.000
27	Nanggung	235.000	220.000	185.000	65.000
28	Pamijahan	175.000	160.000	135.000	45.000
29	Parung	200.000	185.000	155.000	55.000
30	Parung Panjang	280.000	265.000	225.000	75.000
31	Rancabungur	160.000	145.000	120.000	40.000
32	Rumpin	245.000	230.000	190.000	65.000
33	Sukajaya	260.000	245.000	200.000	70.000
34	Sukamakmur	255.000	240.000	200.000	70.000
35	Sukaraja	150.000	135.000	110.000	40.000
36	Tajurhalang	180.000	165.000	135.000	50.000
37	Tanjungsari	310.000	295.000	250.000	85.000
38	Tenjo	305.000	290.000	245.000	85.000
39	Tenjolaya	115.000	100.000	80.000	30.000

Dari Kecamatan Tanjungsari

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	235.000	220.000	185.000	65.000
2	Bojonggede	290.000	275.000	230.000	80.000
3	Caringin	255.000	240.000	200.000	70.000
4	Cariu	145.000	130.000	105.000	40.000
5	Ciampea	315.000	300.000	255.000	85.000
6	Ciawi	240.000	225.000	185.000	65.000
7	Cibinong	265.000	250.000	205.000	70.000
8	Cibungbulang	340.000	325.000	270.000	95.000
9	Cigombong	290.000	275.000	230.000	80.000
10	Cigudeg	440.000	410.000	350.000	120.000
11	Cijeruk	290.000	275.000	230.000	80.000
12	Cileungsi	235.000	220.000	180.000	65.000
13	Ciomas	285.000	270.000	225.000	80.000
14	Cisarua	210.000	195.000	160.000	55.000
15	Ciseeng	350.000	335.000	280.000	95.000
16	Citeureup	235.000	220.000	180.000	65.000
17	Dramaga	300.000	285.000	235.000	80.000
18	Gunung Putri	255.000	240.000	200.000	70.000
19	Gunung Sindur	370.000	340.000	290.000	100.000
20	Jasinga	480.000	450.000	380.000	130.000
21	Jonggol	180.000	165.000	140.000	50.000
22	Kemang	320.000	305.000	255.000	90.000
23	Klapanunggal	220.000	205.000	170.000	60.000
24	Leuwiliang	390.000	360.000	300.000	105.000
25	Leuwisadeng	395.000	365.000	310.000	105.000
26	Megamendung	225.000	210.000	175.000	60.000
27	Nanggung	445.000	415.000	350.000	120.000
28	Pamijahan	385.000	355.000	295.000	100.000
29	Parung	335.000	320.000	270.000	95.000
30	Parung Panjang	445.000	415.000	350.000	120.000
31	Rancabungur	320.000	305.000	255.000	90.000
32	Rumpin	400.000	370.000	310.000	105.000
33	Sukajaya	465.000	435.000	365.000	125.000
34	Sukamakmur	190.000	175.000	145.000	50.000
35	Sukaraja	265.000	250.000	210.000	70.000
36	Tajurhalang	300.000	285.000	240.000	85.000
37	Tamansari	300.000	285.000	235.000	80.000
38	Tenjo	480.000	450.000	380.000	130.000
39	Tenjolaya	310.000	295.000	245.000	85.000

Dari Kecamatan Tenjo

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	400.000	370.000	315.000	105.000
2	Bojonggede	280.000	265.000	220.000	75.000
3	Caringin	425.000	395.000	335.000	115.000
4	Cariu	495.000	465.000	390.000	135.000
5	Ciampea	270.000	255.000	210.000	75.000
6	Ciawi	425.000	395.000	335.000	115.000
7	Cibinong	430.000	385.000	320.000	155.000
8	Cibungbulang	260.000	245.000	205.000	70.000
9	Cigombong	425.000	395.000	330.000	115.000
10	Cigudeg	215.000	200.000	165.000	60.000
11	Cijeruk	340.000	325.000	275.000	95.000
12	Cileungsi	410.000	380.000	320.000	110.000
13	Ciomas	310.000	295.000	245.000	85.000
14	Cisarua	440.000	410.000	345.000	120.000
15	Ciseeng	230.000	215.000	180.000	65.000
16	Citeureup	365.000	335.000	285.000	95.000
17	Dramaga	285.000	270.000	225.000	80.000
18	Gunung Putri	350.000	335.000	280.000	95.000
19	Gunung Sindur	225.000	210.000	175.000	60.000
20	Jasinga	185.000	170.000	140.000	50.000
21	Jonggol	450.000	420.000	355.000	120.000
22	Kemang	270.000	255.000	215.000	75.000
23	Klapanunggal	390.000	360.000	305.000	105.000
24	Leuwiliang	290.000	275.000	230.000	80.000
25	Leuwisadeng	235.000	220.000	180.000	65.000
26	Megamendung	415.000	385.000	325.000	110.000
27	Nanggung	295.000	280.000	235.000	80.000
28	Pamijahan	320.000	305.000	255.000	90.000
29	Parung	235.000	220.000	185.000	65.000
30	Parung Panjang	165.000	150.000	120.000	45.000
31	Rancabungur	260.000	245.000	205.000	70.000
32	Rumpin	230.000	215.000	180.000	65.000
33	Sukajaya	275.000	260.000	215.000	75.000
34	Sukamakmur	455.000	425.000	360.000	125.000
35	Sukaraja	375.000	345.000	290.000	100.000
36	Tajurhalang	270.000	255.000	210.000	75.000
37	Tamansari	320.000	305.000	255.000	90.000
38	Tanjungsari	515.000	485.000	410.000	140.000
39	Tenjolaya	320.000	305.000	255.000	85.000

Dari Kecamatan Tenjolaya

No.	Tujuan Perjalanan	Pejabat Negara (Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Bupati)	Mobil >2000cc	Mobil <2000cc	Motor
1	Babakan Madang	220.000	205.000	170.000	60.000
2	Bojonggede	195.000	180.000	145.000	50.000
3	Caringin	210.000	195.000	165.000	55.000
4	Cariu	335.000	320.000	265.000	90.000
5	Ciampea	135.000	120.000	95.000	35.000
6	Ciawi	220.000	205.000	170.000	60.000
7	Cibinong	210.000	195.000	160.000	55.000
8	Cibungbulang	135.000	120.000	100.000	35.000
9	Cigombong	205.000	190.000	160.000	55.000
10	Cigudeg	220.000	205.000	170.000	60.000
11	Cijeruk	145.000	130.000	105.000	35.000
12	Cileungsi	300.000	285.000	240.000	80.000
13	Ciomas	125.000	110.000	85.000	30.000
14	Cisarua	235.000	220.000	185.000	65.000
15	Ciseeng	190.000	175.000	145.000	50.000
16	Citeureup	210.000	195.000	165.000	55.000
17	Dramaga	135.000	120.000	95.000	35.000
18	Gunung Putri	300.000	285.000	240.000	80.000
19	Gunung Sindur	220.000	205.000	170.000	60.000
20	Jasinga	255.000	240.000	200.000	70.000
21	Jonggol	315.000	300.000	250.000	85.000
22	Kemang	170.000	155.000	125.000	45.000
23	Klapanunggal	275.000	260.000	215.000	75.000
24	Leuwiliang	135.000	120.000	95.000	35.000
25	Leuwisadeng	160.000	145.000	120.000	40.000
26	Megamendung	225.000	210.000	175.000	60.000
27	Nanggung	200.000	185.000	155.000	55.000
28	Pamijahan	145.000	130.000	105.000	40.000
29	Parung	195.000	180.000	150.000	50.000
30	Parung Panjang	260.000	245.000	205.000	70.000
31	Rancabungur	150.000	135.000	110.000	40.000
32	Rumpin	230.000	215.000	175.000	60.000
33	Sukajaya	220.000	205.000	170.000	60.000
34	Sukamakmur	290.000	275.000	230.000	80.000
35	Sukaraja	190.000	175.000	140.000	50.000
36	Tajurhalang	185.000	170.000	140.000	50.000
37	Tamansari	120.000	105.000	85.000	30.000
38	Tanjungsari	350.000	335.000	280.000	95.000
39	Tenjo	285.000	270.000	225.000	75.000

III. BIAYA TRANSPORTASI KE KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT, PROVINSI BANTEN DAN PROVINSI DKI JAKARTA *(ONE WAY)*

Satuan biaya transportasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta terinci dalam tabel berikut :

No.	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Besaran (Rp)
A. PROVINSI JAWA BARAT			
1.	Kota Bandung	Orang/Kali	185.000
2.	Kab. Bandung	Orang/Kali	400.000
3.	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	375.000
4.	Kota Banjar	Orang/Kali	600.000
5.	Kota Bekasi	Orang/Kali	300.000
6.	Kab. Bekasi	Orang/Kali	325.000
7.	Kota Bogor	Orang/Kali	175.000
8.	Kab. Ciamis	Orang/Kali	550.000
9.	Kab. Cianjur	Orang/Kali	325.000
10.	Kota Cimahi	Orang/Kali	375.000
11.	Kota Cirebon	Orang/Kali	550.000
12.	Kab. Cirebon	Orang/Kali	525.000
13.	Kota Depok	Orang/Kali	200.000
14.	Kab. Garut	Orang/Kali	500.000
15.	Kab. Indramayu	Orang/Kali	475.000
16.	Kab. Karawang	Orang/Kali	350.000
17.	Kab. Kuningan	Orang/Kali	550.000
18.	Kab. Majalengka	Orang/Kali	525.000
19.	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	625.000
20.	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	375.000
21.	Kab. Subang	Orang/Kali	375.000
22.	Kota. Sukabumi	Orang/Kali	325.000
23.	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	350.000
24.	Kab. Sumedang	Orang/Kali	475.000
25.	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	550.000
26.	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	550.000
B. PROVINSI BANTEN			
1.	Kota Cilegon	Orang/Kali	375.000
2.	Kab. Lebak	Orang/Kali	425.000
3.	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	375.000
4.	Kota Serang	Orang/Kali	325.000
5.	Kab. Serang	Orang/Kali	425.000
6.	Kota Tangerang	Orang/Kali	325.000
7.	Kab. Tangerang	Orang/Kali	325.000
8.	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	325.000
C. DKI JAKARTA		Orang/Kali	300.000

Keterangan:

1. Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bogor ke Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dari tempat kedudukan ke Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Satuan biaya transportasi darat untuk 1 (satu) kali Jalan (*one way*), sehinga untuk perjalanan Pulang Pergi (PP) di kali 2 (dua).
3. Biaya transportasi darat dari Kabupaten Bogor ke Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta dibayarkan secara *at cost*.

IV. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan Biaya Tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Besaran biaya tiket pesawat terinci dalam tabel berikut:

No.	Kota Asal	Kota Tujuan	Uang Transport (Rp/Orang)	
			Bisnis	Ekonomi
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Jakarta	Tanjung Selor	7.424.000	4.057.000

Keterangan:

1. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan moda transportasi udara, maka besaran pertanggungjawabannya disesuaikan dengan biaya *riil*.
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pembiayaan secara *at cost*).

V. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan standar biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi. Besaran satuan biaya taksi perjalanan dinas terinci dalam tabel berikut:

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

No.	Provinsi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17	Bali	Orang/Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

Keterangan:

1. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif 1 (satu) kali perjalanan taksi, dengan alokasi perhitungan sebagai berikut:

a) Keberangkatan
   1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara/pelabuhan/ terminal/stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
   2) dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b) Kepulangan
   1) dari tempat tujuan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
   2) dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

2. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *rill* (pembayaran secara *at cost*).

VI. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. Ketentuan Umum

Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri Bupati/Ketua DPRD/ Wakil Bupati, Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil, Non PNS dan Tenaga Rekruitmen/Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

a) Perjalanan dinas ke luar negeri dilaksanakan dalam rangka:
   1) penjajakan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
   2) tindak lanjut kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri;
   3) mengikuti dan/atau melaksanakan promosi dan pameran potensi dan budaya daerah;
   4) kunjungan persahabatan;
   5) pendidikan dan pelatihan;
   6) studi banding;
   7) seminar;
   8) lokakarya;
   9) konferensi;
   10) pertemuan Internasional;
   11) penandatanganan naskah kerja sama; dan/atau
   12) narasumber/pembicara.

b) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;

c) Perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak.

d) Rombongan yang ikut dalam perjalanan dinas ke luar negeri ditentukan dalam jumlah yang terbatas dan hanya yang bidang tugasnya terkait dengan substansi yang akan dibahas.

e) Perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan setelah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat izin perjalanan dinas luar negeri.

f) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama.

g) Laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah selesai melakukan Perjalanan

h) Pejabat/pegawai dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.

i) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri terdiri atas:
   i. surat rekomendasi izin Perjalanan Dinas;
   ii. surat persetujuan Perjalanan Dinas;
   iii. Paspor Dinas yang masih berlaku;
   iv. Exit Permit ; dan
   v. Visa untuk negara tertentu.

j) Tata cara administrasi perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalan Ke Luar negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

2. Standar Satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Luar Negeri

a) Satuan biaya transport perjalanan dinas luar negeri merupakan biaya yang digunakan untuk uang transport perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP).

b) Satuan biaya transport termasuk biaya asuransi dan biaya transport dari/ke menuju bandara keberangkatan atau bandara tujuan dan/atau sebaliknya, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.

c) Perjalanan dinas luar negeri dengan lama perjalanan melebihi 8 (delapan) jam penerbangan (tidak termasuk waktu transit), bagi Pejabat Eselon III ke atas/Fungsional yang setara dapat menggunakan kelas bisnis.

d) Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dibayarkan secara *at cost.*

Pengaturan besaran biaya transportasi perjalanan dinas luar negeri, diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

STANDAR SATUAN BIAYA TRANSPORT
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)

No.	TUJUAN	KLASIFIKASI MODA TRANSPORTASI (dalam US $)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	12.733	6.891	3.662
2	Houston	12.635	6.487	3.591
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242
4	New York	15.101	6.179	3.839
5	Ottawa	12.266	6.924	4.083
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987
7	Toronto	11.750	8.564	3.201
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277
9	Washington	15.150	8.652	3.930
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713
11	Brasilia	16.393	11.518	5.970
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
13	Caracas	23.128	13.837	6.825
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
16	Quito	17.325	16.269	12.127
17	Lima	8.263	8.263	5.038
	AMERIKA TENGAH			
18	Meksiko	11.822	7.831	3.966
19	Havana	14.702	11.223	7.335
20	Panama	15.532	9.306	6.195
	EROPA BARAT			
21	Vienna	10.520	4.177	3.357
22	Brussel	10.713	5.994	3.870
23	Marseille	10.850	5.074	3.541
24	Paris	10.724	6.085	3.331
25	Berlin	10.277	6.126	3.959

No.	TUJUAN	KLASIFIKASI MODA TRANSPORTASI (dalam US $)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
26	Bern	11.478	6.778	4.355
27	Bonn	10.945	5.023	3.753
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108
29	Geneva	8.166	5.370	4.333
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065
	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
34	Helsinski	10.023	5.931	3.681
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433
36	London	11.410	7.293	4.153
37	Oslo	9.856	4.773	4.049
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182
40	Athens	14.911	9.256	8.041
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383
42	Madrid	10.393	4.767	3.631
43	Roma	10.000	6.000	4.500
44	Beograd	10.318	6.404	5.564
45	Vatikan	10.000	6.000	4.500
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113
48	Kiev	10.860	6.029	5.193
49	Moskow	9.537	7.206	5.143
50	Praha	19.318	11.848	6.748
51	Sofia	7.473	6.346	3.612
52	Warsawa	10.777	5.052	3.447
53	Budapest	8.839	5.979	2.187
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555
55	Abuja	10.281	7.848	6.818
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081
58	Antananarivo	11.779	9.000	8.282
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
60	Harare	11.118	10.600	5.747
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	18.241	11.774	7.510
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216
64	Maputo	11.255	8.524	6.275
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	9.536	6.593	5.710
67	Kairo	8.683	7.122	4.483

No.	TUJUAN	KLASIFIKASI MODA TRANSPORTASI (dalam US $)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619
	ASIA BARAT			
72	Manama	6.573	6.154	4.827
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545
74	Amman	7.561	6.431	3.545
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110
76	Beirut	7.703	4.490	3.730
77	Doha	5.216	3.639	2.745
78	Damascus	8.684	5.390	3.325
79	Ankara	9.449	6.643	3.581
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321
83	Muscat	6.469	5.156	3.727
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000
85	Istanbul	11.061	4.435	2.467
86	Dubai	4.207	4.207	1.920
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343
88	Astana	13.661	12.089	8.962
89	Baku	13.234	8.556	2.281
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257
92	Osaka	3.204	2.686	1.864
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660
95	Seoul	3.233	2.966	1.737
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304
	ASIA SELATAN			
98	Kabul	6.307	3.905	3.208
99	Teheran	5.800	4.600	3.200
100	Kolombo	3.119	2.562	1.628
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501
103	Karachi	4.226	3.633	2.321
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Begawan	1.628	1.147	919
107	Bangkok	2.344	1.155	823
108	Davao City	2.757	2.558	1.641
109	Dilli	747	491	350
110	Hanoi	1.833	1.833	1.656

No.	TUJUAN	KLASIFIKASI MODA TRANSPORTASI (dalam US $)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
111	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
112	Johor Bahru	1.195	911	525
113	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
114	Kuala Lumpur	1.158	659	585
115	Kuching	2.659	1.900	364
116	Manila	2.453	1.614	1.150
117	Penang	918	766	545
118	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627
119	Singapore	991	673	403
120	Vientiane	2.274	2.025	1.420
121	Yangon	1.468	1.212	1.053
121	Tawau	1.894	1.427	694
123	Songkhla	2.344	1.155	823
	ASIA PASIFIK			
123	Canberra	6.304	6.304	2.500
124	Darwin	6.689	4.900	3.964
125	Melbourne	4.886	3.814	2.858
126	Noumea	6.940	5.917	1.916
127	Perth	5.771	1.801	1.525
128	Port Moresby	17.090	13.835	8.252
129	Suva	12.668	4.461	2.669
130	Sydney	4.629	4.237	2.557
131	Vanimo	3.318	2.740	2.380
132	Wellington	11.750	9.830	4.120

VII. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

A. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU
BANGUNAN DALAM NEGERI

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Gedung Bertingkat	M2/tahun	178.000
2.	Gedung Tidak Bertingkat	M2/tahun	102.000
3.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	M2/tahun	10.000

B. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan, Mesin, dan Alat Berat

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

1. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Biaya pemeliharaan kendaraan terdiri dari Belanja Jasa *Service*, Pelumas dan Belanja Penggantian Suku Cadang dan lain-lain (tidak termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang diatur dan ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
1.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Kepala Daerah/Ketua DPRD	41.900.000	/Kendaraan/Tahun
	b. Anggota DPRD	41.000.000	/Kendaraan/Tahun
	c. Pejabat Eselon II	38.330.000	/Kendaraan/Tahun
2.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4		
	a. Umur Kendaraan 1 – 2 Tahun	9.000.000	/Kendaraan/Tahun
	b. Umur Kendaraan > 2 – 5 Tahun	10.500.000	/Kendaraan/Tahun
	c. Umur Kendaraan > 5 Tahun	15.000.000	/Kendaraan/Tahun
3.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 *(Double Cabin)*		
	a. Umur Kendaraan 1 – 2 Tahun	10.000.000	/Kendaraan/Tahun
	b. Umur Kendaraan > 2 – 5 Tahun	13.000.000	/Kendaraan/Tahun
	c. Umur Kendaraan > 5 Tahun	15.000.000	/Kendaraan/Tahun
4.	Pemeliharaan Kendaraan Pelayanan Operasional		
	a. Umur Kendaraan 1 – 2 Tahun	24.000.000	/Kendaraan/Tahun
	b. Umur Kendaraan > 2 – 5 Tahun	30.000.000	/Kendaraan/Tahun
	c. Umur Kendaraan > 5 Tahun	45.000.000	/Kendaraan/Tahun
5.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 (Truk Trantibum dan Bus Operasional)		
	a. Umur Kendaraan 1 – 2 Tahun	15.000.000	/Kendaraan/Tahun
	b. Umur Kendaraan > 2 – 5 Tahun	20.000.000	/Kendaraan/Tahun
	c. Umur Kendaraan > 5 Tahun	25.000.000	/Kendaraan/Tahun
6.	Pemeliharaan Alat Berat Sistem Hidroulik		
	a. Umur Kendaraan 1 – 2 Tahun	19.500.000	/Kendaraan/Tahun
	b. Umur Kendaraan > 2 – 5 Tahun	22.750.000	/Kendaraan/Tahun
	c. Umur Kendaraan > 5 Tahun	61.000.000	/Kendaraan/Tahun
7.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2		
	a. Umur Kendaraan 1 – 3 Tahun	1.500.000	/Kendaraan/Tahun
	b. Umur Kendaraan > 3 – 5 Tahun	1.800.000	/Kendaraan/Tahun
	c. Umur Kendaraan > 5 Tahun	2.000.000	/Kendaraan/Tahun
8.	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (Dua) 400 - 1.300 cc (*built up)*		
	a. Umur Kendaraan 1 – 3 Tahun	9.000.000	/Kendaraan/Tahun
	b. Umur Kendaraan > 3 – 5 Tahun	10.000.000	/Kendaraan/Tahun
	c. Umur Kendaraan > 5 Tahun	11.000.000	/Kendaraan/Tahun
9	Pemeliharaan Mobil Panggung		
	a. Pengecekan Sistem Hidraulik	6,997,200	/Unit/Tahun
	b. Penggantian *Remote*	29,988,000	/Unit/Tahun
	c. Oli Hydraulik turalik	6,497,400	/Unit/Tahun

No	Uraian	Besaran (Rp)	Satuan
	d. Hose/slang hydraulik + *naple*	12,862,200	/Unit/Tahun
	e. *Cylinder* hydraulik	55,406,400	/Unit/Tahun
	f. *Electrical System* Hydraulik	5,441,700	/Unit/Tahun
	g. Pompa PTO	8,409,900	/Unit/Tahun
	h. Handel Pintu & engsel	24,735,000	/Unit/Tahun
	i. Perawatan ACCU unit	4,452,300	/Unit/Tahun
	j. Perawatan Videotron	14,841,000	/Unit/Tahun
	k. Perawatan Cat unit	27,703,200	/Unit/Tahun
10	Pemeliharaan Perahu Karet		
	a. Perbaikan Ringan Perahu Karet *Rafting*	2.900.000	/Unit/Tahun
	b. Perbaikan Ringan dan *Overhaul* Perahu Karet *Rafting*	7.000.000	/Unit/Tahun
	c. Perahu Karet *Landing Craft Rubber* (LCR)	7.500.000	/Unit/Tahun
11	Pemeliharaan Traktor, Mesin Rumput dan Kultivator		
	a. Traktor Umur 1 – 2 Tahun	19.500.000	/Unit/Tahun
	b. Traktor Umur 2 – 5 Tahun	22.750.000	/Unit/Tahun
	c. Traktor Umur > 5 Tahun	61.000.000	/Unit/Tahun
	d. Mesin Rumput umur di atas 5 tahun	500.000	/Unit/Tahun
	e. Handtraktor umur di atas 5 tahun	1.500.000	/Unit/Tahun
	f. Mesin Traktor Tangan	4.467.750	/Unit/Tahun
	g. Kultivator umur di bawah 5 tahun	1.000.000	/Unit/Tahun
	h. Kultivator umur di atas 5 tahun	1.500.000	/Unit/Tahun
12.	Pemeliharaan Lift/Elevator (Pelumasan oli dan pemeriksaan/ kalibrasi/ penggantian komponen secara rutin)	2.280.000	/Bulan
13	Pemeliharaan Pompa Transfer 50 X 40 Fs	16.233.750	/Unit/Tahun
14	Pemeliharaan Bus Listrik		
	a. Biaya pemanggilan mekanik	1.665.000	/Hari
	b. Pergantian *sparepart*	21.553.300	/Unit/Tahun
15	Pemeliharaan Peralatan Uji Kendaraan Bermotor		
	a. Alat Uji Emisi Gas Buang	25.239.900	/Unit/Tahun
	b. Alat Uji Ketebalan Asap Gas Buang	6.814.500	/Unit/Tahun
	c. Alat Uji Kincup Roda Depan	6.402.000	/Unit/Tahun
	d. Alat Uji Rem dan Timbangan	20.454.200	/Unit/Tahun
	e. Alat Uji Kebisingan Suara Knalpot dan/atau Klakson	2.768.600	/Unit/Tahun
	f. Alat Uji Speedometer	9.831.000	/Unit/Tahun
	g. Alat Uji Kegelapan Kaca	2.818.200	/Unit/Tahun
	h. Joint Play Detector	10.457.000	/Unit/Tahun
	i. Alat Uji Lampu Utama	12.221.000	/Unit/Tahun
	j. Kompresor	3.500.000	/Unit/Tahun

C. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer*, *notebook*, printer, AC *split*, genset dan lainnya agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel berikut:

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
1.	Inventaris kantor	Pegawai/tahun	80.000
2.	Personal Computer/*Notebook*	Unit/tahun	730.000
3.	Printer	Unit/tahun	690.000
4.	AC Split	Unit/tahun	610.000
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/tahun	7.190.000
6.	Genset 75 KVA	Unit/tahun	8.640.000
7.	Genset 100 KVA	Unit/tahun	10.150.000
8.	Genset 125 KVA	Unit/tahun	10.780.000
9.	Genset 150 KVA	Unit/tahun	13.260.000
10.	Genset 175 KVA	Unit/tahun	14.810.000
11.	Genset 200 KVA	Unit/tahun	15.850.000
12.	Genset 250 KVA	Unit/tahun	16.790.000
13.	Genset 275 KVA	Unit/tahun	17.760.000
14.	Genset 300 KVA	Unit/tahun	20.960.000
15.	Genset 350 KVA	Unit/tahun	22.960.000
16.	Genset 450 KVA	Unit/tahun	25.620.000
17.	Genset 500 KVA	Unit/tahun	31.770.000
18.	Proyektor	Unit/tahun	2.500.000
19.	CCTV	Set/Tahun	5.000.000
20.	Sofa (Kecil)	Unit/tahun	82.500
21.	Sofa (Besar)	Unit/tahun	93.500
22.	Sofa Bed Per Seat	Unit/tahun	220.000
23.	Pemeliharaan Sofa Rusak Berat (1 seater) - Perbaikan struktur kursi, pengupasan fitur lama, pendempulan dan pengamplasan, pengecatan/ finishing duco, penggantian busa, penggantian kain dan jahit	Set	2.131.200
24.	Pemeliharaan Sofa Rusak Ringan (1 seater) - Perbaikan struktur kursi, penggantian busa, penggantian kain dan jahit	Set	876.900

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
25.	Perbaikan Kursi Betawi - Penggantian kain, penggantian busa, penggantian karet per dudukan, refinishing warna kayu, perbaikan sandaran kayu	Unit/tahun	1.350.000
26.	Kasur (Springbed)	Unit/tahun	385.000
27.	Kursi Makan	Unit/tahun	33.000
28	AC Standing/ AC Portable	Unit/tahun	1.000.000
29.	AC Cassete 5PK	Unit/tahun	2.500.000
30.	AC Standing Floor	Unit/tahun	2.500.000
31.	AC Presisi	Unit/tahun	97.458.000
32.	Karpet	M2	27.500
33.	Gorden	M2	49.500
34.	Pompa Hidran	Unit/Tahun	3.695.190
35.	Pompa Mesin Portable Unit Pemadam Kebakaran	Unit/Tahun	13.449.870
36.	Alat Pemadam Kebakaran 6 Kg	Unit/Tahun	500.000
37.	Videotron	Meter	5.000.000
38.	Mesin Perporasi Rusak Ringan	Unit/tahun	11.352.800
39.	Mesin Perporasi Rusak Sedang	Unit/tahun	23.806.000
40.	Mesin Perporasi Rusak Berat	Unit/tahun	33.483.500
41.	Pendukung Sarana Penunjang Operasional KTP Elektronik		
	a. Kamera Rusak Ringan	Unit/tahun	750.000
	b. Kamera Rusak Sedang	Unit/tahun	1.500.000
	c. Kamera Rusak Berat	Unit/tahun	4.000.000
	d. Fingerprint Rusak Ringan	Unit/tahun	800.000
	e. Fingerprint Rusak Sedang	Unit/tahun	3.500.000
	f. Fingerprint Rusak Berat	Unit/tahun	7.000.000
	g. Alat Pendeteksi Iris Mata Rusak Ringan	Unit/tahun	800.000
	h. Alat Pendeteksi Iris Mata Rusak Sedang	Unit/tahun	3.500.000
	i. Alat Pendeteksi Iris Mata Rusak Berat	Unit/tahun	7.000.000
	j. Signaturepad Rusak Ringan	Unit/tahun	600.000
	k. Signaturepad Rusak Sedang	Unit/tahun	2.500.000
	l. Signaturepad Rusak Berat	Unit/tahun	5.000.000
	m. Fingerprint Rusak Ringan	Unit/tahun	800.000
	n. Fingerprint Rusak Sedang	Unit/tahun	3.500.000
	o. Fingerprint Rusak Berat		7.000.000
	p. Printer Cetak KTP Elektronik dan KIA (Rusak Ringan)	Unit/tahun	3.500.000
	q. Printer Cetak KTP Elektronik dan KIA (Rusak Berat)	Unit/tahun	10.000.000

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
	r. Printer SIAK dan E-KTP	Unit/tahun	690.000
42	Pemeliharaan Alat Pendingin Service Cuci AC System VRV		
	a. Outdoor Unit termasuk pembersihan condensor, body luar dan dalam, pengecekan daya/tegangan, cek total Ampere, cek Ampere compressor, dan cek tekanan refrigerant	Kali	735.000
	b. Ceiling Cassete type termasuk pembersihan evaporator, filter, pembersihan blower fan	Kali	325.500
	c. Indoor unit VRV (wall mounted) termasuk pembersihan evaporator, filter, pembersihan blower fan	Kali	205.000

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI

STANDAR HARGA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026

I. STANDAR SATUAN HARGA JASA KONSTRUKSI

A. KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAHAN DAERAH

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi Bangunan Gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.

1. BANGUNAN SEDERHANA

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sederhana merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:

a. Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
b. Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m2 (lima ratus meter persegi); dan
c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D, dan Tipe E.

2. BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi:

a. Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
b. Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m2 (lima ratus meter

persegi); dan

c. Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan Tipe B.

3. BANGUNAN KHUSUS

Bangunan Gedung Negara klasifikasi khusus merupakan:

a. Bangunan Gedung Negara yang memiliki persyaratan khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus;
b. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional;
c. Bangunan Gedung Negara yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya; dan/atau
d. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai resiko bahaya tinggi.

Bangunan Gedung Negara klasifikasi bangunan khusus meliputi:

a. istana negara;
b. rumah mantan jabatan presiden dan/atau mantan wakil presiden;
c. rumah jabatan menteri;
d. wisma negara;
e. gedung instalasi nuklir;
f. gedung yang menggunakan radio aktif;
g. gedung instalasi pertahanan;
h. bangunan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penggunaan dan persyaratan khusus;
i. gedung terminal udara, laut, dan darat;
j. stasiun kereta api;
k. stadion atau gedung olah raga;
l. rumah tahanan dengan tingkat keamanan tinggi (*maximum security*);
m. pusat data;
n. gudang benda berbahaya;
o. gedung bersifat monumental;
p. gedung cagar budaya; dan
q. gedung perwakilan negara Republik Indonesia.

Tabel 1. 1 Spesifikasi Teknis Bangunan Gedung Negara Gedung Kementerian/Lembaga Negara

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
A	**PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**				
	1. Jarak Antar Bangunan	minimal 4 m	minimal 4 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.		Berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.
	2. Ketinggian Bangunan	maksimum 2 lantai	maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus mendapat rekomendasi Menteri)		
	3. Ketinggian Langit-langit	min. 2,80 m	min. 2,80 m	sesuai fungsi	
	4. Koefisien Dasar Bangunan	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	5. Koefisien Lantai Bangunan	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	6. Koefisien Dasar Hijau	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	7. Garis sempadan	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	8. Wujud Arsitektur	sesuai fungsi & kaidah arsitektur (bentuk, tekstur, warna, bahan, teknologi, langgam/gaya, kearifan lokal)			
	9. Pagar Halaman **)	Menggunakan bahan dinding batu bata/batako (1/2 batu) , baja/besi dilapis anti karat, kayu diawetkan, papan fiber semen (*Glassfibre Reinforced Cement/* GRC), dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan.			Tinggi pagar 1,5 m untuk pagar depan dan 2 m untuk pagar samping dan pagar belakang
	10. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Lingkungan *)				
	- parkir kendaraan	minimal 1 parkir kendaraan untuk 100 m2 luas bangunan gedung atau sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat.			Dihitung berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi bangunan serta ketentuan peraturan perundang- undangan dan standar
	- aksesibiltas	tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar			
	- drainase	tersedia drainase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar			
	- pembuangan sampah	tersedia tempat pembuangan sampah sementara			
	- pembuangan limbah	tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya			
	- penerangan halaman	tersedia penerangan halaman			

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
B	**PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN**				
	1. Bahan Penutup Lantai	keramik, vinil, tegel PC, *homogeneous tile* (HT)	marmer lokal, keramik, vinil, kayu, *homogeneous tile* (HT), granit	marmer lokal, keramik, vinil, kayu, *homogeneous tile* (HT), granit, *floor hardener* .	Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat atau produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari sistem pabrikasi komponen. Apabila bahan tersebut sulit diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu setelah berkonsultasi dengan Instansi Teknis Setempat.
	2. Bahan Dinding Luar	bata, batako diplester dan dicat, kaca	bata, batako, bata ringan diplester dicat/dilapis keramik, kaca, panil beton ringan	bata, batako, bata ringan diplester dicat/dilapis keramik, kaca, panil beton ringan, beton bertulang	
	3. Bahan Dinding Dalam	bata, batako diplester dan dicat, kaca, partisi kayu lapis, papan gipsum, papan GRC	bata, batako, bata ringan diplester dicat/dilapis keramik, kaca, papan gipsum, papan GRC	bata, batako, bata ringan diplester dicat/dilapis keramik, kaca, papan gipsum, papan GRC	
	4. Bahan Penutup Plafon	kayu-lapis dicat, gipsum	gipsum, kayu-lapis dicat, papan GRC	gipsum, kayu-lapis dicat, papan GRC	
	5. Bahan Penutup Atap	genteng, seng, sirap, metal, aluminium	genteng keramik, genteng beton, metal, aluminium, bitumen	genteng keramik, genteng beton, metal, aluminium, bitumen	
	6. Bahan Kosen	kayu/bambu laminating dicat/aluminium	kayu/bambu laminating dicat/dipelitur/dimelamik , aluminium *anodized/coating*, beton	kayu/bambu laminating dicat/dipelitur/dimelamik , aluminium *anodized/coating*, beton	
	7. Bahan Daun Pintu/Jendela	Kaca, panel kayu, kayu lapis, bambu laminating, PVC	Kaca, panel kayu, kayu lapis, *engineering wood*, bambu laminating, aluminium, PVC	Kaca, panel kayu, kayu lapis, *engineering wood*, bambu laminating, metal, aluminium, PVC	

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
C	**PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN**				
	1. Pondasi	batu kali, kayu, rollag bata, beton-bertulang K-200	batu kali, kayu, beton-bertulang K-250 atau lebih	batu kali, kayu, beton-bertulang K-300 atau lebih	Untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan aman gempa sesuai dengan SNI gempa.
	2. Struktur Lantai (khusus untuk bangunan gedung bertingkat)	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-250 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-300 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	
	3. Kolom	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-250 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-300 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	
	4. Balok	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-250 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-300 atau lebih, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	
	5. Rangka Atap	kayu klas kuat/awet II, baja ringan, baja anti karat	kayu klas kuat/awet II, baja anti karat	kayu klas kuat/awet II, baja anti karat	
	6. Kemiringan Atap	genteng min. 30°, sirap min.22.5°, seng/aluminium/metal min 15°	genteng min. 30°, sirap min.22.5°, seng/aluminium/metal min 15°	genteng min. 30°, sirap min.22.5°, seng/aluminium/metal min 15°	

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
D	**PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN**				
	1. Air Bersih	PAM, sumur pantek			
	2. Saluran air hujan	talang, saluran lingkungan			
	3. Pembuangan Air Kotor	bak penampung			
	4. Pembuangan Kotoran	bak penampung			
	5. Bak Septik/septictank & resapan	septictank, biopro dan sejenisnya	septictank, biopro, atau jenis lain berdasarkan kebutuhan	septictank, biopro, atau jenis lain berdasarkan kebutuhan	
	6. Sarana Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran*)	sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran			sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar tentang sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan
	7. Sumber daya listrik *)	PLN, Generator (Penggunaan daya listrik harus memperhatikan prinsip hemat energi), serta mengikuti ketentuan dalam SNI PUIL.			
	8. Penerangan	100-400 lux/m2, dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi bangunan/fungsi ruang serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar			penerangan alam dan buatan
	9. Tata Udara	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)			dihitung sesuai SNI
	10. Sarana Transportasi Vertikal dan Horizontal *)	tangga	untuk bangunan di atas 4 lantai dapat menggunakan Lift, *eskalator, travelator /rollovator* sesuai SNI		dihitung sesuai kebutuhan dan fungsi bangunan
	11. Aksesibilitas bagi disabilitas/penyandang cacat*)	Ram di dalam bangunan gedung memiliki kemiringan paling besar 6° (1:10) ram di luar bangunan gedung memiliki kemiringan paling besar 5° (1:12) Lebar efektif ram tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa tepi pengaman/kanstin (*low curb*) dan 120 cm dengan tepi pengaman/kanstin (*low curb*).			Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Persyratan Kemudahan Bangunan Gedung
	12. Telepon *)	sesuai kebutuhan			
	13. Proteksi petir	proteksi petir sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar tetang Sistem Proteksi Petir			

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK SEDERHANA	KHUSUS	
	E. PERSYARATAN SARANA KESELAMATAN				
	1. Tangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat)	lebar minimal = 1, 20 m, dan bukan tangga putar			jarak antar tangga maksimum 30 m (bila menggunakan *sprinkler* jarak bisa 1,5 kali)
	2. Tanda Penunjuk Arah	jelas, dasar putih huruf hijau			
	3. Pintu	lebar minimal 0,90 m			
	4. Koridor/selasar	lebar minimal 0,92 m (1 orang pengguna kursi roda) / lebar minimal 1,84 m (2 orang pengguna kursi roda)			

*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per meter persegi, dan dianggarkan tersendiri sebagai biaya non standar.

**) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per meter persegi bangunan gedung negara, dan dianggarkan tersendiri sesuai dengan harga satuan tertinggi per meter bangunan pagar gedung negara.

B. STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG NEGARA/PEMERINTAH

1. GEDUNG KANTOR

Dalam menghitung luas ruangan bangunan gedung kantor yang diperlukan, dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi sederhana rata-rata 9,6 m^2 per – personil.

b. Standar luas ruang gedung kantor pemerintah yang termasuk klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m^2 per – personil.

Kebutuhan total luas gedung kantor dihitung berdasarkan jumlah personil yang akan ditampung dikalikan standar luas sesuai dengan klasifikasi bangunannya. Untuk bangunan gedung kantor yang ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, kebutuhannya dihitung secara tersendiri diluar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung.

2. RUMAH NEGARA/PEMERINTAHAN

Tabel 1. 2 Standar Luas Rumah Negara/ Pemerintah Ditentukan Sesuai Dengan Type Peruntukannya:

Type	**Luas Bangunan**	**Luas Lahan *)**
Khusus	400 m^2	1.000 m^2
A	250 m^2	600 m^2
B	120 m^2	350 m^2
C	70 m^2	200 m^2
D	50 m^2	120 m^2
E	36 m^2	100 m^2

Sumber : PP No. 16 Tahun 2021

Jenis dan jumlah ruang minimum yang harus ditampung dari tiap-tiap Rumah Negara/ Pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan luas teras beratap 50% (lima puluh per seratus), sedangkan luas teras tidak beratap dihitung 30% (tiga puluh per seratus).

*) Luas lahan disesuaikan dengan kondisi daerah/ketentuan yang dalam RT/RW yang dituangkan dalam Peraturan Daerah

C. SPESIFIKASI DAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA/ PEMERINTAHAN DAN RUMAH NEGARA/ PEMERINTAHAN

Secara umum persyaratan teknis bangunan gedung Negara/pemerintahan memiliki ketentuan dalam :

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, PP No. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan RTBL;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008 tentang Sistem Proteksi Kebakaran Gedung;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28 / PRT / M / 2016 Tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 22 / PRT / M / 2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan daerah setempat tentang bangunan gedung; serta
11. Standar teknis dan pedoman teknis yang dipersyaratkan.

Secara garis besar, persyaratan teknis bangunan gedung Negara/ Pemerintahan dan rumah Negara/ Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 3. Ruang Kerja

JABATAN	LUAS RUANG (m^2)										KETERANGAN
	RG. KERJA	RG. TAMU	RG. RAPAT	RG. RAPAT UTAMA	RG. SEKRETARIS	RG. TUNGGU	RG. SIMPAN	RG. ISTIRAHAT	RG. TOILET	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Eselon IA	16.00	14.00	20.00	90.00	10.00	18.00	5.00	10.00	4.00	197.00	Standar luas ruang tersebut merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/ sifat tiap eselon/ jabatan.
2. Eselon IB	16.00	14.00	20.00	90.00	7.00	9.00	5.00	5.00	3.00	82.00	
3. Eselon IIA	14.00	12.00	14.00	40.00	7.00	12.00	3.00	5.00	3.00	73.00	
4. Eselon IIB	14.00	12.00	10.00	40.00	7.00	6.00	3.00	5.00	3.00	58.00	
5. Eselon IIIA	12.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	24.00	
6. Eselon IIIB	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	21.00	
7. Eselon IV	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	
8. Eselon V	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	
9. Staf	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	

A. Ruang Penunjang :

1. Ruang Rapat = 40 m^2
2. Ruang Studio = 4 m^2 / orang (pemakai = 10% dari staf)
3. Ruang Arsip = 0,4 m^2/ orang (pemakai = staf)
4. WC = 2 m^2/ 25 orang
5. Musholla = 0,8 m^2/ orang (pemakai 20% dari personil)

Tabel 1. 4. Spesifikasi Teknis Bangunan Rumah Negara

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		Khusus & Tipe A	**Tipe B**	**Tipe C,D, dan E**	
A	**PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**				
	1. Jarak Antar Bangunan	minimal 3 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.			sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan Gedung atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota untuk lokasi yang bersangkutan.
	2. Ketinggian Bangunan	1-2 lantai	1-2 lantai	1 lantai	
	3. Ketinggian Langit-langit	minimal 2,80 m			
	4. Koefisien Dasar	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	5. Koefisien Lantai Bangunan	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	6. Koefisien Dasar Hijau	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	7. Garis sempadan	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	8. Wujud Arsitektur	sesuai fungsi rumah & kaidah arsitektur (bentuk, tekstur, warna, bahan, teknologi, langgam/gaya, kearifan lokal)			
	9. Pagar Halaman	Menggunakan bahan dinding batu bata/*bataco* (1/2 batu), besi, baja , kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan rumah negara.			Biayanya mengikuti standar harga satuan per meter pagar
	10 Tandon Air Bersih .	minimal 1000 liter	minimal 750 liter	minimal 500 liter	
B	**PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN**				
	1. Bahan Penutup Lantai	marmer lokal, *homogeneous* tile, keramik, vinil, kayu	*homogeneous* tile, keramik, vinil	keramik, vinil, tegel PC	Disarankan menggunakan bahan bangunan setempat atau produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan atau komponen pabrikasi.

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		Khusus & Tipe A	**Tipe B**	**Tipe C,D, dan E**	
	2. Bahan Dinding	bata, batako, bata ringan diplester dan dicat tembok, kaca	bata, batako, bata ringan diplester dan dicat tembok, kaca	bata, batako diplester dan dicat tembok, kaca	
	3. Bahan Penutup Plafon	gipsum, papan GRC/kayu lapis dicat	gipsum, papan GRC/kayu lapis dicat	Papan GRC/kayu lapis dicat	
	4. Bahan Penutup Atap	genteng keramik berglazuur, genteng metal, seng, sirap, bitumen	genteng tanah liat, genteng beton, genteng metal, seng, sirap		
	5. Bahan Kosen	kayu dipelitur/dicat *anodized* aluminium	kayu dicat *anodized* aluminium	kayu dicat	
	6. Bahan Daun Pintu/ Jendela	Kaca, panel kayu, kayu lapis, *engineering wood* , bambu laminating, metal, aluminium, PVC	Kaca, panel kayu, kayu lapis, *engineering wood* , bambu laminating, aluminium, PVC	Kaca, panel kayu, kayu lapis, bambu laminating, PVC	
C	**PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN**				
	1. Pondasi	rollag bata, batu belah, batu kali, kayu klas kuat/awet II, beton bertulang K-200			Untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan aman gempa sesuai dengan SNI gempa
	2. Struktur Lantai (khusus untuk bangunan gedung bertingkat)	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II, keramik beton, beton ringan			
	3. Kolom	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II			
	4. Balok	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II			
	5. Rangka Atap	kayu klas kuat/awet II, baja anti karat, baja ringan			
	6. Kemiringan Atap	genteng minimal 30°, sirap minimal 22.5°, seng/aluminium/metal minimal 15°			
D	**PERSYARATAN UTILITAS**				Untuk Rumah Negara yang dibangun dalam satu kompleks, menggunakan septiktank Komunal
	1. Air Bersih	PAM, sumur pantek	PAM, sumur pantek	PAM, sumur pantek	
	2. Saluran air hujan	talang, saluran lingkungan	talang, saluran lingkungan	talang, saluran lingkungan	

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		Khusus & Tipe A	Tipe B	Tipe C,D, dan E	
	3. Pembuangan Air Kotor	bak penampung	bak penampung	bak penampung	
	4. Pembuangan Kotoran	bak penampung	bak penampung	bak penampung	
	5. Bak SeptikTank &	6 m^3	5 m^3	2-4 m^3	
	6. Sarana Pengamanan Bahaya Kebakaran *)	Mengkuti ketentuan ketentuan peraturan perundang-undanganan dan standar tentang sistem proteksi kebakaran			
	7. Sumber daya listrik *)	PLN, 2200-4400 VA	PLN, 1300-2200 VA	PLN, 450 -1300 VA	
	8. Penerangan (alam &	100- 200 lux/m^2			
	9. Tata Udara	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC)*)	6-10% bukaan		
	10 Telepon *)	sesuai kebutuhan		tidak disyaratkan	
	11 Penangkal petir	proteksi petir lokal		tidak disyaratkan	
E	**PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN**				
	1. Tangga Penyelamatan (khusus untuk yang bertingkat)	lebar min.=1, 20m			
	2. Tanda Penunjuk Arah	tidak dipersyaratkan			
	3. Pintu	lebar min.=0,90 m			
	4. Koridor/selasar	lebar min.=1,80 m			

*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per meter persegi, dan harus dianggarkan tersendiri sebagai biaya non standar.

- untuk Rumah Negara klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping seperti ketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun berdasarkan "Dokumen Pelelangan Disain Prototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau menggunakan disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak (rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya mengikuti ketentuan teknis untuk bangunan gedung negara.
- apabila bahan-bahan tersebut sulit diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu.

D. PERSYARATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) DALAM BANGUNAN

1. Berdasar PERMEN PU No. 11 tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung dan Persilnya.
2. Berdasarkan PERMEN LH no. 12 tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan.
3. Berdasarkan PERDA No. 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Atas dasar tersebut agar setiap bangunan untuk melengkapi dengan :

a. Kolam pengumpul Air Hujan
b. Sumur resapan;
c. Lubang resapan Biopori
d. Tempat sampah terpilah

E. KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN

Anggaran biaya pembangunan bangunan gedung negara ialah anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pembiayaan yang berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), atau dokumen pembiayaan lainnya, yang terdiri atas komponen biaya konstruksi fisik, biaya manajemen/ pengawasan konstruksi, biaya perencanaan teknis konstruksi, dan biaya pengelolaan kegiatan.

1. BIAYA PELAKSANAAN KONSTRUKSI

   Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual dari hasil tender, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung. Biaya pelaksanaan konstruksi terdiri dari biaya pekerjaan standar dan non standar.

Biaya pelaksanaan konstruksi selanjutnya diatur sebagai berikut:

a) Biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik Bangunan Gedung Negara;
b) Biaya pelaksanaan konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen konstruksi fisik kegiatan yang bersangkutan;
c) Biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas biaya standar dan biaya nonstandar;

d) Biaya standar dihitung dari hasil perkalian antara total luas Bangunan Gedung Negara dengan koefisien atau faktor pengali jumlah lantai dan standar harga satuan per meter persegi tertinggi.

e) Koefisien atau faktor pengali jumlah lantai ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

f) Biaya nonstandar dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, kebutuhan nyata, dan harga pasar yang wajar.

g) Keseluruhan biaya nonstandar ditetapkan paling banyak 150% (seratus lima puluh per seratus) dari keseluruhan biaya standar.

h) Pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan fisik di lapangan.

i) Pembayaran dilakukan sebagai berikut :

   1. pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau (*Provisional Hand Over*) pekerjaan konstruksi dibayarkan paling banyak 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari nilai kontrak
   2. masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir atau (*Final Hand Over*) pekerjaan konstruksi dibayarkan 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.

j) Tata cara pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

2. BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi secara kontraktual dari hasil seleksi atau penunjukan langsung.

Biaya manajemen konstruksi diatur sebagai berikut:

a. Biaya manajemen konstruksi dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan manajemen konstruksi yang bersangkutan;
b. Besarnya nilai biaya manajemen konstruksi maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya manajemen konstruksi terhadap biaya pelaksanaan konstruksi ;
c. Besarnya biaya manajemen konstruksi dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan *billingrate*;
d. Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak, termasuk biaya untuk:
    1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
    2) materi dan penggandaan laporan;
    3) pembelian dan atau sewa peralatan;
    4) sewa kendaraan;
    5) biaya rapat-rapat;
    6) perjalanan (lokal maupun luar kota);
    7) biaya komunikasi
    8) penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi
    9) penyiapan dokumen pendaftaran,
    10) asuransi/pertanggungan (*indemnityinsurance*);
    11) pajak dan iuran daerah lainnya.
e. Pembayaran biaya manajemen konstruksi dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi dilapangan, yaitu (maksimum):

1) tahap persiapan/pengadaan konsultan perencana : 5%;
2) tahap review rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan : 10%;
3) tahap pelelangan penyedia jasa konstruksi fisik : 5%;
4) tahap pelaksanaan konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi fisik di lapangan s.d. serah terima pertama pekerjaan : 70%
5) tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima terakhir (FHO) pekerjaan konstruksi : 10%

3. BIAYA PERENCANAAN TEKNIS KONSTRUKSI

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan secara kontraktual dari hasil seleksi, penunjukan langsung, atau pemilihan langsung. Biaya perencanaan diatur sebagai berikut:

a. Biaya perencanaan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan perencanaan yang bersangkutan;

b. Besarnya nilai biaya perencanaan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya perencanaan teknis konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam tabel 1.5, 1.6 dan 1.7;

c. Biaya perencanaan teknis dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan *billingrate*;

d. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk:
   1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
   2) materi dan penggandaan laporan;
   3) pembelian dan sewa peralatan;
   4) sewa kendaraan;
   5) biaya rapat-rapat;
   6) perjalanan (lokal maupun luar kota);
   7) biaya komunikasi;
   8) asuransi/pertanggungan (*indemnity insurance*);
   9) pajak dan iuran daerah lainnya.

e. Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar pencapaiannya/ sukar dijangkau transportasi (remote area), kebutuhan biaya untuk transportasi/ dalam rangka survei, penjelasan pekerjaan/ aanwijzing, pengawasan berkala, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta biaya ke lokasi tersebut, dapat diajukan sebagai biaya non standar, di luar

prosentase biaya perencanaan, yang tercantum dalam Tabel 1.5, 1.6 dan 1.7, dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar berkonsultasi dengan instansi teknis setempat;

f. Pembayaran biaya perencanaan didasarkan pada pencapaian prestasi/ kemajuan perencanaan setiap tahapnya, yaitu (maksimum) :

1. tahap konsep rancangan	10%
2. tahap pra-rancangan	20%
3. tahap pengembangan	25%
4. tahap rancangan gambar detail dan penyusunan RKS serta RAB	25%
5. tahap pelelangan	5%
6. tahap pengawasan berkala	15%

4. BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan bangunan gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan secara kontraktual dari hasil seleksi atau penunjukan langsung.

Biaya pengawasan diatur sebagai berikut:

a. Biaya pengawasan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan pengawasan yang bersangkutan;

b. Besarnya nilai biaya pengawasan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengawasan konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam tabel 1.5, 1.6 dan 1.7;

c. Biaya pengawasan dihitung secara orang-bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan *billingrate*;

d. Biaya pengawasan ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan, yangakan dicantumkan dalam kontrak termasuk biaya untuk:
   1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
   2) materi dan penggandaan laporan;
   3) pembelian dan atau sewa peralatan;
   4) sewa kendaraan;
   5) biaya rapat-rapat;
   6) perjalanan (lokal maupun luar kota);
   7) biaya komunikasi;
   8) penyiapan dokumen laik fungsi
   9) penyiapan dokumen pendaftaran
   10) asuransi/pertanggungan (*indemnityinsurance*);
   11) pajak dan iuran daerah lainnya.

e. Untuk pekerjaan yang berada di wilayah yang sukar pencapaiannya /sukar dijangkau transportasi (*remotearea*), kebutuhan biaya untuk transportasi dalam rangka survei, penjelasan pekerjaan/aanwijzing,

pengawasan berkala, opname lapangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta biaya ke lokasi tersebut, dapat diajukan sebagai biaya non standar, di luar prosentase biaya pengawasan, yang tercantum dalam Tabel 1.5, 1.6 dan 1.7 dalam penyusunan kebutuhan anggaran tersebut agar berkonsultasi dengan instansi teknis setempat;

f. Pembayaran biaya pengawasan dapat dibayarkan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada pencapaian prestasi/kemajuan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, atau penyelesaian tugas dan kewajiban pengawasan.

g. Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan sebagai berikut:
   1) pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh per seratus); dan
   2) pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (*Final Hand Over*) pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh per seratus).

5. BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan bangunan gedung negara.

Biaya pengelolaan kegiatan diatur sebagai berikut:

a. Biaya pengelolaan kegiatan dibebankan pada biaya untuk komponen pengelolaan kegiatan yang bersangkutan;

b. Besarnya nilai biaya pengelolaan kegiatan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan;

c. Biaya operasional unsur K/L atau OPD digunakan untuk keperluan:

   1. honorarium staf dan panitia lelang;
   2. perjalanan dinas;
   3. rapat;
   4. proses pelelangan;
   5. bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya;
   6. penyusunan laporan;
   7. dokumentasi; dan
   8. persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran Bangunan Gedung Negara.

Tabel 1. 5 Prosentase Komponen Biaya Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Klasifikasi Sederhana

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP) / KOMPONEN KEGIATAN		0 sd 250	250 sd 500	500 sd 1,000	1,000 sd 2,500	2,500 sd 5,000	5,000 sd 10,000	10,000 sd 25,000	25,000 sd 50,000	50,000 sd 100,000	100,000 sd 250,000	250,000 sd 500,000	> 500,000
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	18.11	18.11 sd 15.03	15.03 sd 12.39	12.39 sd 10.10	10.10 sd 8.00	8.00 sd 6.30	6.30 sd 4.80	4.80 sd 3.70	3.70 sd 2.80	2.80 sd 2.08	2.08 sd 1.80	1.80
2	PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	12.40	12.40 sd 9.80	9.15 sd 7.72	7.72 sd 6.30	6.30 sd 5.10	5.10 sd 4.00	4.00 sd 3.10	3.10 sd 2.40	2.40 sd 1.90	1.90 sd 1.50	1.50 sd 1.36	1.36
3	PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	14.60	14.60 sd 10.47	10.47 sd 7.07	7.07 sd 4.40	4.40 sd 2.97	2.97 sd 1.98	1.98 sd 1.25	1.25 sd 0.83	0.83 sd 0.56	0.56 sd 0.37	0.37 sd 0.26	0.26

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2021 Tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung

Tabel 1. 6 Prosentase Komponen Biaya Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Klasifikasi Tidak Sederhana

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP) / KOMPONEN KEGIATAN		0 sd 250	250 sd 500	500 sd 1,000	1,000 sd 2,500	2,500 sd 5,000	5,000 sd 10,000	10,000 sd 25,000	25,000 sd 50,000	50,000 sd 100,000	100,000 sd 250,000	250,000 sd 500,000	> 500,000
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	19.80	19.80 sd 16.40	16.40 sd 13.50	13.50 sd 11.10	11.10 sd 9.10	9.10 sd 7.30	7.30 sd 5.80	5.80 sd 4.60	4.60 sd 3.64	3.64 sd 2.8	2.8 sd 2.32	2.32
2	MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %)	18.35	18.35 sd 15.19	15.19 sd 12.50	12.50 sd 10.28	10.28 sd 8.43	8.43 sd 6.76	6.76 sd 5.37	5.37 sd 4.26	4.26 sd 3.37	3.37 Sd 2.59	2.59 sd 2.15	2.15
3	PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	14.20	14.20 sd 11.75	11.75 sd 9.67	9.67 sd 7.95	7.95 sd 6.52	6.52 sd 5.23	5.23 sd 4.15	4.15 sd 3.29	3.29 sd 2.60	2.60 sd 2.00	2.00 sd 1.66	1.66
4	PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	16.00	16.00 sd 11.25	11.25 sd 8.21	8.21 sd 5.92	5.92 sd 4.43	4.43 sd 2.90	2.90 sd 1.92	1.92 sd 1.26	1.26 sd 0.72	0.72 sd 0.42	0.42 sd 0.28	0.28

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2021 Tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung

Tabel 1. 7 Prosentase Komponen Biaya Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Klasifikasi Khusus

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP) / KOMPONEN KEGIATAN	0 sd 250	250 sd 500	500 sd 1,000	1,000 sd 2,500	2,500 sd 5,000	5,000 sd 10,000	10,000 sd 25,000	25,000 sd 50,000	50,000 sd 100,000	100,000 sd 250,000	250,000 sd 500,000	> 500,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	22.00	22.00 sd 18.20	18.20 sd 15.16	15.16 sd 12.50	12.50 sd 10.24	10.24 sd 8.20	8.20 sd 6.50	6.50 sd 5.10	5.10 Sd 4.00	4.00 sd 3.15	3.15 Sd 2.75	2.75
2 MANAJEMEN KONSTRUKSI (dalam %)	19.80	19.80 sd 16.50	16.50 sd 13.60	13.60 sd 11.20	11.20 sd 9.10	9.10 sd 7.20	7.20 sd 5.60	5.60 sd 4.30	4.30 sd 3.30	3.30 sd 2.60	2.60 sd 2.30	2.30
3 PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	16.00	16.00 sd 11.25	11.25 sd 8.21	8.21 sd 5.92	5.10 sd 4.43	4.43 sd 2.90	2.90 sd 1.92	1.92 sd 1.26	1.26 sd 0.72	0.72 sd 0.42	0.42 sd 0.28	0.28

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2021 Tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung

Tabel 1. 8 Harga Satuan Tertinggi Rata-rata Per m^2
Bangunan Bertingkat untuk Bangunan Gedung Negara

Jumlah Lantai Bangunan	Harga Satuan Per M² Tertinggi
Bangunan 2 lantai	1,090 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 3 lantai	1,120 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 4 lantai	1,135 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 5 lantai	1,162 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 6 lantai	1,197 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 7 lantai	1,236 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 8 lantai	1,265 standar harga gedung bertingkat

Tabel 1. 9 Prosentase Komponen Pekerjaan Bangunan Gedung Negara

Komponen	Gedung Negara	Rumah Negara
Pondasi	5% - 10%	3% - 7%
Stuktur	25% - 35%	20% - 25%
Lantai	5% - 10%	10% - 15%
Dinding	7% - 10%	10% - 15%
Plafond	6% - 8%	8% - 10%
Atap	8% - 10%	10% - 15%
Utilitas	5% - 8%	8% - 10%
Finishing	10% - 15%	15% - 20%

Sumber : Permen PUPR No. 22 tahun 2018

Tabel 1. 10 Fungsi Bangunan Pekerjaan Bangunan Gedung Negara

Fungsi Bangunan/Ruang	Harga Satuan Per M² Tertinggi
ICU/ ICCU/ UGD/ CMU	1,50 standar harga satuan bangunan
Ruang Operasi	2,00 standar harga satuan bangunan
Ruang Radiology	1,25 standar harga satuan bangunan
Rawat Inap	1,10 standar harga satuan bangunan
Laboratorium	1,10 standar harga satuan bangunan
Ruang Kebidanan dan Kandungan	1,20 standar harga satuan bangunan
Ruang Gawat Darurat	1,10 standar harga satuan bangunan
Power House	1,25 standar harga satuan bangunan
Ruang Rawat Jalan	1,10 standar harga satuan bangunan
Dapur dan Laundry	1,10 standar harga satuan bangunan
Bengkel	1,00 standar harga satuan bangunan
Selasar Luar Beratap/Teras	0,5 standar harga satuan bangunan
Lab. SLTP/SMA/SMK	1,15 standar harga satuan bangunan

Sumber : PP 16 tahun 2021

F. KEGIATAN PEKERJAAN NON STANDAR

1. Besarnya biaya-biaya untuk pekerjaan tersebut dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar serta pajak-pajak yang berlaku, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung setempat.
2. Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi/ pengawasan pekerjaan non standar dihitung berdasarkan *billingrate* sesuai ketentuan yang tercantum dalam keputusan Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas yang berlaku.
3. Total biaya pekerjaan non standar maksimum sebesar 150% dari total biaya pekerjaan standar bangunan gedung negara yang bersangkutan, yang dalam penyusunan anggarannya perinciannya antara lain dapat berpedoman pada prosentase berikut :

Tabel 1. 11. Standar Biaya Pekerjaan Non Standar

	Jenis Pekerjaan	**Biaya Tertinggi**
1.	Alat Pengkondisian Udara	7-15% dari X
2.	*Lift, Escalator* dan atau Lantai Berjalan (*Moving Walk*)	8-14% dari X
3.	Tata Suara (*Sound System*)	2 - 4% dari X
4.	*Telephone* dan PABX	1 - 3% dari X
5.	Instalasi IT (Informasi dan Teknologi)	6-11% dari X
6.	*Electrikal* (termasuk Genset)	7-12% dari X
7.	Sistem Proteksi Kebakaran	7-12% dari X
8.	Sistem Penangkal Petir Khusus	1 - 2%dari X
9.	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1 - 2% dari X
10	Interior (termasuk furniture)	15-25% dari X
11	Gas Pembakaran	1 - 2% dari X
12	Gas Medis	2 - 4% dari X
13	Pencegahan Bahaya Rayap	1 - 3% dari X
14	Fondasi Dalam	7-12% dari X
15	Fasilitas penyandang difabel dan berkebutuhan Khusus	3 - 5% dari X
16	Sarana dan Prasarana Lingkungan	3 - 8% dari X
17	Peningkatan Mutu *	Max. 30% dari Z
18	Perizinan selain IMB	Max. 1 % dari X
19	Penyiapan dan Pematangan Lahan	Max. 3.5 % dari X
20	Pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau	Max. 9.5 % dari X
21	Penyambungan Utilitas	Max. 2 % dari X

Catatan:

*) = peningkatan mutu termasuk peningkatan penampilan arsitektur dan peningkatan struktur terhadap aspek keselamatan bangunan,hanya dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan yang secara teknis dapat diterima dan harus mendapatkan rekomendasi dari Instansi teknis.

X = Total biaya konstruksi fisik pekerjaan standar.

Y = Standar Harga Satuan Tertinggi per m^2.

Z = Total biaya komponen pekerjaanyang ditingkatkan mutunya

Basement = Jumlah lapis paling banyak 3, Koefisien Tapak Basement (KTB) sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

G. HARGA SATUAN TERTINGGI PER m^2 BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH DAN RUMAH DINAS

Berdasarkan Permen PUPR No. 22 tahun 2018, Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah. Sedangkan Standar Harga Satuan Tertinggi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Standar Harga Satuan Tertinggi, ditetapkan untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik per m^2 pembangunan gedung pemerintah dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya yang terdiri atas:

1. Harga Satuan per m^2 Tertinggi untuk Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah Klasifikasi Sederhana dan Tidak Sederhana.
2. Harga satuan tertinggi untuk gedung Pemerintah Daerah dibedakan untuk setiap klasifikasi gedung sederhana dan tidak sederhana, untuk bangunan yang bertingkat dan yang tidak bertingkat. Disamping itu juga diberlakukan koefisien/faktor untuk bangunan gedung bertingkat dan koefisien/faktor penggali untuk bangunan/ruang dengan fungsi khusus.
3. Harga Satuan per m^2 Tertinggi untuk pembangunan bangunan rumah dinas. Harga satuan per m^2 teringgi untuk bangunan rumah dinas dibedakan untuk setiap tipe rumah dinas. Untuk harga satuan per m^2 tertingi untuk pembangunan rumah susun (pekerjaan standar) menggunakan pedoman harga satuan per m^2 tertinggi untuk pembangunan gedung pemerintah bertingkat tidak sederhana.
4. Harga Satuan per m tertinggi untuk Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Pemerintah Daerah.
    a. Harga satuan per m tertinggi untuk pembangunan pagar rumah dinas ditetapkan sesuai klasifikasi bangunan gedung dan letak pagar.
    b. Harga satuan per m tertinggi untuk pembangunan pagar bangunan gedung pemerintah daerah ditetapkan sesuai dengan tipe rumah dan letak pagar.

c. Harga satuan per m tersebut, dengan ketentuan tinggi pagar sebagai berikut:

1) Pagar depan dengan tinggi ± 1.5 m;

2) Pagar samping dengan tinggi minimum ± 2.0 m; dan

3) Pagar belakang dengan tinggi minimum± 2.0m.

Harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung pemerintah daerah dengan klasifikasi bangunan khusus, ditetapkan berdasarkan rincian anggaran biaya (RAB) yang dihitung sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran harga yang berlaku.

Tabel 1. 12 Jenis Bangunan Negara

<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Bangunan</th><th>Klasifikasi</th><th>Harga/m²</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Gedung</td><td>Gedung Tidak Sederhana</td><td>9.330.000</td><td rowspan="2">Faktor harga satuan per m² Gedung Berlantai :
a. 1 lantai = 1,000 x
b. 2 lantai = 1,090 x
c. 3 lantai = 1,120 x
d. 4 lantai = 1,135 x
e. 5 lantai = 1,162 x
f. 6 lantai = 1,197 x
g. 7 lantai = 1,236 x
h. 8 lantai = 1,265 x</td></tr>
<tr><td>Gedung Sederhana</td><td>7.840.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">Tipe Bangunan :
1. Bangunan Sederhana
• Gedung kantor yang sudah ada disain prototipenya, atau bangunan gedung kantor dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m²;
• Bangunan rumah dinas tipe C, D, dan E yang tidak bertingkat;
2. Bangunan Tidak Sederhana
• Gedung kantor yang belum ada disain prototipenya, atau gedung kantor dengan luas di atas dari 500 m², atau gedung kantor bertingkat lebih dari 2 lantai;
• Bangunan rumah dinas tipe A dan B; atau rumah dinas C, D, dan E yang bertingkat lebih dari 2 lantai, rumah negara yang berbentuk rumah susun;
• Gedung Rumah Sakit Klas A, B, C, dan D;
• Gedung pendidikan tinggi universitas/akademi; atau gedung pendidikan dasar/lanjutan bertingkat lebih dari 2 lantai.
3. Bangunan Khusus
• Istana negara dan rumah jabatan presiden dan wakil presiden;
• Wisma negara;
• Gedung instalasi nuklir;
• Gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI dengan penggunaan dan persyaratan khusus;
• Gedung laboratorium;
• Gedung terminal udara/laut/darat;
• Stasiun kereta api;
• Stadion olah raga;
• Rumah tahanan;
• Gudang benda berbahaya;
• Gedung bersifat monumental; dan
• Gedung perwakilan negara R.I. di luar negeri.</td></tr>
</table>

No	Jenis Bangunan	Klasifikasi	Harga/ m^2	Keterangan
2	Rumah Dinas	Khusus	dihitung	Luas Bangunan = 400 m^2 Luas Lahan = 1.000 m^2
		A	9.060.000	Luas Bangunan = 250 m^2 Luas Lahan = 600 m^2
		B	8.620.000	Luas Bangunan = 120 m^2 Luas Lahan = 350 m^2
		C	6.850.000	Luas Bangunan = 70 m^2 Luas Lahan = 200 m^2
		D	6.850.000	Luas Bangunan = 50 m^2 Luas Lahan = 120 m^2
		E	6.850.000	Luas Bangunan = 36 m^2 Luas Lahan = 100 m^2
	Khusus	1) Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kepala Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)		
	A	1) Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Deputi, 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1)		
	B	1) Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kakanwil, Asisten Deputi 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/d dan IV/e.		
	C	1) Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya IV/a s/d. IV/c.		
	D	1) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) Pegawai Negeri Sipil yang golongannya III/a s/d. III/d.		
	E	1) Kepala Sub Seksi 2) Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan 1) 3) Pegawai Negeri Sipil dengan golongan II/d kebawah		

Tabel 1. 13 Ketentuan Jenis dan Jumlah Ruang Bangunan Rumah Negara

NO	URAIAN	TIPE						KETERANGAN
		Khusus	A/250 m²	B/120 m²	C/70 m²	D/50 m²	E/36 m²	
1.	Ruang Tamu	1	1	1	1	1	1	Di dalam hasil rancangan dimungkinkan adanya penggabungan beberapa fungsi dalam satu ruang, misalnya fungsi ruang duduk dan ruang makan.
2.	Ruang Kerja	1	1	1	-	-	-	
3.	Ruang Duduk	1	1	1	-	-	-	
4.	Ruang Makan	1	1	1	1	1	1	
5.	Ruang Tidur	4	4	3	3	2	2	
6.	Kamar Mandi/WC	2	2	1	1	1	1	
7.	Dapur	1	1	1	1	1	1	
8.	Gudang	1	1	1	1	-	-	
9.	Garasi	2	1	1	-	-	-	
10.	Ruang Tidur Pembantu	2	2	1	-	-	-	
11.	Ruang Cuci	1	1	1	1	1	1	Tidak dihitung dalam luas bangunan standar.
12.	KM Pembantu	1	1	1	-	-	-	

Sumber : Lamp. Permen PUPR No. 22 tahun 2018

Tabel 1. 14 Harga Satuan Bangunan Gedung

Harga Gedung Tidak Sederhana Per m^2	Harga Gedung Sederhana Per m2
9.330.000	7.840.000

Tabel 1. 15 Harga Satuan Bangunan Rumah Dinas

Harga Satuan per m^2			
Kelas Khusus	Kelas/ Tipe A	Kelas/ Tipe B	Kelas/ Tipe C, D, dan E
Dihitung	9.060.000	8.620.000	6.850.000

Tabel 1. 16 Harga Satuan Pagar Bangunan Gedung

Harga Pagar Depan Per – M^1 (Tinggi 1,50 m)	Harga Pagar Belakang Per –M^1 (Tinggi 3 m)	Harga Pagar Samping Per – M^1 (Tinggi 2 m)
4.270.000	3.290.000	2.190.000

Tabel 1. 17 Harga Satuan Pagar Bangunan Rumah Dinas

Harga Pagar Depan Per – M^1 (Tinggi 1,50 m)	Harga Pagar Belakang Per –M^1 (Tinggi 3 m)	Harga Pagar Samping Per – M^1 (Tinggi 2 m)
3.620.000	3.140.000	2.100.000

II. STANDAR SATUAN HARGA JASA KONSULTANSI

Jasa konsultansi yaitu jasa konsultansi untuk studi analisis dan pekerjaan jasa konsultansi lainnya, antara lain: survei, studi, perencanaan, perancangan, pengawasan, manajemen, penelitian dan pelatihan.

Jasa konsultansi dapat dilakukan baik oleh perusahaan jasa konsultansi maupun oleh konsultan perseorangan (*individual consultant*) yang terdaftar pada asosiasi profesi terkait atau lembaga tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah.

A. BIAYA JASA KONSULTANSI

Pembiayaan jasa konsultansi terdiri dari Biaya Personil (*Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti (*Direct Reimbursable Cost*). Biaya Remunerasi dan Biaya Langsung untuk kegiatan Jasa Konsultasi, berlaku baik untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi maupun untuk Layanan Jasa Konsultansi Non Konstruksi.

1. BIAYA LANGSUNG PERSONIL

a. Biaya Langsung Personil untuk jasa konsultansi dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Biaya Langsung Personil ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional.

c. Biaya Langsung Personil bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara sejak lulus dari pendidikan tinggi.

d. Biaya Langsung Personil (Tenaga Ahli Nasional dan Tenaga *Sub Professional*) yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar termasuk PPh-21, Beban Biaya Sosial, Beban Biaya Umum, dan Keuntungan.

e. Perhitungan Konversi Minimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut:

Perhitungan Konversi Maksimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu, sebagai berikut :

SBOM = SBOB / 4.1
SBOH = (SBOB / 22) X 1.1
SBOJ =(SBOH/8) X 1.3

Keterangan
SBOB = Satuan Biaya Orang Bulanan
SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu
SBOH = Satuan Biaya Orang Hari
SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam

Biaya Langsung Personil bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut satuan waktu tertentu (bulan/minggu/ hari/jam) berdasarkan tingkat pendidikan, dan pengalaman profesional yang dipersyaratkan. Biaya langsung personil untuk jasa konsultansi diatur sebagai berikut :
BLP = GD + BBS + BBU + TP + K

Tabel 2. 1 Perhitungan biaya langsung personil

KOMPONEN BLP	
Gaji Dasar - GD (*Basic Salary*)	1 x GD
Beban Biaya Sosial – BBS (*Social Charge*)	(0,3 – 0,4) x GD
Beban Biaya Umum – BBU (*Overhead*)	(0,5 – 1,3) x GD
Tunjangan Penugasan – TP	(0.1 – 0,3) x GD
Keuntungan – K	0,1 x (GD+BBS+BBU)
Total Biaya Langsung Personil	**(2,2 – 3,1) x GD**

Tabel 2. 2 Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Berpendidikan S1/S2/S3
Berdasarkan Pengalaman Profesi (Tanpa SKK/SKA)

TENAGA AHLI TANPA SKK/SKA DAN TAHUN PENGALAMAN	REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
	S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
1	12.262.050	23.896.350	31.220.100
2	12.262.050	25.486.650	32.894.100
3	20.548.350	27.076.950	34.568.100
4	21.845.700	28.667.250	36.242.100
5	23.143.050	30.215.700	37.916.100
6	24.398.550	31.806.000	39.590.100
7	25.695.900	33.396.300	41.264.100
8	26.993.250	34.986.600	42.938.100
9	28.290.600	36.576.900	44.612.100
10	29.587.950	38.167.200	46.286.100
11	30.843.450	39.757.500	47.960.100
12	32.140.800	41.347.800	49.634.100
13	33.438.150	42.938.100	51.266.250
14	34.735.500	44.528.400	52.940.250
15	36.032.850	46.118.700	54.614.250
16	37.288.350	47.709.000	56.288.250
17	38.585.700	49.257.450	57.962.250
18	39.883.050	50.847.750	59.636.250
19	41.180.400	52.438.050	61.310.250
20	42.477.750	54.028.350	62.984.250
21	43.775.100	55.618.650	64.658.250
22	45.030.600	57.208.950	66.332.250
23	46.327.950	58.799.250	68.006.250
24	47.625.300	60.389.550	69.638.400
25	48.922.650	61.979.850	71.312.400

Sumber : INKINDO,2023

Tabel 2. 3 Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Ahli Berpendidikan S1/S2/S3
Berdasarkan Pengalaman Profesi dan SKK /SKA

KUALIFIKASI TENAGA AHLI DENGAN SKK/SKA DAN TAHUN PENGALAMAN				REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)		
				S1/Setara	S2/Setara	S3/Setara
AHLI MUDA			1	20.548.350	27.076.950	34.568.100
			2	21.845.700	28.667.250	36.242.100
AHLI MADYA		1	3	23.143.050	30.215.700	37.916.100
		2	4	24.398.550	31.806.000	39.590.100
		3	5	25.695.900	33.396.300	41.264.100
AHLI UTAMA	1	4	6	26.993.250	34.986.600	42.938.100
	2	5	7	28.290.600	36.576.900	44.612.100
	3	6	8	29.587.950	38.167.200	46.286.100
	4	7	9	30.843.450	39.757.500	47.960.100
	5	8	10	32.140.800	41.347.800	49.634.100
	6	9	11	33.438.150	42.938.100	51.266.250
	7	10	12	34.735.500	44.528.400	52.940.250
	8	11	13	36.032.850	46.118.700	54.614.250
	9	12	14	37.288.350	47.709.000	56.288.250
	10	13	15	38.585.700	49.257.450	57.962.250
	11	14	16	39.883.050	50.847.750	59.636.250
	12	15	17	41.180.400	52.438.050	61.310.250
	13	16	18	42.477.750	54.028.350	62.984.250
	14	17	19	43.775.100	55.618.650	64.658.250
	15	18	20	45.030.600	57.208.950	66.332.250
	16	19	21	46.327.950	58.799.250	68.006.250
	17	20	22	47.625.300	60.389.550	69.638.400
	18	21	23	48.922.650	61.979.850	71.312.400
	19	22	24	50.220.000	63.570.150	72.986.400
	20	23	25	51.475.500	65.160.450	74.660.400

Sumber : INKINDO,2023

Bagi Tenaga Ahli yang dipersyaratkan memiliki SKK / SKA, perhitungan tahun pengalamannya berdasarkan akumulasi tahun pengalaman profesi yang setara (*comparable experiences*) dihitung sejak tamat pendidikan S1, bukan dihitung sejak kepemilikan SKK / SKA.

Tabel 2. 4 Biaya Langsung Personil Untuk Tenaga Sub Profesional *)

NO	PERSONIL	REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)
1	Asisten Ahli (*Sub Professional Staff*)	12.262.050
2	Operator Cad / Cam	10.253.250
3	Operator Sig	10.253.250
4	Pemrogram Perangkat Lunak	12.262.050
5	Pemrogram Basis Data	12.262.050
6	Operator Basis Data	11.885.400
7	Pemelihara Sistem	11.885.400
8	Teknisi Jaringan Teknologi Informasi	11.885.400
9	Administrator Web	11.885.400
10	Desain Grafis	12.262.050
11	Teknisi Perangkat Keras	10.253.250
12	Fasilitator	10.253.250
13	Teknisi Khusus / Inspektur Khusus	11.885.400
14	Teknisi	10.253.250
15	Inspektur	10.253.250
16	Surveyor	9.667.350

Sumber : INKINDO,2023

Tabel 2. 5 Biaya Langsung Personil Tenaga Pendukung

NO	PERSONIL	REMUNERASI / BIAYA PERSONIL (RUPIAH PER BULAN)
1	Manajer Kantor	9.751.050
2	Manajer Kantor Lapangan / Adminstrator	8.872.200
3	Sekretaris Dwibahasa	9.667.350
4	Sekretaris	6.193.800
5	Operator Komputer	5.566.050
6	Pengemudi	4.352.400
7	Kurir	3.892.050
8	Satpam	3.892.050
9	Pesuruh Kantor	3.724.650

Sumber : INKINDO,2023

2. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung Non Personil ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

a. *Reimbursable*, adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*) dan kegiatan yang ditetapkan, seperti :

- Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
- Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara
- Kelebihan Bagasi (*Excess Baggage*)
- Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (*Unaccompanied Baggage*)
- Biaya Perjalanan Darat (*Local / Inland Travel*)
- Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek
- Biaya Instalasi Telepon / Internet / Website

b. *Fixed Unit Rate*, adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, seperti :

- Sewa Kendaraan dan O&M **)
- Sewa Kantor Proyek
- Sewa Peralatan Kantor **)
- Sewa *Furniture* Kantor **)
- Biaya Operasional Kantor Proyek
- Biaya ATK (*Office Consumables*) **)
- Biaya Komputer & Printer *Consumables* **)
- Biaya Komunikasi
- Tunjangan Harian (*Per Diem Allowance*)
- Tunjangan Perumahan (*Housing Allowance*)
- Penempatan Sementara (*Temporary Lodging*)
- Tunjangan Penempatan (*Relocation Allowance*)
- Tunjangan Tugas Luar (*Out of Station Allowance* / OSA)
- Penginapan Tugas Luar
- Cuti Tahunan (*Annual Leave*)

- Biaya Pelaporan
- Sewa Peralatan Penunjang **)
- Dan biaya-biaya lainnya untuk menunjang kebutuhan pekerjaan.

c. *Lump Sum*, adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus seperti :

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, Workshop, Sosialisasi, Training, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (*Focus Group Discussion*)
- *Survey*
- Biaya Test Laboratorium
- Hak Cipta
- Dll.

Tabel 2. 6 Standar Biaya Langsung Non Personil Cara Pembayaran *Reimbursable At Cost*

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP	KET.
1	**Sewa Kendaraan dan Operation & Maintenance**			• Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu Provinsi, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar • Tidak termasuk *Driver* untuk kendaraan Roda-4 • Disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan yang dipersyaratkan oleh Pengguna Jasa
	Roda-4	Bulan	8.775.600	Tidak termasuk O&M, *Driver*, 1500 CC Minibus
	Roda-4	Hari	702.900	► Termasuk O&M
	Roda-2	Bulan	1.533.600	► Tidak Termasuk O&M
	Roda-2	Hari	255.600	► Termasuk O&M
	Kendaraan Air	Hari	***)	► Termasuk O&M
	Operation & Maintenance Roda-4	Bulan	4.430.400	
	Operation & Maintenance Roda-2	Bulan	766.800	
2	**Sewa Kantor Proyek**			
	• Jakarta	M² / Bulan	221.520	• Kebutuhan ruangan rata-rata 6 m² per Orang, maksimum untuk 25 orang & ruang rapat ±30 m² • Untuk proyek < 6 Bulan, fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksaanaan operasional pekerjaan / proyek berbeda Provinsi / kota / kabupaten dengan Kantor Perusahaan • Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk
	• Provinsi	M² / Bulan	178.920	
	• Kabupaten / Kota	M² / Bulan	132.060	
	• Lokasi Proyek / Lapangan	M² / Bulan	132.060	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP	KET.
				6 Bulan ● Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir / kondisi khusus, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
3	**Sewa Peralatan Kantor ****			Disesuaikan dengan spesifikasi Peralatan yang dipersyaratkan oleh Pengguna Jasa
	Computer Desk Top	Unit-Bulan	1.065.000	
	Laptop	Unit-Bulan	1.704.000	
	Printer Laser Jet A-3	Unit-Bulan	1.278.000	
	Printer Laser Jet A-4	Unit-Bulan	724.200	
	Printer Color A-3	Unit-Bulan	809.400	
	Printer Color A-4	Unit-Bulan	639.000	
	Scanner A-3	Unit-Bulan	511.200	
	Scanner A-4	Unit-Bulan	383.400	
	Mesin *Fotocopy*	Unit-Bulan	2.556.000	
	LCD Proyektor	Unit-Hari	639.000	
	Digital Camera	Unit-Bulan	426.000	
	Plotter	Unit-Bulan	4.473.000	
4	**Sewa Furniture Kantor**			
	Meja dan Kursi Kerja	Set-Bulan	1.533.600	
	Meja dan Kursi Rapat	Set-Bulan	2.215.200	
	Air Conditioner	Unit-Bulan	511.200	
	Filing Cabinet	Unit-Bulan	213.000	
	White Board	Unit-Bulan	85.200	
	Shelf	Unit-Bulan	127.800	
	Water Dispenser	Unit-Bulan	127.800	
5	**Biaya Komunikasi**			● Untuk Telepon, *Fax, Internet / Wifi, Website*, *teleconference* berbayar (*premium*) ● Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungan Telepon, *Internet / Wifi, Website*, *Co-Location Server*
	Domestic			
	Kantor Utama Proyek	Bulan	6.603.000	
	Kantor Sub Proyek	Bulan	3.408.000	
	Kantor Lapangan	Bulan	2.769.000	
6	**Penempatan Sementara**			● Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek
	(Temporary Lodging)			
	Untuk proyek ≥ 3 bulan :			
	• Jakarta	Org-Hari	724.200	
	• Provinsi	Org-Hari	639.000	
	• Kabupaten / Kota	Org-Hari	511.200	
7	**Penginapan Tugas Luar**			● Tujuan perjalanan dinas tidak

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP	KET.
	• Jakarta	Org-Hari	511.200	dalam kota yang sama dengan lokasi kantor proyek
	• Provinsi	Org-Hari	383.400	► Di luar Ibu Kota Kabupaten
	• Kabupaten / Kota	Org-Hari	298.200	
	• Lokasi Proyek /	Org-Hari	255.600	
8	Sewa Peralatan Penunjang			
	A. Peralatan Pemetaan			Disesuaikan dengan *type* dan *merk* alat serta spesifikasi, untuk alat berdimensi besar diperhitungkan biaya mobilisasi demolisasi alat
	• *Total Station*	Unit-Hari	340.800	►Untuk tingkat ketelitian tinggi
	• *Total Station*	Unit-Hari	255.600	►Untuk tingkat ketelitian rata-rata
	• *Theodolite Digital*	Unit-Hari	298.200	►Untuk tingkat ketelitian tinggi
	• *Waterpass Digital*	Unit-Hari	553.800	►Untuk tingkat ketelitian tinggi
	• *Waterpass Digital*	Unit-Hari	170.400	►Untuk tingkat ketelitian rata-rata
	• *Handheld GPS (Static)*	Unit-Hari	51.120	
	• GPS RTK	Unit-Hari	1.917.000	►Tidak termasuk operator
	• *GPS Static (Dual Frec)*	Unit-Hari	1.278.000	►Tidak termasuk operator
	• *Echo Sounder Single*	Unit-Hari	1.704.000	►Tidak termasuk operator
	• *Echo Sounder Multi Beam*	Unit-Hari	3.408.000	►Tidak termasuk operator
	• *Drone*	Unit-Hari	1.704.000	► Spesifikasi paling sederhana, termasuk operator
	• dll.			
	B. Peralatan *Soil Mechanic*			
	• DCP	Unit-hari	127.800	
	• Benkleman Beam	Unit-Hari	213.000	
	• Sondir	Unit-Hari	213.000	
	• CBR Lapangan	Unit-Hari	426.000	
	C. *Non Destructive Test*			
	• *Hammer Test Mekanik*	Unit-Hari	127.800	
	• *Hammer Test Digital*	Unit-Hari	852.000	

Sumber : INKINDO,2023

Tabel 2. 7 Standar Biaya Langsung Non Personil Cara Pembayaran *Fixed Rate*

NO	JENIS PENGELUARAN	SAT	HARGA (RP)	
1	**Tunjangan Harian (*Per Diem Allowance*)**			● Untuk Biaya Akomodasi dan Uang Harian ● Berlaku hanya untuk Lajang, penugasan di luar domisili Kantor Perusahaan < 3 bulan ● Untuk proyek ≥ 3 bulan, diganti dengan Tunjangan Perumahan
	Khusus Proyek < 3 bulan			
	• Jakarta	OH	724.200	
	• Provinsi	OH	639.000	
	• Kabupaten / Kota	OH	511.200	
2	**Tunjangan Perumahan (*Housing Allowance*)**			● Untuk proyek < 12 bulan, dibayar diawal proyek ● Untuk proyek ≥ 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek
	Proyek ≥ 3 bulan (Prof Staf):			
	• Jakarta	OB	4.686.000	► Untuk Lajang
	• Provinsi	OB	3.834.000	► Untuk Lajang
	• Kabupaten / Kota	OB	3.067.200	► Untuk Lajang
	Proyek ≥ 3 bulan (Sub Prof):			
	• Jakarta	OB	3.408.000	► Untuk Lajang
	• Provinsi	OB	2.385.600	► Untuk Lajang
	• Kabupaten / Kota	OB	2.215.200	► Untuk Lajang
	Proyek ≥12 bulan (Prof Staf)			
	• Jakarta	Kel-Bulan	6.390.000	► Untuk Keluarga
	• Provinsi	Kel-Bulan	5.751.000	► Untuk Keluarga
	• Kabupaten / Kota	Kel-Bulan	5.112.000	► Untuk Keluarga
3	**Tunjangan Penempatan**			● Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga
	(Relocation Allowance)			
	Untuk proyek ≥ 24 bulan :			
	• Jakarta	Penugasan	19.596.000	
	• Provinsi	Penugasan	19.596.000	
	• Kabupaten / Kota	Penugasan	19.596.000	
4	**Tunjangan Tugas Luar**			● Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor proyek ● Untuk Uang Harian, diluar biaya penginapan ► Di luar Ibu Kota Kabupaten
	(Out of Station Allowance /OSA)			
	• Jakarta	OH	298.200	
	• Provinsi	OH	298.200	
	• Kabupaten / Kota	OH	298.200	
	• Lokasi Proyek /Lapangan	OH	298.200	
5	**Biaya Operasional KantorProyek**			● Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, Keamanan Lingkungan, dll (termasuk perawatan)
	• Kantor Utama Proyek	per m 2 per bulan	63.900	
	• Kantor Sub Proyek	per m 2 per bulan	51.120	
	• Kantor Lapangan	per m 2 per bulan	42.600	
6	**Biaya ATK**			
	(*Office Consumables*)			
	• Kantor Utama Proyek	Bulan	6.816.000	
	• Kantor Sub Proyek	Bulan	4.260.000	
	• Kantor Lapangan	Bulan	2.982.000	

NO	JENIS PENGELUARAN	SAT	HARGA (RP)	
7	**Biaya Komputer & *Printer***			
	Consumables			
	• Kantor Utama Proyek	Unit-Bulan	4.260.000	
	• Kantor Sub Proyek	Unit-Bulan	2.982.000	
	• Kantor Lapangan	Unit-Bulan	2.130.000	
8	Biaya Pelaporan			• Untuk biaya Pelaporan Standar • Untuk biaya Pelaporan yang tidak Standar (ditentukan jenis kertas, cetakan, cover dan penjilidan), maka dihitung sesuai pengeluaran ► Untuk biaya pencetakan Peta / Gambar dengan ukuran A1 atau lebih besar, maka dihitung sesuai pengeluaran
	Laporan Pendahuluan	Buku	127.800	
	Laporan Antara	Buku	170.400	
	Konsep Lap. Akhir	Buku	340.800	
	Laporan Akhir	Buku	426.000	
	Ringkasan Eksekutif	Buku	85.200	
	Laporan Bulanan	Buku	85.200	
	Laporan Triwulan	Buku	213.000	
	Laporan Teknis / Khusus	Buku	639.000	
	Dokumen Tender	Buku	2.556.000	
	Manual O&M	Buku	340.800	
	Peta / Gambar A3	Lembar	4.260	
	• Peta / Gambar A2	Lembar	6.816	
	• SSD (1 TB)	Buah	1.065.000	

Sumber : INKINDO,2023

B. PEMBUATAN PETA SITUASI UNTUK PERENCANAAN TATA RUANG

Kegiatan penyusunan harga satuan pembuatan peta situasi untuk perencanaan tata Ruang, tergantung kepada: Jenis pemetaan, Skala Peta, Volume, Tenaga Ahli, Sewa Alat, Bahan dan Akuisisi Data.

Tabel 2. 8 Biaya Penyusunan Rencana Tata Ruang

No	Jenis Rencana	Biaya (Rp.)
1	Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten	1.250.000.000
2	Rencana Rinci Tata Ruang - Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis - Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan *Zoning Regulation*	750.000.000

Catatan :

Standar Biaya tidak termasuk pekerjaan pemetaan. Apabila dalam kegiatan termasuk pekerjaan pemetaan maka biaya kegiatan ditambahkan biaya pemetaan berdasarkan harga standar pemetaan. Waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 6 (enam)

Tabel 2. 9 Harga Satuan Pembuatan Peta Situasi

No	Jenis Pemetaan	Skala Peta	Volume (Ha)	Harga Satuan (Rp./Ha)
1	Pemetaan Teristis	1 : 10.000	2.000 – 5.000	102.000
			5.000 – 10.000	91.000
			> 10.000	75.000
		1 : 5.000	< 2.000	123.000
			2.000 – 5.000	113.000
			5.000 – 10.000	102.000
			> 10.000	86.000
		1 : 1.000	< 2.000	134.000
			2.000 – 5.000	123.000
			> 5.000	113.000

Tabel 2. 10 Harga Pembuatan Peta Garis yang Bersumber Dari Foto Udara dan Citra Satelit

Jumlah NLP	Skala			
	1:1.000	1:5.000	1:25.000	1:50.000
1	81.352.000	203.469.000	271.133.000	301.688.000
2	89.135.000	333.120.000	471.203.000	527.636.000
3	98.969.000	466.308.000	668.213.000	760.965.000
4	111.344.000	595.674.000	871.108.000	985.041.000
5	121.315.000	722.658.000	1.071.198.000	1.212.625.000
6	128.355.000	860.686.000	1.268.208.000	1.435.573.000
7	140.267.000	993.131.000	1.471.103.000	1.672.948.000
8	144.267.000	1.118.988.000	1.671.193.000	1.897.023.000
9	157.346.000	1.252.891.000	1.868.203.000	2.127.688.000
10	164.633.000	1.388.141.000	2.071.098.000	2.351.763.000
15	216.218.000	2.040.436.000	3.068.193.000	3.494.658.000
20	268.462.000	2.698.038.000	4.071.173.000	4.630.716.000
25	315.135.000	3.357.554.000	5.071.073.000	5.779.413.000
30	360.505.000	4.014.771.000	6.068.168.000	6.914.426.000
40	458.872.000	5.326.141.000	8.071.048.000	9.197.586.000
50	555.716.000	6.636.038.000	10.071.123.000	11.476.923.000
60	656.229.000	7.954.448.000	12.068.118.000	13.755.326.000
70	750.031.000	9.272.061.000	14.070.998.000	16.043.161.000
80	848.003.000	10.582.590.000	16.071.073.000	18.323.241.000
90	945.738.000	11.897.866.000	18.068.068.000	20.600.901.000
100	1.040.640.000	13.215.534.000	20.070.948.000	22.885.188.000

Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2015

Keterangan :

NLP : Nomor Lembar Peta

Tabel 2. 11 Pembelian Citra Satelit dan Pencetakan

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF			
			Rp	US $	¥	€
A	**Data Pengindraan Jarak Jauh**					
	1 ***Quickbird, Geoeye dan Worldwide***					
	a. *Archive* (>90 hr) Produk Standar					
	1) Panchromatic			13		
	2) 4 Band			16		
	3) 8 Band			29		
	b. *Select Tasking/Fresh Archive (<90 hr) Produk Standar*					
	1) Panchromatic	Per Km^2		22		
	2) 4 Band	Per Km^2		25		
	3) 8 Band	Per Km^2		38		
	c. *Single Shoot Tasking Produk Standar*					
	1) *Panchromatic*			82		
	2) 4 Band	Per Km^2		85		
		Per Km^2				
	d. *Archive (>90 hr) Produk Stereo*					
	1) Panchromatic	Per Km2		26		
	2) 4 Band	Per Km2		32		
	3) 8 Band	Per Km2		58		
	e. *Select Tasking/Fresh Archive (<90 hr) Produk Stereo*					
	1) Panchromatic	Per Km^2		44		
	2) 4 Band	Per Km^2		50		
	3) 8 Band	Per Km^2		76		
	f. Select Plus Tasking Produk Stereo					
	1) Panchromatic	Per Km^2		84		
	2) 4 Band	Per Km^2		90		
	3) 8 Band	Per Km^2		116		
	g. *Handling*	Per transaksi		125		
	h. Administrasi	Per transaksi	1.000.000			
	2 ***Pleiades***					
	a.*Archieve*					
	1) 0,5 m B/W	Per Km^2				10
	2) 2 m *Multispectral*	Per Km^2				10
	3) 0,5 m *Natural Color*	Per Km^2				10
	4) 0,5 m *Color in 4 Bands*	Per Km^2				10
	5) 0,5 m B/W and 2 m *Multi Spectral*	Per Km^2				10
	6) *Bundle*	Per Km^2				10
	b.*Tasking*	Per Km^2				
	1) 0,5 m B/W	Per Km^2				17
	2) 2 m *Multispectral*	Per Km^2				17
	3) 0,5 m *Natural Color*	Per Km^2				17
	4) 0,5 *m Color in 4 Bands*	Per Km^2				17

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF			
			Rp	US $	¥	€
	5) 0,5 m B/W and 2 m *Multi Spectral*	Per Km^2				17
	6) *Bundle*					17
	i. *Handling*	Per transaksi				100
	j. Administrasi	Per transaksi	1.000.000			
	3 Kompsat 2 Bundle (PAN 1.0 m/MS 4.0 m) Level 1R/1G					
	a. *Standard Scene*	Per Km^2		8		
	b. *New Tasking Standard*	Per Km^2		13,5		
	c. *New Tasking Priority*	Per Km^2		20		
	d. *Short Archive* (< 60 hari)	Per Km^2		5,5		
	e. *Archive* (> 60 hari)	Per Km^2	1.000.000	4		
	f. Administrasi	Per transaksi				
	4 Kompsat 3 Bundle (PAN 0.7 m/MS 2.8 m) Level 1R/1G					
	a. *Standard Scene*	Per Km2		16		
	b. *New Tasking Standard*	Per Km2		26		
	c. *New Tasking Priority*	Per Km2		40		
	d. *Short Archive* (< 60 hari)	Per Km2		11		
	e. *Archive* (> 60 hari)	Per Km2	1.000.000	8		
	f. Administrasi	Per transaksi				
	5 Ikonos					
	a. Geo					
	1) *Standar Archive*	Per Km^2		10		
	2) *Select Tasking*	Per Km^2		20		
	b. *Geo Stereo*			20		
	1) *Standar Archive*			35		
	2) *Select Tasking*	Per transaksi	1.000.000	125		
	c. *Handling*	Per transaksi				
	d. Administrasi					
	6 SPOT 5					
	a. Level 2A/*Basic Ortho-Natural Color*					
	1) 10 *Meter color*	Per scene		4.200		
	a) *New Image*	Per ½ scene		3.500		
		Per ¼ scene		2.750		
		Per ⅛ scene		2.350		
		Per scene		3.350		
	b) *Archive image*	Per ½ scene		2.600		
		Per ¼ scene		1.800		
		Per ⅛ scene		1.450		

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF			
			Rp	US $	¥	€
	2) 5 Meter color					
	a) New Image	Per scene		7.700		
		Per ½ scene		5.800		
		Per ¼ scene		4.200		
		Per ⅛ scene		3.500		
	b*) Archive image*	Per scene		6.450		
		Per ½ scene		4.800		
		Per ¼ scene		3.350		
		Per ⅛ scene		2.630		
	3) 2,5 Meter color					
	a) New Image	Per scene		10.400		
		Per ½ scene		8.450		
		Per ¼ scene		6.150		
		Per ⅛ scene		5.000		
	b) Archive image	Per scene		9.100		
		Per ½ scene		7.100		
		Per ¼ scene		4.850		
		Per ⅛ scene		3.700		
	b. Level 3 Ortho-Natural Color					
	1) 10 Meter color					
	a) New Image	Per 55x55 km		5.100		
		Per 27x27 km		3.150		
		Per 13x13 km		2.350		
	b) Archive image	Per 55x55 km		4.150		
		Per 27x27 km		2.250		
		Per 13x13 km		1.450		
	2) 5 Meter color					
	a) New Image	Per 55x55 km		8.150		
		Per 27x27 km		4.400		
		Per 13x13 km		2.900		
	b) *Archive image*	Per 55x55 km		7.250		
		Per 27x27 km		3.450		
		Per 13x13 km		2.000		
	3) 2,5 Meter color					
	a) New Image	Per 55x55 km		11.900		
		Per 27x27 km		6.350		
		Per 13x13 km		4.050		
	b*) Archive image*	Per 55x55 km		11.000		

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF			
			Rp	US $	¥	€
		Per 27x27 km		5.400		
		Per 13x13 km		3.150		
	c. Administrasi	Per transaksi	1.000.000			
	7 SPOT 6					
	a. *Archive*					
	1) *Mono*	Per Km^2				3,8
	2) *Mono – Rush Delivey*	Per Km^2				5,7
	3) *Stereo*	Per Km^2				7,6
	4) *Stereo – Rush Delivery*	Per Km^2				11,4
	5) *Tri Stereo*	Per Km^2				11,4
	6) *Tri Stereo – Rush Delivery*	Per Km^2				17,1
	b. *Tasking*					
	1) *Standard Service*	Per Km^2				4,6
	2) *Priority Service*	Per Km^2				9,2
	3) *Emergency Service – Tailored*	Per Km^2				13,8
	c. Administrasi	Per transaksi	1.000.000			
	8 ALOS (Prism/Avnir-2/Palsar)					
	a. CEOS ALOS	Per scene			25.000	
	b. GeoTIFF ALOS	Per scene			30.000	
	c. NITF ALOS	Per scene			30.000	
	d. RPC ALOS	Per scene			30.000	
	1) CEOS (Prism) + *original* (RPC)	Per scene			35.000	
	2) NITF (Prism + RPC)	Per scene			30.000	
	3) GeoTIFF (Prism)+*original* (RPC)	Per scene			30.000	
	4) GeoTIFF(Avnir-2)+*original* (RPC)	Per transaksi			3.000	
	e. *Handling*	Per transaksi	1.000.000			
	f. Administrasi					
	9 *RAPIDEYE*					
	a. *Archive*	Per Km^2				01.05
	b. *Priority Tasking*	Per Km^2				01.40
	c. *Handling*	Per transaksi				130
	d. Administrasi	Per transaksi	1.000.000			
	10 TerraSAR X					
	a. DSM *raw*	Per Km^2				16
	b. CSM *basic*	Per Km^2				17
	c. *Hydro Enforcement*	Per Km^2				20
	d. *Terrain editing* (DTM)	Per Km^2				30

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF			
			Rp	US $	¥	€
	e. *Orthorectifield Radar Image Layer*	Per Km^2				3
	f. Administrasi	Per transaksi	1.000.000			
	11 RADARSAT 2					
	a. Spotlight A (1m)	Perscene		8.400		
	b. Ultra Fine (3m)	Perscene		5.400		
	c. Wide Ultra Fine (3m)	Perscene		7.800		
	d. Multi-look Fine (8m)	Perscene		4.200		
	e. Wide Multi-look Fine (8m)	Perscene		7.500		
	f. Fine (8m) Single Pol	Perscene		3.600		
	g. Fine (8m) Double Pol	Perscene		3.800		
	h. Wide Fine (8m) Single Pol	Perscene		7.500		
	i. Wide Fine (8m) Double Pol	Perscene		7.800		
	j. Standard (25m) Single Pol	Perscene		3.600		
	k. Standar (25m) Double Pol	Perscene		3.800		
	l. Wide (30m) Single Pol	Perscene		3.600		
	m. Wide (30m) Double Pol	Perscene		3.800		
	n. ScanSAR Narrow (50m) Single Pol	Perscene		3.600		
	o. ScanSAR Narrow (50m) Double Pol	Perscene		3.800		
	p. ScanSAR Wide (100m) Single Pol	Perscene		3.600		
	q. ScanSAR Wide (100m) Double Pol	Perscene		3.800		
	r. Extended High (25m)	Perscene		3.600		
	s. Extended Low (25m)	Perscene		3.600		
	t. Fine Quad-Pol (8m)	Perscene		5.400		
	u. Wide Fine Quad-Pol (8m)	Perscene		7.800		
	v. Standard Quad-Pol (25m)	Perscene		5.400		
	w. Wide Standar Quad-Pol (25m)	Perscene		7.800		
	x. Administrasi	Per transaksi	1.000.000			
B	**PENCETAKAN CITRA PENGINDRAAN JAUH**					
	1 Ukuran A3	Per lembar	300.000			
	2 Ukuran A1	Per lembar	400.000			
	3 Ukuran A0	Per lembar	500.000			
	4 Ukuran 60”	Per lembar	600.000			

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor :187/PMK.05/2014 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasioanal

C. DAFTAR JENIS USAHA/KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL, UPL-UKL DAN SPPL (Permen LHK No. 04 Tahun 2021)

Berdasarkan Permen LHK yang terbaru yaitu No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup berisi mengenai :

Daftar usaha yang wajib memiliki AMDAL adalah setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak Penting terhadap lingkungan hidup berupa :

a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan
c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
b. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan,
c. serta lingkungan sosial dan budaya;
d. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi
e. sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Sedangkan daftar usaha yang wajib memiliki UKL-UPL adalah setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak Penting terhadap lingkungan hidup. Selain itu juga daftar usaha yang wajib memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yaitu setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak Penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. Adapun untuk secara lebih rincinya dapat merujuk pada lampiran Permen LHK No. 4 Tahun 2021. Berikut adalah daftar usaha KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang wajib AMDAL,

UKL-UPL, dan SPPL.

1. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

   Adapun Daftar usaha/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL pada sektor ini berjumlah 41 jenis usaha/kegiatan. Namun daftar disini hanya mencantumkan beberapa contoh jenis usaha/kegiatan sehingga untuk lebih lengkapnya dapat merujuk pada lampiran Permen LHK No. 04 Tahun 2021.

Tabel 2. 12 Daftar Jenis Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL, UPL-UKL dan SPPL di sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan

No	Uraian	Skala Besaran AMDAL	Skala Besaran UKL-UPL	Skala Besaran SPPL	Alasan Ilmiah
1	Konstuksi Bangunan	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	a. Berpotensi menyebabkan konflik sosial b. Menyebabkan pencemaran udara, penurunan kualitas air permukaan
2	Pembangunan Rumah Khusus	luas ≥ 50 ha (≥ 2.500 unit)	50 ha > luas > 3 ha (150 – 2.500 unit)	Luas ≤ 3 ha (≤ 150 unit)	a. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup; b. Analisis Teknis : - Pembebasan lahan - Daya dukung lahan - Tingkat kebutuhan air - Limbah yang dihasilkan, dst
3	Konstruksi Gedung Hunian	>10.000 m2	<10.000m2	-	a. Keterkaitan lingkungan hunian *vertical* dan hunian tapak; b. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian *vertical* dan hunian tapak;
4	Pembangunan dan peningkatan jalan				
	- di Kota besar • panjang dan luas lahan • luas pengadaan lahan	- > 5 km, pengadaan lahan >10 ha - > 20 Ha	- < 5 km, pengadaan lahan <10 ha - < 20 Ha	-	Berpotensi menimbulkan pencemaran udara, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, konflik sosial dan keresahan masyarakat
	- di Kota sedang • panjang dan luas lahan • luas pengadaan lahan	- > 5 km, pengadaan lahan >30 ha - > 30 Ha	- < 5 km, pengadaan lahan <30 ha - < 30 Ha	-	Berpotensi menimbulkan pencemaran udara, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, konflik sosial dan keresahan masyarakat
	- di pedesaan • panjang dan luas lahan • luas pengadaan lahan	- > 5 km, pengadaan lahan >40 ha - > 40 Ha	- < 5 km, pengadaan lahan <40 ha - < 40 Ha	-	Berpotensi menimbulkan pencemaran udara, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, konflik sosial dan keresahan masyarakat
	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol (kota	- > 2 km, pengadaan lahan >5 ha	- > 2 km, pengadaan lahan <5 ha		a. Luas wilayah kegiatan operasiproduksi berkorelasi dengan luas penyebaran dampak. b. Memicu alih fungsi lahan beririgrasi teknis menjadi lahan permukiman dan industri. c. Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan getaran
	Dst……				

Sumber : Permen LHK No. 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL

2. SEKTOR PERHUBUNGAN

Adapun Daftar usaha/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL pada sector ini berjumlah 11 jenis usaha/kegiatan yang terdiri dari Perhubungan darat, perkeretaapian, laut dan udara. Namun daftar disini hanya mencantumkan beberapa contoh jenis sehingga untuk lebih lengkapnya dapat merujuk pada lampiran Permen LHK No. 04 Tahun 2021.

Tabel 2. 13 Daftar Jenis Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL, UPL-UKL dan SPPL di Sektor Perhubungan

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran Amdal	Skala/Besaran UKL- UPL*	Skala/Besaran SPPL	Alasan Ilmiah Amdal
Perhubungan Darat					
1	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*)	-	a. 5 ha > Luas Lahan ≥ 0,5 Ha; b. 5.000 m2 > Luas Bangunan ≥ 1.000 m2; c. Jumlah kapasitas parkir 100 - 300 SRP	a. Luas Lahan < 0,5 ha; b. Luas Bangunan <1.000 m2; c. Jumlah kapasitas parkir <100 SRP	Berpotensi menimbulkan kemacetan, penurunan kualitas udara, pencemaran air, peningkatan kebisingan, konflik sosial dan keresahan masyarakat
2	Aktivitas Terminal Darat	Luas lahan ≥ 5 ha	Luas lahan < 5 ha	-	Berpotensi menimbulkan kemacetan, penurunan kualitas udara, pencemaran air, peningkatan kebisingan, konflik sosial dan keresahan masyarakat
3	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat: Depo Kendaraan /*Pool* Kendaraan	a. Luas Lahan ≥ 3 ha; b. Luas Bangunan ≥3.000 m2; c. jumlah kapasitas kendaraan ≥ 300 SRP	a. 3 ha > Luas Lahan ≥ 0.5 ha; b. 3.000 m2 > Luas Bangunan ≥ 1.000 m2; c. jumlah kapasitas kendaraan 100-300 SRP (Satuan Ruang Parkir)	a. Luas Lahan < 0,5 ha; b. Luas Bangunan < 1.000 m2; c. jumlah kapasitas kendaraan <100 SRP (Satuan Ruang Parkir)	Berpotensi menimbulkan kemacetan, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, konflik sosial dan keresahan masyarakat
	Dst……				

Sumber : Permen LHK No. 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL

3. SEKTOR PERINDUSTRIAN

Adapun Daftar usaha/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL pada sektor ini berjumlah 528 jenis usaha/kegiatan yang terdiri dari indusrti mesin kendaraan, kain tekstil, makanan dst. Namun daftar disini hanya mencantumkan beberapa contoh jenis sehingga untuk lebih lengkapnya dapat merujuk pada lampiran Permen LHK No. 04 Tahun 2021.

Tabel 2. 14 Daftar Jenis Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL, UPL-UKL dan SPPL di Sektor Perindustrian

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/ BESARAN AMDAL	SKALA/ BESARAN UKL-UPL*	SKALA/ BESARAN SPPL	ALASAN ILMIAH AMDAL
1	Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron And Steel Making*)	Sesuai besaran di multisektor	Sesuai besaran di multisektor	Sesuai besaran di multisektor	a. Berpotensi menyebabkan konflik sosial b. Menyebakan pencemaran udara, penurunan kualitas air permukaan
2	Industri Penggilingan Baja (*Steel Rolling*)	Sesuai besaran di multisektor	Sesuai besaran di multisektor	Sesuai besaran di multisektor	a. Berpotensi menyebabkan konflik sosial b. Menyebakan pencemaran udara, penurunan kualitas air permukaan
3	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi	Sesuai besaran di multisektor	Sesuai besaran di multisektor	Sesuai besaran di multisektor	a. Berpotensi menyebabkan konflik sosial b. Menyebakan pencemaran udara, penurunan kualitas air permukaan
4	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	Sesuai besaran di multisektor	Sesuai besaran di multisektor	Sesuai besaran di multisektor	a. Berpotensi menyebabkan konflik sosial b. Menyebakan pencemaran udara, penurunan kualitas air permukaan
5	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Semua besaran industri peleburan timah hitam	Sesuai besaran di multisektor, Selain industri peleburan timah hitam	Sesuai besaran di multisektor	a. Berpotensi menyebabkan konflik sosial b. Menyebakan pencemaran udara, penurunan kualitas air permukaan
6	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	Sesuai besaran di multisektor	Sesuai besaran di multisektor	Sesuai besaran di multisektor	a. Berpotensi menyebabkan konflik sosial b. Menyebakan pencemaran udara, penurunan kualitas air permukaan
	Dst				

Sumber : Permen LHK No. 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL

4. SEKTOR PARIWISATA

Adapun Daftar usaha/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL pada sektor ini berjumlah 45 jenis usaha/kegiatan yang terdiri dari pembangunan wisata alam, pantai, arum jeram, pemancingan dst. Namun daftar disini hanya mencantumkan beberapa contoh jenis sehingga untuk lebih lengkapnya dapat merujuk pada lampiran Permen LHK No. 04 Tahun 2021.

Tabel 2. 15 Daftar Jenis Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL, UPL-UKL dan SPPL di Sektor Pariwisata

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran Amdal	Skala/ Besaran UKL-UPL*	Skala/ Besaran SPPL	Alasan Ilmiah Amdal
1	Hotel Bintang	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	a. Berpotensi menyebabkan konflik sosial b. Menyebabkan pencemaran udara, penurunan kualitas air permukaan
2	Hotel melati	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	
3	Restoran dan penyediaan makanan keliling	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	
4	Apartemen hotel	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	
5	Kawasan Pariwisata	Semua Besaran.	-	-	
6	Pondok Wisata	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	a. Berpotensi menyebabkan konflik sosial b. Menyebabkan pencemaran udara, penurunan kualitas air permukaan
7	Penginapan Remaja (*Youth Hostel*)	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	
8	Bumi Perkemahan dan Taman Karavan	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	
9	Vila: bintang 1 Bintang 2 dan 3	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	Sesuai Besaran di Multisektor	
10	Dst.....				

Sumber : Permen LHK No. 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL

5. SEKTOR KETENAGANUKLIRAN

Adapun Daftar usaha/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL pada sektor ini berjumlah 11 jenis usaha/kegiatan yang terdiri dari Industri Produksi bahan *radioisotope*, radiofarma dst. Namun daftar disini hanya mencantumkan beberapa contoh jenis sehingga untuk lebih lengkapnya dapat merujuk pada lampiran Permen LHK No. 04 Tahun 2021.

Tabel 2. 16 Daftar Jenis Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL, UPL-UKL dan SPPL di Sektor Ketenaganukliran

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran Amdal	Skala/ Besaran UKL-UPL*	Skala/ Besaran SPPL	Alasan Ilmiah Amdal
1	Industri Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka, yang meliputi:				
	a. Produksi radioisotop	Semua Besaran	-	-	a. Menghasilkan emisi *airbone* yang mengandung zat radioaktif b. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah sedikit c. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan
	b. Produksi radiofarmaka yang menggunakan bahan fosil	Semua Besaran	-	-	
	c. Produksi radiofarmaka yang menggunakan bahan nonfisil	-	Semua Besaran	-	-
	d. Kegiatan yang menjadi bagian dari kegiatan induknya	Mengikuti dokumen lingkungan induknya			-
2	Industri Peralatan Radiasi/Sinar X yang meliputi Industri Produksi Peralatan yang menggunakan zat radioaktif	Semua Besaran	-	-	a. Menghasilkan emisi *airbone* dan air buangan yang mengandung zat radioaktif b. Menghasilkan limbah radioaktif dalam jumlah sedikit c. Berpotensi meningkatkan paparan radiasi di lingkungan
3	Iradiator yang meliputi:				
	a. Kegiatan yang merupakan pendukung	Mengikuti dokumen lingkungan induknya			
4	Dst.....				

Sumber : Permen LHK No. 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL

6. SEKTOR KESEHATAN

Adapun Daftar usaha/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL pada sektor ini berjumlah 25 jenis usaha/kegiatan yang terdiri dari Industri Obat, transfuse darah, Laboratorium, Rumah Sakit dst. Namun daftar disini hanya mencantumkan beberapa contoh jenis sehingga untuk lebih lengkapnya dapat merujuk pada lampiran Permen LHK No. 04 Tahun 2021.

Tabel 2. 17 Daftar Jenis Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL, UPL-UKL dan SPPL di Sektor Kesehatan

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/Besaran Amdal	Skala/Besaran UKL-UPL*	Skala/Besaran SPPL	Alasan Ilmiah Amdal
1	Industri Ekstrak Bahan Alam	Sesuai ketentuan Multisektor	Sesuai ketentuan Multisektor		Berpotensi menyebabkan pencemaran air, konflik sosial, keresahan masyarakat, pencemaran udara dan kebisingan
2	Industri Obat Tradisional	Sesuai ketentuan Multisektor	Sesuai ketentuan Multisektor		
3	Usaha Kecil Obat Tradisional	-	-	Semua besaran	
4	Usaha Mikro Obat Tradisional	-	-	Semua besaran	
5	Unit Transfusi Darah (UTD)	-	Unit Transfusi Darah (UTD) kelas pratama, madya, dan utama	-	
6	Optikal	-	-	Usaha/kegiata n yang memiliki laboratorium	
7	Rumah Sakit Kelas D Pratama	-	Semua besaran	-	
8	Laboratorium Medis	-	Laboratorium Medis kelas utama dan pratama	-	
9	Laboratorium Pengolahan Sel/Sel Punca	-	Semua besaran	-	
10	Bank Sel, Sel Punca dan/atau Jaringan	-	Semua besaran	-	
11	Dst.....				

Sumber : Permen LHK No. 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL

7. SEKTOR PERTANIAN

Adapun daftar usaha/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL pada sektor ini berjumlah 196 jenis usaha/kegiatan yang terdiri dari bidang pertanian, pertanaman, peternakan dst. Namun daftar disini hanya mencantumkan beberapa contoh jenis sehingga untuk lebih lengkapnya dapat merujuk pada lampiran Permen LHK No. 04 Tahun 2021.

Tabel 2. 18 Daftar Jenis Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL, UPL-UKL dan SPPL di Sektor Pertanian

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/BESARAN AMDAL	SKALA/BESARAN UKL-UPL*	SKALA /BESARAN SPPL	ALASAN ILMIAH AMDAL
1	Pertanian Jagung	≥ 2000 Ha	25 Ha < x < 2000 Ha	< 25 Ha	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air & kualitas tanah
2	Pertanian Gandum	≥ 2000 Ha	25 Ha < x < 2000 Ha	< 25 Ha	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air & kualitas tanah
3	Pertanian Kedelai	≥ 2000 Ha	25 Ha < x < 2000 Ha	< 25 Ha	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air & kualitas tanah
4	Pertanian Kacang Tanah	≥ 2000 Ha	25 Ha < x < 2000 Ha	< 25 Ha	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air & kualitas tanah
5	Pertanian Kacang Hijau	≥ 2000 Ha	25 Ha < x < 2000 Ha	< 25 Ha	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air & kualitas tanah
6	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	≥ 2000 Ha	25 Ha < x < 2000 Ha	< 25 Ha	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air & kualitas tanah
7	Pertanian Padi Hibrida	≥ 2000 Ha	25 Ha < x < 2000 Ha	< 25 Ha	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air & kualitas tanah
8	Pertanian Padi Inbrida	≥ 2000 Ha	25 Ha < x < 2000 Ha	< 25 Ha	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air & kualitas tanah
9	Pertanian Aneka Umbi Palawija	≥ 2000 Ha	25 Ha < x < 2000 Ha	< 25 Ha	Berkaitan dengan kerusakan sumber daya Lingkungan seperti sumber daya air & kualitas tanah
10	Dst……				

Sumber : Permen LHK No. 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL

8. SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN

Adapun daftar usaha/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL pada sektor ini berjumlah 33 jenis usaha/kegiatan yang terdiri dari pembenihan, budidaya ikan dst. Namun daftar disini hanya mencantumkan beberapa contoh jenis sehingga untuk lebih lengkapnya dapat merujuk pada lampiran Permen LHK No. 04 Tahun 2021.

Tabel 2. 19 Daftar Jenis Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL, UPL-UKL dan SPPL di Sektor Perikanan & Kelautan

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/ BESARAN AMDAL	SKALA/ BESARAN UKL-UPL*	SKALA/ BESARAN SPPL	ALASAN ILMIAH AMDAL
1	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL, salah satunya pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)	-	Semua Besaran	-	
2	Wisata tirta lainnya: Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi, yang memanfaatkan ruang laut secara menetap, seperti: pembangunan dermaga marina, pendirian *resort*, ponton wisata, *tracking mangrove, dive center/dive operator*, taman bawah air, serta kegiatan wisata tirta yang lainnya	Sesuai ketentuan di Multisektor	Sesuai ketentuan di Multisektor	Sesuai ketentuan di Multisektor	Pemanfaatan ruang laut kaitannya dengan pembangunan infrastruktur di perairan berpotensi merusak ekosistem perairan seperti terumbu karang, lamun, *mangrove* dan dapat merusak habitat biota laut, serta dapat menimbulkan pencemaran akibat aktivitas wisata.
3	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) yang menghasilkan produk / ekstraksi termasuk yang berasal dari air laut dalam, dengan skala lebih besar dari Skala > 50 liter/detik dan/atau berada pada KSN, KSNT, Kawasan Konservasi, serta ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 hari.	> 50 liter/detik	≤ 50 liter/detik		1. Deskripsi kegiatan tidak kompleks; 2. Mempengaruhi kualitas air laut dalam rentang luasan tertentu. 3. Kajian dampak tidak kompleks, namun sangat perlu memperhatikan dampak konflik sosial.
4	Penampungan dan Penyaluran Air Baku Pemanfaatan Air Laut	> 50 liter/detik	≤ 50 liter/detik		1. Pada umumnya kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak berdiri
5	Dst.....				

Sumber : Permen LHK No. 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL

9. SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Adapun daftar usaha/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL pada sektor ini berjumlah 3 jenis usaha/kegiatan yang terdiri dari pembangunan Jalur Transmisi, Distribusi dan pembangkit Listrik. Namun daftar disini hanya mencantumkan beberapa contoh jenis sehingga untuk lebih lengkapnya dapat merujuk pada lampiran Permen LHK No. 04 Tahun 2021.

Tabel 2. 20 Daftar Jenis Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL, UPL-UKL dan SPPL di Sektor Kelistrikan

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/ BESARAN AMDAL	SKALA/ BESARAN UKL-UPL*	SKALA/ BESARAN SPPL	ALASAN ILMIAH AMDAL
1	Pembangunan Jaringan Transmisi				
	a. Saluran Udara (arus searah)	> 230 kV	35 kV ≤ tegangan ≤ 230 kV	< 35 kV	a. Berpotensi menimbulkan dampak berupa: a. Keresahan masyarakat karena harga tanah turun. b. adanya medan magnet dan medan listrik. c. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat.
	b. Saluran Udara (arus bolak balik)	> 230 kV	35 kV ≤ tegangan ≤ 230 kV	< 35 kV	
	c. Saluran Kabel	> 230 kV	35 kV ≤ tegangan ≤ 230 kV	< 35 kV	
	d. Saluran Kabel Laut	> 230 kV	35 kV ≤ tegangan ≤ 230 kV	< 35 kV	a. Berpotensi menimbulkan dampak berupa: a. Keresahan masyarakat karena harga tanah turun. b. adanya medan magnet dan medan listrik. c. aspek sosial, ekonomi dan budaya terutama pada pembebasan lahan dan keresahan masyarakat.
	e. Gardu Induk Tegangan Tinggi	> 230 kV	35 kV ≤ tegangan ≤ 230 kV	< 35 kV	
2	Pembangunan Jaringan Distribusi				
	a. Saluran Udara Tegangan Menengah/Rendah	-	1 kV ≤ tegangan < 35 kV (dalam kawasan lindung)	100 V ≤ tegangan < 35 kV	
	Dst.....				

Sumber : Permen LHK No. 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL

10. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Adapun daftar usaha/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL pada sektor ini berjumlah 70 jenis usaha/kegiatan yang terdiri dari Pembenihan tanaman hutan, perkayuan, industri minyak mentah dst. Namun daftar disini hanya mencantumkan beberapa contoh jenis sehingga untuk lebih lengkapnya dapat merujuk pada lampiran Permen LHK No. 04 Tahun 2021.

Tabel 2. 21 Daftar Jenis Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL, UPL-UKL dan SPPL di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran Amdal	Skala/ Besaran UKL- UPL*	Skala/ Besaran SPPL	Alasan Ilmiah Amdal
	Bidang Pemanfaatan Hutan				
1	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kehutanan				
	1. Kegiatan Pemanfaatan kawasan		Semua Besaram		
	2. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan		Semua Besaran		
	3. Pemanfaatan Hasil hutan kayu	Semua Besaran			1. Berpotensi mengubah bentang alam 2. Berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya 3. Berpotensi menimbulkan Dampak pada udara (emisi), air (banjir), pencemaran, berkurangnya debit sungai, dan tanah (erosi) 4. Berpotensi menyebabkan konflik sosial
	4. Pemanfaatan HHBK		Semua Besaran		
	5. Pemungutan Hasil Hutan Kayu		Semua Besaran		
	6. Pemungutan HHBK		Semua Besaran		
2	Pengusahaan Perbenihan Tanaman Hutan	-	-	Semua Besaran	
3	Industri penggergajian kayu	Luas Lahan Terbangun ≥ 15 Ha	Luas Lahan Terbangun ≥ 1 Ha < 15 Ha	Luas Lahan Terbangun < 1 Ha	
4	Industri pengawetan kayu	Sesuai ketentuan Multisektor	Sesuai ketentuan Multisektor	Sesuai ketentuan Multisektor	
	Dst.....				

Sumber : Permen LHK No. 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL

11. SEKTOR ESDM

Adapun daftar usaha/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL pada sektor ini berjumlah 34 jenis usaha/kegiatan yang terdiri dari pengusahaan panas bumi, penambangan batu bara, mineral, logam dst. Namun daftar disini hanya mencantumkan beberapa contoh jenis sehingga untuk lebih lengkapnya dapat merujuk pada lampiran Permen LHK No. 04 Tahun 2021.

Tabel 2. 22 Daftar Jenis Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL, UPL-UKL dan SPPL di Sektor ESDM

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran Amdal	Skala/ Besaran UKL- PL*	Skala/ Besaran SPPL	Alasan Ilmiah Amdal
1	Pengusahaan Panas Bumi				
	a. Tahap Eksplorasi	-	Semua Besaran	-	
	b. Tahap Eksploitasi dan/atau Tahap Pemanfaatan Tidak Langsung	Semua Besaran			Berpotensi menimbulkan dampak pada: 1. iklim, kualitas udara, dan kebisingan, terdiri atas: a. perubahan intensitas kebisingan; b. perubahan kualitas udara ambien; c. perubahan kuantitas dan/atau komposisi emisi; dan/atau d. perubahan kondisi cuaca setempat dan/atau lokal pada lokasi kegiatan/pekerjaan. 2. hidrogeologi, terdiri atas: a. perubahan kuantitas air permukaan dan/atau air bawah permukaan/air tanah; dan/atau b. perubahan kualitas air permukaan dan/atau air bawah permukaan/air tanah. 3. fisiografi dan geologi, terdiri atas: a. perubahan potensi bencana geologi (*geohazard*), paling sedikit terdiri atas: 1) potensi longsoran (*landslide*); 2) potensi amblesan (*subsidence*); 3) potensi kegempaan (*earthquake*) baik skala mikro maupun skala lebih besar 4) potensi banjir bandang (*debris flow*); 5) potensi letusan gunungapi; dan/atau 6) potensi letusan freatik/ freatomagmatik. b. perubahan sumber daya panas bumi. 4. ruang, lahan, dan tanah, terdiri atas: a. perubahan
	b. Tahap Eksploitasi dan/atau Tahap Pemanfaatan Tidak Langsung	Semua Besaran			

No	Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	Skala/ Besaran Amdal	Skala/ Besaran UKL- PL*	Skala/ Besaran SPPL	Alasan Ilmiah Amdal
					seluruh/sebagian fungsi kawasan lindung; b. perubahan tata guna lahan; c. perubahan kesuburan tanah; d. perubahan daya dukung lingkungan hidup; e. perubahan tingkat erosi; f. perubahan
	Dst.....				

Sumber : Permen LHK No. 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL

12. SEKTOR TELEKOMUNIKASI

Adapun daftar usaha/kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL pada sektor ini berjumlah 2 jenis usaha/kegiatan yang terdiri dari aktivitas telekomunikasi dengan kabel baik didarat maupun di laut.

Tabel 2. 23 Daftar Jenis Usaha/Kegiatan Wajib AMDAL, UPL-UKL dan SPPL di Sektor Telekomunikasi

NO	JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	SKALA/ BESARAN AMDAL	SKALA/ BESARAN UKL-UPL*	SKALA/ BESARAN SPPL
1	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (di laut)	-	Semua Besaran	-
2	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (di darat)	-	-	Semua Besaran

Sumber : Permen LHK No. 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, UPL-UKL dan SPPL

Catatan :

Daftar Singkatan :
m = meter
m^2 = meter persegi
m^3 = meter kubik
bcm = bank cubic meter
km = kilometer
km^2 = kilometer persegi
ha = hektar
I = liter
dt = detik
kW = kilowatt
kWh = kilowatt hour
kV = kilovolt
MW = megawatt
TBq = Terra Becquerel
BPOD = barrel oil per day = minyak barrel per hari
MMSCFD = million metric square cubic feet per day Juta metrik persegi kaki kubik perhari
DWT = dead weight tonnage = bobot mati KK = kepala keluarga
LPG = Liquiefied Petroleum Gas = gas minyak bumi yang dicairkan
LNG = Liquiefied Natural Gas = gas alam yang dicairkan
ROW = right of way = daerah milik jalan (damija)
BOD = biological oxygen demand = kebutuhan oksigen biologis
COD = chemical oxygen demand = kebutuhan oksigen kimiawi
DO = dissolved oxygen = oksigen terlarut
TSS = total suspended solid = total padatan tersuspensi
TDS = total dissolved solid = total padatan terlarut

Tabel 2. 24 Perencanaan Studi AMDAL

NO	JENIS STUDI	TARIF/paket
1	AMDAL	400.000.000 – 600.000.000
2	UKL/UPL	50.000.000 – 100.000.000

D. JASA LABORATORIUM

Tabel 2. 25 Jasa Laboratorium

JENIS PENGUJIAN		SATUAN	TARIF
Pengujian Agregat Halus (Pasir)			
-	Kadar Air	Per Sampel	26.200
-	Analisa Saringan	Per Sampel	106.400
-	Lolos Saringan No. 200	Per Sampel	111.700
-	Berat Jenis Agregat Halus dan Penyerapan	Per Sampel	106.400
-	Berat Isi	Per Sampel	47.900
Pengujian Agregat Kasar (Split)			
-	Kadar Air	Per Sampel	26.200
-	Analisa Saringan	Per Sampel	101.100
-	Lolos Saringan No. 200	Per Sampel	111.700
-	Berat Jenis Agregat Kasar	Per Sampel	101.100
-	Berat Isi	Per Sampel	101.100
-	Pengujian Keausan (Los Angles Abrasi Machine)	Per Sampel	111.700
-	Indeks Kepipihan	Per Sampel	101.100
Pengujian Sub Grade Tanah Dasar (Tanah Urugan)			
-	Kadar Air	Per Sampel	26.200
-	Analisa Saringan	Per Sampel	79.800
-	Berat Jenis Tanah	Per Sampel	85.200
-	Berat Isi	Per Sampel	21.400
-	Batas Cair Tanah (Atterberg Limit)	Per Sampel	37.300
-	Pemadatan (Compaction)	Per Sampel	101.100
-	CBR Laboratorium	Per Sampel	281.800
-	Triaxial Consolidated Undrained	Per Sampel	494.400
Pengujian Lapis Penetrasi Bawah (Sub Base / LPB)			
-	Kadar Air	Per Sampel	26.200
-	Analisa Saringan	Per Sampel	53.200
-	Berat Jenis Agregat Kasar	Per Sampel	53.200
-	Pengujian Keausan (Los Angles Abrasi Machine)	Per Sampel	106.400
-	Pemadatan (Compaction)	Per Sampel	216.600
-	CBR Laboratorium	Per Sampel	281.800
-	Lolos Saringan No. 200	Per Sampel	111.700
Pengujian Lapis Penetrasi Atas (Base/ LPA)			
-	Kadar Air	Per Sampel	26.200

JENIS PENGUJIAN		SATUAN	TARIF
-	Analisa Saringan	Per Sampel	53.200
-	Berat Jenis Agregat Kasar	Per Sampel	53.200
-	Pengujian Keausan (Los Angles Abrasi Machine)	Per Sampel	106.400
-	Pemadatan (Compaction)	Per Sampel	207.400
-	CBR Laboratorium	Per Sampel	281.800
-	Lolos Saringan No. 200	Per Sampel	111.700
Pengujian Aspal			
A	**Aspal Keras**		
-	Elastic Recovery	Per Sampel	74.500
-	Penetrasi	Per Sampel	58.600
-	Titik Lembek	Per Sampel	37.300
-	Daktilitas	Per Sampel	63.900
-	Kadar Air Campuran	Per Sampel	218.100
-	Resilent Modulus	Per Sampel	132.900
-	Ketahanan Terhadap Leleh	Per Sampel	63.900
-	Titik Nyala	Per Sampel	79.800
-	Loss On Heating (LOH)	Per Sampel	127.700
-	Berat Jenis	Per Sampel	74.500
-	Kadar Paraffin	Per Sampel	1.100.300
-	Viscositas Absolut	Per Sampel	132.900
B	**Campuran Beraspal**		
-	Pengujian Kadar Asphalt	Per Sampel	106.400
-	Analisa Saringan	Per Sampel	42.700
-	Marshal Test (5 Unit)	Per Sampel	350.800
-	Ekstraksi (teknis)	Per Sampel	212.700
Pengujian Mutu Beton			
A	**Kuat Tekan Beton**		
-	Kuat Tekan Kubus Beton per buah	Per Sampel	69.200
-	Kuat Tekan Silinder Beton per buah	Per Sampel	79.800
-	Kuat Lentur Beton per buah	Per Sampel	69.200
-	Kuat Tarik/ Splitting	Per Sampel	69.200
-	Kuat Tekan Mortar per 3 buah	Per Sampel	122.300
B	**Mix Design Beton**		
-	Desain Campuran Beton permutu	Per Sampel	575.100
-	Slump Test	Per Sampel	26.600

JENIS PENGUJIAN		SATUAN	TARIF
Pengujian Mutu Besi			
	Pengujian Kuat Tarik Besi		
-	Kuat Tarik	Per Sampel	173.300
-	Kuat Tekuk	Per Sampel	109.800
Pengujian Lapangan			
1	**Pengujian Tanah dan Batuan di Lapangan**		
	a) Pengukuran Gdynamic Cone Penetrometer (DCP)	Per Titik	113.000
	b) Sand Cone	Per Titik	128.400
	c) California Bearing Rasio (CBR) Lapangan	Per Titik	154.100
	d) Pemboran Tangan	Per Meter	117.000
2	**Pengujian Daya Dukung Tanah (Sondir)**		
	a) Sondir Ringan, Kapasitas 2 Ton	Per Titik	526.300
	b) Sondir Berat, Kapasitas 10 Ton	Per Titik	1.026.900
	c) Standard Penetration Test (SPT)	Per Uji	111.700
3	**Pengambilan Benda Uji Inti (Coredrill)**		
	a) Coredrill Beton	Per Titik	205.400
	b) Coredrill Asphalt	Per Titik	102.700
4	**Kuat Tekan Hammer Test**		
	Kuat Tekan Hammer Test Per Titik	Per Titik	79.800
	Uji profisiensi bidang Mikrobiologi (Uji profisiensi Eschericha coli dan ALT, salmonella, Acute Hepatopancreatic Necrosis Disesase (AHPND), Viral Nevrous Necrosis, atau Edwarsiella tarda dan Edwarsiela ictaluri)	Per Uji	1.673.800

Tabel 2. 26 Penggunaan Alat-alat di Balai

JENIS	SATUAN	TARIF
Penggunaan Alat-alat di Balai		
1. Laboratorium survey		
a. Water pass	per unit per hari	Rp21.700
b. Theodolit	per unit per hari	Rp32.400
c. TDM	per unit per hari	Rp107.800
d. Altimeter Besar	per unit per hari	Rp53.900
e. Altimeter Kecil	per unit per hari	Rp43.200
f. Abney Level	per unit per hari	Rp21.700
g. Prisma segitiga lengkap	per unit per hari	Rp10.900
h. Secstan Meter	per unit per hari	Rp123.900
i. Plan Master Lengkap	per unit per hari	Rp32.400

JENIS	SATUAN	TARIF
2. Laboratorium Tanah		
a. Sondir lengkap	per unit per hari	Rp323.100
b. Boring	per unit per hari	Rp161.600
c. Pengujian tanah dengan Dymanic Cone Penetrometer (DCP)	per unit per hari	Rp80.900
3. Laboratorium Mekanik		
a. Mesin bubut	per unit per hari	Rp80.900
b. Rol baar	per unit per hari	Rp80.900
c. Trafo las lengkap	per unit per hari	Rp32.400
d. Grander cut	per unit per hari	Rp16.300
e. Tabung las karbit	per unit per hari	Rp21.700
4. Laboratorium Beton		
a. Tes Tekan kubus/cylinder	per unit per hari	Rp32.400
b. Tes Tarik besi (3 buah)	per unit per hari	Rp323.100
c. Mixer concreted	per unit per hari	Rp215.400
d. Vibrator	per unit per hari	Rp53.900
e. Slump test	per unit per hari	Rp27.000
f. Micro slope	per unit per hari	Rp27.000
g. Vacump pump	per unit per hari	Rp16.300
h. Ultrasonic testing and equipment	per unit per hari	Rp27.000
i. Crack detection microscop	per unit per hari	Rp27.000
j. Concrete cover measuring divisi	per unit per hari	Rp16.300
k. Kuat tekan kapasitas (50-150 newton)	per unit per hari	Rp269.200
5. Fasilitas Lain-lain		
a. OHP+layar Harian	per unit per hari	Rp53.900
b. Komputer Harian	per unit per hari	Rp161.600
c. Printer Harian	per unit per hari	Rp161.600
d. Sound system Harian	per unit per hari	Rp161.600
e. Laboratorium bahasa Harian	per unit per hari	Rp161.600
f. Laboratorium komputer Harian	per unit per hari	Rp215.400
g. Infokus Harian	per unit per hari	Rp323.100
h. Sound System dua Channel (portabel) Harian	per unit per hari	Rp269.200
i. Sound System dua puluh channel	per unit per hari	Rp538.400
6. Laboratorium Gambar (10 unit)		
a. 1 hari (8 jam/hari)	per unit	Rp103.400
b. 1 bulan (8 jam/hari)	per unit	Rp1.738.800
7. Laboratorium Audio Visual		
a. 1 hari (8 jam/hari)	per unit	Rp107.800

JENIS	SATUAN	TARIF
b. 1 bulan (8 jam/hari)	per hari	Rp581.500
8. Laboratorium Hidrolika		
a. Echo Sounder		
1) Harian	per unit	Rp64.700
2) Bulanan	per unit	Rp1.615.000
b. Current Meter		
1) Harian	per unit	Rp16.300
2) Bulanan	per unit	Rp376.900
9. Peralatan Uji Hidrologi		
a. Alat ukur sedimentasi	per unit per hari	Rp80.900
b. Alat ukur Debit Aliran sungai (Current Water)	per unit per hari	Rp107.800
10. Peralatan uji Beton		
a. Alat Uji Keretakan Beton	per unit per hari	Rp242.400
b. Alat Hammer Test	per unit per hari	Rp37.800
c. Mixer concreted	per unit per hari	Rp215.400
d. Vibrator	per unit per hari	Rp53.900
e. Slump test	per unit per hari	Rp27.000
f. Micro slope	per unit per hari	Rp27.000
g. Vacum pump	per unit per hari	Rp16.300
h. Ultrasonic testing and equipment	per unit per hari	Rp27.000
i. Crack detection microscop	per unit per hari	Rp27.000
j. Concrete cover measuring divisi	per unit per hari	Rp16.300
k. Marshal tests	per unit per hari	Rp269.200
l. Kuat tekan kapasitas (50-150 newton)	per unit per hari	Rp269.200
11. Laboratorium Kimia dan teknik Lingkungan		
a. Drinking water test kit	per unit per hari	Rp107.800
b. Raw water test kit	per unit per hari	Rp107.800
c. Domestik test kit	per unit per hari	Rp107.800
d. Water poluten test kit	per unit per hari	Rp107.800
e. Insitu water test kit	per unit per hari	Rp53.900
f. Jart test	per unit per hari	Rp16.300
g. Pressure filter paket	per unit per hari	Rp53.900
h. Koagulation dan flocculation	per unit per hari	Rp53.900
i. RBO	per unit per hari	Rp64.700
j. Sedimentation tank	per unit per hari	Rp27.000
k. Trickling filter tank	per unit per hari	Rp37.800

Tabel 2. 27 Jasa Pengolahan Data

JENIS	SATUAN	TARIF
JASA PENGOLAHAN DATA		
a. Jasa Cetak Peta		
1. Ukuran A0 (1x1.2 M)	per lembar	Rp172.400
2. Ukuran A1 (1x0,6 M)	per lembar	Rp140.000
3. Ukuran A2 (0,5x0,6 M)	per lembar	Rp107.800
4. Ukuran A3 (0,5x0,3 M)	per lembar	Rp75.400
5. Ukuran A4 (0,25x0,3 M)	per lembar	Rp43.200
6. Album Peta Infrastruktur	per album	Rp538.400
b. Jasa Proses Digitalisasi Peta		
1. Ukuran peta topografi/rupabumi (60x60 cm), minimal 6 layer	per file	Rp646.100
2. Tambahan per layer	per file	Rp53.900
3. Editing peta yang sudah ada	per file	Rp53.900
c. Jasa Copy data digital peta dasar		
1. Skala 1: 1.000.000 (dalam CD ROM)	per keping	Rp107.800
2. Skala 1: 250.000 (peta propinsi, dalam CD ROM)	per keping	Rp107.800
3. Peta kabupaten, skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 atau 1 : 25.000	per lembar	Rp215.400
4. Peta kota skala 1 : 5.000	per lembar	Rp161.600
5. Peta prasarana dan turunan (dalam CD ROM)	per keping	Rp107.800
d. Jasa cetak data statistik berupa tabel atau grafik diagram		
1. Ukuran A3 (0,5x0,3 M) - berwarna	per lembar	Rp27.000
2. Ukuran A3 (0,5x0,3 M) - tidak full warna	per lembar	Rp21.700
3. Ukuran A4 (0,25x0,3 M) - berwarna	per lembar	Rp16.300
4. Ukuran A4 (0,25x0,3 M) - tidak full warna	per lembar	Rp10.900
5. Ukuran A4 (0,25x0,3 M) - tidak berwarna	per lembar	Rp2.200
e. Jasa proses data statistik		
1. Analisis data literal / numerik / peta statistik	per tema	Rp538.400
2. Entri data literal / numerik	per lembar	Rp3.400
f. Jasa Copy Data Digital Statistik		
Copy data literal / numerik / peta statistic (minimum 500 Kb)	per 500 Kb	Rp53.900
g. Jasa Cetak Citra Satelit		
1. Ukuran A0 (1x1,2 M)	per lembar	Rp1.076.700
2. Ukuran A1 (1x0,6 M)	per lembar	Rp807.500
3. Ukuran A2 (0,5x0,6 M)	per lembar	Rp538.400
4. Ukuran A3 (0,5x0,3 M)	per lembar	Rp269.200
5. Ukuran A4 (0,25x0,3 M)	per lembar	Rp107.800
h. Jasa proses analisa data citra (image processing)		

JENIS	SATUAN	TARIF
1. Koreksi geometris	per scene	Rp1.076.700
2. Penajaman citra	per file	Rp538.400
3. Anotasi termasuk grid mark	per file	Rp323.100
4. Mozaik	per file	Rp323.100
5. Klasifikasi liputan lahan, minimal 100.000 ha	per 100.000 ha	Rp1.615.000
6. Analisa data tematik, minimal 100.000 ha	per 100.000 ha	Rp1.615.000
i. Jasa copy data digital citra		
1. Data Thematic Map (dalam CD ROM)	per keping	Rp3.229.900
2. Data SPOT (dalam CD ROM)	per keping	Rp2.153.300
3. Data Multi Spectral Scanner (dalam CD ROM)	per keping	Rp538.400
4. Transfer data dari CD ke CD (dalam CD ROM)	per keping	Rp107.800
j. Jasa Penggunaan Peralatan PUSDATA		
1. Analytical Stereo Plotter Adam Promap	per bulan	Rp646.100
2. Digitizer A0	per bulan	Rp538.400
k. Jasa Website		
1. Desain Halaman Website	per halaman	Rp538.400
2. Aplikasi Website	per modul	Rp2.153.300
3. Penempatan dan Publikasi (hosting)	per aplikasi per bulan	Rp538.400
l. Jasa Pemeliharaan Jaringan		
1. Pengembangan Koneksi Jaringan		
a) WIFI	per unit	Rp269.200
b) FO	per koneksi	Rp161.600
c) UPT	per koneksi	Rp107.800
2. Pemeliharaan Koneksi Jaringan		
a) WIFI	per unit	Rp161.600
b) FO	per koneksi	Rp107.800
c) UPT	per koneksi	Rp80.900
m. Jasa SMS Gateway	per sms	Rp700
n. Jasa Warnet		
1. Koneksi Internet	per jam	Rp5.500
2. Cetak Warna (ukuran A4)	per lembar	Rp16.300
3. Cetak hitam / putih (ukuran A4)	per lembar	Rp2.200

Sumber : PMK 126 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif PNBP di Kementrian PUPR

Keterangan : Biaya di atas tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi, transportasi, dan/atau penilaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Tabel 2. 28 Standar Pengujian Sample Yang Berkaitan Dengan Penilaian Kualitas Lingkungan

NO	PARAMETER	PERATURAN DAN URAIAN	KETERANGAN
1	Udara Ambient	**PP. No. 41/1999** SO_2, NO_2, NH_3, CO, H_2SO_4, O_3, Debu, Pb dan kebisingan	
2	Air Bersih	**Permenkes No. 416/1990** pH, TDS, kekeruhan, rasa, bau, suhu, warna, Cl, kesadahan, NO2, NO3, SO4, KMnO4, Hg, As, F, Cr^{6+}, Se, Zn, CN, detergen, Fe, Mn, Cu, Pb, Cd dan total Coliform	
3	Air Limbah Industri	**SK Gubernur Jabar No. 6/1999** Suhu, pH, TDS, TSS, NH3, F, NO2, NO3, Cl, H2S, BOD, COD, Fe, Mn, Pb, Cd, Cu, Zn, Cr^{6+}, Ni, CN, Fenol, minyak dan lemak, detergen (MBAS), Ba, Total Krom (Cr), Hg, Sn, As, Se, Co	
4	Air Limbah Rumah Sakit	**Kep-58/MENLH/12/1995** Suhu, pH, BOD, COD, TSS, NH3, PO4 dan Coliform	
5	Air Limbah Domestik	**Kepmen-LH No. 112/2003** pH, TSS, BOD, minyak dan lemak	
6	Sungai/Badan air Penerima	**PP 82/2011 Gol. 3** pH, suhu, DO, TDS, TSS, PO4, NO2, NO3, NH3, Cl, Cl2 (klorin bebas), SO4, BOD, COD, H2S, Fenol, Detergen, Oil & Grease, As, Co, Ba, Se, Hg, CN, F, Cr^{6+}, Fe, Mn, Zn, B, Cd, Cu, Pb, Fecal Coliform, Total Coliform dan Debit	
7	Air Waduk/Danau	**PP 82/2011 Gol. 3** pH, suhu, DO, TDS, TSS, PO4, NO2, NO3, NH3, Cl,Cl2 (klorin bebas), SO4, BOD, COD, H2S, Fenol, Detergen, Oil & Grease, As, Co, Ba, Se, Hg, CN, F, Cr^{6+}, Fe, Mn, Zn, B, Cd, Cu, Pb, Fecal Coliform, Total Coliform , SAR, Klorofil, transparasi	
8	Emisi Udara	**Kepmen-LH 13/1995** "Baku mutu emisi tidak bergerak" SO4, NO2, NH3, CO, Cl, H2S, Opasitas, Debu	
9	Analisa Kualitas Lingkungan Dari Parameter Bio Indicator	Lichenes, analisa vegetasi, arthropoda, cacing tanah, plankton, makrozoobentos, faktor Fisika – Kimia Terestrial, faktor Fisika – Kimia Air	
10	Analisa Sample Limbah B3 (Sludge)	Inorganic Parameter : Arsenic, Barium, Boron, Cadmium, Chromium, Copper, Free Cyanide, Fluoride, Lead Mercury, Nitrate + Nitrite, Nitrite, Slennium, Silver, Zinc Organic Parameter : Aldrine+Dieldrine Benzene, Carbon Tetrachloride, Chlordane, Chloroform, 0-Cresol, m- Cresol, p-Cresol, Total Cresol, 2,4-D, 1,4 Diclhorobenzene, 1,2 Dichloroethane, 1,1 Dichloromethylene, 2,4 Dinitrotholuen, Endrine, Hepthachlor II epoxide, Hexachlorobuladiene, Hexachloroethane, Lindane, Metoxychlor, Methyl Ethyl Kethon, Methyl Parathion,	

NO	PARAMETER	PERATURAN DAN URAIAN	KETERANGAN
		Nitrobenzene, Nitriloiacetic Acid, Pentha chlorophenol, Phyridine, Parathion, PCB, Tetrachloroethylene, Toxaphene, Trichloroethylene, Trihalomethan 2,4,5, Tricholophenol 2,4,6, Trichlorophenol 2,4,5 TP (Silvex)	
11	Analisa Smple Limbah B3 (Pestisida Persistence)	Organochlor, Organofosfat, DDT, Karbamat	
12	Analisa Kualitas Udara Emisi Incenerator	Hidrogen Sulfida (FD), Hidrogen Klorida (HCL), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Oksida (NO_2), Opasitas Partikel, Sulfur Dioxsida (SO_2), Total Hidrocarbon (Sbg. CH_4), Arsen (As), Kadmium (Cd), Kromium (Cr), Merkuri (Hg), Talium (Ti), Timah Hitam (Pb)	
13	Analisa Kebauan	Amonia (NH_3), Metil Merkaptan (CH_3SH), Hidrogen Sulfida (H_2S), Styrena	
14	Analisa Genset	Partikel (debu + Isokinetik test), Nitrogen Oksida (NO_2), Opasitas, Sulfur Dioksida (SO_2)	

Tabel 2. 29 Standar Biaya Sewa Alat- Alat Pemetaan

Surveying Instrument dan Mapping Equipment	Harga Sewa/ Hari	Harga Sewa/ Bulan
A. Total Station :		
Total Station	350.000,00	8.298.000,00
B. Digital Theodolite :		
Digital Theodolite	175.000,00	3.750.000,00
C. GPS Navigasi / Maps :		
GPS geodetik Statik Base and Rover	250.000,00	4.500.000,00
GPS Geodetik RTK Base and Rover	500.000,00	
GPSMAP Garmin	75.000,00	
D. Compass :		
Compass	45.000,00	
Clinometer	45.000,00	
Tandem Compass and Clinometer	10.000,00	200.000,00
Compass Geologi	10.000,00	200.000,00
E. Water Pass		
Waterpass	100.000,00	1.200.000,00
F. Handy Cam		
Handycam	120.000,00	-

Tabel 2. 30 Standar Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi Dari Pool Ke Lokasi Proyek

Asal/Pool Kendaraan	Tujuan/Lokasi Proyek	Harga Angkut 1 Trip *)
Jakarta	Kabupaten Bogor	2.680.000,00
Bandung	Kabupaten Bogor	3.560.000,00
Bekasi	Kabupaten Bogor	2.680.000,00

Catatan :

*) Harga 1 Trip adalah hanya satu kali jalan saja sudah termasuk BBM, Biaya Tol dan Ongkos Bongkar Muat

Tabel 2. 31 Standar Biaya Sewa Drone

Sewa Drone	Harga	Keterangan
1 Kali Terbang 10-15 Menit	1.000.000,00	Sewa Drone dengan Operator
1 Jam Terbang / 4 Kali Terbang / 4 Battery	4.000.000,00	Sewa Drone dengan Operator
Satu Hari / 8 Jam / 15 Kali Terbang/ 15 Battery	10.000.000,00	Sewa Drone dengan Operator

III. STANDAR SATUAN HARGA BAHAN/MATERIAL

A. AGREGAT KASAR, BAHAN PEREKAT DAN BAHAN JADINYA

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Agregat	Halus LP A		M3	430,300
1.1.12.01.01.0001	Agregat	Halus		M3	412,800
1.1.12.01.01.0001	Agregat	Kasar		M3	479,600
1.1.12.01.01.0001	Agregat	Kelas A analisis		M3	450,100
1.1.12.01.01.0001	Agregat	Kelas B analisis		M3	443,800
1.1.12.01.01.0001	Agregat	Kelas C		M3	277,000
1.1.12.01.01.0001	Agregat	Kelas C2		M3	268,800
1.1.12.01.01.0001	Agregat	Kelas S analisis		M3	369,800
1.1.12.01.01.0001	Agregat	Lolos saringan ukuran 1 inchi		M3	357,400
1.1.12.01.01.0001	Agregat	Lapis fondasi agregat kelas B		M3	364,600
1.1.12.01.01.0001	Batu	Pinggir beton 10 x 20 x 35		Buah	38,500
1.1.12.01.01.0001	Batu	Pinggir beton 15 x 35 x 50 K-225		Buah	115,100
1.1.12.01.01.0001	Batu	Bara		Kg	376,100
1.1.12.01.01.0001	Batu	Gosok apung		Kg	23,500
1.1.12.01.01.0001	Batu	Teraso		Kg	18,500
1.1.12.01.01.0001	Batu	Tempel hitam		M2	201,300
1.1.12.01.01.0001	Batu	Abu batu		M3	437,500
1.1.12.01.01.0001	Batu	Fly Ash		Kg	2,400
1.1.12.01.01.0001	Batu	Basecoarse 30 harga di querry		M3	84,800
1.1.12.01.01.0001	Batu	Batu Belah ≥ 15 cm		M3	370,100
1.1.12.01.01.0001	Batu	Bronjol untuk bronjong		M3	303,500
1.1.12.01.01.0001	Batu	Granit		M3	664,900
1.1.12.01.01.0001	Batu	Granit		Kg	11,700
1.1.12.01.01.0001	Batu	Batu Kali		M3	345,100
1.1.12.01.01.0001	Batu	Kali ukuran 12 cm -25 cm		M3	491,300
1.1.12.01.01.0001	Batu	Koral beton kali		M3	442,600
1.1.12.01.01.0001	Batu	Pecah mesin 5-10 dan 10-20 mm		M3	484,700
1.1.12.01.01.0001	Batu	Pecah mesin Ukuran 20-30 mm		M3	485,800
1.1.12.01.01.0001	Batu	Pecah mesin Ukuran 0 mm - 5 mm		M3	393,900
1.1.12.01.01.0001	Batu	Pecah mesin Ukuran 0,5 cm - 1 cm		M3	350,000
1.1.12.01.01.0001	Batu	Pecah mesin ukuran 1 cm - 2 cm		M3	372,600
1.1.12.01.01.0001	Batu	Pecah mesin ukuran 2 cm - 3 cm		M3	433,900
1.1.12.01.01.0001	Batu	Pecah mesin ukuran 3 cm - 5 cm		M3	346,300
1.1.12.01.01.0001	Batu	Pecah mesin ukuran 5 cm - 7 cm		M3	403,800
1.1.12.01.01.0001	Batu	Pecah tersaring A		M3	433,200
1.1.12.01.01.0001	Batu	Pecah tersaring B		M3	675,100
1.1.12.01.01.0001	Batu	Lolos screen 1 ukuran 0 cm - 5 cm		M3	658,400
1.1.12.01.01.0001	Batu	Lolos screen 2 ukuran 0 cm - 5 cm		M3	653,200
1.1.12.01.01.0001	Batu	Lolos screen 2 ukuran 5 cm - 9,5 cm		M3	649,600
1.1.12.01.01.0001	Batu	Lolos screen 2 ukuran 9,5 cm - 19,0 cm		M3	601,400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Batu	Telor		M3	295,100
1.1.12.01.01.0001	Batu	Gravel		M3	456,800
1.1.12.01.01.0001	Batu	Koral Beton		M3	442,600
1.1.12.01.01.0001	Batu	Makadam		M3	339,100
1.1.12.01.01.0001	Batu	Sirtu 4 ≤ PI ≤10 , LL ≤ 35 %		M3	301,900
1.1.12.01.01.0001	Batu	Sirtu 4 ≤ PI ≤15 , LL ≤ 35 %		M3	317,300
1.1.12.01.01.0001	Batu	Sirtu (Pasir Batu) Bahan galian golongan C		M3	291,700
1.1.12.01.01.0001	Batu	Screening harga di quarry		M3	67,900
1.1.12.01.01.0001	Batu	Sirdam A harga di quarry		M3	48,100
1.1.12.01.01.0001	Batu	Sirdam B harga di quarry		M3	25,900
1.1.12.01.01.0001	Batu	Abu Batu harga di quarry		Ton	70,300
1.1.12.01.01.0001	Batu	Basecoarse ukuran 30 mm harga di quarry		Ton	70,300
1.1.12.01.01.0001	Batu	Batu pecah mesin 1/2 cm harga di quarry		Ton	98,300
1.1.12.01.01.0001	Batu	Batu pecah mesin 2/3 cm harga di quarry		Ton	103,100
1.1.12.01.01.0001	Batu	Makadam A harga di quarry		Ton	87,800
1.1.12.01.01.0001	Batu	Makadam B harga di quarry		Ton	82,000
1.1.12.01.01.0001	Batu	Screening harga di quarry		Ton	67,900
1.1.12.01.01.0001	Batu	SPLIT Ukuran 12 mm harga di quarry		Ton	87,800
1.1.12.01.01.0001	Batu	SPLIT Ukuran 23 mm harga di quarry		Ton	85,600
1.1.12.01.01.0001	Batu	Candi		M2	96,000
1.1.12.01.01.0001	Batu	Muka		M2	266,000
1.1.12.01.01.0001	Batu	Templek lebar 16 cm, Tebal 9 mm		M2	262,800
1.1.12.01.01.0001	Batu	Ornamen		M2	417,400
1.1.12.01.01.0001	Batu	Bentonit		Kg	24,200
1.1.12.01.01.0001	Batu	Chipping		Kg	500
1.1.12.01.01.0001	Batu	Chipping		M3	449,800
1.1.12.01.01.0001	Batu	Chipping lapis pertama		M3	419,900
1.1.12.01.01.0001	Batu	Paras		Buah	26,200
1.1.12.01.01.0001	Batu	Paras Terakota		Buah	132,500
1.1.12.01.01.0001	Kapur	Sirih		Kg	23,700
1.1.12.01.01.0001	Kapur	Kapur pecah		M3	45,000
1.1.12.01.01.0001	Kapur	Kapur padam		M3	158,200
1.1.12.01.01.0001	Kapur	Kapur pasang, Tembok		M3	335,100
1.1.12.01.01.0001	Kapur	Kapur Bakar		M3	486,800
1.1.12.01.01.0001	Kerikil	Kerikil		M3	402,400
1.1.12.01.01.0001	Kerikil	Kerikil per kg		Kg	230
1.1.12.01.01.0001	Pasir	Untuk sand blasting		Kg	42,200
1.1.12.01.01.0001	Pasir	Beton		M3	390,300
1.1.12.01.01.0001	Pasir	Beton per kg		Kg	330
1.1.12.01.01.0001	Pasir	Halus untuk hot roll shit		M3	287,600
1.1.12.01.01.0001	Pasir	Kasar		M3	406,700
1.1.12.01.01.0001	Pasir	Pasang		M3	382,000
1.1.12.01.01.0001	Pasir	Tailing		M3	404,600
1.1.12.01.01.0001	Pasir	Teras		M3	389,300
1.1.12.01.01.0001	Pasir	Urug		M3	324,500
1.1.12.01.01.0001	Pasir	Urug ada unsur lempung		M3	342,500
1.1.12.01.01.0001	Pasir	Jenis Msand		Ton	110,000
1.1.12.01.01.0001	Tanah	Bahan material pilihan		M3	391,300
1.1.12.01.01.0001	Tanah	Humus setebal 20 cm		M3	178,700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Tanah	Liat		M3	242,400
1.1.12.01.01.0001	Tanah	Urug		M3	323,800
1.1.12.01.01.0001	Tanah	Timbunan		M3	136,600
1.1.12.01.01.0001	Tanah	Urugan porus		M3	511,500
1.1.12.01.01.0001	Tanah biasa/liat berpasir	biasa liat berpasir		M3	123,300
1.1.12.01.01.0001	Serat Selulosa	Dari bahan tanaman untuk campuran aspal		Kg	33,500
1.1.12.01.01.0001	Air	Bersih, Tidak berbau		Liter	650
1.1.12.01.01.0001	Air	Sesuai SNI Beton		m3	18,000
1.1.12.01.01.0001	AK-2 (10/20)	Jenis AK-2 ukuran 10/20 Mm		M3	463,200
1.1.12.01.01.0001	Arbocell	Konsentrat serat kasar alami		Kg	50,100

B. BATU BATA DAN ROOSTER

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Bata merah	Ukuran 5 cm x 15 cm x 22 cm per m3		M3	872,900
1.1.12.01.01.0001	Bata merah	Ukuran 5 cm x 15 cm x 22 cm		Buah	900
1.1.12.01.01.0001	Bata merah	Ukuran 5 cm x 15 cm x 22 cm oven klingker		Buah	1,600
1.1.12.01.01.0001	Bata merah	Jenis karawang		Buah	1,900
1.1.12.01.01.0001	Bata merah	Kelas I, Bakar		Buah	2,200
1.1.12.01.01.0001	Bata merah	Kelas II, Bakar		Buah	2,100
1.1.12.01.01.0001	Bata merah	Bakar pres		Buah	1,900
1.1.12.01.01.0001	Bata Ringan	Ex Celcon, Ukuran 9 cm x 19 cm x 39 cm		Buah	13,000
1.1.12.01.01.0001	Bata Ringan	Ukuran 7,5 cm x 20 cm x 60 cm		Buah	11,200
1.1.12.01.01.0001	Bata Ringan	Ukuran 10 cm x 20 cm x 60 cm		Buah	12,100
1.1.12.01.01.0001	Bata Ringan	Ukuran 20 cm x 20 cm x 60 cm		M3	894,700
1.1.12.01.01.0001	Bata Ringan	Ukuran 10 cm x 20 cm x 60 cm		M3	896,600
1.1.12.01.01.0001	Batako Besar	Ukuran 8 cm x 20 cm x 30 cm		Buah	4,100
1.1.12.01.01.0001	Batako Kecil	Ukuran 8 cm x 10 cm x 20 cm		Buah	2,800
1.1.12.01.01.0001	Bata Ekspose	Warna Teracota Tebal 2 cm, Lapis Coating		M2	795,900
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis R-01 ukuran 20 cm x 20 cm x 10 cm	Cisangkan	Buah	11,100
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis R-02 ukuran 20 cm x 20 cm x 10 cm	Cisangkan	Buah	11,100
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis R-03 Ukuran 20 cm x 20 cm x 10 cm	Cisangkan	Buah	11,100
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis R-04 Uk. 28 x 7,5 x 10 cm	Cisangkan	Buah	8,200
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis R-06 ukuran 30 cm x 14 cm x 15,5 cm	Cisangkan	Buah	23,600
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis R-07 ukuran 23 cm x 14 cm x 15,5 cm	Cisangkan	Buah	17,600
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis R-08 ukuran 39 cm x 9 cm x 19 cm	Cisangkan	Buah	23,600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis R-09 ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm	Cisangkan	Buah	11,100
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis R-11 ukuran 20 cm x 20 cm x 10 cm	Cisangkan	Buah	11,100
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis R-13 ukuran 20 cm x 20 cm x 10 cm	Cisangkan	Buah	11,100
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis R-14 ukuran 18,5 cm x 18,5 cm x 14 cm	Cisangkan	Buah	14,700
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis R-18 ukuran 20 cm x 20 cm x 10 cm	Cisangkan	Buah	11,100
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Bata Kerawang 11 cm x 12 cm x 24 cm		Buah	17,000
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Beton 30 cm x 30 cm		Buah	22,500
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis espana, dua muka		Buah	43,900
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis jalusi 39 cm x 18,5 cm x 9 cm		Buah	31,300
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis keramik ukuran 18 cm x 18 cm		Buah	46,800
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis keramik ukuran 20 cm x 20 cm		Buah	64,000
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis keramik ukuran 30 cm x 30 cm		Buah	83,400
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis motif ukuran 20 cm x 20 cm		Buah	23,800
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis polos ukuran 20 cm x 20 cm		Buah	24,800
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Bahan semen ukuran 20 cm x 20 cm		Buah	28,700
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Bentuk silang ukuran 20 cm x 20 cm		Buah	44,700
1.1.12.01.01.0001	Rooster	Jenis terracota ukuran 20 cm x 20 cm		Buah	29,900
1.1.12.01.01.0001	Hollow Block	HB-10		bh	6,600
1.1.12.01.01.0001	Hollow Block	HB-15		bh	8,000
1.1.12.01.01.0001	Hollow Block	HB-20		bh	9,900

C. SEMEN

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Floor Hardener	Natural, kemasan 25 kg	AM	Zak	127,400
1.1.12.01.01.0001	Floor Hardener	Warna, kemasan 25 kg	AM	Zak	310,900
1.1.12.01.01.0001	Floor Hardener	Natural, kemasan 25 kg	Nito	Zak	204,900
1.1.12.01.01.0001	Floor Hardener	Warna, kemasan 25 kg	Nito	Zak	398,900
1.1.12.01.01.0001	Floor Hardener	Natural, kemasan 25 kg	Sika	Zak	119,200
1.1.12.01.01.0001	Floor Hardener	Warna, kemasan 25 kg	Sika	Zak	351,600
1.1.12.01.01.0001	Floor hardener	Floor hardener		Kg	134,200
1.1.12.01.01.0001	Semen	Bahan adukan mortar		M3	1,003,600
1.1.12.01.01.0001	Semen	Bahan grouting		Kg	24,700
1.1.12.01.01.0001	Semen	Bahan grouting tersedia jenis preformed		Kg	96,600
1.1.12.01.01.0001	Semen	Concrete grouting non srinkage HWR		Kg	13,900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Semen	Estrong Stronggrout 70 Grouting 25 Kg (Semen Grout Non Shrink)	Estrong	Zak	87,300
1.1.12.01.01.0001	Semen	Cornice coumpound		Zak	110,800
1.1.12.01.01.0001	Kapur	Filler non semen, limestone dust, kapur padam, dolomit, fly ash		Kg	1,400
1.1.12.01.01.0001	Semen	Proses graut berbahan dasar cellular plastic		Kg	635,900
1.1.12.01.01.0001	Semen	Proses grauting berbahan dasar semen		Kg	487,800
1.1.12.01.01.0001	Semen	Grouting		Kg	3,900
1.1.12.01.01.0001	Semen	Fosroc, Concrete stamp tipe nitofloor hardtop		Zak	90,600
1.1.12.01.01.0001	Semen	Mortar pre-packed untuk stiching		Kg	15,500
1.1.12.01.01.0001	Semen	Mortar semen cepat mengeras RSC		Kg	7,500
1.1.12.01.01.0001	Semen	Ordinary portland cement		Kg	6,400
1.1.12.01.01.0001	Semen	Kadar alumina		Kg	4,300
1.1.12.01.01.0001	Semen	50 kg	Gresik SGC	Zak	77,400
1.1.12.01.01.0001	Semen	50 kg	Holcim	Zak	78,700
1.1.12.01.01.0001	Semen	50 kg	Merah Putih	Zak	76,800
1.1.12.01.01.0001	Semen	Nat		Kg	19,700
1.1.12.01.01.0001	Semen	50 kg	Garuda	Zak	75,900
1.1.12.01.01.0001	Semen	50 kg, per kg	Garuda	Kg	1,800
1.1.12.01.01.0001	Semen	40 kg	Tiga Roda	Zak	88,100
1.1.12.01.01.0001	Semen	40 kg per kg	Tiga Roda	Kg	2,000
1.1.12.01.01.0001	Semen	Warna		Kg	24,200
1.1.12.01.01.0001	Semen	Merah		M3	685,500
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Acian diatas beton dan plester AM86 40 kg	AM Mortar	Zak	226,200
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Acian diatas beton dan plester warna putih AM87 40 kg	AM Mortar	Zak	293,900
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Acian diatas plester AM88 40 kg	AM Mortar	Zak	211,600
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Pengeras lantai beton AM83 40 kg	AM Mortar	Zak	296,300
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Perekat bata ringan AM48 40 kg	AM Mortar	Zak	187,800
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Plester AM80 40 kg	AM Mortar	Zak	144,600
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Semen anti susut AM89 40 kg	AM Mortar	Zak	379,200
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Beton instan 50 kg	Drymix	Zak	147,400
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Plester instan D200 50 kg	Drymix	Zak	108,300
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Skimcoat S200 40 kg	Drymix	Zak	139,800
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Thinbed TB100 40 kg	Drymix	Zak	106,500
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Tile Adhesive keramik 40 kg	Drymix	Zak	121,500
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Tile Adhesive plus 40 kg	Drymix	Zak	197,700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Tile adhesive standard 40 kg	Drymix	Zak	176,500
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Acian plester dan beton D-3 40 kg	Mortar Indonesia	Zak	163,200
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Perata lantai L-1 40 kg	Mortar Indonesia	Zak	71,800
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Perekat bata dan plester D-2 40 kg	Mortar Indonesia	Zak	98,000
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Perekat bata ringan D-1 40 kg	Mortar Indonesia	Zak	158,900
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Perekat granit K-2 25 kg	Mortar Indonesia	Zak	137,100
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	Perekat keramik K-1 25 kg	Mortar Indonesia	Zak	103,900
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-100 plester 40 kg	Mortar Utama	Zak	156,000
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-200 acian plester dan beton 40 kg	Mortar Utama	Zak	299,800
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-200 acian plester dan beton 5 kg	Mortar Utama	Zak	237,800
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-260 acian profil 25 kg	Mortar Utama	Zak	298,200
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-270 acian putih 25 kg	Mortar Utama	Zak	302,700
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-300 pasangan bata 40 kg	Mortar Utama	Zak	195,000
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-300 pasangan bata Per kg	Mortar Utama	kg	5,000
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-301 Pasangan bata dan plester 10 kg	Mortar Utama	Zak	88,600
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-301 pasangan bata dan plester 40 kg	Mortar Utama	Zak	141,500
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-380 perekat bata ringan 40 kg	Mortar Utama	Zak	1,232,300
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-380 perekat bata ringan 5 kg	Mortar Utama	Zak	151,100
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-400 perekat keramik dinding 25 kg	Mortar Utama	Zak	733,000
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-400 perekat keramik dinding 5 kg	Mortar Utama	Zak	152,300
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-408 pengisi nat 1 kg	Mortar Utama	Zak	24,000
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-410 self leveling floor 25 kg	Mortar Utama	Zak	328,600
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-420 perekat keramik 25 kg	Mortar Utama	Zak	123,900
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-440 perata lantai 40 kg	Mortar Utama	Zak	118,500
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-445 perata lantai premium 40 kg	Mortar Utama	Zak	248,300
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-450 perekat keramik lantai 40 kg	Mortar Utama	Zak	267,500
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-450 perekat keramik lantai 5 kg	Mortar Utama	Zak	159,300
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-460 perekat keramik daerah basah 25 kg	Mortar Utama	Zak	559,800
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-470 white tile addesive 25 kg	Mortar Utama	Zak	512,100
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-480 perekat keramik diatas keramik 25 kg	Mortar Utama	Zak	1,653,000
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-480 perekat keramik diatas keramik 5 kg	Mortar Utama	Zak	417,500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-500 perekat mortar dan beton 2 kg	Mortar Utama	Zak	135,800
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-600 pelapis kedap air 3 kg	Mortar Utama	Zak	217,900
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-600 pelapis kedap air 30 kg	Mortar Utama	Zak	301,600
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-700 floor hardener 25 kg	Mortar Utama	Zak	273,000
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-800 non-shrink grout 40 kg	Mortar Utama	Kg	141,600
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-830 perbaikan permukaan beton 40 kg	Mortar Utama	Kg	503,500
1.1.12.01.01.0001	Semen Instan	MU-840 finish coat repair 25 kg	Mortar Utama	Kg	500,100

D. CAT DAN ALAT

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Cat	Dasar eksterior	Dulux	Kg	57,600
1.1.12.01.01.0001	Cat	Dasar eksterior, Jotaplast Primer	Jotun	Kg	59,600
1.1.12.01.01.0001	Cat	Dasar eksterior, Essence Easy Primer	Jotun	Kg	84,900
1.1.12.01.01.0001	Cat	Dasar eksterior, Majestic Primer	Jotun	Kg	94,000
1.1.12.01.01.0001	Cat	Akhir Eksterior		Kg	137,500
1.1.12.01.01.0001	Cat	Tembok interior, Essence Cover Plus	Jotun	Liter	95,800
1.1.12.01.01.0001	Cat	Tembok dasar interior, 18 liter	Jotun	pail	2,098,600
1.1.12.01.01.0001	Cat	Tembok dasar Eksterior, 20 liter	Jotun	pail	1,919,000
1.1.12.01.01.0001	Cat	Tembok ICI eksterior	Dulux	Liter	113,000
1.1.12.01.01.0001	Cat	Tembok ICI interior	Dulux	Liter	104,200
1.1.12.01.01.0001	Cat	Tembok interior	Sanlex	Kg	56,300
1.1.12.01.01.0001	Cat	Cat Tembok, 5 Kg	Vinilex	pail	243,600
1.1.12.01.01.0001	Cat	Tembok pelapis interior, untuk antara	ICI	Liter	91,600
1.1.12.01.01.0001	Cat	Untuk penutup		Kg	54,600
1.1.12.01.01.0001	Cat	Tembok Eksterior, 25 kg	Danapaint	pail	977,200
1.1.12.01.01.0001	Cat	Tembok Interior 25 kg	Dulux	pail	1,323,900
1.1.12.01.01.0001	Cat	Tembok Eksterior, 25 kg	Dulux	pail	3,486,000
1.1.12.01.01.0001	Cat	Tembok Eksterior, 25 kg	Nippon	pail	1,197,900
1.1.12.01.01.0001	Cat	Tembok Interior 25 kg	Nippon	pail	1,199,000
1.1.12.01.01.0001	Cat	Tembok Eksterior, 25 kg	Proppan	pail	1,576,100
1.1.12.01.01.0001	Cat	Tembok Interior 25 kg	Proppan	pail	1,286,100
1.1.12.01.01.0001	Cat	Tembok Eksterior, 25 kg	Vinilex	pail	1,197,900
1.1.12.01.01.0001	Cat	Tembok Interior 25 kg	Vinilex	pail	1,331,500
1.1.12.01.01.0001	Cat	Untuk besi profil	Avitex	Kg	117,400
1.1.12.01.01.0001	Cat	Akhir Protektif Baja	Nippon Paint, Vinilex	Kg	116,200
1.1.12.01.01.0001	Cat	Untuk dasar baja	Jotun	Kg	148,400
1.1.12.01.01.0001	Cat	Akhir dekoratif beton	Propan	Kg	114,500
1.1.12.01.01.0001	Cat	Akhir protektif beton	Propan	Kg	115,700
1.1.12.01.01.0001	Cat	Untuk dasar beton	Dulux	Kg	52,800
1.1.12.01.01.0001	Cat	Akhir protektif kayu	Nippon Paint	Kg	114,800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Cat	Untuk kayu per liter	Seiv	Liter	111,300
1.1.12.01.01.0001	Cat	Untuk kayu	Vinilex	Kg	138,800
1.1.12.01.01.0001	Cat	Untuk besi anti karat	Mowilex	Kg	135,300
1.1.12.01.01.0001	Cat	Untuk besi	Avian	Liter	122,300
1.1.12.01.01.0001	Cat	Untuk besi	Duco, Danaglos atau ICI	Buah	133,200
1.1.12.01.01.0001	Cat	Untuk besi	SEIV	Kg	105,900
1.1.12.01.01.0001	Cat	Untuk Alumunium, super bron		Kg	193,100
1.1.12.01.01.0001	Cat	Untuk galvanis	Jotun	Kg	130,500
1.1.12.01.01.0001	Cat	Untuk genteng	Sunguard	Liter	211,500
1.1.12.01.01.0001	Cat	Marka jalan thermo pastic		Kg	106,400
1.1.12.01.01.0001	Cat	Marka jalan thermo pastic (Roadline Paint)	NIPPON PAINT	5 Kg	452,400
1.1.12.01.01.0001	Cat	Tahan asam		Liter	213,300
1.1.12.01.01.0001	Cat	Dempul atau plamur	Duco	Kg	109,600
1.1.12.01.01.0001	Cat	Dempul atau plamur halus atau impra wood filler		Liter	91,200
1.1.12.01.01.0001	Cat	Dempul atau plamur jadi		Kg	29,800
1.1.12.01.01.0001	Cat	Dempul atau plamur kayu		Kg	44,900
1.1.12.01.01.0001	Cat	Dempul atau plamur kayu	Cap kucing	Kg	67,600
1.1.12.01.01.0001	Cat	Dempul atau plamur lilin		Kg	97,400
1.1.12.01.01.0001	Cat	Dempul atau plamur plastik		Kg	137,900
1.1.12.01.01.0001	Cat	Dempul atau plamur plitur		Kg	115,000
1.1.12.01.01.0001	Cat	Dempul atau plamur tembok interior		Kg	28,300
1.1.12.01.01.0001	Cat	Bahan Pelitur Kripik	Sirlak India	Kg	157,400
1.1.12.01.01.0001	Cat	Flincote		Kg	97,300
1.1.12.01.01.0001	Cat	Glass Bead		Kg	87,300
1.1.12.01.01.0001	Cat	Glass Beet		Kg	26,300
1.1.12.01.01.0001	Cat	Kalkarium		Kg	71,900
1.1.12.01.01.0001	Cat	Melamik		Kg	113,000
1.1.12.01.01.0001	Cat	Meni kayu atau besi		Kg	108,800
1.1.12.01.01.0001	Cat	Minyak cat		Kg	127,400
1.1.12.01.01.0001	Cat	Epoxy dan Hardener 1kg	Nippon Paint	Kg	184,700
1.1.12.01.01.0001	Cat	Oker		Bungkus	34,000
1.1.12.01.01.0001	Cat	Oten pewarna plitur		Liter	128,800
1.1.12.01.01.0001	Cat	Oyan		bks	5,700
1.1.12.01.01.0001	Cat	Politur		Liter	108,200
1.1.12.01.01.0001	Cat	Politur jadi		Liter	115,400
1.1.12.01.01.0001	Cat	Residu		Liter	90,300
1.1.12.01.01.0001	Cat	Sanding		Kg	107,000
1.1.12.01.01.0001	Cat	Soligneum 1 blek		Kg	804,200
1.1.12.01.01.0001	Cat	Spirtus		Liter	57,500
1.1.12.01.01.0001	Cat	Teak Oil		Liter	81,900
1.1.12.01.01.0001	Cat	Terpentin		Kg	86,900
1.1.12.01.01.0001	Cat	Thinner A		Kg	71,500
1.1.12.01.01.0001	Cat	Thinner B		Liter	56,100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Cat	Thinner		Liter	53,700
1.1.12.01.01.0001	Cat	Vernis		Liter	54,600
1.1.12.01.01.0001	Cat	Wood Stain		Liter	85,200
1.1.12.01.01.0001	Cat	Lem kayu		Kg	72,100
1.1.12.01.01.0001	Cat	Meni atau ter, Solinem		Kg	105,300
1.1.12.01.01.0001	Cat	menie besi zinc chromate		Kg	106,200
1.1.12.01.01.0001	Cat	Wood filler impra		Kg	92,600
1.1.12.01.01.0001	Cat	Pengencer		Liter	74,800
1.1.12.01.01.0001	Cat dan Alat	Ampelas kertas atau kain		Buah	6,400
1.1.12.01.01.0001	Cat dan Alat	Ampelas		Lembar	8,400
1.1.12.01.01.0001	Cat dan Alat	Ampelas Halus dan sedang		Meter	16,400
1.1.12.01.01.0001	Cat dan Alat	Kape kayu		Buah	11,200
1.1.12.01.01.0001	Cat dan Alat	Kape tembok		Buah	5,000
1.1.12.01.01.0001	Cat dan Alat	Kapur hidrasi		M3	5,000
1.1.12.01.01.0001	Cat dan Alat	Karet lis		Buah	9,800
1.1.12.01.01.0001	Cat dan Alat	Kuas alang - alang ukuran besar		Buah	54,800
1.1.12.01.01.0001	Cat dan Alat	Kuas biasa ukuran 3 inchi		Buah	22,200
1.1.12.01.01.0001	Cat dan Alat	Kuas biasa ukuran 4 inchi		Buah	30,900
1.1.12.01.01.0001	Cat dan Alat	Kuas roll ukuran 9 inchi		Buah	37,300
1.1.12.01.01.0001	Cat dan Alat	Kumpon		Lembar	101,000

E. BAHAN PAKU DAN MUR BAUT

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Paku Kayu	Ukuran 1 cm sampai dengan 3 cm		Kg	32,900
1.1.12.01.01.0001	Paku Kayu	Ukuran 4 cm sampai dengan 6 cm		Kg	33,200
1.1.12.01.01.0001	Paku Kayu	Ukuran 7 cm sampai dengan 10 cm		Kg	30,600
1.1.12.01.01.0001	Paku Kayu	Ukuran 11 cm sampai dengan 12 cm		Kg	28,000
1.1.12.01.01.0001	Paku Kayu	Ukuran 13 cm sampai dengan 15 cm		Kg	31,400
1.1.12.01.01.0001	Paku	Ukuran campur		Kg	33,900
1.1.12.01.01.0001	Paku Beton	Untuk beton ukuran 2 cm sampai dengan 5 cm		Kg	59,400
1.1.12.01.01.0001	Paku	Jenis cacing		Kg	92,600
1.1.12.01.01.0001	Paku	Jenis GRC		Kg	58,700
1.1.12.01.01.0001	Paku	Jenis gypsum		Kg	92,800
1.1.12.01.01.0001	Paku	Hak panjang 15 cm		Kg	96,600
1.1.12.01.01.0001	Paku	Jalan memantul bujur sangkar		Buah	74,100
1.1.12.01.01.0001	Paku	Jalan Memantul Persegi Panjang		Buah	82,600
1.1.12.01.01.0001	Paku	Jalan tidak memantul		Buah	249,500
1.1.12.01.01.0001	Paku	Marka Jalan Solar cell		Buah	547,200
1.1.12.01.01.0001	Paku	Dengan Kait Lengkap		Buah	2,500
1.1.12.01.01.0001	Paku	Jenis sekrup ukuran 3 inchi		Buah	8,900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Paku	Jenis sekrup ukuran 3.5 inchi		Buah	14,800
1.1.12.01.01.0001	Paku	Jenis sekrup ukuran 5 cm		Kg	96,000
1.1.12.01.01.0001	Paku	Untuk Seng		Kg	50,900
1.1.12.01.01.0001	Paku	Untuk asbes		Kg	39,500
1.1.12.01.01.0001	Paku	Untuk Kaso		m3	26,300
1.1.12.01.01.0001	Paku	Campuran ukuran 5 cm dan 7 cm		Kg	35,500
1.1.12.01.01.0001	Paku	Dengan penutup seperti payung		Dus	54,700
1.1.12.01.01.0001	Paku	Rivet		Buah	300
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Diameter 10 mm panjang 5 cm		Buah	700
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Diameter 10 mm panjang 10 cm		Buah	800
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Diameter 12 mm panjang 10 cm		Buah	700
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Diameter 12 mm panjang 5 cm		Buah	700
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Diameter 12 mm panjang 20 cm		Buah	1,000
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Diameter 12 mm panjang 20 cm per kg		Kg	49,500
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Untuk baja ringan		Buah	600
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Jenis dynabol atau ramset Diameter 8 mm panjang 5 cm		Buah	3,800
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Diameter 19 cm panjang 60 cm		Buah	59,800
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Ukuran besar bahan besi		Buah	37,000
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Grade A diameter M25		Buah	7,100
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Grade B diameter M25		Buah	19,800
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Grade C untuk anchor bolts diameter M25		Buah	18,200
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Ukuran kecil bahan besi		Buah	12,700
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Mutu tinggi A325 Tipe 1 diameter M25		Buah	44,700
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25		Buah	45,600
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Duk angker bahan besi		Buah	94,300
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Biasa diamater 19 cm sampai dengan 16,5 cm		Buah	14,500
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	High Tensile Bolt Diameter 16,5 cm sampai dengan 19 cm		Buah	15,900
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	High Tensile Bolt Diameter 19 cm sampai dengan 24 cm		Buah	41,000
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Piser diameter 12 cm sampai dengan 20 cm		Buah	14,500
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Ramset atau dinabolt		Buah	8,300
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Ramset atau dinabolt ukuran 4 cm		Buah	1,800
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Ramset atau dinabolt 8 cm		Buah	2,200
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Ramset atau dinabolt 12 cm		Buah	8,200
1.1.12.01.01.0001	Baut Angkur	Sekrup fixer		Buah	2,900

F. BAHAN PERPIPAAN

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton	Diameter 20 cm		Meter	117,300
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton	Diameter 30 cm		Meter	409,800
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton	Diameter 40 cm		Meter	519,700
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton (Home Industri)	Bertulang diameter 0,50 m		Meter	331,600
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton (Home Industri)	Bertulang diameter 0,60 m		Meter	387,600
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton (Home Industri)	Bertulang diameter 0,80 m		Meter	434,300
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton (Home Industri)	Bertulang diameter 1,00 m		Meter	516,600
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton (Home Industri)	Tidak Bertulang diameter 0,50 m		Meter	304,300
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton (Home Industri)	Tidak Bertulang diameter 0,60 m		Meter	397,900
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton (Home Industri)	Tidak Bertulang diameter 0,80 m		Meter	492,900
1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton (Home Industri)	Tidak Bertulang diameter 1,00 m		Meter	611,500
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 1 inchi		Batang	220,300
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 4 inchi		Batang	292,600
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 5 inchi		Batang	396,600
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 6 inchi		Batang	485,500
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 8 inchi		Batang	644,500
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 10 inchi		Batang	1,010,600
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 12 inchi		Batang	1,307,000
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 14 inchi		Batang	1,965,500
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 16 inchi		Batang	2,310,300
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 18 inchi		Batang	2,521,100
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 20 inchi		Batang	2,224,600
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 24 inchi		Batang	2,679,000
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 31,5 inchi		Batang	3,996,800
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 35,5 inchi		Batang	4,493,400
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 39,5 inchi		Batang	4,990,100
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 43,5 inchi		Batang	5,515,700
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 47 inchi		Batang	5,995,000
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 1 inchi		Meter	36,800
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 4 inchi		Meter	48,800
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 5 inchi		Meter	66,200
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 6 inchi		Meter	81,000
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 8 inchi		Meter	107,500
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 10 inchi		Meter	168,600
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 12 inchi		Meter	217,900
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 14 inchi		Meter	327,700
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 16 inchi		Meter	385,100
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 18 inchi		Meter	420,200
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 20 inchi		Meter	370,800
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 24 inchi		Meter	446,600
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 31,5 inchi		Meter	666,200
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 35,5 inchi		Meter	749,000
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 39,5 inchi		Meter	831,800
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 43,5 inchi		Meter	919,400
1.1.12.02.02.0001	Pipa DCI	Diameter 47 inchi		Meter	999,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 1/2 inchi		Batang	250,500
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 3/4 inchi		Batang	314,600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 1 inchi		Batang	493,900
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 1.25 inchi		Batang	576,500
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 1 1/2 inchi		Batang	658,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 2 inchi		Batang	901,400
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 2,5 inchi		Batang	1,034,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 3 inchi		Batang	1,392,900
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 4 inchi		Batang	2,349,400
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 5 inchi		Batang	2,871,400
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 6 inchi		Batang	3,325,900
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 8 inchi		Batang	5,893,700
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 10 inchi		Batang	5,365,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 12 inchi		Batang	6,565,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 14 inchi		Batang	7,257,700
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 16 inchi		Batang	7,661,700
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 18 inchi		Batang	11,738,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 20 inchi		Batang	11,791,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 24 inchi		Batang	29,574,900
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 32 inchi		Batang	29,628,500
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 36 inchi		Batang	29,682,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 40 inchi		Batang	33,753,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 44 inchi		Batang	37,075,700
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 48 inchi		Batang	38,790,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 2,5 inchi		Meter	172,500
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 4 inchi		Meter	391,700
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 5 inchi		Meter	478,700
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 6 inchi		Meter	554,400
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 8 inchi		Meter	982,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 10 inchi		Meter	894,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 14 inchi		Meter	1,209,700
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 16 inchi		Meter	1,277,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 18 inchi		Meter	1,956,400
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 20 inchi		Meter	1,965,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 24 inchi		Meter	4,929,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 32 inchi		Meter	4,938,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 36 inchi		Meter	4,947,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 40 inchi		Meter	5,625,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 44 inchi		Meter	6,179,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium A diameter 48 inchi		Meter	6,465,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 1/2 inchi		Batang	252,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 3/4 inchi		Batang	262,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 1 inchi		Batang	266,600
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 1 1/4 inchi		Batang	341,600
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 1 1/2 inchi		Batang	359,600
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 2 inchi		Batang	659,600
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 2 1/2 inchi		Batang	722,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 3 inchi		Batang	1,425,400
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 4 inchi		Batang	1,426,600
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 5 inchi		Batang	2,777,900
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 6 inchi		Batang	3,306,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 8 inchi		Batang	5,851,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 10 inchi		Batang	6,845,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 12 inchi		Batang	8,024,400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 14 inchi		Batang	11,308,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 18 inchi		Batang	14,835,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 20 inchi		Batang	19,419,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 24 inchi		Batang	19,423,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 32 inchi		Batang	21,728,600
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 36 inchi		Batang	23,077,600
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 40 inchi		Batang	26,069,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 44 inchi		Batang	27,976,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 48 inchi		Batang	30,019,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 1/2 inchi		Meter	42,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 3/4 inchi		Meter	43,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 1 inchi		Meter	44,500
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 1 1/4 inchi		Meter	57,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 1 1/2 inchi		Meter	60,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 2 inchi		Meter	110,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 2 1/2 inchi		Meter	120,500
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 3 inchi		Meter	237,700
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 4 inchi		Meter	237,900
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 5 inchi		Meter	463,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 6 inchi		Meter	551,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 8 inchi		Meter	975,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 10 inchi		Meter	1,140,900
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 12 inchi		Meter	1,337,500
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 14 inchi		Meter	1,884,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 18 inchi		Meter	2,472,600
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 20 inchi		Meter	3,236,600
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 24 inchi		Meter	3,237,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 32 inchi		Meter	3,621,500
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 36 inchi		Meter	3,846,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 40 inchi		Meter	4,345,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 44 inchi		Meter	4,662,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa GIP	Medium B diameter 48 inchi		Meter	5,003,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 1/2 inchi panjang 6 m		Batang	212,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 3/4 inchi panjang 6 m		Batang	304,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 1 inchi panjang 6 m		Batang	408,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 1 1/4 inchi panjang 6 m		Batang	538,600
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 1 1/2 inchi panjang 6 m		Batang	631,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 2 inchi panjang 6 m		Batang	871,600
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 2 1/2 inchi panjang 6 m		Batang	1,358,500
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 3 inchi panjang 6 m		Batang	1,635,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 4 inchi panjang 6 m		Batang	1,728,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 5 inchi panjang 6 m		Batang	2,036,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 6 inchi panjang 6 m		Batang	2,411,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 8 inchi panjang 6 m		Batang	4,500,600
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 10 inchi panjang 6 m		Batang	11,711,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 12 inchi panjang 6 m		Batang	14,795,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 14 inchi panjang 6 m		Batang	15,559,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 16 inchi panjang 6 m		Batang	16,298,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 18 inchi panjang 6 m		Batang	16,772,000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 20 inchi panjang 6 m		Batang	20,681,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 22 inchi panjang 6 m		Batang	21,538,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 24 inchi panjang 6 m		Batang	29,510,600
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 32 inchi panjang 6 m		Batang	31,932,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 36 inchi panjang 6 m		Batang	34,396,900
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 1/2 inchi		Meter	35,500
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 3/4 inchi		Meter	50,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 1 inchi		Meter	68,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 1 1/4 inchi		Meter	93,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 1 1/2 inchi		Meter	105,400
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 2 inchi		Meter	151,700
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 2 1/2 inchi		Meter	236,400
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 3 inchi		Meter	272,600
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 4 inchi		Meter	288,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 5 inchi		Meter	354,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 6 inchi		Meter	402,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 8 inchi		Meter	750,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 10 inchi		Meter	2,037,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 12 inchi		Meter	2,573,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 14 inchi		Meter	2,706,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 16 inchi		Meter	2,834,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 18 inchi		Meter	2,917,200
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 20 inchi		Meter	3,597,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 22 inchi		Meter	3,746,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 24 inchi		Meter	5,132,700
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 32 inchi		Meter	5,553,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa Galvanis	Diameter 36 inchi		Meter	5,982,500
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 1 1/2 inchi		Meter	29,300
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 2 inchi		Meter	46,300
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 3 inchi		Meter	94,000
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 4 inchi		Meter	139,700
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 6 inchi		Meter	350,300
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 8 inchi		Meter	548,100
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 10 inchi		Meter	891,900
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 12 inchi		Meter	1,130,100
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 14 inchi		Meter	1,437,600
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 16 inchi		Meter	1,818,100
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 18 inchi		Meter	2,630,800
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 20 inchi		Meter	3,241,200
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 22 inchi		Meter	4,072,700
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 24 inchi		Meter	5,145,500
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 32 inchi		Meter	8,870,700
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 36 inchi		Meter	11,259,300
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 40 inchi		Meter	13,868,800
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 44 inchi		Meter	17,526,900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	PE 100 PN-10 diameter 48 inchi		Meter	19,155,200
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 1/2 inchi		Meter	11,900
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 3/4 inchi		Meter	14,100
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 1 inchi		Meter	21,200
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 1 1/2 inchi		Meter	49,300
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 2 inchi		Meter	78,000
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 2 1/2 inchi atau 63 mm		Meter	112,800
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 3 inchi atau 90 mm		Meter	162,500
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 4 inchi atau 100 mm		Meter	241,500
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 5 inchi atau 125 mm		Meter	391,100
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 6 inchi atau 150 mm		Meter	644,300
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 8 inchi atau 200 mm		Meter	1,008,300
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 10 inchi atau 250 mm		Meter	1,432,500
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 12 inchi atau 300 mm		Meter	1,973,600
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 14 inchi atau 350 mm		Meter	2,502,500
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diamater 16 inchi atau 400 mm		Meter	3,174,100
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diamater 18 inchi atau 450 mm		Meter	4,018,800
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diamater 20 inchi atau 500 mm		Meter	4,952,200
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 22 inchi atau 550 mm		Meter	6,213,200
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 24 inchi atau 600 mm		Meter	7,862,200
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diamater 32 inchi atau 800 mm		Meter	6,967,300
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 36 inchi atau 900 mm		Meter	8,798,500
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 40 inchi atau 1000 mm		Meter	15,130,400
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 44 inchi atau 1100 mm		Meter	16,491,000
1.1.12.02.02.0007	Pipa HDPE	Diameter 48 inchi atau 1200 mm		Meter	20,788,100
1.1.12.02.02.0007	Pipa Porus	Diameter 4 inchi		Batang	619,200
1.1.12.02.02.0007	Pipa Porus	Diameter 5 inchi		Batang	827,800
1.1.12.02.02.0007	Pipa Porus	Diameter 6 inchi		Batang	1,183,600
1.1.12.02.02.0007	Pipa Porus	Diameter 8 inchi		Batang	1,286,000
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 20 mm seri S.10		Meter	5,700
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 25 mm seri S.10		Meter	8,500
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 32 mm seri S.10		Meter	19,100
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 40 mm seri S.10		Meter	29,700
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 50 mm seri S.10		Meter	32,700
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 63 mm seri S.12.5		Meter	41,100
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 75 mm seri S.12.5		Meter	79,300
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 90 mm seri S.12.5		Meter	84,900
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 110 mm seri S.12,5		Meter	124,200
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 140 mm seri S.12,5		Meter	192,600
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 160 mm seri S.12,5		Meter	265,600
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 200 mm seri S.12,5		Meter	433,700
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 225 mm seri S.12,5		Meter	565,800
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 250 mm seri S.12,5		Meter	681,900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 315 mm seri S.12,5		Meter	1,086,900
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 355 mm seri S.12,5		Meter	1,457,600
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 400 mm seri S.12,5		Meter	1,809,000
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 500 mm seri S.12,5		Meter	2,618,500
1.1.12.02.02.0006	Pipa u PVC	Diameter 630 mm seri S.12,5		Meter	4,114,600
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 1/2 inchi atau 22 mm		Batang	18,100
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 3/4 inchi atau 26 mm		Batang	26,100
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 1 inchi atau 32 mm		Batang	33,000
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 1 1/4 inchi atau 35 mm		Batang	52,200
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 1 1/2 inchi		Batang	62,500
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 2 inchi		Batang	99,300
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 2 1/2 inchi		Batang	224,000
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 3 inchi atau 89 mm		Batang	146,100
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 4 inchi atau 114 mm		Batang	188,100
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 1/2 inchi atau 22 mm		Meter	4,600
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 3/4 inchi atau 26 mm		Meter	6,600
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 1 inchi atau 32 mm		Meter	8,300
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 1 1/4 inchi atau 40 mm		Meter	8,800
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 1 1/2 inchi		Meter	10,500
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 2 inchi		Meter	16,700
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 2 1/2 inchi		Meter	37,400
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 3 inchi atau 89 mm		Meter	24,400
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass C diameter 4 inchi atau 114 mm		Meter	31,500
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 1 1/4 inchi atau 35 mm		Batang	72,100
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 1 1/2 inchi		Batang	80,900
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 2 inchi		Batang	106,500
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 2 1/2 inchi		Batang	144,400
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 3 inchi atau 89 mm		Batang	191,200
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 4 inchi atau 114 mm		Batang	300,800
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 5 inchi atau 140 mm		Batang	450,600
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 6 inchi atau 165 mm		Batang	599,000
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 8 inchi atau 216 mm		Batang	1,045,500
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 10 inchi atau 267 mm		Batang	1,722,400
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 12 inchi atau 318 mm		Batang	2,417,800
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 1 1/4 inchi atau 40 mm		Meter	18,100
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 1 1/2 inchi		Meter	20,300
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 2 inchi		Meter	26,700
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 2 1/2 inchi		Meter	36,100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 3 inchi atau 89 mm		Meter	47,800
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 4 inchi atau 114 mm		Meter	75,200
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 5 inchi atau 140 mm		Meter	112,700
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 6 inchi atau 165 mm		Meter	149,800
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 8 inchi atau 216 mm		Meter	261,400
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 10 inchi atau 267 mm		Meter	430,600
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass D diameter 12 inchi atau 318 mm		Meter	604,500
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 1/2 inchi atau 22 mm		Batang	50,900
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 3/4 inchi atau 26 mm		Batang	63,300
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 1 inchi atau 32 mm		Batang	88,900
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 1 1/4 inchi atau 42 mm		Batang	117,600
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 1 1/2 inchi atau 48 mm		Batang	135,000
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 2 inchi atau 60 mm		Batang	172,300
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 2 1/2 inchi atau 76 mm		Batang	244,300
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 3 inchi atau 89 mm		Batang	353,500
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 4 inchi atau 114 mm		Batang	586,600
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 5 inchi atau 140 mm		Batang	903,300
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 6 inchi atau 165 mm		Batang	1,266,900
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 8 inchi atau 216 mm		Batang	2,125,700
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 10 inchi atau 267 mm		Batang	3,286,500
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 12 inchi atau 318 mm		Batang	3,831,300
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 14 inchi atau 370 mm		Batang	3,842,600
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 16 inchi atau 420 mm		Batang	4,185,000
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 18 inchi atau 450 mm		Batang	9,996,600
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 20 inchi atau 500 mm		Batang	10,271,300
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 24 inchi atau 600 mm		Batang	10,394,100
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 32 inchi atau 800 mm		Batang	15,319,200
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 36 inchi atau 900 mm		Batang	16,610,500
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 40 inchi atau 1000 mm		Batang	18,671,500
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 44 inchi atau 1100 mm		Batang	21,019,300
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 48 inchi atau 1200 mm		Batang	23,265,600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 1/2 inchi atau 22 mm		Meter	8,800
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 3/4 inchi atau 26 mm		Meter	15,900
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 1 inchi atau 32 mm		Meter	22,300
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 1 1/4 inchi atau 42 mm		Meter	29,400
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 1 1/2 inchi atau 48 mm		Meter	33,800
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 2 inchi atau 60 mm		Meter	43,100
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 2 1/2 inchi atau 76 mm		Meter	61,100
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 3 inchi atau 89 mm		Meter	88,400
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 4 inchi atau 114 mm		Meter	146,700
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 5 inchi atau 140 mm		Meter	225,900
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 6 inchi atau 165 mm		Meter	316,800
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 8 inchi atau 216 mm		Meter	531,500
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 10 inchi atau 267 mm		Meter	821,700
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 12 inchi atau 318 mm		Meter	957,900
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 14 inchi atau 370 mm		Meter	960,700
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 16 inchi atau 420 mm		Meter	1,046,300
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 18 inchi atau 450 mm		Meter	2,499,200
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 20 inchi atau 500 mm		Meter	2,567,900
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 24 inchi atau 600 mm		Meter	2,598,600
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 32 inchi atau 800 mm		Meter	3,829,900
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 36 inchi atau 900 mm		Meter	4,152,700
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 40 inchi atau 1000 mm		Meter	4,667,900
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 44 inchi atau 1100 mm		Meter	5,254,900
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	Klass AW diameter 48 inchi atau 1200 mm		Meter	5,816,400
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	RRJ dia. 6" S10		Meter	1,823,300
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	RRJ dia. 4" S10		Meter	861,900
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	RRJ dia. 3" S10		Meter	573,300
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	RRJ dia. 2" S10		Meter	283,300
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	SC dia. 1 1/2" S10		Meter	177,800
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	SC dia. 1 1/4" S10		Meter	114,500
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	SC dia. 1" S10		Meter	78,600
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	SC dia. 3/4" S8		Meter	57,000
1.1.12.02.02.0006	PIPA PVC	SC dia. 1/2" S16		Meter	44,900
1.1.12.02.02.0007	Pipa Air Limbah	Klass A SDR-41 diameter 3 inchi atau 75 mm		Batang	305,000
1.1.12.02.02.0007	Pipa Air Limbah	Klass B SDR-41 diameter 3 inchi atau 75 mm		Batang	620,800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.02.02.0007	Pipa Air Limbah	Klass B SDR-41 diameter 4 inchi atau 100 mm		Batang	722,400
1.1.12.02.02.0007	Pipa Air Limbah	Klass B SDR-41 diameter 6 inchi atau 150 mm		Batang	1,298,800
1.1.12.02.02.0007	Pipa Air Limbah	Klass B SDR-41 diameter 8 inchi atau 200 mm		Batang	1,985,900
1.1.12.02.02.0007	Pipa Air Limbah	Klass B SDR-41 diameter 10 inchi atau 250 mm		Batang	3,137,200
1.1.12.02.02.0007	Pipa Air Limbah	Klass B SDR-41 diameter 12 inchi atau 300 mm		Batang	4,939,900
1.1.12.02.02.0007	Pipa Air Limbah	Klass B SDR-41 diameter 16 inchi atau 400 mm		Batang	8,026,000
1.1.12.02.02.0007	Pipa Air Limbah	Klass B SDR-41 diameter 20 inchi atau 500 mm		Batang	14,042,700
1.1.12.02.02.0007	Pipa Air Limbah	Klass B SDR-41 diameter 24 inchi atau 600 mm		Batang	21,835,100
1.1.12.02.02.0007	Karet Penyambung Pipa	Rubber Ring Joint diameter 2 inchi		Meter	64,200
1.1.12.02.02.0007	Karet Penyambung Pipa	Rubber Ring Joint diameter 3 inchi		Meter	126,500
1.1.12.02.02.0007	Karet Penyambung Pipa	Rubber Ring Joint diameter 4 inchi		Meter	197,800
1.1.12.02.02.0007	Karet Penyambung Pipa	Rubber Ring Joint diameter 6 inchi		Meter	418,300
1.1.12.02.02.0007	Karet Penyambung Pipa	Diameter 50 cm		Buah	250,700
1.1.12.02.02.0007	Karet Penyambung Pipa	Diameter 60 cm		Buah	303,200
1.1.12.02.02.0007	Karet Penyambung Pipa	Diameter 80 cm		Buah	323,800
1.1.12.02.02.0007	Karet Penyambung Pipa	Diameter 100 cm		Buah	674,400
1.1.12.02.02.0007	Valve u PVC	Solvent Cement diameter 1/2 inchi		Meter	13,000
1.1.12.02.02.0007	Valve u PVC	Solvent Cement diameter 3/4 inchi		Meter	20,200
1.1.12.02.02.0007	Valve u PVC	Solvent Cement diameter 1 inchi		Meter	24,400
1.1.12.02.02.0007	Valve u PVC	Solvent Cement diameter 1 1/2 inchi		Meter	46,400
1.1.12.02.02.0007	Valve u PVC	Solvent Cement diameter 2 inchi		Meter	73,300
1.1.12.02.02.0007	Valve u PVC	Solvent Cement diameter 3 inchi		Meter	148,500
1.1.12.02.02.0007	Valve u PVC	Solvent Cement diameter 4 inchi		Meter	223,300
1.1.12.02.02.0007	Valve u PVC	Solvent Cement diameter 6 inchi		Meter	472,800
1.1.12.02.02.0007	Waterstop	Diameter 150		Meter	112,600
1.1.12.02.02.0007	Waterstop	Diameter 200		Meter	137,800
1.1.12.02.02.0007	Waterstop	Diameter 230		Meter	166,600
1.1.12.02.02.0007	Waterstop	Diameter 250		Meter	201,500
1.1.12.02.02.0007	Waterstop	Diameter 300		Meter	217,700
1.1.12.02.02.0007	Waterstop	Diameter 320		Meter	235,200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.02.02.0007	Pipa Aluminium	Pipa Aluminium		Batang	193,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 1 inchi		Batang	364,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 1.25 inchi		Batang	482,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 1.5 inchi		Batang	575,500
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 2 inchi		Batang	766,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 2.5 inchi		Batang	796,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 3 inchi		Batang	1,006,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diamater 4 inchi		Batang	1,183,900
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diamater 5 inchi		Batang	2,003,900
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 6 inchi		Batang	3,964,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 8 inchi		Batang	6,054,400
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 10 inchi		Batang	6,335,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diamater 12 inchi		Batang	7,836,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diamater 16 inchi		Batang	11,632,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 18 inchi		Batang	12,152,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 20 inchi		Batang	13,661,300
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 24 inchi		Batang	16,305,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 31,5 inchi		Batang	23,624,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 35,5 inchi		Batang	27,258,400
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 1 inchi		Meter	60,700
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 1.25 inchi		Meter	80,500
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 1.5 inchi		Meter	96,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 2 inchi		Meter	127,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 2.5 inchi		Meter	132,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 3 inchi		Meter	167,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diamater 4 inchi		Meter	197,400
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diamater 5 inchi		Meter	334,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 6 inchi		Meter	660,900
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 8 inchi		Meter	1,009,100
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 10 inchi		Meter	1,056,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diamater 12 inchi		Meter	1,306,200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diamater 16 inchi		Meter	1,938,800
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 18 inchi		Meter	2,025,400
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 20 inchi		Meter	2,277,000
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 24 inchi		Meter	2,717,700
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 31,5 inchi		Meter	3,937,400
1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja Hitam	Diameter 35,5 inchi		Meter	4,543,100
1.1.12.02.02.0007	Pipa PPR	Diameter 20 mm PN16		Meter	50,400
1.1.12.02.02.0007	Pipa PPR	Diameter 32 mm PN16		Meter	126,400
1.1.12.02.02.0007	Pipa Tanah	Diameter 15 cm		Batang	35,500
1.1.12.02.02.0007	Pipa Tanah	Diameter 20 cm		Batang	37,100
1.1.12.02.02.0007	Pipa Schedule	Diameter 25 mm, kekuatan 40 bar flanged setiap 3 batang		Meter	635,800
1.1.12.02.02.0007	Pipa Schedule	Diameter 32 mm, kekuatan 40 bar flanged setiap 3 batang		Meter	867,300
1.1.12.02.02.0007	Pipa Schedule	Diameter 40 mm, kekuatan 40 bar flanged setiap 3 batang		Meter	1,076,600
1.1.12.02.02.0007	Pipa Schedule	Diameter 50 mm, kekuatan 40 bar flanged setiap 3 batang		Meter	1,379,300
1.1.12.02.02.0007	Pipa Schedule	Diameter 65 mm, kekuatan 40 bar flanged setiap 3 batang		Meter	2,160,600
1.1.12.02.02.0007	Pipa Schedule	Diameter 80 mm, kekuatan 40 bar flanged setiap 3 batang		Meter	2,706,700
1.1.12.02.02.0007	Pipa Schedule	Diameter 100 mm, kekuatan 40 bar flanged setiap 3 batang		Meter	3,845,200
1.1.12.02.02.0007	Pipa Schedule	Diameter 150 mm, kekuatan 40 bar flanged setiap 3 batang		Meter	6,763,800
1.1.12.02.02.0007	Pipa Jhonson	Screen Diameter 4 inchi		Batang	3,665,900
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Bend (PE 100) PN-10 Diameter 2inchi - 45º		Buah	137,600
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Bend (PE 100) PN-10 Diameter 3inchi - 45º		Buah	252,600
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Bend (PE 100) PN-10 Diameter 4inchi - 45º		Buah	453,200
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Bend (PE 100) PN-10 Diameter 2inchi - 90º		Buah	192,100
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Bend (PE 100) PN-10 Diameter 3inchi - 90º		Buah	346,900
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Bend (PE 100) PN-10 Diameter 4inchi - 90º		Buah	615,400
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Clam sadle Diameter 6 inchi x 1 inchi		Buah	812,800
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Clam sadle Diameter 4 inchi x 1 inchi		Buah	613,600
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Clam sadle Diameter 3 inchi x 1 inchi		Buah	387,700
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Clam sadle Diameter 2 inchi x 1 inchi		Buah	288,500
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Dop Diameter 4 inchi		Buah	153,900
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Dop Diameter 3 inchi		Buah	128,900
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Dop Diameter 2 inchi		Buah	63,000
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Dop Diameter 1 1/2 inchi		Buah	44,800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Dop Diameter 1inchi		Buah	21,800
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Flange Spigot Diameter 6 inchi		Buah	1,473,700
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Flange Socket Diameter 4 inchi		Buah	1,014,100
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Flange Socket Diameter 3 inchi		Buah	822,700
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Flange Socket Diameter 2 inchi		Buah	569,400
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Gate Valve Diameter 6 inchi		Buah	10,361,000
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Gate Valve Diameter 4 inchi		Buah	6,767,000
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Gate Valve Diameter 3 inchi		Buah	5,668,300
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Gate Valve Diameter 2 inchi		Buah	4,902,300
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Reducer (PE 100) PN-10 Diameter 6 inchi x 4 inchi		Buah	598,400
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Reducer (PE 100) PN-10 Diameter 4 inchi x 3 inchi		Buah	161,100
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Reducer (PE 100) PN-10 Diameter 4 inchi x 2 inchi		Buah	135,900
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Reducer (PE 100) PN-10 Diameter 3 inchi x 2 inchi		Buah	96,500
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Reducer (PE 100) PN-16 Diameter 2 inchi x 1 1/2 inchi		Buah	97,100
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Reducer Diameter 6 inchi x 4 inchi		Buah	177,400
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Reducer Diameter 4 inchi x 2 inchi		Buah	81,400
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Reducer Diameter 2 inchi x 1 1/2 inchi		Buah	39,200
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Reducer Diameter 2 inchi x 1 inchi		Buah	39,200
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Reducer Diameter 1 1/2 inchi x 1 inchi		Buah	18,400
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Reducer Diameter 1 inchix3/4 inchi		Buah	11,100
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Tee (PE 100) PN-10 Diameter 4 inchi		Buah	222,700
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Tee (PE 100) PN-10 Diameter 3 inchi		Buah	120,400
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Tee (PE 100) PN-10 Diameter 2 inchi		Buah	80,100
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Tee PVC Diameter 3 inchi x 3 inchi		Buah	56,300
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Tee PVC Diameter 3 inchix2 inchi		Buah	43,300
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Tee PVC Diameter 3 inchix 1 1/2 inchi		Buah	40,200
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Tee PVC Diameter 3 inchix 1 inchi		Buah	34,200
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Tee PVC Diameter 2 inchi x 2 inchi		Buah	24,500
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Tee PVC Diameter 2 inchi x 1 inchi		Buah	16,400
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Tee PVC Diameter 1 1/2 inchi x 1 1/2 inchi		Buah	15,500
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Tee PVC Diameter 1 1/2 inchi x 1 inchi		Buah	13,900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Tee PVC Diameter 1 inchix1 inchi		Buah	7,100
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Tee PVC Diameter 3/4 inchi x 3/4 inchi		Buah	4,500
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Tee PVC Diameter 3/4 inchi x 1/2 inchi		Buah	4,500
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Valve Socket Diameter 3 inchi		Buah	74,000
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Valve Socket Diameter 2 inchi		Buah	15,800
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Valve Socket Diameter 1 1/2 inchi		Buah	8,100
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Valve socket Diameter 1 inchi		Buah	5,800
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	GIP diameter 1/2 inchi		Buah	25,700
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	GIP diameter 3/4 inchi		Buah	29,100
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	GIP diameter 1 inchi		Buah	31,700
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	GIP Diameter 1 1/2 inchi		Buah	33,900
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	GIP diameter 1 3/4 inchi'		Buah	42,500
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	GIP diameter 2 inchi		Buah	60,500
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	GIP diameter 2 1/2 inchi		Buah	87,000
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	GIP diameter 3 inchi		Buah	90,700
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	GIP diameter 4 inchi		Buah	104,000
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	diameter 1/2 inchi	Pralon	Buah	10,300
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	diameter 3/4 inchi	Pralon	Buah	9,600
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	diameter 1 inchi	Pralon	Buah	12,600
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	diameter 1 1/4 inchi	Pralon	Buah	13,000
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	diameter 1 1/2 inchi	Pralon	Buah	13,000
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	diameter 1 3/4 inchi	Pralon	Buah	20,200
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	diameter 2 inchi	Pralon	Buah	21,500
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	diameter 2 1/2 inchi	Pralon	Buah	21,500
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	diameter 3 inchi	Pralon	Buah	22,700
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	diameter 4 inchi	Pralon	Buah	26,900
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Pipa PVC tipe AW ukuran 4 inchi TY		Buah	100,500
1.1.12.02.02.0007	Sambungan Pipa	Pipa baja		Buah	19,500
1.1.12.02.02.0007	Tutup DOP Pipa PVC	diameter 2 inchi		Buah	11,600
1.1.12.02.02.0007	Tutup DOP Pipa PVC	diameter 3 inchi		Buah	13,400
1.1.12.02.02.0007	Tutup DOP Pipa PVC	diameter 4 inchi		Buah	15,500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.02.02.0007	Tutup DOP Pipa PVC	diameter 6 inchi		Buah	33,400
1.1.12.02.02.0004	Gorong - Gorong Pipa Beton Bertulang	Ukuran n 0.30		Meter	274,100
1.1.12.02.02.0004	Gorong - Gorong Pipa Beton Bertulang	Ukuran n 0.50		Meter	349,800
1.1.12.02.02.0004	Gorong - Gorong Pipa Beton Bertulang	Ukuran n 0.60		Meter	407,400
1.1.12.02.02.0004	Gorong - Gorong Pipa Beton Bertulang	Ukuran n 0.70		Meter	496,300
1.1.12.02.02.0004	Gorong - Gorong Pipa Beton Bertulang	Ukuran n 0.80		Meter	530,100
1.1.12.02.02.0004	Gorong - Gorong Pipa Beton Bertulang	Ukuran n 1.00		Meter	2,022,400
1.1.12.02.02.0007	Kaldnes	Dia. 16 x 10, Celah 6, Surface Area >800, Service life >20, Temperature 5-60 C,		M3	1,607,400

G. BAHAN LANTAI DAN PELAPIS DINDING

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe basalt wall BW 001 ukuran 597 mm x 297 mm	Flexiwall	M2	836,900
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe basalt wall BW 002 ukuran 597 mm x 297 mm	Flexiwall	M2	868,700
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe basalt wall BW 003 ukuran 597 mm x 297 mm	Flexiwall	M2	871,600
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe classic brick CB 001 ukuran 238 mm x 58 mm	Flexiwall	M2	407,400
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe classic brick CB 003 ukuran 238 mm x 58 mm	Flexiwall	M2	424,300
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe classic brick CB 004 ukuran 238 mm x 58 mm	Flexiwall	M2	422,800
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe classic brick CB 007 ukuran 238 mm x 58 mm	Flexiwall	M2	422,800
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe classic brick CB 008 ukuran 238 mm x 58 mm	Flexiwall	M2	422,800
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe classic brick CB 010 ukuran 238 mm x 58 mm	Flexiwall	M2	422,800
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe classic brick CB 011 ukuran 238 mm x 58 mm	Flexiwall	M2	422,800
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe classic brick CB 012 ukuran 238 mm x 58 mm	Flexiwall	M2	424,300
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe classic brick CB 013 ukuran 238 mm x 58 mm	Flexiwall	M2	422,800
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe classic brick CB 014 ukuran 238 mm x 58 mm	Flexiwall	M2	421,500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe classic brick CB 016 ukuran 238 mm x 58 mm	Flexiwall	M2	424,300
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe classic brick CB 017 ukuran 238 mm x 58 mm	Flexiwall	M2	422,800
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe classic brick CB 018 ukuran 238 mm x 58 mm	Flexiwall	M2	422,800
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe classic brick CB 020 ukuran 238 mm x 58 mm	Flexiwall	M2	421,500
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe colored travertine stone CTS 002 ukuran 597 mm x 297 mm	Flexiwall	M2	625,000
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe colored travertine stone CTS 003 ukuran 597 mm x 297 mm	Flexiwall	M2	912,500
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe colored travertine stone CTS 013 ukuran 580 mm x 290 mm	Flexiwall	M2	460,700
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe cotton mesh CM 200 ukuran 595 mm x 295 mm	Flexiwall	M2	619,400
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe granite stone GS 015 ukuran 597 mm x 297 mm	Flexiwall	M2	636,200
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe granite stone GS 016 ukuran 597 mm x 297 mm	Flexiwall	M2	666,800
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe granite stone GS 017 ukuran 597 mm x 297 mm	Flexiwall	M2	665,400
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe granite stone GS 018 ukuran. 597 mm x 297 mm	Flexiwall	M2	665,400
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe groto wall GW 001 ukuran 297 mm x 597 mm	Flexiwall	M2	680,700
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe groto wall GW 002 ukuran 297 mm x 597 mm	Flexiwall	M2	707,400
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe groto wall GW 003 ukuran 297 mm x 597 mm	Flexiwall	M2	710,200
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe hill wall HW 700 ukuran 760 mm x 360 mm	Flexiwall	M2	2,510,700
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe opaque stone OS 001 ukuran 597 mm x 297 mm	Flexiwall	M2	610,200
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe opaque stone OS 002 ukuran 597 mm x 297 mm	Flexiwall	M2	658,500
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe opaque stone OS 005 ukuran 597 mm x 297 mm	Flexiwall	M2	685,700
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe prime lumber PL 207 ukuran 1180 mm x 197 mm	Flexiwall	M2	675,200
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe travertine stone TS 006 ukuran 570 mm x 280 mm	Flexiwall	M2	477,700
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe travertine 031Y, ukuran 600 mm x 300 mm	Phomi	M2	693,300
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe travertine 031YZD, ukuran 600 mm x 300 mm	Phomi	M2	693,300
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe travertine 052056, ukuran 600 mm x 300 mm	Phomi	M2	693,300
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe travertine 052, ukuran 600 mm x 300 mm	Phomi	M2	693,300
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe travertine 052KZ, ukuran 600 mm x 300 mm	Phomi	M2	693,300
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe travertine cloude grey, ukuran 600 mm x 300 mm	Phomi	M2	693,300
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe travertine cloude white, ukuran 600 mm x 300 mm	Phomi	M2	693,300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe travertine cloude yellow, ukuran 600 mm x 300 mm	Phomi	M2	693,300
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe travertine 031Y, ukuran 1200 mm x 300 mm	Phomi	M2	751,000
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe travertine 031YZD, ukuran 1200 mm x 300 mm	Phomi	M2	751,000
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe travertine 052056, ukuran 1200 mm x 300 mm	Phomi	M2	751,000
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe travertine 052, ukuran 1200 mm x 300 mm	Phomi	M2	751,000
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe travertine 052KZ, ukuran 1200 mm x 300 mm	Phomi	M2	751,000
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe travertine cloude grey, ukuran 1200 mm x 300 mm	Phomi	M2	751,000
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe travertine cloude white, ukuran 1200 mm x 300 mm	Phomi	M2	751,000
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe travertine cloude yellow, ukuran 1200 mm x 300 mm	Phomi	M2	751,000
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe sandstone cloude, ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	647,100
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe sandstone 052, ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	647,100
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe sandstone vision ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	647,100
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe slate stone 221231, ukuran 300 mm x 600 mm	Phomi	M2	413,900
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe slate stone 038, ukuran 300 mm x 600 mm	Phomi	M2	413,900
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe slate stone 228, ukuran 300 mm x 600 mm	Phomi	M2	413,900
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe slate stone 054, ukuran 300 mm x 600 mm	Phomi	M2	413,900
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe slate stone 362, ukuran 300 mm x 600 mm	Phomi	M2	413,900
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe slate stone sunye, ukuran 300 mm x 600 mm	Phomi	M2	413,900
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe slate stone 052, ukuran 300 mm x 600 mm	Phomi	M2	413,900
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe slate stone 221231, ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	494,600
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe slate stone 038, ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	494,600
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe slate stone 228, ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	494,600
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe slate stone 054, ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	494,600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe slate stone 362, ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	494,600
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe slate stone sunye, ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	494,600
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe slate stone 052, ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	494,600
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe oasis stone winde, ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	496,800
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe oasis stone 221, ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	496,800
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe oasis stone foge, ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	496,800
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe oasis stone 052, ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	496,800
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe oasis stone raine, ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	496,800
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe cut stone 052, ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	693,300
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe cube cut 052, ukuran 300 mm x 300 mm	Phomi	M2	762,600
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe stackle square 052, ukuran 600 mm x 600 mm	Phomi	M2	762,600
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe granite 052, ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	924,300
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe granite 038, ukuran 1200 mm x 600 mm	Phomi	M2	924,300
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe crossard mushroom stone 038, ukuran 800 mm x 400 mm	Phomi	M2	1,328,500
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe crossard mushroom stone 052, ukuran 800 mm x 400 mm	Phomi	M2	1,328,500
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe crossard mushroom stone 038, ukuran 800 mm x 800 mm	Phomi	M2	1,328,500
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe crossard mushroom stone 052, ukuran 800 mm x 800 mm	Phomi	M2	1,328,500
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe devine mushroom stone 038, ukuran 790 mm x 380 mm	Phomi	M2	924,300
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe devine mushroom stone 052, ukuran 790 mm x 380 mm	Phomi	M2	924,300
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe infiniti stone 043, ukuran 600 mm x 300 mm	Phomi	M2	762,600
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe infiniti stone 052, ukuran 600 mm x 300 mm	Phomi	M2	762,600
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe 35 piece stack stone 228, ukuran 600 mm x 300 mm	Phomi	M2	762,600
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe 35 piece stack stone 052, ukuran 600 mm x 300 mm	Phomi	M2	762,600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Batu Alam	Tipe 35 piece stack stone 043, ukuran 600 mm x 300 mm	Phomi	M2	762,600
1.1.12.01.01.0001	Granit Alam	Ukuran besar, produk dalam negeri		M2	4,201,200
1.1.12.01.01.0001	Granit Alam	Ukuran kecil, produk dalam negeri		M2	2,880,900
1.1.12.01.01.0001	Granit Alam	Ukuran besar, produk luar negeri		M2	4,751,300
1.1.12.01.01.0001	Granit Alam	Ukuran kecil, produk luar negeri		M2	3,543,100
1.1.12.01.01.0001	Granit Batu Alam	Ukuran 10 cm x 10 cm, Bakar		M2	139,600
1.1.12.01.01.0001	Granit Batu Alam	Ukuran 30 cm x 30 cm, Bakar		M2	513,500
1.1.12.01.01.0001	Granit Batu Alam	Ukuran 40 cm x 40 cm, Bakar		M2	614,900
1.1.12.01.01.0001	Granit Batu Alam	Ukuran 60 cm x 60 cm, Bakar		M2	690,600
1.1.12.01.01.0001	Granit Batu Alam	Ukuran 10 cm x 10 cm, Glossy		M2	117,300
1.1.12.01.01.0001	Granit Batu Alam	Ukuran 20 cm x 20 cm, Glossy		M2	112,800
1.1.12.01.01.0001	Granit Batu Alam	Ukuran 30 cm x 30 cm, Glossy		M2	122,800
1.1.12.01.01.0001	Granit Batu Alam	Ukuran 40 cm x 40 cm, Glossy		M2	150,100
1.1.12.01.01.0001	Granit Batu Alam	Ukuran 30 cm x 30 cm abu - abu		Buah	158,500
1.1.12.01.01.0001	Granit Batu Alam	Ukuran 30 cm x 30 cm warna hitam		Buah	157,900
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 60 cm x 60 cm warna polos	Indogress	M2	301,800
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 60 cm x 60 cm warna polos	Garuda	M2	235,300
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 120 cm x 60 cm	Roman	M2	1,060,900
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 60 cm x 60 cm colored body	Roman	M2	535,900
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 80 cm x 80 cm colored body	Roman	M2	1,083,500
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 60 cm x 60 cm digital tecnica	Roman	M2	573,300
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 80 cm x 80 cm digital Tecnica	Roman	M2	1,539,900
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 60 cm x 60 cm glass on matt	Roman	M2	471,600
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 60 cm x 60 cm rectified	Roman	M2	643,100
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 80 cm x 80 cm rectified	Roman	M2	1,426,300
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 40 cm x 40 cm	Roman	M2	142,700
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 60 cm x 30 cm polished	Roman	M2	303,500
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 60 cm x 60 cm polished	Essenza, Granito	M2	512,200
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 60 cm x 60 cm unpolished	Essenza, Granito	M2	459,800
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 30 cm x 30 cm polished	Essenza, Granito	M2	454,300
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 30 cm x 30 cm unpolished	Essenza, Granito	M2	423,500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 40 cm x 40 cm polished	Essenza, Granito	M2	661,600
1.1.12.01.01.0001	Granite Tile	Ukuran 40 cm x 40 cm Unpolished	Essenza, Granito	M2	614,400
1.1.12.01.01.0001	Karpet	Kelas baik, produk dalam negeri		M2	246,100
1.1.12.01.01.0001	Karpet	Kelas sedang, produk dalam negeri		M2	104,900
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 50 cm x 50 cm	KIA	M2	121,400
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 60 cm x 60 cm corak	KIA	M2	278,100
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 60 cm x 60 cm polos	KIA	M2	249,700
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 60 cm x 60 cm corak	Masterina	M2	275,200
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 60 cm x 60 cm muda	Masterina	M2	229,400
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 60 cm x 60 cm polos	Masterina	M2	221,200
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 60 cm x 60 cm tua	Masterina	M2	213,000
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 20 cm x 20 cm corak atau warna corak atau warna atau anti slip	Mulia	M2	132,700
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 20 cm x 20 cm putih polos	Mulia	M2	149,100
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 20 cm x 20 cm corak atau warna atau anti slip	Mulia	M2	119,500
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 20 cm x 20 cm corak atau warna atau anti slip per buah	Mulia	Buah	5,400
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 20 cm x 20 cm putih atau polos	Mulia	M2	119,100
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 20 cm x 25 cm dinding Corak	Mulia	M2	125,000
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 30 cm x 30 cm putih polos	Mulia	M2	131,000
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 30 cm x 30 cm warna atau corak anti slip	Mulia	M2	144,100
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 30 cm x 30 cm warna atau corak anti slip per buah	Mulia	Buah	13,900
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 40 cm x 40 cm putih polos	Mulia	Buah	21,000
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 40 cm x 40 cm warna atau corak anti slip	Mulia	Buah	31,600
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 50 cm x 50 cm	Mulia	M2	123,900
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 60 cm x 60 cm corak	Mulia	M2	258,900
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 60 cm x 60 cm polos	Mulia	M2	290,000
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 10 cm x 20 cm corak atau warna atau anti slip	Roman	M2	120,600
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 10 cm x 20 cm putih atau polos	Roman	M2	120,600
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 20 cm x 20 cm corak atau warna atau anti slip	Roman	M2	198,100
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 20 cm x 20 cm putih polos	Roman	M2	148,200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 20 cm x 20 cm putih polos Per buah		Buah	6,900
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 20 cm x 25 cm dinding corak	Roman	M2	185,000
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 30 cm x 30 cm polos	Roman	M2	181,300
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 30 cm x 30 cm warna atau corak anti slip	Roman	M2	189,000
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 40 cm x 40 cm polos	Roman	M2	186,100
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 40 cm x 40 cm warna atau corak anti slip	Roman	M2	229,300
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 50 cm x 50 cm	Roman	M2	281,200
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 60 cm x 60 cm corak	Roman	M2	482,500
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 60 cm x 60 cm polos	Roman	M2	420,100
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 10 cm X 20 cm artistik		Buah	11,300
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 5 cm X 20 cm artistik		Buah	7,400
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 60 cm x 60 cm x 0,98 cm Warna Grigio,Nero,Marrone,Bianco Jenis Megalito	Niro Granite	M2	369,300
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 30 cm x 60 x cm x 0,98 cm Warna Grigio,Nero,Marrone,Bianco Megalito	Niro Granite	M2	389,900
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 30 cm x 30 cm x 0,98 cm Warna Grigio,Nero,Marrone,Bianco Megalito	Niro Granite	M2	408,200
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 60 cm x 60 cm x 0,98 cm Warna Oscuro, Vivo, Moreno, Canicie jenis Textura	Niro Granite	M2	369,300
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 30 cm x 60 cm x 0,98 cm Warna Oscuro, Vivo, Moreno, Canicie Jenis Textura	Niro Granite	M2	388,800
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 30 cm x 30 cm x 0,98 cm Warna Oscuro, Vivo, Moreno, Canicie Jenis Textura	Niro Granite	M2	408,200
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 60 cm x 60 cm x 0,98 cm Warna Notte,Rucio,Castano,Clarro Jenis Terra Coarse	Niro Granite	M2	388,600
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 30 cm x 60 cm x 0,98 cm Warna Notte,Rucio,Castano,Clarro Jenis Terra Coarse	Niro Granite	M2	408,100
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 30 cm x 30 cm x 0,98 cmWarna Notte,Rucio,Castano,Clarro Jenis Terra Coarse	Niro Granite	M2	427,400
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 60 cm x 60 cm x 0,98 cm Warna Black and White Jenis Lorenzo	Niro Granite	M2	409,000
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 30 cm x 60 cm x 0,98 cm Warna Black and White Jenis Lorenzo	Niro Granite	M2	428,600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 30 cm x 30 cm x 0,98 cm Warna Black and White Jenis Lorenzo	Niro Granite	M2	448,100
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 30 cm x 30 cm x 1,60 cm TGSI BrightYellow Line	Roman Granite	M2	621,700
1.1.12.01.01.0001	Keramik	Ukuran 30 cm x 30 cm x 0,98 cm TGSI Bright Yellow Dot	Roman Granite	M2	621,700
1.1.12.01.01.0001	Keramik Dinding	Ukuran 25 cm x 40 cm	Asia	M2	89,900
1.1.12.01.01.0001	Keramik Dinding	Ukuran 25 cm x 50 cm	Asia	M2	108,400
1.1.12.01.01.0001	Keramik Dinding	Ukuran 25 cm x 40 cm	Signature	M2	81,700
1.1.12.01.01.0001	Keramik Dinding	Ukuran 25 cm x 50 cm	Siganatur e	M2	95,200
1.1.12.01.01.0001	Keramik/Ubin	Ukuran 10 cm x 10 cm atau 5 cm x 20 cm, Keramik		Buah	5,800
1.1.12.01.01.0001	Keramik/Ubin	Ukuran 10 cm x 20 cm		Buah	3,100
1.1.12.01.01.0001	Keramik/Ubin	Ukuran 10 cm x 33 cm variasi atau border		Buah	5,000
1.1.12.01.01.0001	Keramik/Ubin	Ukuran 33 cm x 33 cm		Buah	15,200
1.1.12.01.01.0001	Keramik/Ubin	Ukuran 30 cm x 30 cm, Teraso		Buah	61,700
1.1.12.01.01.0001	Keramik/Ubin	Ukuran 40 cm x 40 cm, Teraso		Buah	82,700
1.1.12.01.01.0001	Keramik/Ubin	Ukuran 30 cm x 30 cm, Granit		M2	415,100
1.1.12.01.01.0001	Keramik/Ubin	Ukuran 30 cm x 30 cm, Granit Per buah		Buah	37,100
1.1.12.01.01.0001	Keramik/Ubin	Ukuran 40 cm x 40 cm, Granit		M2	615,400
1.1.12.01.01.0001	Keramik/Ubin	Ukuran 40 cm x 40 cm, Granit Per buah		Buah	93,100
1.1.12.01.01.0001	Keramik/Ubin	Ukuran 30 cm x 30 cm, Teralux Marmer		Buah	377,000
1.1.12.01.01.0001	Keramik/Ubin	Ukuran 40 cm x 40 cm, Teralux Marmer		Buah	495,700
1.1.12.01.01.0001	Keramik/Ubin	Ukuran 60 cm x 60 cm, Teralux Marmer		Buah	695,500
1.1.12.01.01.0001	Keramik/Ubin	Ukuran 30 cm x 30 cm, Teralux Kerang		Buah	42,300
1.1.12.01.01.0001	Keramik/Ubin	Ukuran 40 cm x 40 cm, Teralux Kerang		Buah	54,500
1.1.12.01.01.0001	Marmer Alam	Ukuran 20 cm x 30 cm	Citatah	Buah	98,200
1.1.12.01.01.0001	Marmer Alam	Ukuran 40 cm x 60 cm	Citatah	Buah	171,700
1.1.12.01.01.0001	Marmer Alam	Ukuran 30 cm x 30 cm	Citatah	Buah	429,300
1.1.12.01.01.0001	Marmer Alam	Ukuran 40 cm x 40 cm	Citatah	Buah	504,800
1.1.12.01.01.0001	Marmer Alam	Ukuran 50 cm x 50 cm	Citatah	Buah	533,400
1.1.12.01.01.0001	Marmer Alam	Ukuran 60 cm x 60 cm	Citatah	Buah	623,900
1.1.12.01.01.0001	Marmer Alam	Ukuran 60 cm x 60 cm	Citatah	M2	584,000
1.1.12.01.01.0001	Marmer Alam	Ukuran besar, Lampung		M2	1,159,200
1.1.12.01.01.0001	Marmer Alam	Ukuran kecil, Lampung		M2	840,900
1.1.12.01.01.0001	Marmer Alam	Ukuran Besar		M2	897,000
1.1.12.01.01.0001	Marmer Alam	Ukuran Kecil		M2	616,700
1.1.12.01.01.0001	Marmer	Sintesis		M2	1,046,800
1.1.12.01.01.0001	Marmer Graphir	Ukuran 10 cm x 10 cm		Buah	78,700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Marmer Graphir	Ukuran 12 cm x 12 cm		Buah	110,500
1.1.12.01.01.0001	Mozaik	Ukuran 30 cm x 30 cm		Buah	64,100
1.1.12.01.01.0001	Penutup Lantai	Rubber crumb		Buah	403,200
1.1.12.01.01.0001	Perkakas Bangunan	Formite atau spacer		Buah	29,700
1.1.12.01.01.0001	Plin Granito	Ukuran 10 cm x 30 cm		Buah	33,800
1.1.12.01.01.0001	Plin Granito	Ukuran 10 cm x 40 cm		Buah	54,800
1.1.12.01.01.0001	Plin Granito	Ukuran 15 cm x 30 cm		Buah	55,700
1.1.12.01.01.0001	Plin Granito	Ukuran 15 cm x 40 cm		Buah	79,000
1.1.12.01.01.0001	Plin Keramik	Ukuran 10 cm x 20 cm		Buah	23,200
1.1.12.01.01.0001	Plin Keramik	Ukuran 10 cm x 25 cm		Buah	25,500
1.1.12.01.01.0001	Plin Keramik	Ukuran 10 cm x 30 cm		Buah	28,300
1.1.12.01.01.0001	Plin Keramik	Ukuran 10 cm x 40 cm		Buah	35,700
1.1.12.01.01.0001	Plin Keramik	Ukuran 15 cm x 30 cm		Buah	56,400
1.1.12.01.01.0001	Plin Keramik	Ukuran 15 cm x 40 cm		Buah	78,400
1.1.12.01.01.0001	Plin Keramik	Ukuran 60 cm x 60 cm		Buah	78,400
1.1.12.01.01.0001	Plin Keramik Artistik	Ukuran 5 cm X 20 cm		Buah	50,000
1.1.12.01.01.0001	Plin Keramik Artistik	Ukuran 10 cm x 10 cm		Buah	68,500
1.1.12.01.01.0001	Plin Tegel	Ukuran 15 cm x 30 cm		Buah	13,100
1.1.12.01.01.0001	Plin Tegel	Ukuran 20 cm x 20 cm		Buah	11,400
1.1.12.01.01.0001	Plin Tegel	Ukuran 10 cm x 20 cm, Warna		Buah	8,300
1.1.12.01.01.0001	Plin Tegel	Ukuran 10 cm x 30 cm, Warna		Buah	11,900
1.1.12.01.01.0001	Plin Tegel	Ukuran 10 cm x 40 cm, Warna		Buah	16,200
1.1.12.01.01.0001	Plin Tegel	Ukuran 15 cm x 30 cm, Warna		Buah	13,100
1.1.12.01.01.0001	Plin Teraso	Ukuran 10 cm x 30 cm		Buah	15,700
1.1.12.01.01.0001	Plin Ubin	Ukuran 10 cm x 60 cm	Granito	Buah	48,100
1.1.12.01.01.0001	Plin Lantai	Teralux Kerang Ukuran 10 cm x 40 cm		Buah	12,900
1.1.12.01.01.0001	Plin Lantai	Teralux Kerang Ukuran 10 cm x 30 cm		Buah	12,500
1.1.12.01.01.0001	Plin Lantai	Teralux Marmer Ukuran 10 cm x 60 cm		Buah	77,700
1.1.12.01.01.0001	Plin Lantai	Teralux Marmer Ukuran 10cm x 40 cm		Buah	46,600
1.1.12.01.01.0001	Plin Lantai	Teralux Marmer Ukuran 10cm x 30 cm		Buah	36,400
1.1.12.01.01.0001	Plin PVC	Ukuran 15 cm x 30 cm		Buah	75,300
1.1.12.01.01.0001	Plin PVC	Ukuran 20 cm x 20 cm		Buah	83,200
1.1.12.01.01.0001	Plin PVC	Ukuran 10 cm x 20 cm, Warna		Buah	223,300
1.1.12.01.01.0001	Plin PVC	Ukuran 15 cm x 30 cm, Warna		Buah	221,700
1.1.12.01.01.0001	Plin Alumunium	Ukuran 15 cm x 30 cm		Buah	254,500
1.1.12.01.01.0001	Plin Alumunium	Ukuran 20 cm x 20 cm		Buah	61,100
1.1.12.01.01.0001	Plin Alumunium	Ukuran 10 cm x 20 cm, Warna		Buah	285,800
1.1.12.01.01.0001	Plin Alumunium	Ukuran 15 cm x 30 cm, Warna		Buah	313,200
1.1.12.01.01.0001	Poslin	Ukuran 11 cm x 11 cm warna khusus		Buah	27,000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Poslin	Ukuran 11 cm x 11 cm warna standar		Buah	9,900
1.1.12.01.01.0001	Poslin	Ukuran 11 cm x 11 cm warna standar per dus		Dus	618,800
1.1.12.01.01.0001	Poslin	Ukuran 10 cm x 20 cm		Buah	3,200
1.1.12.01.01.0001	Poslin	Ukuran 20 cm x 20 cm		Buah	4,000
1.1.12.01.01.0001	Replica Stones	Batu bali ukuran 40 cm x 20 cm x 1,5 cm, Natural	Cisangkan	M2	319,900
1.1.12.01.01.0001	Replica Stones	Batu bali ukuran 40 cm x 20 cm x 1,5 cm, Warna	Cisangkan	M2	343,700
1.1.12.01.01.0001	Replica Stones	Batu goa ukuran 20 cm x 20 cm x 2 cm, Natural	Cisangkan	M2	484,300
1.1.12.01.01.0001	Replica Stones	Batu goa ukuran 20 cm x 20 cm x 2 cm, Warna	Cisangkan	M2	518,900
1.1.12.01.01.0001	Replica Stones	Batu goa ukuran 20 cm x 20 cm x 4 cm, Natural	Cisangkan	M2	117,100
1.1.12.01.01.0001	Replica Stones	Batu goa ukuran 20 cm x 20 cm x 4 cm, Warna	Cisangkan	M2	133,500
1.1.12.01.01.0001	Replica Stones	Batu goa ukuran 20 cm x 40 cm x 4 cm, Natural	Cisangkan	M2	181,000
1.1.12.01.01.0001	Replica Stones	Batu goa ukuran 20 cm x 40 cm x 4 cm, Warna	Cisangkan	M2	215,800
1.1.12.01.01.0001	Replica Stones	Batu goa ukuran 40 cm x 20 cm x 2 cm, Natural	Cisangkan	M2	487,900
1.1.12.01.01.0001	Replica Stones	Batu Goa ukuran 40 cm x 20 cm x 2 cm, Warna	Cisangkan	M2	518,900
1.1.12.01.01.0001	Replica Stones	Batu stilestone ukuran 30 cm x 5 cm x 2 cm, Warna	Cisangkan	Buah	8,200
1.1.12.01.01.0001	Replica Stones	Batu stilestone ukuran 40 cm x 20 cm x 1,5 cm, Warna	Cisangkan	Buah	40,400
1.1.12.01.01.0001	Replica Stones	Batu stilestone ukuran 60 cm x 15 cm x 2 cm, Warna	Cisangkan	Buah	47,400
1.1.12.01.01.0001	Replica Stones	Batu stilestone ukuran 60 cm x 30 cm x 2 cm, Warna	Cisangkan	Buah	94,900
1.1.12.01.01.0001	Replica Stones	Batu susun sirih teksur ukuran 20 cm x 4 cm x 2,5 cm, Natural	Cisangkan	M2	160,900
1.1.12.01.01.0001	Stepnosing	Bahan fiber		Meter	75,200
1.1.12.01.01.0001	Stepnosing	Granito kelas baik		Buah	76,600
1.1.12.01.01.0001	Stepnosing	Keramik, ukuran 10 cm x 20 cm		Buah	65,300
1.1.12.01.01.0001	Stepnosing	Keramik berbagai ukuran		Buah	36,400
1.1.12.01.01.0001	Tegel	Parquet Jati		M2	367,000
1.1.12.01.01.0001	Tegel	Ukuran 30 cm x 30 cm, Badak		Buah	24,200
1.1.12.01.01.0001	Tegel	Ukuran 20 cm x 20 cm		Buah	5,300
1.1.12.01.01.0001	Tegel	Ukuran 30 cm x 30 cm		Buah	21,000
1.1.12.01.01.0001	Tegel	Ukuran 40 cm x 40 cm		Buah	23,900
1.1.12.01.01.0001	Tegel	Ukuran 20 cm x 20 cm, Wafel PC		Buah	14,400
1.1.12.01.01.0001	Tegel	Ukuran 20 cm x 20 cm, Wafel warna		Buah	15,800
1.1.12.01.01.0001	Tegel	Ukuran 20 cm x 20 cm, Warna		Buah	25,400
1.1.12.01.01.0001	Tegel	Ukuran 30 cm x 30 cm, Warna		Buah	30,900
1.1.12.01.01.0001	Tegel	Ukuran 40 cm x 40 cm, Warna		Buah	45,100
1.1.12.01.01.0001	Teraso	Ukuran 30 cm x 30 cm, Kerang		M2	40,900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Teraso	Cor		M3	437,600
1.1.12.01.01.0001	Ubin Difabel	Ukuran 30 cm x 30 cm		Buah	106,600
1.1.12.01.01.0001	Underlayer	Rubber corrugated		M2	182,500
1.1.12.01.01.0001	Vinyl	Vinyl		M2	244,400
1.1.12.01.01.0001	Vinyl	Karet, ukuran 15 cm x 30 cm		Buah	40,800
1.1.12.01.01.0001	Vinyl	Kayu kelas II, ukuran 2 cm x 10 cm		M2	149,000
1.1.12.01.01.0001	Vinyl	Lantai dasar		M2	52,700
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Deck 4 inchi, ukuran 102 mm x 3050 mm x 14 mm		Buah	128,500
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Deck 6 inchi, ukuran 152 mm x 3050 mm x 14 mm		Buah	185,200
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Deck 8 inchi, ukuran 1203 mm x 3050 mm x 14 mm		Buah	257,900
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Deck 4 inchi, ukuran 102 mm x 3050 mm x 25 mm		Buah	240,700
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Deck 6 inchi, ukuran 152 mm x 3050 mm x 25 mm		Buah	359,400
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Deck 8 inchi, ukuran 203 mm x 3050 mm x 25 mm		Buah	479,200
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Ceiling Lath 4 inchi, ukuran 100 mm x 3050 mm x 11 mm		Buah	108,900
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Eave 2 IN 1, ukuran 235 mm x 3050 mm x 16 mm		Buah	199,500
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Lap siding 6 inchi BG, ukuran 152 mm x 3050 mm x 11 mm		Buah	121,400
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Lap siding 8 inchi G0, ukuran 200 mm x 3050 mm x 11 mm		Buah	157,900
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Lap Siding 8 inchi G1, ukuran 200 mm x 3050 mm x 11 mm		Buah	157,800
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Lap Siding 8 inchi G2, ukuran 200 mm x 3050mm x 11 mm		Buah	157,700
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Lap siding 8 inchi G5 ukuran 200 mm x 3050 mm x 11 mm		Buah	160,100
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Plank 2 inchi, ukuran 50 mm x 3050 mm x 16 mm		Buah	65,800
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Plank 2 inchi, ukuran 50 mm x 3050 mm x 25 mm		Buah	99,100
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Sunshade 3 inchi, ukuran 76 mm x 3050 mm x 14 mm		Buah	84,600
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Fence 4 inchi Arrow - 1 M, ukuran 100 mm x 1000 mm x 16 mm		Buah	45,000
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Fence 4 inchi Botany - 1 M, ukuran 100 mm x 1000 mm x 16 mm		Buah	48,600
1.1.12.01.01.0001	Conwood	Fence 4 inchi classic - 1 M, ukuran 100 mm x 1000 mm x 16 mm		Buah	73,200
1.1.12.01.01.0001	Busa Peredam Suara	Bentuk Telur, ukuran 200 cm x100 cm x 5 cm		M2	159,700
1.1.12.01.01.0001	Campuran Kedap Air	Bahan AM		Liter	253,000
1.1.12.01.01.0001	Gymfloor	Gymfloor		M2	629,100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Internal cove	Ukuran 5 cm x 5 cm x 20 cm		Buah	83,400
1.1.12.01.01.0001	Lime Stone	Lime stone		M3	464,600
1.1.12.01.01.0001	Homogenius Tile	Ukuran 60 cm x 60 xm		M2	222,100

H. KAWAT

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Anyaman, bahan baja, finishing las		Kg	64,800
1.1.12.01.01.0001	Kawat Bronjong	Dilapisi galvanis, ukuran 2 meter x 1 meter x 0,5 meter		Buah	467,300
1.1.12.01.01.0001	Kawat Bronjong	Dilapisi galvanis, ukuran 2 meter x 1 meter x 1 meter		Buah	724,000
1.1.12.01.01.0001	Kawat Bronjong	Dilapisi galvanis, ukuran 3 meter x 1 meter x 0,5 meter		Buah	682,900
1.1.12.01.01.0001	Kawat Bronjong	Dilapisi galvanis, ukuran 3 meter x 1,5 meter x 0,5 meter		Buah	836,900
1.1.12.01.01.0001	Kawat Bronjong	Dilapisi galvanis, ukuran 3 meter x 1 meter x 1 meter		Buah	991,000
1.1.12.01.01.0001	Kawat Bronjong	Dilapisi galvanis, ukuran 4 meter x 1 meter x 0,5 meter		Buah	898,500
1.1.12.01.01.0001	Kawat Bronjong	Dilapisi galvanis, ukuran 4 meter x 1 meter x 1 meter		Buah	1,329,800
1.1.12.01.01.0001	Kawat Bronjong	Dilapisi PVC, ukuran 2 meter x 1 meter x 0,5 meter		Buah	621,700
1.1.12.01.01.0001	Kawat Bronjong	Diameter 2 mm - 4 mm		Kg	36,400
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Bendrat Beton		Kg	18,600
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Ukuran 4 mm		Unit	66,100
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Duri		Roll	166,600
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Duri permeter		Meter	7,100
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Harmonika ukuran 2 cm		M2	75,300
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Harmonika ukuran 4 cm		M2	117,600
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Kasa ukuran 1 meter x 1 meter putih		M2	50,600
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Las listrik		Kg	47,900
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Pengikat		Meter	33,100
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Tembaga		Kg	98,900
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Ram ayam		M2	132,700
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Ram kawat ukuran 1 meter x 1 meter putih		M2	34,700
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Ram nyamuk alluminium		M2	46,300
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Ram nyamuk hijau		M2	33,600
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Strand ukuran 1/2 inci		Kg	149,400
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Seng 3 mm		Kg	125,900
1.1.12.01.01.0001	Kawat	Tali beton		Kg	40,500
1.1.12.01.01.0001	Kawat	PC Strand		Kg	40,500

I. SANITAIR

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Air Diverter	Lubang angin, bahan plastik		Unit	2,064,400
1.1.12.01.01.0001	Air Lid (Silicon Flap)	Bahan silicon		Buah	147,600
1.1.12.01.01.0001	Air Relase Valve (ARV)	Diameter 50 mm		Buah	2,052,800
1.1.12.01.01.0001	Bak Kontrol	Grounding beton precast		Buah	234,500
1.1.12.01.01.0001	Bak Kontrol	Ukuran 60 cm x 60 cm x 60 cm		Buah	763,400
1.1.12.01.01.0001	Bak Kontrol	Ukuran 40 cm x 40 cm x 40 cm		Unit	508,400
1.1.12.01.01.0001	Bak Kontrol	Beton K250 precast diameter 30 cm dilengkapi tutup dan cincin tutup		Set	427,700
1.1.12.01.01.0001	Bak Kontrol	Jaringan, Beton K250 precast diameter 40 cm dilengkapi tutup dan cincin tutup		Set	570,800
1.1.12.01.01.0001	Bak Mandi	Bahan fiberglass		Unit	277,400
1.1.12.01.01.0001	Bak Mandi	Bahan Teraso		Unit	1,942,700
1.1.12.01.01.0001	Bak Cuci Piring	Bahan Teraso		Unit	1,007,500
1.1.12.01.01.0001	Bak Cuci Piring	Stainlesssteel		Unit	1,283,600
1.1.12.01.01.0001	Bath Cape Washteren	Bath Cape Washteren		Unit	2,127,800
1.1.12.01.01.0001	Bath tube	Bak mandi tidur		Buah	17,619,300
1.1.12.01.01.0001	Bend	Jari - jari 0,8 meter, warna abu-abu		Buah	211,300
1.1.12.01.01.0001	Bend	Jari - jari 0,8 meter, transparan		Buah	127,100
1.1.12.01.01.0001	Branch Control Valve / BCV	Ukuran 150 mm		Unit	13,377,100
1.1.12.01.01.0001	Check Valve	Diameter 100 mm 150 psi flanged		Buah	7,639,200
1.1.12.01.01.0001	Check Valve	Diameter 100 mm 20K		Buah	4,394,900
1.1.12.01.01.0001	Check Valve	Diameter 65 mm 150 psi-flanged		Buah	3,027,600
1.1.12.01.01.0001	Check Valve	Diameter 65 mm 20K		Buah	1,785,000
1.1.12.01.01.0001	Check Valve	Diameter 80 mm		Buah	2,182,700
1.1.12.01.01.0001	Check Valve	Diameter 80 mm 125 psi-screwed		Buah	3,892,100
1.1.12.01.01.0001	Clean Out	Diameter 2 inci		Buah	162,100
1.1.12.01.01.0001	Closet Duduk	Warna gelap		Buah	2,937,200
1.1.12.01.01.0001	Closet Duduk	American standard		Unit	2,803,400
1.1.12.01.01.0001	Closet Duduk	Berwarna	KIA	Unit	3,811,400
1.1.12.01.01.0001	Closet Duduk	Warna standard lengkap	INA	Buah	3,336,800
1.1.12.01.01.0001	Closet Duduk	Closet Duduk Warna Standard CW421	Toto	Unit	3,231,400
1.1.12.01.01.0001	Closet Duduk	Closet Duduk, Premium	Toto	Unit	8,895,800
1.1.12.01.01.0001	Closet Jongkok	Bahan poslin warna, Premium	Toto	Unit	6,192,300
1.1.12.01.01.0001	Closet Jongkok	American standard		Unit	741,200
1.1.12.01.01.0001	Closet Jongkok	Warna gelap	INA	Buah	726,600
1.1.12.01.01.0001	Closet Jongkok	Berwarna	KIA	Buah	2,540,500
1.1.12.01.01.0001	Closet	Lengkap sistem jet	Toto	Unit	2,982,200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	Jongkok				
1.1.12.01.01.0001	Closet Jongkok	Bahan poslin warna	Toto	Unit	610,000
1.1.12.01.01.0001	Closet Jongkok	Standard putih poslin	Toto	Unit	689,200
1.1.12.01.01.0001	Closet Jongkok	Bahan teraso		Unit	300,900
1.1.12.01.01.0001	Flexible Joint	Double Sphere, diameter 50 mm flanged		Buah	828,600
1.1.12.01.01.0001	Flexible Joint	Double Sphere, diameter 65 mm flanged		Buah	1,353,300
1.1.12.01.01.0001	Flexible Joint	Double Sphere, diameter 100 mm flanged		Buah	2,068,000
1.1.12.01.01.0001	Drain Box	Warna standard		Meter	2,553,900
1.1.12.02.02.0007	Elbow Steel	Bahan Steel, diameter 25 mm		Buah	19,800
1.1.12.02.02.0007	Elbow Steel	Bahan Steel, diameter 50 mm		Buah	35,600
1.1.12.02.02.0007	Elbow Steel	Bahan Steel, diameter 65 mm		Buah	62,800
1.1.12.02.02.0007	Elbow Steel	Bahan Steel, diameter 80 mm		Buah	88,700
1.1.12.02.02.0007	Elbow Steel	Bahan Steel, diameter 100 mm		Buah	147,200
1.1.12.02.02.0007	Elbow Steel	Bahan Steel, diameter 150 mm		Buah	341,700
1.1.12.02.02.0007	Elbow PVC	Diameter 25 mm		Buah	9,500
1.1.12.02.02.0007	Elbow PVC	Diameter 50 mm		Buah	31,200
1.1.12.02.02.0007	Elbow PVC	Diameter 65 mm		Buah	52,400
1.1.12.02.02.0007	Elbow PVC	Diameter 80 mm		Buah	83,900
1.1.12.02.02.0007	Elbow PVC	Diameter 100 mm		Buah	155,000
1.1.12.02.02.0007	Elbow PVC	Diameter 150 mm		Buah	391,700
1.1.12.02.02.0007	Elbow HDPE	Diameter 25 mm		Buah	38,700
1.1.12.02.02.0007	Elbow HDPE	Diameter 50 mm		Buah	155,600
1.1.12.02.02.0007	Elbow HDPE	Diameter 65 mm		Buah	315,100
1.1.12.02.02.0007	Elbow HDPE	Diameter 80 mm		Buah	492,300
1.1.12.02.02.0007	Elbow HDPE	Diameter 100 mm		Buah	647,100
1.1.12.02.02.0007	Elbow HDPE	Diameter 150 mm		Buah	1,314,800
1.1.12.02.02.0007	Pipa Equal Tee	Bahan steel, ukuran 20 cm		Buah	1,622,100
1.1.12.02.02.0007	Pipa Equal Tee	Bahan steel, ukuran 30 cm		Buah	4,182,300
1.1.12.01.01.0001	Floor Drain	Ukuran 12 cm x 12 cm	Toto	Buah	279,100
1.1.12.01.01.0001	Floor Drain	Ukuran 12 cm x 12 cm, Premium	Toto	Buah	603,900
1.1.12.01.01.0001	Flow switch termasuk penarikan	Bahan steel, diameter 80 mm		Buah	249,500
1.1.12.01.01.0001	Foot valve	Bahan steel, diameter 100 mm flanged		Buah	2,069,700
1.1.12.01.01.0001	Foot valve	Bahan steel, diameter 150 mm flanged		Buah	3,725,400
1.1.12.01.01.0001	Gate valve	Bahan steel, diameter 20 mm		Buah	243,300
1.1.12.01.01.0001	Gate valve	Bahan steel, diameter 25mm		Buah	366,100
1.1.12.01.01.0001	Gate Valve	Bahan steel, diameter 32 mm		Buah	442,700
1.1.12.01.01.0001	Gate Valve	Bahan steel, diameter 50 mm 125 psi-screwed		Buah	806,500
1.1.12.01.01.0001	Gate Valve	Bahan steel, diameter 50 mm 16K		Buah	643,400
1.1.12.01.01.0001	Gate Valve	Bahan steel, diameter 50 mm 20K		Buah	1,513,100
1.1.12.01.01.0001	Gate Valve	Bahan steel, diameter 65 mm 150 psi-flanged		Buah	1,585,700
1.1.12.01.01.0001	Gate Valve	Bahan steel, diameter 65 mm 20K		Buah	2,124,400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Gate Valve	Bahan steel, diameter 80 mm 125 psi-screwed		Buah	2,201,700
1.1.12.01.01.0001	Gate Valve	Bahan steel, diameter 100 mm 150 psi-flanged		Buah	4,470,400
1.1.12.01.01.0001	Gate Valve	Bahan steel, diameter 100 mm 16K		Buah	1,625,200
1.1.12.01.01.0001	Gate Valve	Bahan steel, diameter 100 mm 20K		Buah	6,864,900
1.1.12.01.01.0001	Gate Valve	Bahan steel, diameter 150 mm 150 psi-flanged		Buah	13,030,900
1.1.12.01.01.0001	Gate valve	Bahan steel, diameter 150 mm 20K		Buah	15,164,500
1.1.12.01.01.0001	Gate valve	Bahan steel, diameter 150 mm		Buah	3,429,000
1.1.12.01.01.0001	Gate valve	Bahan steel, diameter 200 mm		Buah	6,108,000
1.1.12.01.01.0001	Gate valve	Bahan steel, diameter 250 mm		Buah	11,435,500
1.1.12.01.01.0001	Gate valve	Bahan steel, diameter 300 mm		Buah	17,326,500
1.1.12.01.01.0001	Gate valve	Bahan steel, diameter 400 mm		Buah	35,184,100
1.1.12.01.01.0001	Gate valve	Bahan steel, diameter 450 mm		Buah	42,326,300
1.1.12.01.01.0001	Gate valve	Bahan steel, diameter 500 mm		Buah	64,293,000
1.1.12.01.01.0001	Gate valve	Bahan steel, diameter 600 mm		Buah	66,076,300
1.1.12.01.01.0001	Gate valve	Bahan steel, diameter 700 mm		Buah	67,859,500
1.1.12.01.01.0001	Gate valve	Bahan steel, diameter 800 mm		Buah	77,014,400
1.1.12.01.01.0001	Gate valve	Bahan steel, diameter 900 mm		Buah	86,169,400
1.1.12.01.01.0001	Gate valve	Bahan steel, diameter 1000 mm		Buah	153,308,800
1.1.12.01.01.0001	Gate valve	Bahan steel, diameter 1100 mm		Buah	220,448,000
1.1.12.01.01.0001	Gate valve	Bahan steel, diameter 1200 mm		Buah	287,587,400
1.1.12.01.01.0001	Hand Drier	Proteksi sengatan arus listrik, Auto shut off dalam waktu 35 detik, American standard		Unit	1,841,200
1.1.12.01.01.0001	Hand Drier	Bahan Plastik	INA	Unit	864,100
1.1.12.01.01.0001	Hand Drier	Dengan high speed hand dryer TYC 322 WF	Toto	Unit	6,417,100
1.1.12.01.01.0001	Hand Drier	Dengan high speed hand dryer with drain tank TYC 322 W	Toto	Unit	7,501,000
1.1.12.01.01.0001	Header Pipa GIP Medium	Diameter 150 mm		Meter	8,383,800
1.1.12.01.01.0001	Header Pipa Schedule 40	Diameter 150 mm		Meter	2,299,800
1.1.12.01.01.0001	Header Pipa Schedule 40	Diameter 200 mm		Meter	2,727,400
1.1.12.01.01.0001	Pipe Clamp	Ukuran 20 mm - 25 mm		Buah	2,270,700
1.1.12.01.01.0001	Flexible Hose	Selang Fleksibel		Buah	79,800
1.1.12.01.01.0001	Hose Clamp	Ukuran 50 mm - 70 mm		Buah	4,300
1.1.12.01.01.0001	Hose Clamp	Ukuran 100 mm -120 mm		Buah	7,100
1.1.12.01.01.0001	Jet washer	Selang fleksibel, bahan ABS, Warna putih	Toto	Buah	463,800
1.1.12.01.01.0001	Kitchen Zink	Bahan stainless non standard franke, 1 lubang		Buah	1,891,900
1.1.12.01.01.0001	Kitchen Zink	Bahan stainless standard lokal, 1 lubang		Buah	469,000
1.1.12.01.01.0001	Kitchen Zink	Bahan stainless steel, 1 bak		Buah	889,400
1.1.12.01.01.0001	Kran	Kitchen zink, bahan Stainless steel		Buah	322,900
1.1.12.01.01.0001	Kran	Kamar mandi, bahan stainless steel		Buah	39,100
1.1.12.01.01.0001	Kran	Bebek, ukuran 1/2 inci, warna putih	ITAP	Buah	215,400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Kran	Bebek, ukuran 1/2 inci, berwarna	Sun Eui	Buah	343,800
1.1.12.01.01.0001	Kran	Panas dingin standar	Sun Eui	Buah	948,400
1.1.12.01.01.0001	Kran	Taman, bahan Stainless	Lokal	Buah	121,800
1.1.12.01.01.0001	Kran	Diameter 1/2 inci, berwarna	ITAP	Buah	299,300
1.1.12.01.01.0001	Kran	Diameter 3/4 inci	Toto	Buah	1,090,700
1.1.12.01.01.0001	Kran	Tembok, diameter 1/2 inci, putih	Sun Eui	Buah	293,300
1.1.12.01.01.0001	Kran	Shower dengan tiang		Buah	895,500
1.1.12.01.01.0001	Kran	Shower Tanpa tiang		Buah	158,100
1.1.12.01.01.0001	Kran	Diameter 20 mm		Buah	33,300
1.1.12.01.01.0001	Kran	Dinding, warna standard	Toto	Buah	352,700
1.1.12.01.01.0001	Kran	Sensor, American standard		Unit	3,444,100
1.1.12.01.01.0001	Kran	Sensor, Warna standard	INA	Unit	3,031,400
1.1.12.01.01.0001	Kran	Sensor, Self powered touchless deck mounted	Toto	Unit	7,398,700
1.1.12.01.01.0001	Kran	Sensor, Self powered touchless wall mounted	Toto	Unit	8,309,600
1.1.12.01.01.0001	Kran	Plastic aerator		Unit	169,500
1.1.12.01.01.0001	Leanding Valve	Diameter 65 mm		Buah	554,700
1.1.12.01.01.0001	Wastafel	Pedestal, automatic faucet	Toto	Buah	1,077,400
1.1.12.01.01.0001	Wastafel	Ukuran panjang 120 mm, lebar 795 mm	Toto	Unit	5,628,300
1.1.12.01.01.0001	Pelampung Air	Otomatis, untuk kran air		Buah	114,500
1.1.12.01.01.0001	Penyekat Urinoir	Bahan poslin, warna putih	Toto	buah	1,211,000
1.1.12.01.01.0001	Plastik Filter	Plastik Filter		M2	22,900
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Kapasitas 34 liter per menit		Unit	691,400
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Deep Well, kapasitas 150 liter per menit		Unit	7,673,700
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Gear pump, kapasitas 60 liter per menit		Unit	25,223,600
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Hand oil pump		Unit	9,635,300
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Mesin jet pump, kapasitas 250 watt		Unit	2,155,500
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Kapasitas 100 Watt	Sanyo	Unit	1,636,000
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Kapasitas 150 Watt	Sanyo	Unit	9,415,000
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Submersible, pompa sumur dalam		Unit	48,532,500
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Banjir mixed flow engkol		Set	101,205,200
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Manual	Dragon	Unit	593,100
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Tegal	Dragon	Unit	508,100
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Kodok		Unit	441,600
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Pancing PS-230BIT		Unit	3,003,800
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Jet pump, kapasitas 250 Watt	Sanyo	Unit	7,132,300
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Jet pump, kapasitas 450 Watt	Sanyo	Unit	9,746,700
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Submersible, kapasitas 150 liter per menit, daya 3 KW		Unit	2,110,700
1.1.12.01.01.0001	Pompa air	Diesel, kapasitas 100 KW, debit 1,0 m3/s		Unit	83,198,000
1.1.12.01.01.0001	Pompa air	Diesel, kapasitas 15 KW, debit 100 L/s		Unit	5,965,000
1.1.12.01.01.0001	Pompa air	Diesel, kapasitas 200 KW, debit 2,0 m3/s		Unit	48,612,600
1.1.12.01.01.0001	Pompa air	Diesel, kapasitas 25 KW, debit 250 L/s		Unit	9,918,900
1.1.12.01.01.0001	Pompa air	Diesel, kapasitas 50 KW, debit		Unit	10,803,300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		500 L/s			
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Submersible, Pompa sumur dalam 1 HP		Unit	3,275,700
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Submersible, Pompa sumur dalam 1,5 HP		Unit	5,883,500
1.1.12.01.01.0001	Pompa Air	Submersible, Pompa sumur dalam 2 HP		Unit	9,661,600
1.1.12.01.01.0001	Pressure gauge	Kapasitas 0 kg - 15 kg/cm2		Buah	985,900
1.1.12.01.01.0001	Pressure Reducing Valve	Kapasitas 16kg/cm2, diameter 150 mm flanged		Buah	22,818,800
1.1.12.01.01.0001	Pressure switch	Adjustable		Buah	4,406,900
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan steel, diameter 32 mm x 25 mm		Buah	29,200
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan steel, diameter 40 mm x 32 mm		Buah	39,400
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan steel, diameter 50 mm x 40 mm		Buah	49,200
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan steel, diameter 65 mm x 50 mm		Buah	65,000
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan steel, diameter 80 mm x 65 mm		Buah	71,000
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan steel, diameter 80 mm x 65 mm		Buah	100,500
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan steel, diameter 100 mm x 80 mm		Buah	111,800
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan PVC, diameter 100 mm x 80 mm		Buah	116,200
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan PVC, diameter 80 mm x 65 mm		Buah	57,800
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan PVC, diameter 32 mm x 25 mm		Buah	9,800
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan PVC, diameter 40 mm x 32 mm		Buah	14,900
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan PVC, diameter 50 mm x 40 mm		Buah	22,300
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan PVC, diameter 65 mm x 50 mm		Buah	35,100
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan PVC, diameter 80 mm x 65 mm		Buah	57,800
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan HDPE, diameter 100 mm x 80 mm		Buah	266,900
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan HDPE, diameter 80 mm x 65 mm		Buah	209,300
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan HDPE, diameter 32 mm x 25 mm		Buah	26,600
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan HDPE, diameter 40 mm x 32 mm		Buah	55,800
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan HDPE, diameter 50 mm x 40 mm		Buah	139,200
1.1.12.01.01.0001	Pipa Reducer	Bahan HDPE, diameter 65 mm x 50 mm		Buah	82,100
1.1.12.01.01.0001	Air Diverter	Reduction, warna hitam		Buah	484,800
1.1.12.01.01.0001	Water stop	Bahan rubber, ukuran 150 mm - 200 mm		Meter	173,100
1.1.12.01.01.0001	Sanitair	Base frame support pompa dan mesin		Unit	12,930,500
1.1.12.01.01.0001	Sanitair	Flexible rubber diameter 8 inchi		Unit	3,740,400
1.1.12.01.01.0001	Sanitair	Floor Drain 10 x 10 cm Tipe		Buah	540,500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		TX1C			
1.1.12.01.01.0001	Sanitair	Bahan PVC, Foot flave dengan Flange diameter 8 inchi		Unit	13,777,700
1.1.12.01.01.0001	Sanitair	Klep diameter 3/4 inchi	Onda	Buah	100,700
1.1.12.01.01.0001	Sanitair	Kran zink		Buah	621,900
1.1.12.01.01.0001	Sanitair	Packing rubber dan baut diameter 8 inchi		Unit	5,923,400
1.1.12.01.01.0001	Sanitair	Roof drain diameter 15 cm		Buah	85,600
1.1.12.01.01.0001	Sanitair	Selang isap pipa PVC dengan flang dan elbow diameter 8 inchi panjang 6 m		Unit	17,627,000
1.1.12.01.01.0001	Sanitair	Selang pembuang pipa PVC dengan flange & elbow diameter 8 inchi panjang 5 m		Unit	15,318,300
1.1.12.01.01.0001	Saringan Air	Untuk lantai kamar mandi bahan stainless steel		Buah	93,900
1.1.12.01.01.0001	Savety valve	Kapasitas 12 kg/cm2 diameter 50 mm dengan flanged		Buah	3,550,700
1.1.12.01.01.0001	Seal Tape	Seal tape		Buah	8,700
1.1.12.01.01.0001	Penyekat Urinoir	Bahan poslin, warna putih	Toto	Buah	994,700
1.1.12.01.01.0001	Septictank Biofil (Type BF-03, BF-06-08, dst)	Type BF-03, BF-06-08, dan seterusnya		Unit	5,917,900
1.1.12.01.01.0001	Septictank Ipal Biofil (Type R-05, R-10, dst)	Type R-05, R-10, dan seterusnya		Unit	7,232,900
1.1.12.01.01.0001	Septictank Biotaff	Type SP-04	Taff	Unit	5,954,800
1.1.12.01.01.0001	Septictank Biotaff	Type SP-05	Taff	Unit	6,431,200
1.1.12.01.01.0001	Septictank Biotaff	Type SP-08	Taff	Unit	19,848,800
1.1.12.01.01.0001	Shower set	Type TX 423 SZ	Toto	Unit	903,000
1.1.12.01.01.0001	Shower spray	Type THX 20 NBPIV	Toto	Unit	373,700
1.1.12.01.01.0001	Soap Dispenser	Kapasitas 1000 mL	American Standard	Unit	1,970,500
1.1.12.01.01.0001	Soap Dispenser	Kapasitas 1000 mL	INA	Unit	430,700
1.1.12.01.01.0001	Soap Dispenser	Otomatis, tipe DSE 101 kapasitas 1500 mL	Toto	Unit	631,800
1.1.12.01.01.0001	Stop Kran	Check valve, ukuran 1/2 inchi		Buah	201,000
1.1.12.01.01.0001	Stop Kran	Double neple, ukuran 1/2 inchi		Buah	46,300
1.1.12.01.01.0001	Stop Kran	Gate walve, ukuran 1/2 inchi		Buah	102,200
1.1.12.01.01.0001	Stop Kran	Ukuran 3/4 inchi	KIT	Buah	196,900
1.1.12.01.01.0001	Stop Kran	Ukuran 1 inchi	KIT	Buah	279,400
1.1.12.01.01.0001	Stop Kran	Ukuran 1 1/2 inchi	KIT	Buah	584,800
1.1.12.01.01.0001	Stop Kran	Ukuran 2 inchi	KIT	Buah	719,700
1.1.12.01.01.0001	Stop Kran	Ukuran 2 1/2 inchi	KIT	Buah	1,530,100
1.1.12.01.01.0001	Stop Kran	Ukuran 3 inchi	KIT	Buah	2,751,300
1.1.12.01.01.0001	Stop Kran	Water mur, ukuran 1/2 inchi		Buah	53,700
1.1.12.01.01.0001	Stop Kran	Ukuran diameter inlet 2,5 inch		Buah	427,100
1.1.12.01.01.0001	Stop Kran	Ukuran diameter inlet 3,0 inch		Buah	4,644,900
1.1.12.01.01.0001	Strainer	Dengan flanged diameter 65 mm		Buah	1,537,200
1.1.12.01.01.0001	Strainer	Dengan flanged diameter 80 mm		Buah	4,914,800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Strainer	Dengan flanged diameter 150 mm		Buah	7,700,900
1.1.12.01.01.0001	Talang	Bahan PVC, ukuran 15 cm		Batang	262,600
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Bahan penampung air		Unit	3,686,000
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Untuk bak kamar mandi jenis Fiber ukuran 60 cm x 60 cm		Buah	496,000
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Untuk bak kamar mandi ukuran 60 cm x 60 cm	Teraso	Buah	281,100
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Untuk bak kamar mandi ukuran 40 cm x 40 cm	Teraso	Buah	115,700
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass 0.5 m3 bentuk kotak		Buah	2,018,600
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass 1 m3 bentuk kotak		Buah	2,625,400
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass 2 m3 bentuk kotak		Buah	5,465,000
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Horisontal tipe GE - 5000 H kapasitas 550 Liter		Unit	24,077,800
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 1000 SN kapasitas 1000 Liter		Unit	4,222,200
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 2000 SN kapasitas 2000 Liter		Unit	5,788,300
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 3000 SN kapasitas 3000 Liter		Unit	10,956,000
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 1100 kapasitas 1150 Liter		Unit	3,109,400
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 1100 GT kapasitas 1150 Liter		Unit	3,123,300
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 1100 VB kapasitas 1050 Liter		Unit	2,719,000
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 1200 VB kapasitas 1050 Liter		Unit	2,826,400
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 1600 kapasitas 1600 Lite		Unit	4,043,600
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 2000 kapasitas 2000 Liter		Unit	5,298,400
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 2250 kapasitas 2250 Liter		Unit	5,856,200
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 250 kapasitas 250 Liter		Unit	1,004,100
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 300 kapasitas 300 Liter		Unit	1,157,500
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 3100 kapasitas 3100 Liter		Unit	7,808,200
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 5200 kapasitas 5200 Liter		Unit	11,993,600
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 550 kapasitas 550 Liter		Unit	1,639,500
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 600 kapasitas 600 Liter		Unit	1,750,400
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 700 kapasitas 700 Liter		Unit	2,033,400
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE - 800 kapasitas 800 Liter		Unit	2,479,700
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Fiber glass bentuk silinder tipe GE -3250 kapasitas 3250 Liter		Unit	11,084,800
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Pakai Kaki 1000 TK kapasitas 800 Liter, D-T 87 -		Unit	4,229,900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		175			
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Pakai Kaki 1500 TK kapasitas 1100 Liter, D-T 99 - 180		Unit	6,257,200
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Pakai Kaki 1800 TK kapasitas 1500 Liter, D-T 99 - 240		Unit	5,104,900
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Pakai Kaki 2000 TK kapasitas 1100 Liter, D-T 99 - 180		Unit	5,250,800
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Pakai Kaki 2500 TK kapasitas 1500 Liter, D-T 99 - 240		Unit	7,292,600
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Pakai Kaki 3000 TK kapasitas 2300 Liter, D-T 145 - 195		Unit	12,393,000
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Pakai Kaki 4000 TK kapasitas 3200 Liter, D-T 145 - 250		Unit	14,293,400
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Pakai Kaki 700 TK kapasitas 660 Liter, D-T 87 - 155		Unit	3,646,400
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Tanpa Kaki GS-1000 TK kapasitas 800 Liter, D-T 87 - 140		Unit	2,188,000
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Tanpa Kaki GS-1500 TK kapasitas 1000 Liter, D-T 99 - 145		Unit	2,479,700
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Tanpa Kaki GS-1800 TK kapasitas 1500 Liter, D-T 99 - 205		Unit	2,625,500
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Tanpa Kaki GS-2000 TK kapasitas 1000 Liter, D-T 99 - 145		Unit	2,815,200
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Tanpa Kaki GS-2500 TK kapasitas 1500 Liter, D-T 99 - 205		Unit	3,208,900
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Tanpa Kaki GS-3000 TK kapasitas 2100 Liter, D-T 145 - 150		Unit	6,563,400
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Tanpa Kaki GS-4000 TK kapasitas 3100 Liter, D-T 145 - 210		Unit	6,855,200
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Tanpa Kaki GS-5000 TK kapasitas 4000 Liter, D-T 145 - 265		Unit	24,357,000
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Tanpa Kaki GS-6000 TK kapasitas 5000 Liter, D-T 145 - 325		Unit	28,732,400
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	SST Tanpa Kaki GS-700 TK kapasitas 600 Liter, D-T 87 - 115		Unit	1,823,300
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Sunder tipe GE - 11000 kapasitas 11000 Liter		Unit	37,638,000
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Tanam atau pendam dengan pelindung beton tipe lumba - lumba GE - 1100 K, kapasitas 1100 liter		Unit	4,666,100
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Tanam atau pendam dengan pelindung beton tipe lumba - lumba GE - 2100 K, kapasitas 2100 liter		Unit	9,174,100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Tanam atau pendam dengan pelindung beton tipe lumba - lumba GE - 2500 K, kapasitas 2500 liter		Unit	12,267,600
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Tangki tanam atau pendam dengan pelindung beton tipe lumba - lumba GE - 550 K, kapasitas 550 liter		Unit	2,625,500
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Tangki tanam atau pendam tipe langsung Pendam GE - 1100 ST kapasitas 1100 liter		Unit	5,396,600
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Tangki Tanam atau pendam, langsung pendam tipe GE - 2100 ST kapasitas 2100 liter		Unit	10,014,200
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Tangki tanam atau pendam, langsung pendam tipe GE - 2500 ST kapasitas 2500 liter		Unit	16,043,600
1.1.12.01.01.0001	Tangki Air	Tangki Tanam atau pendam, langsung pendam tipe GE - 550 ST kapasitas 550 Liter		Unit	2,691,200
1.3.02.05.02.0005	Toren Air	Volume 1000 Liter		Unit	5,137,100
1.3.02.05.02.0005	Toren Air	Volume 2000 Liter		Unit	6,160,100
1.3.02.05.02.0005	Toren Air	Volume 3000 Liter		Unit	7,208,500
1.3.02.05.02.0005	Toren Air	Volume 5000 Liter		Unit	9,477,900
1.3.02.05.02.0005	Toren Air	Volume 8000 Liter		Unit	30,661,200
1.3.02.05.02.0005	Toren Air	Volume 8700 Liter		Unit	23,888,900
1.3.02.05.02.0005	Toren Air	Volume 9000 Liter		Unit	23,669,300
1.3.02.05.02.0005	Roof Tank	Volume 1000 Liter		Unit	4,320,200
1.3.02.05.02.0005	Roof Tank	Volume 2000 Liter		Unit	8,603,400
1.3.02.05.02.0005	Roof Tank	Volume 3000 Liter		Unit	10,165,900
1.3.02.05.02.0005	Roof Tank	Volume 5000 Liter		Unit	21,091,200
1.3.02.05.02.0005	Roof Tank	Volume 8000 Liter		Unit	36,966,600
1.3.02.05.02.0005	Roof Tank	Volume 8700 Liter		Unit	28,135,700
1.3.02.05.02.0005	Roof Tank	Volume 9000 Liter		Unit	39,210,000
1.1.12.01.01.0001	Penampung Air Hujan	Sistem Drainase Vertikal Kapasitas 1,2 m3		Set	5,141,800
1.1.12.01.01.0001	Bak Penangkap Air	Bak penangkap air		Buah	31,800
1.1.12.01.01.0001	Grease Trap	Beton K250 precast diameter 30 cm dilengkapi tutup dan cincin tutup		Set	430,300
1.1.12.01.01.0001	Lem Paralon	Lem paralon		tube	19,100
1.1.12.01.01.0001	Media Bio Filter	Honeycomb sarang tawon		M3	3,104,400
1.1.12.01.01.0001	Meteran air	Ukuran 1/2 inci		Unit	498,600
1.1.12.01.01.0001	Pompa Celup	Air kotor		Unit	55,472,700
1.1.12.01.01.0001	Screen	Ukuran 4 inchi low carbon		Buah	3,533,900
1.1.12.01.01.0001	Screen	Ukuran 6 inchi low carbon		Buah	4,187,000
1.1.12.01.01.0001	Screen	Ukuran 8 inchi low carbon		Buah	6,279,600
1.1.12.01.01.0001	Selotip	Ledeng, panjang 3 meter		Galon	7,500
1.1.12.01.01.0001	Bahan additive	Strorox - 100		Kg	65,600
1.1.12.01.01.0001	Manhole	Bahan Besi		Buah	1,642,344
1.1.12.01.01.0001	Tutup Manhole	Diameter 60 cm cor besi lengkap dengan dudukan engsel		Set	2,913,800
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Bahan fiber, kapasitas 600 L		Buah	4,105,600
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Bahan fiber, kapasitas 1000 L		Buah	6,176,900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Bahan fiber, kapasitas 1500 L		Buah	5,683,600
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Bahan HDPE, kapasitas 700 L		Buah	8,420,200
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Bahan HDPE, kapasitas 1200 L		Buah	6,825,800
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Bahan HDPE, kapasitas 1400 L		Buah	8,744,000
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Bahan HDPE, kapasitas 2100 L		Buah	10,607,400
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Individu, bahan HDPE, kapasitas 1000 liter		Unit	5,341,200
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biofilter, bahan HDPE R-05 kapasitas 5000 L		Unit	47,781,900
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biofilter, bahan HDPE R-06 kapasitas 6000 L		Unit	51,878,100
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biofilter, bahan HDPE R-07 kapasitas 7000 L		Unit	56,864,400
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biofilter, bahan HDPE R-08 kapasitas 8000 L		Unit	63,261,600
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biofilter, bahan HDPE R-09 kapasitas 9000 L		Unit	66,146,200
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biofilter, bahan HDPE R-10 kapasitas 10000 L		Unit	68,919,700
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biotech, bahan HDPE R-05 kapasitas 5000 L		Unit	43,181,500
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biotech, bahan HDPE R-06 kapasitas 6000 L		Unit	48,334,800
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biotech, bahan HDPE R-07 kapasitas 7000 L		Unit	54,696,600
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biotech, bahan HDPE R-08 kapasitas 8000 L		Unit	62,550,800
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biotech, bahan HDPE R-09 kapasitas 9000 L		Unit	65,394,100
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biotech, bahan HDPE R-10 kapasitas 10000 L		Unit	68,237,200
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biotrop, bahan HDPE R-05 kapasitas 5000 L		Unit	42,648,400
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biotrop, bahan HDPE R-06 kapasitas 6000 L		Unit	48,818,100
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biotrop, bahan HDPE R-07 kapasitas 7000 L		Unit	54,534,600
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biotrop, bahan HDPE R-08 kapasitas 8000 L		Unit	63,270,300
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biotrop, bahan HDPE R-09 kapasitas 9000 L		Unit	65,655,700
1.1.12.01.01.0001	Tangki Septik	Biotrop, bahan HDPE R-10 Kapasitas 10000 L		Unit	68,237,200
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 63 mm x 50 mm		Buah	989,200
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 80 mm x 65 mm x 80 mm		Buah	2,078,600
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 80 mm x 100 mm x 80 mm		Buah	2,231,200
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 100 mm x 65 mm x 100 mm		Buah	2,316,300
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 100 mm x 80 mm x 100 mm		Buah	2,481,300
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 100 mm x 100 mm x 100 mm		Buah	2,959,900
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 150 mm x 100 mm x 150 mm		Buah	3,005,000
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 150 mm x 150 mm x 150 mm		Buah	3,335,100
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 25 mm x 32 mm x 25		Buah	759,000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		mm flanged			
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 65 mm x 32 mm x 65 mm flanged		Buah	942,400
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 65 mm x 50 mm x 65 mm flanged		Buah	1,067,500
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 80 mm x 32 mm x 80 mm flanged		Buah	1,686,000
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 80 mm x 40 mm x 80 mm flanged		Buah	1,854,400
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 80 mm x 50 mm x 80 mm flanged		Buah	1,976,300
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 150 mm		Buah	1,232,400
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 200 mm		Buah	1,085,500
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 250 mm		Buah	2,230,600
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 300 mm		Buah	4,072,000
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 400 mm		Buah	4,982,800
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 450 mm		Buah	6,641,900
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 500 mm		Buah	10,072,600
1.1.12.02.02.0007	Tee Steel	Diameter 600 mm		Buah	15,960,800
1.1.12.02.02.0007	Tee PVC	Diameter 65 mm x 50 mm x 65 mm		Buah	50,400
1.1.12.02.02.0007	Tee PVC	Diameter 80 mm x 65 mm x 80 mm		Buah	85,500
1.1.12.02.02.0007	Tee PVC	Diameter 80 mm x 100 mm x 80 mm		Buah	173,300
1.1.12.02.02.0007	Tee PVC	Diameter 100 mm x 65 mm x 100 mm		Buah	185,900
1.1.12.02.02.0007	Tee PVC	Diameter 100 mm x 80 mm x 100 mm		Buah	190,200
1.1.12.02.02.0007	Tee PVC	Diameter 100 mm x 100 mm x 100 mm		Buah	202,800
1.1.12.02.02.0007	Tee PVC	Diameter 150 mm x 100 mm x 150 mm		Buah	466,500
1.1.12.02.02.0007	Tee PVC	Diameter 150 mm x 150 mm x 150 mm		Buah	509,300
1.1.12.02.02.0007	Tee PVC	Diameter 25 mm x 32 mm x 25 mm flanged		Buah	20,700
1.1.12.02.02.0007	Tee PVC	Diameter 65 mm x 32 mm x 65 mm flanged		Buah	48,900
1.1.12.02.02.0007	Tee PVC	Diameter 65 mm x 50 mm x 65 mm flanged		Buah	58,600
1.1.12.02.02.0007	Tee PVC	Diameter 80 mm x 32 mm x 80 mm flanged		Buah	63,200
1.1.12.02.02.0007	Tee PVC	Diameter 80 mm x 40 mm x 80 mm flanged		Buah	66,300
1.1.12.02.02.0007	Tee PVC	Diameter 80 mm x 50 mm x 80 mm flanged		Buah	69,500
1.1.12.02.02.0007	Tee HDPE	Diameter 65 mm x 50 mm x 65 mm		Buah	113,300
1.1.12.02.02.0007	Tee HDPE	Diameter 90 mm x 63 mm		Buah	141,100
1.1.12.02.02.0007	Tee HDPE	Diameter 80 mm x 100 mm x 80 mm		Buah	433,100
1.1.12.02.02.0007	Tee HDPE	Diameter 100 mm x 65 mm x 100 mm		Buah	373,800
1.1.12.02.02.0007	Tee HDPE	Diameter 100 mm x 80 mm x 100 mm		Buah	429,400
1.1.12.02.02.0007	Tee HDPE	Diameter 100 mm x 100 mm x 100 mm		Buah	476,600
1.1.12.02.02.0007	Tee HDPE	Diameter 150 mm x 100 mm x 150 mm		Buah	1,063,400
1.1.12.02.02.0007	Tee HDPE	Diameter 150 mm x 150 mm x		Buah	1,111,800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		150 mm			
1.1.12.02.02.0007	Tee HDPE	Diameter 25 mm x 32 mm x 25 mm flanged		Buah	69,300
1.1.12.02.02.0007	Tee HDPE	Diameter 65 mm x 32 mm x 65 mm flanged		Buah	75,500
1.1.12.02.02.0007	Tee HDPE	Diameter 65 mm x 50 mm x 65 mm flanged		Buah	116,900
1.1.12.02.02.0007	Tee HDPE	Diameter 80 mm x 32 mm x 80 mm flanged		Buah	127,000
1.1.12.02.02.0007	Tee HDPE	Diameter 80 mm x 40 mm x 80 mm flanged		Buah	130,700
1.1.12.02.02.0007	Tee HDPE	Diameter 80 mm x 50 mm x 80 mm flanged		Buah	148,200
1.1.12.01.01.0001	Tempat sabun	Warna standard	Toto	Buah	169,800
1.1.12.01.01.0001	Tempat Sabun	Bahan poslin		Buah	115,600
1.1.12.01.01.0001	Urinoir Lengkap	Warna standard	Toto	Unit	2,723,800
1.1.12.01.01.0001	Urinoir Lengkap	Warna, Premium	Toto	Unit	10,328,700
1.1.12.01.01.0001	Urinoir	Sensor, warna standard	Toto	Buah	13,777,700
1.1.12.01.01.0001	Wastafel	Ukuran panjang 500 mm, lebar 350 mm	Toto	Unit	2,918,400
1.1.12.01.01.0001	Wastafel	Automatic faucet	Toto	Buah	4,378,600
1.1.12.01.01.0001	Wastafel	Bulat, warna standard lengkap		Unit	2,655,200
1.1.12.01.01.0001	Wastafel	Lengkap	INA	Unit	3,660,600
1.1.12.01.01.0001	Wastafel	Ukuran panjang 500 mm, lebar 400 mm	TOTO	Unit	1,283,600
1.1.12.01.01.0001	Wastafel	Meja		Buah	3,653,800
1.1.12.01.01.0001	Wastafel	Amerika standard		Buah	2,494,700
1.1.12.01.01.0001	Water Drain	Ukuran panjang 80 mm, diameter 70 mm		set	89,500
1.1.12.01.01.0001	Water hammer	Ukuran 65 mm		Unit	21,675,700
1.1.12.01.01.0001	Water Level Controller	Warna Standard		Set	926,500
1.1.12.01.01.0001	Water Meter	Bahan Kuningan, Tekanan dibawah 8 bar/2 atmosfer	AMDB, Airindo, Onda	Buah	318,400
1.1.12.01.01.0001	Water Meter	Diameter 20 mm	Amico	Buah	726,200
1.1.12.01.01.0001	Waterstop	Bahan PVC, diameter 150 mm		Buah	144,100
1.1.12.01.01.0001	Waterstop	Bahan PVC, diameter 200 mm		Buah	192,100
1.1.12.01.01.0001	Waterstop	Bahan PVC, diameter 230 mm - 320 mm		Buah	307,600
1.1.12.01.01.0001	Waterstop	Bahan PVC, diameter 270 mm		Buah	326,800
1.1.12.01.01.0001	Waterstop	Bahan PVC, lebar 200 mm		Buah	147,000
1.1.12.01.01.0001	Waterstop	Bahan Rubber, lebar 150 mm - 200 mm		Buah	528,200

J. BAHAN KACA DAN AKSESORIS

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Gravir, tebal 6 mm		M2	3,068,700
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Biasa, tebal 6 mm		M2	224,300
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Cermin, tebal 5 mm		M2	366,700
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Cermin, tebal 6 mm		M2	399,100
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Cermin, tebal 8 mm		M2	399,400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Doubel laminated, tebal 5 mm		M2	912,700
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Doubel laminated, tebal 6 mm		M2	2,771,200
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Doubel laminated, tebal 8 mm		M2	3,726,100
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Es, tebal 3 mm		M2	351,000
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Es, tebal 5 mm		M2	742,000
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Laminated, tebal 5 mm		M2	959,400
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Laminated, tebal 6 mm		M2	2,090,800
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Laminated, tebal 8 mm		M2	2,008,400
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Laminated, tebal 10 mm		M2	3,471,900
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Lukis		M2	753,000
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Patri, impor		M2	8,161,200
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Patri, lokal	ASAHI	M2	2,942,800
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Polos, tebal 2 mm	ASAHI	Lembar	275,600
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Polos, tebal 3 mm	ASAHI	Lembar	302,800
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Polos, tebal 5 mm	ASAHI	Lembar	365,600
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Polos, tebal 8 mm	ASAHI	Lembar	485,400
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Polos, sandblast, tebal 5 mm		M2	1,304,400
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Rayband, tebal 5 mm	ASAHI	M2	224,500
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Rayband, tebal 6 mm		M2	242,700
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Rayband, tebal 8 mm	ASAHI	M2	713,800
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Rayband, tebal 12 mm	ASAHI	M2	641,900
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Stopsol, tebal 12 mm		M2	941,300
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Stopsol, tebal 6 mm		M2	480,700
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Tempered, tebal 5 mm		M2	393,700
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Tempered, tebal 6 mm		M2	556,000
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Tempered, tebal 8 mm		M2	807,800
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Tempered, tebal 10 mm		M2	878,100
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Wireglass, tebal 5 mm		M2	576,800
1.1.12.01.01.0001	Kaca	Sandblast (120 cm x 50 cm)		Roll	2,259,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Casement		Pasang	117,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door closer kelas rendah		Unit	319,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door closer kelas standard kelas Baik		Unit	736,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door closer kelas standard kelas sedang		Unit	319,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door holder		Unit	688,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door stoper		Unit	97,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Double door lever handle ukuran 2200 mm x 2000 mm x 50 mm, plat daun t =		Set	18,176,900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		0.8 mm, plat kusen t = 1.5 mm			
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Double door lever handle ukuran 2400 mm x 2200 mm x 50 mm, plat daun t = 0.8 mm, plat kusen t = 1.5 mm		Set	20,302,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Double fire door lever handle + 2 Door Closer ukuran 2200 mm x 1700 mm x 50 mm, plat daun t = 1.5 mm, plat kusen t = 2 mm		Set	24,692,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Double fire door lever bandle + 2 door closer ukuran 2250 mm x 2200 mm x 50 mm, plat daun t = 1.5 mm, plat kusen t = 2 mm		Set	29,461,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Double fire door panic + 2 door closer ukuran 2200 mm x 1700 mm x 50 mm, plat daun t = 1.5 mm, plat kusen t = 2 mm		Set	26,526,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Double fire door panic + 2 door closer ukuran 2250 mm x 2200 mm x 50 mm, plat daun t = 1.5 mm, plat kusen t = 2 mm		Set	31,518,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Double shaft door ukuran kurang dari 2 m2, plat daun t = 0.5 mm, Plat kusen t = 1mm		Set	9,571,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Double sliding door lever handle ukuran 2200 mm x 1700 mm x 50 mm, plat daun t = 1.5 mm, plat kusen t = 2 mm		Set	20,719,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Double sliding door lever handle ukuran 2250 mm x 2200 mm x 50 mm, plat daun t = 1.5 mm, plat kusen t = 2 mm		Set	26,587,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Engsel Angin, 3", bahan metal stainless steel		Buah	46,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Engsel harmonika		Pasang	40,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Engsel jendela unilon		Pasang	39,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Engsel kupu kupu		Buah	32,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu &	Engsel patrun		Pasang	22,600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	Jendela				
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Engsel pintu union standard		Pasang	71,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Espangolet		Pasang	605,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Espangolet, stainless steel		Buah	114,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Floor Hinge		Pasang	1,802,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Grendel ukuran 15 cm		Buah	51,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Grendel ukuran 5 cm		Buah	30,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Grendel ukuran 7 cm		Buah	151,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hak angin jendela antik		Pasang	42,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hak angin kait jendela biasa		Pasang	67,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hak angin sendok, bahan kuningan		Buah	54,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Kunci 2 slaag	Ancor	Buah	316,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Kunci 2 slaag	ISO	Buah	369,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Kunci 2 slaag kuda terbang	Kuda Terbang	Buah	201,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Kunci 2 Slaag silinder tipe 210 sampai dengan type 226	SEIS	Buah	595,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Kunci 2 slaag silinder utama standard		Buah	337,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Kunci gembok besar		Buah	202,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Kunci kamar mandi bulat	ALFA	Buah	179,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Kunci kamar mandi bulat kualitas biasa		Buah	86,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Kunci lemari		Buah	79,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Kunci tanam antik		Buah	143,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Kunci tanam biasa		Buah	77,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Kunci tanam kamar mandi		Buah	100,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Daun pintu alumunium ukuran 10 cm	Alexindo	Unit	1,279,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Daun pintu alumunium ukuran 8 cm	Alexindo	Unit	1,184,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Jendela alumunium	Alexindo	Unit	1,209,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Bolt keeper tipe DP 89001WS SSS	Dekson	Buah	440,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Card lock tipe CLH 2001 MF	Dekson	Buah	4,784,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Card lock tipe CLH 2002 MF	Dekson	Buah	4,367,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Card lock tipe CLH 2201 MF	Dekson	Buah	3,279,700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Card ock CLH 2202 MF	Dekson	Buah	3,240,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Casement handle tipe CH 400 NA	Dekson	Buah	131,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Casement handle tipe CH 420 NA L /H dan R/H	Dekson	Buah	47,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Casement handle tipe CH 423 BK L/ H dan R/H	Dekson	Buah	30,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Clip seal tipe CS BS 2.2M	Dekson	Buah	81,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Clip seal tipe CS OW 2.2M	Dekson	Buah	86,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Clip seal tipe CS SS 2.2M	Dekson	Buah	83,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cresent lock tipe CL 330 BK	Dekson	Buah	49,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cresent lock tipe CL 393 N-Lock BK L /H dan R/H	Dekson	Buah	115,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cubical toilet tipe KT SOLID 304 SSS	Dekson	Buah	790,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cylinder tipe bathroom key cylinder CYL BK DL60MM	Dekson	Buah	319,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cylinder tipe double cylinder CYL DC DL60MM SN	Dekson	Buah	302,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cylinder tipe half cylinder CYL HC DL40+10MM SN	Dekson	Buah	279,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cylinder tipe thumbturn cylinder CYL TC DL60MM SN	Dekson	Buah	276,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door Closer tipe conceal door closer DCL C883 NA	Dekson	Buah	2,181,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door closer tipe overhead expose door closer DCL 300 NHO WH	Dekson	Buah	592,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door closer tipe sliding arm door closer DCL 522 NA	Dekson	Buah	1,751,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door closer tipe sliding door closer DCL SLD 2100	Dekson	Buah	1,776,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door knob tipe DK AL 82801 CP	Dekson	Buah	112,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door knob tipe DK AL 82808 CP	Dekson	Buah	120,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door stopper tipe DS 001 SSS	Dekson	Buah	107,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door stopper tipe DS 002 SSS	Dekson	Buah	95,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door stopper tipe DS 003 SSS	Dekson	Buah	191,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Dynaset tipe M8 x 30 + Bolt M8 x 20	Dekson	Buah	117,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Electronic lock tipe EL 9112 MF FIN	Dekson	Buah	3,580,300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		PASS			
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Electronic lock tipe ELC 9318 MF PASS BT - R07	Dekson	Buah	2,433,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Electronic lock tipe ELC 9318 MF PASS BT - RF08	Dekson	Buah	3,616,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Electronic lock tipe ELC 9318 MF PASS BT - W03	Dekson	Buah	2,995,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Electronic lock tipe ELC 9318 MF PASS BT - W37	Dekson	Buah	3,010,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Escutcheon tipe bulat ESCN 855 SSS	Dekson	Buah	93,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Escutcheon tipe oval ESCN 84030 SSS	Dekson	Buah	125,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Escutcheon tipe persegi ESCN SQ01 SSS	Dekson	Buah	125,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Floor spring tipe FH 75 SSS	Dekson	Buah	4,006,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Floor spring tipe FH 84 SSS	Dekson	Buah	2,445,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Flush bolt tipe FB 508 NA	Dekson	Buah	147,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Flush bolt tipe FB 808 BA	Dekson	Buah	223,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Friction stay tipe heavy duty dide hung deluxe FS HD S250	Dekson	Buah	629,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Friction stay tipe heavy duty top hung deluxe FS HD T250	Dekson	Buah	608,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Friction stay tipe iron FS S/S	Dekson	Buah	115,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Friction stay tipe stainless steel FS S/S	Dekson	Buah	413,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass clip tipe GC 018, GG PSS	Dekson	Buah	209,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Dekson, Glass Clip GC 018 (GW) PSS	Dekson	Buah	178,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass clip tipe GC BL002 SN	Dekson	Buah	136,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass clip tipe GC BL003 SN	Dekson	Buah	136,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass holder tipe GH 14-01 SSS	Dekson	Buah	276,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass holder tipe GH 19-01 CP SSS	Dekson	Buah	179,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass holder tipe GH 19-02 CP SSS	Dekson	Buah	95,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass holder tipe GH 19-03 CP SSS	Dekson	Buah	359,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass holder tipe GH 25-01 CP SSS	Dekson	Buah	207,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass holder tipe GH 25-02 CP SSS	Dekson	Buah	354,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass holder tipe GH 25-03 CP SSS	Dekson	Buah	354,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass holder tipe GH 25-04 CP SSS	Dekson	Buah	642,300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass holder tipe GH 25-05 CP SSS	Dekson	Buah	375,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass lock tipe SGL 8600 SUS 304, GW SSS	Dekson	Buah	3,675,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass lock tipe SGL 8601 SUS 304, GG SSS	Dekson	Buah	3,510,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass suction tipe GSC 1S	Dekson	Buah	516,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass suction tipe GSC 3S	Dekson	Buah	834,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe alumunium hinge ESS AL 2005 ukuran 4 mm x 3,5 mm x 3 mm NA	Dekson	Buah	68,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe conceal hinge ES CONC D40 matt black	Dekson	Buah	1,547,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe conceal hinge ES CONC D80 NA	Dekson	Buah	1,532,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe deluxe hinge ESS DL ukuran 3 mm x 2.5 mm x 2 mm SSS	Dekson	Buah	226,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe deluxe hinge ESS DL ukuran 4 mm x 3 mm x 2 mm SSS	Dekson	Buah	224,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe deluxe hinge ESS DL ukuran 4 mm x 3 mm x 3 mm 2BB SSS	Dekson	Buah	396,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe deluxe hinge ESS DL ukuran 4 mm x 4 mm x 3 mm 2BB SSS	Dekson	Buah	399,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe double action spring hinge ESS SPR 3 inchi SSS	Dekson	Buah	239,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe double action spring hinge ESS SPR 4 inchi SSS	Dekson	Buah	581,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe double action spring hinge ESS SPR ukuran 4 mm x 3 mm x 3 mm SSS	Dekson	Buah	529,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe flag hinge ESS FH ukuran 127 mm x 63 mm x 3 mm 1W SSS	Dekson	Buah	402,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe gravity hinge ESS LOH ukuran 4 mm x 3 mm x 2 mm SSS	Dekson	Buah	242,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe hi-grade hinge ESS 316 ukuran 12 mm x 4 mm x 4 mm 8BB SSS	Dekson	Buah	2,699,800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe hi-grade hinge ESS 316 ukuran 6 mm x 3.5 mm x 4 mm 4BB SSS	Dekson	Buah	1,362,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe hi-grade hinge ESS 316 ukuran 8 mm x 4 mm x 4 mm 6BB SSS	Dekson	Buah	2,467,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe hinge, H ukuran 4 mm x 3 mm x 2 mm 2BB SSS	Dekson	Buah	392,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe hydraulic hinge ES AL HYD ukuran 6.7 mm x 4.2 mm x 4 mm	Dekson	Buah	1,622,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe hydraulic hinge ESS HYD ukuran 6.2 mm x 4 mm x 3 mm SSS	Dekson	Buah	2,514,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe one leaf hinge ESS DL OL ukuran 4 mm x 3 mm x 2 mm 2B SSS	Dekson	Buah	244,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe pivot hinge ESS PV 001 SSS	Dekson	Buah	219,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe pivot hinge ESS PV 002 SSS	Dekson	Buah	1,079,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe pivot hinge FPB DL 05	Dekson	Buah	478,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe safe guard hinge ESS SGH ukuran 4 mm x 3 mm x 3 mm 2BB SSS	Dekson	Buah	485,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe steel door hinge ES IR ukuran 34 mm x 90 mm GALV	Dekson	Buah	261,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hinge tipe three leaf hinge TLH BR ukuran 180 mm x 63.7 mm x 7.5 mm 2B CF	Dekson	Buah	652,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lever handle plate tipe dekson, lever handle plate gagang bulat LHP T005 SSS	Dekson	Buah	556,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lever handle plate tipe dekson, lever handle plate gagang persegi LHP T104 SQ SSS	Dekson	Buah	465,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lever handle plate tipe dekson, lever handle solid roses gagang bulat LHSR 0016 22mm SSS	Dekson	Buah	468,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Dekson, Lever Handle Tipe Dekson, Lever Handle Solid Roses Gagang Gelombang LHSR 0049 SSS	Dekson	Buah	1,168,500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lever handle plate tipe dekson, lever handle solid roses gagang pipih LHSR 0039 SSS	Dekson	Buah	1,162,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lever handle tipe dekson, Lever handle tube roses gagang bulat LHTR 0016 SSS	Dekson	Buah	427,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lever handle tipe dekson, lever handle tube roses gagang gelombang LHTR 0049 SSS	Dekson	Buah	725,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lever handle tipe dekson, lever handle tube roses gagang oval LHTR 0017 SSS	Dekson	Buah	427,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lever handle tipe dekson, lever handle tube roses gagang persegi LHTR 0104 SSS	Dekson	Buah	604,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lever handle tipe dekson, lever handle tube roses gagang pipih LHTR 0001 SSS	Dekson	Buah	544,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lock bolt hinge LH 86102 SSS	Dekson	Buah	1,924,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lock bolt hinge LH 861030 SSS	Dekson	Buah	2,068,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lockcase tipe heavy duty hi-grade MTS IL DL 8585 SSS	Dekson	Buah	454,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lockcase tipe heavy duty MTS HD DL 8672 panic SSS	Dekson	Buah	1,080,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lockcase tipe roller MTS RL DL 84030 SSS	Dekson	Buah	432,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lockcase tipe sliding MTS SLD DL 8225 SSS	Dekson	Buah	305,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lockcase tipe swing MTS IL DL 82585 SSS	Dekson	Buah	476,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lockset tipe cylindrical lockset KCBL HD8000 ET SSS	Dekson	Buah	377,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lockset tipe deadlock DL 901 DC SSS	Dekson	Buah	417,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lockset tipe tubular lever set LS T6200 ET SSS	Dekson	Buah	439,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lockset tipe tubular lockset KCBL T9587 ET SSS	Dekson	Buah	306,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Panic bar panic exit device single point RIM tipe PD0701 black atau red	Dekson	Buah	2,781,800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe PT 10 PSS	Dekson	Buah	874,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe PT 20 PSS	Dekson	Buah	962,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe PT 30 PSS	Dekson	Buah	975,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe PT 40 PSS	Dekson	Buah	1,549,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe PT 41 PSS	Dekson	Buah	3,138,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF 2201 SSS	Dekson	Buah	941,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF 2201A SSS	Dekson	Buah	1,132,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF 2202 SSS	Dekson	Buah	1,146,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF 2202A SSS	Dekson	Buah	1,427,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF 2203 SSS	Dekson	Buah	1,698,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF 2204 SSS	Dekson	Buah	1,691,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF 2241 Routel SSS	Dekson	Buah	959,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF 2245 Base SSS	Dekson	Buah	304,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF 8211 160MM SSS	Dekson	Buah	757,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF 8212 160MM SSS	Dekson	Buah	976,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF 8213 160MM SSS	Dekson	Buah	1,252,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF 8214 160MM SSS	Dekson	Buah	1,260,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF 8241 160MM Routel SSS	Dekson	Buah	398,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF 8245 160MM Base SSS	Dekson	Buah	314,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF G2201A Glass STRC SSS	Dekson	Buah	935,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF G2201J Glass STRC SSS	Dekson	Buah	932,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF G2202A Glass STRC SSS	Dekson	Buah	1,145,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF G2202J Glass STRC SSS	Dekson	Buah	1,141,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF G2241 glass routel pin atas STRC SSS	Dekson	Buah	509,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF G2241 glass routel STRC SSS	Dekson	Buah	509,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF G2245 glass routel pin atas STRC SSS	Dekson	Buah	311,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe SF G2245 glass routel	Dekson	Buah	316,500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		pin samping STRC SSS			
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting universal pin atas tipe STRC SSS	Dekson	Buah	878,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting universal pin samping tipe STRC SSS	Dekson	Buah	902,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Patch fitting tipe US 10 PSS	Dekson	Buah	1,702,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pivot hinge tipe PV 861020 SSS	Dekson	Buah	1,103,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Protectio tape tipe PTT 50 MKX1.22Mx100M blue	Dekson	Buah	877,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle gagang bulat tipe PH 802 oval ukuran 30 mm x 20 mm x 600 mm x 400 mm SSS	Dekson	Buah	734,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle gagang bulat PH 80243 ukuran 32 mm x 800 mm x 600 mm PSS + WOOD	Dekson	Buah	1,155,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle gagang bulat PH DL801 ukuran 25 mm x 325 mm x 300 mm	Dekson	Buah	730,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle gagang bulat PH DL802 ukuran 38 mm x 1600 mm x 1200 mm PSS	Dekson	Buah	3,391,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle gagang bulat untuk kamar mandi tipe PH DL 814	Dekson	Buah	690,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle gagang classic tipe PH D8400 ukuran 45 mm x 405 mm x 285 mm AT	Dekson	Buah	2,154,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle gagang persegi tipe SQ PH 80243 ukuran 38 mm x 25 mm x 600 mm x 400 mm SSS + WOOD	Dekson	Buah	1,495,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle gagang persegi tipe SQ PH DL801 ukuran 20 mm x 40 mm x 1040 mm x 1000 mm	Dekson	Buah	2,539,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle gagang persegi SQ PH DL801 ukuran 30 mm x 15 mm x 365 mm x 350 mm	Dekson	Buah	1,103,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle gagang persegi tipe SQ PH	Dekson	Buah	1,544,400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		DL802 oval ukuran 30 mm x 15 mm x 600 mm x 400 mm SSS			
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull plate tipe PP 009 SSS	Dekson	Buah	300,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull plate tipe lubang oval PP 013 SSS	Dekson	Buah	109,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull plate tipe lubang persegi PP 015 SSS	Dekson	Buah	78,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Roller hinge tipe RH 86102 SSS	Dekson	Buah	2,296,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Roller hinge tipe RH 86103 SSS	Dekson	Buah	2,473,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Shower hinge tipe SH 5301 GW PSS	Dekson	Buah	783,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Shower hinge tipe SH 5303 GG PSS	Dekson	Buah	823,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Shower hinge tipe SH 5305 PSS	Dekson	Buah	817,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Shower hinge tipe SH 8331 CP	Dekson	Buah	1,464,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Sign plate tipe SP002A PUSH PVD	Dekson	Buah	489,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Sign plate tipe SP003 HDL PVD	Dekson	Buah	622,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Silicone gun tipe tube 8200	Dekson	Buah	167,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Silicone tipe DKS acetic sealent	Dekson	Buah	121,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Silicone tipe DKS Neutral	Dekson	Buah	122,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Sliding glass door tipe automatic sliding door ASD-D120B	Dekson	Buah	10,279,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Sliding glass door tipe hydraulic soft closer door SLD HYD8970A SSS	Dekson	Buah	1,610,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Sliding handle tipe SLH XL80 BK	Dekson	Buah	207,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Sliding lock tipe J8B BK	Dekson	Buah	365,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Sliding lock tipe J8C WH	Dekson	Buah	300,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Sliding lock tipe J8C with lock WH	Dekson	Buah	482,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Sliding rail tipe SR 8701 D3 1.8M NA	Dekson	Buah	435,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	U-Channel ukuran 19.5 mm x 19.5 mm x 1.8 mm x 4.5 mm NA	Dekson	Buah	687,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pintu baja 1 pintu ukuran 90 cm	Fortres	Set	4,731,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pintu baja 2 pintu ukuran 170 cm	Fortres	Set	12,349,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pintu baja tipe mother and son ukuran 120 cm	Fortres	Set	7,421,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pintu WPC 2 pintu ukuran 170 cm	Fortres	Set	12,208,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu &	Daun pintu	Inkalum	Unit	4,405,400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	Jendela	alumunium ukuran 10 cm			
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Daun pintu alumunium ukuran 8 cm	Inkalum	Unit	3,717,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Jendela alumunium	Inkalum	Unit	2,727,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Encoder tipe SL H CR 001, sistem kunci pintu kamar hotel	Marks	Buah	7,021,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Fireproof door 1 pintu	Marks	Set	23,075,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Fireproof door 2 pintu	Marks	Set	42,217,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	PDA tipe SL H PDA 001, sistem kunci pintu kamar hotel	Marks	Buah	14,254,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pengendali lift tipe SL H LC 001	Marks	Buah	73,648,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pintu baja 1 pintu ukuran 90 cm	Marks	Set	5,174,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pintu baja 2 pintu ukuran 170 cm	Marks	Set	13,672,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pintu baja tipe mother and son ukuran 120 cm	Marks	Set	8,186,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Saklar hemat energi tipe SL H ES 001	Marks	Buah	1,198,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart lock tipe atlas, lever handle, sidik Jari, kode, kartu dan Kunci Pintu	Marks	Buah	4,893,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart lock tipe genos, bluetooth, sidik Jari, kode, dan kunci pintu	Marks	Buah	5,514,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart lock tipe hyperion, lever handle, wifi, sidik jari, kode, kartu dan kunci pintu	Marks	Buah	6,946,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart lock tipe nova, glass door lock, sidik jari, kode, dan kartu	Marks	Buah	7,406,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart lock tipe orign, lever handle, sidik jari, kode, kartu dan kunci pintu	Marks	Buah	5,039,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart lock tipe pandora, lever handle, sidik jari, kode, dan kartu	Marks	Buah	5,420,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart lock tipe SL H 001, kartu dan kunci pintu	Marks	Buah	2,939,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart lock tipe SL H 002, kartu dan kunci pintu	Marks	Buah	4,651,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart lock tipe SL H 003, kartu dan kunci pintu	Marks	Buah	3,842,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart lock tipe SL H 004, kartu dan kunci	Marks	Buah	4,713,900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		pintu			
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart lock tipe SL H 005, kartu dan kunci pintu	Marks	Buah	1,510,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart lock tipe SL H 006, kartu dan kunci pintu	Marks	Buah	1,510,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart lock tipe SL H 007, kartu dan kunci pintu	Marks	Buah	1,424,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart lock tipe SL H 008, kartu dan kunci pintu	Marks	Buah	1,372,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart lock tipe titan, wifi, sidik jari, kode, kartu dan Kunci Pintu	Marks	Buah	19,632,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart lock tipe zero, lever handle, wifi, sidik jari, kode, kartu dan kunci pintu	Marks	Buah	7,332,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pintu WPC 1 pintu ukuran 90 cm	Mega Komposit	Set	2,304,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Automatic swing door remote dan otomatis ukuran 120 cm	Oxena	Set	7,774,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Automatic swing door remote dan otomatis ukuran 50 cm	Oxena	Set	3,890,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt door guard 320	Solid	Buah	116,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel 314	Solid	Buah	75,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel 316 ukuran 3 inchi	Solid	Buah	73,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel 317 ukuran 4 inchi	Solid	Buah	64,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel 610 ukuran 4 inchi	Solid	Buah	130,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel 611 ukuran 4 inchi	Solid	Buah	141,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel 627 ukuran 12 inchi	Solid	Buah	223,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel 627 ukuran 2 inchi	Solid	Buah	56,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel 627 ukuran 3 inchi	Solid	Buah	66,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel 802 HK ukuran 2 inchi	Solid	Buah	47,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel 802 HK ukuran 3 inchi	Solid	Buah	55,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel 802 HK ukuran 6 inchi	Solid	Buah	141,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel 804 HK ukuran 2 inchi	Solid	Buah	64,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel rantai 303	Solid	Buah	139,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel rantai GR 801	Solid	Buah	139,400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel tanam 312 ukuran 12 inchi	Solid	Buah	256,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel tanam 312 ukuran 16 inchi	Solid	Buah	377,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel tanam 312 ukuran 24 inchi	Solid	Buah	608,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel tanam 312 ukuran 6 inchi	Solid	Buah	170,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel tanam 644 ukuran 12 inchi	Solid	Buah	172,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel tanam 644 ukuran 6 inchi	Solid	Buah	144,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Barrel bolt grendel toilet indikator 310	Solid	Buah	97,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Breket baja 3-00	Solid	Buah	144,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Casement ukuran 8 inchi	Solid	Buah	98,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Casement ukuran 12 inchi	Solid	Buah	122,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Casement ukuran 16 inchi	Solid	Buah	173,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Casement ukuran 20 inchi	Solid	Buah	283,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Casement ukuran 24 inchi	Solid	Buah	457,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Chain Lock tipe KR-783	Solid	Buah	130,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cylinder tipe double cylinder	Solid	Buah	187,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cylinder tipe knob cylinder	Solid	Buah	243,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cylinder tipe security double cylinder	Solid	Buah	195,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cylinder tipe WC cylinder	Solid	Buah	212,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cylindrical lockset motif bergaris tipe kunci C-604	Solid	set	280,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cylindrical lockset motif bergaris tipe tombol darurat C-604	Solid	set	276,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cylindrical lockset motif bintang tipe kunci C-603	Solid	set	185,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cylindrical lockset motif bintang tipe tombol darurat C-603	Solid	set	243,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cylindrical lockset persegi tipe kunci C-605 SQ	Solid	set	456,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cylindrical lockset persegi tipe tombol darurat C-604 SQ	Solid	set	344,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu &	Cylindrical lockset	Solid	set	176,500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	Jendela	tipe standar kunci C-601			
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Cylindrical lockset tipe standar tombol darurat C-601	Solid	set	228,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Deadbolt tipe double cylinder	Solid	Buah	212,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Deadbolt tipe single cylinder	Solid	Buah	174,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Deadbolt tipe turnpiece flushbolt	Solid	Buah	133,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door Closer tipe DC 20 SLD	Solid	Buah	516,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door knocker tipe 629	Solid	Buah	554,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door stop baja tipe 210	Solid	Buah	171,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door stop tipe big rubber	Solid	Buah	21,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door stop tipe small rubber	Solid	Buah	12,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door stop tipe STP 014	Solid	Buah	65,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door stop tipe STP 016	Solid	Buah	69,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door stop tipe STP 017	Solid	Buah	71,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door stop tipe STP 620	Solid	Buah	76,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Door Viewer tipe 214 T ukuran 35-60 mm	Solid	Buah	69,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Dustproof strike tipe 319	Solid	Buah	65,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Engsel salon ukuran 9 inchi	Solid	Buah	55,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Engsel sendok tipe hidrolik	Solid	Buah	61,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Engsel sendok bengkok tipe hidrolik	Solid	Buah	43,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Engsel tengah baja 2-11 T	Solid	Buah	255,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Escutcheon tipe bulat abu-abu	Solid	Buah	54,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Escutcheon tipe bulat gold	Solid	Buah	67,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Escutcheon tipe bulat putih	Solid	Buah	65,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Escutcheon tipe bulat silver	Solid	Buah	65,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Escutcheon tipe oval	Solid	Buah	65,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Escutcheon tipe persegi	Solid	Buah	53,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass lock tipe 702	Solid	Buah	53,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Grendel baja tipe 220	Solid	Buah	207,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Grendel tanam untuk kusen alumunium tipe 315 ukuran 12 inchi	Solid	Buah	90,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Grendel untuk kusen alumunium tipe 703	Solid	Buah	53,500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Handle gagang bulat P = 160 mm	Solid	Buah	240,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Handle gagang bulat P = 190 mm	Solid	Buah	299,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Handle gagang bulat P = 210 mm	Solid	Buah	333,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Handle gagang bulat P = 220 mm	Solid	Buah	353,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Handle gagang pipih bentuk C P = 120 mm	Solid	Buah	251,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Handle gagang pipih bentuk C P = 150 mm	Solid	Buah	315,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Handle pintu alumunium tipe gagang bulat	Solid	Buah	302,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Handle pintu alumunium tipe gagang bulat bentuk C	Solid	Buah	248,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Handle pintu alumunium tipe gagang bulat melengkung	Solid	Buah	332,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Handle set	Solid	set	407,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hook tipe 643	Solid	Buah	537,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Hook tipe 645	Solid	Buah	407,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Kunci laci	Solid	Buah	41,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lever handle tipe oval gagang lenkung	Solid	Buah	383,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lever handle tipe persegi gagang C	Solid	Buah	330,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lever set tipe kunci LV 605	Solid	set	398,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lever set tipe tombol darurat LV 605	Solid	set	430,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lockcase sliding lockcase pintu alumunium tipe LC 8828 AL-29	Solid	Buah	438,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lockcase swing lockcase pintu alumunium tipe LC 516	Solid	Buah	302,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lockcase tipe roller lockcase	Solid	Set	158,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lockcase tipe sliding lockcase	Solid	Set	133,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lockcase tipe swing lockcase silent action latch	Solid	Set	227,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lockcase tipe swing lockcase standar	Solid	Set	158,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lugage padlock tipe R 7803	Solid	Buah	33,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Lugage padlock tipe R 7820	Solid	Buah	33,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu &	Overvall 637 ukuran	Solid	Buah	93,900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	Jendela	2.5 inchi			
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Panic exit device	Solid	Set	2,660,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pintu geser 1-01	Solid	Set	134,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pivot hinges engsel samping tipe EP 600	Solid	Buah	317,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pivot hinges engsel tengah tipe EPT 601	Solid	Buah	158,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle + escutcheon tipe bunga P = 350 mm	Solid	Buah	1,162,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle + escutcheon tipe gagang bulat P = 205 mm	Solid	Buah	651,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat bergerat P = 310 mm	Solid	Buah	557,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat bergerat ujung kerucut P = 310 mm	Solid	Buah	733,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat berlubang P = 300 mm	Solid	Buah	576,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat bermotif coklat P = 450 mm	Solid	Buah	1,012,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat bermotif kuning tua P = 450 mm	Solid	Buah	1,012,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat bermotif sisik coklat P = 450 mm	Solid	Buah	1,016,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat besar P = 450 mm	Solid	Buah	1,024,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat diamond P = 340 mm	Solid	Buah	631,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat hitam P = 450 mm	Solid	Buah	1,004,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat melengkung P = 400 mm	Solid	Buah	1,183,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat mengecil P = 1200 mm	Solid	Buah	1,503,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat mengecil P = 400 mm	Solid	Buah	678,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat mengecil P = 450 mm	Solid	Buah	836,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu &	Pull handle tipe	Solid	Buah	1,506,400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	Jendela	gagang bulat P = 1200 mm			
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat P = 300 mm	Solid	Buah	577,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat P = 450 mm	Solid	Buah	1,012,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat P = 500 mm	Solid	Buah	1,111,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat P = 600 mm	Solid	Buah	1,175,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat terompet P = 300 mm	Solid	Buah	574,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang bulat ujung bulat P = 600 mm	Solid	Buah	1,193,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang C P = 300 mm	Solid	Buah	559,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang elips P = 305 mm	Solid	Buah	576,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang elips P =300 mm	Solid	Buah	571,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang elips ujung lancip P =270 mm	Solid	Buah	509,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang I P = 300 mm	Solid	Buah	557,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang kerucut P = 300 mm	Solid	Buah	736,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang kotak bermotif daun P = 450 mm	Solid	Buah	1,111,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang kotak bermotif laba-laba P = 450 mm	Solid	Buah	1,111,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang kotak hitam P = 450 mm	Solid	Buah	1,017,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang kotak P = 450 mm	Solid	Buah	1,014,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang kotak P = 600 mm	Solid	Buah	1,191,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang melengkung P = 235 mm	Solid	Buah	514,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang oval berlubang P = 600 mm	Solid	Buah	1,198,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang oval P = 450	Solid	Buah	1,009,400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		mm			
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang pelat hitam P = 450 mm	Solid	Buah	1,017,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang persegi standar P = 300 mm	Solid	Buah	557,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang persegi ujung bulat P = 300 mm	Solid	Buah	576,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang S P = 300 mm	Solid	Buah	581,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pull handle tipe gagang segi enam P = 450 mm	Solid	Buah	1,017,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Rambuncis tipe RMB 613	Solid	Buah	80,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Rambuncis tipe RMB 613 B	Solid	Buah	84,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Rambuncis tipe RMB 616	Solid	Buah	76,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Rambuncis tipe RMB 62.09	Solid	Buah	108,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Rambuncis tipe RMB 630	Solid	Buah	84,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Rambuncis tipe RMB 647	Solid	Buah	108,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Rambuncis untuk kusen alumunium tipe 706	Solid	Buah	49,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Rel atas 30 ,P = 3 m	Solid	Buah	1,000,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Rel bawah 10 ,P = 3 m	Solid	Buah	465,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Rel laci tandem	Solid	Buah	274,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Rel tikung atas 30	Solid	Buah	990,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Rel tikung bawah 10	Solid	Buah	566,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Roda atas lengkung pinggir baja tipe 3-12 AP L	Solid	Buah	424,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Roda atas lengkung tengah baja tipe 3-11 AT L	Solid	Buah	493,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Roda atas pinggir baja tipe 3-12 AP	Solid	Buah	357,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Roda atas tengah baja tipe 3-11 AT	Solid	Buah	433,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Roda bawah pinggir baja tipe 1-12 BP	Solid	Buah	207,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Roda bawah tengah baja tipe 1-11 BT	Solid	Buah	299,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Roller catch tipe 530	Solid	Buah	41,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart door lock lever handle numpad pada gagang tipe SDL 700	Solid	Buah	2,757,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart door lock lever handle tanpa fingerprint tipe SDL 800	Solid	Buah	1,989,300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart door lock lever handle tipe SDL 900	Solid	Buah	2,434,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Smart door lock pull handle tipe SDL 1200	Solid	Buah	3,323,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Spring knip tipe 378	Solid	Buah	49,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Spring knip tipe 379	Solid	Buah	49,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Spring support baja hidrolik ukuran 10 inchi	Solid	Buah	230,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Stainless steel butt hinges ball bearing ukuran 3 inchi x 2.5 inchi x 3 inchi	Solid	Buah	125,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Stainless steel butt hinges ball bearing ukuran 4 inchi x 3 inchi x 3 inchi	Solid	Buah	95,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Stainless steel butt hinges ball bearing ukuran 5 inchi x 3 inchi x 3 inchi	Solid	Buah	115,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Stainless steel butt hinges ball bearing ukuran 5 inchi x 3 inchi x 3.5 inchi	Solid	Buah	150,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Stainless steel butt hinges ball bearing ukuran 3 inchi x 2.5 inchi x 2 inchi	Solid	Buah	84,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Stainless steel butt hinges ball bearing ukuran 4 inchi x 3 inchi x 3 inchi	Solid	Buah	95,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Stainless steel butt hinges ball bearing ukuran 3 inchi x 2.5 inchi x 2.5 inchi	Solid	Buah	123,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Stainless steel butt hinges ball bearing ukuran 4 inchi x 3 inchi x 3 inchi	Solid	Buah	95,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Steel butt hinges ball bearing ukuran 5 inchi x 3 inchi x 3 inchi	Solid	Buah	113,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Top security padlock tipe baja 809	Solid	Buah	67,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Top security padlock tipe baja 809 L	Solid	Buah	76,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Top security padlock tipe baja SL 7806P	Solid	Buah	141,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Top security padlock tipe rectangular 813	Solid	Buah	327,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Tubular lockset tipe kunci T-60	Solid	set	166,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Tubular lockset tipe tombol darurat T-60	Solid	set	184,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Tutup breket baja 3-02	Solid	Buah	16,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Windows hook ramskar tipe batang	Solid	Buah	67,700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		berlubang RMS 617			
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Windows hook ramskar tipe kait HA 641 Uk. 10 inchi	Solid	Buah	58,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Windows hook ramskar tipe Kait HA 641 Uk. 8 inchi	Solid	Buah	58,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Windows hook ramskar tipe kait HA 642 ukuran 10 inchi	Solid	Buah	41,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Windows hook ramskar tipe kait HA 642 ukuran 8 inchi	Solid	Buah	41,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Windows hook ramskar tipe kunci putar RMS 618	Solid	Buah	94,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Windows hook ramskar tipe kunci putar RMS 622	Solid	Buah	108,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Windows hook ramskar tipe kunci putar RMS 623	Solid	Buah	141,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pintu ABS ukuran 90 cm	S-plus	Set	3,132,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pintu U-PVC ukuran 90 cm	S-plus	Set	2,066,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Daun pintu alumunium ukuran 10 cm	YKK	Unit	3,756,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Daun pintu alumunium ukuran 8 cm	YKK	Unit	3,358,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Jendela alumunium	YKK	Unit	1,408,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Mother & Son Fire Door Lever Handle + Door Closer ukuran 2200 mm x 1400 mm x 50 mm, Plat Daun t = 1.5 mm, Plat kusen t = 2 mm	Mother & Son	Set	22,536,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Mother & Son Fire Door Lever Handle + Door Closer ukuran 2250 mm x 1650 mm x 50 mm, Plat Daun t = 1.5 mm, Plat kusen t = 2 mm	Mother & Son	Set	25,417,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Mother & Son Fire Door Panic + Door Closer ukuran 2200 mm x 1400 mm x 50 mm, Plat Daun t = 1.5 mm, Plat kusen t = 2 mm	Mother & Son	Set	24,675,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Mother & Son Fire Door Panic + Door Closer ukuran 2250 mm x 1650 mm x 50 mm, Plat Daun t = 1.5 mm, Plat kusen t = 2 mm	Mother & Son	Set	27,967,300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Mother & Son Lever Handle ukuran 2200 mm x 1400 mm x 50 mm, Plat Daun t = 0.8 mm, Plat kusen t = 1.5 mm	Mother & Son	Set	16,451,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Mother & Son Lever Handle ukuran 2400 mm x 1650 mm x 50 mm, Plat Daun t = 0.8 mm, Plat kusen t = 1.5 mm	Mother & Son	Set	18,996,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Rambuncis		Buah	49,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Single Door Lever Handle ukuran 2200 mm x 1000 mm x 50 mm, Plat daun t = 0.8 mm, Plat kusen t = 1.5 mm		Set	13,356,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Single Door Lever Handle ukuran 2400 mm x 1250 mm x 50 mm, Plat daun t = 0.8 mm, Plat kusen t = 1.5 mm		Set	14,877,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Single Fire Door Lever Handle + Door Closer ukuran 2200 mm x 1000 mm x 50 mm, Plat daun t = 1.5 mm, Plat kusen t = 2 mm		Set	18,737,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Single Fire Door Lever Handle + Door Closer ukuran 2250 mm x 1300 mm x 50 mm, Plat daun t = 1.5 mm, Plat kusen t = 2 mm		Set	18,645,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Single Fire Door Panic + Door Closer ukuran 2200 mm x 1000 mm x 50 mm, Plat daun t = 1.5 mm, Plat kusen t = 2 mm		Set	20,248,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Single Fire Door Panic + Door Closer ukuran 2250 mm x 1300 mm x 50 mm, Plat daun t = 1.5 mm, Plat kusen t = 2 mm		Set	20,226,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Single Shaft Door ukuran < 1 m2, Plat daun t = 0.5 mm, Plat kusen t = 1mm		Set	6,588,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Single Sliding Door Lever Handle ukuran 2200 mm x 1700 mm x 50 mm, Plat daun t = 1.5 mm, Plat kusen		Set	15,882,400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		t = 2 mm			
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Single Sliding Door Lever Handle ukuran 2250 mm x 2200 mm x 50 mm, Plat daun t = 1.5 mm, Plat kusen t = 2 mm		Set	16,141,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Sloot handle jendela		Buah	28,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Sloot jendela tunggal		Buah	34,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Sloot pintu berikut rantai		Buah	28,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Spring knip		Buah	57,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Tarikan almari rata-rata		Buah	29,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Venetion blind		M2	266,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Vertikal blind		M2	1,734,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass block DN ukuran 20 cm x 20 cm kedawung		Buah	45,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Glass block DN ukuran 20 cm x 20 cm ex LN		Buah	115,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Jendela nako		Buah	499,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Joint sealent		Kg	42,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Kunci 2 slaag	ROYAL	Buah	205,000
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Kunci silinder untuk pintu alumunium	ALFA	Buah	548,100
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pagar pengaman		Unit	63,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Paper holder untuk tisu wc		Buah	103,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Pemantul cahaya reflector		Buah	238,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Rel henderson lengkap		Buah	995,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Rel maraton I pintu		Unit	281,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Sealant		Kg	18,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Silicon seal		Kg	55,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Termoplastik sealant tuang panas		Kg/Meter	52,400
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Termoseting sealant tuang dingin		Kg/Meter	103,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Pintu & Jendela	Wire glass		M2	1,572,600

K. PERALATAN TUKANG

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Cangkul		Buah	120.300
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Kawat las		Buah	194.200
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Linggis		Buah	96.300
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Palu 0.5 kg		Buah	93.500
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Pengki		Buah	49.100
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Golok, Bahan Baja Tebal 3-4 mm Panjang 30 cm Lebar 4 cm		Buah	169.300
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Arit Sabit, Dimensi 36 cm x 22 cm x 4 cm		Buah	66.700
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Sapu Lidi, Long handle 65cm		Buah	58.000
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Alat Pel, 1 set, Volume 7 L		Buah	379.100
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Kanebo, Dimensi 43 cm x 32 cm x 0.2 cm		Buah	34.600
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Rool Meter panjang 5 meter bahan besi		Buah	67.100
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Rool meter panjang 30 meter bahan plastik		Buah	197.800
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Sekrop		Buah	116.100
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Selang plastik untuk water pas diameter 0.5 cm		Meter	6.300
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Singkup		Buah	117.500
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Water pas alumunium ukuran 60 cm		Buah	136.700
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Bodem		Buah	90.200
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Clamp		Buah	105.000
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Stainless steel		Buah	195.600
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Sekop Type square, Berat 4,2 Kg, Gagang kayu, Ukuran 12 inch		Buah	152.400
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Elektroda las tipe GMAW		Kg	286.800
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Elektroda las tipe SAW		Kg	217.500
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Elektroda untuk pengelasan tipe FCAW		Kg	244.600
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Elektroda untuk pengelasan tipe SMAW		Kg	253.400
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Mata gergaji besi		Buah	14.000
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Gergaji besi keras		Hari	29.500
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Gunting pemotong baja		Buah	90.300
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Kereta dorong		Unit	717.800
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Kotak adukan dolak kayu		Buah	64.700
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Kuas Sedang (4")		Buah	21.000
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Kuas Kecil (3")		Buah	11.200
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Kunci pembengkok tulangan bahan baja		Buah	62.000
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Linggis bahan baja		Buah	104.600
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Linggis bahan kecil untuk alat bantu		Hari	54.000
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Mistar ukur allumunium, lebar 8 - 15 cm		Buah	71.500
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Pahat beton bahan baja		Buah	40.700
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Pahat beton bahan baja Per hari		Hari	5.600
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Palu atau godam bahan baja		Buah	248.900
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Palu atau godam bahan baja Per hari		Hari	5.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Palu atau godam pemecah batu		Buah	276.800
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Tang atau alat pemotong kawat		Buah	15.500
1.1.12.01.01.0001	Peralatan Tukang	Terpal		M2	30.900

L. PLAFOND

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Acustik amstrong ukuran 30 cm x 30 cm		Lembar	38,200
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Acustik amstrong ukuran 30 cm x 60 cm		Lembar	91,900
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Acustik amstrong ukuran 60 cm x 120 cm		Lembar	126,500
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Cornice coumpound		Zak	116,700
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Cotton plester		Buah	26,000
1.1.12.01.01.0001	Plafond	GRC, tebal 4 mm, ukuran 122 cm x 244 cm		Lembar	115,500
1.1.12.01.01.0001	Plafond	GRC, tebal 4 mm, ukuran 120 cm x 240 cm		Lembar	117,500
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Gypsum, tebal 9 mm ukuran 120 cm x 240 cm ex DN		Lembar	168,600
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Gypsum, tebal 9 mm ukuran 120 cm x 240 cm ex luar		Lembar	110,400
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Lis allumunium		Meter	44,500
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Lis PVC		batang	70,100
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Lisplang GRC		Lembar	92,800
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Lisplang kalsiplang ukuran 2400 mm x 200 mm x 8.0 mm		Lembar	92,800
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Lisplang Kalsiplang ukuran 2400 mm x 200 mm x 12.0 mm		Lembar	122,800
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Lisplang Kalsiplang ukuran 2400 mm x 300 mm x 8.0 mm		Lembar	127,900
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Lisplang kalsiplang ukuran 2400 mm x 300 mm x 12.0 mm		Lembar	140,600
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Lisplang kalsiplang ukuran 3000 mm x 200 mm x 8.0 mm		Lembar	78,600
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Lisplang Kalsiplang ukuran 3000 mm x 200 mm x 12.0 mm		Lembar	189,900
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Lisplang Kalsiplang ukuran 3000 mm x 300 mm x 8.0 mm		Lembar	124,100
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Lisplang Kalsiplang ukuran 3000 mm x 300 mm x 12.0 mm		Lembar	147,900
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Lisplang kayu		Lembar	128,500
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Lisplang siku-siku		Lembar	87,800
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Lisplang simetris		Lembar	179,300
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List gypsum		Meter	44,500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List profil gypsum ukuran 5 cm		Meter	23,200
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List plafond gypsum ombak panjang 2 m	Jaya Board	Batang	52,200
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List plafond gypsum ombak panjang 5 m	Jaya Board	Batang	173,900
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List plafond gypsum ombak panjang 10 m	Jaya Board	Batang	205,800
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List plafond gypsum ombak panjang 15 m	Jaya Board	Batang	247,000
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List plafond gypsum polos panjang 2 m	Jaya Board	Batang	36,400
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List plafond gypsum polos panjang 5 m	Jaya Board	Batang	142,100
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List plafond gypsum polos panjang 10 m	Jaya Board	Batang	151,100
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List plafond gypsum polos panjang 15 m	Jaya Board	Batang	229,800
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List plafond gypsum polos siku panjang 2 m	Jaya Board	Batang	34,100
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List plafond gypsum polos siku panjang 5 m	Jaya Board	Batang	94,200
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List plafond gypsum polos siku panjang 10 m	Jaya Board	Batang	148,700
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List plafond gypsum polos siku panjang 15 m	Jaya Board	Batang	127,400
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List sudut plafond ukuran 3 meter x 4 meter		Meter	55,200
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Listplank conwood		Meter	114,500
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Gypsum, ukuran 120 cm x 240 cm tipe G-Strength tebal 9 mm	A Plus	Lembar	87,000
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Tipe papan bahan PVC lebar 20 cm tebal 8 mm	Genius	Meter	23,400
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List plafond WPC	Golden	Meter	211,600
1.1.12.01.01.0001	Plafond	WPC lebar 120 cm tebal 9 mm	Golden	Lembar	282,500
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List plafond WPC	Kangbang	Meter	98,800
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Plafond WPC lebar 120 cm tebal 9 mm	Kangbang	Lembar	271,100
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List plafond WPC	Mega Komposit Indonesia	Meter	222,800
1.1.12.01.01.0001	Plafond	WPC lebar 120 cm tebal 9 mm	Mega Komposit Indonesia	Lembar	234,300
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List plafond WPC	Shunda	Meter	253,800
1.1.12.01.01.0001	Plafond	WPC lebar 120 cm tebal 9 mm	Shunda	Lembar	263,200
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Papan Gypsum ukuran 120 cm x 240 cm tebal 4 mm ex.DN		Lembar	217,300
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Papan Gypsum ukuran 120 cm x 240 cm tebal 4 mm ex.LN		Lembar	333,200
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Asbes semen ukuran 3.5 mm		M2	85,600
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Asbes semen ukuran 5 mm		M2	135,700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Enternit ukuran 4 mm		M2	113,300
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Metal ukuran 60 cm x 60 cm tebal 0,5 mm		Lembar	70,200
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Hardpleks ukuran 120 cm x 240 cm tebal 5 mm		Lembar	114,700
1.1.12.01.01.0001	Plafond	PVC lebar 16 cm, tebal 9 mm, panjang 4 m per buah		Meter	40,100
1.1.12.01.01.0001	Plafond	PVC lebar 20 cm, tebal 10 mm, panjang 4 m per buah		Meter	56,200
1.1.12.01.01.0001	Plafond	PVC lebar 20 cm, tebal 8 mm, panjang 4 m per buah		Meter	46,300
1.1.12.01.01.0001	Plafond	PVC lebar 22 cm, tebal 8 mm, panjang 4 m per buah		Meter	42,300
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Tepung gypsum		Kg	57,200
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Rangka plafond metal furing termasuk paku ripet dan acc		M2	52,800
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Papan PVC		Lembar	34,600
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Plafond Aluminium Linear Ceiling 200R, tbl. 0.6 mm	Panellux	m'	129,400
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Ceiling Panel CP 200 mm, Flat & Triangle, pjg : 4 m, lbr :20 cm, 8 mm (0,5 Kg/m') UPVC	DR HOUZ	m'	14,900
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List Plafond, pjg 4 meter, Warna Brown dan White, UPVC	DR HOUZ	Batang	12,400
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List Minimalis, pjg 4 meter, Warna Brown dan White	DR HOUZ	Batang	10,800
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Siku Luar, pjg 4 meter, Warna Brown dan White	DR HOUZ	Batang	10,800
1.1.12.01.01.0001	Plafond	Siku Luar Mnimalis, pjg 4 meter, Warna Brown dan White	DR HOUZ	Batang	9,300
1.1.12.01.01.0001	Plafond	List Profile H, pjg 4 meter, Warna Brown dan White	DR HOUZ	Batang	9,300

M. BAHAN KAYU LAPIS

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Back drop	Material HPL		m2	245,600
1.1.12.01.01.0001	Bilik Bambu	Dengan kulit		m2	36,000
1.1.12.01.01.0001	Bilik Bambu	Tanpa kulit		m2	35,300
1.1.12.01.01.0001	Bilik Bambu	Hitam variasi		m2	492,000
1.1.12.01.01.0001	Formika	Ukuran 120 cm x 240 cm		Lembar	241,100
1.1.12.01.01.0001	Formika	Ukuran pintu		Lembar	438,900
1.1.12.01.01.0001	Formika	Warna, ukuran 4 inchi x 8 inchi		Lembar	1,096,900
1.1.12.01.01.0001	Kayu Lapis	Material HPL	Taco	m'	296,100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Jabar Wood	Ukuran 4 mm x 120 mm x 240 mm		Lembar	127,200
1.1.12.01.01.0001	Melamin	Ukuran 4 mm x 120 mm x 240 mm		Lembar	320,900
1.1.12.01.01.0001	Multiplek	Ukuran 6 mm x 120 mm x 240 mm		Lembar	179,700
1.1.12.01.01.0001	Multiplek	Ukuran 9 mm x 120 mm x 240 mm		Lembar	205,400
1.1.12.01.01.0001	Multiplek	Ukuran 12 mm x 120 mm x 240 mm		Lembar	220,600
1.1.12.01.01.0001	Multiplek	Ukuran 18 mm x 120 mm x 240 mm		Lembar	295,600
1.1.12.01.01.0001	Plywood	Ukuran 4 mm x 120 mm x 240 mm		Lembar	315,900
1.1.12.01.01.0001	Plywood	Ukuran 9 mm x 120 mm x 240 mm		Lembar	416,800
1.1.12.01.01.0001	Plywood	Ukuran 18 mm x 120 mm x 240 mm		Lembar	458,400
1.1.12.01.01.0001	Supercon	Pelapis kayu		m2	68,100
1.1.12.01.01.0001	TeakWood	Ukuran 3 mm x 120 mm x 240 mm ukuran pintu		Lembar	132,400
1.1.12.01.01.0001	TeakWood	Ukuran 4 mm x 120 mm x 240 mm		Lembar	273,600
1.1.12.01.01.0001	TeakWood	Pintu, ukuran 4 mm		Lembar	218,500
1.1.12.01.01.0001	Triplek	Pintu, ukuran 4 mm		Lembar	94,500
1.1.12.01.01.0001	Triplek	Ukuran 3 mm x 120 mm x 240 mm		Lembar	84,900
1.1.12.01.01.0001	Triplek	Ukuran 4 mm x 120 mm x 240 mm		Lembar	107,800
1.1.12.01.01.0001	Triplek	Ukuran 6 mm x 120 mm x 240 mm		Lembar	139,600
1.1.12.01.01.0001	Triplek	Ukuran 9 mm x 120 mm x 240 mm		Lembar	168,600
1.1.12.01.01.0001	Triplek	Phenol Film 12 mm 1 muka		Lembar	251,900
1.1.12.01.01.0001	Wall Paper	Kelas baik		Roll	440,400
1.1.12.01.01.0001	Wall Paper	Kelas baik per meter		Meter	40,800
1.1.12.01.01.0001	Wall Paper	Kelas biasa		Roll	87,600
1.1.12.01.01.0001	Wall Paper	Kelas menengah atau sedang		Roll	490,700
1.1.12.01.01.0001	Wall Paper	3D printed		Roll	99,900
1.1.12.01.01.0001	Wall Paper	Bahan kain, ukuran 0,5 meter x 10 meter		Roll	109,300
1.1.12.01.01.0001	Wall Paper	Bahan kertas, ukuran 0,5 meter x 10 meter		Roll	94,000

N. BAHAN MEKANIKAL

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.03.0008	AC	Split 1 PK	TOSHIBA	Unit	7.139.900
1.1.12.01.03.0008	AC	Split 2 PK	TOSHIBA	Unit	7.734.000
1.1.12.01.03.0008	AC	Split 3 PK	TOSHIBA	Unit	13.206.500
1.1.12.01.03.0008	AIR CONDITIONING VRV/VRF	Indoor Unit Type Wall Mounted Kapasitas 7.500 BTU		Unit	33.457.900
1.1.12.01.03.0008	AIR CONDITIONING VRV/VRF	Indoor Unit Type Wall Mounted Kapasitas 9.600 BTU		Unit	35.532.100
1.1.12.01.03.0008	AIR	Indoor Unit Type		Unit	56.476.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	CONDITIONING VRV/VRF	Ceiling Cassette Kapasitas 24.200 BTU			
1.1.12.01.03.0008	AIR CONDITIONING VRV/VRF	Indoor Unit Type Ceiling Cassette Kapasitas 30.700 BTU		Unit	45.181.300
1.1.12.01.03.0008	AIR CONDITIONING VRV/VRF	Indoor Unit Type Ceiling Cassette Kapasitas 38.200 BTU		Unit	50.099.000
1.1.12.01.03.0008	AIR CONDITIONING VRV/VRF	Indoor Unit Type Ceiling 2 Way Kapasitas 30.700 BTU		Unit	83.241.600
1.1.12.01.03.0008	AIR CONDITIONING VRV/VRF	Outdoor Unit VRV/VRF Kapasitas 221.700 BTU		Unit	323.089.500
1.1.12.01.03.0008	AIR CONDITIONING VRV/VRF	Outdoor Unit VRV/VRF Kapasitas 224.900 BTU		Unit	338.860.400
1.1.12.01.03.0008	AIR CONDITIONING VRV/VRF	Remot Control		Unit	1.331.900
1.1.12.01.03.0008	AIR CONDITIONING VRV/VRF	Indoor AHU DX Kap 54 HP		Unit	70.852.700
1.1.12.01.03.0008	AIR CONDITIONING VRV/VRF	Outdoor AHU DX Kap 54 HP		Unit	300.502.400
1.1.12.01.03.0008	AIR CONDITIONING VRV/VRF	Exhaust Filter unit		Unit	21.563.800
1.1.12.01.03.0008	Antena Parabola	Lengkap dengan instalasi kabel		Unit	370.100
1.1.12.01.03.0008	Antena UHF	Lengkap dengan instalasi		Unit	43.300
1.1.12.01.03.0008	Blower	3-Phase		Unit	5.180.100
1.1.12.01.03.0008	Blower	Connecting set		Set	1.788.400
1.1.12.01.03.0008	Blower	Controller		Buah	408.700
1.1.12.01.03.0008	Blower	Mounting buffer		Buah	1.045.300
1.1.12.01.03.0008	Blower	Sound absorber		Buah	549.100
1.1.12.01.03.0008	Box Speaker	6 W		Buah	388.700
1.1.12.01.03.0008	CCTV	INDOOR, 960H High resolution, high resolution of 680TV lines, ER mode , minimal illumination 0.2Lux@F1.6 Color, 0.01Lux B/W		Set	889.000
1.1.12.01.03.0008	CCTV	OUTDOOR, sensor pemindaian progresif 1/2,8 inchi, 2 megapiksel, CMOS , Lensa 4,7 ~ 94 mm zoom optik 20x, iris Otomatis/Manual, F1.6 ~ F3.3		Set	1.091.700
1.1.12.01.03.0008	CCTV	Network video recorder CCTV 32 Channel		Unit	8.158.000
1.1.12.01.03.0008	Diesel Pump	Kapasitas 750 galon/menit 120 ml 105 Kw		Unit	382.321.900
1.1.12.01.03.0008	Electrical Pump	Kapasita 750 galon/menit 120 ml 90 kW		Unit	192.236.500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.03.0008	Exhaust	Sound attenuator		Unit	3.330.100
1.1.12.01.03.0008	Exhaust	Tipe fan ceiling mounted, 100 CFM 50 W atau 220 V,		Unit	493.600
1.1.12.01.03.0008	Exhaust	Tipe Fan Wall, 1000 CFM		Unit	607.300
1.1.12.01.03.0008	Exhaust	Tipe fan wall, 1300 CFM		Unit	611.600
1.1.12.01.03.0008	Exhaust	Tipe fan 100 W ukuran 40 cm x 40 cm		Unit	2.105.600
1.1.12.01.03.0008	Exhaust	Tipe fan 360 W ukuran 60 cm x 60 cm		Unit	3.665.300
1.1.12.01.03.0008	Exhaust	Tipe fan 380 W ukuran CFM 55 cm x 55 cm		Unit	11.133.600
1.1.12.01.03.0008	Fire House	Ukuran 1.5 m x 30 m + nose		Unit	9.556.300
1.1.12.01.03.0008	Hydran Box	Dalam gedung lengkap		Unit	16.965.300
1.1.12.01.03.0008	Hydrant Box	Luar gedung lengkap		Buah	9.169.700
1.1.12.01.03.0008	Jockey Pump	Kapasitas 80 galon/menit 100 ml 18.6 kW		Unit	46.435.600
1.1.12.01.03.0008	Laser cutting	Alumunium composite panel ACP tebal 3 - 4 mm polyester indoor		M2	246.800
1.1.12.01.03.0008	Laser cutting	Alumunium composite panel (ACP) tebal 3 - 4 mm PVDF Outdoor		M2	271.400
1.1.12.01.03.0008	Laser cutting	Alumunium composite panel	A-Plus	M2	191.400
1.1.12.01.03.0008	Laser cutting	Alumunium composite panel	Seven	M2	678.500
1.1.12.01.03.0008	Laser cutting	Metal Sheet, tebal 2 mm - 15 mm spray, powder coating		M2	3.068.600
1.1.12.01.03.0008	Laser cutting	PVC, tebal 3 mm - 18 mm spray, powder coating		M2	654.600
1.1.12.01.03.0008	Laser cutting	Stainless steel, tebal 0.3 mm - 60 mm		M2	370.000
1.1.12.01.03.0008	Laser Cutting	Besi Galvanis tebal 0,8 mm		M2	1.778.900
1.1.12.01.03.0008	Laser Cutting	Besi Galvanis tebal 1,2 mm		M2	2.617.500
1.1.12.01.03.0008	Lift	Penumpang kapasitas 160 kg ukuran 1900 mm x 1800 mm		Set	154.162.200
1.1.12.01.03.0008	Lift	Penumpang kapasitas 450 kg ukuran 1150 mm x 1100 mm		Set	445.873.700
1.1.12.01.03.0008	Lift	Penumpang kapasitas 630 kg ukuran 1400 mm x 1100 mm		Set	477.153.100
1.1.12.01.03.0008	Lift	Penumpang kapasitas 800 kg ukuran 1600 mm x 1350 mm		Set	525.898.200
1.1.12.01.03.0008	Lift	Penumpang kapasitas 1000 kg ukuran 1600 mm x 1400 mm		Set	584.184.100
1.1.12.01.03.0008	Lift	Penumpang kapasitas 1250 kg ukuran 1600 mm x 1500 mm		Set	668.877.300
1.1.12.01.03.0008	Lift	Penumpang kapasitas		Set	733.089.400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		1350 kg ukuran 2000 mm x 1500 mm			
1.1.12.01.03.0008	Louvre Grille	Alumunium, ukuran 200 cm x 200 cm		Unit	616.800
1.1.12.01.03.0008	Main Control Valve	Ukuran 150 mm		Unit	32.435.900
1.1.12.01.03.0008	Manual Push Button	Daya 1W		Buah	296.200
1.1.12.01.03.0008	Master Intercom	Master intercom		Unit	25.282.700
1.1.12.01.03.0008	MCP-FA	1 loop c/w battere		Unit	25.899.500
1.1.12.01.03.0008	MCP-FA	6 loop c/w battere		Unit	34.532.400
1.1.12.01.03.0008	MDF-FA			Unit	444.300
1.1.12.01.03.0008	Mesin AC	Split indoor atau outdoor	DAIKIN	1 BtU	5.093.800
1.1.12.01.03.0008	Monitor	LED TV 42 inchi + Bracket + Accessories		Unit	8.999.600
1.1.12.01.03.0008	Motor + pengkabelan	Daya 2 KW 1350 rpm		Buah	2.713.400
1.1.12.01.03.0008	Motor + pengkabelan	Daya 5 KW 1350		Buah	7.276.600
1.1.12.01.03.0008	Motor + pengkabelan	Daya 10 KW 1350 rpm		Buah	16.208.100
1.1.12.01.03.0008	Optic Join Splice Closure	ISO09001 288 CORE set		Unit	1.631.800
1.1.12.01.03.0008	Optic Line Terminal	16 ports		Unit	37.487.600
1.1.12.01.03.0008	Outdoor Fixed Dome IP Camera	Outdoor fixed dome IP camera		Unit	548.900
1.1.12.01.03.0008	Outlet	Data wall, tipe RG 45 Cat.6, 1 Gang		Unit	553.900
1.1.12.01.03.0008	Outlet	Telepon wall, tipe RJ11, 1 Gang		Unit	92.600
1.1.12.01.03.0008	Outlet	Untuk TV		Unit	79.100
1.1.12.01.03.0008	Power Amplifier	Daya 240 W		Buah	4.760.600
1.1.12.01.03.0008	Power Amplifier	Daya 480W		Buah	11.487.700
1.1.12.01.03.0008	Presure Tank	Kapasitas 500 liter lengkap		Unit	12.456.400
1.1.12.01.03.0008	Presurized Fan	Tipe 10.000 Cfm, ukuran 1.2 inchi Wg		Unit	13.319.700
1.1.12.01.03.0008	Presurized Fan	Tipe 700 Cfm, ukuran 1.2 inchi Wg		Unit	3.827.200
1.1.12.01.03.0008	Relay Module	Relay module		Unit	7.800
1.1.12.01.03.0008	Remote Paging Microphone	Remote paging microphone		Buah	1.495.000
1.1.12.01.03.0008	Siamese connection	Diameter 4 inchi flanged		Buah	2.651.800
1.1.12.01.03.0008	Tabung Thermaric Actuator	Kapasitas 11 lbs		Unit	12.061.800

O. BAHAN ELEKTRIKAL

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.03.0008	Armatur LED 40 Watt	LED Komplit Set, 40W		Unit	2,769,800
1.1.12.01.03.0008	Armatur LED 60 Watt	LED Komplit Set, 60W		Unit	3,408,100
1.1.12.01.03.0008	Armatur LED 120 Watt	LED Komplit Set, 120W		Unit	4,787,200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.03.0008	Armatur LED 360 Watt Flood Light	LED Komplit Set, 360W		Unit	11,444,200
1.1.12.01.03.0008	Balk TL	1 x 18 W		Buah	719,900
1.1.12.01.03.0008	Balk TL	1 x 36 W		Buah	1,136,400
1.1.12.01.03.0008	Box panel	PVC isi 4 MCB	Legran	Buah	512,100
1.1.12.01.03.0008	Cabinet Rack	Daya 39 W, accessories		Buah	8,485,100
1.1.12.01.03.0008	Cable Clip	Cable clip		Buah	10,800
1.1.12.01.03.0008	Cable Tray	Tipe straight ladder, ukuran 20 cm x 10 cm		Meter	593,900
1.1.12.01.03.0008	Cable Tray	Tipe straight ladder, ukuran 30 cm x 10 cm		Meter	673,400
1.1.12.01.03.0008	Cable Tray	Tipe straight ladder, ukuran 60 cm x 10 cm		Meter	774,100
1.1.12.01.03.0008	Cable Tray	Tipe straight ladder, ukuran 100 cm x 10 cm		Meter	1,095,100
1.1.12.01.03.0008	Cable Tray	Tipe straight tray, ukuran 100 cm x 10 cm		Meter	329,300
1.1.12.01.03.0008	Cable Tray	Tipe straight tray, ukuran 20 cm x 10 cm		Meter	427,600
1.1.12.01.03.0008	Cable Tray	Tipe straight tray, ukuran 30 cm x 10 cm		Meter	627,600
1.1.12.01.03.0008	Cable Tray	Tipe straight tray, ukuran 60 cm x 10 cm		Meter	911,000
1.1.12.01.03.0008	CD/MMC/USB player	With FM tunner		Buah	950,700
1.1.12.01.03.0008	Ceiling Speaker	Daya 3 W		Buah	294,800
1.1.12.01.03.0008	Coaxial Cable	2x35 mm2 in PVC high impact conduit 25 mm2, lengkap dengan Klem dan end terminal		Meter	12,400
1.1.12.01.03.0008	Contactor 32 A	32 A, 3 Phasa		Buah	1,347,300
1.1.12.01.03.0008	Contactor 60 A	60 A, 3 Phasa		Buah	1,564,000
1.1.12.01.03.0008	Digital Mixer	Dengan equalizer program		Buah	25,665,500
1.1.12.01.03.0008	Discharge Atenuator	Discharge atenuator		Unit	156,000
1.1.12.01.03.0008	Down light / PLC	Daya 13 W		Buah	238,700
1.1.12.01.03.0008	Emergency Message Panel + Emergency Mic	Emergency Message Panel + Emergency Mic		Buah	19,571,700
1.1.12.01.03.0008	Fitting	Fitting		Buah	18,900
1.1.12.01.03.0008	Fitting plafond + lampu SL	Fitting plafond + lampu SL	Panasonic	Buah	2,084,300
1.1.12.01.03.0008	FTB	48 Port, Adaptor dan Pigtail		Unit	1,076,400
1.1.12.01.03.0008	Ground Rod	Ground rod		Buah	43,300
1.1.12.01.03.0008	Grounding kabel BC	Ukuran 50 mm		Meter	128,000
1.1.12.01.03.0008	Grounding kabel BC	Ukuran 70 mm		Meter	191,800
1.1.12.01.03.0008	Indicating Lamp	Indicating Lamp		Unit	193,200
1.1.12.01.03.0008	Indoor Fixed Dome IP Camera	Indoor fixed dome IP camera		Unit	2,660,100
1.1.12.01.03.0008	isolasi	Isolasi		Buah	14,300
1.1.12.01.03.0008	Solasiban	3 Per 4 Inch x 25 meter		Buah	15,500
1.1.12.01.03.0008	Jarum Penangkal Petir	Ukuran 16 cm		Buah	398,100
1.1.12.01.03.0008	Kabel	Prategang		Kg	20,400
1.1.12.01.03.0008	Kabel baja/sling	Kabel baja atau sling		Kg	134,800
1.1.12.01.03.0008	Kabel FRC	Ukuran 3 mm 2 x 2,5 mm2		Meter	50,000
1.1.12.01.03.0008	Kabel FRC	Ukuran 4 mm 2 x 4 mm2		Meter	135,900
1.1.12.01.03.0008	Kabel FRC	Ukuran 4 mm 2 x 6 mm2		Meter	194,300
1.1.12.01.03.0008	Kabel FRC	Ukuran 4 mm 2 x 10 mm2		Meter	244,300
1.1.12.01.03.0008	Kabel FRC	STP 16 AWG		Meter	81,400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYA ukuran 1 x 1.5 mm2, 1 rol = 50 meter	Prima	Roll	247,800
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYA ukuran 1 x 2.5 mm2, 1 rol = 50 meter	Prima	Roll	472,400
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYGBY		Meter	305,400
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYM ukuran 2 x 1.5 mm2, 1 rol = 50 meter	Prima	Meter	17,300
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYM ukuran 2 x 2.5 mm2, 1 rol = 50 meter	Prima	Meter	20,400
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYM ukuran 2 x 4 mm2, 1 rol = 50 meter	Prima	Meter	29,000
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYM ukuran 2 x 6 mm2 , 1 rol = 50 meter	Supreme	Meter	63,300
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYM ukuran 2 x 10 mm2 , 1 rol = 50 meter	Supreme	Meter	85,200
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYM ukuran 3 x 1.5 mm2, 1 rol = 50 meter	Prima	Meter	17,300
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYM ukuran 3 x 2.5 mm2, 1 rol = 50 meter	Prima	Meter	20,600
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYM ukuran 3 x 4 mm2, 1 rol = 50 meter	Prima	Meter	36,900
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYM ukuran 3 x 6 mm2, 1 rol = 50 meter	Supreme	Meter	80,500
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYM ukuran 3 x 10 mm2, 1 rol = 50 meter	Supreme	Meter	83,300
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYM ukuran 4 x 10 mm2, 1 rol = 50 meter	Supreme	Meter	30,900
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYM ukuran 4 x 16 mm2, 1 rol = 50 meter	Supreme	Meter	66,300
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYM ukuran 4 x 2.5 mm2, 1 rol = 50 meter	Prima	Meter	75,400
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYM ukuran 4 x 4 mm2, 1 rol = 50 meter	Prima	Meter	101,100
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYM ukuran 4 x 6 mm2, 1 ml = 50 meter	Supreme	Meter	114,900
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYY ukuran 2 x 10 mm2, 1 rol = 50 meter	Supreme	Meter	88,400
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYY ukuran 2 x 4 mm2, 1 rol = 50 meter	Supreme	Meter	30,100
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYY ukuran 2 x 6 mm2, 1 rol = 50 meter	Supreme	Meter	60,000
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYY ukuran 3 x 10 mm2, 1 rol = 50 meter	Supreme	Meter	126,100
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYY ukuran 3 x 4 mm2, 1 rol = 50 meter	Supreme	Meter	44,300
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYY ukuran 3 x 6 mm2, 1 rol = 50 meter	Supreme	Meter	65,200
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYY ukuran 4 x 10 mm2, 1 rol = 50 meter	Supreme	Meter	109,200
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYY ukuran 4 x 16 mm2, 1 rol = 50 meter	Supreme	Meter	99,300
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYY ukuran 4 x 4 mm2, 1 ml = 50 meter	Supreme	Meter	46,300
1.1.12.01.03.0008	Kabel Listrik	NYY ukuran 4 x 6 mm2, 1 rol = 50 meter	Supreme	Meter	76,100
1.1.12.01.03.0008	Kabel N2XSEYBY	Ukuran 3 x 240 mm2		Meter	864,800
1.1.12.01.03.0008	Kabel N2XSY	Ukuran 3 x 1 x 70 mm2		Meter	248,100
1.1.12.01.03.0008	Kabel NA2XSEYBY	Ukuran 3 x 240 mm2		Meter	864,800
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYA	Ukuran 16 mm		Meter	63,100
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYMHY	Ukuran 3 x 1.5 mm2		Meter	28,100
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYMHY	Ukuran 3 x 2,5 mm2		Meter	36,100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYFGBY	Ukuran 2 x 4 x 300 mm2		Meter	135,000
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYFGBY	Ukuran 4 x 300 mm2		Meter	278,500
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYFGBY	Ukuran 4 x 16 mm2		Meter	467,200
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYFGBY	Ukuran 4 x 25 mm2		Meter	753,100
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYFGBY	Ukuran 4 x 50 mm2		Meter	1,077,900
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYFGBY	Ukuran 4 x 70 mm2		Meter	2,861,400
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYFGBY	Ukuran 4 x 240 mm2		Meter	3,478,600
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYY	Ukuran 2 x 4 x 300 mm2		Meter	4,155,600
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYY	Ukuran 4 x 4 mm2		Meter	77,100
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYY	Ukuran 4 x 6 mm2		Meter	82,100
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYY	Ukuran 4 x 10 mm2		Meter	155,000
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYY	Ukuran 4 x 16 mm2		Meter	256,800
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYY	Ukuran 4 x 25 mm2		Meter	399,700
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYY	Ukuran 4 x 35 mm2		Meter	550,700
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYY	Ukuran 4 x 50 mm2		Meter	600,100
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYY	Ukuran 4 x 240 mm2		Meter	4,521,900
1.1.12.01.03.0008	Kabel NYY	Ukuran 4 x 300 mm2		Meter	3,672,300
1.1.12.01.03.0008	Kabel	Kabel NYBY 16 x 1.5 mm		Meter	143,800
1.1.12.01.03.0008	Kabel	Kabel NYBY 12 x 1.5 mm		Meter	111,500
1.1.12.01.03.0008	Kabel	Kabel NYBY 4 x 2.5 mm		Meter	74,500
1.1.12.01.03.0008	Kabel	Kabel NYBY 4 x 1.5 mm		Meter	55,000
1.1.12.01.03.0008	Kabel	Kabel NYBY 4 x 0.75 mm		Meter	39,100
1.1.12.01.03.0008	Kabel	Kabel NYYHY 4 x 0.75 mm		Meter	23,700
1.1.12.01.03.0008	Kabel	Kabel NYYHY 2 x 1.5 mm		Meter	24,200
1.1.12.01.03.0008	Kabel	Kabel NYYHY 4 x 2,5 mm		Meter	52,400
1.1.12.01.03.0008	Kabel	Kabel NYYHY 4 x 6 mm		Meter	104,800
1.1.12.01.03.0008	Kabel	Terminal Kabel 12 Pin 10 mm		Batang	44,500
1.1.12.01.03.0008	Kabel	Kabel Data 4 x 2 - 24AWG SWA		Batang	54,500
1.1.12.01.03.0008	Kabel	Kabel LAN Cat 5 FTP		Meter	19,600
1.1.12.01.03.0008	Kabel Power AC	NYM ukuran 3 x 2,5 mm Indoor		Meter	37,400
1.1.12.01.03.0008	kabel telepon	Kabel telepon		Buah	43,000
1.1.12.01.03.0008	Kawat BC	Tembaga		Kg	116,100
1.1.12.01.03.0008	Klem Biasa	Klem Biasa		Buah	13,000
1.1.12.01.03.0008	Elbow	L Bow		Buah	5,800
1.1.12.01.03.0008	Lampu	LED 100 watt		Buah	172,800
1.1.12.01.03.0008	Lampu	LED 400 watt		Buah	1,158,300
1.1.12.01.03.0008	Lampu	Tipe merkuri 250 watt		Buah	160,000
1.1.12.01.03.0008	Lampu	Penerangan jalan tipe merkuri 250 Watt		Buah	154,700
1.1.12.01.03.0008	Lampu	Penerangan jalan tipe merkuri 400 Watt		Buah	418,200
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Down light + SL 25 W		Buah	210,800
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Instalasi titik Lampu atau stop kontak		Titik	222,400
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Tipe baret 30 cm + Neon		Buah	312,600
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Tipe mercuri 80 W		Buah	128,000
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Neon arcrilik 2 x 40 W Lengkap		Buah	742,900
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Neon 20 Watt	Phillips	Buah	92,800
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Neon 40 Watt	Phillips	Buah	205,400
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Pijar 25 watt, Cool Daylight, 25 W, 110-240V		Buah	102,700
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Pijar 25 watt - 100 watt		Buah	60,100
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Sirkel TL 20 W lengkap		Buah	101,400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	SL 25 W	Phillips	Buah	249,400
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Sorot 100 watt		Buah	188,800
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Sorot backdrop 10 Watt		Buah	66,200
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Untuk taman + tiang + 1 buah		Buah	634,700
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Sorot 100 watt, Cool Daylight		Buah	458,300
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED street light solar panel 60 Watt	7 Energi Indonesia	Buah	10,955,400
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED street light solar panel 80 Watt	7 Energi Indonesia	Buah	17,032,700
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED street light solar panel 100 Watt	7 Energi Indonesia	Buah	21,659,900
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED strip RGB	Bardi	Roll	133,100
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED strip white	Bardi	Roll	137,600
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Lampu light sensor 6 watt	Hannocs	Buah	64,200
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Lampu light sensor 9 watt	Hannocs	Buah	87,500
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Lampu light sensor 11 watt	Hannocs	Buah	91,200
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Lampu light sensor 30 watt	Hannocs	Buah	207,200
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Lampu motion sensor 5 watt	Hannocs	Buah	78,500
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Lampu motion sensor 9 watt	Hannocs	Buah	89,600
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Lampu motion sensor 13 watt	Hannocs	Buah	95,900
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight in bowl 5 watt	Panasonic	Buah	88,200
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight in bowl 10 watt	Panasonic	Buah	91,500
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight in bowl 12 watt	Panasonic	Buah	175,300
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight in bowl 15 watt	Panasonic	Buah	194,300
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight in bowl 18 watt	Panasonic	Buah	252,800
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight in bowl 24 watt	Panasonic	Buah	410,800
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight out bowl 5 watt	Panasonic	Buah	140,700
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight out bowl 10 watt	Panasonic	Buah	154,500
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight out bowl 12 watt	Panasonic	Buah	217,400
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight out bowl 14 watt	Panasonic	Buah	181,300
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight out bowl 18 watt	Panasonic	Buah	544,900
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight out bowl 24 watt	Panasonic	Buah	387,700
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight eridani in bowl 5 watt	Phillips	Buah	95,300
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight eridani in bowl 10 watt	Phillips	Buah	164,800
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight eridani in bowl 12 watt	Phillips	Buah	215,100
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight eridani in bowl 15 watt	Phillips	Buah	331,200
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight eridani in bowl 18 watt	Phillips	Buah	368,200
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight eridani in bowl 24 watt	Phillips	Buah	399,000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight out bowl 5 watt	Phillips	Buah	126,700
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight out bowl 10 watt	Phillips	Buah	197,000
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight out bowl 12 watt	Phillips	Buah	221,800
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight out bowl 15 watt	Phillips	Buah	289,600
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight out bowl 18 watt	Phillips	Buah	306,300
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	LED downlight out bowl 24 watt	Phillips	Buah	368,200
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Module backlight		Buah	110,800
1.1.12.01.03.0008	Lampu Listrik	Module dynamic light		Buah	489,000
1.1.12.01.03.0008	Lampu Panel LED	Cold white 9 W, nicad battery		Set	121,200
1.1.12.01.03.0008	Lampu panel LED	Cold white 9 W		Set	113,700
1.1.12.01.03.0008	Lampu panel LED	Cold white 9 W, reccessed + cover		Set	122,100
1.1.12.01.03.0008	Lampu panel LED	Cold white 9 W, reccessed + cover + nicad Battery		Set	102,700
1.1.12.01.03.0008	Lampu panel LED	Warm white 9 W		Set	121,200
1.1.12.01.03.0008	Lampu panel LED	Warm white 9 W, reccessed + cover		Set	137,000
1.1.12.01.03.0008	Lampu panel LED	Warm white 9 W, reccessed + cover		Set	139,100
1.1.12.01.03.0008	Lampu panel LED	9 W, reccessed + cover + nicad battery		Set	116,600
1.1.12.01.03.0008	Lampu panel LED	9 W, nicad battery		Set	113,700
1.1.12.01.03.0008	Lampu smart 9W	Sensor, Wi-Fi connection		Titik	140,500
1.1.12.01.03.0008	lampu TL	2 x 18 watt grille panasonic		Buah	172,500
1.1.12.01.03.0008	lampu TL	2 x 36 watt grille panasonic		Buah	296,400
1.1.12.01.03.0008	Lampu TLED	1 x 18 W, surface + Nicad Battery		Set	287,800
1.1.12.01.03.0008	Lampu TLED	1 x 20 W, surface		Set	416,900
1.1.12.01.03.0008	Lampu TLED	2 x 18 W, reccessed with cover + nicad battery		Set	421,700
1.1.12.01.03.0008	Lampu TLED	2 x 18 W, reccessed + cover		Set	462,700
1.1.12.01.03.0008	Lampu TLED	2 x 20 W, reccessed with cover + nicad battery		Set	461,200
1.1.12.01.03.0008	Lampu TLED	2 x 20 W, reccessed with Cover + Nicad Battery		Set	440,400
1.1.12.01.03.0008	Lampu TLED	2 x 20 W, reccessed + cover		Set	421,700
1.1.12.01.03.0008	Lampu TLED	2 x 20 W, reccessed + cover		Set	440,400
1.1.12.01.03.0008	Lasdop	Lasdop		Buah	52,300
1.1.12.01.03.0008	LED Driver	Driver Luminer LED		Buah	936,500
1.1.12.01.03.0008	Mangkok Listrik	Bahan Plastik		Buah	14,400
1.1.12.01.03.0008	MCB	1 PAS		Buah	106,400
1.1.12.01.03.0008	MCB	3 PAS		Buah	182,900
1.1.12.01.03.0008	MCB	4 Ampere, legran		Buah	128,400
1.1.12.01.03.0008	MCB	6 Ampere, legran		Buah	128,400
1.1.12.01.03.0008	MCB	SNI/SPLN/LMK, 6 A, 1 Phasa		Buah	65,300
1.1.12.01.03.0008	MCB	SNI/SPLN/LMK, 10 A, 1 Phasa		Buah	76,000
1.1.12.01.03.0008	MCB	SNI/SPLN/LMK, 16 A, 1 Phasa		Buah	108,900
1.1.12.01.03.0008	MCB	SNI/SPLN/LMK, 20 A, 1 Phasa		Buah	110,400
1.1.12.01.03.0008	MCB	SNI/SPLN/LMK, 32 A, 1		Buah	118,200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Phasa			
1.1.12.01.03.0008	NSFB FUJI EA	100 Ampere		Buah	1,176,100
1.1.12.01.03.0008	NSFB FUJI EA	150 Ampere		Buah	2,414,800
1.1.12.01.03.0008	Outlet Telephone	Outlet telephone	Broco	Buah	75,900
1.1.12.01.03.0008	Outlet TV	Outlet TV	Broco	Buah	79,900
1.1.12.01.03.0008	Outside Riser	Ukuran 100 cm		Buah	832,200
1.1.12.01.03.0008	Outside Riser	Ukuran 20 cm		Buah	284,400
1.1.12.01.03.0008	Outside Riser	Ukuran 30 cm		Buah	285,800
1.1.12.01.03.0008	Outside Riser	Ukuran 60 cm		Buah	524,100
1.1.12.01.03.0008	Panel ACB	4 pase Ml0H1 4P, jenis tarik 1000 A tanpa unit trip MG		Buah	35,787,900
1.1.12.01.03.0008	Panel ACB	4 pase Ml0H1 4P, jenis tetap 1000 Ampere tanpa unit trip MG		Buah	36,503,600
1.1.12.01.03.0008	Panel ACB	4 pase Ml0H1 4P, jenis tetap 1250 Ampere tanpa unit trip MG		Buah	39,855,900
1.1.12.01.03.0008	Panel ACB	4 pase Ml0H1 4P, jenis tetap 2500 Ampere tanpa unit trip MG		Buah	64,341,200
1.1.12.01.03.0008	Panel ACB	4 pase Ml0H1 4P, jenis tetap 3200 Ampere tanpa unit trip MG		Buah	71,775,400
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	1 Pase, 10 Ampere, 5 KA, NC45Na MG		Buah	117,800
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	1 Pase, 10 Ampere, 8 KA NC45N MG		Buah	116,300
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	1 Pase, 16 Ampere, 5 KA NC45N MG		Buah	121,900
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	1 Pase, 16 Ampere, 5 KA NC45Na MG		Buah	147,000
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	1 Pase, 20 Ampere, 10 KA NC45N MG		Buah	245,800
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	1 Pase, 20 Ampere, 5 KA NC45Na MG		Buah	102,900
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	1 Pase, 20 Ampere, 8 KA NC45N MG		Buah	191,000
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	1 Pase, 25 Ampere, 5 KA NC45N MG		Buah	256,800
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	1 Pase, 25 Ampere, 5 KA NC45Na MG		Buah	114,000
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	1 Pase, 50 Ampere, 10 KA NC100H MG		Buah	799,900
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	1 Pase, 6 Ampere, 5 KA NC45N MG		Buah	433,900
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	1 Pase, 6 Ampere, 5 KA NC45Na MG		Buah	105,800
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	1 Pase MCB, 6 Ampere, 6 KA NC45aD MG		Buah	112,200
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	1 Pase MCB, 6 Ampere, 8 KA NC45N MG		Buah	89,400
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	3 Pase, 10 Ampere, 5 KA NC45a MG		Buah	517,500
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	3 Pase, 10 Ampere, 6 KA, 10 Ampere, 6 K MG		Buah	537,400
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	3 Pase, 10 Ampere, 8 KA NC45N MG		Buah	432,800
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	3 Pase, 16 Ampere, 10 KA NC100H MG		Buah	436,900
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	3 Pase, 16 Ampere, 5 KA		Buah	697,700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		NC45a MG			
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	3 Pase, 16 Ampere, 5 KA NC45N MG		Buah	307,200
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	3 Pase, 16 Ampere, 6 KA NC45aD MG		Buah	426,200
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	3 Pase, 16 Ampere, 8 KA NC10014 MG		Buah	471,100
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	3 Pase, 25 Ampere, 8 KA NC45N MG		Buah	477,100
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	3 Pase, 32 Ampere, 10 KA NC100H MG		Buah	529,100
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	3 Pase, 40 Ampere, 8 KA L NC45N MG		Buah	686,400
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	3 Pase, 50 Ampere, 10 A NC100H MG		Buah	1,190,300
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	3 Pase, 6 Ampere, 5 KA NC45a MG		Buah	479,100
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	3 Pase, 6 Ampere, 6 KA NC45aD MG		Buah	614,900
1.1.12.01.03.0008	Panel MCB	3 Pase, 63 Ampere, 10 KA NC100H MG		Buah	1,897,700
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase Kontraktor, 160 Ampere atau 3 Pole LCI - F1154		Buah	893,500
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase Kontraktor, 200 Ampere atau 3 Pole LCI - F1154		Buah	906,100
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase Kontraktor, 250 Ampere atau 3 Pole LCI - F1504		Buah	3,484,400
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase Kontraktor, 400 Ampere atau 3 Pole LCI - F3304		Buah	2,980,600
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 10 Ampere, 5 KA NC45a MG		Buah	446,800
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 125 - 160 Ampere, 36 KA NS160N MG		Buah	5,333,600
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 13 - 16 Ampere, KA NS100 MG		Buah	582,700
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 16 Ampere, 5 KA NC45a MG		Buah	513,200
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 16 Ampere, 5 KA NS100N MG		Buah	4,863,800
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 160 - 200 Ampere, 36 KA NS250N MG		Buah	6,520,100
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 160 - 300 Ampere atau 70 KA atau 3 Pole NS400 bN/H/L		Buah	1,092,000
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 175 -.250 Ampere atau 70 KA atau 3 Pole NS250 bN/H/L		Buah	1,143,900
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 20 - 10 Ampere, 10 KA NC45H MG		Buah	6,727,400
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 20 - 25 Ampere, KA NS100 MG		Buah	582,700
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 224 - 320 Ampere atau 70 KA atau 3 Pole NS400 bN/H/L		Buah	850,700
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 25 Ampere, 25 KA NS100N MG		Buah	625,600
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 32 - 40 Ampere atau 70 KA atau 3 Pole NS100 bN/H/L		Buah	1,608,200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 32 - 50 Ampere, 10 KA NC45H MG		Buah	12,627,000
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 32 - 50 Ampere, 25 KA NS100N MG		Buah	1,386,800
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 32 Ampere, 25 KA MG		Buah	5,221,200
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 350 - 500 Ampere atau 70 KA atau 3 Pole NS630 bN/H/L		Buah	1,681,600
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 40 - 50 Ampere, 25 KA NS100N MG		Buah	1,840,600
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 44 - 63 Ampere atau 70 KA atau 3 Pole NS100 bN/H/L		Buah	1,125,900
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 50 - 63 Ampere, 25 KA NS100N MG		Buah	7,840,500
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 50 - 63 Ampere, NS100 MG		Buah	813,200
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 6 Ampere, 5 KA NC45a MG		Buah	370,000
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 64 - 80 Ampere atau 70 KA atau 3 Pole NS100 bN/H/L		Buah	981,300
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 80 - 100 Ampere, 25 KA NS100 MG		Buah	983,900
1.1.12.01.03.0008	Panel MCCB	3 Pase, 80 - 100 Ampere, 26 KA NS100 MG		Buah	3,393,300
1.1.12.01.03.0008	Pentanahan Panel	Pentanahan panel		Titik	461,100
1.1.12.01.03.0008	Pentanahan Penangkal Petir	Pentanahan penangkal petir		Titik	836,300
1.1.12.01.03.0008	Penutup Tray Kabel	Ukuran 100 mm x1000 mm tebal 0,8 mm, BJLS		Meter	209,700
1.1.12.01.03.0008	Pesawat Telephone Digital	Pesawat telephone digital		Unit	1,105,900
1.1.12.01.03.0008	Pipa Conduit	Ukuran 20 mm		Batang	28,400
1.1.12.01.03.0008	Pipa Listrik	Pipa Listrik ukuran 5/8 inchi		Batang	17,300
1.1.12.01.03.0008	Rumah Panel	Ukuran 30 cm x 60 cm, Kosong		Unit	274,600
1.1.12.01.03.0008	Rumah TL In Bow / Out Bow	Ukuran 2 x 20 W, kosongan sonora		Buah	245,600
1.1.12.01.03.0008	Saklar Broko	Seri standard 1 phase		Buah	33,700
1.1.12.01.03.0008	Saklar Broko	Tunggal standard 1 Phase		Buah	30,900
1.1.12.01.03.0008	Saklar ganda broco	Saklar ganda broco		Buah	33,200
1.1.12.01.03.0008	Skring Kas	2 grop biasa		Unit	24,700
1.1.12.01.03.0008	Skring Kas	3 grop biasa		Unit	548,400
1.1.12.01.03.0008	Skring Kas	5 grop biasa		Unit	901,400
1.1.12.01.03.0008	Solar pannel	Biasa, panel surya SP 001 Monocryslline Solar Module 540 W ukuran 2279 mm x 1134 mm x 35 mm	7 Energi Indonesia	Unit	5,408,300
1.1.12.01.03.0008	Solar pannel	Biasa, panel surya SP 002 Monocryslline Solar Module Bifacial 540 W ukuran 2279 mm x 1134 mm x 35 mm	7 Energi Indonesia	Unit	5,636,800
1.1.12.01.03.0008	Solar pannel	Biasa, panel surya SP 003 JA Solar Monocryslline Solar Module Bifacial 540 W ukuran 2267 mm x 1123 mm x 40 mm	7 Energi Indonesia	Unit	5,636,800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.03.0008	Solar pannel	Biasa, panel surya SP 004 Poly Solar Panel Transparent Glass 165 W ukuran 1658 mm x 992 mm x 35 mm	7 Energi Indonesia	Unit	7,529,100
1.1.12.01.03.0008	Solar pannel	Biasa, Cable MC4 Connector SPC 003	7 Energi Indonesia	Unit	60,500
1.1.12.01.03.0008	Solar pannel	Biasa, Cable SPC 001 ukuran 4 mm	7 Energi Indonesia	Meter	5,833,000
1.1.12.01.03.0008	Solar pannel	Biasa, Cable SPC 002 ukuran 6 mm	7 Energi Indonesia	Meter	5,809,700
1.1.12.01.03.0008	Solar pannel	Biasa, Solar Street Light SSL 001 daya 40W, Solar Panel Monocrystalline 70W	7 Energi Indonesia	Unit	16,477,300
1.1.12.01.03.0008	Solar pannel	biasa, Solar Street Light SSL 002 daya 60W, Solar Panel Monocrystalline 180W	7 Energi Indonesia	Unit	28,955,800
1.1.12.01.03.0008	Solar pannel	biasa, Solar Street Light SSL 003 Daya 100W, Solar Panel Monocrystalline 200W	7 Energi Indonesia	Unit	40,217,300
1.1.12.01.03.0008	Solar pannel	biasa, Street Light Pole SLP 001 tiang PJU Galvanis Octagonal t = 5 m	7 Energi Indonesia	Unit	15,592,600
1.1.12.01.03.0008	Solar pannel	biasa, Street Light Pole SLP 002 tiang PJU Galvanis Octagonal t = 7 m	7 Energi Indonesia	Unit	18,744,100
1.1.12.01.03.0008	Solar pannel	biasa, Street Light Pole SLP 003 Tiang PJU Galvanis Octagonal t = 9 m	7 Energi Indonesia	Unit	27,242,000
1.1.12.01.03.0008	Solar pannel	biasa, Street Light Pole SLP 004 Tiang PJU Galvanis Octagonal t = 11 m	7 Energi Indonesia	Unit	34,969,600
1.1.12.01.03.0008	Solar pannel	Panel surya 100WP 18V NMS100W New Monocrystalline PV Solar Module	Kenika	Unit	2,094,600
1.1.12.01.03.0008	Solar pannel	Panel surya 200WP 38V NMS200W New Monocrystalline PV Solar Module	Kenika	Unit	2,150,300
1.1.12.01.03.0008	Socket Conduit	Socket Conduit 20 mm		Buah	30,900
1.1.12.01.03.0008	Sparing	Untuk kabel dari Pipa PVC diameter 30 mm		Meter	39,700
1.1.12.01.03.0008	Stater Neon	Biasa		Buah	36,100
1.1.12.01.03.0008	Stater Neon	Biasa	Phillips	Buah	22,600
1.1.12.01.03.0008	Stop Kontak	3 phase In Bow	Broco	Buah	115,800
1.1.12.01.03.0008	Stop Kontak	3 Phase Out Bow	Broco	Buah	75,600
1.1.12.01.03.0008	Stop Kontak	Standard 1 phase	Broco	Buah	33,400
1.1.12.01.03.0008	Stop Kontak	Handle 3 phase		Buah	107,900
1.1.12.01.03.0008	Stop Kontak	Untuk lantai 2 slot		Buah	406,000
1.1.12.01.03.0008	Stop Kontak smart	Sensor, Wi-Fi Connection		Titik	431,700
1.1.12.01.03.0008	T Dus	T Dus		dus	323,500
1.1.12.01.03.0008	Tahanan	Tahanan 50 Ampere		Buah	701,800
1.1.12.01.03.0008	Terminal Box	Terminal box		Buah	170,100
1.1.12.01.03.0008	TKO TL	1 x 18 W		Buah	156,700
1.1.12.01.03.0008	TKO TL	1 x 36 W		Buah	198,700
1.1.12.01.03.0008	TKO TL	2 x 18 W		Buah	250,300
1.1.12.01.03.0008	TKO TL	2 x 36 W		Buah	266,900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.03.0008	Transformator	630 kVA		Set	3,935,500
1.1.12.01.03.0008	Transformator	800 kVA		Set	51,400
1.1.12.01.03.0008	Travo TL	Travo TL 20 W	Phillips	Buah	51,200
1.1.12.01.03.0008	Travo TL	Travo TL 20 W	Sinar	Buah	54,900
1.1.12.01.03.0008	Travo TL	Travo TL 40 W	Phillips	Buah	51,200
1.1.12.01.03.0008	Travo TL	Travo TL 40 W	Sinar	Buah	55,900
1.1.12.01.03.0008	Time Switch Digital	AC220V		Buah	867,700
1.1.12.01.03.0008	Box Panel	Plat Besi, Dim=30 x 40 x 20 cm		Buah	1,628,100
1.1.12.01.03.0008	Box Panel	Plat Besi, Dim=50 x 40 x 30 cm		Buah	1,786,800
1.1.12.01.03.0008	Rell MCB	Aluminium 1,2 mm, 1 meter		Buah	26,700
1.1.12.01.03.0008	Kunci Gembok	Baja Anti Karat, standard, ukuran= 40 mm		Buah	118,100
1.1.12.01.03.0008	Kawat BC 10 mm	Tembaga, 10 mm		Meter	42,800
1.1.12.01.03.0008	Kawat BC 16 mm	Tembaga, 16 mm		Meter	66,300
1.1.12.01.03.0008	Fitting	E40, Keramik		Buah	35,600
1.1.12.01.03.0008	Fitting	E27, Keramik		Buah	31,400
1.1.12.01.03.0008	Kabel	NFA2X 4 x 10 mm		Meter	22,800
1.1.12.01.03.0008	Kabel	NFA2X 2 x 10 mm		Meter	22,000
1.1.12.01.03.0008	Stang Lampu	Galvanized, Ø= 2" x 3 M		Batang	801,000
1.1.12.01.03.0008	Stang Lampu	Galvanized, Ø= 2" x 2 M		Batang	708,600
1.1.12.01.03.0008	Photo Controls	6 A, 220 V		Buah	197,300
1.1.12.01.03.0008	Klem Stang Lengkap	Besi U 24 Lebar= 4 cm, Tebal= 0.5 mm		Pasang	270,600
1.1.12.01.03.0008	Conector	Satu Baut, Standard		Buah	51,200
1.1.12.01.03.0008	Suspension	Alumunium Uk. 70 mm		Buah	51,400
1.1.12.01.03.0008	Straim Klem	Wedge, Uk. 50/70 mm		Buah	65,800
1.1.12.01.03.0008	Tali/Plat Stainless standard, tebal= 0.8 mm	Stainless Steel, Tebal= 0.7 mm		Meter	13,100
1.1.12.01.03.0008	Link	Besi, 25 mm x 25 mm		Buah	4,200
1.1.12.01.03.0008	Stopping Beckle	Plat Besi		Buah	10,800
1.1.12.01.03.0008	Cairan WD 40	191ml		Kaleng	75,000
1.1.12.01.03.0008	Tiang Single Octagonal	7 m		Unit	2,259,100
1.1.12.01.03.0008	Tiang Single Octagonal	9 m		Unit	2,823,900
1.1.12.01.03.0008	Tiang Double Octagonal	7 m		Unit	2,669,900
1.1.12.01.03.0008	Tiang Double Octagonal	9 m		Unit	3,286,000
1.1.12.01.03.0008	Besi Grounding	16 mm		Unit	667,500
1.1.12.01.03.0008	Besi Grounding	10 mm		Unit	195,200
1.1.12.01.03.0008	Cermin Lalu Lintas	100 cm		Unit	820,600
1.1.12.01.03.0008	Cermin Lalu Lintas	90 cm		Unit	615,400
1.1.12.01.03.0008	Perangkat Kendali APILL	Perangkat Kendali APILL Cerdas 6 SG, 24 V DC		Unit	130,923,400
1.1.12.01.03.0008	Perangkat Kendali APILL	Perangkat Kendali APILL Cerdas 8 SG, 24 V DC		Unit	138,624,800
1.1.12.01.03.0008	BACK-UP CATU DAYA	Power Backup Controller 24 VDC		Set	18,483,300
1.1.12.01.03.0008	Tipe Horizontal Tegangan Kerja 24 V DC	3 Aspek 30 Cm Primer Polos, 24 V DC Horizontal		Set	15,402,800
1.1.12.01.03.0008	Tipe Horizontal Tegangan Kerja 24 V DC	3 Aspek 30 Cm Primer Panah, 24 V DC Horizontal		Set	12,322,200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.03.0008	Tipe Vertikal Tegangan Kerja 24 V DC, 30 cm	3 Aspek 30 Cm Primer Polos, 24 V DC Vertikal		Set	15,402,800
1.1.12.01.03.0008	Tipe Vertikal Tegangan Kerja 24 V DC, 30 cm	3 Aspek 30 Cm Primer Panah, 24 V DC Vertikal		Set	12,322,200
1.1.12.01.03.0008	Kamera	Video Pick Up Device		Unit	58,530,500
1.1.12.01.03.0008	Kamera	PTZ IP-Camera H.265 25x zoom 4 MP, IR Network Speed Dome		Unit	43,897,900
1.1.12.01.03.0008	Kamera	PTZ IP-Camera H.265 32x zoom 4 MP, IR Network Speed Dome		Unit	44,249,100
1.1.12.01.03.0008	Kamera	Speaker Outdoor Incl Klem		Unit	821,500
1.1.12.01.03.0008	Kamera	Fixed IP-Camera, H.265 2 MP Varifocal, inc Klem		Unit	15,467,600
1.1.12.01.03.0008	NETWORKING	Kabel FO (12 core ADSS)		Meter	19,000
1.1.12.01.03.0008	NETWORKING	Aksessoris Tiang FO		Set	385,100
1.1.12.01.03.0008	NETWORKING	Manageable Switch HUB FO 10 G		Unit	13,349,100
1.1.12.01.03.0008	NETWORKING	Power Back-up FONT 12 V DC		Set	8,471,600
1.1.12.01.03.0008	NETWORKING	SFP 10 G TX		Unit	1,797,000
1.1.12.01.03.0008	NETWORKING	SFP 10 G RX		Unit	1,797,000
1.1.12.01.03.0008	NETWORKING	Join Clousure		Unit	2,053,700
1.1.12.01.03.0008	NETWORKING	Ethernet Connector		Set	205,400
1.1.12.01.03.0008	NETWORKING	Patch Core FO		Pcs	256,800
1.1.12.01.03.0008	NETWORKING	Universal Terminal Server		Unit	16,172,900
1.1.12.01.03.0008	NETWORKING	Fiber Optic Node Termination (FONT) 10G		Unit	98,577,600
1.1.12.01.03.0008	DETEKTOR	VID-Controller (Presence, counting and classification) persimpangan		Unit	67,258,700
1.1.12.01.03.0008	DETEKTOR	Presence Detector Interface kapasitas 4 Presence Detektor		Unit	15,710,900
1.1.12.01.03.0008	DETEKTOR	VID-Controller (Presence, counting and classification) 2 Core persimpangan		Unit	99,580,000
1.1.12.01.03.0008	PUSAT KENDALI (CCROOM)	Integrasi Server-ATCS untuk 1 Simpang		Simpang	13,349,100
1.1.12.01.03.0008	PUSAT KENDALI (CCROOM)	Integrasi Manajemen Client-ATCS untuk 1 Simpang		Simpang	10,268,500
1.1.12.01.03.0008	PUSAT KENDALI (CCROOM)	Integrasi Client-Video-Manager untuk 1 Kamera		Set	5,134,300
1.1.12.01.03.0008	PUSAT KENDALI (CCROOM)	Integrasi Manajemen Audio Announcer untuk 1 lokasi public announcer		Simpang	5,134,300
1.1.12.01.03.0008	PUSAT KENDALI (CCROOM)	Integrasi Presence Detektor-Manager, untuk 1 lokasi detektor		Simpang	3,080,600
1.1.12.01.03.0008	TIANG PENYANGGA	Tiang Siku APILL, Oktagonal galvanis (Tinggi = 8,8 m ; Lengan = 7,5 m), angkur		Buah	24,644,400
1.1.12.01.03.0008	TIANG PENYANGGA	Tiang Siku APILL, Oktagonal galvanis (Tinggi = 8,8 m ; Lengan = 4,5 m), angkur		Buah	22,590,700
1.1.12.01.03.0008	TIANG PENYANGGA	Tiang Lurus APILL,		Buah	4,620,900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Oktagonal galvanis (Tinggi = 4 m), angkur			
1.1.12.01.03.0008	TIANG PENYANGGA	Tiang Penyangga PTZ-Kamera, Oktagonal galvanis,T=8.8 meter, lengan 400 cm		Buah	21,820,600
1.1.12.01.03.0008	TIANG PENYANGGA	Tiang Penyangga FO, Tinggi 7 m		Buah	2,669,900
1.1.12.01.03.0008	TIANG PENYANGGA	Tiang Penyangga FO, Tinggi 9 m		Buah	4,056,100
1.1.12.01.03.0008	TIANG PENYANGGA	Tiang Penyangga PTZ-Kamera, Oktagonal galvanis,T=10 meter, lengan 50 cm		Buah	22,077,300
1.1.12.01.03.0008	Grounding Perangkat Kendali	Grounding Perangkat Kendali Include Tombak berikut pemasanganya		Set	2,377,200
1.1.12.01.03.0008	Grounding Tiang Overhead Siku	Grounding Tiang Overhead Siku Include Tombak berikut pemasanganya		Set	2,377,200
1.1.12.01.03.0008	Grounding FONT	Grounding FONT Include Tombak berikut pemasanganya		Set	2,377,200
1.1.12.01.03.0008	Kerangkeng	Kerangkeng Pengaman Perangkat Kendali APILL / FONT		Unit	2,567,200
1.1.12.01.03.0008	Modul	Modul PSU Switching 12VDC FONT Industrial grade		Modul	2,098,100

P. BESI

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U24 diameter 8 mm		Batang	113,700
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U24 diameter 10 mm		Batang	115,600
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U24 diameter 12 mm		Batang	194,100
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U24 diameter 13 mm		Batang	212,600
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U24 diameter 16 mm		Batang	351,200
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U24 Rata-rata (per Kg)		Kg	18,179
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U28 diameter 8 mm		Batang	104,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U28 diameter 10 mm		Batang	191,000
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U28 diameter 12 mm		Batang	203,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U28 diameter 13 mm		Batang	247,600
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U28 diameter 16 mm		Batang	332,500
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U28 Rata-rata (per Kg)		Kg	20,284
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U32 diameter 8 mm		Batang	127,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U32 diameter 10 mm		Batang	185,900
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U32 diameter 12 mm		Batang	196,900
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U32 diameter 13 mm		Batang	290,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U32 diameter 16 mm		Batang	335,500
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U32 Rata-rata (per Kg)		Kg	21,617
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U42 diameter 8 mm		Batang	118,100
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U42 diameter 10 mm		Batang	220,800
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U42 diameter 12 mm		Batang	211,600
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U42 diameter 13 mm		Batang	226,200
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U42 diameter 16 mm		Batang	330,100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, U42 Rata-rata (per Kg)		Kg	21,501
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U24 diameter 10 mm		Batang	155,100
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U24 diameter 13 mm		Batang	268,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U24 diameter 16 mm		Batang	373,800
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U24 diameter 19 mm		Batang	448,800
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U24 diameter 22 mm		Batang	503,700
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U24 diameter 25 mm		Batang	713,700
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U24 Rata-rata (per Kg)		Kg	18,059
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U28 diameter 10 mm		Batang	135,800
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U28 diameter 13 mm		Batang	282,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U28 diameter 16 mm		Batang	391,700
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U28 diameter 19 mm		Batang	435,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U28 diameter 22 mm		Batang	534,800
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U28 diameter 25 mm		Batang	753,900
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U28 Rata-rata (per Kg)		Kg	18,174
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U32 diameter 10 mm		Batang	155,800
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U32 diameter 13 mm		Batang	236,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U32 diameter 16 mm		Batang	342,700
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U32 diameter 19 mm		Batang	414,900
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U32 diameter 22 mm		Batang	644,500
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U32 diameter 25 mm		Batang	798,300
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U32 Rata-rata (per Kg)		Kg	18,124
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U42 diameter 10 mm		Batang	260,900
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U42 diameter 13 mm		Batang	372,800
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U42 diameter 16 mm		Batang	437,200
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U42 diameter 19 mm		Batang	501,200
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U42 diameter 22 mm		Batang	702,000
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U42 diameter 25 mm		Batang	798,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, U42 Rata-rata (per Kg)		Kg	23,944
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Bridging plate, Lebar 125 mm, Tebal 6 ml		Kg/m1	162,600
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Grill besi, ukuran 60 cm x 80 cm		Meter	197,200
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Scafolding		M2	742,500
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Ulir, ukuran rata-rata per kg		Kg	20,500
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos, ukuran rata-rata per kg		Kg	19,200
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Polos U-39		Kg	25,500
1.1.12.01.01.0001	Besi Beton	Diameter 12 mm per meter		m	15,500
1.1.12.01.01.0001	Besi Plat	Polos, ukuran rata-rata per kg		Kg	20,600
1.1.12.01.01.0001	Besi	Tempa Bertekstur		M2	7,140,800
1.1.12.01.01.0001	Besi	Begel U Kuda-kuda		Kg	66,100
1.1.12.01.01.0001	Besi	Ornamesh, Expanded metal F2028, ukuran 1,2 m x 2,4 m		Lembar	330,800
1.1.12.01.01.0001	Frame Allumunium	Ukuran L 10cm x 10cm x 1 meter		Kg	40,500
1.1.12.01.01.0001	Alluminium strip	Alluminium strip		M2	177,800
1.1.12.01.01.0001	Alluminium strip	Alluminium strip per meter		Meter	18,900
1.1.12.01.01.0001	Seng pelat	Ukuran 3 inchi x 6 Inchi		Roll	143,800
1.1.12.01.01.0001	Seng pelat	Ukuran 3 inchi x 6 Inchi per meter		Meter	1,500
1.1.12.01.01.0001	Frame besi	Kaca nako		daun	38,800
1.1.12.01.01.0001	Pen	Titik acuan		Buah	69,600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	Kuningan				
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Rangka atap	Truss	M2	184,900
1.1.12.01.01.0001	Stang Besi	Polos, diameter 12 mm		Buah	193,100
1.1.12.01.01.0001	Stang Besi	Ulir, diameter 16 mm		Buah	366,700
1.1.12.01.01.0001	Stang Besi	Ulir, diameter 16 mm dengan gear		Buah	80,100
1.1.12.01.01.0001	Stang Besi	Ulir, diameter 20 mm		Buah	405,200
1.1.12.01.01.0001	Stang Besi	Ulir, diameter 20 mm dengan gear		Buah	71,900
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Ukuran M4, diameter 4mm		Lembar	447,800
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Ukuran M5, diameter 4,5 mm - 4,7mm		Lembar	543,300
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Ukuran M6, diameter 5,7 mm - 5,5mm		Lembar	673,700
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Ukuran M7, diameter 6,5 mm - 6,7mm		Lembar	836,900
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Ukuran M8, diameter 7,5 mm - 7,7mm		Lembar	984,900
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Ukuran M9, diameter 8,5 mm - 8,7mm		Lembar	1,115,200
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Ukuran M10, diameter 9,5 mm - 9,7mm		Lembar	1,286,000
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Ukuran M12, diameter 11,5 mm - 11,7mm		Lembar	2,453,300
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Ukuran M4, diameter 4mm		M2	39,300
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Ukuran M5, diameter 4,5 mm - 4,7mm		M2	46,300
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Ukuran M6, diameter 5,7 mm - 5,5mm		M2	53,100
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Ukuran M7, diameter 6,5 mm - 6,7mm		M2	71,900
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Ukuran M8, diameter 7,5 mm - 7,7mm		M2	78,300
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Ukuran M9, diameter 8,5 mm - 8,7mm		M2	115,100
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Ukuran M10, diameter 9,5 mm - 9,7mm		M2	113,400
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Ukuran M12, diameter 11,5 mm -11,7mm		M2	150,600
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Wiremesh Rata rata per kg		Kg	22,000
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Untuk pelat lantai beton		Kg	27,800
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Untuk bronjong, diameter 6 mm		Kg	77,800
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Untuk bronjong, diameter 8 mm		Kg	90,400
1.1.12.01.01.0001	Wiremesh	Untuk bronjong, diameter 10 mm		Kg	107,900
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 2 cm x 2 cm, panjang 600 cm, tebal 1,5 mm		Batang	167,500
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 3 cm x 3 cm, panjang 600 cm, tebal 1,5 mm		Batang	210,000
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 4 cm x 2 cm, panjang 600 cm, tebal 1,5 mm		Batang	323,100
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 6 cm x 3 cm, panjang 600 cm, tebal 1,5 mm		Batang	363,300
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 3 cm x 3 cm, panjang 600 cm, tebal 1,7		Batang	333,900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		mm			
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 4 cm x 4 cm, panjang 600 cm, tebal 1,7 mm		Batang	421,900
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 5 cm x 5 cm, panjang 600 cm, tebal 1,7 mm		Batang	483,700
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 6 cm x 3 cm, panjang 600 cm, tebal 1,7 mm		Batang	436,300
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 5 cm x 5 cm, panjang 600 cm, tebal 2,7 mm		Batang	725,500
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 7,5 x 7,5 cm, panjang 600 cm, tebal 2,7 mm		Batang	1,084,600
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 20 mm x 20 mm, tebal 0,8 mm		Batang	79,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 20 mm x 20 mm, tebal 1 mm		Batang	128,900
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 20 mm x 20 mm, tebal 1,3 mm		Batang	132,200
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 20 mm x 20 mm, tebal 1,6 mm		Batang	214,700
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 20 mm X 40 mm, tebal 0,30 mm		Batang	30,600
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 20 mm X 40 mm, tebal 0,35 mm		Batang	58,100
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 20 mm X 40 mm, tebal 0,40 mm		Batang	64,500
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 40 mm X 40 mm, tebal 0,45 mm panjang 4 meter		Batang	80,300
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 20 mm x 40 mm, tebal 0,8 mm		Batang	100,700
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 20 mm x 40 mm, tebal 1 mm		Batang	232,200
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 20 mm x 40 mm, tebal 1 mm, jenis B		Batang	250,000
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 20 mm x 40 mm, tebal 1,3 mm		Batang	153,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 20 mm x 40 mm, tebal 1,3 mm, jenis B		Batang	137,100
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 20 mm x 40 mm, tebal 1,6 mm		Batang	320,900
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 20 mm x 40 mm, tebal 1,6 mm, jenis B		Batang	161,500
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 20 mm x 40 mm, tebal 1,8 mm, jenis B		Batang	287,000
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 20 mm x 20 mm, tebal 2 mm		Batang	142,100
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 20 mm x 40 mm, tebal 1,8 mm		Batang	324,800
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 25 mm x 25 mm, tebal 0.8 mm		Batang	203,900
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 25 mm x 25 mm, tebal 1 mm		Batang	203,900
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 25 mm x 25 mm, tebal 1,3 mm		Batang	182,600
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 25 mm x 25 mm, tebal 1,6 mm		Batang	269,800
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 25 mm x 25 mm, tebal 1,3 mm		Batang	203,900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 30 mm x 30 mm, tebal 0,8 mm		Batang	128,800
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 30 mm x 30 mm, tebal 1 mm		Batang	168,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 30 mm x 30 mm, tebal 1 mm, jenis B		Batang	136,600
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 30 mm x 30 mm, tebal 1 mm, jenis C		Batang	225,200
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 30 mm x 30 mm, tebal 1.3 mm		Batang	145,900
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 30 mm x 30 mm, tebal 1.6 mm		Batang	364,300
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 30 mm x 30 mm, tebal 1.8 mm		Batang	252,900
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 30 mm x 60 mm, tebal 1.6 mm		Batang	438,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 30 mm x 60 mm, tebal 1.8 mm		Batang	450,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 40 mm x 40 mm, tebal 0,8 mm		Batang	164,300
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 40 mm x 40 mm, tebal 1 mm		Batang	166,800
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 40 mm x 40 mm, tebal 1 mm, jenis B		Batang	298,500
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 40 mm x 40 mm, tebal 1,3 mm		Batang	176,800
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 40 mm x 40 mm, tebal 1,6 mm		Batang	274,800
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 40 mm x 40 mm, tebal 1,6 mm, jenis FL		Batang	141,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 40 mm x 40 mm, tebal 1,8 mm		Batang	284,600
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 40 mm x 40 mm, tebal 1,8 mm Per meter		Meter	57,200
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 40 mm x 60 mm, tebal 1,6 mm		Batang	503,300
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 40 mm x 60 mm, tebal 1,8 mm		Batang	576,700
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 50 mm x 50 mm, tebal 1,3 mm		Batang	314,100
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 50 mm x 50 mm, tebal 1,6 mm		Batang	653,500
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 50 mm x 50 mm, tebal 1,6 mm, jenis FL		Batang	286,800
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 50 mm x 50 mm, tebal 1,8 mm		Batang	571,700
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 50 mm x 50 mm, tebal 3 mm		Batang	122,000
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 50 mm x 50 mm, tebal 3 mm per kg		Kg	28,500
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 60 mm x 60 mm, tebal 1,6 mm		Batang	325,700
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Ukuran 60 mm x 60 mm, tebal 1,8 mm		Batang	516,900
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 15 mm x 15 mm, tebal 0,8 mm		Batang	63,100
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 15 mm x 30 mm, tebal 0,8 mm		Batang	57,900
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 15 mm x 35 mm, tebal 0,7 mm		Batang	56,700
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 19 mm x 19 mm, tebal 0,8 mm		Batang	46,500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 20 mm x 20 mm, tebal 0,7 mm		Batang	93,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 20 mm x 40 mm, tebal 0,9 mm		Batang	58,000
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 24 mm x 24 mm, tebal 0,7 mm		Batang	58,800
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 25 mm x 25 mm, tebal 0,7 mm		Batang	83,100
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 30 mm x 30 mm, tebal 0,8 mm		Batang	143,600
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 30 mm x 60 mm, tebal 0,9 mm		Batang	98,200
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 34 mm x 34 mm, tebal 0,8 mm		Batang	84,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 35 mm x 35 mm, tebal 0,7 mm		Batang	115,000
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 40 mm x 40 mm, tebal 0,8 mm		Batang	168,500
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 40 mm x 60 mm, tebal 0,8 mm		Batang	324,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 40 mm x 80 mm, tebal 1,6 mm		Batang	142,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 45 mm x 45 mm, tebal 0,9 mm		Batang	385,800
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 50 mm x 100 mm, tebal 1,4 mm		Batang	208,600
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 50 mm x 50 mm, tebal 1,2 mm		Batang	333,200
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 60 mm x 60 mm, tebal 1,4 mm		Batang	2,549,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 75 mm x 125 mm, tebal 3 mm		Batang	467,100
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 75 mm x 75 mm, tebal 1,5 mm		Batang	467,100
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 60 mm x 60 mm, tebal 1,4 mm		Batang	4,859,300
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Hitam, ukuran 100 mm x 150 mm, tebal 4,5 mm		Batang	51,200
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Rangka galvalum, ukuran 32 mm x 32 mm		Batang	38,600
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	Rangka plafond galvalum		M2	199,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Hollow	besi hollow 38.38.2 mm Aplus		Batang	100,300
1.1.12.01.01.0001	Hollow metal Furing	ECC + EF. 01		M2	161,900
1.1.12.01.01.0001	Hollow metal Furing	ECC + EF. 02		M2	231,100
1.1.12.01.01.0001	Hollow metal Furing	ECC + EF. 03		M2	326,000
1.1.12.01.01.0001	Hollow metal Furing	EF. 03 + EF.03		M2	18,900
1.1.12.01.01.0001	Hollow metal Furing	ETC + EF. 02		M2	46,800
1.1.12.01.01.0001	Hollow metal Furing	ETC + EF. 03		M2	42,200
1.1.12.01.01.0001	Hollow metal Furing	ETC + EF.01		M2	18,900

Q. BAJA DAN BRC

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Baja	Bergelombang, tebal 0,2 cm		Kg	91,100
1.1.12.01.01.0001	Baja	Struktur grade, kuat leleh 250 MPa		Kg	34,300
1.1.12.01.01.0001	Baja	Struktur grade, kuat leleh 345 MPa		Kg	50,000
1.1.12.01.01.0001	Baja	Struktur grade, kuat leleh 485 Mpa		Kg	47,900
1.1.12.01.01.0001	Baja	Struktur grade, kuat leleh 410 Mpa		Kg	30,400
1.1.12.01.01.0001	Pelat	Bahan baja, tebal 2 mm		M2	404,200
1.1.12.01.01.0001	Pelat	Bahan baja, tebal 3 mm		M2	520,400
1.1.12.01.01.0001	Pelat	Bahan baja, tebal 5 mm		M2	894,600
1.1.12.01.01.0001	Pelat	Bahan baja, tebal 6 mm		M2	1,159,200
1.1.12.01.01.0001	Pelat	Bahan baja, tebal 8 mm		M2	1,458,000
1.1.12.01.01.0001	Baja	Pelat Setrip		Kg	28,600
1.1.12.01.01.0001	Baja	Prategang, diameter 0,5 inci		Kg	21,700
1.1.12.01.01.0001	Baja	Prategang, diameter 0,5 inci		Ton	15,397,200
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Mutu BJ 32		Kg	31,400
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Mutu BJ 41		Kg	41,000
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Mutu BJ 52		Kg	39,700
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Baja Profil		Kg	24,100
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Tipe siku, rata - rata ex DN- SII		Kg	6,800
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	DN SII		Kg	27,100
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Ex. Luar Negeri		Kg	10,300
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, 100 mm x 100 mm x 6 mm x 8 mm		Batang	4,142,800
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, 100 mm x 75 mm x 5 mm x 8 mm		Batang	5,137,200
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, 150 mm x 75 mm x 5 mm x 7 mm		Batang	3,942,100
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, 198 mm x 99 mm x 4,5 mm x 7,0 mm		Batang	5,893,800
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, 200 mm x 100 mm x 5,5 mm x 8 mm		Batang	6,208,300
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, 248 mm x 124 mm x 5,0 mm x 8,0 mm		Batang	8,134,400
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, 250 mm x 125 mm x 6 mm x 9 mm		Batang	9,368,900
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, 298 mm x 149 mm x 6,0 mm x 8,0 mm		Batang	10,533,400
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, 300 mm x 150 mm x 6, 5 mm x 9 mm		Batang	12,050,500
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, 346 mm x 174 mm x 6,0 mm x 9,0 mm		Batang	13,592,800
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, 350 mm x 175 mm x 7 mm x 11 mm		Batang	16,133,300
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, 396 mm x 199 mm x 7,0 mm x 11 mm		Batang	19,714,600
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, 400 mm x 200 mm x 8 mm x 13 mm		Batang	22,945,300
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, 450 mm x 200 mm x 9 mm x 14 mm		Batang	26,522,300
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, 500 mm x 200 mm x 10 mm x 16 mm		Batang	31,323,400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, 588 mm x 300 mm x 12 mm x 20 mm		Batang	52,510,300
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, 600 mm x 200 mm x 11 x mm 17 mm		Batang	39,067,800
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	WF, rata-rata per kg		Kg	25,900
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Canal, 100 mm x 50 mm x 20 mm x 2,3 mm		Batang	645,500
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Canal, 100 mm x 50 mm x 20 mm x 3,2 mm		Batang	941,800
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Canal, 125 mm x 50 mm x 20 mm x 2,3 mm		Batang	669,500
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Canal, 125 mm x 50 mm x 20 mm x 3,2 mm		Batang	883,300
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Canal, 150 mm x 50 mm x 20 mm x 2,3 mm		Batang	818,800
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Canal, 150 mm x 50 mm x 20 mm x 3,2 mm		Batang	1,050,500
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Canal, 150 mm x 65 mm x 20 mm x 2,3 mm		Batang	884,600
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Canal, 150 mm x 65 mm x 20 mm x 3,2 mm		Batang	1,163,400
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Canal, 200 mm x 75 mm x 20 mm x 2,3 mm		Batang	1,050,500
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Canal, 200 mm x 75 mm x 20 mm x 3,2 mm		Batang	1,428,800
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Canal, 75 mm x 45 mm x 15 mm x 2,3 mm		Batang	540,300
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Canal, rata-rata per kg		Kg	25,300
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	H Beam, 100 mm x 100 mm x 6,0 mm x 8,0 mm, panjang 12 meter		Batang	4,573,200
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	H Beam, 125 mm x 125 mm x 6,5 mm x 9,0 mm, panjang 12 meter		Batang	6,912,100
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	H Beam, 150 mm x 150 mm x 7,0 mm x 10 mm, panjang 12 meter		Batang	9,899,400
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	H Beam, 200 mm x 200 mm x 8,0 mm x 12 mm, panjang 12 meter		Batang	15,438,500
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	H Beam, 250 mm x 250 mm x 9,0 mm x 14 mm, panjang 12 meter		Batang	24,039,900
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	H Beam, 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm, panjang 12 meter		Batang	29,450,800
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	H Beam, 350 mm x 350 mm x 12 mm x 19 mm, panjang 12 meter		Batang	43,399,400
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	H Beam, 400 mm x 400 mm x 13 mm x 21 mm, panjang 12 meter		Batang	52,673,100
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	H Beam, rata-rata per kg		Kg	29,900
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	H Beam per kg		Kg	17,600
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Siku, ukuran 30 mm x 30 mm x 3 mm		Batang	148,700
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Siku, ukuran 30 mm x 30 mm x 3 mm per kg		Kg	17,000
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Siku, ukuran 40 mm x 40 mm x 4 mm		m	49,600
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Siku, ukuran 40 mm x		Kg	22,600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		40 mm x 4 mm per kg			
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Siku, ukuran 50 mm x 50 mm x 5 mm		Batang	508,800
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Siku, ukuran 50 mm x 50 mm x 5 mm per kg		Kg	23,700
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Siku, ukuran 60 mm x 60 mm x 6 mm		Batang	503,900
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Siku, ukuran 150 mm x 150 mm x 7 mm x 10 mm panjang 12 meter		Batang	8,352,300
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Siku, ukuran 200 mm x 200 mm x 8 mm x 12 mm panjang 12 meter		Batang	11,395,200
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Siku, ukuran 250 mm x 250 mm x 9 mm x 14 mm panjang 12 meter		Batang	16,786,800
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Siku, ukuran 250 mm x 350 mm x 12 mm x 19 mm panjang 12 meter		Batang	37,075,600
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Siku, ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm panjang 12 meter		Batang	22,947,900
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Siku, ukuran 400 mm x 400 mm x 13 mm x 21 mm panjang 12 meter		Batang	41,787,900
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Siku, rata-rata per kg		Kg	29,700
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	UNP, ukuran 50 mm x 38 mm x 5,0mm, panjang 6 meter		Batang	419,600
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	UNP, ukuran 65 mm x 42 mm x 5,5mm, panjang 6 meter		Batang	451,800
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	UNP, ukuran 80 mm x 45 mm x 5,0 mm, panjang 6 meter		Batang	735,200
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	UNP, ukuran 100 mm x 50 mm x 5,0 mm, panjang 6 meter		Batang	1,302,600
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	UNP, ukuran 120 mm x 55 mm x 6,0 mm, panjang 6 meter		Batang	1,720,700
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	UNP, ukuran 125 mm x 65 mm x 6,0 mm, panjang 6 meter		Batang	1,764,000
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	UNP, ukuran 150 mm x 75 mm x 6,5 mm, panjang 6 meter		Batang	2,443,000
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	UNP, ukuran 200 mm x 75 mm x 8,5 mm, panjang 6 meter		Batang	2,938,300
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	UNP, rata-rata per kg		Kg	21,600
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Besi profil		Kg	26,600
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Profil U60, tebal 0,53 mm		Batang	66,000
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Profil U75, tebal 0,53 mm		Batang	75,000
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Profil C75, tebal 0,6 mm		Batang	83,500
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Profil C75, tebal 0,65 mm		Batang	169,500
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Profil C75, tebal 0,7 mm		Batang	174,600
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Profil C75, tebal 0,75 mm		Batang	179,700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Profil C75, tebal 0,95 mm		Batang	200,300
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Profil U100, tebal 0,53 mm		Batang	302,100
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Profil U100, tebal 0,83 mm		Batang	381,700
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Kanal, ukuran 80 mm x 30 mm x 0,65 mm		Batang	89,600
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Kanal, ukuran 80 mm x 30 mm x 0,70 mm		Batang	96,100
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Kanal, ukuran 80 mm x 30 mm x 0,75 mm		Batang	103,200
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Kanal, ukuran 80 mm x 30 mm x 1,00 mm		Batang	280,200
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Reng, tebal 0,40 mm		Batang	73,300
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Reng, tebal 0,45 mm		Batang	83,000
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Reng, tebal 0,50 mm		Batang	105,700
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Reng		Batang	63,200
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Reng 29		Batang	91,200
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Reng 36		Batang	79,400
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Reng 39		Batang	113,000
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Truss Profil U, tebal 0,83 mm		Batang	80,500
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Galvalum C75, tebal 0,6 mm		Meter	36,100
1.1.12.01.01.0001	Baja Ringan	Galvalum C75, tebal 0,75 mm		Meter	38,800
1.1.12.01.01.0001	Baja Struktur	Jenis IWF		Kg	35,600
1.1.12.01.01.0001	Baja Struktur	Kuat leleh 240 MPa		Kg	28,800
1.1.12.01.01.0001	Baja Struktur	Kuat leleh 250 MPa		Kg	31,500
1.1.12.01.01.0001	Baja Struktur	Kuat leleh 345 MPa		Kg	42,600
1.1.12.01.01.0001	Baja Struktur	Kuat leleh 485 MPa		Kg	30,300
1.1.12.01.01.0001	Baja Struktur	Kuat leleh 620 Mpa, tebal pelat > 2,5 - 4,0 inci		Buah	40,900
1.1.12.01.01.0001	Baja Struktur	Kuat leleh 690 Mpa, tebal pelat ≤ 2,5 inci		Buah	36,900
1.1.12.01.01.0001	Baja Struktur	Titik leleh 2800 kg/cm2		Kg	28,000
1.1.12.01.01.0001	Baja Struktur	Titik leleh 3500 kg/cm2		Kg	60,000
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan		Kg	18,600
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan BJTP 24 atau epoxy coated		Kg	36,100
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan Polos, BJTP 280		Kg	13,400
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, Sirip BJTS 280		Kg	12,200
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, Sirip BJTS 420A		Kg	14,100
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, Sirip BJTS 420B		Kg	17,600
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, Sirip BJTS 520		Kg	21,400
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, Sirip BJTS 550		Kg	30,700
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, Sirip BJTS 700		Kg	32,000
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, Furnished		Kg	25,200
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, Polos U24		Kg	36,900
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, Ulir D32		Kg	17,900
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, Ulir D39		Kg	30,600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, Ulir D48		Kg	31,500
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, Angkur		Kg	22,900
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, Polos 280		Kg	16,700
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, Sirip 280		Kg	15,200
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, Batang Pengikat 420		Kg	12,800
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, U 42 ulir		Kg	11,700
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, U 24, tegangan leleh baja 2400 kg per cm2		Kg	24,900
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, U 32, tegangan leleh baja 3200 kg per cm2		Kg	27,800
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, U 36, tegangan leleh baja 3600 kg per cm2		Kg	32,400
1.1.12.01.01.0001	Baja	Tulangan, U 42, tegangan leleh baja 4200 kg per cm2		Kg	32,200
1.1.12.01.01.0001	Baja Profil	Siku, ukuran 40 mm x 40 mm x 4 mm		Kg	35,200
1.1.12.01.01.0001	Braket	Bahan aluminium		M2	28,300
1.1.12.01.01.0001	Braket	Siku, bahan besi, ukuran 40mm x 40mm x 4mm		Batang	50,200
1.1.12.01.01.0001	Brazing	Bahan aluminium		M2	17,300
1.1.12.01.01.0001	Cross Brace	Panjang 1,93 meter		Buah	109,400
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Sambungan jembatan, bahan baja, jenis siku		Meter	1,129,600
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Sambungan jembatan, jenis rubber		Meter	2,669,900
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Sambungan jembatan, jenis torma		Meter	8,214,800
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Sambungan jembatan, jenis asphaltic plug		Meter	2,259,100
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Strip Seal SIG SS-15		Meter	6,161,100
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Strip Seal SIG SS-20		Meter	9,052,000
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Strip Seal SIG SS-25		Meter	9,256,200
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Strip Seal SIG SS-30		Meter	9,460,300
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Strip Seal SIG SS-35		Meter	9,664,600
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Strip Seal SIG SS-40		Meter	9,868,700
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Strip Seal SIG SS-45		Meter	10,072,800
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Strip Seal SIG SS-50		Meter	10,277,000
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Strip Seal SIG SS-55		Meter	10,481,200
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Strip Seal SIG SS-60		Meter	10,685,300
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Strip Seal SIG SS-65		Meter	10,889,600
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Strip Seal SIG SS-70		Meter	11,093,800
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Strip Seal SIG SS-75		Meter	11,298,000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Strip Seal SSM-15		Meter	14,573,200
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Strip Seal SSM-20		Meter	14,738,200
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Strip Seal SSM-25		Meter	15,299,700
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Strip Seal SSM-30		Meter	7,188,000
1.1.12.01.01.0001	Expansion Joint	Finger Strip SIG FJ-80	Sigtech	Meter	12,537,300
1.1.12.01.01.0001	Join Pin	Scaffolding, bahan besi		Buah	16,700
1.1.12.01.01.0001	Main frame	Scaffolding, ukuran 170 cm		Batang	605,600
1.1.12.01.01.0001	Matras Concrete	Bahan beton		Buah	648,500
1.1.12.01.01.0001	Pelat	Bahan baja galvanis		Kg	33,400
1.1.12.01.01.0001	Formwoks	Bahan kayu		M2	216,100
1.1.12.01.01.0001	Rangka hollow	Bahan besi, ukuran 40 mm x 40 mm x 1,1 mm		Batang	264,300
1.1.12.01.01.0001	Rangka hollow	Bahan besi, ukuran 40 mm x 60 mm x 2,1 mm		Batang	415,000
1.1.12.01.01.0001	Rangka hollow	Bahan galvanis 2/4 dan 4/4		m2	49,900
1.1.12.01.01.0001	Tiang Baja	Bahan galvanis, diameter 6 inci, panjang 11 meter		Meter	307,400
1.1.12.01.01.0001	Tiang Baja	Bahan galvanis		Meter	856,700
1.1.12.01.01.0001	Tiang Baja	Bahan galvanis, diameter 6 inchi		Meter	324,400
1.1.12.01.01.0001	Tiang Baja	Bahan galvanis ganda, diameter 6 inchi		Meter	305,500
1.1.12.01.01.0001	Tiang pancang	Bahan baja		Meter	397,300
1.1.12.01.01.0001	Tiang Sandaran	Bahan baja		Kg	278,800
1.1.12.01.01.0001	Geotekstile	Tebal		M2	258,300
1.1.12.01.01.0001	Geotekstile	Sedang		M2	144,400
1.1.12.01.01.0001	Geotekstile	Tipis		M2	73,000
1.1.12.01.01.0001	Geotekstile	Tipe A		M2	83,800
1.1.12.01.01.0001	Geotekstile	Tipe B		M2	129,700
1.1.12.01.01.0001	Geotekstile	Tipe C		M2	252,800
1.1.12.01.01.0001	Geotekstile	Tali		Meter	3,800
1.1.12.01.01.0001	Geotekstile	Panjang 1 meter persegi		Lembar	84,700
1.1.12.01.01.0001	Geotekstile	Filter Kelas 2		m2	44,600
1.1.12.01.01.0001	Geotekstile	Separator kelas 1		m2	51,500
1.1.12.01.01.0001	Geotekstile	Separator kelas 2		m2	78,700
1.1.12.01.01.0001	Geotekstile	Separator kelas 3		m2	81,300
1.1.12.01.01.0001	Geotekstile	Stabilisator kelas 1		m2	93,300
1.1.12.01.01.0001	Gravel	Diameter 20 cm		Meter	37,600
1.1.12.01.01.0001	Gravel	Diameter 30 cm		Meter	43,000
1.1.12.01.01.0001	Gravel	Diameter 40 cm		Meter	89,500
1.1.12.01.01.0001	Manhole	Bahan besi		Buah	1,762,000
1.1.12.01.01.0001	Penampung air hujan	Sistem drainase vertikal, kapasitas 1,2 m3		Set	5,408,400
	PINTU AIR				
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep	Pintu Angkat Type I.B = 0,30 m		Buah	1,540,300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	(Bangunan Pengaman Irigasi)				
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Angkat Type I.B = 0,40 m		Buah	1,591,700
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Angkat Type I.B = 0,50 m		Buah	1,643,000
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Angkat Type II.B = 0,20 m		Buah	1,643,000
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Angkat Type II.B = 0,30 m		Buah	1,643,000
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Angkat Type II.B = 0,40 m		Buah	1,694,400
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Angkat Type II.B = 0,50 m		Buah	1,745,700
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 0,30 , h = 0,30		Buah	3,080,600
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 0,30 , h = 0,50		Buah	3,337,300
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 0,30 , h = 1,00		Buah	3,594,000
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 0,40 , h = 0,30		Buah	3,080,600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 0,40 , h = 0,50		Buah	3,337,300
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 0,40 , h = 1,00		Buah	3,594,000
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 0,50 , h = 0,30		Buah	4,107,400
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 0,50 , h = 1,00		Buah	4,620,900
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 0,60 , h = 0,30		Buah	4,620,900
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 0,60 , h = 1,00		Buah	4,723,600
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 0,70 , h = 0,30		Buah	4,877,600
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 0,70 , h = 1,00		Buah	5,134,300
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 0,80 , h = 0,30		Buah	5,134,300
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 0,80 , h = 1,00		Buah	5,647,700
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 0,90 , h = 0,30		Buah	5,647,700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	(Bangunan Pengaman Irigasi)				
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 0,90 , h = 1,00		Buah	5,904,400
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 1,00 , h = 0,30		Buah	6,161,100
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 1,00 , h = 1,00		Buah	6,674,600
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 1,50 , h = 0,30		Buah	15,402,800
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (satu draad) stang b = 2,00 , h = 0,30		Buah	16,429,600
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (dua draad) stang b = 1,20, h = 1,00		Buah	30,805,500
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (dua draad) stang b = 1,20, h = 1,50		Buah	7,524,100
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (dua draad) stang b = 1,20, h = 2.00		Buah	8,054,400
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (dua draad) stang b = 1,30, h = 1,00		Buah	8,130,400
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (dua draad) stang b = 1,30, h = 1,50		Buah	8,207,300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja (dua draad) stang b = 2,00, h = 1,00		Buah	35,939,800
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja type 1A Uk. (B=0,30-0,60)&(H=0,30-0,60)		Unit	151,200
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja type 2A Uk. (B=0,60-0,80)&(H=0,30-1,00)		Unit	1,269,200
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja type 3A Uk. (B=0,80-1,20)&(H=0,40-1,50)		Unit	35,700
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja type 4A Uk. (B=1,00-1,00)&(H=0,50-2,00)		Unit	1,269,200
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja type 5A Uk. (B=1,00-1,50)&(H=0,70-0,90)		Unit	262,600
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja type 6A Uk. (B=1,60-2,00)&(H=0,90-1,35)		Unit	50,900
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja type 7A Uk. (B=2,10-2,50)&(H=1,35-1,70)		Unit	1,273,500
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja type dua Draadstang Ulir dengan 3 stel roda gigi b = 1,00 M ; H = 1,60 M		Unit	347,200
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja type dua Draadstang Ulir dengan 3 stel roda gigi b = 1,20 M ; H = 1,70 M		Unit	71,200
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep	Pintu Sorong Baja type dua Draadstang Ulir dengan 3 stel roda gigi		Unit	787,400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	(Bangunan Pengaman Irigasi)	b = 1,50 M ; H = 1,80 M			
1.1.12.01.01.0001	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	Pintu Sorong Baja type dua Draadstang Ulir dengan 3 stel roda gigi b = 2,00 M ; H = 2,00 M		Unit	1,252,900
1.1.12.01.01.0001	Pintu air	Pintu Sorong Kayu Roda Gigi (Stang Draat Ganda)		Buah	40,451,100
	BAHAN LOGAM DAN BAHAN JADINYA				
1.1.12.01.01.0001	Adhesive Glue	Adhesive Glue		Buah	76,000
1.1.12.01.01.0001	Anchorage	Anchorage		Buah	448,600
1.1.12.01.01.0001	Anchorage	Hidup		Buah	1,319,300
1.1.12.01.01.0001	Anchorage	Mati		Buah	727,200
1.1.12.01.01.0001	Backer Rod	Busa alumunium, diameter 1 1/6 inci		Meter	29,100
1.1.12.01.01.0001	Backer Rod	Busa alumunium, diameter 3/8 inci		Kg	32,500
1.1.12.01.01.0001	Bahan Construction Joint	Joint Filler atau Joint Sealant		m3	100,200
1.1.12.01.01.0001	Baja Strip	Ukuran 0,2 cm x 2 cm		Batang	20,500
1.1.12.01.01.0001	Rail Pengamanan	Bahan besi		Kg	637,600
1.1.12.01.01.0001	Besi Siku	Ukuran 30 cm x 30 cm x 3 cm		Batang	143,600
1.1.12.01.01.0001	Besi Siku	Ukuran 30 cm x 30 cm x 3 cm per kg		Kg	17,700
1.1.12.01.01.0001	Besi Strip	Tebal 3 mm		Kg	13,700
1.1.12.01.01.0001	Besi Strip	Tebal 3 mm per meter		Meter	8,400
1.1.12.01.01.0001	Besi Strip	Tebal 5 mm		Kg	17,800
1.1.12.01.01.0001	Besi Strip	Untuk kaca nako		Kg	20,000
1.1.12.01.01.0001	Blass Bit	Blass bit		Kg	230,200
1.1.12.01.01.0001	Casing	Casing		M2	15,800
1.1.12.01.01.0001	Casing	Diameter 800 mm		Meter	80,500
1.1.12.01.01.0001	Cetakan	Diameter 80 cm		Buah/Meter	76,800
1.1.12.01.01.0001	Ducting Kabel	Prestress		Meter	235,100
1.1.12.01.01.0001	Ducting Strand	Prestress		Meter	98,600
1.1.12.01.01.0001	Rubber elastomer	Rubber elastomer protection, ketebalan 5 cm		m2	628,900
1.1.12.01.01.0001	Rubber crumb	Rubber crumb	Indoporus	m2	713,700
1.1.12.01.01.0001	Elastomer	Alam		Kg	61,100
1.1.12.01.01.0001	Elastomer	Bearing pad, ukuran 450 mm3 x 400 mm3 x 45 mm3		Buah	1,665,000
1.1.12.01.01.0001	Elastomer	Jenis 1		Buah	565,300
1.1.12.01.01.0001	Elastomer	Jenis 2		Buah	647,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer	Jenis 3		Buah	850,800
1.1.12.01.01.0001	Elastomer	Sintesis		Kg	56,600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 200 mm x 120 mm x 41 mm	Sigtech	Buah	441,600
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 200 mm x 170 mm x 41 mm	Sigtech	Buah	472,400
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 200 mm x 200 mm x 60 mm	Sigtech	Buah	564,800
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 200 mm x 200 mm x 35 mm	Sigtech	Buah	462,100
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 200 mm x 200 mm x 36 mm	Sigtech	Buah	462,100
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 200 mm x 200 mm x 20 mm	Sigtech	Buah	462,100
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 200 mm x 200 mm x 100 mm	Sigtech	Buah	924,200
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 220 mm x 170 mm x 41 mm	Sigtech	Buah	462,100
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 230 mm x 200 mm x 35 mm	Sigtech	Buah	492,900
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 230 mm x 150 mm x 35 mm	Sigtech	Buah	472,400
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 230 mm x 180 mm x 60 mm	Sigtech	Buah	575,100
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 250 mm x 200 mm x 49 mm	Sigtech	Buah	585,400
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 250 mm x 250 mm x 45 mm	Sigtech	Buah	657,200
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 250 mm x 250 mm x 20 mm	Sigtech	Buah	534,000
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 250 mm x 250 mm x 36 mm	Sigtech	Buah	554,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 250 mm x 125 mm x 50 mm	Sigtech	Buah	441,600
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 250 mm x 200 mm x 30 mm	Sigtech	Buah	482,700
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 250 mm x 150 mm x 50 mm	Sigtech	Buah	441,600
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 266 mm x 266 mm x 50 mm	Sigtech	Buah	821,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 275 mm x 275 mm x 41 mm	Sigtech	Buah	718,800
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 280 mm x 250 mm x 60 mm	Sigtech	Buah	975,600
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 290 mm x 200 mm x 35 mm	Sigtech	Buah	472,400
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 290 mm x 290 mm x 45 mm	Sigtech	Buah	883,100
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 300 mm x 300 mm x 100 mm	Sigtech	Buah	2,084,600
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 300 mm x 200 mm x 30 mm	Sigtech	Buah	441,600
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 300 mm x 200 mm x 50 mm	Sigtech	Buah	698,300
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 300 mm x 300 mm x 55 mm	Sigtech	Buah	1,150,100
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 300 mm x 300 mm x 50 mm	Sigtech	Buah	1,078,200
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 300 mm x 250 mm x 50 mm	Sigtech	Buah	872,900
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 300 mm x 350 mm x 40 mm	Sigtech	Buah	591,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 316 mm x 266 mm x 41 mm	Sigtech	Buah	801,000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 320 mm x 270 mm x 35 mm	Sigtech	Buah	739,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 350 mm x 200 mm x 35 mm	Sigtech	Buah	585,400
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 350 mm x 300 m x 36 mm	Sigtech	Buah	872,900
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 350 mm x 350 mm x 45 mm	Sigtech	Buah	1,283,600
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 350 mm x 350 mm 55 mm	Sigtech	Buah	1,560,900
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 350 mm 350 mm x 41 mm	Sigtech	Buah	1,170,700
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 350 mm x 280 mm x 51 mm	Sigtech	Buah	1,160,400
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 350 mm x 170 mm 35 mm	Sigtech	Buah	513,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 350 mm x 300 mm x 50 mm	Sigtech	Buah	1,222,000
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 350 mm x 300 mm x 30 mm	Sigtech	Buah	729,100
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 350 mm x 200 mm x 50 mm	Sigtech	Buah	811,300
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 350 mm x 400 mm x 40 mm	Sigtech	Buah	739,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 360 mm x 360 mm x 86 mm	Sigtech	Buah	2,577,400
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 380 mm x 380 mm x 102 mm	Sigtech	Buah	3,409,200
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 300 mm x 70 mm	Sigtech	Buah	1,940,800
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 400 mm x 40 mm	Sigtech	Buah	1,478,700
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 400 mm x 60 mm	Sigtech	Buah	2,218,000
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 350 mm x 40 mm	Sigtech	Buah	1,293,900
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 300 mm x 46 mm	Sigtech	Buah	1,283,600
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 300 mm x 40 mm	Sigtech	Buah	1,109,000
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 300 mm x 50 mm	Sigtech	Buah	1,386,300
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 300 mm x 60 mm	Sigtech	Buah	1,663,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 400 mm x 80 mm	Sigtech	Buah	2,957,400
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 800 mm x 63 mm	Sigtech	Buah	4,661,900
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 275 mm x 20 mm	Sigtech	Buah	513,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 400 mm x 79 mm	Sigtech	Buah	2,926,600
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 350 mm x 50 mm	Sigtech	Buah	1,622,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 200 mm x 52 mm	Sigtech	Buah	965,300
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 350 mm x 54 mm	Sigtech	Buah	1,756,000
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 350 mm x 96 mm	Sigtech	Buah	3,111,400
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 250 mm x 52 mm	Sigtech	Buah	1,201,500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 400 mm x 70 mm	Sigtech	Buah	2,587,700
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 450 mm x 50 mm	Sigtech	Buah	924,300
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 400 mm x 550 mm x 80 mm	Sigtech	Buah	958,900
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 450 mm x 250 mm x 101 mm	Sigtech	Buah	2,628,800
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 450 mm x 400 mm x 40 mm	Sigtech	Buah	1,663,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 450 mm x 450 mm x 100 mm	Sigtech	Buah	4,682,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 450 mm x 400 mm x 73 mm	Sigtech	Buah	3,039,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 450 mm x 450 mm x 40 mm	Sigtech	Buah	866,400
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 450 mm x 450 mm x 61 mm	Sigtech	Buah	2,854,700
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 450 mm x 350 mm x 41 mm	Sigtech	Buah	1,499,300
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 480 mm x 380 mm x 64 mm	Sigtech	Buah	2,700,700
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 500 mm x 300 mm x 40 mm	Sigtech	Buah	1,386,300
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 500 mm x 300 mm x 91 mm	Sigtech	Buah	3,162,700
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 500 mm x 400 mm x 50 mm	Sigtech	Buah	2,310,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 500 mm x 350 mm x 40 mm	Sigtech	Buah	1,622,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 500 mm x 500 mm x 50 mm	Sigtech	Buah	2,895,800
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 500 mm x 415 mm x 33 mm	Sigtech	Buah	1,591,700
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 500 mm x 450 mm x 68 mm	Sigtech	Buah	3,542,700
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 500 mm x 500 mm x 68 mm	Sigtech	Buah	3,932,900
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 500 mm x 420 mm x 49 mm	Sigtech	Buah	2,382,300
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 500 mm x 250 mm x 60 mm	Sigtech	Buah	1,735,400
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 500 mm x 500 mm x 60 mm	Sigtech	Buah	982,000
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 500 mm x 500 mm x 80 mm	Sigtech	Buah	4,620,900
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 500 mm x 400 mm x 70 mm	Sigtech	Buah	3,234,600
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 525 mm x 525 mm x 68 mm	Sigtech	Buah	4,343,600
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 530 mm x 530 mm x 68 mm	Sigtech	Buah	4,415,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 550 mm x 460 mm x 49 mm	Sigtech	Buah	2,865,000
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 550 mm 460 mm x 75 mm	Sigtech	Buah	4,384,700
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 550 mm x 550 mm x 70 mm	Sigtech	Buah	4,898,100
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 550 mm x 550 mm x 100 mm	Sigtech	Buah	6,992,900
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 550 mm x 450 mm x 58 mm	Sigtech	Buah	3,316,800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 550 mm x 400 mm x 100 mm	Sigtech	Buah	5,083,000
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 550 mm x 500 mm x 60 mm	Sigtech	Buah	3,819,900
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 550 mm x 460 mm x 75 mm	Sigtech	Buah	4,384,700
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 550 mm x 450 mm x 65 mm	Sigtech	Buah	3,717,200
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 590 mm x 350 mm x 49 mm	Sigtech	Buah	2,341,300
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 330 mm x 48 mm	Sigtech	Buah	2,197,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 300 mm x 55 mm	Sigtech	Buah	2,289,900
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 400 mm x 50 mm	Sigtech	Buah	2,772,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 400 mm x 80 mm	Sigtech	Buah	4,436,000
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 330 mm x 60 mm	Sigtech	Buah	2,752,000
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 500 mm x 50 mm	Sigtech	Buah	3,465,700
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 600 mm x 170 mm	Sigtech	Buah	14,139,800
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 600 mm x 220 mm	Sigtech	Buah	18,298,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 600 mm x 80 mm	Sigtech	Buah	6,654,000
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 600 mm x 50 mm	Sigtech	Buah	4,158,800
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 600 mm x 60 mm	Sigtech	Buah	8,026,000
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 300 mm 50 mm	Sigtech	Buah	2,079,400
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 350 mm x 68 mm	Sigtech	Buah	3,299,300
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 200 mm x 36 mm	Sigtech	Buah	1,006,400
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 450 mm x 66 mm	Sigtech	Buah	4,107,400
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 200 mm x 30 mm	Sigtech	Buah	831,800
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 950 mm x 20 mm	Sigtech	Buah	2,639,100
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 950 mm x 45 mm	Sigtech	Buah	3,131,900
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 600 mm x 20 mm	Sigtech	Buah	1,663,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 600 mm x 550 mm x 68 mm	Sigtech	Buah	5,185,600
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 650 mm x 150 mm x 56 mm	Sigtech	Buah	1,263,100
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 650 mm x 300 mm x 33 mm	Sigtech	Buah	1,489,000
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 650 mm x 600 mm x 68 mm	Sigtech	Buah	6,130,300
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 650 mm x 350 mm x 65 mm	Sigtech	Buah	3,419,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 700 mm x 700 mm x 102 mm	Sigtech	Buah	11,552,100
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 700 mm x 700 mm x 70 mm	Sigtech	Buah	13,933,900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 700 mm x 450 mm x 46 mm	Sigtech	Buah	3,347,600
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 750 mm x 450 mm x 85 mm	Sigtech	Buah	6,633,500
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 800 mm x 300 mm x 40 mm	Sigtech	Buah	2,218,000
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 975 mm x 250 mm x 50 mm	Sigtech	Buah	2,823,900
1.1.12.01.01.0001	Epoxy coated	Epoxy coated		Kg	160,600
1.1.12.01.01.0001	Expansion Cap	Expansion cap		M2	12,100
1.1.12.01.01.0001	FRP jenis carbon	Untuk daerah basah		M2	22,300
1.1.12.01.01.0001	FRP jenis carbon	Untuk daerah kering		M2	23,000
1.1.12.01.01.0001	FRP jenis E-glass	Untuk daerah basah		M2	19,500
1.1.12.01.01.0001	FRP jenis E-glass	Untuk daerah kering		M2	19,500
1.1.12.01.01.0001	FRP jenis glass	Untuk daerah kering		M2	16,700
1.1.12.01.01.0001	Glass Bead	Glass bead		Kg	74,100
1.1.12.01.01.0001	Insulasi	Insulasi		M2	404,600
1.1.12.01.01.0001	Jaring Kawat baja	Jaring kawat baja		Kg	65,000
1.1.12.01.01.0001	Jaring Kawat baja	Jaring kawat baja perlembar		Lembar	309,200
1.1.12.01.01.0001	Kabel Presstress polos	Kabel presstress polos		Kg	67,300
1.1.12.01.01.0001	Karet Pengisi Sambungan	Compression seal		Meter	1,791,200
1.1.12.01.01.0001	Karet Pengisi Sambungan	Strip seal		Meter	1,805,600
1.1.12.01.01.0001	Landasan logam	Berongga, pot bearing		Buah	5,333,000
1.1.12.01.01.0001	Landasan logam	Jenis spherical		Buah	6,641,000
1.1.12.01.01.0001	Lem	Fox		Kg	67,600
1.1.12.01.01.0001	Lem	Kuning atau aibond		Kg	237,400
1.1.12.01.01.0001	Lem	Vinyl		Kg	563,000
1.1.12.01.01.0001	Lem	PVC		Kg	87,500
1.1.12.01.01.0001	Lem	PVC, Slow dry, 400 gram		Kaleng	144,700
1.1.12.01.01.0001	Mata kucing	Mata kucing		Kg	116,500
1.1.12.01.01.0001	Pelat Rambu	Engineer grade		Buah	341,400
1.1.12.01.01.0001	Pelat Rambu	High intensity grade		Buah	482,100
1.1.12.01.01.0001	Pelat Setrip	Diameter 3 mm x 30 mm x 300 mm		Kg	235,200
1.1.12.01.01.0001	Penutup karet neoprene	Penutup karet neoprene		Meter	529,500
1.1.12.01.01.0001	Perletakan logam	Tipe fixed 150 Ton		Buah	2,125,900
1.1.12.01.01.0001	Perletakan logam	Tipe movable 150 Ton		Buah	3,289,700
1.1.12.01.01.0001	Plastik membrane	Polyethylene 125 mikron		Kg	26,000
1.1.12.01.01.0001	Waterproofing	Geomembran	Onduline, SICA, Mastergua	M2	1,016,600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
			rd		
1.1.12.01.01.0001	Plat Besi	Ukuran 10 mm keatas		Kg	28,900
1.1.12.01.01.0001	Plat Besi	Ukuran 2 mm - 5 mm		Kg	30,300
1.1.12.01.01.0001	Plat Besi	Ukuran 6 mm - 10 mm		Kg	26,400
1.1.12.01.01.0001	Plat Besi	Ukuran 0.5 mm, tipis		Kg	442,800
1.1.12.01.01.0001	Plat Besi	Ukuran 1 mm, tipis		Kg	727,900
1.1.12.01.01.0001	Plat sambung	Plat sepatu tiang pancang		Kg	25,600
1.1.12.01.01.0001	Plat Strip	Plat strip		Batang	56,000
1.1.12.01.01.0001	Plat Strip	Diameter 2 mm x 30 mm, panjang 6 meter		Batang	73,200
1.1.12.01.01.0001	Plat Strip	Diameter 3 mm x 30 mm, panjang 6 meter		Batang	92,300
1.1.12.01.01.0001	Polytene	125 mikron		Kg	39,800
1.1.12.01.01.0001	Rel Pengaman	Rel pengaman		Meter	1,615,200
1.1.12.01.01.0001	Selongsong	Selongsong		Meter	137,800
1.1.12.01.01.0001	Strip Bearing	Strip bearing		Buah	809,800
1.1.12.01.01.0001	Timah	Timah		Kg	40,800
1.1.12.01.01.0001	Timah	Hitam		Kg	99,000
	PAGAR BRC				
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-60 A2	Diameter 6 mm, lebar 2.4 m, tinggi 0.60 m		Lembar	370,600
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-90 A2	Diameter 6 mm, lebar 2.4 m, tinggi 0.90 m		Lembar	486,700
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-90 A3	Diameter 7 mm, lebar 2.4 m, tinggi 0.90 m		Lembar	647,300
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-90 A4	Diameter 8 mm, lebar 2.4 m, tinggi 0.90 m		Lembar	878,500
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-120 A2	Diameter 6 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.20 m		Lembar	558,000
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-120 A3	Diameter 7 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.20 m		Lembar	770,100
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-120 A4	Diameter 8 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.20 m		Lembar	1,036,300
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-150 A2	Diameter 6 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.50 m		Lembar	669,600
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-150 A3	Diameter 7 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.50 m		Lembar	884,000
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-150 A4	Diameter 8 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.50 m		Lembar	1,181,400
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-175 A2	Diameter 6 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.75 m		Lembar	756,700
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-175 A3	Diameter 7 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.75 m		Lembar	912,800
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-	Diameter 8 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.75 m		Lembar	1,269,300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	175 A4				
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-190 A2	Diameter 6 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.90 m		Lembar	852,600
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-190 A3	Diameter 7 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.90 m		Lembar	998,800
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-190 A4	Diameter 8 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.90 m		Lembar	1,354,600
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-240 A3	Diameter 7 mm, lebar 2.4 m, tinggi 2.40 m		Lembar	1,420,600
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Hot Dip SDE-240 A4	Diameter 8 mm, lebar 2.4 m, tinggi 2.40 m		Lembar	1,744,200
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-60 A2	Diameter 6 mm, lebar 2.4 m, tinggi 0.60 m		Lembar	256,900
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-60 A4	Diameter 8 mm, lebar 2.4 m, tinggi 0.60 m		Lembar	407,400
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-90 A2	Diameter 6 mm, lebar 2.4 m, tinggi 0.90 m		Lembar	451,700
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-90 A3	Diameter 7 mm, lebar 2.4 m, tinggi 0.90 m		Lembar	496,600
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-90 A4	Diameter 8 mm, lebar 2.4 m, tinggi 0.90 m		Lembar	659,000
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-120 A2	Diameter 6 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.20 m		Lembar	457,600
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-120 A3	Diameter 7 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.20 m		Lembar	632,500
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-120 A4	Diameter 8 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.20 m		Lembar	809,600
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-150 A2	Diameter 6 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.50 m		Lembar	519,000
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-150 A3	Diameter 7 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.50 m		Lembar	727,400
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-150 A4	Diameter 8 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.50 m		Lembar	927,800
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-175 A2	Diameter 6 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.75 m		Lembar	583,800
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-175 A3	Diameter 7 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.75 m		Lembar	717,200
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-175 A4	Diameter 8 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.75 m		Lembar	954,900
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-190 A2	Diameter 6 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.90 m		Lembar	647,300
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating	Diameter 7 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.90 m		Lembar	825,200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	SDE-190 A3				
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-190 A4	Diameter 8 mm, lebar 2.4 m, tinggi 1.90 m		Lembar	1,064,600
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-240 A2	Diameter 6 mm, lebar 2.4 m, tinggi 2.40 m		Lembar	786,800
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-240 A3	Diameter 7 mm, lebar 2.4 m, tinggi 2.40 m		Lembar	1,149,500
1.1.12.01.01.0001	Pagar BRC Elektroplating SDE-240 A4	Diameter 8 mm, lebar 2.4 m, tinggi 2.40 m		Lembar	1,424,700
	TIANG BRC				
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Hot Dip, ukuran 120 inchi x 1.5 inchi		Unit	184,300
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Hot Dip, ukuran 150 inchi x 1.5 inchi		Unit	217,700
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Hot Dip, ukuran 175 inchi x 1.5 inchi		Unit	240,000
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Hot Dip, ukuran 200 inchi x 1.5 inchi		Unit	240,000
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Hot Dip, ukuran 220 inchi x 1.5 inchi		Unit	273,600
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Hot Dip, ukuran 120 inchi x 2.0 inchi		Unit	207,700
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Hot Dip, ukuran 150 inchi x 2.0 inchi		Unit	266,900
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Hot Dip, ukuran 175 inchi x 2.0 inchi		Unit	284,200
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Hot Dip, ukuran 200 inchi x 2.0 inchi		Unit	318,200
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Hot Dip, ukuran 220 inchi x 2.0 inchi		Unit	362,800
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Hot Dip, ukuran 225 inchi x 2.0 inchi		Unit	395,100
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Hot Dip, ukuran 240 inchi x 2.0 inchi		Unit	409,500
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Hot Dip, ukuran 300 inchi x 2.0 inchi		Unit	488,000
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Elektroplating, ukuran 60 inchi x 1.5 inchi		Unit	138,600
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Elektroplating, ukuran 90 inchi x 1.5 inchi		Unit	150,800
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Elektroplating, ukuran 120 inchi x 1.5 inchi		Unit	188,700
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Elektroplating, ukuran 150 inchi x 1.5 inchi		Unit	208,800
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Elektroplating, ukuran 175 inchi x 1.5 inchi		Unit	227,800
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Elektroplating, ukuran 200 inchi x 1.5 inchi		Unit	265,900
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Elektroplating, ukuran 220 inchi x 1.5 inchi		Unit	297,400
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Elektroplating, ukuran 90 inchi x 2.0 inchi		Unit	194,200
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Elektroplating, ukuran 120 inchi x 2.0 inchi		Unit	204,300
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Elektroplating, ukuran 150 inchi x 2.0 inchi		Unit	252,300
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Elektroplating, ukuran		Unit	266,800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		175 inchi x 2.0 inchi			
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Elektroplating, ukuran 200 inchi x 2.0 inchi		Unit	312,500
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Elektroplating, ukuran 220 inchi x 2.0 inchi		Unit	341,700
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Elektroplating, ukuran 225 inchi x 2.0 inchi		Unit	357,400
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Elektroplating, ukuran 240 inchi x 2.0 inchi		Unit	370,300
1.1.12.01.01.0001	Tiang BRC	Elektroplating, ukuran 300 inchi x 2.0 inchi		Unit	441,400
	PINTU TUNGGUL BRC GALBANI				
1.1.12.01.01.0001	Pintu Type SG.90 T1 Tunggal	BRC lebar 90 cm tinggi 92 cm		Unit	2,857,700
1.1.12.01.01.0001	Pintu Type SG.120 T1 Tunggal	BRC lebar 90 cm tinggi 152 cm		Unit	3,515,000
1.1.12.01.01.0001	Pintu Type SG.120 T2 Tunggal	BRC lebar 90 cm tinggi 177 cm		Unit	3,974,700
1.1.12.01.01.0001	Pintu Type SG.175 T1 Tunggal	BRC lebar 90 cm tinggi 192 cm		Unit	4,286,000
1.1.12.01.01.0001	Pintu Type SG.175 T2 Tunggal	BRC anti karat		Unit	3,416,700
1.1.12.01.01.0001	Pintu Type SG.190 T2 Tunggal	BRC anti karat		Unit	4,073,300
	PINTU GANDA BRC GALBANI				
1.1.12.01.01.0001	Pintu Type DG. 90 T1 Ganda	BRC lebar 300 cm Tinggi 92 cm		Unit	4,178,900
1.1.12.01.01.0001	Pintu Type DG. 120 T1 Ganda	BRC lebar 300 cm Tinggi 122 cm		Unit	4,435,500
1.1.12.01.01.0001	Pintu Type DG. 175 T1 Ganda	BRC lebar 300 cm Tinggi 152 cm		Unit	5,213,300
1.1.12.01.01.0001	Pintu Type DG. 190 T1 Ganda	BRC lebar 330 cm Tinggi 177 cm		Unit	5,536,800
1.1.12.01.01.0001	Pintu Type DG. 190 T2 Ganda	BRC lebar 330 cm Tinggi 192 cm		Unit	6,110,400
	ALUMUNIUM COMPOSITE PANEL ACP				
1.1.12.01.01.0001	ACP	Alloy 1100		M2	852,600
1.1.12.01.01.0001	ACP	Alloy 3003		M2	474,400
1.1.12.01.01.0001	ACP	Corugated		M2	1,334,600
1.1.12.01.01.0001	ACP	FR		M2	1,201,200
1.1.12.01.01.0001	ACP	Alloy 1100 FR, tebal 0.3 mm	Seven	M2	398,500
1.1.12.01.01.0001	ACP	Alloy 1100, tebal 0,3 mm atau 4 mm	Seven	M2	348,300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	ACP	Alloy 3003 FR, tebal 0,3 mm	Seven	M2	492,200
1.1.12.01.01.0001	ACP	Alloy 3003, tebal 0,3 mm	Seven	M2	437,500
1.1.12.01.01.0001	ACP	Alloy 5005 Corrugated, tebal 0,7 mm	Seven	M2	764,400
1.1.12.01.01.0001	ACP	Alloy 5005 FR, tebal 0,5 mm	Seven	M2	557,000
1.1.12.01.01.0001	ACP	Alloy 5005, tebal 0,5 mm	Seven	M2	557,000
1.1.12.01.01.0001	ACP	Coil Coating Polyester, tebal 0,21 mm atau 4 mm	Seven	M2	309,000
1.1.12.01.01.0001	ACP	Coil Coating PVDF, tebal 0,3 mm atau 4 mm	Seven	M2	452,100
1.1.12.01.01.0001	ACP	Coil Coating PVDF, tebal 0,5 mm atau 4 mm	Seven	M2	541,300
1.1.12.01.01.0001	ACP	Polyester, tebal 4mm, urat kayu 0,15 mm	Alcopan	M2	234,500
1.1.12.01.01.0001	ACP	Primer, tebal 4mm, urat kayu 0,15 mm	Alcopan	M2	295,900
1.1.12.01.01.0001	ACP	Polyester, tebal 4mm, urat kayu 0,21 mm	Alcopan	M2	302,600
1.1.12.01.01.0001	ACP	PVDF, tebal 4mm, urat kayu 0,3 mm	Alcopan	M2	320,000
1.1.12.01.01.0001	ACP	PVDF, tebal 4mm, urat kayu 0,3 mm	Maco	M2	467,100
1.1.12.01.01.0001	ACP	PVDF, tebal 4mm, urat kayu 0,4 mm	Maco	M2	493,000
1.1.12.01.01.0001	ACP	PVDF, tebal 4mm, urat kayu 0,5 mm	Maco	M2	501,700
1.1.12.01.01.0001	ACP	Polyester, tebal 4mm, urat kayu 0,15 mm exterior	Marks	M2	285,800
1.1.12.01.01.0001	ACP	Polyester, tebal 4mm, urat kayu 0,21 mm exterior	Marks	M2	307,000
1.1.12.01.01.0001	ACP	Pollyester Alloy, tebal 4mm, urat kayu 0,21 mm exterior	Seven	M2	330,500
1.1.12.01.01.0001	ACP	PVDF Alloy, tebal 4mm, urat kayu 0,3 mm exterior	Seven	M2	496,600
1.1.12.01.01.0001	ACP	PVDF Alloy, tebal 4mm, urat kayu 0,5 mm exterior	Seven	M2	581,500
1.1.12.01.01.0001	ACP	0,3 mm PVPF	Seven	M2	580,300
1.1.12.01.01.0001	ACP	0,3 mm		Buah	381,400
1.1.12.01.01.0001	ACP	Bracket ACP		Buah	4,100
1.1.12.01.01.0001	ACP	Brazing ACP		Buah	74,900

R. KAYU DAN BAMBU

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Kayu	Acuan atau multipleks		M3	345,900
1.1.12.01.01.0001	Kayu	Bahan turap kayu dengan pengawetan		M3/Meter	1,829,900
1.1.12.01.01.0001	Kayu	Bahan turap kayu tanpa pengawetan		M3/Meter	1,660,200
1.1.12.01.01.0001	Kayu	Kayu acuan		M3	3,522,600
1.1.12.01.01.0001	Kayu	Kayu perancah		M3	3,454,300
1.1.12.01.01.0001	Kayu	Pengawetan kayu		M3	1,243,100
1.1.12.01.01.0001	Kayu	Pengopenan kayu		Buah	677,300
1.1.12.01.01.0001	Kayu	Tiang pancang kayu		M3	1,411,600
1.1.12.01.01.0001	Kayu	Bekisting		M2	255,400
1.1.12.01.01.0001	Kayu Balok	Ukuran 8/12 cm kelas I jati, merbau		M3	21,686,000
1.1.12.01.01.0001	Kayu Balok	Ukuran 8/12 cm, kamper samarinda		M3	16,050,000
1.1.12.01.01.0001	Kayu Balok	Ukuran 8/12 cm, kamper medan Kruing		M3	14,588,600
1.1.12.01.01.0001	Kayu Balok	Ukuran 8/12 cm Kelas II rasamala, kamper		M3	11,093,900
1.1.12.01.01.0001	Kayu Balok	Ukuran 8/12 cm, terentang		M3	10,365,400
1.1.12.01.01.0001	Kayu Balok	Ukuran 8/12 cm, borneo super		M3	9,067,500
1.1.12.01.01.0001	Kayu Balok	Ukuran 8/12 cm, rasamala		M3	8,549,300
1.1.12.01.01.0001	Kayu Balok	Ukuran 8/12 cm, kamper banjar		M3	8,523,800
1.1.12.01.01.0001	Kayu Balok	Ukuran 8/12 cm Kelas III, borneo		M3	5,169,100
1.1.12.01.01.0001	Kayu Balok	Ukuran 8/12 cm, meranti		M3	5,351,700
1.1.12.01.01.0001	Kayu Balok	Ukuran 8/12 cm, albasia		M3	2,878,900
1.1.12.01.01.0001	Kayu Balok	Ukuran 6/10 cm, albasia		M3	2,191,800
1.1.12.01.01.0001	Kayu gelondongan	Diameter 20 cm		Meter	510,300
1.1.12.01.01.0001	Kayu gelondongan	Diameter 40 cm		M3	18,438,700
1.1.12.01.01.0001	Kayu Jati Jabar Muda	Diameter 40 cm		M3	16,331,400
1.1.12.01.01.0001	Kayu Jati Jabar Tua	Diameter 40 cm		M3	41,921,200
1.1.12.01.01.0001	Kayu Jati Jateng Tua	Diamater 40 cm		M3	16,581,000
1.1.12.01.01.0001	Kayu Jati Jatim Tua	Diameter 40 cm		M3	18,139,900
1.1.12.01.01.0001	Kayu kaso	Ukuran 5/7 cm, borneo		M3	7,533,100
1.1.12.01.01.0001	Kayu Kaso	Ukuran 4/6 cm, borneo atau kamper		M3	7,620,900
1.1.12.01.01.0001	Kayu Kaso	Ukuran 4/6 cm, borneo atau kamper		Kg	204,000
1.1.12.01.01.0001	Kayu Kaso	Ukuran 5/7 cm, albasia		M3	4,444,200
1.1.12.01.01.0001	Kayu Kaso	Ukuran 4/6 cm, albasia		M3	3,667,100
1.1.12.01.01.0001	Kayu Kaso	Ukuran 5/7 cm		Batang	70,200
1.1.12.01.01.0001	Kayu Kaso	Ukuran 4/6 cm		Batang	63,200
1.1.12.01.01.0001	Kayu Kasut	Kayu kasut		Buah	21,200
1.1.12.01.01.0001	Kayu Papan	Ukuran 3/20 cm kelas I jati, merbau		M3	21,136,500
1.1.12.01.01.0001	Kayu Papan	Ukuran 3/20 cm kelas II, kamper medan kruing		M3	15,010,600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Kayu Papan	Ukuran 3/20 cm kelas II, samarinda		M3	18,447,300
1.1.12.01.01.0001	Kayu Papan	Ukuran 3/20 cm kelas II, kamper		M3	14,084,000
1.1.12.01.01.0001	Kayu Papan	Ukuran 3/20 cm kelas II, rasamala		M3	12,603,300
1.1.12.01.01.0001	Kayu Papan	Ukuran 3/20 cm, terentang		M3	9,861,300
1.1.12.01.01.0001	Kayu Papan	Ukuran 3/20 cm, kamper banjar		M3	7,598,200
1.1.12.01.01.0001	Kayu Papan	Ukuran 3/20 cm, borneo		M3	6,451,300
1.1.12.01.01.0001	Kayu Papan	Ukuran 3/20 cm kelas III, albasia		M3	4,823,800
1.1.12.01.01.0001	Kayu Papan	Ukuran 2/20 cm kelas III, albasia		M3	3,077,500
1.1.12.01.01.0001	Kayu Papan	Ukuran 3/20 cm x 4 meter		Lembar	133,200
1.1.12.01.01.0001	Kayu Papan	Ukuran 2/20 cm x 4 meter		Lembar	102,300
1.1.12.01.01.0001	Kayu Pemikul + Tampar	Kayu pemikul + tampar		Unit	19,200
1.1.12.01.01.0001	Kayu Reng	Ukuran 2/3 cm, kamper banjar		M3	7,720,100
1.1.12.01.01.0001	Kayu Reng	Ukuran 2/3 cm, kamper banjar		Batang	9,928,400
1.1.12.01.01.0001	Kayu Reng	Ukuran 2/3 cm, borneo super		M3	5,369,200
1.1.12.01.01.0001	Kayu Reng	Ukuran 2/3 cm, borneo super		Batang	5,845,500
1.1.12.01.01.0001	Kayu Reng	Ukuran 3/4 cm, kamper banjar		M3	5,164,000
1.1.12.01.01.0001	Kayu Reng	Ukuran 3/4 cm, kamper banjar		Batang	4,692,800
1.1.12.01.01.0001	Kayu Untuk Cerucuk	Diameter 2 inchi, panjang 2,5 meter		Batang	37,700
1.1.12.01.01.0001	Kayu Untuk Cerucuk	Diameter 3 inchi , panjang 2,5 meter		Batang	89,800
1.1.12.01.01.0001	Kayu Untuk Cerucuk	Diameter 4 inchi, panjang 2,5 meter		Batang	124,000
1.1.12.01.01.0001	Kayu Untuk Cerucuk	Diameter 6 inchi, panjang 2,5 meter		Batang	129,600
1.1.12.01.01.0001	Kayu Untuk Cerucuk	Dolken 5 - 7 meter		Batang	48,200
1.1.12.01.01.0001	Kayu Untuk Cerucuk	Dolken 7 - 10 meter		Batang	55,600
1.1.12.01.01.0001	Kayu Dolken Galam	Diameter 8 cm, panjang 3 meter		Batang	27,400
1.1.12.01.01.0001	Kayu Dolken Galam	Diameter 10 cm, panjang 3 meter		Batang	35,300
1.1.12.01.01.0001	Kayu Dolken Galam	Diameter 8 - 10 cm, panjang 4 meter		Batang	62,000
1.1.12.01.01.0001	Kayu Dolken Galam	Diameter 8 - 10 cm, per meter		Meter	17,800
1.1.12.01.01.0001	Bambu	Panjang 1 meter		Meter	43,600
1.1.12.01.01.0001	Bambu	Panjang 5 - 7 meter		Batang	34,100
1.1.12.01.01.0001	Bambu	Panjang 7 - 10 meter		Batang	65,700
1.1.12.01.01.0001	Bambu	Bambu gombong		Batang	46,700
1.1.12.01.01.0001	Bambu	Bilik Bambu, Ukuran 2 x 3 m2		M2	253,300
1.1.12.01.01.0001	Bambu	Bilik Kulit Bambu (hinis)		M2	447,800
1.1.12.01.01.0001	Bambu	Gedeg Bambu, Ukuran 3 x		M2	92,700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		3 m2			
1.1.12.01.01.0001	Bambu	Seseg bambu		M2	54,400
1.1.12.01.01.0001	Batang Kelapa	Diameter 30 cm		M3	4,895,100
1.1.12.01.01.0001	Ijuk	Tali Ijuk		Kg	55,600
1.1.12.01.01.0001	Ijuk	Lapisan Ijuk tebal 10 cm		M2	124,300
1.1.12.01.01.0001	Ijuk	Gulung		Gulung	13,900
1.1.12.01.01.0001	Ijuk	Ijuk		Ikat	35,700
1.3.05.05.01.0001	Ijuk	Tali Ijuk/Pengikat		m'	1,200
1.1.12.01.01.0001	List Profil	Kamper ukuran 1 cm		Meter	42,100
1.1.12.01.01.0001	List Profil	Kamper ukuran 2 cm		Meter	84,800
1.1.12.01.01.0001	List Profil	Kamper ukuran 4 cm		Meter	152,900
1.1.12.01.01.0001	List Profil	Kamper ukuran 5 cm		Meter	155,800
1.1.12.01.01.0001	List Profil	Kamper ukuran 10 cm		Meter	183,700
1.1.12.01.01.0001	Pegangan Tangga	Profil jati		Meter	793,100
1.1.12.01.01.0001	Pegangan Tangga	Profil kamper		Meter	390,800
1.1.12.01.01.0001	Sepatu Pancang	Dolken diameter 6 cm - 8 cm		Buah	2,200
1.1.12.01.01.0001	Sepatu Pancang	Diameter 18 cm - 20cm		Buah	4,700
1.1.12.01.01.0001	Tiang Kayu	Ukuran 5/7 cm, kelas II, tinggi 3 meter		M3	1,826,100
1.1.12.01.01.0001	Tusuk Bambu	Tusuk bambu		Buah	1,400
1.1.12.01.01.0001	Alat Sambung Bambu	Diameter 10 cm - 15 cm		m	14,300
1.1.12.01.01.0001	Alat Sambung Bambu	Diameter 8 cm - 10 cm		m	7,500
1.1.12.01.01.0001	Alat Sambung Kayu	Terbuat dari baja diameter 18 cm - 20cm		Buah	19,500
1.1.12.01.01.0001	Alat Sambung Dolken	Diameter 6 cm - 8 cm		Buah	2,200

S. BAHAN ATAP DAN KUSEN

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Acrilic	Acrilic		M2	168,700
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Genteng	APEX 25 derajat	Cisangkan	Buah	40,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Genteng	APEX 30 derajat	Cisangkan	Buah	40,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Genteng	APEX 4WAY	Cisangkan	Buah	110,500
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Genteng	APEX O	Cisangkan	Buah	73,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Genteng	Cat genteng, 2 liter	Cisangkan	Buah	223,300
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Genteng	Cat genteng, 5 liter	Cisangkan	Buah	502,200
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Genteng	Double tile, all vic	Cisangkan	Buah	33,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Genteng	Bawah motif RR	Cisangkan	Buah	122,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Genteng	Bawah motif O atau RR	Cisangkan	Buah	73,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Genteng	kiri atau kanan M	Cisangkan	Buah	44,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Genteng	kiri atau kanan O	Cisangkan	Buah	44,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Genteng	Sudut kiri atau kanan	Cisangkan	Buah	73,800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		O			
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Genteng	Starter	Cisangkan	Buah	33,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Genteng	Starter motif RR	Cisangkan	Buah	122,900
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Genteng	Starter siku, all vic dan dual slate	Cisangkan	Buah	33,600
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Genteng	Tepi kiri atau kanan M	Cisangkan	Buah	44,800
1.1.12.01.01.0001	Aksesoris Genteng	Tepi kiri atau kanan O	Cisangkan	Buah	44,800
1.1.12.01.01.0001	Aluminium Foil	Aluminium foil		M2	36,000
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Ukuran 1 x 1 m2		Lembar	144,500
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang		Lembar	134,100
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Motif Genteng		Lembar	112,800
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang besar, ukuran 80 mm x 180 mm x 4 mm		Lembar	175,300
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang kecil, ukuran 80 mm x 180 mm x 4 mm		Lembar	165,400
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran 150 mm x 105 mm x 4 mm		Lembar	86,400
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran 210 mm x 105 mm x 4 mm		Lembar	93,300
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran 240 mm x 105 mm x 4 mm		Lembar	95,000
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran 300 mm x 105 mm x 4 mm		Lembar	120,100
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran 180 mm x 92 mm x 5 mm		Lembar	115,700
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran 200 mm x 92 mm x 5 mm		Lembar	144,100
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran 225 mm x 92 mm x 5 mm		Lembar	179,700
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran 250 mm x 92 mm x 5 mm		Lembar	181,800
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran 150 mm x 105 mm x 5 mm		Lembar	181,800
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran 210 mm x 105 mm x 5 mm		Lembar	180,400
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran 240 mm x 105 mm x 5 mm		Lembar	213,700
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran 270 mm x 105 mm x 5 mm		Lembar	222,200
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran 300 mm x 105 mm x 5 mm		Lembar	228,100
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran 180 mm x 108 mm x 6 mm		Lembar	241,400
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran		Lembar	215,700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		210 mm x 108 mm x 6 mm			
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran 240 mm x 108 mm x 6 mm		Lembar	270,100
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran 270 mm x 108 mm x 6 mm		Lembar	288,200
1.1.12.01.01.0001	Atap Asbes	Gelombang, ukuran 300 mm x 108 mm x 6 mm		Lembar	286,100
1.1.12.01.01.0001	Atap Aluminium	Natural USR 26	JAINDO	M2	394,500
1.1.12.01.01.0001	Atap Aluminium	Warna USR 26	JAINDO	M2	427,900
1.1.12.01.01.0001	Atap Bitumen	Bergelombang		Lembar	125,300
1.1.12.01.01.0001	Atap Bondek	Atap Bondek		M2	206,700
1.1.12.01.01.0001	ATAP atau SPANDEK KENCANA AZ 100	Tebal 0.30 mm		M2	78,800
1.1.12.01.01.0001	ATAP atau SPANDEK KENCANA AZ 100	Tebal 0.35 mm		M2	95,700
1.1.12.01.01.0001	ATAP atau SPANDEK KENCANA AZ 100	Tebal 0.40 mm		M2	107,000
1.1.12.01.01.0001	ATAP atau SPANDEK KENCANA AZ 100	Tebal 0.45 mm		M2	117,100
1.1.12.01.01.0001	ATAP atau SPANDEK KENCANA AZ 100	Tebal 0.50 mm		M2	129,800
1.1.12.01.01.0001	BONDEK KENCANA AZ 100	Tebal 0.60 mm		M2	132,200
1.1.12.01.01.0001	BONDEK KENCANA AZ 100	Tebal 0.65 mm		M2	144,500
1.1.12.01.01.0001	BONDEK KENCANA AZ 100	Tebal 0.70 mm		M2	157,800
1.1.12.01.01.0001	BONDEK KENCANA AZ 100	Tebal 0.75 mm		M2	168,500
1.1.12.01.01.0001	BONDEK KENCANA AZ 100	Tebal 1.00 mm		M2	232,200
1.1.12.01.01.0001	Atap Fiber Glass	Ukuran 80 mm x 180 mm, gelombang		Lembar	103,500
1.1.12.01.01.0001	Atap Fiber Glass	Tipis 80 x 180, gelombang		Lembar	100,100
1.1.12.01.01.0001	Genteng Beton	Ukuran 14.5/m2, warna		M2	185,800
1.1.12.01.01.0001	Atap Genteng	Flam pres molen oven jatiwangi		Buah	15,200
1.1.12.01.01.0001	Atap Genteng	Tipe kodok		Buah	5,200
1.1.12.01.01.0001	Atap Genteng	Tipe plentong pres bakar KW 1		Buah	5,200
1.1.12.01.01.0001	Atap Genteng	Tipe plentong pres molen oven KW 2		Buah	2,200
1.1.12.01.01.0001	Atap Plastik	Ukuran 80 mm x 180 mm, gelombang		Lembar	118,300
1.1.12.01.01.0001	Atap Seng Gelombang	Ukuran 150 cm x 102 cm x 5 mm		Lembar	134,900
1.1.12.01.01.0001	Atap Seng Gelombang	Ukuran 150 cm x 105 cm x 4 mm		Lembar	84,700
1.1.12.01.01.0001	Atap Seng Gelombang	Ukuran 180 cm x 102 cm x 5 mm		Lembar	183,100
1.1.12.01.01.0001	Atap Seng	Ukuran 210 cm x 105		Lembar	114,200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	Gelombang	cm x 4 mm			
1.1.12.01.01.0001	Atap Seng Gelombang	Ukuran 240 cm x 105 cm x 4 mm		Lembar	117,500
1.1.12.01.01.0001	Atap Seng Gelombang	Ukuran 270 cm x 106 cm x 4 mm		Lembar	129,500
1.1.12.01.01.0001	Atap Seng Gelombang	Ukuran 300 cm x 105 cm x 4 mm		Lembar	142,800
1.1.12.01.01.0001	Atap Seng Gelombang	Ukuran 80 cm x 180 cm x 3 mm		Lembar	107,200
1.1.12.01.01.0001	Atap Seng Gelombang	Ukuran 80 cm x 180 cm x 4 mm		Lembar	125,700
1.1.12.01.01.0001	Atap Seng Gelombang	Ukuran 3 m x 0.3 mm, BJLS		Lembar	123,500
1.1.12.01.01.0001	Atap Seng Gelombang	Ukuran 30 cm lebar 60 cm, 1 rol 50 meter, BJLS		Roll	1,905,100
1.1.12.01.01.0001	Atap Seng Gelombang	Ukuran 30 cm lebar 90 cm, 1 rol 50 meter, BJLS		Roll	1,256,500
1.1.12.01.01.0001	Atap Seng Gelombang	Ukuran 30 cm lebar 90 cm, BJLS per lembar		Lembar	27,600
1.1.12.01.01.0001	Atap Seng Gelombang	Plat		Lembar	137,800
1.1.12.01.01.0001	Atap Spardek	Atap spardek		M2	110,100
1.1.12.01.01.0001	Atap Superdek	Atap superdek		M2	595,300
1.1.12.01.01.0001	Atap Tegola Kubota	Kualitas sedang		M2	344,000
1.1.12.01.01.0001	Atap Tegola Kubota	Lengkap		M2	410,200
1.1.12.01.01.0001	Atap Zingkalum	Atap zingkalum		M2	161,300
1.1.12.01.01.0001	Dry System Weather Block	Ukuran 28 cm x 4 m	Cisangkan	Roll	415,800
1.1.12.01.01.0001	Dry System Weather Block	Ukuran 90 cm x 10 m	Cisangkan	Roll	2,771,900
1.1.12.01.01.0001	Dry System Weather Block	Ukuran 90 cm x 20 m	Cisangkan	Roll	5,543,600
1.1.12.01.01.0001	Foot Plate	Tebal 1.22 mm		Meter	618,700
1.1.12.01.01.0001	Genteng	Ukuran 33 cm x 42 cm, victoria classic	Cisangkan	Buah	16,500
1.1.12.01.01.0001	Genteng	Ukuran 33 cm x 42 cm, victoria multiline	Cisangkan	Buah	16,500
1.1.12.01.01.0001	Genteng	Ukuran 33 cm x 42 cm, victoria onyx	Cisangkan	Buah	16,500
1.1.12.01.01.0001	Genteng	Ukuran 33 cm x 42 cm, victoria pine	Cisangkan	Buah	16,500
1.1.12.01.01.0001	Genteng	Ukuran 33 cm x 42 cm, victoria slate	Cisangkan	Buah	16,500
1.1.12.01.01.0001	Genteng	Ukuran 36,5 cm x 31,3 cm, new royal	Cisangkan	Buah	14,700
1.1.12.01.01.0001	Genteng	Ukuran 36,8 cm x 30,6 cm, oriental	Cisangkan	Buah	14,700
1.1.12.01.01.0001	Genteng	Ukuran 42 cm x 33,5 cm, majestic	Cisangkan	Buah	14,700
1.1.12.01.01.0001	Genteng	Ukuran 42,4 cm x 32,3 cm, excellent	Cisangkan	Buah	17,500
1.1.12.01.01.0001	Genteng	Ukuran 43,4 cm x 35,5 cm, dual slate	Cisangkan	Buah	17,500
1.1.12.01.01.0001	Genteng	Ukuran 43,4 cm x 35,5 cm, floral	Cisangkan	Buah	17,500
1.1.12.01.01.0001	Genteng Aspal	Genteng aspal		Buah	296,100
1.1.12.01.01.0001	Genteng Beton	Flat cat air, 10 buah/m2		Buah	12,100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Genteng Beton	Flat cat minyak, 10 buah/m2		Buah	12,200
1.1.12.01.01.0001	Genteng Beton	Flat natural, 10 bh/m2		Buah	11,900
1.1.12.01.01.0001	Genteng Beton	Garuda cat air, 9.5 buah/m2		Buah	10,200
1.1.12.01.01.0001	Genteng Beton	Garuda cat minyak, 9.5 buah/m2		Buah	11,000
1.1.12.01.01.0001	Genteng Beton	Garuda natural, 9.5 buah/m2		Buah	75,000
1.1.12.01.01.0001	Genteng Beton	Natural, 14.5 buah/m2		M2	202,200
1.1.12.01.01.0001	Genteng Beton	Nok Atas Besar, NAB, Ukuran 91 cm x 8 cm x 10 cm		Buah	80,800
1.1.12.01.01.0001	Genteng Beton	Nok Bulat Besar, NBB, Ukuran 91 cm x 8 cm x 10 cm		Buah	56,500
1.1.12.01.01.0001	Genteng Bubungan	Beton		Buah	32,400
1.1.12.01.01.0001	Genteng Bubungan	Segitiga	Jatiwangi	Buah	12,300
1.1.12.01.01.0001	Genteng keramik	25 buah/m2	Jatiwangi	Buah	32,800
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	S-1 standard exlusive	KIA	Buah	33,200
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	S-1 standard premium	KIA	Buah	15,100
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	S-1 standard spesial	KIA	Buah	27,500
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	S-1 standard	KIA	Buah	15,400
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	S-2 nok exlusive	KIA	Buah	43,600
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	S-2 nok natural	KIA	Buah	40,600
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	S-2 nok premium	KIA	Buah	16,500
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	S-2 nok spesial	KIA	Buah	40,600
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	S-2 nok standard	KIA	Buah	10,800
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	S-2 nok unglassed	KIA	Buah	31,000
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	S-3 list plang kiri exclusive	KIA	Buah	29,100
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	S-3 list plang kiri natural	KIA	Buah	32,700
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	S-3 list plang kiri premium	KIA	Buah	20,400
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	S-3 list plang kiri spesial	KIA	Buah	33,300
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	S-3 list plang kiri standard	KIA	Buah	22,300
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	S-3 list plang kiri unglassed	KIA	Buah	22,300
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	M-1 standard premium	M-Class	Buah	21,900
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	M-1 standard special	M-Class	Buah	24,000
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	M-1 standard standard	M-Class	Buah	20,800
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	M-2 NOK natural	M-Class	Buah	71,000
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	M-2 NOK premium	M-Class	Buah	79,600
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	M-2 NOK special	M-Class	Buah	81,000
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	M-2 NOK standard	M-Class	Buah	64,900
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	M-3 List Plang kiri natural	M-Class	Buah	69,500
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	M-3 List Plang kiri premium	M-Class	Buah	65,200
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	M-3 List Plang kiri special	M-Class	Buah	67,900
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	S-1 standard	SAHARA	Buah	26,000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		unglazed			
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	M-1 standard natural	M-Class	Buah	17,900
1.1.12.01.01.0001	Genteng Keramik	M-3 list plang kiri standard	M-Class	Buah	66,500
1.1.12.01.01.0001	Genteng keramik glazur	15 buah/m2	KANMURI	Buah	25,000
1.1.12.01.01.0001	Genteng Metal	Rainbow roof		M2	61,100
1.1.12.01.01.0001	Genteng Metal	Hana		M2	286,000
1.1.12.01.01.0001	Genteng Murando	Glasur, 1 m2 berjumlah 18 buah		Buah	16,300
1.1.12.01.01.0001	Genteng Murando	Natural, 1 m2 berjumlah 18 buah		Buah	8,400
1.1.12.01.01.0001	Genteng Romana Light	Genteng Romana Light		Buah	22,100
1.1.12.01.01.0001	Hipcapping Besar	Hipcapping besar		Lembar	60,200
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Genteng Pres bulat	Jatiwangi	Buah	13,600
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Murando Glasur		Buah	34,900
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Murando Natural		Buah	13,500
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Bondek		Meter	158,500
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Spardek		Meter	91,600
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Superdek		Meter	91,400
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Zingkalum		Meter	73,300
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Genteng Keramik		Buah	44,500
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Genteng Kodok		Buah	12,700
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Genteng Plentong		Buah	17,600
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Stel Gelombang		Buah	30,100
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Atas	Cisangkan	Buah	27,800
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Bawah all Vic, dual slate	Cisangkan	Buah	27,800
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Samping	Cisangkan	Buah	27,800
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Samping ujung	Cisangkan	Buah	42,700
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Siku all vic dan dual slate	Cisangkan	Buah	42,700
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Ujung	Cisangkan	Buah	42,700
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Atap seng		Buah	60,500
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Genteng aspal		Buah	171,700
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Genteng metal		Buah	35,200
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Paten gelombang		Buah	105,900
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Paten rata		Buah	96,000
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Standar, ukuran 40 cm, 18 SWG 22		M2	174,900
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Stel gelombang, ukuran 1000 mm		Buah	116,100
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Stel rata		Buah	94,400
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Atas metal rainbow roof		Buah	74,300
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Atas metal hana		Buah	123,200
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Genteng keramik 4 buah/m	Jatiwangi	Buah	24,100
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Genteng keramik glasur 4 buah/m	KANMURI	Buah	39,500
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Pinggir metal rainbow roof		Buah	79,100
1.1.12.01.01.0001	Bubungan/ Nok	Pinggir metal hana		Buah	203,100
1.1.12.01.01.0001	Pelat Asbes	Tebal 3.5 mm		Lembar	125,100
1.1.12.01.01.0001	Pelat Asbes	Tebal 4 mm		Lembar	135,700
1.1.12.01.01.0001	Penutup Atas	Penutup atas		Lembar	75,000
1.1.12.01.01.0001	Penutup Bawah	Type B		Lembar	46,700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Penutup Bawah	Type C		Lembar	107,300
1.1.12.01.01.0001	Plastic UV	Pelapis penutup atap 14%		Roll	4,852,100
1.1.12.01.01.0001	Plastic UV	Pelapis penutup atap 16%		Roll	5,259,000
1.1.12.01.01.0001	Plastic UV	Pelapis penutup atap 14%		Meter	51,600
1.1.12.01.01.0001	Plastic UV	Pelapis penutup atap 16%		Meter	54,900
1.1.12.01.01.0001	PLD	Diafragma plate		Buah	6,500
1.1.12.01.01.0001	Policarbonate	Policarbonate		M2	365,900
1.1.12.01.01.0001	Reng 16-DB	Roof battens tebal 0.48 mm		Meter	76,200
1.1.12.01.01.0001	Reng Galvalum	Reng galvalum		m	20,400
1.1.12.01.01.0001	Rooflight	Ukuran 90 cm x 180 cm		Lembar	284,500
1.1.12.01.01.0001	Seng gelombang	Ukuran 0,9 cm x 1,8 cm, tebal 0,02 mm		Lembar	151,800
1.1.12.01.01.0001	Seng gelombang	Ukuran 0,9 cm x 1,8 cm, tebal 0,025 mm		Lembar	174,000
1.1.12.01.01.0001	Seng gelombang	Ukuran 0,9 cm x 1,8 cm, tebal 0,03 mm		Lembar	216,600
1.1.12.01.01.0001	Seng gelombang	Ukuran 0,9 cm x 1,8 cm, tebal 0,05 mm		Lembar	280,500
1.1.12.01.01.0001	Seng pelat	BJLS-30 lebar 0,6 meter		Meter	49,500
1.1.12.01.01.0001	Seng pelat	BJLS-30 lebar 0,9 meter		Meter	93,100
1.1.12.01.01.0001	Seng pelat	lebar 0,9 meter, tebal 0,02 mm		Meter	88,600
1.1.12.01.01.0001	Seng pelat	lebar 0,9 meter, tebal 0,025 mm		Meter	105,400
1.1.12.01.01.0001	Seng pelat	lebar 0,9 meter, tebal 0,03 mm		Meter	117,200
1.1.12.01.01.0001	Seng pelat	lebar 0,9 meter, tebal 0,04 mm		Meter	129,600
1.1.12.01.01.0001	Seng pelat	lebar 0,9 meter, tebal 0,05 mm		Meter	151,800
1.1.12.01.01.0001	Shednok Natural 6	Shednok natural 6		Lembar	68,000
1.1.12.01.01.0001	Sirap Kelas 1	Sirap kelas 1		Buah	103,600
1.1.12.01.01.0001	Tensioner	Pengaku tali angin		Buah	111,200
1.1.12.01.01.0001	Trusses ZAM-75	Tebal 0.8 mm, rangka utama		Meter	163,000
1.1.12.01.01.0001	Trusses ZAM-76	Tebal 0.8 mm, rangka utama		Meter	148,900
1.1.12.01.01.0001	Ujung Nok	Ujung nok		Lembar	38,700
1.1.12.01.01.0001	Wall Flasing	Rainbow roof		Lembar	53,900
1.1.12.01.01.0001	Wall Flasing	Hana		Lembar	204,900
1.1.12.01.01.0001	Wind Bracing	Wind bracing		Meter	316,500
1.1.12.01.01.0001	Serat semen tebal 4 mm	Ukuran 120 cm x 240 cm		Lembar	92,500
1.1.12.01.01.0001	Topflex	Ukuran 5 meter		Buah	618,900
1.1.12.01.01.0001	Ridge Tree	Ridge Tree		Buah	21,100
1.1.12.01.01.0001	Atap Enamel	Geasindo		M2	1,643,000
1.1.12.01.01.0001	Panel	Sandwich Panel		M2	667,500
1.1.12.01.01.0001	Penutup Atap UPVC	Alderon 1 layer		Lembar	69,900
1.1.12.01.01.0001	Penutup Atap UPVC	Alderon 2 layer		Lembar	179,700
	DJABESMEN GELOMBANG KECIL (K200, 4				

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	MM)				
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	Ukuran 150 mm x 105 mm x 4 mm		Buah	82,600
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	Ukuran 180 mm x105 mm x 4 mm		Buah	100,800
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	Ukuran 210 mm x 105 mm x 4 mm		Buah	108,300
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	Ukuran 240 mm x 105 mm x 4 mm		Buah	129,700
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	Ukuran 270 mm x 105 mm x 4 mm		Buah	132,900
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	Ukuran 300 mm x 105 mm x 4 mm		Buah	167,200
	DJASMEN GELOMBANG BESAR (B100, 5 MM)				
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	Ukuran 150 mm x 102 mm x 5 mm		Buah	137,900
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	Ukuran 180 mm x 102 mm x 5 mm		Buah	150,300
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	Ukuran 200 mm x 102 mm x 5 mm		Buah	155,000
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	Ukuran 225 mm x 102 mm x 5 mm		Buah	230,800
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	Ukuran 250 mm x 102 mm x 5 mm		Buah	240,100
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	Ukuran 300 mm x 102 mm x 5 mm		Buah	261,800
	DJASMEN GELOMBANG BESAR (B100, 6 MM)				
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	150 mm x102 mm x 6 mm		Buah	128,500
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	180 mm x 102 mm x 6 mm		Buah	139,600
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	200 mm x 102 mm x 6 mm		Buah	161,600
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	225 mm x 102 mm x 6 mm		Buah	160,000
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	250 mm x 102 mm x 6 mm		Buah	208,500
1.1.12.01.01.0001	Djabesmen gelombang	300 mm x 102 mm x 6 mm		Buah	249,000
1.1.12.01.01.0001	Genteng Bitumen Onduvilla	Selulosa Bitumen 1060 x 400 Monolayer 3 mm shaded red		m2	122,200
1.1.12.01.01.0001	Genteng Bitumen onduline tile	Selulosa Bitumen 2000 x 970 Monolayer 3 mm shaded red		Lembar	312,400
1.1.12.01.01.0001	Genteng Nok Bitumen / Ridge standard	Selulosa Bitumen Monolayer 3 mm shaded red		m'	184,100
1.1.12.01.01.0001	Genteng Penutup Tepi Bitumen	Selulosa Bitumen Monolayer 3 mm shaded red		m'	176,500
1.1.12.01.01.0001	Bituline primer	17 kg		pail	1,273,800
1.1.12.01.01.0001	Water proofing bituline TP 300 tebal 3 mm (layer	onduline bituline tropica TP 300		Roll	1,720,400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	ke 1)				
1.1.12.01.01.0001	Water proofing bituline PP 40 tebal 3,5 mm (layer ke 2)	onduline bituline tropica PP 40		Roll	1,987,400
1.1.12.01.01.0001	Water proofing integral	Water proofing integral		Liter	41,600
1.1.12.01.01.0001	Water proofing bituline PP 40 tebal 3,5 mm (layer ke 2)	Water Profing Emulsion		Kg	77,600
1.1.12.01.01.0001	Water proofing bituline PP 40 tebal 3,5 mm (layer ke 2)	Water Profing Membrance		Ml	73,800

T. KUSEN PINTU JENDELA

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Kusen	Alumunium		m'	315,900
1.1.12.01.01.0001	Daun Jendela Aluminium	Natural tanpa kaca dan accesoris		m2	392,900
1.1.12.01.01.0001	Daun Jendela Aluminium	Warna tanpa kaca dan accesoris		m2	354,400
1.1.12.01.01.0001	Daun Pintu Aluminium	Natural tanpa kaca dan accesoris		m2	836,900
1.1.12.01.01.0001	Engsel	Ukuran 3 inchi		Buah	834,100
1.1.12.01.01.0001	folding gate	Ukuran 0,5 mm		m2	1,014,900
1.1.12.01.01.0001	Grendel tanam	Solid		Buah	229,800
1.1.12.01.01.0001	Handle Aluminium	Tarikan pintu aluminium		Buah	489,400
1.1.12.01.01.0001	Jalusi	Aluminium		m'	803,300
1.1.12.01.01.0001	Jendela Besi	Jendela Besi		m2	1,007,700
1.1.12.01.01.0001	Jendela Besi	Tahan api		m2	1,293,500
1.1.12.01.01.0001	Jendela Nako Kaca Bening + Tralis	4 klips		set	770,800
1.1.12.01.01.0001	Jendela Nako Kaca Bening + Tralis	5 klips		set	1,223,900
1.1.12.01.01.0001	Jendela Nako Kaca Bening + Tralis	6 klips		set	1,379,200
1.1.12.01.01.0001	Jendela Nako Kaca Bening + Tralis	7 klips		set	1,687,000
1.1.12.01.01.0001	Jendela Nako Kaca Bening + Tralis	8 klips		set	1,990,100
1.1.12.01.01.0001	Jendela Nako Kaca Bening + Tralis	10 klips		set	2,265,200
1.1.12.01.01.0001	Jendela Nako Kaca Ryben + Tralis	6 klips		set	1,299,000
1.1.12.01.01.0001	Jendela Nako Kaca Ryben + Tralis	7 klips		set	1,515,500
1.1.12.01.01.0001	Jendela Nako Kaca Ryben + Tralis	8 klips		set	1,841,400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Jendela Nako Kaca Ryben + Tralis	10 klips		set	2,054,000
1.1.12.01.01.0001	Kait angin	Aluminium		ps	94,000
1.1.12.01.01.0001	Karet Accesoris Kusen	Karet accesoris kusen atau pintu aluminium		m'	75,500
1.1.12.01.01.0001	Kusen Aluminium Natural	1,3 mm tebal 1,3 mm atau 3 inchi		m'	93,400
1.1.12.01.01.0001	Kusen Aluminium Natural	1,3 mm tebal 1,3 mm atau 4 inchi		m'	152,400
1.1.12.01.01.0001	Kusen Aluminium Warna	1,3 mm tebal 1,3 mm atau 3 inchi		m'	154,500
1.1.12.01.01.0001	Kusen Aluminium Warna	1,3 mm tebal 1,3 mm atau 4 inchi		m'	224,100
1.1.12.01.01.0001	Kusen alumunium	Ukuran 3 inchi		m'	258,100
1.1.12.01.01.0001	Kusen Alumunium Natural 4 inchi	Jenis 60559 SILVER tebal 1,3 mm		m'	182,900
1.1.12.01.01.0001	Kusen Alumunium Natural 4 inchi	Jenis 60559 SILVER tebal 1,35 mm		m'	300,200
1.1.12.01.01.0001	Kusen dan pintu	PVC toilet		Unit	673,400
1.1.12.01.01.0001	Pengelasan	Pengelasan teralis jendela,pintu,roster,void ukuran 100 cm x 50 cm		cm	251,300
1.1.12.01.01.0001	Pengelasan kanopi	Pengelasan kanopi		m2	475,600
1.1.12.01.01.0001	Pengelasan pagar	Pengelasan pagar		m2	422,200
1.1.12.01.01.0001	Pintu aluminium	Natural		m2	3,709,700
1.1.12.01.01.0001	Pintu aluminium	Swing + kaca polos 5 mm		m'	3,646,900
1.1.12.01.01.0001	Pintu Angkat	Type II B = 0,50 m		Buah	8,871,500
1.1.12.01.01.0001	Pintu Double teakwood	rangka kayu		m2	313,600
1.1.12.01.01.0001	Pintu fitting	Tempered 12 mm polos floor hinge dorma BTS 84		m'	9,280,600
1.1.12.01.01.0001	Pintu Folding Door	Pintu folding door		m2	1,065,700
1.1.12.01.01.0001	Pintu Frameless	Tempered 12 mm polos floor hinge dorma BTS 84		m'	11,131,500
1.1.12.01.01.0001	Pintu Gulung Besi	Pintu gulung besi		m2	4,793,900
1.1.12.01.01.0001	Pintu PVC	Kualitas baik		Buah	397,700
1.1.12.01.01.0001	Pintu Rolling Door	Pintu rolling door		m2	1,004,900
1.1.12.01.01.0001	Pintu Besi	Ukuran 90 x 210 Lengkap	Fortress	Unit	6,469,100
1.1.12.01.01.0001	Pintu Besi	Ukuran 120 x 210 Lengkap	Fortress	Unit	6,777,300
1.1.12.01.01.0001	Pintu Besi	Ukuran 150 x 210 Lengkap	Fortress	Unit	12,322,100
1.1.12.01.01.0001	Plat	0,1 mm		m2	69,800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	Alluminium				
1.1.12.01.01.0001	Plat Alluminium	0,2 mm		m2	88,300
1.1.12.01.01.0001	Plat Alluminium	0,3 mm		m2	149,000
1.1.12.01.01.0001	Plat Alluminium	0,4 mm		m2	227,000
1.1.12.01.01.0001	Plat Alluminium	0,5 mm		m2	244,100
1.1.12.01.01.0001	Plat Alluminium	0,6 mm		m2	258,000
1.1.12.01.01.0001	powder coating aluminium	powder coating aluminium berbagai warna		m'	155,900
1.1.12.01.01.0001	Profil Aluminium	Profil Aluminium		m'	37,400
1.1.12.01.01.0001	Profil Aluminium Natural	Jenis 57012 SILVER 8 cm untuk tiang kunci		m'	237,700
1.1.12.01.01.0001	Profil Alumunium Natural	Jenis 0490 SILVER 8 cm untuk di ambang		m'	162,600
1.1.12.01.01.0001	Profil Alumunium Natural	Jenis 0492 SILVER 8 cm untuk tiang kunci		m'	157,500
1.1.12.01.01.0001	Profil Alumunium Natural	Jenis 1826 SILVER 6 cm		m'	127,800
1.1.12.01.01.0001	Profil Alumunium Natural	Jenis 5705 SILVER 8 cm untuk di ambang		m'	233,100
1.1.12.01.01.0001	Profil Alumunium Natural	Jenis 8309 SILVER 6 cm		m'	83,200
1.1.12.01.01.0001	Rangka jendela alumunium	Rangka jendela alumunium		m'	239,100
1.1.12.01.01.0001	Rangka pintu alumunium	Rangka pintu alumunium		m'	199,900
1.1.12.01.01.0001	Roda sliding jendela	Roda sliding jendela		Buah	38,000
1.1.12.01.01.0001	Scuare Tube	Scuare Tube		m'	57,800
1.1.12.01.01.0001	Selinder	type 08510		Buah	847,300
1.1.12.01.01.0001	Seng Plat BJLS	30 60 cm panjang 100 m		Roll	167,200
1.1.12.01.01.0001	Seng Plat BJLS	30 90 cm panjang 100 m		Roll	261,600
1.1.12.01.01.0001	Slot tanam	Slot tanam		Buah	109,000
1.1.12.01.01.0001	Stoper Jendela / Pintu	8130 SILVER		m'	42,800
1.1.12.01.01.0001	Stoper Jendela / Pintu	8130 SILVER		m'	97,100
1.1.12.01.01.0001	Stopper Lateral dan Horizontal	Stopper Lateral dan Horizontal		Buah	200,100
1.1.12.01.01.0001	Sunscreen Aluminium	Sunscreen Aluminium		m2	388,600
1.1.12.01.01.0001	Tarikan Pintu	Tarikan Pintu		Buah	446,600
1.1.12.01.01.0001	tirai	Venetion blind and vertical blind		m2	349,400
1.1.12.01.01.0001	Tutup M Kusen	Jenis 0562 SILVER 4 inchi		m'	79,400
1.1.12.01.01.0001	Tutup M Kusen	Jenis 0562 SILVER 4 inchi		m'	134,600

U. BAHAN BAKAR DAN PELUMAS

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar Minyak	Bahan bakar residu		Liter	13,900
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar Minyak	Dexlite		Liter	18,400
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar Minyak	Pertamax Turbo		Liter	17,900
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar Minyak	Pertamax		Liter	15,000
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar Minyak	Pertalite		Liter	10,800
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar Minyak	Pertamina Dex		Liter	16,300
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar Minyak	Solar Industri		Liter	22,800
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar Minyak	Tacon bahan bakar		m2	201,300
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar Minyak	Minyak tanah		Liter	24,300
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar Minyak	Minyak bekisting		Liter	51,900
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar Minyak	Minyak fluks		Liter	116,600
1.1.12.01.01.0004	Cairan Perontok Karat	Cairan Perontok Karat Untuk besi		kg	190,600
1.1.12.01.01.0004	MINYAK PELUMAS	Minyak pelumas atau olie		Liter	94,400
1.1.12.01.01.0004	MINYAK PELUMAS	Bunker Oil		Liter	25,700
1.1.12.01.01.0004	MINYAK PELUMAS	Oil Mesran 40 SAE		Liter	62,600
1.1.12.01.01.0004	MINYAK PELUMAS	Oli hidraulic		Liter	49,100
1.1.12.01.01.0004	MINYAK PELUMAS	Oli SAE 20		Liter	45,400
1.1.12.01.01.0004	MINYAK PELUMAS	Oli SAE 40		Liter	45,900
1.1.12.01.01.0004	MINYAK PELUMAS	Oli SAE 90		Liter	57,800
1.1.12.01.01.0004	MINYAK PELUMAS	Oli SAE 140		Liter	101,700
1.1.12.01.01.0004	MINYAK PELUMAS	Oli transmisi		Liter	208,500
1.1.12.01.01.0004	MINYAK PELUMAS	Plus Oil		Liter	379,400
1.1.12.01.01.0004	MINYAK PELUMAS	Stempet atau Grease atau Gemuk		Kg	95,200
1.1.12.01.01.0001	Gas LPG	Gas LPG 15 Kg		Tabung	437,200
1.1.12.01.01.0001	Karbit	Karbit		Kg	82,600
1.1.12.01.01.0001	Kayu Bakar dari Kayu Karet	Kayu bakar dari kayu karet		m3	31,900
1.1.12.01.01.0001	Rapidrant	Rapidrant		Galon	49,200
1.1.12.01.01.0001	Kaporit	Cair 12%		Kg	90,700
1.1.12.01.01.0001	Sabun	Sabun		Kg	37,100
1.1.12.01.01.0001	Soda Api	Soda Api		Kg	22,600
1.1.12.01.01.0001	Arang Kayu	Arang Kayu		Kg	12,400
1.1.12.01.01.0001	Asitilin atau Botol	Asitilin atau botol		15.1 Kg Botol	1,729,700
1.1.12.01.01.0001	Aditif	Anti pengelupasan		Liter	119,500
1.1.12.01.01.0001	Aditif	Superplastizer		Kg	40,500
1.1.12.01.01.0001	Filler	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan		Kg	1,500
1.1.12.01.01.0001	Epoxy Resin	Cairan Perekat		Kg	42,100
1.1.12.01.01.0001	Epoxy Resin	Cairan Perekat 2 komponen		Liter	465,400
1.1.12.01.01.0001	Alat Penyuntik Anti Gravitasi	Alat Penyuntik Anti Gravitasi		Kg	160,600
1.1.12.01.01.0001	Anti Korosif Baja	Anti Korosif Baja		Kg	111,100
1.1.12.01.01.0001	Bahan anti rayap	Bahan anti rayap		Kg	78,500
1.1.12.01.01.0001	Zeolit	Zeolit		Kg	8,000
1.1.12.01.01.0001	Wax	Wax		Kg	57,400
1.1.12.01.01.0001	Super plastiziser	Maks 0,3 % Sm		Kg	57,400
1.1.12.01.01.0001	Plastizier'	Plastizier'		Kg	82,600
1.1.12.01.01.0001	Bonding Agent	Bonding Agent		Liter	53,700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Water Reducing & Retarder	Water Reducing & Retarder		Kg	21,500
1.1.12.01.01.0001	Curing membrane	Curing membrane		Kg	321,100
1.1.12.01.01.0001	Pelat Baja	Klem		Kg	17,300
1.1.12.01.01.0001	Pelat Baja	Galvanis		Kg	22,900

V. TANAMAN

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	RUMPUT (LAWN)				
1.3.05.05.01.0001	Rumput Embun Politryas amaura	Diameter 25 x 25		m2	41.600
1.3.05.05.01.0001	Rumput Gajah atau Axonopus compressus			m2	46.300
1.3.05.05.01.0001	Tandur	100 Titik		m2	55.900
1.3.05.05.01.0001	Lempeng, Jarak Lempeng ± 2 cm	Diameter 25 x 25		m2	81.500
1.3.05.05.01.0001	Rumput Bermuda atau Golf Cynodon dactylon	100 Titik		m2	65.500
1.3.05.05.01.0001	Rumput Manila Zoysia matrella	Diameter 25 x 25		m2	42.600
1.3.05.05.01.0001	Rumput Manila Zoysia matrella	100 Titik		m2	39.200
1.3.05.05.01.0001	Rumput Peking (Agrostis stolonifera)	Diameter 25 x 25		m2	42.000
1.3.05.05.01.0001	Rumput Jepang Zoysia japonica	Diameter 25 x 25		m2	11.800
1.3.05.05.01.0001	Rumput Gajah Mini Axonopus compressus Dwarf	1 m		m2	44.100
1.3.05.05.01.0001	Gebalan Rumput	Gebalan Rumput		m2	18.300
1.3.05.05.01.0001	Rumput	Rumput		m2	32.300
	Rumput	Rumput peking		m2	30.900
1.3.05.05.01.0001	Ajir acuan tanaman	Ajir acuan tanaman		Buah	12.900
1.3.05.05.01.0001	Bibit Mangrove	Bibit Mangrove		pohon	8.600
	PENUTUP TANAH				
1.3.05.05.01.0001	Adam Hawa/Nanas Kerang (Rhoeo discolor)	Tinggi 20 cm, 1 batang		Polybag	12.500
1.3.05.05.01.0001	Anggrek Tanah (Spathoglotis plicata)	Tinggi 35 cm - 40 cm, 2 Batang, 3 Anakan		Polybag	189.900
1.3.05.05.01.0001	Anggrek Tanah Kecil (Spathoglotis plicata 'Dwarf')	Anggrek Tanah Kecil		Polybag	30.500
1.3.05.05.01.0001	Bawang brojol (Zephyranthes sp.)	Tinggi 15 cm- 20 cm, Tajuk 15 -20		Polybag	23.600
1.3.05.05.01.0001	Bawang brojol (Zephyranthes sp.)	Tinggi 15 cm - 20 cm, Tajuk 15 -20		Polybag	67.100
1.3.05.05.01.0001	Bayam Merah (Alternanthera amoena)	Tinggi 20 cm - 25 cm, 1 Batang /Rpn		Polybag	8.000
1.3.05.05.01.0001	Beludru Coklat (Episcia cupreata)	Tinggi 7 cm - 10 cm, Diameter Tajuk 10 - 15		Polybag	38.800
1.3.05.05.01.0001	Beludru Hijau (Episcia cupreata 'Frosty')	Tinggi 7 cm - 10 cm, Diameter Tajuk 10 - 15		Polybag	44.600
1.3.05.05.01.0001	Bunga Perak/Tanaman Putri Salju (Centaurea ceneraria)	Tinggi 25 cm - 30 cm, 1 Batang		Polybag	62.400
1.3.05.05.01.0001	Bunga Tahi Kotok (Tagetes	Tinggi 20 cm - 25		Polybag	30.500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	patula)	cm, diameter Tajuk 15 cm - 20			
1.3.05.05.01.0001	Cendrawasih (Phylantus myrtifoliu)	Tinggi 15 cm - 20 cm, Diameter Tajuk 20 - 25		Polybag	33.600
1.3.05.05.01.0001	Coleus	Tinggi 15 cm - 20 cm, 1 Batang		Polybag	61.500
1.3.05.05.01.0001	Dinding Ari (Hemigraphis)	Tinggi 7 cm - 10 cm, 3 sd 4 batang/Rpn		Polybag	38.600
1.3.05.05.01.0001	Gandarusa (Gendarusa vulgaris)	Tinggi 15 cm cm, 3 sd 4 batang/Rpn		Polybag	15.600
1.3.05.05.01.0001	Jengger Ayam a.m. Protol Besar (Celosia sp.)	Tinggi 20 cm - 25 cm, diameter 1 batang		Polybag	52.400
1.3.05.05.01.0001	Jengger Ayam a.m. Protol Kecil (Celosia sp.)	Tinggi 20 cm - 25 cm, diameter 1 batang		Polybag	52.400
1.3.05.05.01.0001	Jengger Ayam Air Mancur Daun Besar (Celosia sp.)	Tinggi 15 cm - 20 cm, diameter 1 batang		Polybag	28.100
1.3.05.05.01.0001	Jengger Ayam Air Mancur Daun Kecil (Celosia sp.)	Tinggi 15 cm - 20 cm, diameter 1 batang		Polybag	51.000
1.3.05.05.01.0001	Jengger Ayam Biasa (Celosia spicata)	Jengger Ayam Biasa		Polybag	30.500
1.3.05.05.01.0001	Katis Kodok Hijau (Sansevieria hahnii)	Tinggi 10 cm, diameter 10 batang/ pot		Polybag	82.800
1.3.05.05.01.0001	Katis Kodok Kuning (Sansevieria hahnii)	Tinggi 10 cm, diameter 10 batang/ pot		Polybag	36.600
1.3.05.05.01.0001	Krokot (Althernantera ficoides)	Tinggi 10 cm, 5 Batang / Rpn		Polybag	7.600
1.3.05.05.01.0001	Krosandra (Crossandra infundibuliformis)	Tinggi 20 cm - 40 cm, Diameter Tajuk 20 - 25		Polybag	12.500
1.3.05.05.01.0001	Kucai-kucaian (Ophipogon Jaburan)	Tinggi 20 cm -25 cm, 5 sd 7 batang / Rpn		Polybag	92.600
1.3.05.05.01.0001	Kucai-kucaian mini (Ophiopogon japonicus)	Tinggi 10 cm, 3 sd 5 batang/ Rpn		Polybag	43.900
1.3.05.05.01.0001	Lantana Saudi (Lantana montevidensis)	Tinggi 15 cm, 3 sd 5 batang/ Rpn		Polybag	36.600
1.3.05.05.01.0001	Lili pans Umbi (Chorophytum sp.)	Tinggi 10 cm, 3 sd 5 batang/ Rpn		Polybag	19.600
1.3.05.05.01.0001	Lili Paris Bintang (Chlorophytum sp.)	Tinggi 10 cm - 12 cm, 1 batang/Rpn		Polybag	9.800
1.3.05.05.01.0001	Lili paris Brazil (Chorophytum sp.)	Tinggi 15 - 20 cm, 3 sd 5 batang/ Rpn		Polybag	24.600
1.3.05.05.01.0001	Lili paris Kucai (Chorophytum sp.)	Tinggi 10 cm, 3 sd 5 batang/ Rpn		Polybag	23.600
1.3.05.05.01.0001	Mirten Perak (Malphigia sp.)	Tinggi 20 cm - 25 cm, 3 sd 5 batang/ Rpn		Polybag	54.900
1.3.05.05.01.0001	Mirten Rebah (Malphigia sp.)	Tinggi 10 cm - 15 cm, Dia Tajuk 10 -15		Polybag	42.800
1.3.05.05.01.0001	Mirten Tegak (Malphigia sp.)	Tinggi 30 cm - 35		Polybag	36.600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		cm, 3 batang/ Rpn			
1.3.05.05.01.0001	Nanas Merah (Ananas sp.)	Tinggi 25 cm - 30 cm, Diameter Tajuk 20 - 25		Polybag	56.100
1.3.05.05.01.0001	Pangkas Kuning Kecil (Duranta repens)	Tinggi 10 cm, 3 sd 5 batang/ Rpn		Polybag	24.600
1.3.05.05.01.0001	Pangkas Kuning Sedang (Duranta repens)	Tinggi 15 cm, 3 sd 5 batang/ Rpn		Polybag	33.000
1.3.05.05.01.0001	Pedang - Pedangan Strip Hijau (Sansevieria tryfasciata)	Tinggi 30 cm - 35 cm, 5 sd 7 batang/ Rpn		Polybag	18.500
1.3.05.05.01.0001	Pedang - Pedangan Strip Kuning (Sansevieria tryfasciata)	Tinggi 30 cm - 35 cm, 5 sd 7 batang/ Rpn		Polybag	18.500
1.3.05.05.01.0001	Sugi Putih (Dracaena sandersii)	Tinggi 30 cm - 35 cm, 3 batang/ Rpn		Polybag	31.900
1.3.05.05.01.0001	Sutra Bombai Banci (Portulaca sp.)	Tinggi 7 cm - 10 cm, 3 sd 5 batang/ Rpn		Polybag	6.800
1.3.05.05.01.0001	Sutra Bombai Ungu (Portulaca grandiflora)	Tinggi 7 cm - 10 cm, 3 sd 5 batang/ Rpn		Polybag	36.600
1.3.05.05.01.0001	Taiwan Beauty Bunga Putih (Cuphea hyssopifolia)	Tinggi 15 cm, Diameter Tajuk 15		Polybag	18.500
1.3.05.05.01.0001	Taiwan Beauty Bunga Ungu (Cuphea hyssopifolia)	Tinggi 15 cm, Diameter Tajuk 15		Polybag	12.500
1.3.05.05.01.0001	Verbena (Verbena lanciniata)	Tinggi 15 cm, diameter 3 sd 5 batang/ Rpn		Polybag	110.900
1.3.05.05.01.0001	Penutup Tanah Widelia hias di Polybag 0.5 Liter	50 buah/m2, Polybag 0.5 Liter		Polybag	16.200
1.3.05.05.01.0001	Penutup Tanah Kucai Mini di Polybag 0.5 Liter	50 buah/m2, Polybag 0.5 Liter		Polybag	15.500
1.3.05.05.01.0001	Penutup Tanah Sutra Bombay di Polybag 0.5 Liter	50 buah/m2, Polybag 0.5 Liter		Polybag	8.300
1.3.05.05.01.0001	Penutup Tanah Lantana di Polybag 0.5 Liter	50 buah/m2, Polybag 0.5 Liter		Polybag	15.500
1.3.05.05.01.0001	Penutup Tanah Kacang hias di Polybag 0.5 Liter	50 buah/m2, Polybag 0.5 Liter		Polybag	3.100
	PERDU				
1.3.05.05.01.0001	Agave Biala (Agave sp.)	Tinggi 50 cm, Diameter Tajuk 40		Pot	76.100
1.3.05.05.01.0001	Agave Putih (Agave sp.)	Tinggi 40 cm, Diameter Tajuk 30		Pot	67.100
1.3.05.05.01.0001	Aglonema/Sri rezeki (Aglaonema sp.)	Tinggi 40 cm, 3 batang		Pot	16.900
1.3.05.05.01.0001	Balenceng India (Dieffenbachia sp.)	Tinggi 30 cm,		Pot	15.800
1.3.05.05.01.0001	Beringin Kecil (Ficus benjamina)	Tinggi 30 cm, Diameter Tajuk 15 - 20		Pot	62.400
1.3.05.05.01.0001	Bugenvil Berbunga Bentukan Penuh (Bougainvillea sp.)	Tinggi 60 cm, Diameter Tajuk 60		Pot	44.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.3.05.05.01.0001	Bugenvil Berbunga Bentukan Penuh (Bougainvillea sp.)	Tinggi 200 cm.		Pot	342.500
1.3.05.05.01.0001	Bugenvil Berbunga Bentukan Penuh (Bougainvillea sp.)	Tinggi 300 cm.		Pot	452.200
1.3.05.05.01.0001	Bugenvil Hawai (Bougainvillea sp.) Tinggi 60 cm, Dia. Tajuk 60	Tinggi 60 cm, Diameter Tajuk 60		Pot	77.800
1.3.05.05.01.0001	Daun encok/Paksor (Plumbago zeylanica)	Tinggi 10 cm - 15 cm, 3 batang		Pot	11.300
1.3.05.05.01.0001	Dendron Biasa (Philodendron sp.)	Tinggi 15 cm - 20 cm, 1 batang		Pot	33.600
1.3.05.05.01.0001	Dracena Tricolor (Dracaena marginata)	Tinggi 30 cm, Diameter Tajuk 30		Pot	22.500
1.3.05.05.01.0001	Ekor Kucing (Acalypha hispida)	Tinggi 30 cm, 3 batang		Pot	42.600
1.3.05.05.01.0001	Kacapiring (Gardenia augusta)	Tinggi 50 cm, Diameter Tajuk 30		Pot	46.100
1.3.05.05.01.0001	Kamboja Banci (Plumeria sp.)	Tinggi 300 cm.		Pot	370.000
1.3.05.05.01.0001	Kamboja Jepang (Adenium Cutanium)	Tinggi 50 cm - 75 cm.		Pot	262.100
1.3.05.05.01.0001	Kamboja Jepang (Adenium Cutanium)	Tinggi 100 cm - 150 cm.		Pot	771.000
1.3.05.05.01.0001	Kamboja Jepang (Adenium Cutanium) Bercabang	Tinggi 30 cm, Diameter Tajuk 15 - 20		Pot	46.100
1.3.05.05.01.0001	Kamboja Putih (Plumeria sp.)	Tinggi 100 cm, Diameter 3 batang.		Pot	538.700
1.3.05.05.01.0001	Kamboja Rantai (Plumeria sp.)	Tinggi 100 cm, Diameter 3 batang.		Pot	232.500
1.3.05.05.01.0001	Kanna (Canna Hibrida)	Tinggi 40 cm. 2 sd 3 batang/ Rpn		Pot	29.900
1.3.05.05.01.0001	Kastuba (Euphorbia Pulcherima)	Tinggi 25 cm - 30 cm. Diameter Tajuk 30		Pot	93.400
1.3.05.05.01.0001	Kembang Sepatu Putih (Hibicus Mutabilis)	Tinggi 30 cm. 1 batang/ Pot		Pot	37.200
1.3.05.05.01.0001	Kembang Sepatu Putih (Hibicus Mutabilis)	Tinggi 75 cm		Pot	74.200
1.3.05.05.01.0001	Kembang Sepatu Putih (Hibicus Mutabilis)	Tinggi 80 cm		Pot	75.600
1.3.05.05.01.0001	Kerai Payung (Filicium decipiens)	1/2 Meter		Pot	31.500
1.3.05.05.01.0001	Kol Banda (Pisona Alba)	Tinggi 350 cm - 400 cm		Pot	66.800
1.3.05.05.01.0001	Mawar Denrose/Matador (Rosa sp.)	Tinggi 20 cm - 40 cm, Diameter Tajuk 10 - 15		Pot	28.100
1.3.05.05.01.0001	Mawar Merah (Rosa sp.)	Tinggi 30 cm. Diameter Tajuk 15 - 20		Pot	24.400
1.3.05.05.01.0001	Mawar Putih (Rosa sp.)	Tinggi 25 cm. Diameter Tajuk 15 - 20		Pot	29.100
1.3.05.05.01.0001	Melati Costa (Brunfelsia calycina)	Tinggi 50 cm. 2 Anakan / Rpn		Pot	24.400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.3.05.05.01.0001	Melati Gambir (Jasminum pubescens)	Tinggi 50 cm. 2 Anakan / Rpn		Pot	25.600
1.3.05.05.01.0001	Oleander (Nerium oleander)	Tinggi 50 cm. 1 Rpn		Pot	42.600
1.3.05.05.01.0001	Pandan Hijau Jcpang (Pandanus sp.)	Tinggi 50 cm. 1 Rpn		Pot	78.200
1.3.05.05.01.0001	Pandan Kuning Africa (Pandanus sp.)	Tinggi 50 cm. 1 Rpn		Pot	79.100
1.3.05.05.01.0001	Pisang hias (Heliconia sp.)	Tinggi 50 cm, 2 sd 3 batang/ Rpn		Pot	12.000
1.3.05.05.01.0001	Pohon Pelangi	2 meter / 1 batang		pot	391.900
1.3.05.05.01.0001	Rubber Crumb	Rubber Crumb		Kg	12.800
1.3.05.05.01.0001	Sambang darah (Iresine herbstii)	Tinggi 50 cm. Diameter Tajuk 15 - 20		Pot	52.700
1.3.05.05.01.0001	Sanrego (Lunasia amara)	Tinggi 30 cm - 40 cm. Diameter batang1.5		Pot	98.300
1.3.05.05.01.0001	Sanrego (Lunasia amara)	Tinggi 50 cm - 75 cm. Diameter batang1.5		Pot	37.200
1.3.05.05.01.0001	Sanrego (Lunasia amara)	Tinggi 15 cm.		Pot	37.200
1.3.05.05.01.0001	Sanrego (Lunasia amara)	Tinggi 50 cm.		Pot	43.400
1.3.05.05.01.0001	Sanrego (Lunasia amara)	Tinggi 100 cm.		Pot	39.700
1.3.05.05.01.0001	Soka Bangkok (Ixora sp)	Tinggi 20 cm. 1 batang/ Pot		Pot	12.800
1.3.05.05.01.0001	Soka Jawa / Hawai (Ixora javanica)	Tinggi 30 cm. 3 sd 5 batang/ Rpn		Pot	51.500
1.3.05.05.01.0001	Soka Jepang Bunga Orange (Ixora sp)	Tinggi 20 cm.1 batang/ Pot		Pot	39.000
1.3.05.05.01.0001	Soka Philipina (Ixora sp)	Tinggi 20 cm. 1 batang/ Pot		Pot	39.000
1.3.05.05.01.0001	Soka Siantan (Ixora sp)	Tinggi 20 cm. 1 batang/ Pot		Pot	51.500
1.3.05.05.01.0001	Soka Singapura (Ixora Cocineae)	Tinggi 30 cm.1 batang/ Pot		Pot	59.000
1.3.05.05.01.0001	Spatyphylum Lokal (Spatiphylum sp)	Tinggi 15 cm - 20 cm, 3 batang/ Pot		Pot	44.600
1.3.05.05.01.0001	Spatyphylum Luar (Spatyphylum sp)	Tinggi 15 cm - 20 cm, 3 batang		Pot	83.000
1.3.05.05.01.0001	Tabebuya Pink (Tabebuia Rosea)	Tinggi 10 cm - 15 cm. 3 sd 5 batang/ Rpn		Pot	125.300
1.3.05.05.01.0001	Tabebuya Pink (Tabebuia Rosea)	50 cm / 1 Batang		Pot	50.400
1.3.05.05.01.0001	Tapak Dara (Vinca rosea)	Tinggi 10 cm - 15 cm. 3 sd 5 batang/ Rpn		Pot	13.900
1.3.05.05.01.0001	Terang Bulan Daun Putih / Kuning (Duranta variegata)	Tinggi 25 cm. 3 sd 5 batang/ Rpn		Pot	25.300
1.3.05.05.01.0001	Tombak Raja (Yucca gloriosa)	Tinggi 40 cm. 3 sd 5 batang/ Rpn		Pot	50.400
1.3.05.05.01.0001	Tombak Raja (Yucca gloriosa)	Tinggi 50 cm.		Pot	82.800
1.3.05.05.01.0001	Wall Songo Daun Kecil (Scheffera sp)	Tinggi 50 cm.1 batang/ Pot		Pot	63.900
	SEMAK				
1.3.05.05.01.0001	Semak Agave/lidah naga	5 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	9.300
1.3.05.05.01.0001	Semak Agave/lidah naga	3 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	13.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.3.05.05.01.0001	Semak Alamanda/Bunga Terompet Emas	Semak, Polybag 5 Liter		Polybag	30.900
1.3.05.05.01.0001	Semak Alamanda/Bunga Terompet Emas	Semak, Polybag 11 Liter		Polybag	68.700
1.3.05.05.01.0001	Semak Alamanda/Bunga Terompet Emas	Semak, Polybag 20 Liter		Polybag	82.500
1.3.05.05.01.0001	Semak Alamanda/Bunga terompet emas	5 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	78.700
1.3.05.05.01.0001	Semak Alamanda/Bunga terompet emas	25 buah/m2, Polybag 5 Liter		Polybag	26.100
1.3.05.05.01.0001	Semak Alamanda/Bunga terompet emas	9 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	61.300
1.3.05.05.01.0001	Semak Bakung Jawa	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	15.500
1.3.05.05.01.0001	Semak Bakung Jawa	12 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	65.800
1.3.05.05.01.0001	Semak Bakung Lele	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	69.100
1.3.05.05.01.0001	Semak Bakung Lele	36 buah/m2, Polybag 5 Liter		Polybag	26.700
1.3.05.05.01.0001	Semak Bougenvil/Bunga Kertas	12 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	26.700
1.3.05.05.01.0001	Semak Bromelia	5 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	36.000
1.3.05.05.01.0001	Semak Bromelia	3 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	46.300
1.3.05.05.01.0001	Semak Bunga Iris	36 buah/m2, Polybag 5 Liter		Polybag	84.800
1.3.05.05.01.0001	Semak Bunga Terompet	12 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	67.500
1.3.05.05.01.0001	Semak Bunga Terompet Kuning	9 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	48.100
1.3.05.05.01.0001	Semak Calathea	16 buah/m2, Polybag 5 Liter		Polybag	64.200
1.3.05.05.01.0001	Semak Canna	12 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	55.500
1.3.05.05.01.0001	Semak Cendrawasih	36 buah/m2, Polybag 5 Liter		Polybag	77.900
1.3.05.05.01.0001	Semak Costus	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	82.200
1.3.05.05.01.0001	Semak Dracaena 'Song of India'	9 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	30.900
1.3.05.05.01.0001	Semak Dracaena 'Song of India'	12 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	55.500
1.3.05.05.01.0001	Semak Dracaena 'Song of Jamaica'	9 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	15.500
1.3.05.05.01.0001	Semak Dracaena 'Song of Jamaica'	12 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	46.300
1.3.05.05.01.0001	Semak Helliconia	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	48.300
1.3.05.05.01.0001	Semak Helliconia	12 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	79.800
1.3.05.05.01.0001	Semak Honje/Kecombrang	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	53.200
1.3.05.05.01.0001	Semak Honje/Kecombrang	12 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	90.400
1.3.05.05.01.0001	Semak Hujan Mas	25 buah/m2, Polybag 5 Liter		Polybag	23.700
1.3.05.05.01.0001	Semak Hujan Mas	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	35.900
1.3.05.05.01.0001	Semak Hujan Mas	12 buah/m2,		Polybag	76.600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Polybag 20 Liter			
1.3.05.05.01.0001	Semak Kacapiring	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	98.600
1.3.05.05.01.0001	Semak Kacapiring wangi/Gardenia	25 buah/m2, Polybag 5 Liter		Polybag	108.700
1.3.05.05.01.0001	Semak Kacapiring wangi/Gardenia	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	126.400
1.3.05.05.01.0001	Semak Kacapiring wangi/Gardenia	12 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	164.300
1.3.05.05.01.0001	Semak Kana	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	74.000
1.3.05.05.01.0001	Semak Kembang Sepatu	12 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	184.900
1.3.05.05.01.0001	Semak Kemuning	25 buah/m2, Polybag 5 Liter		Polybag	256.800
1.3.05.05.01.0001	Semak Lili Brazil	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	135.600
1.3.05.05.01.0001	Semak Melati Putih	25 buah/m2, Polybag 5 Liter		Polybag	166.900
1.3.05.05.01.0001	Semak Melati Putih	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	215.700
1.3.05.05.01.0001	Semak Nusa Indah	9 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	492.900
1.3.05.05.01.0001	Semak Oleander/Bunga Mentega	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	924.200
1.3.05.05.01.0001	Semak Oleander/Bunga Mentega	12 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	1.059.800
1.3.05.05.01.0001	Semak Pandan Kuning	25 buah/m2, Polybag 5 Liter		Polybag	179.700
1.3.05.05.01.0001	Semak Penda Emas	12 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	334.200
1.3.05.05.01.0001	Semak Pretty Pink	25 buah/m2, Polybag 5 Liter		Polybag	1.026.900
1.3.05.05.01.0001	Semak Pretty Pink	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	2.105.100
1.3.05.05.01.0001	Semak Puring	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	164.300
1.3.05.05.01.0001	Semak Puring	12 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	334.800
1.3.05.05.01.0001	Semak Ruelia / Kencana Ungu	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	82.200
1.3.05.05.01.0001	Semak Sansevieria/Lidah Mertua	25 buah/m2, Polybag 5 Liter		Polybag	88.600
1.3.05.05.01.0001	Semak Sansevieria/Lidah Mertua	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	128.400
1.3.05.05.01.0001	Semak Soka	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	82.200
1.3.05.05.01.0001	Semak Tabernae/Mondokaki	25 buah/m2, Polybag 5 Liter		Polybag	385.100
1.3.05.05.01.0001	Semak Tabernae/Mondokaki	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	410.300
1.3.05.05.01.0001	Semak Tabernae/Mondokaki	12 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	493.900
1.3.05.05.01.0001	Semak Walisongo/Umbrella tree	25 buah/m2, Polybag 5 Liter		Polybag	256.800
1.3.05.05.01.0001	Semak Walisongo/Umbrella tree	16 buah/m2, Polybag 11 Liter		Polybag	306.600
1.3.05.05.01.0001	Semak Walisongo/Umbrella tree	12 buah/m2, Polybag 20 Liter		Polybag	385.100
	TANAMAN PAGAR				
1.3.05.05.01.0001	Kedodong Laut (Nothopanax fruticosum)	Tinggi 60 cm - 75 cm. 3 sd 4		Pot	134.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		batang/ Rpn			
1.3.05.05.01.0001	Kemuning (Murraya paniculata)	Tinggi 75 cm, 1 batang/ Rpn		Pot	55.900
1.3.05.05.01.0001	Lantana Pagar (Lantana camara)	Tinggi 30 cm, I Rpn		Pot	30.400
1.3.05.05.01.0001	Lantana Pagar (Lantana camara)	Tinggi 40 cm.		Pot	24.500
1.3.05.05.01.0001	Mangkokan (Nothopanax scultellarium)	Tinggi 50 cm, 3 sd 4 batang/ Rpn		Pot	32.500
1.3.05.05.01.0001	Mangkokan (Nothopanax scultellarium)	Tinggi 70 cm.		Pot	40.600
1.3.05.05.01.0001	Mirten Pagar (Malphigia sp.)	75 cm, 3 sd Tinggi 4 batang/ Rpn		Pot	95.000
1.3.05.05.01.0001	Teh-tehan (Acalypha siamensis)	Tinggi 30 cm, 3 sd 4 batang/ Rpn		Pot	26.200
1.3.05.05.01.0001	Teh-tehan (Acalypha siamensis)	Tinggi 50 cm, 3 sd 4 batang/ Rpn		Pot	39.200
1.3.05.05.01.0001	Teh-tehan (Acalypha siamensis)	Tinggi 75 cm, 3 sd 4 batang/ Rpn		Pot	52.300
1.3.05.05.01.0001	Kemuning Rimbun (Murraya paniculata)	Tinggi 1 Meter		Pot	99.400
1.3.05.05.01.0001	Kemuning Biasa (Murraya paniculata)	Tinggi 40 cm		Pot	43.300
1.3.05.05.01.0001	Teh - Tehan Bulat (Acalypha siamensis)	Tinggi 1 Meter		Pot	87.200
1.3.05.05.01.0001	Teh - Tehan Bulat (Acalypha siamensis)	Tinggi 50 cm		Pot	97.300
	TANAMAN MERAMBAT				
1.3.05.05.01.0001	Air Mata Pengantin (Antigonon leptopus)	Tinggi 50 cm. Diameter Tajuk 40		Pot	79.400
1.3.05.05.01.0001	Alamanda (Alamanda cathartica)	Tinggi 50 cm. Diameter Tajuk 40		Pot	87.200
1.3.05.05.01.0001	Arabidea (Arabidea)	Tinggi 40 cm. Diameter Tajuk 30		Pot	61.900
1.3.05.05.01.0001	Kuku Macan/Flame Of Irian (Mucuna benneti)	Tinggi 40 cm. Diameter Tajuk 30		Pot	42.600
1.3.05.05.01.0001	Kembang Kelinci (Ipomea sp.)	Tinggi 40 cm. Diameter Tajuk 30		Pot	54.600
1.3.05.05.01.0001	Kembang Sungsang (Gloriosa superba)	Tinggi 30 cm. Diameter Tajuk 20		Pot	38.100
1.3.05.05.01.0001	Kongea (Congea tomentosa)	Tinggi 40 cm. Diameter Tajuk 30		Pot	87.300
1.3.05.05.01.0001	Lantana Rambat Ungu (Lantana sp.)	Tinggi 20 cm, 3 sd 4 batang/ Rpn		Pot	13.400
1.3.05.05.01.0001	Lee Kuan Yu (Fernonia eliptica)	Tinggi 20 cm, 3 sd 4 batang/ Rpn		Pot	60.800
1.3.05.05.01.0001	Pasiflora (Passiflora sp.)	Tinggi 60 cm. Diameter Tajuk 40		Pot	60.800
1.3.05.05.01.0001	Sirih Belanda/Kelembahang (Scindapsus sp.)	Tinggi 30 cm, 3 sd 4 batang/ Rpn		Pot	42.600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.3.05.05.01.0001	Stephanot Bunga Putih (Stephanotis floribunda)	Tinggi 30 cm. Diameter Tajuk 40		Pot	50.500
	TANAMAN HIAS				
1.3.05.05.01.0001	Hanjuang Merah (Cordyline terminalis)	Tinggi 60 cm. Diameter Tajuk 40		Pot	28.100
1.3.05.05.01.0001	Daun Suji/Hanjuang Merak (Pleomele angustifolia)	Tinggi 60 cm. Diameter Tajuk 40		Pot	47.100
1.3.05.05.01.0001	Azalea (Rhododendron sp.)	Tinggi 30 cm. Diameter Tajuk 40		Pot	24.600
1.3.05.05.01.0001	Bakung Kecil (Hymenocallis sp.)	Tinggi 20 cm. diameterTajuk 40		Pot	24.600
1.3.05.05.01.0001	Air Mancur (Russelia equisetiformis)	Tinggi 50 cm. Diameter Tajuk 20		Pot	25.800
1.3.05.05.01.0001	Beringin Bonsai (Ficus benjamina)	Tinggi 100 cm - 200 cm. Dia.Tajuk 100		Pohon	451.400
1.3.05.05.01.0001	Beringin Bonsai Bentukan (Ficus benjamina)	Tinggi 100 cm - 200 cm. Dia.Tajuk 100		Pohon	747.500
1.3.05.05.01.0001	Beringin Bonsai Puttli (Ficus benjamina)	Tinggi 250 cm. diameterTajuk 100		Pohon	444.100
1.3.05.05.01.0001	Bonsai Tanaman Serut (Streblus asper)	Tinggi 100 cm - 150 cm. Dia.Tajuk 100		Pohon	573.100
1.3.05.05.01.0001	Bonsai Tanaman Serut (Streblus asper)	Tinggi 151 cm - 200 cm. Dia.Tajuk 100		Pohon	3.570.700
1.3.05.05.01.0001	Nusa indah Merah / Putih (Mussaenda sp.)	Tinggi 50 cm. Diameter Tajuk 40		Pohon	58.200
1.3.05.05.01.0001	Palis Kelabang Hijau (Nephrolepis sp.)	Tinggi 40 cm, 5 sd , 7 batang/ Rpn		Pot	16.000
1.3.05.05.01.0001	Pakis Kelabang Kuning (Nephrolepis sp.)	Tinggi 40 cm, 5 sd 7 batang/ Rpn		Pot	45.000
1.3.05.05.01.0001	Pakis Krol (Nephrolepis bisserata)	Tinggi 40 cm, 5 sd 7 batang/ Rpn		Pot	127.100
1.3.05.05.01.0001	Pakis Monyet (Dicksonia squarrosa)	Tinggi 150 cm - 200 cm. Dia.Tajuk 40		Pot	90.800
1.3.05.05.01.0001	Pisang Kipas (Ravenala Madagascariensis)	Tinggi 200 cm - 250 cm. Diameter batang10		Pohon	43.100
1.3.05.05.01.0001	Pisang Kipas (Ravenala Madagascariensis)	Tinggi 150 cm		Pohon	663.000
1.3.05.05.01.0001	Puring Bor (Codiaeum sp.)	Tinggi 75 cm. diameterTajuk 30		Pot	35.900
1.3.05.05.01.0001	Puring Butut (Codiaeum sp.)	Tinggi 75 cm. diameterTajuk 30		Pot	101.600
1.3.05.05.01.0001	Puring Gelatik (Codiaeum sp	Tinggi 75 cm.diameterTajuk 30		Pot	118.900
1.3.05.05.01.0001	Puring jet (Codiaeum sp.)	Tinggi 75 cm. diameterTajuk 30		Pot	157.400
1.3.05.05.01.0001	Puring Kelapang (Codiaeum sp.)	Tinggi 50 cm. diameterTajuk 30		Pot	144.500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.3.05.05.01.0001	Puring Nuri (Codiaeum sp.)	Tinggi 60 cm. diameterTajuk 30		Pot	61.800
1.3.05.05.01.0001	Sianto/Dewadaru (Eugenia uniflora)	Tinggi 100 cm - 150 cm. Diameter batang 10		Batang	136.000
1.3.05.05.01.0001	Sikas / Pakis Haji Halus (Cycas revoluta)	Tinggi 100 cm. Diameter batang7.5		Batang	118.900
1.3.05.05.01.0001	Sikas (Cycas sp.)	Tinggi 100 cm. Diameter batang10		Batang	1.071.900
1.3.05.05.01.0001	Sikas Medan (Cycas sp.)	Tinggi 50 cm. Diameter Btu 10		Batang	463.300
1.3.05.05.01.0001	Sikas / Pakis Haji Kasar (Cycas rumpii)	Tinggi 50 cm		Batang	193.100
1.3.05.05.01.0001	sikas / Pakis Haji Kasar (Cycas rumpii)	Tinggi 50 cm - 100 cm. Diameter batang7.5		Batang	1.071.900
1.3.05.05.01.0001	Kamboja Kuning (Bali) Tinggi (Plumeria sp.)	Tinggi 150 cm - 200 cm. Diameter batang3		Batang	514.500
1.3.05.05.01.0001	Kamboja Orange Tinggi (Plumeria sp.)	Tinggi 150 cm - 200 cm. Diameter batang3		Batang	286.000
	PALEM				
1.3.05.05.01.0001	Kelapa (Cocos nucifera)	Tinggi 200 cm - 250 cm. Diameter batang 30		Pohon	219.000
1.3.05.05.01.0001	Kelapa Gading (Cocos nucifera var. Eburnea)	Tinggi 200 cm - 250 cm. Diameter batang20		Pohon	407.400
1.3.05.05.01.0001	Kelapa Sawit (Elais Guineensis)	Tinggi 150 cm		Pohon	233.400
1.3.05.05.01.0001	Kelapa Sawit (Elais Guineensis)	Tinggi 200 cm - 250 cm. Diameter batang 40		Pim'	1.263.500
1.3.05.05.01.0001	Kelapa Sawit (Elais Guineensis)	Tinggi 200 cm - 300 cm.		Pohon	2.163.900
1.3.05.05.01.0001	Kurma (Phoenix dactylifera)	Tinggi 100 cm. Diameter batang 30		Pohon	1.328.000
1.3.05.05.01.0001	Kurma (Phoenix dactylifera)	> 200, diameter batang40		Pohon	3.362.000
1.3.05.05.01.0001	Palem Alexander (Archontophoenix alexandrae)	Tinggi 150 cm. Diameter batang 10		Pohon	7.566.900
1.3.05.05.01.0001	Palem Anggur (Latania lontaroides)	Tinggi 100 cm. Diameter batang 15		Pohon	343.200
1.3.05.05.01.0001	Palem Anggur (Latania lontaroides)	Tinggi 150 cm. Diameter batang 10		Pohon	9.097.400
1.3.05.05.01.0001	Palem Botol (Mascarena lagenicaulis)	Tinggi 150 cm - 200 cm. Diameter batang 30		Pohon	2.047.100
1.3.05.05.01.0001	Palem Botol (Mascarena lagenicaulis)	Tinggi 50 cm. Diameter batang 50		Pohon	610.200
1.3.05.05.01.0001	Palem Ekor Tupai	Tinggi 3-3,8 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	421.100
1.3.05.05.01.0001	Palem Ekor Tupai	Tinggi 4-5 m,		Polybag	513.500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Diameter 15-20 cm, Polybag 150 Liter			
1.3.05.05.01.0001	Palem Ekor Tupai	Tinggi >5 m, Diameter 20-25 cm, Polybag 200 Liter		Polybag	601.800
1.3.05.05.01.0001	Palem Ekor Tupai	Tinggi >5 m, Diameter 25-30 cm, Polybag 250 Liter		Polybag	651.600
1.3.05.05.01.0001	Palem Jepang (Ptychosperma Macarthurii)	Tinggi 1-1,2 m, Diameter sd 5 cm, Polybag 50 Liter		Polybag	154.100
1.3.05.05.01.0001	Palem Jepang (Ptychosperma Macarthurii)	Tinggi 1,2-1,5 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	256.800
1.3.05.05.01.0001	Palem Jepang (Ptychosperma Macarthurii)	Tinggi 100 cm - 150 cm, 5 sd 7 batang/ Rpn		Rmp	116.800
1.3.05.05.01.0001	Palem Jepang (Ptychosperma Macarthurii)	Tinggi 150 cm - 250 cm, 5 sd 7 batang/ Rpn		Rmp	619.700
1.3.05.05.01.0001	Palem Kamaedorea (Chamaedorea sp.)	Tinggi 100 cm. 3 sd 5 batang/ Rpn		Pohon	108.800
1.3.05.05.01.0001	Palem Kamaedorea (Chamaedorea sp.)	Tinggi 200 cm. 3 sd 5 batang/ Rpn		Pohon	1.156.500
1.3.05.05.01.0001	Palem Kol (Licuali Grandis)	Tinggi 100 cm, Diameter batang 10		Pohon	339.000
1.3.05.05.01.0001	Palem Kol (Licuali Grandis)	Tinggi 150 cm		Pohon	549.300
1.3.05.05.01.0001	Palem komodoria/komodor/chamadore	Tinggi 1-1,2 m, Diameter sd 5 cm, Polybag 50 Liter		Polybag	154.100
1.3.05.05.01.0001	Palem komodoria/komodor/chamadore	Tinggi 1,2-1,5 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	205.400
1.3.05.05.01.0001	Palem Kuning (Chysalidocarpus lutescens)	Tinggi 1-1,2 m, Diameter sd 5 cm, Polybag 50 Liter		Polybag	102.700
1.3.05.05.01.0001	Palem Kuning (Chysalidocarpus lutescens)	Tinggi 1,2-1,5 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	205.400
1.3.05.05.01.0001	Palem Kuning (Chysalidocarpus lutescens)	Tinggi 50 cm - 100 cm, 3 sd 5 batang/ Rpn		Pohon	244.200
1.3.05.05.01.0001	Palem Kuning (Chysalidocarpus lutescens)	Tinggi 100 cm - 150 cm, 3 sd 5 batang/ Rpn		Pohon	247.000
1.3.05.05.01.0001	Palem Kuning (Chysalidocarpus lutescens)	Tinggi 150 cm - 200 cm		Pohon	387.900
1.3.05.05.01.0001	Palem Kurma Pigmi (Phoenix roebelenii)	Tinggi 100 - 150 cm. Diameter batang 10		Pohon	480.000
1.3.05.05.01.0001	Palem Merah (Cyrtotachis lakka)	Tinggi 100 cm.		Pohon	774.200
1.3.05.05.01.0001	Palem Merah (Cyrtotachis lakka)	Tinggi 100 cm - 200 cm, 3 sd 5 batang/ Rpn		Pohon	922.100
1.3.05.05.01.0001	Palem Merah (Cyrtotachis lakka)	Tinggi 300 cm -		Pohon	2.315.600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		350 cm, 5 sd 7 batang/ Rpn			
1.3.05.05.01.0001	Palem Merah/Pinang Merang	Tinggi 1-1,2 m, Diameter sd 5 cm, Polybag 50 Liter		Polybag	256.800
1.3.05.05.01.0001	Palem Merah/Pinang Merang	Tinggi 1,2-1,5 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	308.100
1.3.05.05.01.0001	Palem Phoniex (Phonix sp.)	Tinggi 1-1,2 m, Diameter sd 5 cm, Polybag 50 Liter		Polybag	205.400
1.3.05.05.01.0001	Palem Phoniex (Phonix sp.)	Tinggi 1,2-1,5 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	410.800
1.3.05.05.01.0001	Palem Phoniex (Phonix sp.)	Tinggi 100 cm - 150 cm. Diameter batang 8		Pohon	1.235.100
1.3.05.05.01.0001	Palem Phoniex (Phonix sp.)	Tinggi 150 - 200 cm. Diameter batang 10		Pohon	1.232.400
1.3.05.05.01.0001	Palem Putri (Veitchia merilii)	Tinggi 3-3,8 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	539.100
1.3.05.05.01.0001	Palem Putri (Veitchia merilii)	Tinggi 4-5 m, Diameter 15-20 cm, Polybag 150 Liter		Polybag	705.500
1.3.05.05.01.0001	Palem Putri (Veitchia merilii)	Tinggi >5 m, Diameter 20-25 cm, Polybag 200 Liter		Polybag	820.500
1.3.05.05.01.0001	Palem Putri (Veitchia merilii)	Tinggi >5 m, Diameter 25-30 cm, Polybag 250 Liter		Polybag	857.000
1.3.05.05.01.0001	Palem Putri (Veitchia merilii)	Tinggi 150 - 200 cm. Diameter batang 10		Pohon	1.232.400
1.3.05.05.01.0001	Palem Raja (Roystonea regia)	Tinggi 3-3,8 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	462.100
1.3.05.05.01.0001	Palem Raja (Roystonea regia)	Tinggi 4-5 m, Diameter 15-20 cm, Polybag 150 Liter		Polybag	614.100
1.3.05.05.01.0001	Palem Raja (Roystonea regia)	Tinggi >5 m, Diameter 20-25 cm, Polybag 200 Liter		Polybag	651.100
1.3.05.05.01.0001	Palem Raja (Roystonea regia)	Tinggi >5 m, Diameter 25-30 cm, Polybag 250 Liter		Polybag	694.200
1.3.05.05.01.0001	Palem Raja (Roystonea regia)	Tinggi 300 cm. Diameter batang 75		Pohon	1.232.400
1.3.05.05.01.0001	Palem Raja (Roystonea regia)	Tinggi 200 cm. Diameter batang 60		Pohon	463.900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.3.05.05.01.0001	Palem Raja (Roystonea regia)	Tinggi 60 cm. Diameter batang 25		Pohon	307.900
1.3.05.05.01.0001	Palem Raja (Roystonea regia)	Tinggi 100 cm. Diameter batang 35		Pohon	474.700
1.3.05.05.01.0001	Palem Raja (Roystonea regia)	Tinggi 200 cm - 300 cm. Diameter batang 25		Pohon	1.232.400
1.3.05.05.01.0001	Palem Ratu (Syagrus romanzoffiana)	Tinggi 100 cm - 150 cm.		Pohon	253.600
1.3.05.05.01.0001	Palem Ratu (Syagrus romanzoffiana)	Tinggi 70 cm - 200 cm. Diameter batang 30		Pohon	390.700
1.3.05.05.01.0001	Palem Sadeng (Livistona rotundifolia)	Tinggi 3-3,8 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	292.700
1.3.05.05.01.0001	Palem Sadeng (Livistona rotundifolia)	Tinggi 4-5 m, Diameter 15-20 cm, Polybag 150 Liter		Polybag	354.300
1.3.05.05.01.0001	Palem Sadeng (Livistona rotundifolia)	Tinggi >5 m, Diameter 20-25 cm, Polybag 200 Liter		Polybag	433.400
1.3.05.05.01.0001	Palem Sadeng (Livistona rotundifolia)	Tinggi >5 m, Diameter 25-30 cm, Polybag 250 Liter		Polybag	468.300
1.3.05.05.01.0001	Palem Sadeng (Livistona rotundifolia)	Tinggi 50 cm. diameter batang 5		Pohon	926.200
1.3.05.05.01.0001	Palem Seledri/Sarai Jawa (Caryota maxima)	Tinggi 150 cm. Diameter batang 8		Pohon	919.300
1.3.05.05.01.0001	Palem Seledri/Sarai Jawa (Caryota maxima)	Tinggi 150 cm. Diameter batang 8		Pohon	930.100
1.3.05.05.01.0001	Palem Seledri/Sarai Jawa (Caryota maxima)	Tinggi 200 cm. Diameter batang 8		Pohon	924.700
1.3.05.05.01.0001	Palem Tupai (Wodyetia bifurcata)	Tinggi 200 cm. Diameter batang 15		Pohon	698.300
1.3.05.05.01.0001	Palem Udang (Chrysalidocarpus lutescens var. elegans)	Tinggi 50 cm.3 sd 5 batang/ Rpn		Pohon	1.233.800
1.3.05.05.01.0001	Palem Waregu (Rhapis excelsa)	Tinggi 1-1,2 m, Diameter sd 5 cm, Polybag 50 Liter		Polybag	154.100
1.3.05.05.01.0001	Palem Waregu (Rhapis excelsa)	Tinggi 1,2-1,5 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	220.800
1.3.05.05.01.0001	Palem Waregu (Rhapis excelsa)	Tinggi 150 cm.5 sd 7 batang/ Rpn		Rmp	1.544.200
1.3.05.05.01.0001	Pinang Sirih/Aren (Areca catechu)	Tinggi 200 cm. Diameter batang10		Pohon	390.700
1.3.05.05.01.0001	Pohon Lontar (Borassus flabellifer)	Tinggi 300 cm. Diameter batang 25		Pohon	3.905.500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.3.05.05.01.0001	Pohon Trembesi	Tinggi >5 m, Diameter 20-25 cm, Polybag 200 Liter		Polybag	2.567.200
1.3.05.05.01.0001	Sikas Halus/Mawar Jambe	Tinggi 1-1,2 m, Diameter sd 5 cm, Polybag 50 Liter		Polybag	154.100
1.3.05.05.01.0001	Sikas Halus/Mawar Jambe	Tinggi 1,2-1,5 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	308.100
1.3.05.05.01.0001	Sylvertris	Tinggi 3-3,8 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	1.026.900
1.3.05.05.01.0001	Sylvertris	Tinggi 4-5 m, Diameter 15-20 cm, Polybag 150 Liter		Polybag	1.263.100
1.3.05.05.01.0001	Sylvertris	Tinggi >5 m, Diameter 20-25 cm, Polybag 200 Liter		Polybag	1.714.900
1.3.05.05.01.0001	Sylvertris	Tinggi >5 m, Diameter 25-30 cm, Polybag 250 Liter		Polybag	2.053.700
	BAMBU DAN CEMARA				
1.3.05.05.01.0001	Bambu Cina (Bambusa vulagaris)	Tinggi 50 cm.5 sd 7 batang/ Rpn		dpr	150.400
1.3.05.05.01.0001	Bambu Daging (Bambusa Venticossa)	Tinggi 150 cm.5 sd 7 batang/ Rpn		dpr	150.400
1.3.05.05.01.0001	Bambu Jepang Tinggi 200 cm.5 sd 7 Btg / Rpn	Tinggi 200 cm.5 sd 7 batang/ Rpn		dpr	175.800
1.3.05.05.01.0001	Bambu Kuning (Phylostachys sulphrurea)	Tinggi 150 cm.5 sd 7 batang/ Rpn		dpr	234.500
1.3.05.05.01.0001	Cemara Angin (Cassuarina junghuhniana)	Tinggi 200 cm. Diameter batang 4		Pohon	334.800
1.3.05.05.01.0001	Cemara Gembel (Cupressus Papuana)	Tinggi 150 cm. Diameter batang 4		Pohon	1.206.100
1.3.05.05.01.0001	Cemara Embun (Casuarina equisetifolia)	Tinggi 150 cm. Diameter batang 4		Pohon	1.077.600
1.3.05.05.01.0001	Cemara Kipas (Thuja orientalis)	Tinggi 100 - 150 cm. Diameter batang 4		Pohon	1.075.000
1.3.05.05.01.0001	Cemara Kipas Daun Emas (Thuja Orientalis)	Tinggi 150 cm. Diameter batang 4		Pohon	1.085.500
1.3.05.05.01.0001	Cemara Lilin/ Cemara Tretes (Mediterranean cypress)	Tinggi 100 cm. Diameter batang 3		Pohon	729.100
1.3.05.05.01.0001	Cemara Laut (Casuarina equisetifolia)	Tinggi 150 cm. Diameter batang 4		Pohon	1.073.700
1.3.05.05.01.0001	Cemara Natal (Cupressus sp)	Tinggi 75 cm. Diameter Tajuk 50		Pohon	947.400
1.3.05.05.01.0001	Cemara Natal (Cupressus sp)	Tinggi 150 cm.		Pohon	213.300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.3.05.05.01.0001	Cemara Norflox (Araucaria heterophylla)	Tinggi 75 cm. Diameter Tajuk 50		Pohon	240.000
1.3.05.05.01.0001	Cemara Norflox (Araucaria heterophylla)	Tinggi 100 - 150 cm. Dia.Tajuk 60		Pohon	498.500
1.3.05.05.01.0001	Cemara Norflox (Araucaria heterophylla)	Tinggi 400 - 600 cm. Dia.Tajuk 200		Pohon	1.494.900
1.3.05.05.01.0001	Cemara Pensil (Cupressus sempervirens)	Tinggi 75 cm. Diameter Tajuk 60		Pohon	497.000
1.3.05.05.01.0001	Pinus (Pinus Merkusii)	Tinggi 200 cm. batang 4		Pohon	351.600
1.3.05.05.01.0001	Pinus (Pinus Merkusii)	Tinggi 200 cm. batang 5		Pohon	997.100
	TANAMAN PEMEKAT BURUNG				
1.3.05.05.01.0001	Pinang Sirih/Aren (Areca catechu)	Tinggi 100 cm. batang 3		Pohon	173.200
1.3.05.05.01.0001	Pinang Sirih/Aren (Areca catechu)	Tinggi + 200 cm - 300 cm. batang 3		Pohon	674.300
1.3.05.05.01.0001	Belimbing (Averhoa caerambola)	Tinggi 75 cm. batang 3		Pohon	111.800
1.3.05.05.01.0001	Bintaro/Buah Simalakama (Carbera manghas)	Tinggi 50 cm. batang 3		Pohon	71.600
1.3.05.05.01.0001	Bintaro/Buah Simalakama (Carbera manghas)	Tinggi 100 cm. batang 3		Pohon	115.000
1.3.05.05.01.0001	Bintaro/Buah Simalakama (Carbera manghas)	Tinggi 150 cm. batang 4		Pohon	296.900
1.3.05.05.01.0001	Buni/Huni (Atidesma bunius)	Tinggi 200 cm - 300 cm. batang 5		Pohon	560.000
1.3.05.05.01.0001	Buni/Huni (Atidesma bunius)	Tinggi 400 cm - 500 cm. batang 10		Pohon	767.800
1.3.05.05.01.0001	Pohon Cannonball (Couroupita guianensis)	Tinggi 200 cm - 300 cm. batang 5		Pohon	279.600
1.3.05.05.01.0001	Duku (Lansium domesticum)	Tinggi 100 cm. batang 3		Pohon	1.059.700
1.3.05.05.01.0001	Durian (Durio zibethinus)	Tinggi 100 cm. batang4		Pohon	439.600
1.3.05.05.01.0001	Gatep/Gayam (Inocarpus edulis)	Tinggi 200 cm - 300 cm. batang 5		Pohon	994.800
1.3.05.05.01.0001	Gowok (Eugenia polycephala)	Tinggi 100 cm. batang 3		Pohon	301.100
1.3.05.05.01.0001	Jacaranda	Tinggi 100 cm		Pohon	78.200
1.3.05.05.01.0001	Jacaranda	Tinggi 200 cm - 300 cm		Pohon	106.500
1.3.05.05.01.0001	Jamblang (Eugenia caminii)	Tinggi 300 cm - 400 cm. batang 8		Pohon	2.064.600
1.3.05.05.01.0001	Jambu Air (Syzygium aqacum)	Tinggi 400 cm - 500 cm. batang 10		Pohon	630.800
1.3.05.05.01.0001	Jambu Bol (Syzygiyum malaccense)	Tinggi 100 cm. batang 3		Pohon	2.347.500
1.3.05.05.01.0001	Jambu Mawar/Jambu Kraton (Syzygium jambos)	Tinggi 100 cm. batang 3		Pohon	2.060.900
1.3.05.05.01.0001	Kaliandra (Calliandra sp.)	Tinggi 100 cm. batang 3		Pohon	2.206.100
1.3.05.05.01.0001	Kantil/Cempaka Putih (Michelia alba)	Tinggi 100 cm. batang 3		Pohon	2.060.900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.3.05.05.01.0001	Katilayu (Erioglossum rubiginosum)	Tinggi 100 cm. batang 3		Pohon	2.151.100
1.3.05.05.01.0001	Kawista/Kawis (Limonia acidissima)	Tinggi 200 cm - 300 cm. batang 5		Pohon	2.216.100
1.3.05.05.01.0001	Kecapi/Sentul (Sandoricum koetjape)	Tinggi 150 cm. batang 4		Pohon	2.208.700
1.3.05.05.01.0001	Kecapi/Sentul (Sandoricum koetjape)	Tinggi 500 cm - 600 cm		Pohon	2.507.600
1.3.05.05.01.0001	Kecubung (Datura metel)	Tinggi 100 cm. batang 3		Pohon	825.800
1.3.05.05.01.0001	Kedondong (Spondias dulcis)	Tinggi 500 cm. batang 4		Pohon	2.131.600
1.3.05.05.01.0001	Kemang (Mangifera caesia)	Tinggi 50 cm. batang 3		Pohon	1.099.200
1.3.05.05.01.0001	Kenanga (Cananga odorata)	Tinggi 50 cm. batang 3		Pohon	144.700
1.3.05.05.01.0001	Kersen/Serry (Mutinggia calabura)	Tinggi 150 cm. batang 4		Pohon	80.500
1.3.05.05.01.0001	Kersen/Serry (Mutinggia calabura)	Tinggi 300 cm - 400 cm.		Pohon	211.600
1.3.05.05.01.0001	Ketapang (Terminalia cattapa)	Tinggi 500 cm. batang 4		Pohon	1.005.000
1.3.05.05.01.0001	Lengkeng (Nephelium longana)	Tinggi 100 cm. batang 4		Pohon	534.700
1.3.05.05.01.0001	Kluwih (Arthocarpus altilis)	Tinggi 150 cm - 200 cm. diameter batang 4		Pohon	268.700
1.3.05.05.01.0001	Lobi-lobi (Flacourtia inermis)	Tinggi 100 cm. batang 4		Pohon	267.400
1.3.05.05.01.0001	Melinjo (Gnetum gnemon)	Tinggi 500 cm. batang 4		Pohon	547.000
1.3.05.05.01.0001	Menteng (Baccaurea dulcis)	Tinggi 200 cm. diameterbatang 4		Pohon	804.500
1.3.05.05.01.0001	Menteng (Baccaurea dulcis)	Tinggi 300 cm.		Pohon	938.200
1.3.05.05.01.0001	Nam-nam/Kateng (Cynometra iripa)	Tinggi 100 cm.		Pohon	265.000
1.3.05.05.01.0001	Nam-nam/Kateng (Cynometra iripa)	Tinggi 200 cm. diameter batang 5		Pohon	303.900
1.3.05.05.01.0001	Nangka (Atocarpus Heterophyllum)	Tinggi 100 cm. batang 3		Pohon	303.900
1.3.05.05.01.0001	Pala (Myristica frangrans)	Tinggi 200 cm - 300 cm. diameter batang 5		Pohon	506.800
1.3.05.05.01.0001	Pala (Myristica frangrans)	Tinggi 300 cm - 400 cm.		Pohon	668.400
1.3.05.05.01.0001	Petai Cina (Parkis speciasa)	Tinggi 200 cm - 300 cm. diameter batang 5		Pohon	397.500
1.3.05.05.01.0001	Rambutan (Nephelium lappaceum)	Tinggi 50 cm. batang 3		Pohon	303.900
1.3.05.05.01.0001	Rambutan (Nephelium lappaceum)	Tinggi 100 cm.		Pohon	576.000
1.3.05.05.01.0001	Rukam/Rukem (Flacourtia rukam)	Tinggi 100 cm. batang 3		Pohon	303.900
1.3.05.05.01.0001	Salam (Eugenia polyantha)	Tinggi 200 cm - 300 cm. diameter batang 5		Pohon	432.800
1.3.05.05.01.0001	Salam (Eugenia polyantha)	Tinggi 400 cm - 500 cm.		Pohon	316.100
1.3.05.05.01.0001	Sawo Kecik (Manilkara kauki)	Tinggi 200 cm.		Pohon	433.900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		diameter batang 4			
1.3.05.05.01.0001	Sawo Kecik (Manilkara kauki)	Tinggi 300 cm - 400 cm. diameter batang 3		Pohon	850.700
1.3.05.05.01.0001	Serikaya/Buah Nona (Annona squamosa)	Tinggi 50 cm. batang 3		Pohon	60.900
1.3.05.05.01.0001	Serikaya/Buah Nona (Annona squamosa)	Tinggi 100 cm.		Pohon	364.700
1.3.05.05.01.0001	Yangliu/Liang Liu (Salix babylonica)	Tinggi 150 cm - 200 cm. diameter batang 4		Pohon	364.700
1.3.05.05.01.0001	Maja/Brenuk (Crescentia cuyete)	Tinggi 200 cm. diameter batang 5		Pohon	303.900
	BUNGA POTONG				
1.3.05.05.01.0001	Amarylis (Hippeastrum hybrida)	Diameter 1		tangkai	23.600
1.3.05.05.01.0001	Anggrek Macan (Gramatophyllum scriptum)	Diameter 1		tangkai	848.100
1.3.05.05.01.0001	Anyelir (Dianthus deitoides)	Diameter 1		tangkai	112.400
1.3.05.05.01.0001	Apple Blossom (Hippeastrum)	Diameter 1		tangkai	101.300
1.3.05.05.01.0001	Aster (Callistephus chinensis)	Diameter 1		tangkai	101.300
1.3.05.05.01.0001	Anggrek (Dendrobium sp.)	Diameter 1		tangkai	101.300
1.3.05.05.01.0001	Anggrek Vanda Douglas (Vanda sp.)	Diameter 1		tangkai	100.600
1.3.05.05.01.0001	Gladiol (Gladiolus sp.)	Diameter 1		tangkai	102.300
1.3.05.05.01.0001	Golden Shower (Cassia fistula)	Diameter 1		tangkai	102.300
1.3.05.05.01.0001	Krisan (Chrysanthemum sp.)	Diameter 1		tangkai	93.900
1.3.05.05.01.0001	Mawar (Rosa sp.)	Diameter 1		tangkai	39.200
	TANAMAN TEDUH (INDOOR PLANT)				
1.3.05.05.01.0001	Anggrek Bulan/Puspa Pesona (Phalaenopsis amabilis)	Tinggi 40 cm - 50 cm. 3 sd 5 batang / Rpn		Pot	100.600
1.3.05.05.01.0001	Anggrek Calanthe (Calanthe sp.)	Tinggi 40 cm - 50 cm. 3 sd 5 batang / Rpn		Pot	323.000
1.3.05.05.01.0001	Anggrek Vanda Douglas (Vanda sp.)	Tinggi 40 cm - 50 cm. 3 sd 5 batang / Rpn		Pot	97.100
1.3.05.05.01.0001	Apple Blossom (Hippeastrum)	Tinggi 30 cm - 40 cm.		Pot	843.700
1.3.05.05.01.0001	Aparagus (Asparagus densiflorus)	Tinggi 30 cm - 40 cm. Diameter Tajuk 20		Pot	74.900
1.3.05.05.01.0001	Begonia Daun Besar (Begonia sp.)	Tinggi 40 cm - 50 cm. Diameter Tajuk 20		Pot	176.500
1.3.05.05.01.0001	Begonia Daun Kecil (Begonia sp.)	Tinggi 40 cm - 50 cm. Diameter Tajuk 20		Pot	111.800
1.3.05.05.01.0001	Begonia Perak (Begonia sp.)	Tinggi 40 cm - 50 cm. Diameter Tajuk 20		Pot	111.800
1.3.05.05.01.0001	Belanceng (Dieffenbachia sp.)	Tinggi 40 cm - 50 cm. 4 sd 5 Daun / Pot		Pot	98.300
1.3.05.05.01.0001	Belanceng (Dieffenbachia sp.)	Tinggi 40 cm - 50 cm. 4 sd 5 Daun / Pot		Pot	62.300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.3.05.05.01.0001	Golden Shower (Cassia fistula)	Tinggi 50 cm. Diameter Tajuk 20		Pot	190.100
1.3.05.05.01.0001	Legundi/Gandasari (Vitex trifolia)	Tinggi 30 cm - 40 cm. Diameter Tajuk 15		Pot	61.000
1.3.05.05.01.0001	Hortensia (Hydrangea macrophylla)	Tinggi 30 cm - 40 cm. Diameter Tajuk 30		Pot	62.300
1.3.05.05.01.0001	Kembang Kancing (Gomphrena globusa)	Tinggi 30 cm - 40 cm.Diameter Tajuk 20		Pot	62.300
1.3.05.05.01.0001	Kencuran (Capparis micracantha)	Tinggi 30 cm - 40 cm. diameterTajuk 21		Pot	12.500
1.3.05.05.01.0001	Krisdoren (Asparagus sprengeri)	Tinggi 30 cm - 40 cm. Diameter Tajuk 15		Pot	91.500
1.3.05.05.01.0001	Kuping Gajah (Anthurium crystallinum)	Tinggi 30 cm - 40 cm. 4 sd 5 Daun / Pot		Pot	28.100
1.3.05.05.01.0001	Kuping Keledai	Tinggi 30 cm - 40 cm. 4 sd 5 Daun / Pot		Pot	61.500
1.3.05.05.01.0001	Maranta Belang tricolor (Cthenanthe oppenheimiana)	Tinggi 30 cm - 40 cm. Diameter Tajuk 25		Pot	13.000
1.3.05.05.01.0001	Maranta Macan (Marantha sp.)	Tinggi 30 cm - 40 cm. Diameter Tajuk 25		Pot	46.200
1.3.05.05.01.0001	Maranta Batik (Marantha sp.)	Tinggi 30 cm - 40 cm. diameterTajuk 25		Pot	45.000
1.3.05.05.01.0001	Maranta Buntut Ayam (Marantha sp.)	Tinggi 30 cm - 40 cm. Diameter Tajuk 25		Pot	45.000
1.3.05.05.01.0001	Maranta Keris (Calathea rufibarba)	Tinggi 30 cm - 40 cm. Diameter Tajuk 25		Pot	45.000
1.3.05.05.01.0001	Maranta Sepat (Marantha sp.)	Tinggi 30 cm - 40 cm. Diameter Tajuk 25		Pot	45.000
1.3.05.05.01.0001	Daun Mutiara (Pilea sp.)	Tinggi 40 cm - 50 cm. Diameter Tajuk 20		Pot	6.500
1.3.05.05.01.0001	Pacing (Costus sp.)	Tinggi 40 cm - 50 cm. Diameter Tajuk 20		Pot	45.000
1.3.05.05.01.0001	Teplan Putih/Peperomia (Peperomia sp.)	Tinggi 30 cm - 40 cm. Diameter Tajuk 15		Pot	45.000
1.3.05.05.01.0001	Sabrina/Rimput Belang (Zebrina pendula)	Tinggi 20 cm - 30 cm. Diameter Tajuk 15		Pot	46.200
1.3.05.05.01.0001	Seruni rambat (Wedelia trilobata)	tinggi 10 cm -20 cm, kondisi optimal		Pot	19.400
1.3.05.05.01.0001	Paku Tanduk Rusa/Simbar Menjangan (Platycerium bifurcatum)	Tinggi 40 cm - 50 cm. Diameter Tajuk 20		Pot	128.000
1.3.05.05.01.0001	Kaktur Sinterklas (Opuntia vestita)	Tinggi 40 cm - 50 cm. Diameter Tajuk 20		Pot	96.200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.3.05.05.01.0001	Aglonema/Sri Rezeki (Aglaonema sp.)	Tinggi 30 cm - 40 cm. 4 sd 5 Daun / Pot		Pot	75.500
1.3.05.05.01.0001	Supelir Foster Kasar (Adiantum sp.)	Tinggi 30 cm - 40 cm. Diameter Tajuk 15		Pot	32.200
1.3.05.05.01.0001	Supelir Halus (Adiantum sp.)	Tinggi 30 cm - 40 cm. Diameter Tajuk 15		Pot	32.200
1.3.05.05.01.0001	Walisongo Biasa (Schefflera sp.)	Tinggi 50 cm - 100 cm. Diameter batang 2		Pot	96.200
1.3.05.05.01.0001	Walisongo Kuning (Schefflera sp.)	Tinggi 100 cm - 150 cm. Diameter batang 3		Pot	115.200
	POHON PENEDUH				
1.3.05.05.01.0001	Angsana (Pterocarpus indicus)	Tinggi 100 cm - 200 cm. Diameter batang 3		Pohon	184.300
1.3.05.05.01.0001	Asem (Tamarindus Indica)	Tinggi 150 cm - 200 cm. Diameter batang 2.5 sd 4		Pohon	447.100
1.3.05.05.01.0001	Asem Keranji (Pitchelobirum dulces)	Tinggi 150 cm - 200 cm. diameter batang 2.5 sd 4		Pohon	247.000
1.3.05.05.01.0001	Batavia (Jatropha integerimma)	Tinggi 300 cm, Diameter batang 5 cm.		Pohon	192.400
1.3.05.05.01.0001	Baobab	Tinggi >6 m, Diameter 25-30 cm, Polybag 250 Liter		Polybag	3.080.600
1.3.05.05.01.0001	Beringin (Ficus benjamina)	Tinggi 150 cm - 200 cm. Diameter batang 2.5 sd 4		Pohon	246.600
1.3.05.05.01.0001	Beringin (Ficus benjamina)	Tinggi 200 cm - 300 cm. Diameter batang 4 sd 5		Pohon	521.200
1.3.05.05.01.0001	Beringin pub (Ficus benjamina)	Tinggi 200 cm. Diameter batang 3.5		Pohon	442.400
1.3.05.05.01.0001	Beringin (Ficus benjamina)	Tinggi >5 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	113.000
1.3.05.05.01.0001	Beringin (Ficus benjamina)	Tinggi >5 m, Diameter 15-20 cm, Polybag 150 Liter		Polybag	146.900
1.3.05.05.01.0001	Beringin (Ficus benjamina)	Tinggi >5 m, Diameter 20-25 cm, Polybag 200 Liter		Polybag	253.500
1.3.05.05.01.0001	Beringin (Ficus benjamina)	Tinggi >6 m, Diameter 25-30 cm, Polybag 250 Liter		Polybag	318.400
1.3.05.05.01.0001	Beringin (Ficus benjamina)	Pohon besar, Polybag 250 Liter		Polybag	605.900
1.3.05.05.01.0001	Beringin (Ficus benjamina)	Pohon besar, Polybag 200 Liter		Polybag	639.800
1.3.05.05.01.0001	Pohon Bintaro	Tinggi 3-4 m, Diameter 3-5 cm,		Polybag	154.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Polybag 50 Liter			
1.3.05.05.01.0001	Pohon Bintaro	Tinggi 3-4 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	256.800
1.3.05.05.01.0001	Biola Cantik (Ficus lyrata)	Tinggi 10 cm - 25 cm.		Pohon	45.800
1.3.05.05.01.0001	Biola Cantik (Ficus lyrata)	Tinggi 150 cm - 250 cm. Diameter batang 2.5 sd 4		Pohon	517.500
1.3.05.05.01.0001	Biola Cantik (Ficus lyrata)	Tinggi 3-4 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	308.100
1.3.05.05.01.0001	Biola Cantik (Ficus lyrata)	Tinggi >5 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	513.500
1.3.05.05.01.0001	Bisbul (Diospyros Dyscolor)	Tinggi 100 cm - 200 cm. Diameter batang 3		Pohon	442.400
1.3.05.05.01.0001	Bodhi	Tinggi >5 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	513.500
1.3.05.05.01.0001	Bodhi	Tinggi >5 m, Diameter 15-20 cm, Polybag 150 Liter		Polybag	667.500
1.3.05.05.01.0001	Bodhi	Tinggi >5 m, Diameter 20-25 cm, Polybag 200 Liter		Polybag	801.000
1.3.05.05.01.0001	Bodhi	Tinggi >6 m, Diameter 25-30 cm, Polybag 250 Liter		Polybag	1.026.900
1.3.05.05.01.0001	Bugenvil/Bunga Kertas	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 1-2 cm, Polybag 20 Liter		Polybag	205.400
1.3.05.05.01.0001	Bunga Kupu - Kupu (Beuhinia Purperea)	Tinggi 400 cm - 500 cm. Diameter batang 8 sd 10		Pohon	741.600
1.3.05.05.01.0001	Bunga Kupu - Kupu (Beuhinia Purperea)	Tinggi 200 cm - 300 cm. Diameter batang 4 sd 5		Pohon	800.800
1.3.05.05.01.0001	Bunga Kupu - Kupu (Beuhinia Purperea)	Pohon sedang, Polybag 50 Liter		Polybag	148.900
1.3.05.05.01.0001	Bunga Kupu - Kupu (Beuhinia Purperea)	Tinggi 3-4 m, Diameter 3-5 cm, Polybag 50 Liter		Polybag	203.400
1.3.05.05.01.0001	Bunga Kupu - Kupu (Beuhinia Purperea)	Pohon sedang, Polybag 75 Liter		Polybag	251.600
1.3.05.05.01.0001	Bunga Kupu - Kupu (Beuhinia Purperea)	Tinggi 3-4 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	338.900
	Bunga Mentega	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 1-2 cm, Polybag 20 Liter		Polybag	86.000
1.3.05.05.01.0001	Bunga Mentega	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 2-3 cm, Polybag 25 Liter		Polybag	102.700
1.3.05.05.01.0001	Bunga Terompet Kuning	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 1-2 cm,		Polybag	102.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Polybag 20 Liter			
1.3.05.05.01.0001	Bunga Terompet Kuning	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 2-3 cm, Polybag 25 Liter		Polybag	102.700
1.3.05.05.01.0001	Bunga Terompet Kuning	Tinggi 3-4 m, Diameter 3-5 cm, Polybag 50 Liter		Polybag	154.100
1.3.05.05.01.0001	Bungur - Tinggi 150 - 250 cm. Dia. Btg 3.5	Tinggi 150 cm - 250 cm. Diameter batang 3.5		Pohon	222.000
1.3.05.05.01.0001	Bungur (Langerstromia indica)	Tinggi 10 cm - 25 cm.		Pohon	37.200
1.3.05.05.01.0001	Bungur (Langerstromia indica)	Tinggi 200 cm - 300 cm. Diameter batang 4 sd 5		Pohon	724.400
1.3.05.05.01.0001	Bungur (Langerstromia indica)	Tinggi 300 cm - 400 cm. diameter batang 5 sd 8		Pohon	867.300
1.3.05.05.01.0001	Bungur (Langerstromia indica)	Tinggi 3-4 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	256.800
1.3.05.05.01.0001	Bungur (Langerstromia indica)	Tinggi >5 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	410.800
1.3.05.05.01.0001	Bungur Sakura/ Bungur Jepang	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 1-2 cm, Polybag 20 Liter		Polybag	154.100
1.3.05.05.01.0001	Bungur Sakura/ Bungur Jepang	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 2-3 cm, Polybag 25 Liter		Polybag	256.800
1.3.05.05.01.0001	Cassia glauca/Hujan Emas	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 1-2 cm, Polybag 20 Liter		Polybag	102.700
1.3.05.05.01.0001	Cassia glauca/Hujan Emas	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 2-3 cm, Polybag 25 Liter		Polybag	205.400
1.3.05.05.01.0001	Cempaka Kuning (Magnolia champaka)	Tinggi 150 cm - 200 cm.		Pohon	709.600
1.3.05.05.01.0001	Cempaka Kuning (Magnolia champaka)	Tinggi 300 cm - 400 cm. Diameter batang 5 sd 8		Pohon	616.100
1.3.05.05.01.0001	Ceremai (Phyllanthus acidus)	Tinggi 400 cm - 500 cm. Diameter batang 8 sd 10		Pohon	965.400
1.3.05.05.01.0001	Dadap Hutan (Erythrina sp)	Tinggi 300 cm - 400 cm. Diameter batang 5 sd 8		Pohon	430.300
1.3.05.05.01.0001	Dadap Merah (Erythrina Christagali)	Tinggi 150 cm - 200 cm. Diameter batang 3.5		Pohon	241.900
1.3.05.05.01.0001	Dadap Merah (Erythrina Christagali)	Tinggi 300 cm - 400 cm. diameter batang 5 sd 8		Pohon	362.600
1.3.05.05.01.0001	Damar (Agathis Alba)	Tinggi 150 cm. Diameter batang 3		Pohon	181.400
1.3.05.05.01.0001	Damar (Agathis Alba)	Tinggi 600 cm - 700 cm. Diameter > 10		Pohon	1.812.300
1.3.05.05.01.0001	Dracaena 'Song of Jamaica'	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 1-2 cm, Polybag 20 Liter		Polybag	102.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.3.05.05.01.0001	Dracaena 'Song of Jamaica'	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 2-3 cm, Polybag 25 Liter		Polybag	205.400
1.3.05.05.01.0001	Dracaena 'Song of India'	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 1-2 cm, Polybag 20 Liter		Polybag	102.700
1.3.05.05.01.0001	Dracaena 'Song of India'	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 2-3 cm, Polybag 25 Liter		Polybag	205.400
1.3.05.05.01.0001	Flamboyant (Delonix Regia)	Tinggi 150 cm. Diameter batang 2.5		Pohon	251.500
1.3.05.05.01.0001	Flamboyant (Delonix Regia)	Tinggi >5 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	534.000
1.3.05.05.01.0001	Flamboyant (Delonix Regia)	Tinggi >5 m, Diameter 15-20 cm, Polybag 150 Liter		Polybag	716.800
1.3.05.05.01.0001	Flamboyant (Delonix Regia)	Tinggi >5 m, Diameter 20-25 cm, Polybag 200 Liter		Polybag	788.700
1.3.05.05.01.0001	Flamboyant (Delonix Regia)	Tinggi 3-4 m, Diameter 3-5 cm, Polybag 50 Liter		Polybag	842.100
1.3.05.05.01.0001	Flamboyant (Delonix Regia)	Tinggi 3-4 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	924.200
1.3.05.05.01.0001	Flamboyant Kuning	Tinggi 3-4 m, Diameter 3-5 cm, Polybag 50 Liter		Polybag	308.100
1.3.05.05.01.0001	Flamboyant Kuning	Tinggi 3-4 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	513.500
1.3.05.05.01.0001	Gemelina (Gmelina arborea)	Tinggi 300 cm. Diameter batang 5		Pohon	302.100
1.3.05.05.01.0001	Glodogan (Polyalthea Longifolia)	Tinggi 10 cm - 25 cm.		Pohon	861.500
1.3.05.05.01.0001	Glodogan (Polythea Longifolia)	Tinggi 150 cm - 200 cm. Diameter batang 3.5		Pohon	189.900
1.3.05.05.01.0001	Glodogan (Polythea Longifolia)	Tinggi 200 cm - 300 cm. Diameter batang 4 sd 5		Pohon	857.900
1.3.05.05.01.0001	Glodogan (Polythea Longifolia)	Tinggi 300 cm - 400 cm. Diameter batang 5 sd 8		Pohon	860.300
1.3.05.05.01.0001	Glodogan Tiang (Polyalthea Longifolia)	Tinggi 100 cm - 150 cm.		Pohon	786.700
1.3.05.05.01.0001	Glodogan Tiang (Polyalthea Longifolia)	Tinggi 150 cm - 300 cm. Diameter batang 4		Pohon	725.100
1.3.05.05.01.0001	Jambu Mede (Anacardium Occidendale)	Tinggi 400 cm - 500 cm		Pohon	725.100
1.3.05.05.01.0001	Janda Merana	Tinggi 3-4 m, Diameter 3-5 cm, Polybag 50 Liter		Polybag	205.400
1.3.05.05.01.0001	Janda Merana	Tinggi 3-4 m, Diameter 5-7 cm,		Polybag	359.400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Polybag 75 Liter			
1.3.05.05.01.0001	Jarak Batavia	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 1-2 cm, Polybag 20 Liter		Polybag	81.000
1.3.05.05.01.0001	Jarak Batavia	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 2-3 cm, Polybag 25 Liter		Polybag	154.100
1.3.05.05.01.0001	Jatimas (Cordia sebestena)	Tinggi 200 cm - 300 cm. Diameter batang 4 sd 5		Pohon	434.000
1.3.05.05.01.0001	Johor/Sena (Cassia gIauca)	Tinggi 100 cm - 150 cm. Diameter batang 3		Pohon	215.700
1.3.05.05.01.0001	Johor/Sena (Cassia gIauca)	Tinggi 200 cm - 300 cm. Diameter batang 4 sd 5		Pohon	621.000
1.3.05.05.01.0001	Kamboja Putih (Plumeria rubra)	Tinggi 200 cm - 300 cm. Diameter batang 4 sd 5		Pohon	805.900
1.3.05.05.01.0001	Kamboja Rantai (Plumeria sp.)	Tinggi 300 cm - 400 cm. Diameter batang 5 sd 8		Pohon	1.011.300
1.3.05.05.01.0001	Kamboja	Tinggi 3-4 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	256.800
1.3.05.05.01.0001	Kamboja	Tinggi >5 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	308.100
	Kamboja	Tinggi >5 m, Diameter 15-20 cm, Polybag 150 Liter		Polybag	410.800
1.3.05.05.01.0001	Kamboja Fosil	Tinggi >5 m, Diameter 20-25 cm, Polybag 200 Liter		Polybag	1.540.300
1.3.05.05.01.0001	Kamboja Fosil	Tinggi >6 m, Diameter 25-30 cm, Polybag 250 Liter		Polybag	3.080.600
1.3.05.05.01.0001	Karet Kebo (Ficus elastica)	Tinggi 100 cm. Diameter batang 3		Pohon	1.087.400
1.3.05.05.01.0001	Kastuba (Euphorbia Pulcherrima)	Tinggi 200 cm - 300 cm. Diameter batang 4 sd 5		Pohon	181.400
1.3.05.05.01.0001	Kayu Manis (Cinnamon Bumanni)	Tinggi 200 cm. Diameter batang 3.5		Pohon	1.094.700
1.3.05.05.01.0001	Kayu Manis (Cinnamon Bumanni)	Tinggi 400 cm - 600 cm. Diameter batang 8 sd 10		Pohon	1.173.200
1.3.05.05.01.0001	Kayu Putih (Maleucaa. Leucandredon)	Tinggi 200 cm - 300 cm. Diameter batang 4 sd 5		Pohon	187.500
1.3.05.05.01.0001	Kayu Putih (Maleucaa. Leucandredon)	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 1-2 cm, Polybag 20 Liter		Polybag	102.700
1.3.05.05.01.0001	Kayu Putih (Maleucaa. Leucandredon)	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 2-3 cm, Polybag 25 Liter		Polybag	410.800
1.3.05.05.01.0001	Keben	Tinggi 3-4 m,		Polybag	256.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter			
1.3.05.05.01.0001	Keben	Tinggi >5 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	308.100
1.3.05.05.01.0001	Kecapi/Sentul (Sandoricum koetjape)	Tinggi 500 cm - 600 cm. Diameter > 10		Pohon	289.000
1.3.05.05.01.0001	Kembang Kecrutan (Spathodea campanulata)	Tinggi 150 cm - 200 cm. Diameter batang 3.5		Pohon	121.100
1.3.05.05.01.0001	Kembang Kecrutan (Spathodea campanulata)	Tinggi 500 cm - 600 cm. Diameter > 10		Pohon	435.000
1.3.05.05.01.0001	Kembang Kecrutan (Spathodea campanulata)	Tinggi 3-4 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	236.200
1.3.05.05.01.0001	Kembang Kecrutan (Spathodea campanulata)	Tinggi >5 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	287.600
1.3.05.05.01.0001	Kembang Merak (Caesalpina Pulcherrima)	Tinggi 200 cm. Diameter batang 3		Pohon	362.600
1.3.05.05.01.0001	Kembang Merak (Caesalpina Pulcherrima)	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 1-2 cm, Polybag 20 Liter		Polybag	73.600
1.3.05.05.01.0001	Kembang Sepatu Kuning (Hibicus Hybridus)	Tinggi 100 cm - 200 cm. Diameter batang 3.5		Pohon	241.900
1.3.05.05.01.0001	Kenari (Canarium Commune)	Tinggi 100 cm - 150 cm. Diameter batang 3		Pohon	189.900
1.3.05.05.01.0001	Kenari (Canarium Commune)	Tinggi 300 cm - 400 cm. Diameter batang 5 sd 8		Pohon	725.100
1.3.05.05.01.0001	Ketapang (Terminalia Cattapa)	Tinggi 150 cm - 200 cm. Diameter batang 3.5		Pohon	362.600
1.3.05.05.01.0001	Ketapang (Terminalia Cattapa)	Tinggi 500 cm - 600 cm. Diameter > 10		Pohon	725.100
1.3.05.05.01.0001	Ketapang Kencana	Tinggi 3-4 m, Diameter 3-5 cm, Polybag 50 Liter		Polybag	205.400
1.3.05.05.01.0001	Ketapang Kencana	Tinggi 3-4 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	236.200
1.3.05.05.01.0001	Ketapang Kencana	Tinggi >5 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	359.400
1.3.05.05.01.0001	Kiara Payung (Filicium Decipiens)	Tinggi 150 cm - 200 cm. Diameter batang 3.5		Pohon	574.200
1.3.05.05.01.0001	Kurma (Phoenix dactylifera)	Tinggi 50 cm. Diameter batang 3		Pohon	215.300
1.3.05.05.01.0001	Lampeni/Kayu Lampiko (Ardisia elliptica)	Tinggi 150 cm - 200 cm. Diameter batang 3.5		Pohon	432.800
1.3.05.05.01.0001	Mahoni (Swietania Mahagoni)	Tinggi 300 cm -		Pohon	906.200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		400 cm. Diameter batang 5 sd 8 (1 m)			
1.3.05.05.01.0001	Mahoni (Swietania Mahagoni)	Tinggi 600 cm - 700 cm. Diameter > 10		Pohon	1.208.200
1.3.05.05.01.0001	Mahoni (Swietania Mahagoni)	Tinggi 3-4 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	256.800
1.3.05.05.01.0001	Mahoni (Swietania Mahagoni)	Tinggi >5 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	308.100
1.3.05.05.01.0001	Mahoni (Swietania Mahagoni)	Pohon besar, Polybag 100 Liter		Polybag	492.900
1.3.05.05.01.0001	Mahoni (Swietania Mahagoni)	Pohon besar, Polybag 150 Liter		Polybag	544.300
1.3.05.05.01.0001	Mahoni Diameter (Swietania Mahagoni)	Tinggi 60 cm - 70 cm. Diameter batang 4 sd 5		Pohon	4.292.400
1.3.05.05.01.0001	Mangga (Mangifera Indica)	Tinggi 500 cm - 600 cm. Diameter > 10		Pohon	1.449.900
1.3.05.05.01.0001	Matoa Irian (Pometia Pinata)	Tinggi 300 cm - 400 cm. Diameter batang 5 sd 8		Pohon	241.900
1.3.05.05.01.0001	Nipah (Nipa Frutican)	Tinggi 100 cm - 200 cm. Diameter batang 3.5		Pohon	217.700
1.3.05.05.01.0001	Nyamplung (Calophyllum Inopyllum)	Tinggi 100 cm - 250 cm. Diameter batang 4 sd 5		Pohon	215.300
1.3.05.05.01.0001	Pandan Bali	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 1-2 cm, Polybag 20 Liter		Polybag	154.100
1.3.05.05.01.0001	Pasak Bumi (Eurycoma longifolia)	Tinggi 10 cm - 25 cm.		Pohon	60.400
1.3.05.05.01.0001	Penda Merah	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 1-2 cm, Polybag 20 Liter		Polybag	67.400
1.3.05.05.01.0001	Pohon Sapu Tangan (Maniltoa grandiflora)	Tinggi 150 cm - 250 cm. Diameter batang 3.5		Pohon	193.600
1.3.05.05.01.0001	Pohon Sapu Tangan (Maniltoa grandiflora)	Tinggi 300 cm - 400 cm. Diameter batang 5 sd 8		Pohon	515.100
1.3.05.05.01.0001	Pucuk Merah	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 2-3 cm, Polybag 25 Liter		Polybag	123.300
1.3.05.05.01.0001	Pucuk Merah	Pohon kecil, Polybag 20 Liter		Polybag	82.500
1.3.05.05.01.0001	Pucuk Merah	Pohon kecil, Polybag 25 Liter		Polybag	146.900
1.3.05.05.01.0001	Pulai	Tinggi 3-4 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	256.800
1.3.05.05.01.0001	Pulai	Tinggi >5 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	308.100
1.3.05.05.01.0001	Pulai	Tinggi >5 m, Diameter 15-20 cm, Polybag 150		Polybag	441.600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Liter			
1.3.05.05.01.0001	Pulai	Tinggi >5 m, Diameter 20-25 cm, Polybag 200 Liter		Polybag	513.500
1.3.05.05.01.0001	Pulai	Tinggi >6 m, Diameter 25-30 cm, Polybag 250 Liter		Polybag	707.500
1.3.05.05.01.0001	Pule (Alstonia scholaris)	Tinggi 300 cm - 400 cm. Diameter batang 5 sd 8		Pohon	302.100
1.3.05.05.01.0001	Pule (Alstonia scholaris)	Tinggi 600 cm - 700 cm. Diameter > 10		Pohon	1.708.300
1.3.05.05.01.0001	Putat	Tinggi 3-4 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	287.600
1.3.05.05.01.0001	Putat	Tinggi >5 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	363.600
1.3.05.05.01.0001	Salam (Eugenia polyantha)	Tinggi 50 cm - 100 cm. Diameter batang 3		Pohon	110.100
1.3.05.05.01.0001	Salam (Eugenia polyantha)	Tinggi 10 cm - 25 cm.		Pohon	122.200
1.3.05.05.01.0001	Sawo Duren (Chrysophyilum cainito)	Tinggi 150 cm - 200 cm. Diameter batang 3.5		Pohon	503.900
1.3.05.05.01.0001	Sawo Kecik (Manilkara kauki)	Tinggi 200 cm. Diameter batang 3.5		Pohon	432.800
1.3.05.05.01.0001	Sikat Botol (Callistemon viminalis)	Tinggi 200 cm - 300 cm. diameter batang 4 sd 5		Pohon	725.100
1.3.05.05.01.0001	Sikat Botol (Callistemon viminalis)	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 1-2 cm, Polybag 20 Liter		Polybag	92.500
1.3.05.05.01.0001	Sikat Botol (Callistemon viminalis)	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 2-3 cm, Polybag 25 Liter		Polybag	148.900
1.3.05.05.01.0001	Sono Keling / Sengon (Abazia) (Albazia falcataria)	Tinggi 150 cm - 200 cm. Diameter batang 3.5		Pohon	572.800
1.3.05.05.01.0001	Sosis	Tinggi 3-4 m, Diameter 3-5 cm, Polybag 50 Liter		Polybag	236.200
1.3.05.05.01.0001	Sosis	Tinggi 3-4 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	390.300
1.3.05.05.01.0001	Sosis	Tinggi >5 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	503.200
1.3.05.05.01.0001	Sosis	Tinggi >5 m, Diameter 15-20 cm, Polybag 150 Liter		Polybag	636.700
1.3.05.05.01.0001	Sosis	Tinggi >5 m, Diameter 20-25 cm, Polybag 200 Liter		Polybag	718.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.3.05.05.01.0001	Sosis	Tinggi >6 m, Diameter 25-30 cm, Polybag 250 Liter		Polybag	842.100
1.3.05.05.01.0001	Tabebuia (Tabebuia argenthea)	Tinggi 100 cm - 200 cm. Dia.Tajuk 50 cm - 70		Pohon	302.100
1.3.05.05.01.0001	Tabebuia (Tabebuia argenthea)	Tinggi 3-4 m, Diameter 3-5 cm, Polybag 50 Liter		Polybag	256.800
1.3.05.05.01.0001	Tabebuia (Tabebuia argenthea)	Tinggi 3-4 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	667.500
1.3.05.05.01.0001	Tanjung (Mimusops elengi)	Tinggi 10 cm - 25 cm.		Pohon	226.100
1.3.05.05.01.0001	Tanjung (Mimusops elengi)	Tinggi 400 cm - 500 cm. Diameter batang 8 sd 10		Pohon	512.400
1.3.05.05.01.0001	Tanjung (Mimusops elengi)	Tinggi 150 cm - 200 cm. diameter batang 3.5		Pohon	302.100
1.3.05.05.01.0001	Tanjung (Mimusops elengi)	Tinggi 200 cm - 300 cm. Diameter batang 4 sd 5		Pohon	302.100
1.3.05.05.01.0001	Thevetia	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 1-2 cm, Polybag 20 Liter		Polybag	95.100
1.3.05.05.01.0001	Thevetia	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 2-3 cm, Polybag 25 Liter		Polybag	133.500
1.3.05.05.01.0001	Trembesi/Kihujan (Samanea saman)	Tinggi 10 cm - 25 cm.		Pohon	314.300
1.3.05.05.01.0001	Trembesi/Kihujan (Samanea saman)	Tinggi 200 cm. Diameter batang 3.5		Pohon	302.100
1.3.05.05.01.0001	Trembesi/Kihujan (Samanea saman)	Tinggi 400 cm - 500 cm. Diameter batang 8 sd 10		Pohon	604.200
1.3.05.05.01.0001	Trembesi/Kihujan (Samanea saman)	Tinggi 600 cm - 700 cm. Diameter > 10		Pohon	751.600
1.3.05.05.01.0001	Trembesi/Kihujan (Samanea saman)	Tinggi 3-4 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	256.800
1.3.05.05.01.0001	Trembesi/Kihujan (Samanea saman)	Tinggi >5 m, Diameter 7-15 cm, Polybag 100 Liter		Polybag	328.600
1.3.05.05.01.0001	Trembesi/Kihujan (Samanea saman)	Tinggi >5 m, Diameter 15-20 cm, Polybag 150 Liter		Polybag	503.200
1.3.05.05.01.0001	Trembesi/Kihujan (Samanea saman)	Tinggi >6 m, Diameter 25-30 cm, Polybag 250 Liter		Polybag	1.016.600
1.3.05.05.01.0001	Turi	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 1-2 cm, Polybag 20 Liter		Polybag	56.500
1.3.05.05.01.0001	Turi	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 2-3 cm, Polybag 25 Liter		Polybag	154.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.3.05.05.01.0001	Walisongo (Brassaia actinophylla)	Tinggi 50 cm - 100 cm. Diameter batang 3		Pohon	96.900
1.3.05.05.01.0001	Walisongo (Brassaia actinophylla)	Tinggi 200 cm. Diameter batang 3.5		Pohon	124.700
1.3.05.05.01.0001	Walisongo (Brassaia actinophylla)	Tinggi 300 cm. Diameter batang 5		Pohon	241.900
1.3.05.05.01.0001	Waru (Hibiscus macrophyllus)	Tinggi 500 cm - 600 cm. Diameter > 10		Pohon	788.000
1.3.05.05.01.0001	Waru (Hibiscus macrophyllus)	Tinggi 3-4 m, Diameter 3-5 cm, Polybag 50 Liter		Polybag	184.900
	Waru (Hibiscus macrophyllus)	Tinggi 3-4 m, Diameter 5-7 cm, Polybag 75 Liter		Polybag	306.100
1.3.05.05.01.0001	Yucca	Tinggi 2-2,5 m, Diameter 1-2 cm, Polybag 20 Liter		Polybag	770.200
	BIJI				
1.3.05.05.01.0001	Kesumba (Bixa orellana)	Diameter 1		Kg	61.500
1.3.05.05.01.0001	Bunga Kupu - Kupu (Bauhinia purpurea)	Diameter 1		Kg	92.400
1.3.05.05.01.0001	Glodogan (Polyalthia longifolia)	Diameter 1		Kg	93.500
1.3.05.05.01.0001	Mahoni (Switenia mahagoni)	diameter1		Kg	101.700
1.3.05.05.01.0001	Salam (Eugenia polyantha)	Diameter 1		Kg	189.000
1.3.05.05.01.0001	Tanjung (Mimusops elengi)	Diameter 1		Kg	88.300
1.3.05.05.01.0001	Trembesi/Kihujan (Samanea saman)	Diameter 1		Kg	893.800
	TANAMAN HIAS YANG MEMILIKI NILAI KHUSUS				
1.3.05.05.01.0001	Anturium (Anthurium andraenum)	tinggi 50 cm, kondisi optimal		pot	251.100
1.3.05.05.01.0001	Belanceng yongmay (Dieffenbachia sp.)	tinggi 50 cm, kondisi optimal		pot	94.500
1.3.05.05.01.0001	Brekele (Philodendron burle marx)	tinggi 10 cm - 20 cm, kondisi optimal		Pohon	31.600
1.3.05.05.01.0001	Cemara udang (Casuarina equisetifolia)	tinggi 50 cm - 100 cm, kondisi optimal		Pohon	1.099.200
1.3.05.05.01.0001	Lotus (Nelumbo nucifera)	tinggi 10 cm - 30 cm, kondisi optimal		Rmp	44.800
1.3.05.05.01.0001	Melati air (Echinodorus sp.)	tinggi 40 cm - 50 cm, kondisi optimal		Rmp	376.500
1.3.05.05.01.0001	Nolina (Nolina stricta)	tinggi 100 cm, kondisi optimal		Pohon	376.500
1.3.05.05.01.0001	Pacira (Pachira offinis)	tinggi 150 cm, kondisi optimal		Pohon	139.600
1.3.05.05.01.0001	Palem Segitiga (Dypsis Decaryi)	tinggi 150 cm - 200 cm, kondisi optimal		Pohon	363.100
1.3.05.05.01.0001	Pandan Bali cabang tinggi (Dracaena draco)	tinggi 150 cm - 200 cm, kondisi optimal		Pohon	1.010.500
1.3.05.05.01.0001	Pandan Bali tunggal tinggi (Dracaena draco)	tinggi 100 cm, kondisi optimal		Pohon	314.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.3.05.05.01.0001	Philodendron hijau (Philodendron sp.)	tinggi 50 cm, kondisi optimal		Pohon	55.900
1.3.05.05.01.0001	Philodendron kuning (Philodendron sp.)	tinggi 50 cm, kondisi optimal		Pohon	175.700
1.3.05.05.01.0001	Philodendron merah (Philodendron sp.)	tinggi 50 cm, kondisi optimal		Pohon	175.700
1.3.05.05.01.0001	Puring kuning (Codiaeum sp.)	tinggi 50 cm, kondisi optimal		Pohon	156.300
1.3.05.05.01.0001	Sikas antik tinggi (Cycas sp.)	tinggi 100 cm, kondisi optimal		Pohon	322.900
1.3.05.05.01.0001	Silas halus (cycas revoluta)	tinggi 100 cm, kondisi optimal		Pohon	1.117.100
1.3.05.05.01.0001	Sikas kasar (cycas sp.)	tinggi 50 cm, kondisi optimal		Pohon	628.300
1.3.05.05.01.0001	Sikas medan (cycas sp.)	tinggi 50 cm, kondisi optimal		Pohon	620.700
1.3.05.05.01.0001	Srikit/Putri Salju (Senecio cineraria)	tinggi 40 cm -50 cm, kondisi optimal		Pohon	345.200
1.3.05.05.01.0001	Teratai (Nymphaea lotus)	tinggi 10 cm -20 cm, kondisi optimal		Rmp	82.200
1.3.05.05.01.0001	Xanadu (Philodendron cellum)	tinggi 10 cm -20 cm, kondisi optimal		Pohon	50.000
1.3.05.05.01.0001	Alang-alang air/Tipha (Typa angustifolia)	tinggi 100 cm, kondisi optimal		Rmp	149.100
1.3.05.05.01.0001	Kembang Kertas/Zennia (Zinnia elegans)	tinggi 50 cm, kondisi optimal		Pohon	113.200
1.3.05.05.01.0001	Kembang Kertas/Zennia (Zinnia elegans)	Kembang Kertas/Zennia (Zinnia elegans)		Pohon	50.000
	BATU TAMAN & PUPUK				
1.3.05.05.01.0001	Batu api sedang	Tinggi 25 cm - 40 cm, Diameter 1 cm		Buah	78.200
1.3.05.05.01.0001	Batu api besar	Tinggi 40 cm - 75 cm, Diameter 1 cm		Buah	145.100
1.3.05.05.01.0001	Bambu penunjang (steger bambu bulat)	Tinggi 200 cm		Batang	47.100
1.3.05.05.01.0001	Batu ares	Diameter 3 cm		krg	56.300
1.3.05.05.01.0001	Batu bintang	Diameter 1 cm		krg	55.900
1.3.05.05.01.0001	Batu brojol hitam bengkulu	Diameter 3 cm -5 cm		krg	78.200
1.3.05.05.01.0001	Batu brojol merah anti	Diameter 3 cm -5 cm		krg	80.500
1.3.05.05.01.0001	Batu brojol putih ambon	Diameter 3 cm -5 cm		krg	82.500
1.3.05.05.01.0001	Batu kayu besar	Tinggi 75 cm, Diameter 1 cm		Buah	20.300
1.3.05.05.01.0001	Batu kayu kecil	Tinggi 40, Diameter 1 cm		Buah	28.200
1.3.05.05.01.0001	Batu tempel cirebon alam berbagai jenis ukuran	Diameter 8 cm x 20 cm		m2	139.600
1.3.05.05.01.0001	Batu tempel palimanan hijau dan putih	Diameter 10 cm x 20 cm		m2	95.100
1.3.05.05.01.0001	Gentong teratai besar	Diameter 1 cm		Buah	63.700
1.3.05.05.01.0001	Gentong teratai kecil	Diameter 1 cm		Buah	59.300
1.3.05.05.01.0001	Gentong teratai sedang	Diameter 1 cm		Buah	61.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.3.05.05.01.0001	Paranet	Kerapatan 75%, 1 Roll 100 Meter, Warna hitam, Lebar 3 m		Roll	964.500
1.3.05.05.01.0001	Kantong plastik	Diameter 20 cm		Kg	41.800
1.3.05.05.01.0001	Plashic belling	Tebal 8 mikron		m2	21.100
1.3.05.05.01.0001	Pot dekoratif terra cotta claris	Diameter Pot 60 cm		Buah	152.500
1.3.05.05.01.0001	Pot plastik diameter terra cotta claris	Diameter Pot 30 cm		Buah	56.800
1.3.05.05.01.0001	Pot plastik diameter terra cotta claris	Diameter Pot 40 cm		Buah	49.700
1.3.05.05.01.0001	Pupuk majemuk butir - p rill	Diameter 1 cm		Kg	22.000
1.3.05.05.01.0001	Pupuk majemuk kaplet	Ukuran 10 gram		Kg	31.800
1.3.05.05.01.0001	Pupuk kandang	Ukuran kecil 5 kg		krg	22.000
1.3.05.05.01.0001	Pupuk kompos	Ukuran kea 5 kg		krg	72.600
1.3.05.05.01.0001	Pupuk NPK	Pupuk NPK		Kg	36.500
1.3.05.05.01.0001	Pupuk TSP	Pupuk TSP		Kg	8.900
1.3.05.05.01.0001	Pupuk Urea	Pupuk Urea		Kg	30.900
1.3.05.05.01.0001	Pupuk ZA	Pupuk ZA		Kg	32.900
1.3.05.05.01.0001	Pupuk Anorganik			kg	12.900
1.3.05.05.01.0001	Pupuk Anorganik Cair			kg	30.900
1.3.05.05.01.0001	Pupuk Anorganik Padat			kg	100.000
1.3.05.05.01.0001	Pupuk Organik			kg	15.500
1.3.05.05.01.0001	pupuk organik : 20 %			kg	92.500
1.3.05.05.01.0001	Prasasti	20 cm x 30 cm		Buah	326.800
1.3.05.05.01.0001	Prasasti	40 cm x 60 cm		Buah	1.028.500
1.3.05.05.01.0001	Serbuk gergaji	Serbuk gergaji		krg	60.600
1.3.05.05.01.0001	Organik Pitsar	5 kg		Kg	290.500
1.3.05.05.01.0001	Sekam Bakar	Sekam Bakar		krg	34.000
1.3.05.05.01.0001	Pupuk GEET Leuhu	Pupuk GEET Leuhu		Plastik	30.400
1.3.05.05.01.0001	Furadan	1 Kg		Plastik	55.300
1.3.05.05.01.0001	Perekat Matras Perkuatan (Lem)			Kg	1.540.300
1.3.05.05.01.0001	Bibit Vegetasi (Biji Legume Crop Cover/LCC			Kg	359.400
1.3.05.05.01.0001	Material Organik			m3	513.500
1.3.05.05.01.0001	Fungisida/insektisida			Kg	256.800
1.3.05.05.01.0001	Sulfur			Kg	154.100

W. ALAT PELINDUNG DIRI (KEBUTUHAN SMKK)

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Alat Pelindung Diri	Alat pengamanan pemakai jalan sementara, antara lain: penghalang lalu lintas, cermin tikungan, patok pengarah/delineator, pulau-pulau lalu lintas sementara, pita pengaduh/rumble strip		Buah	187.000
1.1.12.01.01.0001	Alat Pelindung Diri	Biaya protokol kesehatan wabah menular misal: tempat cuci tangan, swab, vitamin di masa pandemi covid-19		ls	401.200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Alat Pelindung Diri	Perlengkapan Isolasi mandiri		Set	785.900
1.1.12.01.01.0001	Alat Pelindung Diri	Perlengkapan keselamatan bencana		Set	724.100
1.1.12.01.01.0001	CCTV	CCTV		Unit	7.181.100
1.1.12.01.01.0001	Jembatan Sementara	Jembatan sementara		ls	1.285.700
1.1.12.01.01.0001	Jembatan Sementara	Jembatan Rangka Baja	Wiratama	Kg	44.800
1.1.12.01.01.0001	Jembatan Sementara	Jembatan Girder Baja Komposit	Wiratama	Kg	44.800
1.1.12.01.01.0001	Jembatan Sementara	Jembatan Gantung Pejalan Kaki	Wiratama	Kg	57.800
1.1.12.01.01.0001	Jembatan Sementara	Jembatan Panel Bailey	Wiratama	Kg	54.800
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Alat Pemadam Api Ringan APAR		Buah	483.700
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Alat penerangan sementara		Buah	168.000
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Alat pengendali pemakaian jalan sementara antara lain: alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan		Buah	1.565.300
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Ambulans		Unit	383.922.800
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Anemometer		Buah	6.838.900
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Bendera K3		Buah	71.200
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Beton pembatas jalan Concrete Barrier		m	1.078.700
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Celemek Apron atau Coveralls		Buah	53.800
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Jaket pelampung Life Vest		Buah	444.000
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Jalur Evakuasi Petunjuk escape route		Buah	72.200
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Jaring pengaman Safety Net		m'	23.200
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Kerucut lalu lintas traffic cone Uk. Sedang		Buah	348.000
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Lampu darurat Emergency Lamp		Buah	410.700
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Lampu putar rotary lamp		Buah	627.300
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan	Lampu/alat penerangan		Buah	137.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	Keselamatan Kerja	sementara			
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Marka jalan sementara		m	321.900
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Masker selam Breathing Apparatus		Buah	329.700
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Pagar pengaman Guard Railling		m	540.700
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Papan Informasi Keselamatan konstruksi		Buah	537.400
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Pelindung jatuh Fall Arrester		Buah	1.139.700
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Pelindung mata Goggles, Spectacles		Buah	340.300
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Pelindung pernafasan dan mulut masker, masker respirator		Buah	406.900
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Pelindung telinga Ear Plug, Ear Muff		Psg	123.100
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Pembatas area Restricted Area		Roll	67.300
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Pembatas Jalan water barrier		m	988.000
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja KIP		Buah	62.000
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Pemeriksaan Psikotropika dan HIV		Org	1.557.900
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Penahan jatuh Safety Deck		Unit	621.300
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Penangkal Petir		Buah	1.896.500
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Penunjang seluruh tubuh Full Body Harness		Buah	1.076.900
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Peralatan P3K		Set	462.100
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Peralatan Pengasapan Obat dan mesin Fogging		Unit	3.186.100
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Poster atau leaflet		Lembar	38.900
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Rambu informasi		Buah	470.000
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Rambu kewajiban		Buah	441.500
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan	Rambu larangan		Buah	194.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	Keselamatan Kerja				
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Rambu pekerjaan sementara		Buah	422.400
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Rambu peringatan		Buah	452.200
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Rambu petunjuk		Buah	437.100
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas sementara		Buah	476.700
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Rompi keselamatan Safety Vest		Buah	50.700
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Sarung tangan Safety Gloves		Psg	79.600
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Sepatu keselamatan Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap		Psg	117.800
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Spanduk Banner		m2	35.500
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Tameng muka Face Shield		Buah	161.900
1.1.12.01.01.0001	Perlengkapan Keselamatan Kerja	Topi pelindung Safety Helmet		Buah	185.100
1.1.12.01.01.0001	Wearpack Pelindung	1 Set dengan Scotlight Uk. All Size		Set	423.000

X. LAIN_LAIN

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Assetilline	Assetilline		Botol	286.500
1.1.12.01.01.0001	Bahan Modifikasi	Bahan Modifikasi		Kg	106.100
1.1.12.01.01.0001	Bahan pengawet	Bahan pengawet: kreosot		Liter	8.200
1.1.12.01.01.0001	Bahan Pilihan	Bahan Pilihan		m3	110.400
1.1.12.01.01.0001	Batang Kelapa	Batang Kelapa		Batang	190.200
1.1.12.01.01.0001	Difabel Bar	Difabel Bar/Pegangan Kloset Difabel - Stainless Steel SS304		Set	137.500
1.1.12.01.01.0001	Additive	Additive		Liter	63.900
1.1.12.01.01.0001	Curing Compound	Curing Compound		Liter	84.200
1.1.12.01.01.0001	Cuka Bibit	Cuka Bibit		Liter	44.500
1.1.12.01.01.0001	Polimer	Polimer		Kg	80.500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Polimer	Polymer Mortar		Kg	72.400
1.1.12.01.01.0001	Ember	Ember		Buah	138.700
1.1.12.01.01.0001	GPS	GPS		Buah	220.000
1.1.12.01.01.0001	Karung	Ukuran 60 cm x 100 cm		Buah	5.600
1.1.12.01.01.0001	Karung goni	Karung goni		Buah	46.800
1.1.12.01.01.0001	Karung plastik atau bagor atau goni atau terpal	Karung plastik atau bagor atau goni atau terpal		m2	138.800
1.1.12.01.01.0001	Karung plastik atau bagor atau goni atau terpal	Karung plastik atau bagor atau goni atau terpal		Buah	4.500
1.1.12.01.01.0001	Kursi Stadion	Lavise, Stadium Chair SC011, Double Chair Ukuran 42 cm x 34 cm x 35 cm tebal 7 cm		Buah	446.800
1.1.12.01.01.0001	Mimic panel	untuk 6 channel pintu air		set	209.500
1.1.12.01.01.0001	Ombrometer	Alat Uji Curah Hujan + Gelas Ukur, Galvanis		set	2.831.700
1.1.12.01.01.0001	Oxygen	Oxygen		Botol	106.200
1.1.12.01.01.0001	Peilschaal papan duga	per batang		Batang	156.000
1.1.12.01.01.0001	Peilschaal papan duga	per m'		m'	156.000
1.1.12.01.01.0001	Peilskal papan duga air	Peilskal papan duga air		Buah	257.000
1.1.12.01.01.0001	Rakit	Rakit		Buah	232.800
1.1.12.01.01.0001	Rubber Jogging Track	Rubber Incast tebal 15 mm		m2	232.100
1.1.12.01.01.0001	Sewa Bekisting	Sewa Bekisting		m3	188.400
1.1.12.01.01.0001	Sika Multiseal	Sika Multiseal, Tebal 5 mm		Kg	557.900
1.1.12.01.01.0001	Tali rapia atau plastik atau rami	Tali rapia atau plastik atau rami		roll	24.100
1.1.12.01.01.0001	Tali rapia atau plastik atau rami	Tali rapia atau plastik atau rami per m		m	1.100
1.1.12.01.01.0001	Tali atau benang geotekstil pengikat	Tali atau benang geotekstil pengikat		roll	182.700
1.1.12.01.01.0001	Tali atau benang pengikat	Tali atau benang pengikat		m	13.000
1.1.12.01.01.0001	Tambang Nylon atau plastik diameter 6 mm	Tambang Nylon atau plastik diameter 6 mm		roll	103.800
1.1.12.01.01.0001	Cotton Plaster	Cotton Plaster		Buah	13.500
1.1.12.01.01.0001	Angin O2	Angin O2		Botol	1.014.100
1.1.12.01.01.0001	Armor Kubus	30 cm		Buah	586.600
1.1.12.01.01.0001	Armor Kubus	40 cm		Buah	426.600
1.1.12.01.01.0001	Armor Kubus	60 cm berongga		Buah	435.300
1.1.12.01.01.0001	Dissolved Oxygen Meter	Measuring range: 0-20mg/liter, oxygen in air: 0-100%, Temperateure: 0-50'C, Resolution DO: 0,1mg/liter, Resolution Oxygen in air: 0,1% O2, Temperature 0,1, -P circuit LCD with display unit		Unit	5.064.500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	PH Meter Smart Sensor	Measuring Range 0.00-14.00pH, Accuracy +-0.05, Solution Temperature Compensation Range 0C-60C, Response Time <=30 sec, The Measured Solution Temperature 5C-60C, Operating Condition 0C-35C / 0-80%RH, Power 9V battery		Unit	1.159.400
1.1.12.01.01.0001	Pengurai Bakteri	Anaerob, Kemasan 5 Liter		Jerigen	513.500
1.1.12.01.01.0001	Pompa Celup	Air Kotor, Kedalaman 40'C, Kedalaman 30m, Kekuatan 3 HP (2200 watt), Diameter 4 inch, Kapasitas 0.7 m3/menit		Unit	12.951.300
1.1.12.01.01.0001	Pompa Celup	Air Bersih, Kekuatan 750watt, Daya angkat maks 18 m, Max. Output 18.000 lt/jam, Outlet pipa keluar 3 inch		Unit	6.885.500
1.1.12.01.01.0001	Pompa Vacuum Truk Tinja	Untuk tangki sedot limbah, PN 23, Max pressure 1,5 ABS, Max speed 1300 rpm		Unit	30.215.200
1.1.12.01.01.0001	Pompa Blower	Power 10HP/10PK (7.5KW), Putaran 1300-1500 RPM/4 Pole, Frame size 132s, Diameter ASS 38mm		Unit	5.051.000
1.1.12.01.01.0001	Selang	Spiral, Diameter 2 inch		Meter	134.200
1.1.12.01.01.0001	Selang	Spiral, Diameter 3 inch		Meter	176.100
1.1.12.01.01.0001	Gergaji Jigsaw	Mesin 2 tak 30.5 CC, Kekuatan mesin 1,5 kW, Chainsaw 16 inch, Power to weight ratio kg/kW 3, Kecepatan maximum 14.000 rpm		Unit	4.937.600
1.1.12.01.01.0001	Grinda Tangan	Daya listrik 850W, Diameter Roda 10mm, Ketebalan roda maks 4 mm, Ulir Spindel M10, Kecepatan tanpa beban 11.000 rpm, Dimensi (LxWxH) 273x118x101 mm		Unit	1.091.700
1.1.12.01.01.0001	Mesin Bor Tangan	Daya Listrik 710W, Kapasitas mata bor beton 16mm, Kapasitas mata bor besi 13mm, Kapasitas mata bor kayu 30mm, Kecepatan pukulan 0-48.000 rpm, Kecepatan tanpa beban 0-3.200 rpm, Dimensi 296x75x204 mm		Unit	1.129.600
1.1.12.01.01.0001	Mesin Las	Mesin Las 3 in 1, 450 watt, MIG-250/400		Unit	1.104.400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Kunci Sok	Set 8-32 mm, Material Chrome-Vanadium		Pack	357.000
1.1.12.01.01.0001	Sparepart Eskalator Skybridge	Handrail Eskalator		Buah	48.056.600
1.1.12.01.01.0001	Sparepart Eskalator Skybridge	Newel Chain		Buah	975.600
1.1.12.01.01.0001	Sparepart Eskalator Skybridge	Roller Step		Buah	97.600
1.1.12.01.01.0001	Sparepart Eskalator Skybridge	Roller Chain Set		Buah	2.207.800
1.1.12.01.01.0001	Sparepart Eskalator Skybridge	Com Eskalator		Buah	231.100
1.1.12.01.01.0001	Sparepart Eskalator Skybridge	Demercation Yellow		Buah	179.700
1.1.12.01.01.0001	Sparepart Eskalator Skybridge	Demercation Black		Buah	179.700
1.1.12.01.01.0001	Sparepart Eskalator Skybridge	Control Set		Unit	231.041.300
1.1.12.01.01.0001	Patok Beton	Tinggi 70 cm, Lebar 8 cm x 8 cm, Rangka besi		Buah	277.300
1.3.02.05.01.0005	Papan Pengumuman	Ukuran Panjang 120cm, Lebar 80cm, tinggi 350cm, Pipa Besi		Buah	3.029.300

Y. BAHAN PENANGKAL PETIR, ALAT BESAR, DAN FIRE ALARM

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	BAHAN PENANGKAL PETIR				
1.1.12.01.01.0001	Biaya Instalasi	Biaya Instalasi		Unit	5.579.200
1.1.12.01.01.0001	Counecting Sleeve	Counecting Sleeve		Buah	836.900
1.1.12.01.01.0001	EF Coaxcial Cable	EF Coaxcial Cable		ml	587.100
1.1.12.01.01.0001	EF Lighting Terminal Radius lebih besar dari 110 m2	EF Lighting Terminal Radius lebih besar dari 110 m2		Unit	5.551.400
1.1.12.01.01.0001	Grounding System Max. 2 OHM + Box	Grounding System Max. 2 OHM + Box		Unit	3.905.500
1.1.12.01.01.0001	Grounding Terdiri Dan Earth Steel Coppir Rod 5/8 Inchi, Earth Road Camping, Earth Road	Grounding Terdiri Dan Earth Steel Coppir Rod 5/8 Inchi, Earth Road Camping, Earth Road		Unit	1.089.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	Clomp, Driving TIP & Driving Stud	Clomp, Driving TIP & Driving Stud			
1.1.12.01.01.0001	Indelek Prevectron 2 Type S 4.50	Indelek Prevectron 2 Type S 4.50		Unit	35.148.300
1.1.12.01.01.0001	Kepala Penyalur Petir Elektrostatis	Radius 100 m		Set	731.000
	ALAT BESAR				
1.3.02.01.01.0012	Buldozer	100 HP - 150 HP		Buah	362.639.800
1.3.02.01.01.0012	Dump truck	3 ton - 4 ton		Buah	409.504.000
1.3.02.01.01.0012	Dump truck	4 ton - 6 ton		Buah	424.009.600
1.3.02.01.01.0012	Dump truck	kapaistas bak 3 M3 - 4 M3 atau 4 ton		Buah	996.422.500
1.3.02.01.01.0012	Dump truck	kapaistas bak 4 M3 - 6 M3 atau 7 ton		Buah	552.328.300
1.3.02.01.01.0003	Excavator	Longarm		Buah	2.197.038.800
	FIRE ALARM				
1.1.12.01.01.0001	Alarm Bell	Alarm Bell		Unit	265.700
1.1.12.01.01.0001	Manual Break Glass Push Button	Manual Break Glass Push Button		Unit	247.800
1.1.12.01.01.0001	Sirine	Sirine		Unit	669.600
1.1.12.01.01.0001	Smoke Detector	Smoke Detector		Unit	371.900
1.1.12.01.01.0001	Heat Detector	Heat Detector		Unit	434.200

Z. ASPAL

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Asbuton	Bitumen 5/20 (Jarak 1 - 20 Km)		Kg	2.670
1.1.12.01.01.0001	Asbuton	Bitumen 50/20 (Jarak 1 - 20 Km)		Kg	1.438
1.1.12.01.01.0001	Asbuton	Bitumen 50/30 (Jarak 1 - 20 Km)		Kg	7.291
1.1.12.01.01.0001	Asbuton	Bitumen 50/20 (Jarak 1 - 20 Km)		Kg	1.578.063
1.1.12.01.01.0001	Asbuton	Halus (Jarak 1 - 20 Km)		Kg	458.489
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Esso 1 Pen 60/70 155 kg (Jarak 1 - 20 Km)		Drum	2.142.831
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Shell Pen 60/70 155 kg (Jarak 1 - 20 Km)		Drum	1.864.554
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Pertamina Pen 60/ 70 155 kg (Jarak 1 - 20 Km)		Drum	2.185.548
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Aspal PG 70 (Jarak 1 - 20 Km)		Kg	12.100
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Emulsi modifikasi polimer 1h (Jarak 1 - 20 Km)		Kg	20.024
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Emulsi modifikasi polimer 2h (Jarak 1 - 20 Km)		Kg	20.024
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Rapid curing 70 cilacap (Jarak 1 - 20 Km)		Kg	26.698
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Asphaltic Plug (Jarak 1 - 20 Km)		Kg	36.453
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Asphaltic Plug moveable (Jarak 1 - 20 Km)		Kg	57.812
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Lapis Perekat Tack Coating Emulsi 1 kg (Jarak 1 - 20 Km)		Kg	23.309
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Lapis Perekat Tack Coating Emulsi 2 kg (Jarak 1 - 20 Km)		Kaleng	48.365

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) (Jarak 1 - 20 Km)		Liter	20.700
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Lapis Perekat (Tack Coat) (Jarak 1 - 20 Km)		Liter	19.500
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Emulsi CRS-1 atau RS-1 atau SS-1 (Jarak 1 - 20 Km)		Liter	19.818
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Emulsi CSS-1 atau SS-1 (Jarak 1 - 20 Km)		Liter	20.742
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Laston Lapis Fondasi (AC-Base) (Jarak 1 - 20 Km)		Ton	1.534.200
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Laston Lapis Antara (AC-BC) (Jarak 1 - 20 Km)		Ton	1.721.100
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Jarak 1 - 20 Km)		Ton	1.638.900
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Laston Special Purpose Course (SPC) (Jarak 1 - 20 Km)		Ton	1.789.491
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (Jarak 1 - 20 Km)		Ton	1.889.500
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base) (Jarak 1 - 20 Km)		Ton	1.840.200
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Asphalt Treated Based (ATB) (Jarak 1 - 20 Km)		Ton	1.642.000
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Latasir (Sand Sheet) (Jarak 1 - 20 Km)		Ton	1.974.700
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Latasir (Sand Sheet Special Purpose Course / SPC) (Jarak 1 - 20 Km)		Ton	2.008.600
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Coldmix (Jarak 1 - 20 Km)		Ton	1.885.300
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Anti Pengelupasan (Anti Stripping Agent) (Jarak 1 - 20 Km)		Kg	29.163
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA) (Jarak 1 - 20 Km)		Ton	1.039.686
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Bitumen mengikuti harga minyak mentah (Jarak 1 - 20 Km)		Kg	16.943
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Curah emulsi mengikuti harga minyak mentah (Jarak 1 - 20 Km)		Kg	17.765
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Hotmix HRS (Jarak 1 - 20 Km)		Ton	2.124.347
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Hotmix laston (Jarak 1 - 20 Km)		Ton	1.647.375
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Hotmix laston spc (Jarak 1 - 20 Km)		Ton	1.679.619
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Laston III (Jarak 1 - 20 Km)		Ton	1.610.101
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Klas A SS-A (Jarak 1 - 20 Km)		Ton	1.767.414
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Klas B SS-B (Jarak 1 - 20 Km)		Ton	1.557.834
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Aspal PG 70 (Jarak 20 - 30 Km)		Kg	12.600
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) (Jarak 20 - 30 Km)		Liter	21.900
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Lapis Perekat (Tack Coat) (Jarak 20 - 30 Km)		Liter	20.700
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Laston Lapis Fondasi (AC-Base) (Jarak 20 - 30 Km)		Ton	1.589.600
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Laston Lapis Antara (AC-BC) (Jarak 20 - 30 Km)		Ton	1.733.400
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Jarak 20 - 30 Km)		Ton	1.805.300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (Jarak 20 - 30 Km)		Ton	1.902.800
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base) (Jarak 20 - 30 Km)		Ton	1.853.500
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Asphalt Treated Based (ATB) (Jarak 20 - 30 Km)		Ton	1.655.300
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Latasir (Sand Sheet) (Jarak 20 - 30 Km)		Ton	2.002.400
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Latasir (Sand Sheet Special Purpose Course / SPC) (Jarak 20 - 30 Km)		Ton	2.064.000
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Coldmix (Jarak 20 - 30 Km)		Ton	1.940.800
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Aspal PG 70 (Jarak 30 - 40 Km)		Kg	12.900
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) (Jarak 30 - 40 Km)		Liter	23.200
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Lapis Perekat (Tack Coat) (Jarak 30 - 40 Km)		Liter	21.900
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Laston Lapis Fondasi (AC-Base) (Jarak 30 - 40 Km)		Ton	1.614.300
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Laston Lapis Antara (AC-BC) (Jarak 30 - 40 Km)		Ton	1.746.700
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Jarak 30 - 40 Km)		Ton	1.817.600
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (Jarak 30 - 40 Km)		Ton	1.915.100
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base) (Jarak 30 - 40 Km)		Ton	1.865.800
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Asphalt Treated Based (ATB) (Jarak 30 - 40 Km)		Ton	1.667.700
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Latasir (Sand Sheet) (Jarak 30 - 40 Km)		Ton	2.027.100
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Latasir (Sand Sheet Special Purpose Course / SPC) (Jarak 30 - 40 Km)		Ton	2.088.700
1.1.12.01.01.0001	Aspal	Coldmix (Jarak 30 - 40 Km)		Ton	1.965.400

AA. BETON

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Mutu K B0		M3	961.300
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 4 cm		M2	323.800
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 5 cm		M2	403.100
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 6 cm		M2	469.500
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 7 cm		M2	545.900
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 8 cm		M2	622.500
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 9 cm		M2	680.700
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 10 cm		M2	775.500
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 11 cm		M2	852.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 12 cm		M2	928.900
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 13 cm		M2	1.006.600
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 14 cm		M2	1.083.600
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 15 cm		M2	1.159.500
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 16 cm		M2	1.236.900
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 17 cm		M2	1.314.400
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 18 cm		M2	1.389.700
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 19 cm		M2	1.468.600
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 20 cm		M2	1.544.700
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 21 cm		M2	1.622.300
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 22 cm		M2	1.699.500
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 23 cm		M2	1.745.300
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 24 cm		M2	1.853.700
1.1.12.01.01.0001	Beton K250	Berpori tebal 25 cm		M2	1.930.400
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 35 (Fs 3,5 Mpa), Fast Track 1 Hari (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.673.800
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 35 (Fs 3,5 Mpa), Fast Track 3 Hari (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.263.100
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 35 (Fs 3,5 Mpa), Fast Track 7 Hari (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.119.300
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 35 (Fs 3,5 Mpa), Normal 28 Hari (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.047.400
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 40 (Fs 4,0 Mpa), Fast Track 1 Hari (Jarak 1 - 20 Km)		m3	2.038.300
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 40 (Fs 4,0 Mpa), Fast Track 3 Hari (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.745.700
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 40 (Fs 4,0 Mpa), Fast Track 7 Hari (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.704.600
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 40 (Fs 4,0 Mpa), Normal 28 Hari (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.078.200
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 45 (Fs 4,5 Mpa), Fast Track 1 Hari (Jarak 1 - 20 Km)		m3	2.053.700
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 45 (Fs 4,5 Mpa), Fast Track 3 Hari (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.848.400
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 45 (Fs 4,5 Mpa), Fast Track 7 Hari (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.797.000
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 45 (Fs 4,5 Mpa), Normal 28 Hari (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.109.000
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 35 (Fs 3,5 Mpa), Fast Track 1 Hari (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.051.700
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 35 (Fs 3,5 Mpa), Fast Track 3 Hari (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.314.400
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 35 (Fs 3,5 Mpa), Fast Track 7 Hari (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.211.700
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 35 (Fs 3,5 Mpa), Normal 28 Hari (Jarak		m3	1.109.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		20 - 30 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 40 (Fs 4,0 Mpa), Fast Track 1 Hari (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.067.100
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 40 (Fs 4,0 Mpa), Fast Track 3 Hari (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.324.700
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 40 (Fs 4,0 Mpa), Fast Track 7 Hari (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.242.500
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 40 (Fs 4,0 Mpa), Normal 28 Hari (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.129.600
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 45 (Fs 4,5 Mpa), Fast Track 1 Hari (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.082.500
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 45 (Fs 4,5 Mpa), Fast Track 3 Hari (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.335.000
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 45 (Fs 4,5 Mpa), Fast Track 7 Hari (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.293.900
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 45 (Fs 4,5 Mpa), Normal 28 Hari (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.160.400
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 35 (Fs 3,5 Mpa), Fast Track 1 Hari (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.797.000
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 35 (Fs 3,5 Mpa), Fast Track 3 Hari (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.386.300
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 35 (Fs 3,5 Mpa), Fast Track 7 Hari (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.273.300
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 35 (Fs 3,5 Mpa), Normal 28 Hari (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.150.100
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 40 (Fs 4,0 Mpa), Fast Track 1 Hari (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.807.300
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 40 (Fs 4,0 Mpa), Fast Track 3 Hari (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.396.600
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 40 (Fs 4,0 Mpa), Fast Track 7 Hari (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.314.400
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 40 (Fs 4,0 Mpa), Normal 28 Hari (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.170.700
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 45 (Fs 4,5 Mpa), Fast Track 1 Hari (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.817.600
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 45 (Fs 4,5 Mpa), Fast Track 3 Hari (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.417.100
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 45 (Fs 4,5 Mpa), Fast Track 7 Hari (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.355.500
1.1.12.01.01.0001	Beton (Non Fly Ash)	FS 45 (Fs 4,5 Mpa), Normal 28 Hari (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.191.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Fast Track 3 hari , Slump		m3	1.383.200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.129.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	883.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.453.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.191.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	934.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.468.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.222.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.006.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 30, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.483.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 30, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.203.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 30, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.078.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.504.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.257.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.201.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	857.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	898.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	913.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix	K 350, fc 30, Normal		m3	934.500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	(Fly Ash)	28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	955.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.434.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.158.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	934.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.504.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.219.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	985.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.519.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.250.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.047.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 30, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.535.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 30, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.254.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 30, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.109.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.555.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.309.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.216.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	908.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	970.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	965.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 350, fc 30, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	985.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.006.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.506.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.167.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.026.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.576.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.211.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.078.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.591.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.304.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.129.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 30, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.607.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 30, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.326.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 30, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.180.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.627.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40		m3	1.381.200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.252.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	980.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.042.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.016.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 30, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.057.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.078.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 100, fc 8 , Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.403.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 100, fc 8, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.139.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 100, fc 8, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	842.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.414.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.302.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.203.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 150, fc 12, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.424.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 150, fc 12, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.170.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 150, fc 12, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	903.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.434.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.345.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.246.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix	K 200, fc 16, Fast		m3	1.444.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	(Non Fly Ash)	Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 200, fc 16, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.201.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 200, fc 16, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	924.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 225, fc 18, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.455.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 225, fc 18, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.206.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 225, fc 18, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	934.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.483.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.394.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.295.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.494.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.232.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	975.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.542.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.468.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.369.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.579.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.505.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix	K 350, fc 29, Normal		m3	1.406.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	(Non Fly Ash)	28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.524.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.309.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.078.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.535.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.340.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.042.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.616.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.542.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.443.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 450, fc 37, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.555.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 450, fc 37, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.304.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 450, fc 37, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.109.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 500, fc 41, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.714.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 500, fc 41, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.628.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 500, fc 41, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.641.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.764.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Fast Track 7 hari , Slump		m3	1.690.200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.591.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	867.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 150, fc 12, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	872.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 175, fc 14, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	883.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 200, fc 16, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	893.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 225, fc 18, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	903.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	908.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	913.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	924.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 350, fc 29, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	944.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	955.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 400, fc 33, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	965.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 425, fc 35, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	985.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 450, fc 37, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.001.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 500, fc 41, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.026.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 550, fc 45, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.083.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 100, fc 8 , Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.434.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 100, fc 8, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.168.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.444.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Fast Track 7 hari , Slump		m3	1.184.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	944.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 150, fc 12, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.455.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 150, fc 12, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.199.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 150, fc 12, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	955.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.465.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.214.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	965.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 200, fc 16, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.475.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 200, fc 16, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.230.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 200, fc 16, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	975.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 225, fc 18, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.485.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 225, fc 18, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.235.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 225, fc 18, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	985.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.514.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.245.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	996.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30		m3	1.545.500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.261.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.006.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.555.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.276.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.016.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.545.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.307.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.052.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.576.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.338.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.068.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.586.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.368.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.088.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.571.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.319.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.109.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 450, fc 37, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.607.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 450, fc 37, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.355.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 450, fc 37, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.129.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 500, fc 41, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.622.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 500, fc 41, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.389.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 500, fc 41, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.170.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.637.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.461.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.165.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	919.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 150, fc 12, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	924.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 175, fc 14, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	934.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 200, fc 16, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	944.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 225, fc 18, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	955.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	960.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	965.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	975.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 350, fc 29, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	996.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.006.400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 400, fc 33, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.016.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 425, fc 35, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.037.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 450, fc 37, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.052.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 500, fc 41, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.078.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 550, fc 45, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.134.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 100, fc 8 , Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.506.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 100, fc 8, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.167.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.516.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.177.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.016.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 150, fc 12, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.527.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 150, fc 12, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.188.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 150, fc 12, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.026.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.537.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.198.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.037.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 200, fc 16, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.547.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 200, fc 16, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.208.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 200, fc 16, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.047.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 225, fc 18, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.557.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 225, fc 18, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.218.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 225, fc 18, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.057.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.586.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.222.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.068.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.617.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.252.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.078.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.627.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.263.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.098.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.617.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.337.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.129.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.648.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix	K 375, fc 31, Fast		m3	1.367.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	(Non Fly Ash)	Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.129.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.658.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.378.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.170.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.643.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.396.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.191.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 450, fc 37, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.678.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 450, fc 37, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.427.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 450, fc 37, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.211.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 500, fc 41, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.694.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 500, fc 41, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.442.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 500, fc 41, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.252.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.709.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.458.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.283.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2		m3	991.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		(Jarak 30 - 40 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 150, fc 12, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	996.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 175, fc 14, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.006.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 200, fc 16, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.016.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 225, fc 18, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.026.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.032.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.037.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.047.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 350, fc 29, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.068.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.078.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 400, fc 33, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.088.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 425, fc 35, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.216.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 450, fc 37, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.124.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 500, fc 41, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.150.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 550, fc 45, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.206.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	975.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	924.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.494.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	975.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	955.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.509.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.006.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	975.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.524.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.078.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.047.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.540.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.109.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.078.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.560.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.170.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.150.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.581.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.078.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.026.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20		m3	1.591.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		- 30 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.078.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	996.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.591.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.129.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.026.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.591.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.160.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.129.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.591.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.232.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.211.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.612.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.314.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.293.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.632.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.180.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.129.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.663.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.129.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.068.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.663.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.211.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.180.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.663.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.314.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.293.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.663.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.335.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.314.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.684.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 3 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30		m3	1.386.300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		- 40 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 7 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.355.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Normal 28 hari (Integral) , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.704.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.514.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.242.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	975.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.524.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.257.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	985.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.535.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.273.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	996.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.545.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.304.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.032.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.555.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.335.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix	K 375, fc 31, Normal		m3	1.037.200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	(Non Fly Ash)	28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.566.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.365.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.068.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	939.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	944.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	955.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 350, fc 29, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	975.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	985.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 400, fc 33, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	996.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.566.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.271.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.026.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.576.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.286.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.037.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.586.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.302.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2		m3	1.047.400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		(Jarak 20 - 30 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.596.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.332.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.083.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.607.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.363.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.088.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.617.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.394.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.103.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	991.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	996.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.006.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 350, fc 29, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.026.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.037.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 400, fc 33, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.047.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.637.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.273.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.098.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.648.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.283.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.109.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.658.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.293.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.119.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.668.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.388.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 350, fc 29, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.155.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.678.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.398.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.160.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.689.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.408.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Non Fly Ash)	K 400, fc 33, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.175.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.062.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.068.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2		m3	1.078.200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		(Jarak 30 - 40 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 350, fc 29, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.098.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.109.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Readymix (Fly Ash)	K 400, fc 33, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.119.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.557.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.396.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.978.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.599.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.447.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.981.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.694.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.458.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 350, fc 30, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.997.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 350, fc 30, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.716.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 350, fc 30, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.483.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	2.017.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.771.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.504.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2		m3	1.370.900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		(Jarak 1 - 20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.412.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.427.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 350, fc 30, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.447.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.468.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 125, fc 10, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.609.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.447.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.030.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.651.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.499.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.033.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.745.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.509.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 350, fc 30, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.048.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 350, fc 30, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.768.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 350, fc 30, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.535.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.069.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.822.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2		m3	1.555.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		(Jarak 20 - 30 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.422.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.483.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.478.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 350, fc 30, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.499.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.519.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.681.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.519.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	2.102.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.723.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.550.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	2.105.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.817.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.581.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 350, fc 30, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	2.120.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 350, fc 30, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.840.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 350, fc 30, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.607.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 3 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	2.141.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 7 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40		m3	1.894.600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.627.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 125, fc 10, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.494.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.555.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.530.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 350, fc 30, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.571.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 10 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.591.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 105, fc 10, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.917.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 105, fc 10, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.578.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 105, fc 10, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.026.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.948.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.609.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.427.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.997.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.745.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.458.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	2.017.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.899.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.478.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	2.207.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	2.105.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.519.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	2.413.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	2.310.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.535.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	2.618.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	2.515.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.627.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 105, fc 10, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.381.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 175, fc 14, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.396.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.422.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.437.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.468.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 425, fc 35, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.499.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 550, fc 45, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.596.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 105, fc 10, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.266.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 105, fc 10, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.933.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix	K 105, fc 10, Normal		m3	1.458.200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	(Non Fly Ash)	28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.999.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.660.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.478.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.040.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.797.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.509.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.069.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.951.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.530.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.259.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.156.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.571.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.464.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.361.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.586.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.669.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Fast Track 7 hari , Slump		m3	2.567.200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.678.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 105, fc 10, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.432.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 175, fc 14, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.447.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.473.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.489.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.519.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 425, fc 35, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.550.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 550, fc 45, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.648.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 105, fc 10, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	2.338.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 105, fc 10, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	2.005.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 105, fc 10, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.530.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	2.071.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.732.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 175, fc 14, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.550.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	2.112.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.733.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.581.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	2.141.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.776.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.601.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	2.161.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.881.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.643.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	2.168.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.833.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 425, fc 35, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.658.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Fast Track 3 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	2.223.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Fast Track 7 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.971.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 550, fc 45, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.750.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 105, fc 10, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.504.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 175, fc 14, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.519.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.545.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.560.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.591.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 425, fc 35, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.730.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 550, fc 45, Normal 28 hari , Slump 12 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.720.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump		m3	2.028.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.771.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.489.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	2.038.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.797.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.499.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	2.048.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.925.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.509.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	2.233.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	2.130.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.550.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	2.284.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	2.182.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.566.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.453.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.458.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.468.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix	K 375, fc 31, Normal		m3	1.499.300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	(Fly Ash)	28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 1 - 20 Km)		m3	1.509.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.079.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.822.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.540.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.089.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.848.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.550.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.100.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.976.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.560.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.284.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.182.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.601.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.336.100
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	2.233.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.617.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.504.400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.509.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.519.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.550.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 20 - 30 Km)		m3	1.560.900
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	2.151.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.786.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.612.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	2.161.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.797.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.622.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	2.171.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.807.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.632.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	2.192.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.912.000
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.673.800
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 3 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	2.202.600
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Fast Track 7 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40		m3	1.922.300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Km)			
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.689.200
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Non Fly Ash)	K 250, fc 20, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.576.300
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 275, fc 22, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.581.400
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 300, fc 25, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.591.700
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 375, fc 31, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.622.500
1.1.12.01.01.0001	Beton Minimix (Fly Ash)	K 400, fc 35, Normal 28 hari , Slump 14 ± 2 (Jarak 30 - 40 Km)		m3	1.632.700
1.1.12.01.01.0001	Beton struktur	Bervolume besar, fc’20 MPa		m3	4.116.800
1.1.12.01.01.0001	Beton struktur	Bervolume besar, fc’25 Mpa		m3	3.611.000
1.1.12.01.01.0001	Beton struktur	Bervolome besar, fc'30 MPa		m3	3.672.100
1.1.12.01.01.0001	Beton struktur	Memadat sendiri, fc’20 MPa		m3	4.087.300
1.1.12.01.01.0001	Beton struktur	Memadat sendiri, fc’25 Mpa		m3	3.539.000
1.1.12.01.01.0001	Beton struktur	Memadat sendiri, fc'30 MPa		m3	3.573.600
1.1.12.01.01.0001	Beton	Pracetak, kekuatan K 350		M3	2.047.500
1.1.12.01.01.0001	Plat Deck	Beton Pracetak		M2	1.546.900
1.1.12.01.01.0001	Beton	Jenis B 0		M3	961.300
1.1.12.01.01.0001	Beton	Lantai Kerja tebal 10 cm		M3	1.458.500
1.1.12.01.01.0001	Beton	Mortar 1 banding 3		M3	968.000
1.1.12.01.01.0001	Beton	Mortar 1 banding 4		M3	1.333.600
1.1.12.01.01.0001	Beton	Mortar 1 banding 5		M3	1.137.900
1.1.12.01.01.0001	Beton	Rapid Setting Material, Fast track, masa pengeringan kurang dari 8 jam		M3	4.620.100
1.1.12.01.01.0001	Beton	Rapid Setting Material, Fast track, masa pengeringan kurang dari 24 jam		M3	4.021.600
1.1.12.01.01.0001	Sambungan Siar Muai	Bentuk finger plate		M3	5.594.600
1.1.12.01.01.0001	Sambungan Siar Muai	Bentuk karet preformed T-shape		Kg	80.800
1.1.12.01.01.0001	Sambungan Siar Muai	Bentuk modular		M3	63.500
1.1.12.01.01.0001	Turap	Bahan Beton		Kg	88.100

BB. PRECAST

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 40 cm x 40 cm x 100 cm (Jarak 1-20 Km)		Buah	811.300
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 50 cm x 50 cm x 100 cm (Jarak 1-20 Km)		Buah	1.150.100
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 60 cm x 60 cm x 100 cm (Jarak 1-20 Km)		Buah	1.622.500
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 80 cm x 80 cm x 100 cm (Jarak 1-20 Km)		Buah	2.361.800
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 100 cm x 100 cm x 100 cm (Jarak 1-20 Km)		Buah	3.286.000
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 120 cm x 120 cm x 100 cm (Jarak 1-20 Km)		Buah	3.850.700
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 140 cm x 140 cm x 100 cm (Jarak 1-20 Km)		Buah	5.955.800
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 150 cm x 150 cm x 100 cm (Jarak 1-20 Km)		Buah	6.469.200
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 160 cm x 160 cm x 100 cm (Jarak 1-20 Km)		Buah	7.393.400
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 180 cm x 180 cm x 100 cm (Jarak 1-20 Km)		Buah	8.728.300
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 100 cm x 100 cm (Jarak 1-20 Km)		Buah	8.831.000
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 150 cm x 100 cm (Jarak 1-20 Km)		Buah	9.447.100
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 200 cm x 100 cm (Jarak 1-20 Km)		Buah	12.014.200
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 250 cm x 250 cm x 100 cm (Jarak 1-20 Km)		Buah	19.579.000
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 300 cm x 300 cm x 100 cm (Jarak 1-20 Km)		Buah	19.612.900
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 300 cm x 200 cm x 100 cm (Jarak 1-20 Km)		Buah	22.590.700
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 400 cm x 300 cm x 100 cm (Jarak 1-20 Km)		Buah	27.725.000
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 40 cm x 40 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	851.300
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 50 cm x 50 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.207.600
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 60 cm x 60 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.703.600
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 80 cm x 80 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	2.479.900
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 100 cm x 100 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	3.450.300
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 120 cm x 120		Buah	4.043.300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 140 cm x 140 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	6.253.600
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 150 cm x 150 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	6.792.700
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 160 cm x 160 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	7.763.000
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 180 cm x 180 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	9.164.700
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 100 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	9.272.500
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 200 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	9.919.400
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 300 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	12.614.900
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 300 cm x 300 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	20.557.900
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 300 cm x 200 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	20.593.500
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 40 cm x 60 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	23.720.300
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 250 cm x 250 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	29.111.200
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 40 cm x 40 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	892.400
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 50 cm x 50 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.265.100
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 60 cm x 60 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.784.700
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 80 cm x 80 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	2.598.000
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 100 cm x 100 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	3.614.600
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 120 cm x 120 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	4.235.800
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 150 cm x 150 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	7.116.100
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 160 cm x 160 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	8.132.700
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 180 cm x 180 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	9.601.100
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 100		Buah	9.714.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 200 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	10.391.800
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 300 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	13.215.600
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 300 cm x 300 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	21.536.900
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 300 cm x 200 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	21.574.200
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 40 cm x 60 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	24.849.800
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 250 cm x 250 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	30.497.500
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K400	Ukuran 40 cm x 40 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.465.400
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K400	Ukuran 50 cm x 50 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.911.000
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K400	Ukuran 60 cm x 60 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	2.451.100
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K400	Ukuran 80 cm x 80 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	3.118.600
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K400	Ukuran 100 cm x 100 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	3.568.400
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K400	Ukuran 120 cm x 120 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	4.185.500
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K400	Ukuran 140 cm x 140 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	5.231.900
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K400	Ukuran 150 cm x 150 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	6.474.300
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K400	Ukuran 160 cm x 160 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	7.060.700
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K400	Ukuran 200 cm x 200 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	14.934.600
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K400	Ukuran 250 cm x 250 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	16.461.500
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 30 cm x 30 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	944.300
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 40 cm x 40 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.155.400
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 50 cm x 50 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.458.200
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 60 cm x 60 cm x		Buah	1.965.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 70 cm x 70 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	2.331.000
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 80 cm x 80 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	2.823.900
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 100 cm x 100 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	3.665.900
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 120 cm x 120 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	4.408.400
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 140 cm x 140 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	6.299.800
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 150 cm x 150 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	7.121.300
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 150 cm x 300 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	7.194.700
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 160 cm x 160 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	8.118.800
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 180 cm x 180 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	9.020.900
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 100 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	11.736.900
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 150 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	11.736.900
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 200 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	13.041.000
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 250 cm x 250 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	14.624.100
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 300 cm x 300 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	17.174.700
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 300 cm x 200 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	19.407.500
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 400 cm x 300 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	19.407.500
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 40 cm x 40 cm x 120 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.436.600
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 40 cm x 60 cm x 120 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.651.200
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 50 cm x 50 cm x 120 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.790.900
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 60 cm x 60 cm x 120 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	2.236.500
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 80 cm x 80 cm x		Buah	3.656.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		120 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 100 cm x 100 cm x 120 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	4.991.600
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 120 cm x 120 cm x 120 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	6.799.900
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 150 cm x 150 cm x 120 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	12.007.000
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 180 cm x 180 cm x 120 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	12.665.200
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 200 cm x 120 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	18.016.100
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 250 cm x 250 cm x 120 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	20.135.600
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 300 cm x 300 cm x 120 cm, heavy duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	29.991.600
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 30 cm x 30 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	878.100
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 40 cm x 40 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.229.300
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 50 cm x 50 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.612.100
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 60 cm x 60 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	2.090.800
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 70 cm x 70 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	2.814.500
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 80 cm x 80 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	3.538.200
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 100 cm x 100 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	4.646.200
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 120 cm x 120 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	6.074.000
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 140 cm x 140 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	6.614.800
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 150 cm x 150 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	7.477.300
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 150 cm x 300 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	7.594.400
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 160 cm x 160 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	8.569.900
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 180 cm x 180 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	9.472.000
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 100		Buah	12.389.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 200 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	15.070.500
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 300 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	21.752.800
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 250 cm x 250 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	22.013.500
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 300 cm x 200 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	22.274.100
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 300 cm x 300 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	27.629.200
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 300 cm x 300 cm x 120 cm, heavy duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	27.629.200
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 30 cm x 30 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.203.000
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 40 cm x 40 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.432.200
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 50 cm x 50 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.509.500
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 60 cm x 60 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	2.067.100
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 80 cm x 80 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	3.116.700
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 100 cm x 100 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	3.976.000
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 120 cm x 120 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	5.510.500
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 140 cm x 140 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	6.929.700
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 150 cm x 150 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	7.833.400
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 150 cm x 300 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	7.994.100
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 160 cm x 160 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	9.551.500
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 180 cm x 180 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	9.923.000
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 100 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	10.064.200
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 200 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	12.490.400
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 200 cm x 300		Buah	14.345.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 250 cm x 250 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	15.864.600
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 300 cm x 200 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	21.563.900
1.1.12.01.01.0001	Box Culvert K350	Ukuran 300 cm x 300 cm x 100 cm, heavy duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	24.849.800
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 20 cm x 80 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	179.200
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 40 cm x 100 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	591.500
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 50 cm x 100 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	652.900
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 60 cm x 100 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	712.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 50 cm x 100 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	838.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 60 cm x 100 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	919.500
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 70 cm x 100 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.019.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 60 cm x 100 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	994.500
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 70 cm x 100 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.136.000
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 80 cm x 100 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.153.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 80 cm x 100 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.535.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 100 cm x 100 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.704.900
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 100 cm x 100 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	2.579.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 20 cm x 20 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	254.400
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 20 cm x 30 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	328.000
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 30 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	360.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 40 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	390.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 50 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20		Buah	407.600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Km)			
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 60 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	412.500
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 30 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	510.000
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 40 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	662.400
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 50 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	786.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 60 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	881.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 60 cm x 120 cm, tebal 10 mm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	652.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 30 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	765.900
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 40 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	798.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 50 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.002.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 50 cm x 120 cm, tebal 10 mm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	657.200
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 60 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.061.800
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 70 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.167.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 40 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.213.800
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 50 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.236.900
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 60 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.260.000
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 70 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.308.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 80 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.426.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 70 cm x 70 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.556.800
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 60 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.622.000
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 70 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.654.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 80 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20		Buah	1.687.200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Km)			
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 90 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.805.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 100 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.954.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 120 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.988.000
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 80 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	2.021.900
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 100 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	2.387.500
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 110 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	2.623.700
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 120 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	2.737.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 140 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	2.868.000
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 150 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	2.933.200
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 100 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	2.998.500
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 120 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	3.675.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 140 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	4.061.200
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 160 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	4.892.000
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 120 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	5.307.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 140 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	5.722.700
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 160 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	6.469.200
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 180 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	6.328.500
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 200 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	6.487.200
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 150 cm x 100 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	6.566.500
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 150 cm x 150 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	6.645.800
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 150 cm x 170 cm x 120 cm (Jarak 1 -		Buah	7.429.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 160 cm x 140 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	7.821.800
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 160 cm x 160 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	8.213.800
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 160 cm x 180 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	10.961.200
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 160 cm x 200 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	12.334.800
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 180 cm x 180 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	13.021.700
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 180 cm x 200 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	13.365.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 200 cm x 200 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	13.708.500
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 200 cm x 250 cm x 120 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	14.567.000
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	217.700
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	271.100
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	376.900
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	436.500
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	437.500
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	597.700
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	739.400
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	813.300
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 150 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.022.800
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 160 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.058.200
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 180 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.308.700
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 200 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.818.800
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 100 cm, Heavy Duty (Jarak 1 -		Buah	324.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 100 cm, Heavy Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	461.700
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 100 cm, Heavy Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	560.400
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 100 cm, Heavy Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	811.100
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 100 cm, Heavy Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.089.500
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 120 cm, Heavy Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	250.400
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	94.100
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	136.400
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	160.200
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	228.500
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	301.900
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	404.800
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	530.200
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	551.800
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 150 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	714.700
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 180 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	915.000
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 200 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.219.900
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 100 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	247.400
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 100 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	343.500
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 100 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	480.900
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 100 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	632.300
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 100 cm, Light Duty (Jarak 1		Buah	907.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		- 20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 160 cm x 100 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	977.100
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 180 cm x 100 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.138.000
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 200 cm x 100 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.366.800
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 120 cm, Light Duty (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	206.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 40 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	596.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 50 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	692.800
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 60 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	772.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 50 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	842.200
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 60 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	931.500
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 70 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.024.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 60 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	981.700
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 70 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.072.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 80 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.169.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 80 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.457.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 100 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.660.200
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 100 cm x 100 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	2.366.800
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 30 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	367.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 40 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	405.700
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 50 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	430.200
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 60 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	440.000
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 30 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30		Buah	524.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Km)			
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 40 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	539.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 50 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	603.800
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 60 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	632.500
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 60 cm x 120 cm, tebal 10 mm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	675.700
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 50 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	676.700
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 50 cm x 120 cm, tebal 10 mm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	677.800
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 60 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	741.400
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 70 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	889.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 60 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	894.400
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 70 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	961.200
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 80 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	970.400
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 60 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.051.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 80 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.457.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 90 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.580.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 100 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.679.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 120 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.958.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 100 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	2.366.800
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 120 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	2.595.800
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 100 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	2.917.500
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 120 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	3.490.200
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 140 cm x 120 cm (Jarak 20 -		Buah	3.512.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		30 Km)			
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 140 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	3.642.200
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 160 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	3.771.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 180 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	3.883.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 200 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	3.901.000
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 150 cm x 100 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	4.030.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 150 cm x 150 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	4.774.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 150 cm x 170 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	5.000.700
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 160 cm x 160 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	5.532.500
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 160 cm x 180 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	5.875.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 180 cm x 180 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	6.689.200
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 180 cm x 200 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	6.902.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 200 cm x 200 cm x 120 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	8.893.200
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	164.300
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	209.600
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	290.200
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	383.000
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	546.500
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	747.200
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.013.300
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.268.600
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 150 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 20 -		Buah	1.444.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		30 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 160 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.595.700
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 180 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.954.600
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 200 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	2.281.800
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	109.200
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	151.800
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	192.100
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	257.600
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	340.500
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	496.400
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	592.300
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	837.800
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 150 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	959.900
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 180 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	960.700
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 200 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.280.900
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 40 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	588.400
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 60 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	709.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 50 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	834.900
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 70 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.015.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 60 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	991.000
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 80 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.149.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 80 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40		Buah	1.530.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Km)			
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 100 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.699.500
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 100 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	2.570.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 120 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	3.443.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 150 cm x 150 cm x 100 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	4.283.000
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 20 cm x 20 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	376.900
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 20 cm x 30 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	420.000
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 30 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	518.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 40 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	450.500
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 50 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	523.700
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 60 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	541.700
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 30 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	550.700
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 40 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	559.700
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 50 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	637.700
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 60 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	653.400
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 60 cm x 120 cm, tebal 10 mm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	750.800
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 30 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	803.500
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 40 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	829.800
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 50 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	856.200
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 50 cm x 120 cm, tebal 10 mm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	939.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 60 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	961.700
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 70 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40		Buah	1.056.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		Km)			
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 40 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	886.200
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 50 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.001.200
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 60 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.015.000
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 70 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.099.700
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 80 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.190.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 60 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.341.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 80 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.540.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 90 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.612.400
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 100 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.713.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 120 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	2.065.000
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 100 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	2.352.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 120 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	2.467.000
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 140 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	2.468.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 150 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	2.417.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 100 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	2.873.600
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 120 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	3.104.000
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 140 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	3.680.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 140 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	4.054.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 160 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	4.354.900
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 180 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	4.854.500
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 200 cm x 120 cm (Jarak 30 -		Buah	4.870.400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		40 Km)			
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 150 cm x 150 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	5.139.400
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 160 cm x 160 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	5.795.900
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 160 cm x 180 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	6.155.100
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 160 cm x 200 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	6.581.400
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 180 cm x 180 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	7.007.700
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 180 cm x 200 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	7.231.300
1.1.12.01.01.0001	U-ditch K350	Ukuran 200 cm x 200 cm x 120 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	8.820.600
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 50 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	212.600
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 50 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	304.000
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 50 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	367.700
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 50 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	535.000
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 50 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	714.700
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 50 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	861.600
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 150 cm x 50 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.057.700
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	169.500
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	255.700
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	365.600
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	441.600
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	641.800
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	857.500
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 -		Buah	1.034.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		40 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	903.700
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 150 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.125.100
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 160 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.175.800
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 180 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.454.100
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 200 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	2.020.900
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	132.200
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	179.600
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	262.000
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	364.900
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	491.800
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	657.400
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	813.300
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	903.700
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 150 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.125.100
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 160 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.175.800
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 180 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.454.100
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 200 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	2.020.900
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 250 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	2.832.100
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 300 cm x 60 cm, Heavy Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	3.124.800
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 30 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	130.500
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 40 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 30 -		Buah	191.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		40 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 50 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	247.500
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 60 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	294.800
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 80 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	375.900
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 100 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	572.000
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 120 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	567.500
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 140 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	613.100
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 150 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	786.200
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 180 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.006.500
1.1.12.01.01.0001	Tutup U-ditch K350	Ukuran 200 cm x 60 cm, Light Duty (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.341.900
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 10 cm, panjang 0,50 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	31.400
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 15 cm, panjang 0,50 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	37.200
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 20 cm, panjang 0,50 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	50.000
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 20 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	87.900
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 25 cm, panjang 0,50 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	61.400
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 30 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	115.700
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 40 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	173.500
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 50 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	228.800
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 60 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	300.600
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 80 cm, panjang 0,50 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	404.500
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 100 cm, panjang 0,50 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	404.500
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 30 cm, tanpa tulang, panjang 0,5		Buah	48.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		meter (Jarak 1 - 20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 40 cm, tanpa tulang, panjang 0,5 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	75.900
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 50 cm, tanpa tulang, panjang 0,5 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	112.300
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 60 cm, tanpa tulang, panjang 0,5 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	173.500
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 300 mm (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	197.700
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 500 mm (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	511.000
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 600 mm (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	652.700
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 800 mm (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	1.082.900
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Diameter 1000 mm (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	1.871.500
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Berpori bertulang, diameter 1 meter, tinggi 0,5 meter, mutu K-225 (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	916.100
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Berpori bertulang, diameter 1 meter, tinggi 0,5 meter, mutu K-300 (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	462.100
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Berpori tidak bertulang, diameter 1 meter, tinggi 0,5 meter, mutu K-225 (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	217.400
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Dengan Penulangan	Bertulang, diameter 30 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	231.200
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Dengan Penulangan	Bertulang, diameter 40 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	346.700
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Dengan Penulangan	Bertulang, diameter 50 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	462.200
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Dengan Penulangan	Bertulang, diameter 60 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	601.000
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Dengan Penulangan	Bertulang, diameter 80 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	866.400
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Dengan Penulangan	Bertulang, diameter 100 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	982.000
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Tanpa Tulangan	Tanpa tulangan, diameter 20 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	101.800
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Tanpa Tulangan	Tanpa tulangan, diameter 20 cm, bahan greffel (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	61.100
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Tanpa Tulangan	Tanpa tulangan, diameter 30 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	139.900
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Tanpa Tulangan	Tanpa tulangan, diameter 30 cm, bahan		Buah	84.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		greffel (Jarak 1 - 20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Tanpa Tulangan	Tanpa tulangan, diameter 40 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	210.500
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Tanpa Tulangan	Tanpa tulangan, diameter 40 cm, bahan greffel (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	126.400
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Tanpa Tulangan	Tanpa tulangan, diameter 50 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	335.300
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Tanpa Tulangan	Tanpa tulangan, diameter 50 cm, panjang 50 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	198.800
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Tanpa Tulangan	Tanpa tulangan, diameter 60 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	485.300
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Tanpa Tulangan	Tanpa tulangan, diameter 80 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	658.600
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Tanpa Tulangan	Tanpa tulangan, diameter 80 cm, panjang 50 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	404.500
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Tanpa Tulangan	Tanpa tulangan, diameter 100 cm, panjang 50 cm (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	462.200
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton Tanpa Tulangan	Tanpa tulangan, diameter 100 cm, panjang 1 meter (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	762.600
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Berpori bertulang, diameter 1 meter, tinggi 0,5 meter, mutu K-225 (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	934.800
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Berpori bertulang, diameter 1 meter, tinggi 0,5 meter, mutu K-300 (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	491.900
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Berpori tidak bertulang, diameter 1 meter, tinggi 0,5 meter, mutu K-350 (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.234.700
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Berpori bertulang, diameter 1 meter, tinggi 0,5 meter, mutu K-225 (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	953.800
1.1.12.01.01.0001	Buis Beton	Berpori bertulang, diameter 1 meter, tinggi 0,5 meter, mutu K-300 (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	510.400
1.1.12.01.01.0001	Kolom Beton Pracetak	Ukuran 160 mm x 120 mm x 3000 mm (Jarak 1 - 20 Km)		Batang	443.800
1.1.12.01.01.0001	Kolom Beton Pracetak	Ukuran 160 mm x 180 mm x 3000 mm (Jarak 1 - 20 Km)		Batang	215.700
1.1.12.01.01.0001	Panel Beton Pracetak	Ukuran 5 mm x 40 mm x 240 mm (Jarak 1 - 20 Km)		Lembar	174.600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Patok Beton	Tinggi 100 cm, Lebar 10 cm x 10 cm, Rangka Besi (Jarak 1 - 20 Km)		Unit	280.400
1.1.12.01.01.0001	Kolom Beton Pracetak	Ukuran 160 mm x 120 mm x 3000 mm (Jarak 20 - 30 Km)		Batang	452.900
1.1.12.01.01.0001	Kolom Beton Pracetak	Ukuran 160 mm x 180 mm x 3000 mm (Jarak 20 - 30 Km)		Batang	231.100
1.1.12.01.01.0001	Panel Beton Pracetak	Ukuran 5 mm x 40 mm x 240 mm (Jarak 20 - 30 Km)		Lembar	184.500
1.1.12.01.01.0001	Kolom Beton Pracetak	Ukuran 160 mm x 120 mm x 3000 mm (Jarak 30 - 40 Km)		Batang	462.100
1.1.12.01.01.0001	Kolom Beton Pracetak	Ukuran 160 mm x 180 mm x 3000 mm (Jarak 30 - 40 Km)		Batang	246.500
1.1.12.01.01.0001	Panel Beton Pracetak	Ukuran 5 mm x 40 mm x 240 mm (Jarak 30 - 40 Km)		Lembar	195.200
1.1.12.01.01.0001	Concrete Level Crossing Type Narrow Gauge	A. Material TIPE NARROW GAUGE REL 54 Meter B. Installation Service C. 8 meter @ 1 Level Crossing		Unit	459.694.500
1.1.12.01.01.0001	Concrete Level Crossing Type Narrow Gauge	A. Material TIPE NARROW GAUGE REL 54 Meter B. Installation Service C. 4 meter @ 1 Level Crossing		Unit	273.142.100
1.1.12.01.01.0001	Concrete Level Crossing Type Narrow Gauge	A. Material TIPE NARROW GAUGE REL 54 Meter B. Installation Service C. 3 meter @ 1 Level Crossing		Unit	205.164.700
1.1.12.01.01.0001	Bingkai Beton	Bentuk Lengkung, ukuran 15 atau 17,5 x 20 -30, K400 Tanpa Tulangan		Buah	16.300
1.1.12.01.01.0001	Bingkai Beton	Bentuk Lurus, ukuran 15 atau 17,5 x 20 - 60, K400 Tanpa Tulangan		Buah	33.700
1.1.12.01.01.0001	Bingkai Beton	Bentuk Lengkung, ukuran 18 atau 22 x 25 -30, K400 Tanpa Tulangan		Buah	17.600
1.1.12.01.01.0001	Bingkai Beton	Ukuran 15 atau 18 x 20 - 15 atau 25 -60, K400 Bentuk L Tanpa Tulangan		Buah	63.700
1.1.12.01.01.0001	Bingkai Beton	Ukuran 18 atau 22 x 25 - 15 atau 25 - 60, K400 Tanpa Tulangan		Buah	75.200
1.1.12.01.01.0001	Dudukan Bingkai Beton	Bentuk L, jalan Lokal 31 atau 40		Buah	83.300
1.1.12.01.01.0001	Dudukan Bingkai Beton	Bentuk L, jalan Arteri 36 atau 44		Buah	59.000
1.1.12.01.01.0001	Dudukan Bingkai Beton	Bentuk L, jalan Arteri 43 atau 44		Buah	96.200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Dudukan Bingkai Beton	Bentuk L, jalan Lokal 44 atau 40		Buah	101.800
1.1.12.01.01.0001	Bingkai Beton	Ukuran 18 atau 22 x 16 - 18 x 7 x 60, K400 Tipe II Pintu Masuk		Buah	16.300
1.1.12.01.01.0001	Bingkai Beton	Ukuran 18 atau 22 x 25 - 18 x 16 x 60, K400 Tipe I Pintu Masuk		Buah	23.400
1.1.12.01.01.0001	Bingkai Beton	Ukuran 15 atau 17,5 x 13,5 - 15 atau 17,5 x 7 x 60, K400 Tipe II Pintu Masuk		Buah	28.000
1.1.12.01.01.0001	Bingkai Beton	Ukuran 15 atau 17,5 x 20 - 15 atau 17,5 x 13,5 x 60, K400 Tipe I Pintu Masuk		Buah	18.600
1.1.12.01.01.0001	Bingkai Beton	Ukuran 40 atau 50 x 25 60, K400 Arteri atau Jalur Pemisah		Buah	104.200
1.1.12.01.01.0001	Bingkai Beton	Ukuran 40 atau 50 x 25 60, K400 Tulangan Jalur Pemisah atau Bukaan		Buah	99.600
1.1.12.01.01.0001	Concrete Tiles	Blastedstein Cutting, ukuran 40 x 40 cm Natural		M2	394.200
1.1.12.01.01.0001	Concrete Tiles	Blastedstein, ukuran 20 x 40 x 5 cm Natural		M2	263.000
1.1.12.01.01.0001	Concrete Tiles	Blastedstein, ukuran 40 x 40 x 5 cm Natural		M2	263.000
1.1.12.01.01.0001	Concrete Tiles	Cladding Tile, ukuran 30 x 30 x 1,5 cm Natural		M2	18.500
1.1.12.01.01.0001	Concrete Tiles	Sandstein Cutting, ukuran 40 x 40 cm Natural		M2	251.100
1.1.12.01.01.0001	Concrete Tiles	Sandstein, ukuran 20 x 40 x 5 cm Natural		M2	279.100
1.1.12.01.01.0001	Concrete Tiles	Sandstein, ukuran 40 x 40 x 5 cm Natural		M2	251.100
1.1.12.01.01.0001	Concrete Tiles	Spectra Pave, ukuran 30 x 30 x 6 cm Natural		M2	212.200
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Torino, tinggi 6 cm, warna abu		M2	375.200
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Torino, tinggi 6 cm, warna hijau, putih		M2	418.000
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Torino, tinggi 6 cm, warna multicolor		M2	396.600
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Torino, tinggi 8 cm, warna Abu		M2	407.300
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Torino, tinggi 8 cm, warna hijau, putih		M2	471.600
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Torino, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	428.800
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Toscana, tinggi 8 cm, warna abu		M2	407.300
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Toscana, tinggi 8 cm, warna hijau, putih		M2	471.600
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Toscana, tinggi 8 cm, warna merah, kuning, hitam, multicolor		M2	428.800
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Verona, tinggi 6 cm, warna abu		M2	375.200
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Verona, tinggi 6 cm,		M2	418.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		warna hijau, putih			
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Verona, tinggi 6 cm, warna multicolor		M2	396.600
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Verona, tinggi 8 cm, warna abu		M2	407.300
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Verona, tinggi 8 cm, warna hijau, putih		M2	471.600
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Verona, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	428.800
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Veta, tinggi 6 cm, warna abu		M2	375.200
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Veta, tinggi 6 cm, warna hijau, putih		M2	418.000
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Veta, tinggi 6 cm, warna multicolor		M2	396.600
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Veta, tinggi 8 cm, warna abu		M2	407.300
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Veta, tinggi 8 cm, warna hijau, putih		M2	471.600
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Veta, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	428.800
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Vienna, tinggi 6 cm, warna abu		M2	375.200
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Vienna, tinggi 6 cm, hijau, putih		M2	418.000
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Vienna, tinggi 6 cm, warna multicolor		M2	396.600
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Vienna, tinggi 8 cm, warna abu		M2	407.300
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Vienna, tinggi 8 cm, warna hijau, putih		M2	471.600
1.1.12.01.01.0001	Conpave	Tipe Vienna, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	428.800
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Ardas, tinggi 4 cm, warna abu, ukuran 19,7 x 40 cm		M2	289.400
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Ardas, tinggi 4 cm, warna abu, ukuran 40 cm x 40 cm		M2	289.400
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Ardas, tinggi 4 cm, warna abu, ukuran 40 cm x 60 cm		M2	289.400
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Ardas, tinggi 4 cm, warna abu, ukuran 60 cm x 60 cm		M2	289.400
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Ardas, tinggi 4 cm, warna hitam, offwhite, ukuran 19,7 cm x 40 cm		M2	321.600
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Ardas, tinggi 4 cm, warna hitam, offwhite, ukuran 40 cm x 40 cm		M2	321.600
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Ardas, tinggi 4 cm, warna hitam, offwhite, ukuran 40 cm x 60 cm		M2	321.600
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Ardas, tinggi 4 cm, warna hitam, offwhite, ukuran 60 cm x 60 cm		M2	321.600
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Brindlestone, tinggi 5 cm, Shadow atau Light, ukuran 15 cm x 30 cm		M2	402.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Brindlestone, tinggi 5 cm, Shadow atau Light, ukuran 20 cm x 40 cm		M2	402.000
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Brindlestone, tinggi 5 cm, Shadow atau Light, ukuran 30 cm x 30 cm		M2	402.000
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Brindlestone, tinggi 5 cm, Shadow atau Light, ukuran 40 cm x 40 cm		M2	402.000
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Brindlestone, tinggi 5 cm, Shadow atau Light, ukuran 60 cm x 40 cm		M2	402.000
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Conslab, tinggi 6 cm, warna abu		M2	310.900
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Conslab, tinggi 6 cm, warna hijau, putih		M2	375.200
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Conslab, tinggi 6 cm, warna multicolor		M2	353.700
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Fioras, tinggi 4 cm, warna abu, ukuran 19,7 cm x 40 cm		M2	402.000
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Fioras, tinggi 4 cm, warna abu, ukuran 40 cm x 40 cm		M2	402.000
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Fioras, tinggi 4 cm, warna abu, ukuran 40 cm x 60 cm		M2	402.000
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Fioras, tinggi 4 cm, warna abu, ukuran 60 cm x 60 cm		M2	402.000
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Fioras, tinggi 4 cm, warna hitam, off-white, ukuran 19,7 cm x 40 cm		M2	434.100
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Fioras, tinggi 4 cm, warna hitam, off-white, ukuran 40 cm x 40 cm		M2	434.100
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Fioras, tinggi 4 cm, warna hitam, off-white, ukuran 40 cm x 60 cm		M2	434.100
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Fioras, tinggi 4 cm, warna hitam, off-white, ukuran 60 cm x 60 cm		M2	434.100
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Silatestone, tinggi 5 cm, warna abu, ukuran 15 cm x 30 cm		M2	278.700
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Silatestone, tinggi 5 cm, warna abu, ukuran 20 cm x 40 cm		M2	278.700
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Silatestone, tinggi 5 cm, warna abu, ukuran 30 cm x 30 cm		M2	278.700
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Silatestone, tinggi 5 cm, warna abu, ukuran 40 cm x 40 cm		M2	278.700
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Silatestone, tinggi 5 cm, warna abu ukuran 60 cm x 40 cm		M2	278.700
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Silatestone, tinggi 5 cm, warna hijau, putih,		M2	353.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		ukuran 15 cm x 30 cm			
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Silatestone, tinggi 5 cm, warna hijau, putih, ukuran 20 cm x 40 cm		M2	353.700
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Silatestone, tinggi 5 cm, warna hijau, putih, ukuran 30 cm x 30 cm		M2	353.700
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Silatestone, tinggi 5 cm, warna hijau, putih, ukuran 40 cm x 40 cm		M2	353.700
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Silatestone, tinggi 5 cm, warna hijau, putih, ukuran 60 cm x 40 cm		M2	353.700
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Silatestone, tinggi 5 cm, warna multicolor, ukuran 15 cm x 30 cm		M2	321.600
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Silatestone, tinggi 5 cm, warna multicolor, ukuran 20 cm x 40 cm		M2	321.600
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Silatestone, tinggi 5 cm, warna multicolor, ukuran 30 cm x 30 cm		M2	321.600
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Silatestone, tinggi 5 cm, warna multicolor, ukuran 40 cm x 40 cm		M2	321.600
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Silatestone, tinggi 5 cm, warna multicolor, ukuran 60 cm x 40 cm		M2	321.600
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Volas, tinggi 4 cm, warna abu, ukuran 19,7 cm x 40 cm		M2	428.800
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Volas, tinggi 4 cm, warna abu, ukuran 40 cm x 40 cm		M2	428.800
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Volas, tinggi 4 cm, warna abu, ukuran 40 cm x 60 cm		M2	428.800
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Volas, tinggi 4 cm, warna abu, ukuran 60 cm x 60 cm		M2	428.800
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Volas, tinggi 4 cm, warna hitam, offwhite, ukuran 19,7 cm x 40 cm		M2	460.900
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Volas, tinggi 4 cm, warna hitam, offwhite, ukuran 40 cm x 40 cm		M2	460.900
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Volas, tinggi 4 cm, warna hitam, offwhite, ukuran 40 cm x 60 cm		M2	460.900
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Volas, tinggi 4 cm, warna hitam, offwhite, ukuran 60 cm x 60 cm		M2	460.900
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Zulas, tinggi 4 cm, warna abu, ukuran 19,7 cm x 40 cm		M2	439.400
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Zulas, tinggi 4 cm, warna abu, ukuran 40 cm x 40 cm		M2	439.400
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Zulas, tinggi 4 cm, warna abu, ukuran 40 cm x 60 cm		M2	439.400
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Zulas, tinggi 4 cm,		M2	439.400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		warna abu, ukuran 60 cm x 60 cm			
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Zulas, tinggi 4 cm, warna hitam, offwhite, ukuran 19,7 cm x 40 cm		M2	471.600
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Zulas, tinggi 4 cm, warna hitam, offwhite, ukuran 40 cm x 40 cm		M2	471.600
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Zulas, tinggi 4 cm, warna hitam, offwhite, ukuran 40 cm x 60 cm		M2	471.600
1.1.12.01.01.0001	Constone	Tipe Zulas, tinggi 4 cm, warna hitam, offwhite, ukuran 60 cm x 60 cm		M2	471.600
1.1.12.01.01.0001	Interblock	Warna abu - abu, segi 16 tebal 6 cm		M2	188.900
1.1.12.01.01.0001	Interblock	Warna abu - abu, segi 16 tebal 8 cm		M2	58.400
1.1.12.01.01.0001	Interblock	Warna abu - abu, segi 4 tebal 8 cm		M2	184.200
1.1.12.01.01.0001	Interblock	Warna abu - abu, type 4.10		Buah	165.500
1.1.12.01.01.0001	Interblock	Warna abu - abu, type 4.6		M2	11.800
1.1.12.01.01.0001	InterBlock	Warna hitam, abu - abu 80%, type 209/0		M2	186.500
1.1.12.01.01.0001	Interblock	Warna merah atau hitam, segi 16 tebal 6 cm		Buah	210.900
1.1.12.01.01.0001	Interblock	Warna merah atau hitam, segi 16 tebal 8 cm		Buah	199.500
1.1.12.01.01.0001	Interblock	Warna merah atau hitam, segi 4 tebal 6 cm		Buah	191.100
1.1.12.01.01.0001	Interblock	Warna merah atau hitam, segi 6 tebal 6 cm		Buah	200.500
1.1.12.01.01.0001	Interblock	Warna merah atau hitam, type 4.6		Buah	209.800
1.1.12.01.01.0001	Interblock	Warna abu - abu, classico		Buah	172.600
1.1.12.01.01.0001	Interblock	Warna merah atau hitam, type 4.6, classico		Buah	231.900
1.1.12.01.01.0001	Interblock	Warna merah atau hitam, type 16.6, klasik		Buah	180.800
1.1.12.01.01.0001	Interblock	Warna abu - abu, segmento		Buah	234.200
1.1.12.01.01.0001	Special Tile	Bar Tile, ukuran 30 cm x 30 cm x 4 cm		Buah	31.000
1.1.12.01.01.0001	Special Tile	Dot Tile, ukuran 30 cm x 30 cm x 4 cm		Buah	31.000
1.1.12.01.01.0001	Tactile	Difable Dot, tinggi 4 cm, warna Abu		Buah	26.900
1.1.12.01.01.0001	Tactile	Difable Dot, tinggi 4 cm, warna multicolor		Buah	29.000
1.1.12.01.01.0001	Tactile	Difable Dot, tinggi 5 cm, warna abu		Buah	31.200
1.1.12.01.01.0001	Tactile	Difable Dot, tinggi 5 cm, warna multicolor		Buah	33.300
1.1.12.01.01.0001	Tactile	Difable Strip, tinggi 4 cm, warna abu		Buah	26.900
1.1.12.01.01.0001	Tactile	Difable Strip, tinggi 4 cm, warna multicolor		Buah	29.000
1.1.12.01.01.0001	Tactile	Difable Strip, tinggi 5 cm, warna abu		Buah	31.200
1.1.12.01.01.0001	Tactile	Difable Strip, tinggi 5		Buah	33.300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		cm, warna multicolor			
1.1.12.01.01.0001	Tali Air Plafon	Ukuran 40 cm x 20 cm x 25 cm		Buah	110.900
1.1.12.01.01.0001	Tali Air Plafon	Box Grill Besi, ukuran 40 cm x 20 cm x 25 cm		Buah	615.700
1.1.12.01.01.0001	Tali Air Plafon	Grill Bertulang, ukuran 20 cm x 40 cm x 8 cm, warna merah		Buah	86.300
1.1.12.01.01.0001	Tali Air Plafon	Grill Bertulang, ukuran 20 cm x 40 cm x 8 cm, natural		Buah	94.400
1.1.12.01.01.0001	Tali Air Plafon	Grill, ukuran 20 cm x 20 cm x 18 cm		Buah	48.900
1.1.12.01.01.0001	Ubin Badak	Ukuran 30 cm x 30 cm		M2	95.000
1.1.12.01.01.0001	Ecobloc	Footprint, tinggi 8 cm, warna abu		M2	289.400
1.1.12.01.01.0001	Ecobloc	Footprint, tinggi 8 cm, warna hijau, putih		M2	332.200
1.1.12.01.01.0001	Ecobloc	Footprint, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	321.600
1.1.12.01.01.0001	Ecobloc	Grass block 10, tinggi 10 cm, warna abu		M2	251.900
1.1.12.01.01.0001	Ecobloc	Grass block 8, tinggi 8 cm, warna abu		M2	209.000
1.1.12.01.01.0001	Ecobloc	Grass stone, tinggi 8 cm, warna abu		M2	268.000
1.1.12.01.01.0001	Ecobloc	Grass stone, tinggi 8 cm, warna hijau, putih		M2	332.200
1.1.12.01.01.0001	Ecobloc	Grass stone, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	300.100
1.1.12.01.01.0001	Ecobloc	Treegrate, tinggi 5 cm, warna abu		Buah	166.200
1.1.12.01.01.0001	Grass Block	Ukuran 20 cm x 20 cm		Buah	117.500
1.1.12.01.01.0001	Grass Block	Ukuran 30 cm x 30 cm		Buah	25.900
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Altstadt Centrum, diameter 16,5 cm, tebal 8 cm, natural		M2	246.100
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Altstadt 01, ukuran 13,56,5 x 10,4 cm, tebal 8 cm, natural		M2	246.100
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Altstadt 02, ukuran 13,58,7 x 14 cm, tebal 8 cm, natural		M2	235.800
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Altstadt 03, ukuran 14 cm x 7 cm, tebal 6 cm, natural		M2	206.300
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Altstadt 03, ukuran 14 cm x 7 cm, tebal 8 cm, natural		M2	235.800
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Altstadt 04, ukuran 14 cm x 14 cm, tebal 6 cm natural		M2	206.300
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Altstadt 04, ukuran 14 cm x 14 cm, tebal 8 cm, natural		M2	235.800
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Altstadt 05, ukuran 21 cm x 7 cm, tebal 6 cm, natural		M2	207.000
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Altstadt 05, ukuran 21 cm x 7 cm, tebal 8 cm natural		M2	235.800
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Altstadt 06, ukuran 21		M2	235.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		cm x 14 cm, tebal 8 cm natural			
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Classic 2, ukuran 116 cm x 12 cm, tebal 6 cm, natural		M2	225.100
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Classic 2, ukuran 116 cm x 12 cm, tebal 8 cm, natural		M2	262.600
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Classic 4, ukuran 119 cm x 12 cm, tebal 6 cm, natural		M2	225.100
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Classic 4, ukuran 119 cm x 12 cm, tebal 8 cm, natural		M2	262.600
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Classic 5, ukuran 12 cm x 12 cm, tebal 6 cm, natural		M2	225.100
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Classic 5, ukuran 12 cm x 12 cm, tebal 8 cm, natural		M2	262.600
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Classic End, diameter 23,9 cm, tebal 8 cm, natural		M2	964.500
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Grass Block 10,2 ukuran 30 x 30 cm, tebal 10 cm, natural		M2	246.600
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Grass Block 6, ukuran 45 cm x 30 cm, tebal 6 cm, natural		M2	168.400
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Grass Block 8, ukuran 40 cm x 40 cm, tebal 8 cm, natural		M2	195.700
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Quatro Set Octagon, tebal 6 cm, natural		M2	197.500
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Quatro Set Octagon, tebal 8 cm, natural		M2	231.000
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Quatro Set ukuran 13,5 cm x 20 cm, tebal 6 cm, natural		M2	198.300
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Quatro Set, ukuran 13,5 cm x 20 cm, tebal 8 cm, natural		M2	219.800
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Special Set Bar Pave, ukuran 30 cm x 30 cm, tebal 6 cm, warna kuning		Buah	29.500
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Special Set Bar Pave, ukuran 30 cm x 30 cm, tebal 6 cm, natural		Buah	26.900
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Special Set Dot Pave, ukuran 30 cm x 30 cm, tebal 6 cm, warna Kuning		Buah	29.500
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Special Set Dot Pave, ukuran 30 cm x 30 cm, tebal 6 cm, natural		Buah	26.900
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Square Set Intepave, ukuran 20,6 cm x 10,2 cm, tebal 6 cm, natural		M2	198.300
1.1.12.01.01.0001	Paving Block	Square Set Intepave ukuran 20,6 cm x 10,2 cm, tebal 8 cm, natural		M2	219.800
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Bata	Natural, ukuran 10 cm		M2	206.300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Bata	Natural, ukuran 8 cm		M2	77.100
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Bata	Natural, ukuran 6 cm		M2	66.800
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Bata	Berwarna, ukuran 10 cm		M2	187.700
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Bata	Berwarna, ukuran 8 cm		M2	92.500
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Bata	Bewarna, ukuran 6 cm		M2	71.900
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Bata	Square Set Kubus, ukuran 8 cm x 8 cm, tebal 6 cm, natural		M2	215.300
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Bata	Square Set Kubus, ukuran 8 cm x 8 cm, tebal 8 cm, natural		M2	247.700
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Bata	Square Set Fullpave, ukuran 20 cm x 20 cm, tebal 6 cm, natural		M2	187.700
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Bata	Square Set Fullpave, ukuran 20 cm x 20 cm, tebal 8 cm, natural		M2	219.800
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Bata	Square Set Halfpave, ukuran 10 cm x 10 cm, tebal 6 cm, natural		M2	187.700
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Bata	Square Set Halfpave, ukuran 10 cm x 10 cm, tebal 8 cm, natural		M2	219.800
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Bata	Square Set Rectangularpave, ukuran 20 cm x 30 cm, tebal 8 cm, natural		M2	241.200
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Bata	Square Set Truepave, ukuran 10 cm x 20 cm, tebal 10 cm, natural		M2	265.300
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Bata	Square Set Truepave, ukuran 10 cm x 20 cm, tebal 6 cm, natural		M2	176.900
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Bata	Square Set Truepave, ukuran 10 cm x 20 cm, Tebal 8 cm, natural		M2	206.300
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Hexagon	Natural, ukuran 6 cm		M2	120.000
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Hexagon	Natural, ukuran 8 cm		M2	125.400
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Hexagon	Natural, ukuran10 cm		M2	224.000
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Hexagon	Berwarna, ukuran 6 cm		M2	146.600
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Hexagon	Berwarna, ukuran 8 cm		M2	153.400
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Hexagon	Berwarna, ukuran 10 cm		M2	247.800
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Hexagon	Quatro Set Hexagon, tebal 6 cm		M2	203.700
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Tipe Hexagon	Quatro Set Hexagon, tebal 8 cm		M2	241.200
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Ukuran 8 cm x 10 cm x 40 cm		Buah	35.900
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Ukuran 8 cm x 15 cm x 40 cm		Buah	64.900
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Ukuran 8 cm x 20 cm x 40 cm		Buah	76.000
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Bond Beam 10.03 Uk. 39 x 19 x 9 cm		M2	16.800
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Bond beam, ukuran 39 cm x 19 cm x 14 cm		M2	25.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Bond beam, ukuran 39 cm x 19 cm x 19 cm		M2	37.400
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	C-Pillar, ukuran 30 cm x 19 cm x 6 cm		M2	11.900
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Grooved ribbed block, ukuran 39 cm x 19 cm x 10 cm		M2	12.700
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Grooved ribbed paver, ukuran 39 cm x 19 cm x 4 cm		M2	8.600
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Open end, ukuran 39 cm x 19 cm x 9 cm		M2	16.800
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Regular full, ukuran 39 cm x 19 cm x 9 cm		M2	11.900
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Regular Full, ukuran 24 cm x 12 cm x 12 cm		M2	9.200
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Regular full, ukuran 12 cm x 12 cm x 12 cm		M2	4.800
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Regular full, ukuran 15 cm x 12 cm x 12 cm		M2	5.800
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Regular full, ukuran 39 cm x 19 cm x 14 cm		M2	18.100
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Regular full, ukuran 39 cm x 19 cm x 19 cm		M2	25.100
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Regular half, ukuran 19 cm x 19 cm x 9 cm		M2	7.000
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Regular half, ukuran 19 cm x 19 cm x 14 cm		M2	9.800
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Reguler half, ukuran 19 cm x 19 cm x 19 cm		M2	15.400
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Split ribbed block, ukuran 39 cm x 19 cm x 5 cm		M2	8.600
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Split ribbed block, ukuran 39 cm x 19 cm x 12 cm		M2	14.000
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 6A, tinggi 6 cm, warna abu		M2	225.100
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 6A, tinggi 6cm, warna hijau putih		M2	278.700
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 6A, tinggi 6cm, warna multicolor		M2	257.300
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 6B, tinggi 6 cm, warna abu		M2	225.100
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 6B, tinggi 6 cm, warna hijau putih		M2	278.700
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 6B, tinggi 6 cm, warna multicolor		M2	257.300
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 6C, tinggi 6 cm, warna abu		M2	225.100
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 6C, tinggi 6 cm, warna hijau putih		M2	278.700
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 6C, tinggi 6cm, warna multicolor		M2	257.300
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 6D, tinggi 6 cm, warna abu		M2	225.100
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 6D, tinggi 6 cm, warna hijau putih		M2	278.700
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 6D, tinggi 6 cm, warna multicolor		M2	257.300
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 6E, tinggi 6 cm, warna abu		M2	225.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 6E, tinggi 6 cm, warna hijau putih		M2	278.700
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 6E, tinggi 6 cm, warna multicolor		M2	257.300
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 8A, tinggi 8 cm, warna abu		M2	262.600
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 8A, tinggi 8 cm, warna hijau putih		M2	316.200
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 8A, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	289.400
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 8B, tinggi 8 cm, warna abu		M2	262.600
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 8B, tinggi 8 cm, warna hijau putih		M2	316.200
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 8B, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	289.400
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 8C, tinggi 8 cm, warna abu		M2	262.600
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 8C, tinggi 8 cm, warna hijau putih		M2	316.200
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 8C, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	289.400
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 8D, tinggi 8 cm, warna abu		M2	262.600
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 8D, tinggi 8 cm, warna hijau putih		M2	316.200
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Classico 8D, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	289.400
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Cobblestone 21, tinggi 6 cm, warna abu		M2	203.700
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Cobblestone 21, tinggi 6 cm, warna hijau putih		M2	257.300
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Cobblestone 21, tinggi 6 cm, warna multicolor		M2	225.100
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Cobblestone 21, tinggi 8 cm, warna abu		M2	235.800
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Cobblestone 21, tinggi 8 cm, warna hijau putih		M2	289.400
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Cobblestone 21, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	268.000
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Cobblestone 31, tinggi 8 cm, warna abu		M2	235.800
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Cobblestone 31, tinggi 8 cm, warna hijau putih		M2	289.400
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Cobblestone 31, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	268.000
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Concrete block 16, tinggi 6 cm, warna abu		M2	198.300
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Concrete block 16, tinggi 6 cm, warna hijau putih		M2	251.900
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Concrete block 16, tinggi 6 cm, warna multicolor		M2	230.500
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Concrete block 16, tinggi 8 cm, warna abu		M2	230.500
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Concrete block 16, tinggi 8 cm, warna hijau putih		M2	284.100
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Concrete block 16, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	262.600
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Concrete block 4, tinggi 10 cm, warna abu		M2	289.400
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Concrete block 4, tinggi 10 cm, warna hijau putih		M2	353.700

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Concrete block 4, tinggi 10 cm, warna multicolor		M2	332.200
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Concrete block 4, tinggi 6 cm, warna abu		M2	193.000
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Concrete block 4, tinggi 6 cm, warna hijau putih		M2	246.600
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Concrete block 4, tinggi 6 cm, warna multicolor		M2	225.100
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Concrete block 4, tinggi 8 cm, warna abu		M2	225.100
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Concrete block 4, tinggi 8 cm, warna hijau putih		M2	278.700
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Concrete block 4, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	257.300
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Dikformat, tinggi 8 cm, warna abu		M2	235.800
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Dikformat, tinggi 8 cm, warna hijau putih		M2	289.400
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Dikformat, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	268.000
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Milan, tinggi 6 cm, warna abu		M2	203.700
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Milan, tinggi 6 cm, warna hijau putih		M2	257.300
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Milan, tinggi 6 cm, warna multicolor		M2	235.800
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Munich, tinggi 8 cm, warna abu		M2	235.800
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Munich, tinggi 8 cm, warna hijau putih		M2	289.400
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Munich, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	268.000
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Roma, tinggi 6 cm, warna abu		M2	198.300
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Roma, tinggi 6 cm, warna hijau putih		M2	251.900
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Roma, tinggi 6 cm, warna multicolor		M2	230.500
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Roma, tinggi 8 cm, warna abu		M2	230.500
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Roma, tinggi 8 cm, warna hijau putih		M2	284.100
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Roma, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	262.600
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Segmento, tinggi 8 cm, warna abu		M2	278.700
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Segmento, tinggi 8 cm, warna hijau putih		M2	332.200
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Segmento, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	305.500
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Topi uskup, tinggi 6 cm, warna abu		M2	203.700
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Topi uskup, tinggi 6 cm, warna hijau putih		M2	257.300
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Topi uskup, tinggi 6 cm, warna multicolor		M2	235.800
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Topi uskup, tinggi 8 cm, warna abu		M2	235.800
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Topi uskup, tinggi 8 cm, warna hijau putih		M2	289.400
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Topi uskup, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	268.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Veta, tinggi 6 cm, warna abu		M2	198.300
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Veta, tinggi 6 cm, warna hijau putih		M2	251.900
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Veta, tinggi 6 cm, warna multicolor		M2	230.500
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Veta, tinggi 8 cm, warna abu		M2	230.500
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Veta, tinggi 8 cm, warna hijau putih		M2	284.100
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Veta, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	262.600
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Vienna, tinggi 6 cm, warna abu		M2	203.700
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Vienna, tinggi 6 cm, warna hijau putih		M2	257.300
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Vienna, tinggi 6 cm, warna multicolor		M2	235.800
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Vienna, tinggi 8 cm, warna abu		M2	235.800
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Vienna, tinggi 8 cm, warna hijau putih		M2	289.400
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Vienna, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	268.000
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Zurrich, tinggi 6 cm, warna abu		M2	203.700
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Zurrich, tinggi 6 cm, warna hijau putih		M2	257.300
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Zurrich, tinggi 6 cm, warna multicolor		M2	235.800
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Zurrich, tinggi 8 cm, warna abu		M2	235.800
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Zurrich, tinggi 8 cm, warna hijau putih		M2	289.400
1.1.12.01.01.0001	Concrete Block	Zurrich, tinggi 8 cm, warna multicolor		M2	268.000
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Square Set	Topi uskup ukuran 28 cm x 20 cm x 10 cm tebal 6 cm, natural		M2	198.300
1.1.12.01.01.0001	Paving Block Square Set	Topi uskup ukuran 28 cm x 20 cm x 10 cm tebal 8 cm, natural		M2	225.100
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Kansteen 30 x 22/25 x 60 (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	117.100
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Kansteen 25 x 18/22 x 60 (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	98.600
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Kansteen 10 x 20 x 40 (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	30.900
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Kansteen 30 x 9/12 x 40 (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	66.800
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 15 cm x 15 cm x 50 cm, jenis car stopper (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	77.800
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 15 cm x 25 cm x 20 cm, jenis tahu (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	34.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 15 cm x 25 cm x 40 cm, jenis tahu (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	68.600
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 15 cm x 30 cm x 20 cm, jenis DKI (Jarak		Buah	36.500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		(Jarak 1 - 20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 15 cm x 30 cm x 40 cm, jenis DKI (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	73.000
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 15 cm x 30 cm x 60 cm, jenis DKI (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	115.900
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 15 cm x 30 cm x 80 cm, jenis DKI (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	163.000
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 19 cm x 20 cm x 20 cm, jenis kapuk (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	31.200
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 19 cm x 20 cm x 40 cm, jenis kapuk (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	63.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 19 cm x 20 cm x 80 cm, jenis kapuk (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	137.200
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 9 cm x 19 cm x 39 cm, jenis jepit (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	33.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Jenis BCD (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	25.800
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Jenis DBM (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	144.700
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 15 cm x 40 cm x 20 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	48.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 15 cm x 40 cm x 40 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	96.600
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Jenis Lippo B (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	91.200
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Mulut air BSD (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Set	375.200
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Mulut air DBM (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	152.200
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Mulut air, ukuran 15 cm x 25 cm x 40 cm, jenis tahu (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	73.000
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Mulut air, ukuran 15 cm x 30 cm x 40 cm, Jenis DKI (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	77.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Mulut air, ukuran 15 cm x 30 cm x 60 cm, jenis DKI (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	123.400
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Mulut air, ukuran 19 cm x 20 cm x 40 cm, jenis kapuk A (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	66.500
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Mulut air, ukuran 19 cm x 20 cm x 40 cm, jenis kapuk B (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	66.500
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Mulut air Kotak C (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	43.000
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Mulut air Kotak D (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	750.200
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Mulut air Kotak E (Jarak		Buah	643.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		(Jarak 1 - 20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Mulut air MAP (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Set	182.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Jenis tali Air A 20 (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	21.500
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Jenis tali Air A 40 (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	43.000
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Jenis jepit, ukuran 10 cm x 61 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	23.600
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Jenis car stopper, ukuran 15 cm x 15 cm x 50 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	102.500
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 15 cm x 25 cm x 20 cm, jenis tahu (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	37.500
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 15 cm x 25 cm x 40 cm, jenis tahu (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	43.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 15 cm x 30 cm x 20 cm, jenis DKI (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	39.700
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 15 cm x 30 cm x 40 cm, jenis DKI (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	40.900
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 15 cm x 30 cm x 60 cm, jenis DKI (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	112.500
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 15 cm x 30 cm x 80 cm, jenis DKI (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	116.500
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 19 cm x 20 cm x 20 cm, jenis kapuk (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	22.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 19 cm x 20 cm x 40 cm, jenis kapuk (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	24.700
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Ukuran 19 cm x 20 cm x 80 cm, jenis kapuk (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	58.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Jenis BCD (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	108.400
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Dry process, ukuran 40 cm x 6 cm x 15,5 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	16.700
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Dry process, diameter 60 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	33.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Dry process, ukuran 39 cm x 9 cm x 20 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	32.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Dry process, ukuran 19 cm x 9 cm x 20 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	19.400
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Dry process, ukuran 39 cm x 9 cm x 20 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	32.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Dry process, jenis tahu, ukuran 40 cm x 15 cm x 25 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	62.300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Dry process, jenis tahu, ukuran 20 cm x 15 cm x 25 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	37.600
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Dry process, jenis tahu, ukuran 40 cm x 15 cm x 25 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	62.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Pilar, ukuran 15 cm x 50 cm x 20 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	152.200
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, car stopper, ukuran 60 cm x 14 cm x 21 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	117.900
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, Car Stopper ukuran 60 cm x 14 cm x 15 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	82.600
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, Ukuran 60 cm x 14 cm x 21 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	78.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, ukuran 60 cm x 14 cm x 30 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	102.900
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, ukuran 20 cm x 14 cm x 30 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	41.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, ukuran 60 cm x 14 cm x 30 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	102.900
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, ukuran 60 cm x 14 cm x 30 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	102.900
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, ukuran 60 cm x 30 cm x 23 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	120.600
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, ukuran 20 cm x 30 cm x 23 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	50.000
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, ukuran 60 cm x 30 cm x 23 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	120.600
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, ukuran 60 cm x 14 cm x 21 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	78.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, ukuran 20 cm x 14 cm x 21 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	31.200
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, ukuran 60 cm x 24 cm x 15 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	102.900
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, ukuran 20 cm x 24 cm x 15 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	41.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, ukuran 60 cm x 24 cm x 15 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	102.900
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, ukuran 60 cm x 30 cm x 18 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	108.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, ukuran 20 cm x 30 cm x 18 cm		Buah	47.300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		(Jarak (Jarak 1 - 20 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, ukuran 60 cm x 30 cm x 18 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	117.900
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, jenis DKI, ukuran 40 cm x 15 cm x 30 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	65.500
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, jenis DKI, ukuran 20 cm x 15 cm x 30 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	39.200
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, jenis DKI, ukuran 40 cm x 15 cm x 30 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	113.300
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Type L P. 40 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	109.400
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Type S P. 60 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	140.600
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Type DKI Lama P. 60 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	111.100
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Type DKI Baru P. 60 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	122.200
1.1.12.01.01.0001	Kerb	Pembatas jalan, kualitas rendah (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	82.800
1.1.12.01.01.0001	Kerb	Pembatas jalan, kualitas sedang (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	139.400
1.1.12.01.01.0001	Kerb	Pembatas jalan, kualitas tinggi (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	343.000
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Kansteen 30 x 22/25 x 60 (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	123.000
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Kansteen 25 x 18/22 x 60 (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	103.600
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Kansteen 10 x 20 x 40 (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	32.400
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Kansteen 30 x 9/12 x 40 (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	70.100
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, jenis DKI, ukuran 40 cm x 15 cm x 30 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	120.400
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Type DKI Lama P. 60 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	118.000
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Type DKI Baru P. 60 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	129.800
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Kansteen 30 x 22/25 x 60 (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	128.800
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Kansteen 25 x 18/22 x 60 (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	108.500
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Kansteen 10 x 20 x 40 (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	33.900
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Kansteen 30 x 9/12 x 40 (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	73.500
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Wet Process, jenis DKI, ukuran 40 cm x 15 cm x 30 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	141.600
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Type DKI Lama P. 60 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	138.900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Kanstein	Type DKI Baru P. 60 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	152.700
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON TIDAK BERTULANG, PANJANG 2,5	RJ, tidak bertulang, diameter 400 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	696.400
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON TIDAK BERTULANG, PANJANG 2,5	RJ, tidak bertulang, diameter 500 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	1.129.800
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON TIDAK BERTULANG, PANJANG 2,5	RJ, tidak bertulang, diameter 600 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	1.473.400
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON TIDAK BERTULANG, PANJANG 2,5	RJ, tidak bertulang, diameter 800 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	2.084.300
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON TIDAK BERTULANG, PANJANG 2,5	RJ, tidak bertulang, diameter 1000 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	3.207.600
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON TIDAK BERTULANG, PANJANG 2,5	RJ, tidak bertulang, diameter 400 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Meter	957.200
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON TIDAK BERTULANG, PANJANG 2,5	RJ, tidak bertulang, diameter 500 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Meter	1.280.900
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON TIDAK BERTULANG, PANJANG 2,5	RJ, tidak bertulang, diameter 600 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Meter	1.726.900
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON TIDAK BERTULANG, PANJANG 2,5	RJ, tidak bertulang, diameter 800 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Meter	2.715.800
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON TIDAK BERTULANG, PANJANG 2,5	RJ, tidak bertulang, diameter 1000 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Meter	4.195.600
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON TIDAK BERTULANG, PANJANG 2,5	RJ, tidak bertulang, diameter 400 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Meter	725.100
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON TIDAK BERTULANG, PANJANG 2,5	RJ, tidak bertulang, diameter 500 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Meter	1.176.400
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON TIDAK BERTULANG, PANJANG 2,5	RJ, tidak bertulang, diameter 600 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Meter	1.534.100
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON TIDAK BERTULANG, PANJANG 2,5	RJ, tidak bertulang, diameter 800 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Meter	2.170.200
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON TIDAK BERTULANG, PANJANG 2,5	RJ, tidak bertulang, diameter 1000 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Meter	3.339.800
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 300 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	530.500
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 400 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	733.700
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 500 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	1.332.800
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 600 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	1.695.700
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 800 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	2.816.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 1000 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	4.792.000
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 1200 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	6.228.600
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 1500 cm (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Meter	9.727.500
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 300 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Meter	806.200
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 400 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Meter	1.010.100
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 500 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Meter	1.360.000
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 600 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Meter	1.901.700
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 800 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Meter	3.148.800
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 1000 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Meter	4.889.800
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 1200 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Meter	7.183.500
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 1500 cm (Jarak 20 - 30 Km)		Meter	9.926.100
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 300 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Meter	552.400
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 400 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Meter	763.900
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 500 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Meter	1.387.800
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 600 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Meter	1.765.600
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 800 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Meter	2.933.000
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 1000 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Meter	4.989.600
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 1200 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Meter	6.485.400
1.1.12.02.02.0004	PIPA BETON BERTULANG, PANJANG 2,5	N-RCP RJ, bertulang, diameter 1500 cm (Jarak 30 - 40 Km)		Meter	10.128.600
1.1.12.01.01.0001	Road Barrier K350	Road Barrier 800 x 600 x 1000 (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	924.200
1.1.12.01.01.0001	Road Barrier K350	Road Barrier 1000 x 700 x 1200 (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	1.540.300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	Road Barrier K350	Road Barrier 1200 x 700 x 1200 (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	2.020.900
1.1.12.01.01.0001	Road Barrier K350	Road Barrier 800 x 600 x 1000 (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	970.400
1.1.12.01.01.0001	Road Barrier K350	Road Barrier 1000 x 700 x 1200 (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	1.617.300
1.1.12.01.01.0001	Road Barrier K350	Road Barrier 1200 x 700 x 1200 (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	2.121.900
1.1.12.01.01.0001	Road Barrier K350	Road Barrier 800 x 600 x 1000 (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.016.600
1.1.12.01.01.0001	Road Barrier K350	Road Barrier 1000 x 700 x 1200 (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	1.694.400
1.1.12.01.01.0001	Road Barrier K350	Road Barrier 1200 x 700 x 1200 (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	2.223.000
1.1.12.01.01.0001	Panel Pagar K300	Panel Pagar Polos 2400x400x50 (K-300) (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	184.900
1.1.12.01.01.0001	Panel Pagar K300	Panel Pagar Polos 2400x450x50 (K-300) (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	200.300
1.1.12.01.01.0001	Panel Pagar K300	Panel Pagar Motif 2400x400x50 (K-300) (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	203.400
1.1.12.01.01.0001	Panel Pagar K300	Panel Pagar Polos 2400x400x50 (K-300) (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	194.100
1.1.12.01.01.0001	Panel Pagar K300	Panel Pagar Polos 2400x450x50 (K-300) (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	210.300
1.1.12.01.01.0001	Panel Pagar K300	Panel Pagar Motif 2400x400x50 (K-300) (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	213.500
1.1.12.01.01.0001	Panel Pagar K300	Panel Pagar Polos 2400x400x50 (K-300) (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	203.400
1.1.12.01.01.0001	Panel Pagar K300	Panel Pagar Polos 2400x450x50 (K-300) (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	220.300
1.1.12.01.01.0001	Panel Pagar K300	Panel Pagar Motif 2400x400x50 (K-300) (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	223.700
1.1.12.01.01.0001	Kolom Pagar K300	Kolom Pagar 170 x 170 x 2200 (K-300) (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	338.900
1.1.12.01.01.0001	Kolom Pagar K300	Kolom Pagar 170 x 170 x 2700 (K-300) (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	415.900
1.1.12.01.01.0001	Kolom Pagar K300	Kolom Pagar 170 x 170 x 3200 (K-300) (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	492.900
1.1.12.01.01.0001	Kolom Pagar K300	Kolom Pagar 170 x 170 x 3700 (K-300) (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	570.000
1.1.12.01.01.0001	Kolom Pagar K300	Kolom Pagar 170 x 170 x 4200 (K-300) (Jarak (Jarak 1 - 20 Km)		Buah	647.000
1.1.12.01.01.0001	Kolom Pagar K300	Kolom Pagar 170 x 170 x 2200 (K-300) (Jarak 20 -		Buah	355.900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
		30 Km)			
1.1.12.01.01.0001	Kolom Pagar K300	Kolom Pagar 170 x 170 x 2700 (K-300) (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	436.700
1.1.12.01.01.0001	Kolom Pagar K300	Kolom Pagar 170 x 170 x 3200 (K-300) (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	517.600
1.1.12.01.01.0001	Kolom Pagar K300	Kolom Pagar 170 x 170 x 3700 (K-300) (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	598.400
1.1.12.01.01.0001	Kolom Pagar K300	Kolom Pagar 170 x 170 x 4200 (K-300) (Jarak 20 - 30 Km)		Buah	679.300
1.1.12.01.01.0001	Kolom Pagar K300	Kolom Pagar 170 x 170 x 2200 (K-300) (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	372.800
1.1.12.01.01.0001	Kolom Pagar K300	Kolom Pagar 170 x 170 x 2700 (K-300) (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	457.500
1.1.12.01.01.0001	Kolom Pagar K300	Kolom Pagar 170 x 170 x 3200 (K-300) (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	542.200
1.1.12.01.01.0001	Kolom Pagar K300	Kolom Pagar 170 x 170 x 3700 (K-300) (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	626.900
1.1.12.01.01.0001	Kolom Pagar K300	Kolom Pagar 170 x 170 x 4200 (K-300) (Jarak 30 - 40 Km)		Buah	711.700
1.1.12.01.01.0001	Turap Beton	Tulang precast, ukuran 30 cm x 12 cm		Meter	144.500
1.1.12.01.01.0001	Turap Beton	Tulang precast, ukuran 40 cm x 15 cm		Meter	242.700
1.1.12.01.01.0001	Turap Beton	Tulang precast, ukuran 50 cm x 22 cm		Meter	444.900
1.1.12.01.01.0001	Concrete Grouting	Pengisi rongga, celah, lubang, dan perbaikan beton		Kg	17.800
1.1.12.01.01.0001	Deck Drain	Ukuran 6 inci		Unit	1.604.200
1.1.12.01.01.0001	Erection Girder	Ukuran 30,8 meter x 1,7 m		Buah	91.977.400
1.1.12.01.01.0001	Elastomer bearing pad	Ukuran 40,8 m x 2,1 m		Buah	113.192.900
1.1.12.01.01.0001	Joint Socket Pile	Ukuran 16 mm x 16 mm x 16 mm		Set	95.500
1.1.12.01.01.0001	Joint Socket Pile	Ukuran 35 mm x 35 mm x 35 mm		Set	857.400
1.1.12.01.01.0001	Mikro Pile	Ukuran 16 mm x 16 mm x 16 mm		Meter	62.700
1.1.12.01.01.0001	Mini Timber Pile	Bahan kayu, tinggi 2 meter		Buah	38.400
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER, VOIDED SLAB, TIANG PANCANG, SHEET PILE WIKA	Bentang L = 10.6 m, H = 90 cm (Strand 11 buah, mutu beton K-500)		Buah	66.436.100
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER, VOIDED SLAB, TIANG PANCANG, SHEET PILE WIKA	Bentang L = 11.6 m, H = 90 cm (Strand 12 buah, mutu beton K-500)		Buah	68.579.300
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER, VOIDED SLAB, TIANG PANCANG, SHEET PILE WIKA	Bentang L = 12.6 m, H = 90 cm (Strand 16 buah, mutu beton K-500)		Buah	78.223.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER, VOIDED SLAB, TIANG PANCANG, SHEET PILE WIKA	Bentang L = 13.6 m, H = 90 cm (Strand 18 buah, mutu beton K-500)		Buah	83.580.900
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER, VOIDED SLAB, TIANG PANCANG, SHEET PILE WIKA	Bentang L = 14.6 m, H = 90 cm (Strand 21 buah, mutu beton K-500)		Buah	87.867.100
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER, VOIDED SLAB, TIANG PANCANG, SHEET PILE WIKA	Bentang L = 15.6 m, H = 90 cm (Strand 23 buah, mutu beton K-500)		Buah	92.153.300
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER, VOIDED SLAB, TIANG PANCANG, SHEET PILE WIKA	Bentang L = 16.6 m, H = 90 cm (Strand 24 buah, mutu beton K-500)		Buah	92.153.300
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.25 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 16.6 m, H = 125 cm (Strand 20 buah, mutu beton K-500)		Buah	96.523.900
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.25 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 17.6 m, H = 125 cm (Strand 21 buah, mutu beton K-500)		Buah	100.631.300
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.25 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 18.6 m, H = 125 cm (Strand 24 buah, mutu beton K-500)		Buah	104.738.700
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.25 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 19.6 m, H = 125 cm (Strand 26 buah, mutu beton K-500)		Buah	113.980.400
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.25 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 20.6 m, H = 125 cm (Strand 29 buah, mutu beton K-500)		Buah	119.114.600
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.25 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 21.6 m, H = 125 cm (Strand 32 buah, mutu beton K-500)		Buah	127.329.400
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.25 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 22.6 m, H = 125 cm (Strand 31 buah, mutu beton K-500)		Buah	127.329.400
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.25 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 23.6 m, H = 125 cm (Strand 36 buah, mutu beton K-500)		Buah	134.517.400
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.60 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 22.6 m, H = 160 cm (Strand 26 buah, mutu beton K-500)		Buah	160.188.600
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.60 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 23.6 m, H = 160 cm (Strand 28 buah, mutu beton K-500)		Buah	168.403.400
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.60 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 24.6 m, H = 160 cm (Strand 30 buah, mutu beton K-500)		Buah	175.591.400
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.60 m Ctc = 1.85 m Strand	Bentang L = 25.6 m, H = 160 cm (Strand 33 buah, mutu beton K-500)		Buah	181.752.500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	0.5 inchi WIKA				
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.60 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 26.6 m, H = 160 cm (Strand 36 buah, mutu beton K-500)		Buah	189.967.300
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.60 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 27.6 m, H = 160 cm (Strand 39 buah, mutu beton K-500)		Buah	202.289.500
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.60 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 28.6 m, H = 160 cm (Strand 41 buah, mutu beton K-500)		Buah	210.504.300
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.60 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 29.6 m, H = 160 cm (Strand 45 buah, mutu beton K-500)		Buah	217.692.200
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.60 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 30.6 m, H = 160 cm (Strand 39 buah, mutu beton K-500)		Buah	215.638.500
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.60 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 31.6 m, H = 160 cm (Strand 41 buah, mutu beton K-500)		Buah	224.880.200
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.70 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 30.8 m, H = 170 cm (Strand 47 buah, mutu beton K-500)		Buah	261.846.800
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.70 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 31.8 m, H = 170 cm (Strand 49 buah, mutu beton K-500)		Buah	269.034.700
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.70 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 32.8 m, H = 170 cm (Strand 53 buah, mutu beton K-500)		Buah	281.356.900
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.70 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 33.8 m, H = 170 cm (Strand 56 buah, mutu beton K-500)		Buah	289.571.700
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.70 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 34.8 m, H = 170 cm (Strand 57 buah, mutu beton K-500)		Buah	304.974.500
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.70 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 35.8 m, H = 170 cm (Strand 63 buah, mutu beton K-500)		Buah	314.216.100
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.70 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 36.8 m, H = 170 cm (Strand 67 buah, mutu beton K-500)		Buah	336.806.800
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.70 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 37.8 m, H = 170 cm (Strand 72 buah, mutu beton K-550)		Buah	351.182.700
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.70 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 38.8 m, H = 170 cm (Strand 76 buah, mutu beton K-550)		Buah	363.504.900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.70 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 39.8 m, H = 170 cm (Strand 69 buah, mutu beton K-600)		Buah	349.129.000
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.70 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 40.8 m, H = 170 cm (Strand 74 buah, mutu beton K-600)		Buah	365.558.600
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 1.70 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 41.8 m, H = 170 cm (Strand 76 buah, mutu beton K-600)		Buah	374.800.300
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 2.10 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 35,8 m, H = 210 cm (Strand 51 Buah, mutu beton K-500)		Buah	309.081.900
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 2.10 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 36,8 m, H = 210 cm (Strand 53 Buah, mutu beton K-500)		Buah	320.377.200
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 2.10 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 37,8 m, H = 210 cm (Strand 56 Buah, mutu beton K-500)		Buah	331.672.600
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 2.10 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 38,8 m, H = 210 cm (Strand 76 Buah, mutu beton K-500)		Buah	348.102.200
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 2.10 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 39,8 m, H = 210 cm (Strand 63 Buah, mutu beton K-500)		Buah	360.424.400
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 2.10 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 40,8 m, H = 210 cm (Strand 67 Buah, mutu beton K-500)		Buah	374.800.300
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 2.10 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 41,8 m, H = 210 cm (Strand 71 Buah, mutu beton K-500)		Buah	397.391.000
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 2.10 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 42,8 m, H = 210 cm (Strand 76 Buah, mutu beton K-500)		Buah	410.740.000
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 2.10 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 43,8 m, H = 210 cm (Strand 80 Buah, mutu beton K-500)		Buah	433.330.700
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 2.10 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 44,8 m, H = 210 cm (Strand 88 Buah, mutu beton K-600)		Buah	463.109.400
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 2.10 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 45,8 m, H = 210 cm (Strand 77 Buah, mutu beton K-600)		Buah	417.657.100
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 2.10 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 46,8 m, H = 210 cm (Strand 80 Buah, mutu beton K-650)		Buah	546.749.200
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 2.10 m Ctc = 1.85 m Strand	Bentang L = 47,8 m, H = 210 cm (Strand 84 Buah, mutu beton K-		Buah	564.602.200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	0.5 inchi WIKA	650)			
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 2.10 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 48,8 m, H = 210 cm (Strand 73 Buah, mutu beton K-700)		Buah	535.591.000
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 2.10 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 49,8 m, H = 210 cm (Strand 79 Buah, mutu beton K-800)		Buah	564.602.200
1.1.12.01.01.0001	PCI GIRDER POST TENSION H = 2.10 m Ctc = 1.85 m Strand 0.5 inchi WIKA	Bentang L = 50,8 m, H = 210 cm (Strand 84 Buah,mutu beton K-800)		Buah	584.686.900
1.1.12.01.01.0001	PC DIAFRAGMA	Diafragma PC I Girder (H-90 cm, Ctc-185 cm, K-350)		Buah	2.601.100
1.1.12.01.01.0001	PC DIAFRAGMA	Diafragma PC I Girder (H-90 cm, Ctc-140 cm, K-350)		Buah	2.229.500
1.1.12.01.01.0001	PC DIAFRAGMA	Diafragma PC I Girder (H-125 cm, Ctc-185 cm, K-350)		Buah	3.220.500
1.1.12.01.01.0001	PC DIAFRAGMA	Diafragma PC I Girder (H-125 cm, Ctc-140 cm, K-350)		Buah	2.601.100
1.1.12.01.01.0001	PC DIAFRAGMA	Diafragma PC I Girder (H-160 cm, Ctc-185 cm, K-350)		Buah	3.344.300
1.1.12.01.01.0001	PC DIAFRAGMA	Diafragma PC I Girder (H-160 cm, Ctc-140 cm, K-350)		Buah	2.601.100
1.1.12.01.01.0001	PC DIAFRAGMA	Diafragma PC I Girder (H-170 cm, Ctc-185 cm, K-350)		Buah	3.220.500
1.1.12.01.01.0001	PC DIAFRAGMA	Diafragma PC I Girder (H-170 cm, Ctc-140 cm, K-350)		Buah	2.477.300
1.1.12.01.01.0001	PC DIAFRAGMA	Diafragma PC I Girder (H-210 cm, Ctc-185 cm, K-350)		Buah	3.839.600
1.1.12.01.01.0001	PC DIAFRAGMA	Diafragma PC I Girder (H-210 cm, Ctc-140 cm, K-350)		Buah	2.972.700
1.1.12.01.01.0001	PLAT DECK	Platdeck Pracetak PC I Girder (H-90 cm, Ctc-185 cm, 100 cm x 160 cm x 7 cm, K-350)		Buah	743.300
1.1.12.01.01.0001	PLAT DECK	Platdeck Pracetak PC I Girder (H-90 cm, Ctc-140 cm, 100 cm x 115 cm x 7 cm, K-350)		Buah	495.600
1.1.12.01.01.0001	PLAT DECK	Platdeck Pracetak PC I Girder (H-125 cm, Ctc-185 cm, 100 cm x 160 cm x 7 cm, K-350)		Buah	743.300
1.1.12.01.01.0001	PLAT DECK	Platdeck Pracetak PC I Girder (H-125 cm, Ctc-140 cm, 100 cm x 115 cm x 7 cm, K-350)		Buah	495.600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	PLAT DECK	Platdeck Pracetak PC I Girder (H-160 cm, Ctc-185 cm, 100 cm x 145 cm x 7 cm, K-350)		Buah	619.400
1.1.12.01.01.0001	PLAT DECK	Platdeck Pracetak PC I Girder (H-160 cm, Ctc-140 cm, 100 cm x 100 cm x 7 cm, K-350)		Buah	495.600
1.1.12.01.01.0001	PLAT DECK	Platdeck Pracetak PC I Girder (H-170 cm, Ctc-185 cm, 100 cm x 120 cm x 7 cm, K-350)		Buah	495.600
1.1.12.01.01.0001	PLAT DECK	Platdeck Pracetak PC I Girder (H-170 cm, Ctc-140 cm, 100 cm x 75 cm x 7 cm, K-350)		Buah	371.700
1.1.12.01.01.0001	PLAT DECK	Platdeck Pracetak PC I Girder (H-210 cm, Ctc-185 cm, 100 cm x 120 cm x 7 cm, K-350)		Buah	495.600
1.1.12.01.01.0001	PLAT DECK	Platdeck Pracetak PC I Girder (H-210 cm, Ctc-140 cm, 100 cm x 75 cm x 7 cm, K-350)		Buah	371.700
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-57 cm K-600 (Bentang 6.60 meter)		Buah	50.315.700
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-57 cm K-600 (Bentang 7.60 meter)		Buah	53.396.200
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-57 cm K-600 (Bentang 8.60 meter)		Buah	56.476.800
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-57 cm K-600 (Bentang 9.60 meter)		Buah	58.530.500
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-57 cm K-600 (Bentang 10.60 meter)		Buah	62.637.900
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-57 cm K-600 (Bentang 11.60 meter)		Buah	66.745.300
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-62 cm K-600 (Bentang 6.60 meter)		Buah	51.342.500
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-62 cm K-600 (Bentang 7.60 meter)		Buah	53.396.200
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-62 cm K-600 (Bentang 8.60 meter)		Buah	55.449.900
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-62 cm K-600 (Bentang 9.60 meter)		Buah	58.530.500
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-62 cm K-600 (Bentang 10.60 meter)		Buah	62.637.900
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-62 cm K-600 (Bentang 11.60 meter)		Buah	65.718.400
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-62 cm K-600 (Bentang 12.60 meter)		Buah	69.825.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-66 cm K-600 (Bentang 6.60 meter)		Buah	51.342.500
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-66 cm K-600 (Bentang 7.60 meter)		Buah	54.423.100
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-66 cm K-600 (Bentang 8.60 meter)		Buah	56.476.800
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-66 cm K-600 (Bentang 9.60 meter)		Buah	59.557.300
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-66 cm K-600 (Bentang 10.60 meter)		Buah	62.637.900
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-66 cm K-600 (Bentang 11.60 meter)		Buah	66.745.300
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-66 cm K-600 (Bentang 12.60 meter)		Buah	69.825.800
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-66 cm K-600 (Bentang 13.60 meter)		Buah	74.960.100
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-74 cm K-600 (Bentang 6.60 meter)		Buah	53.396.200
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-74 cm K-600 (Bentang 7.60 meter)		Buah	56.476.800
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-74 cm K-600 (Bentang 8.60 meter)		Buah	59.557.300
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-74 cm K-600 (Bentang 9.60 meter)		Buah	61.611.000
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-74 cm K-600 (Bentang 10.60 meter)		Buah	64.691.600
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-74 cm K-600 (Bentang 11.60 meter)		Buah	68.799.000
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-74 cm K-600 (Bentang 12.60 meter)		Buah	70.852.700
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-74 cm K-600 (Bentang 13.60 meter)		Buah	73.933.200
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-74 cm K-600 (Bentang 14.60 meter)		Buah	86.255.400
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-74 cm K-600 (Bentang 15.60 meter)		Buah	90.362.800
1.1.12.01.01.0001	PC VOIDED SLAB PRETENTION WIKA Mutu beton Fc 52 Mpa	Voided slab H-74 cm K-600 (Bentang 16.60 meter)		Buah	96.523.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 300 mm Panjang 6 meter - 8 meter (6 PC bar 7 mm)		Meter	346.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 300 mm	Tipe A2 Diameter 300 mm Panjang 9 meter -		Meter	324.500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	MUTU BETON K-600 WIKA	11 meter (6 PC bar 7 mm)			
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 300 mm Panjang 12 meter (6 PC bar 7 mm)		Meter	314.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 300 mm Panjang 6 meter - 8 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	372.000
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 300 mm Panjang 9 meter - 11 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	349.400
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 300 mm Panjang 12 meter - 13 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	338.700
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 300 mm Panjang 6 meter - 8 meter (12 PC bar 7 mm)		Meter	419.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 300 mm Panjang 9 meter - 11 meter (12 PC bar 7 mm)		Meter	396.600
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 300 mm Panjang 12 meter - 13 meter (12 PC bar 7 mm)		Meter	385.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 300 mm Panjang 6 meter - 8 meter (10 PC bar 9 mm)		Meter	474.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 300 mm Panjang 9 meter - 11 meter (10 PC bar 9 mm)		Meter	449.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 300 mm Panjang 12 meter - 13 meter (10 PC bar 9 mm)		Meter	437.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 300 mm Panjang 6 meter - 8 meter (6 PC bar 7 mm)		Meter	376.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 300 mm Panjang 9 meter - 11 meter (6 PC bar 7 mm)		Meter	346.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 300 mm Panjang 12 meter - 13 meter (6 PC bar 7 mm)		Meter	329.700
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 300 mm Panjang 6 meter - 8 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	405.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 300 mm Panjang 9 meter - 11 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	372.000
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 300 mm Panjang 12 meter - 13 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	354.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 300 mm Panjang 6 meter - 8 meter (12 PC bar 7 mm)		Meter	452.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 300 mm Panjang 9 meter - 11 meter (12 PC bar 7 mm)		Meter	419.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 300 mm Panjang 12 meter (12 PC bar 7 mm)		Meter	402.000
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 300 mm Panjang 6 meter - 8 meter (10 PC bar 9 mm)		Meter	516.600
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 300 mm Panjang 9 meter - 11 meter (10 PC bar 9 mm)		Meter	476.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 300 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 300 mm Panjang 12 meter - 13 meter (10 PC bar 9 mm)		Meter	457.600
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 350 mm Panjang 6 meter - 8 meter (8 PC bar 7 mm)		Meter	423.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 350 mm Panjang 9 meter - 11 meter (8 PC bar 7 mm)		Meter	396.600
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 350 mm Panjang 12 meter - 14 meter (8 PC bar 7 mm)		Meter	383.700
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 350 mm Panjang 15 meter (8 PC bar 7 mm)		Meter	383.700
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 350 mm Panjang 6 meter - 8 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	445.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 350 mm MUTU BETON K-600	Tipe A3 Diameter 350 mm Panjang 9 meter - 11 meter (10 PC bar 7		Meter	420.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	WIKA	mm)			
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 350 mm Panjang 12 meter - 14 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	407.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 350 mm Panjang 15 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	406.200
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 350 mm Panjang 6 meter - 8 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	486.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 350 mm Panjang 9 meter - 11 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	462.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 350 mm Panjang 12 meter - 14 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	448.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 350 mm Panjang 15 meter (15 PC bar 7 mm)		Meter	448.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 350 mm Panjang 6 meter - 8 meter (12 PC bar 9 mm)		Meter	559.700
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 350 mm Panjang 9 meter - 11 meter (12 PC bar 9 mm)		Meter	528.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Panjang 12 meter - 14 meter (12 PC bar 9 mm)		Meter	513.500
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Panjang 15 meter (12 PC bar 9 mm)		Meter	512.400
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 350 mm Panjang 6 meter - 8 meter (8 PC bar 7 mm)		Meter	467.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 350 mm Panjang 9 meter - 11 meter (8 PC bar 7 mm)		Meter	425.500
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 350 mm Panjang 12 meter - 14 meter (8 PC bar 7 mm)		Meter	405.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 350 mm Panjang 15 meter (8 PC bar 7 mm)		Meter	393.300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 350 mm Panjang 6 meter - 8 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	489.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 350 mm Panjang 9 meter - 11 meter (PC bar 7 mm)		Meter	449.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 350 mm Panjang 12 meter - 14 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	428.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 350 mm Panjang 15 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	424.400
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 350 mm Panjang 6 meter - 8 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	528.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 350 mm Panjang 9 meter - 11 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	489.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 350 mm Panjang 12 meter - 14 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	470.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 350 mm Panjang 15 meter (15 PC bar 7 mm)		Meter	465.200
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 350 mm Panjang 6 meter - 8 meter (12 PC bar 9 mm)		Meter	607.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 350 mm Panjang 9 meter - 11 meter (12 PC bar 9 mm)		Meter	561.700
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 350 mm Panjang 12 meter - 14 meter (12 PC bar 9 mm)		Meter	538.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 350 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Panjang 15 meter (12 PC bar 9 mm)		Meter	532.000
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 400 mm MUTU BETON K-600	Tipe A2 Diameter 400 mm Panjang 6 meter - 8 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	516.600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	WIKA				
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 400 mm Panjang 9 meter - 11 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	483.700
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 400 mm Panjang 12 meter - 14 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	468.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 400 mm Panjang 15 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	468.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 400 mm Panjang 6 meter - 8 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	538.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 400 mm Panjang 9 meter - 11 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	506.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 400 mm Panjang 12 meter - 14 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	489.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 400 mm Panjang 15 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	489.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 400 mm Panjang 6 meter - 8 meter (18 PC bar 7 mm)		Meter	624.400
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 400 mm Panjang 9 meter - 11 meter (18 PC bar 7 mm)		Meter	591.500
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 400 mm Panjang 12 meter - 14 meter (18 PC bar 7 mm)		Meter	575.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 400 mm Panjang 15 meter (18 PC bar 7 mm)		Meter	575.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 400 mm Panjang 6 meter - 8 meter (16 PC bar 9 mm)		Meter	704.500
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 400 mm Panjang 9 meter - 11 meter (16 PC bar 9 mm)		Meter	665.400
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 400 mm Panjang 12 meter - 14 meter (16 PC bar 9 mm)		Meter	645.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 400 mm Panjang 15 meter (16 PC bar 9 mm)		Meter	643.900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 400 mm Panjang 6 meter - 8 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	579.200
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 400 mm Panjang 9 meter - 11 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	525.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 400 mm Panjang 12 meter - 14 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	499.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 400 mm Panjang 15 meter (10 PC bar 7 mm)		Meter	492.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 400 mm Panjang 6 meter - 8 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	600.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 400 mm Panjang 9 meter - 11 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	547.400
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 400 mm Panjang 12 meter - 14 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	520.700
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 400 mm Panjang 15 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	514.500
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 400 mm Panjang 6 meter - 8 meter (18 PC bar 7 mm)		Meter	687.000
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 400 mm Panjang 9 meter - 11 meter (18 PC bar 7 mm)		Meter	633.600
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 400 mm Panjang 12 meter - 14 meter (18 PC bar 7 mm)		Meter	606.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 400 mm Panjang 15 meter (18 PC bar 7 mm)		Meter	600.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 400 mm	Tipe C Diameter 400 mm Panjang 6 meter - 8 meter (16 PC bar 9 mm)		Meter	777.400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	MUTU BETON K-600 WIKA				
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 400 mm Panjang 9 meter - 11 meter (16 PC bar 9 mm)		Meter	713.700
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 400 mm Panjang 12 meter - 14 meter (16 PC bar 9 mm)		Meter	681.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 400 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 400 mm Panjang 15 meter (16 PC bar 9 mm)		Meter	672.600
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe A1 Diameter 500 mm Panjang 6 meter - 8 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	766.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe A1 Diameter 500 mm Panjang 9 meter - 11 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	712.700
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe A1 Diameter 500 mm Panjang 12 meter - 14 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	686.000
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe A1 Diameter 500 mm Panjang 15 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	685.000
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe A2 Diameter 500 mm Panjang 6 meter - 8 meter (22 PC bar 7 mm)		Meter	809.200
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe A2 Diameter 500 mm Panjang 9 meter - 11 meter (22 PC bar 7 mm)		Meter	755.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe A2 Diameter 500 mm Panjang 12 meter - 14 meter (22 PC bar 7 mm)		Meter	729.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe A2 Diameter 500 mm Panjang 15 meter (22 PC bar 7 mm)		Meter	728.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe A3 Diameter 500 mm Panjang 6 meter - 8 meter (26 PC bar 7 mm)		Meter	873.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe A3 Diameter 500 mm Panjang 9 meter - 11 meter (26 PC bar 7 mm)		Meter	820.500
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe A3 Diameter 500 mm Panjang 12 meter - 14 meter (26 PC bar 7 mm)		Meter	793.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe A3 Diameter 500 mm Panjang 15 meter (26 PC bar 7 mm)		Meter	791.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe B Diameter 500 mm Panjang 6 meter - 8 meter (18 PC bar 9 mm)		Meter	895.500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe B Diameter 500 mm Panjang 9 meter - 11 meter (18 PC bar 9 mm)		Meter	842.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe B Diameter 500 mm Panjang 12 meter - 14 meter (18 PC bar 9 mm)		Meter	815.400
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe B Diameter 500 mm Panjang 15 meter (18 PC bar 9 mm)		Meter	814.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe C Diameter 500 mm Panjang 6 meter - 8 meter (22 PC bar 9 mm)		Meter	1.036.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe C Diameter 500 mm Panjang 9 meter - 11 meter (22 PC bar 9 mm)		Meter	978.600
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe C Diameter 500 mm Panjang 12 meter - 14 meter (22 PC bar 9 mm)		Meter	949.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE Diameter 500 mm WIKA	Tipe C Diameter 500 mm Panjang 15 meter (22 PC bar 9 mm)		Meter	947.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 500 mm Panjang 6 meter - 8 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	853.400
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 500 mm Panjang 9 meter - 11 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	771.200
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 500 mm Panjang 12 meter - 14 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	730.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 500 mm Panjang 15 meter (14 PC bar 7 mm)		Meter	719.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 500 mm Panjang 6 meter - 8 meter (22 PC bar 7 mm)		Meter	896.500
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 500 mm Panjang 9 meter - 11 meter (22 PC bar 7 mm)		Meter	814.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 500 mm Panjang 12 meter - 14 meter (22 PC bar 7 mm)		Meter	773.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 500 mm Panjang 15 meter (22 PC bar 7 mm)		Meter	763.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 500 mm Panjang 6 meter - 8 meter (26 PC bar 7 mm)		Meter	960.200
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 500 mm Panjang 9 meter - 11 meter (26 PC bar 7 mm)		Meter	878.000
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 500 mm Panjang 12 meter - 14 meter (26 PC bar 7 mm)		Meter	836.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 500 mm Panjang 15 meter (26 PC bar 7 mm)		Meter	827.700
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 500 mm Panjang 6 meter - 8 meter (18 PC bar 9 mm)		Meter	982.700
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 500 mm Panjang 9 meter - 11 meter (18 PC bar 9 mm)		Meter	899.600
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 500 mm Panjang 12 meter - 14 meter (18 PC bar 9 mm)		Meter	858.500
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 500 mm Panjang 15 meter (18 PC bar 9 mm)		Meter	849.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 500 mm Panjang 6 meter - 8 meter (22 PC bar 9 mm)		Meter	1.146.000
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 500 mm Panjang 9 meter - 11 meter (22 PC bar 9 mm)		Meter	1.052.600
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 500 mm Panjang 12 meter - 14 meter (22 PC bar 9 mm)		Meter	1.005.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 500 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 500 mm Panjang 15 meter (22 PC bar 9 mm)		Meter	992.000
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600	Tipe A1 Diameter 600 mm Panjang 6 meter - 8 meter (20 PC bar 7 mm)		Meter	997.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	WIKA				
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 600 mm Panjang 9 meter - 11 meter (20 PC bar 7 mm)		Meter	931.400
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 600 mm Panjang 12 meter - 14 meter (20 PC bar 7 mm)		Meter	898.500
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 600 mm Panjang 15 meter (20 PC bar 7 mm)		Meter	898.500
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 600 mm Panjang 6 meter - 8 meter (24 PC bar 7 mm)		Meter	1.019.700
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 600 mm Panjang 9 meter - 11 meter (24 PC bar 7 mm)		Meter	953.000
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 600 mm Panjang 12 meter - 14 meter (24 PC bar 7 mm)		Meter	920.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 600 mm Panjang 15 meter (24 PC bar 7 mm)		Meter	920.100
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 600 mm Panjang 6 meter - 8 meter (20 PC bar 9 mm)		Meter	1.106.000
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 600 mm Panjang 9 meter - 11 meter (20 PC bar 9 mm)		Meter	1.040.200
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 600 mm Panjang 12 meter - 14 meter (20 PC bar 9 mm)		Meter	1.007.400
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 600 mm Panjang 15 meter (20 PC bar 9 mm)		Meter	1.007.400
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 600 mm Panjang 6 meter - 8 meter (24 PC bar 9 mm)		Meter	1.230.200
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 600 mm Panjang 9 meter - 11 meter (24 PC bar 9 mm)		Meter	1.156.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 600 mm Panjang 12 meter - 14 meter (24 PC bar 9 mm)		Meter	1.119.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 600 mm Panjang 15 meter (24 PC bar 9 mm)		Meter	1.117.300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 600mm Panjang 6 meter - 8 meter (32 PC bar 9 mm)		Meter	1.366.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 600 mm Panjang 9 meter - 11 meter (32 PC bar 9 mm)		Meter	1.292.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 600 mm Panjang 12 meter - 14 meter (32 PC bar 9 mm)		Meter	1.255.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE BOTTOM Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 600 mm Panjang 15 meter (32 PC bar 9 mm)		Meter	1.253.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 600 mm Panjang 6 meter - 8 meter (20 PC bar 7 mm)		Meter	1.106.000
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 600 mm Panjang 9 meter - 11 meter (20 PC bar 7 mm)		Meter	1.003.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 600 mm Panjang 12 meter - 14 meter (20 PC bar 7 mm)		Meter	951.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A1 Diameter 600 mm Panjang 15 meter (20 PC bar 7 mm)		Meter	941.700
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 600 mm Panjang 6 meter - 8 meter (24 PC bar 7 mm)		Meter	1.127.500
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 600 mm Panjang 9 meter - 11 meter (24 PC bar 7 mm)		Meter	1.024.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 600 mm Panjang 12 meter - 14 meter (24 PC bar 7 mm)		Meter	974.500
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A2 Diameter 600 mm Panjang 15 meter (24 PC bar 7 mm)		Meter	1.213.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 600 mm Panjang 6 meter - 8 meter (20 PC bar 9 mm)		Meter	1.112.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 600 mm Panjang 9 meter - 11 meter (20 PC bar 9 mm)		Meter	1.060.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 600 mm Panjang 12 meter - 14 meter (20 PC bar 9 mm)		Meter	1.050.500
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe A3 Diameter 600 mm Panjang 15 meter (20 PC bar 9 mm)		Meter	1.383.200
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 600 mm Panjang 6 meter - 8 meter (24 PC bar 9 mm)		Meter	1.259.000
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 600 mm Panjang 9 meter - 11 meter (24 PC bar 9 mm)		Meter	1.196.300
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 600 mm Panjang 12 meter - 14 meter (24 PC bar 9 mm)		Meter	1.178.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe B Diameter 600 mm Panjang 15 meter (24 PC bar 9 mm)		Meter	1.154.200
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 600 mm Panjang 6 meter - 8 meter (32 PC bar 9 mm)		Meter	1.519.800
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 600 mm Panjang 9 meter - 11 meter (32 PC bar 9 mm)		Meter	1.394.500
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 600 mm Panjang 12 meter - 14 meter (32 PC bar 9 mm)		Meter	1.332.900
1.1.12.01.01.0001	SPUN PILE MIDDLE/UPPER Diameter 600 mm MUTU BETON K-600 WIKA	Tipe C Diameter 600 mm Panjang 15 meter (32 PC bar 9 mm)		Meter	1.315.400
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 20 cm x 20 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak (Ukuran 250 mm x 250 mm)		Meter	332.700
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 20 cm x 20 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak		Meter	482.200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	42 mpa)	(Ukuran 300 mm x 300 mm)			
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 20 cm x 20 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak (Ukuran 400 mm x 400 mm)		Meter	810.200
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 20 cm x 20 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak (Ukuran 500 mm x 500 mm)		Meter	1.060.200
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 20 cm x 20 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak (Diameter 300 mm)		Meter	535.800
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 20 cm x 20 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak (Diameter 400 mm)		Meter	831.400
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 20 cm x 20 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak (Diameter 500 mm)		Meter	1.222.000
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 20 cm x 20 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak (Diameter 600 mm)		Meter	1.615.900
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 25 cm x 25 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 25 cm x 25 cm Panjang 6 meter - 8 meter (4 buah PC strand 3/8 inchi KLAS A)		Meter	288.600
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 25 cm x 25 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 25 cm x 25 cm Panjang 9-10 meter (4 buah PC strand 3/8 inchi KLAS A)		Meter	281.400
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 25 cm x 25 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 25 cm x 25 cm Panjang 6 meter - 8 meter (4 buah PC strand 3/8 inchi KLAS B)		Meter	301.900
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 25 cm x 25 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 25 cm x 25 cm Panjang 9 meter -11 meter (4 buah PC strand 3/8 inchi KLAS B)		Meter	294.800
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 25 cm x 25 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 25 cm x 25 cm Panjang 6 meter - 8 meter (5 buah PC strand 3/8 inchi KLAS C)		Meter	318.400
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 25 cm x 25 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 25 cm x 25 cm Panjang 9 meter -11 meter (5 buah PC strand 3/8 inchi KLAS C)		Meter	311.200
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 25 cm x 25 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 25 cm x 25 cm (KLAS A)		Joint	1.161.400

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 25 cm x 25 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 25 cm x 25 cm (KLAS B)		Joint	1.161.400
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 25 cm x 25 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 25 cm x 25 cm (KLAS C)		Joint	1.380.100
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 30 cm x 30 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 30 cm x 30 cm Panjang 6 meter - 8 meter (4 buah PC strand 1/2 inchi KLAS A)		Meter	396.400
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 30 cm x 30 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 30 cm x 30 cm Panjang 9 meter -11 meter (4 buah PC strand 1/2 inchi KLAS A)		Meter	388.200
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 30 cm x 30 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 30 cm x 30 cm Panjang 6 meter - 8 meter (4 buah PC strand 1/2 inchi KLAS B)		Meter	412.800
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 30 cm x 30 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 30 cm x 30 cm Panjang 9 meter -11 meter (4 buah PC strand 1/2 inchi KLAS B)		Meter	404.600
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 30 cm x 30 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 30 cm x 30 cm Panjang 6 meter - 8 meter (5 buah PC strand 1/2 inchi KLAS C)		Meter	436.500
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 30 cm x 30 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 30 cm x 30 cm Panjang 9 meter -11 meter (5 buah PC strand 1/2 inchi KLAS C)		Meter	428.200
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 30 cm x 30 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 30 cm x 30 cm Panjang 12 meter (5 buah PC strand 1/2 inchi KLAS C)		Meter	424.100
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 30 cm x 30 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 30 cm x 30 cm Panjang 6 meter - 8 meter (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS D)		Meter	462.100
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 30 cm x 30 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 30 cm x 30 cm Panjang 9 meter -11 meter (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS D)		Meter	452.900
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 30 cm x 30 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 30 cm x 30 cm Panjang 12 meter (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS D)		Meter	448.800
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 30 cm x 30 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 30 cm x 30 cm (KLAS A)		Joint	1.437.600
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 30 cm x 30 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc	Sambungan TP Kotak 30 cm x 30 cm (KLAS B)		Joint	1.567.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	42 mpa)				
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 30 cm x 30 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 30 cm x 30 cm (KLAS C)		Joint	1.772.400
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 30 cm x 30 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 30 cm x 30 cm (KLAS D)		Joint	1.995.200
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 35 cm x 35 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 35 cm x 35 cm Panjang 6 meter - 8 meter (4 buah PC strand 1/2 inchi KLAS A)		Meter	505.300
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 35 cm x 35 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 35 cm x 35 cm Panjang 9 meter -11 meter (4 buah PC strand 1/2 inchi KLAS A)		Meter	495.000
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 35 cm x 35 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 35 cm x 35 cm Panjang 6 meter - 8 meter (4 buah PC strand 1/2 inchi KLAS B)		Meter	529.900
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 35 cm x 35 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 35 cm x 35 cm Panjang 9 meter -11 meter (4 buah PC strand 1/2 inchi KLAS B)		Meter	519.600
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 35 cm x 35 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 35 cm x 35 cm Panjang 12 meter (4 buah PC strand 1/2 inchi KLAS B)		Meter	515.500
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 35 cm x 35 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 35 cm x 35 cm Panjang 6 meter - 8 meter (5 buah PC strand 1/2 inchi KLAS C)		Meter	554.500
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 35 cm x 35 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 35 cm x 35 cm Panjang 9 meter -11 meter (5 buah PC strand 1/2 inchi KLAS C)		Meter	544.300
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 35 cm x 35 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 35 cm x 35 cm Panjang 12 meter (5 buah PC strand 1/2 inchi KLAS C)		Meter	539.100
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 35 cm x 35 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 35 cm x 35 cm Panjang 6 meter - 8 meter (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS D)		Meter	583.300
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 35 cm x 35 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 35 cm x 35 cm Panjang 9 meter -11 meter (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS D)		Meter	574.100
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 35 cm x 35 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 35 cm x 35 cm Panjang 12 meter (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS D)		Meter	568.900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 35 cm x 35 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 35 cm x 35 cm (KLAS A)		Joint	2.192.400
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 35 cm x 35 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 35 cm x 35 cm (KLAS B)		Joint	2.192.400
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 35 cm x 35 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 35 cm x 35 cm (KLAS C)		Joint	2.408.000
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 35 cm x 35 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 35 cm x 35 cm (KLAS D)		Joint	2.408.000
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 40 cm x 40 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 40 cm x 40 cm Panjang 6 meter - 8 meter (4 buah PC strand 1/2 inchi KLAS A)		Meter	629.500
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 40 cm x 40 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 40 cm x 40 cm Panjang 9 meter -11 meter (4 buah PC strand 1/2 inchi KLAS A)		Meter	618.200
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 40 cm x 40 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 40 cm x 40 cm Panjang 12 meter (4 buah PC strand 1/2 inchi KLAS A)		Meter	613.100
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 40 cm x 40 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 40 cm x 40 cm Panjang 6 meter - 8 meter (5 buah PC strand 1/2 inchi KLAS B)		Meter	659.300
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 40 cm x 40 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 40 cm x 40 cm Panjang 9 meter -11 meter (5 buah PC strand 1/2 inchi KLAS B)		Meter	648.000
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 40 cm x 40 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 40 cm x 40 cm Panjang 12 meter (5 buah PC strand 1/2 inchi KLAS B)		Meter	641.800
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 40 cm x 40 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 40 cm x 40 cm Panjang 6 meter - 8 meter (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS C)		Meter	688.000
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 40 cm x 40 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 40 cm x 40 cm Panjang 9 meter -11 meter (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS C)		Meter	677.800
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 40 cm x 40 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 40 cm x 40 cm Panjang 12 meter (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS C)		Meter	671.600
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 40 cm x 40 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 40 cm x 40 cm Panjang 6 meter - 8 meter (7 buah PC strand 1/2 inchi KLAS D)		Meter	776.300

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 40 cm x 40 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 40 cm x 40 cm Panjang 9 meter -11 meter (7 buah PC strand 1/2 inchi KLAS D)		Meter	766.100
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 40 cm x 40 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 40 cm x 40 cm Panjang 12 meter (7 buah PC strand 1/2 inchi KLAS D)		Meter	759.900
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 40 cm x 40 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 40 cm x 40 cm (KLAS A)		Joint	2.587.700
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 40 cm x 40 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 40 cm x 40 cm (KLAS B)		Joint	2.810.500
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 40 cm x 40 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 40 cm x 40 cm (KLAS C)		Joint	2.900.900
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 40 cm x 40 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 40 cm x 40 cm (KLAS D)		Joint	3.205.900
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 45 cm x 45 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 45 cm x 45 cm Panjang 6 meter - 8 meter (5 buah PC strand 1/2 inchi KLAS A)		Meter	777.400
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 45 cm x 45 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 45 cm x 45 cm Panjang 9 meter -11m (5 buah PC strand 1/2 inchi KLAS A)		Meter	765.100
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 45 cm x 45 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 45 cm x 45 cm Panjang 12 meter (5 buah PC strand 1/2 inchi KLAS A)		Meter	758.900
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 45 cm x 45 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 45 cm x 45 cm Panjang 6 meter - 8 meter (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS B)		Meter	806.100
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 45 cm x 45 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 45 cm x 45 cm Panjang 9 meter -11m (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS B)		Meter	793.800
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 45 cm x 45 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 45 cm x 45 cm Panjang 12 meter (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS B)		Meter	787.600
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 45 cm x 45 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 45 cm x 45 cm Panjang 6 meter - 8 meter (7 buah PC strand 1/2 inchi KLAS C)		Meter	835.900
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 45 cm x 45 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 45 cm x 45 cm Panjang 9 meter -11m (7 buah PC strand 1/2 inchi KLAS C)		Meter	823.600

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 45 cm x 45 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 45 cm x 45 cm Panjang 12 meter (7 buah PC strand 1/2 inchi KLAS C)		Meter	817.400
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 45 cm x 45 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 45 cm x 45 cm Panjang 6 meter - 8 meter (8 buah PC strand 1/2 inchi KLAS D)		Meter	894.400
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 45 cm x 45 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 45 cm x 45 cm Panjang 9 meter -11m (8 buah PC strand 1/2 inchi KLAS D)		Meter	882.100
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 45 cm x 45 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 45 cm x 45 cm Panjang 12 meter (8 buah PC strand 1/2 inchi KLAS D)		Meter	876.000
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 45 cm x 45 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 45 cm x 45 cm (KLAS A)		Joint	3.260.300
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 45 cm x 45 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 45 cm x 45 cm (KLAS B)		Joint	3.260.300
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 45 cm x 45 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 45 cm x 45 cm (KLAS C)		Joint	3.572.500
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 45 cm x 45 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 45 cm x 45 cm (KLAS D)		Joint	3.878.500
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 50 cm x 50 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 50 cm x 50 cm Panjang 6 meter - 8 m (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS A)		Meter	938.600
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 50 cm x 50 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 50 cm x 50 cm Panjang 9 meter -11m (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS A)		Meter	924.200
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 50 cm x 50 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 50 cm x 50 cm Panjang 12 m (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS A)		Meter	918.100
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 50 cm x 50 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 50 cm x 50 cm Panjang 6 meter - 8 m (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS B)		Meter	968.400
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 50 cm x 50 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 50 cm x 50 cm Panjang 9 meter -11m (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS B)		Meter	954.000
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 50 cm x 50 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 50 cm x 50 cm Panjang 12 m (6 buah PC strand 1/2 inchi KLAS B)		Meter	946.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 50 cm x 50 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 50 cm x 50 cm Panjang 6 meter - 8 m (7 buah PC strand 1/2 inchi KLAS C)		Meter	997.100
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 50 cm x 50 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 50 cm x 50 cm Panjang 9 meter -11m (7 buah PC strand 1/2 inchi KLAS C)		Meter	983.800
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 50 cm x 50 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 50 cm x 50 cm Panjang 12 m (7 buah PC strand 1/2 inchi KLAS C)		Meter	976.600
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 50 cm x 50 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 50 cm x 50 cm Panjang 6 meter - 8 m (8 buah PC strand 1/2 inchi KLAS D)		Meter	1.026.900
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 50 cm x 50 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 50 cm x 50 cm Panjang 9 meter -11m (8 buah PC strand 1/2 inchi KLAS D)		Meter	1.012.500
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 50 cm x 50 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Tiang Pancang Kotak 50 cm x 50 cm Panjang 12 m (8 buah PC strand 1/2 inchi KLAS D)		Meter	1.005.300
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 50 cm x 50 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 50 cm x 50 cm (KLAS A)		Joint	3.626.900
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 50 cm x 50 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 50 cm x 50 cm (KLAS B)		Joint	3.931.900
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 50 cm x 50 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 50 cm x 50 cm (KLAS C)		Joint	3.989.400
1.1.12.01.01.0001	TIANG PANCANG 50 cm x 50 cm MUTU BETON K-500 WIKA (fc 42 mpa)	Sambungan TP Kotak 50 cm x 50 cm (KLAS D)		Joint	4.578.800
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W325 MUTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W325 Tipe A Panjang 6 meter - 8 meter (10 PC strand 0.5 inchi)		Meter	957.100
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W325 MUTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W325 Tipe A Panjang 9 meter - 11 meter (10 PC strand 0.5 inchi)		Meter	908.800
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W325 MUTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W325 Tipe A Panjang 12 meter - 14 meter (10 PC strand 0.5 inchi)		Meter	883.100
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W325 MUTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W325 Tipe A Panjang 15 meter (10 PC strand 0.5 inchi)		Meter	885.200
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W325 MUTU BETON Fc 62 Mpa	CCSP W325 Tipe B Panjang 6 meter - 8 meter (12 PC strand 0.5		Meter	1.012.500

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	(K700)	inchi)			
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W325 MUTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W325 Tipe B Panjang 9 meter - 11 meter (12 PC strand 0.5 inchi)		Meter	964.300
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W325 MUTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W325 Tipe B Panjang 12 meter - 14 meter (12 PC strand 0.5 inchi)		Meter	938.600
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W325 MUTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W325 Tipe B Panjang 15 meter (12 PC strand 0.5 inchi)		Meter	940.600
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W350 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W350 Tipe A Panjang 6 meter - 8 meter (14 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.120.300
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W350 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W350 Tipe A Panjang 9 meter - 11 meter (14 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.071.100
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W350 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W350 Tipe A Panjang 12 meter - 14 meter (14 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.040.200
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W350 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W350 Tipe A Panjang 15 meter (14 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.049.500
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W350 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W350 Tipe B Panjang 6 meter - 8 meter (16 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.175.800
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W350 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W350 Tipe B Panjang 9 meter - 11 meter (16 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.126.500
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W350 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W350 Tipe B Panjang 12 meter - 14 meter (16 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.100.800
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W350 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W350 Tipe B Panjang 15 meter (16 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.104.900
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W400 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W400 Tipe A Panjang 6 meter - 8 meter (14 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.219.900
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W400 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W400 Tipe A Panjang 9 meter - 11 meter (14 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.165.500
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W400 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W400 Tipe A Panjang 12 meter - 14 meter (14 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.142.900
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W400 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W400 Tipe A Panjang 15 meter (14 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.152.200

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W400 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W400 Tipe B Panjang 6 meter - 8 meter (18 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.332.900
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W400 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W400 Tipe B Panjang 9 meter - 11 meter (18 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.278.500
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W400 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W400 Tipe B Panjang 12 meter - 14 meter (18 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.254.900
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W400 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W400 Tipe B Panjang 15 meter (18 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.265.100
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W450 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W450 Tipe A Panjang 6 meter - 8 meter (18 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.451.000
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W450 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W450 Tipe A Panjang 9 meter - 11 meter (18 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.390.400
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W450 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W450 Tipe A Panjang 12 meter - 14 meter (18 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.368.800
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W450 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W450 Tipe A Panjang 15 meter (18 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.385.300
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W450 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W450 Tipe B Panjang 6 meter - 8 meter (22 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.508.500
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W450 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W450 Tipe B Panjang 9 meter - 11 meter (22 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.457.200
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W450 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W450 Tipe B Panjang 12 meter - 14 meter (22 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.427.400
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W450 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W450 Tipe B Panjang 15 meter (22 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.436.600
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W500 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W500 Tipe A Panjang 6 meter - 8 meter (22 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.517.700
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W500 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W500 Tipe A Panjang 9 meter - 11 meter (22 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.463.300
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W500 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W500 Tipe A Panjang 12 meter - 14 meter (22 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.434.600
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W500 meter UTU BETON Fc 62 Mpa	CCSP W500 Tipe A Panjang 15 meter (22 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.445.900

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
	(K700)				
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W500 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W500 Tipe B Panjang 6 meter - 8 meter (26 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.678.900
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W500 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W500 Tipe B Panjang 9 meter - 11 meter (26 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.623.500
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W500 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W500 Tipe B Panjang 12 meter - 14 meter (26 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.594.700
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W500 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W500 Tipe B Panjang 15 meter (26 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.606.000
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W600 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W600 Tipe A Panjang 6 meter - 8 meter (26 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.767.300
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W600 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W600 Tipe A Panjang 9 meter - 11 meter (26 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.702.600
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W600 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W600 Tipe A Panjang 12 meter - 14 meter (26 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.681.000
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W600 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W600 Tipe A Panjang 15 meter (26 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.700.500
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W600 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W600 Tipe B Panjang 6 meter - 8 meter (32 PC strand 0.5 inchi)		Meter	2.009.600
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W600 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W600 Tipe B Panjang 9 meter - 11 meter (32 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.947.000
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W600 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W600 Tipe B Panjang 12 meter - 14 meter (32 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.924.400
1.1.12.01.01.0001	CORRUGATED SHEET PILE W600 meter UTU BETON Fc 62 Mpa (K700)	CCSP W600 Tipe B Panjang 15 meter (32 PC strand 0.5 inchi)		Meter	1.941.800
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe A Panjang 4 meter - 6 meter	6S		Meter	540.200
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe A Panjang 7 meter - 9 meter	6S		Meter	519.600
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe B Panjang 4 meter - 6 meter	6S		Meter	624.400
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe B Panjang 7 meter - 9 meter	6S		Meter	603.800

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe B Panjang 10 meter - 11 meter	6S		Meter	594.600
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe C Panjang 4 meter - 6 meter	6S		Meter	705.500
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe C Panjang 7 meter - 9 meter	6S		Meter	683.900
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe C Panjang 10 meter - 12 meter	6S		Meter	675.700
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe A Panjang 4 meter - 6 meter	8S		Meter	576.100
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe A Panjang 7 meter - 9 meter	8S		Meter	554.500
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe A Panjang 10 meter	8S		Meter	546.300
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe B Panjang 4 meter - 6 meter	8S		Meter	688.000
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe B Panjang 7 meter - 9 meter	8S		Meter	660.300
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe B Panjang 10 meter - 11 meter	8S		Meter	652.100
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe C Panjang 4 meter - 6 meter	8S		Meter	795.900
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe C Panjang 7 meter - 9 meter	8S		Meter	774.300
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe C Panjang 10 meter - 11 meter	8S		Meter	766.100
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe C Panjang 13 meter	8S		Meter	760.900
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe A Panjang 4 meter - 6 meter	10S		Meter	611.000
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe A Panjang 7 meter -9 meter	10S		Meter	590.500
1.1.12.01.01.0001	FPC 220 meter x 500 meter Tipe A Panjang 10 meter -12 meter	10S		Meter	581.200
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe A Panjang 4 meter - 6 meter	6S		Meter	683.900
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe A Panjang 7 meter - 9 meter	6S		Meter	661.300
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe A Panjang 10 meter	6S		Meter	652.100
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe B Panjang 4 meter - 6 meter	6S		Meter	768.100

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	MERK	SATUAN	HARGA 2026
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe B Panjang 7 meter - 9 meter	6S		Meter	745.500
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe B Panjang 10 meter - 12 meter	6S		Meter	736.300
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe C Panjang 4 meter - 6 meter	6S		Meter	848.200
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe C Panjang 7 meter - 9 meter	6S		Meter	825.600
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe C Panjang 10 meter - 12 meter	6S		Meter	817.400
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe A Panjang 4 meter - 6 meter	8S		Meter	719.900
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe A Panjang 7 meter - 9 meter	8S		Meter	697.300
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe A Panjang 10 meter - 11 meter	8S		Meter	688.000
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe B Panjang 4 meter - 6 meter	8S		Meter	831.800
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe B Panjang 7 meter - 9 meter	8S		Meter	809.200
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe B Panjang 10 meter - 12 meter	8S		Meter	800.000
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe C Panjang 4 meter - 6 meter	8S		Meter	939.600
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe C Panjang 7 meter - 9 meter	8S		Meter	917.000
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe C Panjang 10 meter - 12 meter	8S		Meter	907.800
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe C Panjang 13 meter - 14 meter	8S		Meter	902.700
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe A Panjang 4 meter - 6 meter	10S		Meter	755.800
1.1.12.01.01.0001	FPC 320 meter x 500 meter Tipe A Panjang 7 meter - 9 meter	10S		Meter	732.200

IV. STANDAR UPAH

NO	URAIAN	UPAH	
		Orang/Hari	Orang/jam
1	Mandor	Rp302.250	Rp 43.179
2	Kepala Tukang Batu	Rp256.454	Rp 36.636
3	Kepala Tukang Kayu	Rp256.454	Rp 36.636
4	Kepala Tukang Besi	Rp256.454	Rp 36.636
5	Kepala Tukang Cat	Rp256.454	Rp 36.636
6	Kepala Tukang Listrik	Rp256.454	Rp 36.636
7	Tukang Batu	Rp219.818	Rp 31.403
8	Tukang Kayu	Rp219.818	Rp 31.403
9	Tukang Besi/Baja	Rp219.818	Rp 31.403
10	Tukang Aluminium	Rp219.818	Rp 31.403
11	Tukang Cat	Rp219.818	Rp 31.403
12	Tukang Listrik	Rp219.818	Rp 31.403
13	Tukang Pipa	Rp219.818	Rp 31.403
14	Tukang Plitur	Rp219.818	Rp 31.403
15	Tukang Taman	Rp219.818	Rp 31.403
16	Pembantu Tukang	Rp195.088	Rp 27.870
17	Pekerja	Rp195.088	Rp 27.870
18	Penjaga Malam	Rp195.088	Rp 27.870
19	Sopir	Rp256.454	Rp 36.636
20	Operator	Rp302.250	Rp 43.179
21	Mekanik	Rp302.250	Rp 43.179
22	Pembantu Sopir	Rp195.088	Rp 27.870
23	Pembantu Operator	Rp195.088	Rp 27.870
24	Pembantu Mekanik	Rp195.088	Rp 27.870

Keterangan :

1. Pembayaran upah dapat dilakukan dengan menghitung jam/harian.
2. Perhitungan upah lembur sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 yakni dibedakan berdasarkan waktu kerja lembur yaitu pada saat hari kerja dan hari libur resmi atau istriahat mingguan. Pembayaran upah lembur dapat dilakukan dengan mengkalikan harga upah perjam dengan koefisien sebagai berikut :
   a. Lembur pada hari kerja yaitu satu jam pertama dibayar 1,5 kali upah sejam, sedangkan untuk setiap jam berikutnya dibayar 2 kali uaph sejam.
   b. Lembur pada hari libur resmi atau istirahat mingguan untuk 6 hari kerja dan 40 jam seminggu yaitu jam ke -1 sampai ke-7, masing-masing dibayar 2 kali upah sejam, untuk jam ke-8 dibayar 3 kali upah sejam, sedangkan untuk jam ke-9 sampai jam ke-11 masing-masing dibayar 4 kali upah sejam. Selanjutnya untuk hari libur resmi yang jatuh pada hari kerja terpendek yaitu untuk jam ke-1 sampai ke-5, masing-masing dibayar 2 kali upah sejam, untuk jam ke-6 dibayar 3 kali upah sejam, sedangkan untuk jam ke-7 sampai ke-9 masing-masing dibayar 4 kali upah sejam.

V. STANDAR HARGA SEWA ALAT

No	Uraian	Spesifikasi Bahan	Satuan	Harga 2026
	SEWA ALAT			
1	Aggregat Chip Spreader	115 HP, Kapasitas 3,5 m	Jam	781,300
2	Air Compressor	Air Compressor	Jam	390,700
3	Alat Bahan Grouting	Alat Bahan Grouting Contrifugal 50 liter 3 HP	Jam	189,400
4	Alat Hammer	0,5 ton - 1 ton	hari	390,700
5	Alat Hammer	1 ton - 2 ton	hari	495,900
6	Alat pancang + Hammer	1 ton	Jam	669,600
7	Alat pancang + Hammer	2 ton	Jam	508,600
8	Aspal Slurriy seal truck	Aspal Slurriy seal truck	Jam	494,800
9	Asphal Distributor	115 HP, Kapasitas 4000 Liter	Jam	558,000
10	Asphal Liqued Mixer	5 HP , Kapasitas 1000 Liter	Jam	132,100
11	Asphalt Cutter	Asphalt Cutter	Jam	72,100
12	Asphalt Cutter	Asphalt cutter 130 feet/menit, 22 HP	Jam	67,000
13	Asphalt Distributor	Asphalt Distributor	Jam	496,600
14	Asphalt Finisher	72,4 HP, Kapasitas 10 Ton	Jam	770,100
15	Asphalt Liquid Mixer	40 HP, Kapasitas 20000 Liter	Jam	347,100
16	Asphalt Mixing Plant	294 HP, Kapasitas 60 Ton/jam	Jam	8,980,300
17	Asphalt Mixing Plant	Kapasitas 20 ton/jam	Jam	2,839,200
18	Asphalt Sprayer	4 HP, Kapasitas 850 Liter	Jam	155,300
19	Asphalt Sprayer Hp	155 HP	Jam	98,200
20	Asphalt Tanker	190 HP, Kapasitas 4000 Liter	Jam	854,900
21	Baby Vibratory Roller	Baby Vibratory Roller	Jam	215,100
22	Bandul pancang	0,5 ton manual	Hari	698,300
23	Bandul pancang	1,0 ton manual	Hari	698,300
24	Batching Plant atau Concrete Pan Mixer	Batching Plant atau Concrete Pan Mixer	Jam	316,700
25	Bender besi beton	Bender besi beton	Hari	746,600
26	Blending Equipment	50 HP, Kapasitas 30 Ton	Jam	211,300
27	Bor listrik	Bor listrik	Hari	44,800
28	Bore Pile Machine	Diameter maks 2 m, 150 HP	Jam	1,548,000
29	Bore Pile Machine	125 HP, Kapasitas 60 cm	Jam	605,900
30	Bore Pile Machine	150 HP, Kapasitas 2000 meter	Jam	1,610,800
31	Bull Dozer	Bull Dozer	Jam	808,600
32	Cement Tanker	190 HP, Kapasitas 4000 Liter	Jam	807,400

No	Uraian	Spesifikasi Bahan	Satuan	Harga 2026
33	Centrifuges	5,0 KW Pemadat Beton	Hari	949,400
34	Cetakan Armor Kubus	0,3 m	Hari	25,600
35	Cetakan Armor Kubus	0,4 m	Hari	28,400
36	Cetakan Armor Kubus	0,6 m	Hari	32,600
37	Cetakan Armor Kubus	0,6 m berongga	Hari	32,600
38	Chain Saw	Chain Saw	Jam	39,200
39	Chainsaw	20 Inchi, 3 HP	Hari	329,300
40	Chainsaw	20 Inchi, 5,5 HP	Hari	388,300
41	Chainsaw	30 inchi, 7,5 HP	Hari	411,500
42	Chainsaw	35 inchi, 10 HP	Hari	439,400
43	Chainsaw	Chainsaw	Jam	468,400
44	Cold Milling	248 HP, Kapasitas 1000 m	Jam	411,500
45	Cold Paint Spray Machine	Cold Paint Spray Machine	Jam	11,800
46	Cold Recycler	900 HP, Kapasitas 2,2 m	Jam	8,703,900
47	Compresor	Compresor	Jam	494,000
48	Compressor	Compressor AHX-10, 10 HP	Jam	682,300
49	Compressor 4000-6500 L/M	60 HP, Kapasitas 5000 Liter	Jam	279,000
50	Concrete Breaker	290 HP, Kapasitas 20 m3/jam	Jam	1,212,100
51	Concrete Cutter	Concrete Cutter	Jam	141,900
52	Concrete cutter	Concrete cutter 130 feet/menit, 22 HP	Jam	505,300
53	Concrete Cutter	Concrete Cutter 0.5 m - 1 m/menit, 8,6 HP	Jam	190,700
54	Concrete Cutter	Concrete Cutter 3 m - 6 m/menit, 8,6 HP	Jam	199,000
55	Concrete Mixer (350)	20 HP, Kapasitas 350 Liter	Jam	114,100
56	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	20 HP, Kapasitas 500 Liter	Jam	132,700
57	Concrete Mixing Plant	Concrete Mixing Plant	Jam	204,700
58	Concrete Pan Mixer	134 HP, Kapasitas 600 Liter	Jam	923,900
59	Concrete Paver	Concrete Paver	Jam	166,400
60	Concrete Pump	100 HP, Kapasitas 8 M3	Jam	368,500
61	Concrete Truck Mixer	Concrete Truck Mixer	Jam	321,600
62	Concrete Vibrator	5,5 HP, Kapasitas 25 HP	Jam	69,900
63	Concrette Cutter	5,5 HP, Kapasitas 25 Ton	Jam	52,600
64	Crack filling machine	Kapasitas 12 liter/menit; 2,92 HP	Jam	157,200
65	Crane	2,5 ton	Jam	157,200
66	Crane	5 ton - 10 ton	Jam	188,500

No	Uraian	Spesifikasi Bahan	Satuan	Harga 2026
67	Crane	Lebih besar dari 10 ton	Jam	485,500
68	Crane	138 HP, Kapasitas 15 ton	Jam	1,023,800
69	Crane On Track	10 ton - 15 ton, 260 HP	Jam	257,600
70	Crane On Track	125 HP, Kapasitas 35 ton	Jam	748,800
71	Crane On Track	70 ton - 100 ton, 190 HP	Jam	1,400,600
72	Crane On Track	200 HP, Kapasitas 75 ton	Jam	2,299,000
73	Cutter besi beton	Cutter besi beton	Hari	96,000
74	Drill machine /gerinda	3,32 HP diameter 20 mm - 50 mm	Jam	44,800
75	Drilling Machine	Drilling Machine	Jam	45,500
76	Drilling Rig	Drilling Rig	Jam	136,300
77	DRUM MIXER	DRUM MIXER	Jam	114,700
78	Dump truck	5 ton	Hari	502,200
79	Dump Truck 3.5 Ton	100 HP, kapasitas 3,5 ton	Jam	299,000
80	Dump Truck 10 Ton	190 HP, Kapasitas 10 ton	Jam	558,000
81	Excavator	170 HP, Kapasitas 0,8 M3	Jam	236,800
82	Excavator 80-140 HP	133 HP, Kapasitas 0,9 M3	Jam	354,000
83	Flat Bed Truck	6 M3 - 8 M3	Jam	808,100
84	Flat Bed Truck 3-4 M3	190 HP, Kapasitas 10 ton	Jam	594,000
85	Flat Bed Truck with Crane	Flat Bed Truck with Crane	Jam	663,300
86	Flat Deck Truck	Kapasitas 7 ton, Bak 8 m3, 120 HP	Hari	2,791,100
87	Fulvi Mixer	345 HP, Kapasitas 2005 HP	Jam	1,031,700
88	Generator Set	180 HP, Kapasitas 135 KVA	Jam	697,600
89	Genset	Genset	Jam	144,200
90	Geo Listrik	Geo Listrik	Hari	56,000
91	Alat Las Listrik	250 A	Hari	552,400
92	Geotekstil mesin jahit	Geotekstil mesin jahit	Hari	68,800
93	Gerinda	Tipe GWS 750-100 4 Inchi, 1 HP	Jam	54,700
94	Gerinda tangan	Gerinda tangan GWS 750-100 4"; 1 HP	Jam	44,800
95	GPS	Handheld	hari	226,500
96	GPS	Handheld	bulan	6,008,000
97	GPS	RTK	hari	267,100
98	GPS	RTK	bulan	7,004,800
99	Grouting Pump	Grouting Pump QZ-999, 650W for epoxy	Jam	52,400
100	Grouting Pump	Grouting Pump, 100 HP	Jam	77,200

No	Uraian	Spesifikasi Bahan	Satuan	Harga 2026
101	Grouting Pump	0,5-1,5 m3/jam; 25 Bar	Hari	546,600
102	Hand Mixer	Hand Mixer	Jam	33,600
103	Hose	Hose	Jam	12,327,800
104	Hot Recycler	400 HP, Kapasitas 3 m	Jam	12,676,100
105	Hydraulic Pump	Hydraulic Pump	Jam	54,000
106	Jack Hammer	Kapasitas 1330 HP	Hari	152,400
107	Jack hammer	Jack hammer	Jam	54,000
108	Jack hammer	5 KW + Genset 12 HP	Jam	56,800
109	Jack hammer	12 HP	Jam	58,300
110	Jack Hydraulic	10 HP	lS	51,000
111	Jack Stressing	Jack Stressing	Hari	61,000
112	Kamera SLR	Kamera SLR	Hari	294,800
113	Kerekan Beban	Kapasitas 1 Ton + 2 m' T.Nylon 10 mm	Hari	55,300
114	Kerekan Beban	Kapasitas 2 ton + 30 m' T.Nylon 12 mm	Hari	62,000
115	Kunci Torsi	Kunci Torsi	Jam	161,900
116	Kunci Torsi	Kunci Torsi atau Torque Wrench	Jam	30,200
117	Las Listrik	Kapasitas 150 A Diesel	Hari	417,800
118	Lift	Tinggi maksimum 12 m	Jam	5,414,400
119	Manifold	Manifold	Jam	156,500
120	Mesin Amplas kayu	Mesin Amplas kayu	Jam	171,000
121	Mesin Bor	Mesin Bor	Jam	42,400
122	Mesin Jahit Geotekstil	Mesin Jahit Geotekstil	Hari	37,500
123	Mesin pancang kompresor udara	8 ton	Hari	285,800
124	Mesin pancang tenaga diesel	8 ton	Hari	42,400
125	Mesin pancang tenaga uap	8 ton	Hari	37,500
126	Mesin Penyambung pipa HDPE	otomatis hydraulic atau SHD	Hari	50,700
127	Peralatan Potong Pipa Manual	Gergaji/Saw	Hari	36,000
128	Peralatan Potong Pipa Mekanik	Cilinder Saw	Hari	77,100
129	Mesin potong rumput	2,5 HP	Hari	42,400
130	Mesin Stamper	Kuda 70 kg	Hari	249,400
131	Mesin Stamper	Kodok 150 kg	Hari	40,500
132	Mesin Stamper	120 kg, 7,5 HP	Hari	304,600
133	Mesin Stamper	250 kg	Hari	365,900
134	Mesin Stamper	D-Drum 550 kg	Hari	720,700

No	Uraian	Spesifikasi Bahan	Satuan	Harga 2026
135	Mesin Stamper	Smooth Drum 1,5 ton	Hari	1,247,000
136	Mini Asphalt Sprayer	Mini Asphalt Sprayer	Jam	173,700
137	Mini Bore Pile Machine	7,5 HP, Kapasitas 3 m	Jam	279,100
138	Mini Excavator	Mini Excavator	Jam	279,100
139	Mobil Pick up	1000 cc - 1500 cc	Hari	461,000
140	Molen	Concrete Mixer 0,125 m3	Hari	223,300
141	Molen	Concrete Mixer 0,35 m3	Hari	237,100
142	Molen	Kapasitas 0,3 m3	Hari	237,100
143	Molen	Kapasitas 0,5 m3	Hari	337,200
144	Molen	Kapasitas 0,75 m3	Hari	353,500
145	Molen	Kapasitas 1,00 m3	Hari	397,500
146	Molen	Kapasitas 1,20 m3	Hari	411,500
147	Molen kapasitas 0,35m3	Molen kapasitas 0,35 m3	Hari	237,100
148	Motor Grader	135 HP, Kapasitas 10800 HP	Jam	680,000
149	P. Tire Roller	P. Tire Roller	Jam	613,900
150	Pedestrian Roller	8,8 HP, Kapasitas 835 Ton	Jam	126,500
151	Pemotong Kain	Untuk geotekstil	Hari	182,400
152	Penarik Kabel atau Jack	Penarik Kabel atau Jack	Jam	535,600
153	Peneumatic Roller	Peneumatic Roller	Hari	489,800
154	Perahu	Perahu	Hari	244,400
155	Phenumatic Tire Roller	Phenumatic Tire Roller	Jam	482,700
156	Pick Up	15 HP, Kapasitas 1u	Jam	167,400
157	Pick up	Mobil Pick Up	Hari	459,200
158	Pipe Support	Sewa Pipe Support	Hari	1,500
159	Pile Driver + Hammer 2,5 Ton	25 HP, Kapasitas 2,5 Ton	Jam	318,200
160	Pile Driver + Hammer 15 Ton	150 HP, Kapasitas 15 Ton	Jam	3,164,900
161	Pile Hammer	2,5 Ton 1 HP	Jam	94,900
162	Pneumatic Tire Roller	Pneumatic Tire Roller	Jam	256,000
163	Pompa + Mixer pengisi bahan perekat epoxy, 600 Watt	Pompa + Mixer pengisi bahan perekat epoxy, 600 Watt	Jam	7,623,400
164	Pompa Air Diesel	10 KW; Q = 30 L/s	Jam	71,100
165	Pompa Air Diesel	20 KW; Q = 60 L/s	Jam	132,900
166	Pompa Air Diesel	25 KW; Q = 250 L/s	Jam	146,200
167	Pompa Air Diesel	30 KW; Q = 100 L/s	Jam	159,400
168	Pompa Air Diesel	50 KW; Q = 500 L/s	Jam	248,300

No	Uraian	Spesifikasi Bahan	Satuan	Harga 2026
169	Pompa Air Diesel	100 KW; Q = 1,0 m3/s	Jam	385,800
170	Pompa Air Diesel	200 KW; Q = 2,0 m3/s	Jam	385,800
171	Power Broom	Power Broom	Jam	38,900
172	Rock Drill Breaker	Kapasitas 3 HP	Jam	425,000
173	Roller Axle Bar	Bmak 500 kg	Hari	176,900
174	Roller, Steel wheel	Roller, Steel wheel	Jam	196,300
175	Roller, Tandem	Roller, Tandem	Jam	180,000
176	Sand Blaster	Sand Blaster	Jam	8,168,000
177	Sewa Tripot atau Tackel	Sewa Tripot atau Tackel	Hari	52,300
178	Slip Form Paver	105 HP, Kapasitas 2,5 m	Jam	704,800
179	Stamper	Stamper	Jam	30,300
180	Stone Crusher	220 HP, Kapasitas 50 Ton/jam	Jam	1,091,400
181	Stressing Jack	46 ton - 100 ton, 89 HP	Jam	33,400
182	Tamper	4,7 HP, Kapasitas 121 ton	Jam	112,200
183	Tandem Roller	6 ton - 8 ton	Jam	237,300
184	Tandem Roller	82 HP, Kapasitas 8,1 ton	Jam	805,400
185	Theodolith	Teodolit	Hari	120,600
186	Theodolith	Theodolith	bulan	3,610,600
187	Thermocouple	Thermocouple	Jam	33,600
188	Thermoplastic spreading machine	Thermoplastic spreading machine	Jam	123,700
189	Three Wheel Roller	55 HP, Kapasitas 6 ton - 8 ton	Jam	364,900
190	Timbris	Timbris	Hari	102,200
191	Tire Roller	100,5 HP, Kapasitas 8 ton - 10 ton	Jam	390,700
192	Tongkang	1000 ton	Hari	180,500
193	Tongkang	2000 ton	Hari	302,600
194	Tongkang	500 ton	Hari	173,900
195	Total Station	Total Station (per hari)	Hari	279,100
196	Total Station	Total Station (per bulan)	bulan	2,875,180
197	Track Loader	Track Loader	Hari	203,300
198	Track Loader	75 - 100 HP, Kapasitas 0,8 M3	Jam	552,200
199	Trailer	Trailer	Jam	804,800
200	Trailer	Kapasitas 15 ton, 175 HP	Jam	52,900
201	Trailer	Kapasitas 20 ton, 320 HP	Jam	203,300
202	Trailer Tronton	Kapasitas 30 ton, 200 HP	Jam	1,123,600

No	Uraian	Spesifikasi Bahan	Satuan	Harga 2026
203	Trawl	Diameter lubang 5 mm	Hari	135,600
204	Tripod	5 m + Hoist 2 ton	Hari	97,900
205	Tripod	Tinggi 7m, max 3 ton	Hari	97,900
206	Tripot/Tackel dan Handle crane	Kapasitas 2 ton	Sewa /hari	397,200
207	Tronton	150 HP, Kapasitas 15 ton	Jam	550,600
208	Truck Mixer	Truck Mixer	Jam	639,400
209	Truck Mixer Agitator	220 HP, Kapasitas 5 m3	Jam	424,100
210	Truck Mixer Agitator	Truck Mixer Agitator	Jam	92,200
211	Vibrating Rammer	4,2 HP, Kapasitas 80 Kg	Jam	223,300
212	Vibrator	Vibrator	Hari	908,700
213	Vibratory Padfoot Roller	Kapasitas 25 Ton	Jam	45,600
214	Vibratory Roller	82 HP, Kapasitas 5 ton - 8 ton	Jam	1,116,000
215	Vibro Roller	Vibro Roller	Jam	113,000
216	Water Jet Blasting	Water Jet Blasting	Jam	106,700
217	Water Pump	6 HP, Kapasitas 70 mm - 100 mm	Jam	195,500
218	Water Tanker	Water Tank	Jam	809,100
219	Water Tanker	Water tank truck	Jam	73,200
220	Water Tanker	100 HP, Kapasitas 3000 liter - 4500 liter	Jam	601,200
221	Waterpass	Waterpass	Hari	836,900
222	Welding	D 5400 Watt 7,16 HP	Jam	62,900
223	Welding Machine	Welding Machine	Jam	154,000
224	Welding Set	40 HP, Kapasitas 250 Amp	Jam	237,100
225	Wheel Loader	Wheel Loader (per hari)	Hari	776,800
226	Wheel Loader	Whell Loader (per jam)	Jam	115,700
227	Wheel Loader	96 HP, Kapasitas 1,0 M3 - 1,6 M3	Jam	647,100
228	Bor Auger	Diameter 20 cm	Hari	42,800
229	Bor Auger	Diameter 30 cm	Hari	42,800
230	Bor Auger	Diameter 40 cm	Hari	42,800
231	Bor Auger	Diameter 50 cm	Hari	42,800
232	Pompa Air Diesel	7,5 KW Q = 50 L/s	jam	38,700
233	Pompa Air Diesel	15 KW Q = 100 L/s	Jam	40,300
234	Pompa Lumpur Diesel	7,5 KW 4 inchi	Hari	326,700
235	Pompa Lumpur Diesel	10 KW 5 inchi	Hari	313,800
236	Pompa Sedot Pasir, Diesel	7,5 KW 5 inchi	Hari	318,200

No	Uraian	Spesifikasi Bahan	Satuan	Harga 2026
237	Pompa Sedot Pasir, Diesel	10 KW 5 inchi	Hari	331,300
238	Pompa Sedot Pasir, Diesel	20 KW 6 inchi	Hari	331,300
239	Stang Bor, Batang Bor	Diameter 1 1/4 inchi	Hari	401,000
240	Biaya pemeliharaan alat ukur dan laboratorium kebinamargaan (umur diatas 5 tahun)	Biaya pemeliharaan alat ukur dan laboratorium kebinamargaan (umur diatas 5 tahun)	Unit	133.462.300
241	Sewa mesin fotocopy	Mesin fotocopy	Bulan	2,973,600

VI. REKAPITULASI ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG UMUM

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
U.1	**Pekerjaan Persiapan**		
U.1.2	Pengukuran dan Pasangan Bouwplank		
U.1.2.1 (a)	Stake out trase saluran/infrastruktur dan profil melintang		
U.1.2.1.a (a)	1 m2 stake out trase saluran/infrastruktur (baru) di lapangan	m2	9.127,81
U.1.2.1.b (a)	1 m' Pasangan profil melintang untuk galian	m'	39.389,81
U.1.2.1.c (a)	Pasang 1 m Profile Melintang Galian Tanah Saluran atau Sungai yang direhabilitasi atau Normalisasi	m'	36.216,53
U.1.2.1.d (a)	Pasangan 1m' Bouwplank	m'	118.867,26
U.1.2.1.e (a)	Pasangan Patok		
U.1.2.1.e.1 (a)	Patok Kayu (Kaso 5/7) Panjang 0,5 m	buah	78.931,99
U.1.2.1.e.2 (a)	1 buah patok kayu (kaso 5/7) panjang 1 m'	buah	91.146,28
U.1.2.1.e.3 (a)	Patok Tetap Bantu (PTB)	buah	342.563,28
U.1.2.1.e.4 (a)	Patok Tetap Utama (PTU)	buah	592.130,59
U.1.3	Mobilisasi dan Demobilisasi		
U.1.3.f (a)	Pembuatan Papan Nama Pekerjaan		
U.1.3.f.1 (a)	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	buah	1.829.290,64
U.1.3.f.2 (a)	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, frame allumunium siku & tiang kayu 5/7, printing banner plastik	buah	811.444,29
U.2	**Pekerjaan Dewatering (Normatif)**		
U.2.2	Pengoperasian Pompa Air		
U.2.2.c	Pengoperasian per-jam pompa air diesel daya 10 KW dengan Suction Head maksimal 3 m dan Discharge Head Maksimal 10 m (Kapasitas 0,5 m3/s pada Suction Head 1 m dan Discharge Head 10 m)	jam	77.455,98
U.2.2.e	Pengoperasian per-jam pompa air diesel daya 30 KW dengan Suction Head maksimal 3 m dan Discharge Head Maksimal 10 m (Kapasitas 100L/s pada Suction Head 1 m dan Discharge Head 10 m)	jam	180.890,31
U.3	**Pekerjaan Tanah**		
U.3.1	Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah		
U.3.1.a (c)	1 m2 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman Ø 2cm	m2	12.955,50
U.3.1.b (a)	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø < 5 cm	m2	7.773,30
U.3.1.c (a)	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø > 5 s.d. 15 cm	m2	12.955,50

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
U.3.1.d (a)	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 15 s.d. 30 cm	pohon	37.474,23
U.3.1.e (a)	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 30 s.d. 50 cm	pohon	31.018,38
U.3.1.g (a)	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 50 s.d. 75 cm	pohon	81.906,69
U.3.1.h (a)	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 75 cm	pohon	110.255,38
U.3.2	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan tanpa menutup kembali bekas lubang		
U.3.2.a (a)	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 cm s.d. 15 cm tanpa menutup kembali bekas lubang	pohon	77.219,33
U.3.2.b (a)	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 30 cm tanpa menutup kembali bekas lubang	pohon	105.917,21
U.3.2.c (a)	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 cm s.d. 50 cm tanpa menutup kembali bekas lubang	pohon	145.510,08
U.3.2.d (a)	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 cm s.d. 75 cm tanpa menutup kembali bekas lubang	pohon	223.985,74
U.3.2.e (a)	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm tanpa menutup kembali bekas lubang	pohon	322.931,59
U.3.3	Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang		
U.3.3.a (a)	Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 cm s.d. 15 cm dengan menutup kembali bekas lubang	pohon	79.247,34
U.3.3.b (a)	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 30 cm dengan menutup kembali bekas lubang	pohon	127.181,60
U.3.3.c (a)	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 cm s.d. 50 cm dengan menutup kembali bekas lubang	pohon	178.113,06
U.3.3.d (a)	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 cm s.d. 75 cm dengan menutup kembali bekas lubang	pohon	278.398,83
U.3.3.e (a)	Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm dengan menutup kembali bekas lubang	pohon	428.322,02
U.3.4	Penggalian Tanah		
U.3.4.1	Tanah Biasa		
U.3.4.1.a	Cara Manual		
U.3.4.1.a.1 (c)	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual	m3	181.471,71
U.3.4.1.a.2 (c)	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d. 2000 m3 cara manual	m3	145.878,88

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
U.3.4.1.a.3 (c)	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume > 2000 m3 cara manual	m3	103.643,97
U.3.4.1.a.4 (c)	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	m3	217.557,50
U.3.4.1.a.5 (c)	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 cara manual	m3	174.899,19
U.3.4.1.a.6 (c)	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	m3	258.857,10
U.3.4.1.a.7 (c)	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk volume > 200 m3 cara manual	m3	196.923,54
U.3.4.1.a.8 (c)	1 m3 Penggalian 1 m3 Tanah Biasa > 3m untuk setiap tambah kedalaman 1 m cara manual	m3	19.433,24
U.3.4.1.b	Cara Semi Mekanis		
U.3.4.1.b.1	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi mekanis	m3	42.866,54
U.3.4.1.b.2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d 2 m dengan cara semi mekanis	m3	56.949,88
U.3.4.1.b.3	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d 3 m dengan cara semi mekanis	m3	73.540,48
U.3.4.1.b.4	Penggalian 1 m3 tanah biasa > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m dengan cara semi mekanis	m3	194.858,22
U.3.4.2	Tanah Berbatu		
U.3.4.2.a	Cara manual		
U.3.4.2.a.1 (a)	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara manual	m3	350.057,50
U.3.4.2.a.2 (a)	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 s.d. 2 m dengan cara manual	m3	388.664,87
U.3.4.2.a.3 (a)	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 s.d. 3 m dengan cara manual	m3	427.531,36
U.3.4.2.a.4 (a)	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 3 m, setiap tambah dalam 1 m dengan cara manual	m3	36.275,39
U.3.4.2.b	Cara Semi Mekanis		
U.3.4.2.b.1 (a)	Penggalian 1 m3 Berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi mekanis	m3	91.590,59
U.3.4.2.b.2 (a)	Penggalian 1 m3 Tanah Berbatu sedalam > 1 s.d. 2 m dengan cara semi mekanis	m3	116.193,96
U.3.4.2.b.3 (a)	Penggalian 1 m3 Tanah Berbatu sedalam > 2 s.d. 3 m dengan cara semi mekanis	m3	145.313,24
U.3.4.2.b.4 (a)	Penggalian 1 m3 Tanah Berbatu > 3 m, setiap Tambah dalam 1 m dengan cara semi mekanis	m3	37.151,69
U.3.4.3	Tanah Keras atau Cadas		
U.3.4.3.a	Cara Manual		

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
U.3.4.3.a.1 (c)	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	m3	362.595,84
U.3.4.3.a.2 (a)	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume >200 m3 cara manual	m3	323.887,40
U.3.4.3.a.3 (c)	Penggalian 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	m3	357.382,03
U.3.4.3.a.4 (a)	Penggalian 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume >200 m3 cara manual	m3	360.681,00
U.3.4.3.a.6 (a)	Penggalian 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual	m3	25.910,99
U.3.4.3.b (a)	Cara Semi Mekanis		
U.3.4.3.b.1 (a)	Penggalian 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m cara semi mekanis	m3	69.814,46
U.3.4.3.b.2 (a)	Penggalian 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m cara semi mekanis	m3	89.975,11
U.3.4.3.b.3 (a)	Penggalian 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 2 s.d. 3 m cara semi mekanis	m3	113.839,29
U.3.4.3.b.4 (a)	Penggalian 1 m3 cadas/tanah keras > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara semi mekanis	m3	26.612,03
U.3.4.4	Lumpur		
U.3.4.4.a	Cara Manual		
U.3.4.4.a.1 (a)	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	m3	290.076,67
U.3.4.4.a.2 (a)	Penggalian 1 m3 Lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk Volume >200 m3 cara manual	m3	215.061,23
U.3.4.4.a.1 (a)	Penggalian 1 m3 Lumpur sedalam > 1 s.d. 2 m untuk Volume s.d 200 m3 cara manual	m3	290.076,67
U.3.4.4.a.4 (a)	Penggalian 1 m3 Lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk Volume > 200 m3 cara manual	m3	259.109,92
U.3.4.4.a.5 (a)	Penggalian 1 m3 Galian Lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m cara manual	m3	297.976,40
U.3.4.4.a.6 (a)	Penggalian 1 m3 Galian Lumpur sedalam > 3 m setiap tambah dalam 1 m cara manual	m3	38.866,49
U.3.4.4.b	Cara Semi Mekanis		
U.3.4.4.b.1 (a)	Penggalian 1 m3 Lumpur sedalam > 0 s.d 1 m cara semi mekanis	m3	71.579,00
U.3.4.4.b.2 (a)	Penggalian 1 m3 Lumpur sedalam > 1 s.d 2 m cara semi mekanis	m3	107.530,18
U.3.4.4.b.3 (a)	Penggalian 1 m3 Lumpur sedalam > 2 m s.d 3 m cara semi mekanis	m3	92.676,58

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
U.3.4.4.b.4 (a)	Penggalian 1 m3 Lumpur > 3 m setiap tambah kedalaman 1 m cara semi mekanis	m3	8.790,90
U.3.4.5	Pasir		
U.3.4.5.a	Cara Manual		
U.3.4.5.a.1 (a)	Penggalian 1 m3 Pasir sedalam > 0 s.d. 1 m cara manual	m3	171.012,54
U.3.4.5.a.2 (a)	Penggalian 1 m3 Pasir sedalam > 1 s.d. 2 m cara manual	m3	207.287,93
U.3.4.5.a.3 (a)	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 s.d. 3 m cara manual	m3	238.381,12
U.3.4.5.a.4 (a)	Penggalian 1 m3 Galian Pasir kedalaman > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual	m3	25.910,99
U.3.4.5.b	Cara Semi Mekanis		
U.3.4.5.b.1 (a)	Penggalian 1 m3 Pasir sedalam > 0 s.d 1 m cara semi mekanis	m3	79.414,68
U.3.4.5.b.2 (a)	Penggalian 1 m3 Pasir sedalam > 1 s.d 2 m cara semi mekanis	m3	88.790,28
U.3.4.5.b.3 (a)	Penggalian 1 m3 Galian Pasir sedalam > 2 s.d 3 m cara semi mekanis	m3	99.982,42
U.3.4.5.b.4 (a)	Penggalian 1 m3 Pasir sedalam > 3 m untuk setiap tambah dalam 1 m cara semi mekanis	m3	12.268,54
U.3.4.6	Perkuatan Dinding Galian		
U.3.4.6.1 (a)	1 m2 Pasangan 3 Lapis Gribig Bambu, JAT < 0,8 m	m2	516.547,54
U.3.4.6.2 (a)	1 m2 Pasangan 3 Lapis Bilik Kulit (Hinis/Kulit Bambu) Bambu, JAT < 0,8 m	m2	604.786,24
U.3.4.6.3 (a)	1 m2 Pasangan 1 Lapis Gedeg Bambu, JAT < 0,8 m	m2	85.395,56
U.3.4.6.4 (a)	1 m2 Pasangan 2 Lapis Gedeg Bambu, JAT < 1,2 m	m2	39.874,36
U.3.4.6.5 (a)	1 m2 Pasangan Papan 3/20, JAT < 1,5 m	m2	172.977,19
U.3.4.6.6 (a)	1 m2 Pasangan Balok Kayu 8/12, Tebal 12 cm, JAT < 4,0 m	m2	239.691,35
U.3.4.6.7 (a)	1 m2 Pasangan Balok Kayu 8/12, Tebal 8 cm, JAT < 5,5 m	m2	340.415,46
U.3.5	Timbunan dan Pemadatan		
U.3.5.1	Pekerjaan Timbunan atau Urukan secara Manual		
U.3.5.1.a (c)	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa Pemadatan secara Manual	m3	120.865,28
U.3.5.1.c (c)	1 m3 Urukan dengan pasir uruk untult volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	m3	464.652,14
U.3.5.1.d (a)	1 m3 Urugan Tanah Biasa atau Tanah Liat Berpasir tanpa pemadatan secara manual	m3	416.174,99
U.3.5.1.e (a)	1 m3 Urugan Tanah Liat (Lempung) tanpa pemadatan secara manual	m3	483.979,94

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
U.3.5.2	Pekerjaan Pemadatan Secara Manual		
U.3.5.2.a (c)	1 m3 Pemadatan Tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara manual	m3	120.865,28
U.3.5.2.b (c)	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu	m3	463.152,43
U.3.5.3	Pemadatan Secara Semi-Mekanis		
U.3.5.3.a (a)	1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin Stamper Kuda secara semi mekanis	m3	22.084,37
U.3.5.3.b (a)	1 m3 Pemadatan pasir setebal 15 cm menggunakan mesin Stamper Kodok secara semi mekanis	m3	2.673,41
U.3.5.3.c (a)	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-550 kg secara semi mekanis	m3	15.167,13
U.3.5.3.d (a)	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-1,5 Ton secara semi mekanis	m3	29.971,65
U.3.6	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian		
U.3.6.a	Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d. Kemiringan 1v: 30h) dan medan landai naik serta turun < 2°		
U.3.6.a.1 (a)	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas, Jarak Angkut s.d 10 m	m3	50.860,11
U.3.6.a.2 (a)	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas, Jarak Angkut > 10 s.d 20 m	m3	54.486,07
U.3.6.a.3 (a)	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas, Jarak Angkut >20 s.d 30 m	m3	57.120,93
U.3.6.a.4 (a)	Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas, Jarak Angkut >30 s.d 40 m	m3	60.553,50
U.3.6.a.5 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >40 s.d 50 m	m3	65.799,06
U.3.6.a.6 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >50 s.d 100 m	m3	83.155,31
U.3.6.a.7 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 100 s.d 200 m	m3	117.070,11
U.3.6.a.8 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 200 s.d 300 m	m3	157.416,52
U.3.6.a.9 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >300 s.d 400 m	m3	204.866,65
U.3.6.a.10 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 400 s.d 500 m	m3	264.404,88
U.3.6.a.11 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 500 s.d 600 m	m3	333.002,64
U.3.6.a.12 (a)	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap Penambahan Jarak Angkur 100 m	m3	66.458,52
U.3.6.b	Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun		
U.3.6.b.1 (a)	Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 0 s.d. 1 m	m3	9.669,22
U.3.6.b.2 (a)	Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 1 m s.d. 2 m	m3	14.020,37

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
U.3.6.b.3 (a)	Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3 m	m3	18.613,25
U.3.6.b.4 (a)	Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 3 m s.d. 4 m	m3	23.689,59
U.3.6.b.5 (a)	Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 4 m s.d. 5 m	m3	29.007,67
U.3.6.b.6 (a)	Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 5 m s.d. 6 m	m3	34.325,74
U.3.6.b.7 (a)	Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 6 m s.d. 7 m	m3	40.127,27
U.3.6.b.8 (a)	Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 7 m s.d. 8 m	m3	45.928,81
U.3.6.b.9 (a)	Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 8 m s.d. 9 m	m3	52.213,80
U.3.6.b.10 (a)	Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 9 m s.d. 10 m	m3	58.257,06
U.3.6.b.11 (a)	Menurunkan 1 m3 material, beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan 1 m	m3	5.801,53
U.3.6.c	Angkutan Material/Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik		
U.3.6.c.1 (a)	Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 0 s.d. 1 m	m3	48.346,11
U.3.6.c.2 (a)	Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 1 m s.d. 2 m	m3	70.585,32
U.3.6.c.3 (a)	Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3 m	m3	93.791,46
U.3.6.c.4 (a)	Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 3 m s.d. 4 m	m3	118.931,43
U.3.6.c.5 (a)	Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 4 m s.d. 5 m	m3	144.554,87
U.3.6.c.6 (a)	Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 5 m s.d. 6 m	m3	171.628,70
U.3.6.c.7 (a)	Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 6 m s.d. 7 m	m3	200.152,90
U.3.6.c.8 (a)	Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 7 m s.d. 8 m	m3	229.644,03
U.3.6.c.9 (a)	Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 8 m s.d. 9 m	m3	260.585,54
U.3.6.c.10 (a)	Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 9 m s.d. 10 m	m3	292.010,51
U.3.6.c.11 (a)	Menaikkan 1 m3 material, beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan 1 m	m3	29.491,13
U.3.7	Gebalan Rumput		
U.3.7.a (a)	1 m2 Penanaman Gebalan Rumput	m2	49.060,49
U.3.7.b (a)	Pembabadan Rumput		
U.3.7.b.1 (a)	Pembabadan Rumput 1 m2, Secara Semi Mekanis		
U.3.7.b.1.a	1 m2 Pembabadan Rumput Secara Umum semi mekanis	m2	950,92
U.3.7.b.1.b	Perhitungan secara detail (Jika diketahui medan secara detail)		

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
U.3.7.b.1.b.1	1 m2 Pembabadan Rumput, Daerah Datar s.d. Pelandaian Naik Sudut Kemiringan 1v:10h	m2	752,30
U.3.7.b.1.b.2	1 m2 Pembabadan Rumput, Daerah dengan Sudut Kemiringan 1v:10h sampai dengan 1v:2,5h	m2	950,92
U.3.7.b.1.b.3	1 m2 Pembabadan Rumput, Daerah dengan Sudut Kemiringan 1v:2,5h sampai dengan 1v:1h	m2	1.340,72
U.3.7.b.1.b.4	1 m2 Pembabadan Rumput, Daerah dengan Sudut Kemiringan 1v:1h sampai dengan 2,5v:1h	m2	2.073,16
U.3.7.b.1.b.5	1 m2 Pembabadan Rumput, Daerah dengan Sudut Kemiringan 2,5v:1h sampai dengan tegak	m2	3.694,44
U.4	**Pekerjaan Beton**		
U.4.1	Pembuatan Campuran Beton secara Manual		
U.4.1.c (c)	Membuat 1 m3 Beton Mutu fc' 17 MPa, slump (10+- 25) cm, agregat maksimal 19mm secara Manual	m3	1.845.402,56
U.4.1.e (c)	Membuat 1 m3 Beton Mutu fc' 21 MPa, slump (10+- 25) cm, agregat maksimal 19mm secara Manual	m3	1.922.786,06
U.4.2	Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton, secara semi mekanis		
U.4.2.a.2	Beton mutu rendah Slump (100 ± 2,5) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis		
U.4.2.a.2.1	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Beton mutu rendah fc' 10 Mpa, Slump (100 ± 2,5) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1.459.487,86
U.4.2.a.2.2	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Beton mutu rendah fc' 15 Mpa, Slump (100 ± 2,5) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1.736.938,23
U.4.2.a.2.3	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Beton mutu rendah fc' 17 Mpa, Slump (100 ± 2,5) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1.764.365,73
U.4.2.b.1	Beton Mutu Sedang		
U.4.2.b.1.1	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Beton mutu sedang fc' 20 Mpa; W/C = 0,591 secara semi mekanis	m3	1.482.557,34
U.4.2.b.1.2	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Beton mutu sedang fc' 25 Mpa; W/C = 0,509 secara semi mekanis	m3	1.630.982,13
U.4.5 (a)	Pemadatan Beton pada saat Pengecoran		
U.4.5.a (a)	Manual menggunakan penusuk besi beton untuk 1 m3 beton	m3	51.821,98
U.4.5.b (a)	Vibrator untuk 1 m3 beton	m3	104.329,19
U.4.6 (a)	Penulangan Beton		

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
U.4.6.a (a)	Penulangan 1 kg Tulangan Polos (BjTP) atau Baja Tulangan Sirip/Ulir (BjTS)		
U.4.6.a.1 (a)	1 kg Penulangan Slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara manual	kg	29.709,05
U.4.6.a.2 (a)	1 kg Penulangan Slab untuk BjTP atau BjTS diameter > 12 mm, cara Semi-Mekanis	kg	26.433,30
U.4.6.a.3 (a)	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk, dan Sloof untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm secara manual	kg	27.391,00
U.4.6.a.4 (a)	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk, dan Sloof untuk BjTP atau BjTS diameter > 12 mm secara Semi-Mekanis	kg	66.150,60
U.4.6.b (a)	Penulangan 1 kg Jaring Kawat (Wiremesh M6-M10) untuk Pelat atau Dinding atau Ferrocement		
U.4.6.b.1 (a)	Penulangan Wiremesh secara manual	kg	92.845,76
U.4.6.b.2 (a)	Penulangan Wiremesh secara semi mekanis	kg	91.713,97
U.4.7 (a)	Pelaksanaan Curing (Pemeliharaan)		
U.4.7.a (a)	Pelaksanaan Curing Beton		
U.4.7.a.1 (a)	Menggenangi 1 m2 Permukaan Beton dengan Air selama 4 Hari	m2	5.488,49
U.4.7.a.2 (a)	Menyirami 1 m2 Permukaan Beton menggunaan Media Kain Terpal selama 4 Hari	m2	41.080,31
U.4.7.a.3 (a)	Menyirami 1 m2 Permukaan Beton menggunaan Media Karung Goni selama 4 Hari	m2	167.647,01
U.4.8	Pemasangan Water Stop		
U.4.8.a (c)	Pemasangan 1 m' PVC Water Stop lebar 150 mm	m'	196.277,90
U.4.8.b (c)	Pemasangan 1 m' PVC Water Stop lebar 200 mm	m'	258.040,28
U.4.8.c (a)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm	m'	403.912,86
U.4.8.c (a)	1 m' pasangan water stoprubber lebar 150 mm – 200 mm	m'	403.912,86
U.4.9 (a)	Beton Sikloop Campuran Beton dan Batu Belah		
U.4.9.a (c)	Pemasangan 1 m3 Fondasi Sumuran Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah dengan Volume s.d 200 m3	m3	1.454.945,81
U.4.9.b (c)	Perbandingan Volume 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah, secara Manual dengan Volume > 200 m3	m3	1.446.322,33
U.4.9.c (a)	1 m3 Beton Siklop 60% Beton fc’ 15 MPa : 40% Batu Belah, secara semi mekanis untuk Volume >200 m3	m3	1.351.956,76
U.4.9.d (a)	1 m3 Beton Siklop, 70% Beton fc’ 15 MPa : 30% Batu Belah, secara manual untuk Volume > 200 m3	m3	1.553.004,99

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
U.4.9.e (a)	1 m3 Beton Siklop, 70% Beton fc' 15 MPa : 30% Batu Belah, secara semi mekanis untuk Volume > 200 m3	m3	1.447.695,19
U.4.10	Pembongkaran Konstruksi Beton		
U.4.10.4	Bongkar 1 m3 beton mutu rendah fc' < 20 MPa < fc' < 40 MPa dengan Jack Hammer	m3	112.406,97
U.5	**Pekerjaan Pemancangan**		
U.5.1 (a)	Pemancangan Tiang Kayu/Cerucuk Bambu/Dolken		
U.5.1.a (a)	Per-m' Penetrasi Tiang Kayu atau Dolken dia 6-8 cm	m'	78.566,45
U.5.1.b (a)	Per-m' Penetrasi Tiang Kayu Gelondongan ø 18 - 20 cm	m'	151.920,46
U.5.1.a.X (a)	Per-m' Penetrasi Tiang Kayu atau Dolken dia 6-8 cm Kedalaman s.d. 4 m	m'	52.737,18
2.1.1 (a)	Pekerjaan Pemasangan		
2.1.1.a (a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m3	1.716.246,52
2.1.1.b (a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa)	m3	1.650.892,02
2.1.1.c (a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m3	1.605.545,22
2.1.1.d (a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah	m3	1.573.683,32
2.1.1.e (a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m3	1.752.372,11
2.2.6.1.b (c)	Penulangan 100 kg dengan Besi Polos atau Besi Sirip	100 kg	2.996.878,11
T.02	AHSP Uitzet Trase Saluran dan Pasang Profil Melintang Penampang		
T.02.a	1 m' Uitzet Trase Saluran	m'	9.119,04

VII. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG UMUM

U.1 Pekerjaan Persiapan

U.1.2 Pengukuran dan Pasangan Bouwplank

U.1.2.1 (a) Stake out trase saluran/infrastruktur dan profil melintang

U.1.2.1.a (a) 1 m2 stake out trase saluran/infrastruktur (baru) di lapangan

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0096	Rp 195,088.00	Rp 1,872.84
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0.0048	Rp 219,817.97	Rp 1,055.13
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.00048	Rp 256,454.30	Rp 123.10
4	Mandor	L.04	OH	0.00096	Rp 302,249.71	Rp 290.16
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 3,341.23
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Waterpass	To.43	Hari	0.0048	Rp 836,900.00	Rp 4,017.12
2	Theodolith	To.35.a	Hari	0.0048	Rp 120,600.00	Rp 578.88
Jumlah Harga Peralatan						Rp 4,596.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 7,937.23
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 1,190.58
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 9,127.81**

U.1.2.1.b (a) 1 m' Pasangan profil melintang untuk galian

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0072	Rp 195,088.00	Rp 1,404.63
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0.0036	Rp 219,817.97	Rp 791.34
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.00036	Rp 256,454.30	Rp 92.32
4	Mandor	L.04	OH	0.00072	Rp 302,249.71	Rp 217.62
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 2,505.92
B	Bahan					
1	Kaso 4/6 cm	M.50.d	m3	0.0025	Rp 3,667,100.00	Rp 9,167.75
2	Papan 2/20	M.48.d	m3	0.0042	Rp 3,077,500.00	Rp 12,925.50
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.77.d	kg	0.2000	Rp 33,200.00	Rp 6,640.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 28,733.25
C	Peralatan					
1	Waterpass	To.43	Hari	0.0036	Rp 836,900.00	Rp 3,012.84
Jumlah Harga Peralatan						Rp 3,012.84
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 34,252.01
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 5,137.80
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 39,389.81**

U.1.2.1.c (a) Pasang 1 m Profile Melintang Galian Tanah Saluran atau Sungai yang direhabilitasi atau Normalisasi

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0036	Rp 195,088.00	Rp 702.32
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0.0018	Rp 219,817.97	Rp 395.67
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0002	Rp 256,454.30	Rp 46.16
4	Mandor	L.04	OH	0.0004	Rp 302,249.71	Rp 108.81
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 1,252.96
B	Bahan					
1	Kaso 4/6 cm	M.50.d	m3	0.0025	Rp 3,667,100.00	Rp 9,167.75
2	Papan 2/20	M.48.d	m3	0.0042	Rp 3,077,500.00	Rp 12,925.50
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.77.d	kg	0.2000	Rp 33,200.00	Rp 6,640.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 28,733.25
C	Peralatan					
1	Waterpass	To.43	Hari	0.0018	Rp 836,900.00	Rp 1,506.42
Jumlah Harga Peralatan						Rp 1,506.42
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 31,492.63
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 4,723.89
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 36,216.53**

U.1.2.1.d (a) Pasangan 1m' Bouwplank

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0120	Rp 195,088.00	Rp 2,341.06
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0.0060	Rp 219,817.97	Rp 1,318.91
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0006	Rp 256,454.30	Rp 153.87
4	Mandor	L.04	OH	0.0012	Rp 302,249.71	Rp 362.70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 4,176.54
B	Bahan					
1	Kaso 5/7 cm	M.50.d	m3	0.0130	Rp 4,444,200.00	Rp 57,774.60
2	Paku campuran 2cm dan 5cm	M.77.d	kg	0.0200	Rp 59,400.00	Rp 1,188.00
3	Kayu Papan 3/20	M.48.f	m3	0.0070	Rp 5,028,900.00	Rp 35,202.30
Jumlah Harga Bahan						Rp 94,164.90
C	Peralatan					
1	Waterpass	To.43	Hari	0.0060	Rp 836,900.00	Rp 5,021.40
Jumlah Harga Peralatan						5,021.40
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 103,362.84
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 15,504.43
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 118,867.26**

U.1.2.1.e (a) Pasangan Patok

U.1.2.1.e.1 (a) Patok Kayu (Kaso 5/7) Panjang 0,5 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0080	Rp 195,088.00	Rp 1,560.70
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0.0040	Rp 219,817.97	Rp 879.27
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0004	Rp 256,454.30	Rp 102.58
4	Mandor	L.04	OH	0.0008	Rp 302,249.71	Rp 241.80
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 2,784.36
B	Bahan					
1	Kaso 5/7 cm	M.50.b	m3	0.0018	Rp 4,444,200.00	Rp 7,999.56
2	Paku Payung	M.77.g	buah	1.1000	Rp 49,550.00	Rp 54,505.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 62,504.56
C	Peralatan					
1	Waterpass	To.43	Hari	0.0040	Rp 836,900.00	Rp 3,347.60
Jumlah Harga Peralatan						Rp 3,347.60
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 68,636.52
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 10,295.48
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 78,931.99**

U.1.2.1.e.2 (a) 1 buah patok kayu (kaso 5/7) panjang 1 m'

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0120	Rp 195,088.00	Rp 2,341.06
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0.0060	Rp 219,817.97	Rp 1,318.91
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0006	Rp 256,454.30	Rp 153.87
4	Mandor	L.04	OH	0.0012	Rp 302,249.71	Rp 362.70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 4,176.54
B	Bahan					
1	Kaso 5/7 cm	M.50.b	m3	0.0035	Rp 4,444,200.00	Rp 15,554.70
2	Paku Payung	M.77.g	buah	1.1000	Rp 49,550.00	Rp 54,505.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 70,059.70
C	Peralatan					
1	Waterpass	To.43	Hari	0.0060	Rp 836,900.00	Rp 5,021.40
Jumlah Harga Peralatan						Rp 5,021.40
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 79,257.64
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 11,888.65
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 91,146.28**

U.1.2.1.e.3 (a) Patok Tetap Bantu (PTB)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Galian Tanah Biasa	T.06.a.1	m3	0.2730	Rp 41,500.00	Rp 11,329.50
2	Timbunan Pasir	T.14.d	m3	0.0030	Rp 463,152.43	Rp 1,389.46
3	Pembesian	B.16.b.2	kg	2.3000	Rp 29,709.05	Rp 68,330.81
4	Bekisting	B.13.a	m2	0.4000	Rp 217,273.78	86,909.51
5	Beton fc' = 14,5 Mpa	B.01.a.2	m3	0.0130	Rp 1,453,000.00	Rp 18,889.00
6	Pen Kuningan Titik Acuan	M.78	buah	1.0500	Rp 69,600.00	Rp 73,080.00
7	Marmer Graphir 10x10 cm	M.139.b	buah	1.0500	Rp 78,700.00	Rp 82,635.00
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - buah PTB**					**Rp 342,563.28**

U.1.2.1.e.4 (a) Patok Tetap Utama (PTU)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Galian Tanah Biasa	T.06.a.1	m3	0.300	Rp 41,500.00	Rp 12,450.00
2	Timbunan Pasir	T.14.d	m3	0.020	Rp 463,152.43	Rp 9,263.05
3	Pembesian	B.16.b.2	kg	4.100	Rp 29,709.05	Rp 121,807.10
4	Bekisting	B.13.a	m2	0.860	Rp 217,273.78	186,855.45
5	Beton fc' = 14,5 Mpa	B.01.a.2	m3	0.050	Rp 1,453,000.00	Rp 72,650.00
6	Pen Kuningan Titik Acuan	M.78	buah	1.050	Rp 69,600.00	Rp 73,080.00
7	Marmer Graphir 12x12 cm	M.139.b	buah	1.050	110,500.00	116,025.00
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - buah PTU**					**Rp 592,130.59**

U.1.3 Mobilisasi dan Demobilisasi

U.1.3.f (a) Pembuatan Papan Nama Pekerjaan

U.1.3.f.1 (a) 1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0000	Rp 195,088.00	Rp 195,088.00
2	Tukang kayu	L.02	OH	1.0000	Rp 219,817.97	Rp 219,817.97
3	Kepala tukang kayu	L.03	OH	0.1000	Rp 256,454.30	Rp 25,645.43
4	Kepala tukang kayu	L.02	OH	1.5000	Rp 256,454.30	Rp 384,681.44
5	Mandor	L.04	OH	0.1000	Rp 302,249.71	Rp 30,224.97
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 855,457.81
B	Bahan					
1	Multiplek tebal 18 mm	M.38.d	lembar	0.3500	Rp 295,600.00	Rp 103,460.00
2	Tiang Kayu 8/12 kelas II, tinggi 4m	M.33.a	m3	0.0770	Rp 1,826,100.00	Rp 140,609.70
3	Frame besi L.30.30.3	M.54.g	kg	5.80	Rp 17,700.00	Rp 102,660.00
4	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	1.25	Rp 33,200.00	Rp 41,500.00
5	Cat kayu	N.128.b	kg	2.50	Rp 138,800.00	Rp 347,000.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 735,229.70
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,590,687.51
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 238,603.13
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - 1 hari (D+E)**					**Rp 1,829,290.64**

U.1.3.f.2 (a) 1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,6x0,8 menggunakan multiplex 10 mm, frame allumunium siku & tiang kayu 5/7, pri

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.7500	Rp 195,088.00	Rp 146,316.00
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.7500	Rp 219,817.97	Rp 164,863.48
3	Kepala tukang kayu	L.03	OH	0.1000	Rp 256,454.30	Rp 25,645.43
4	Mandor	L.04	OH	0.0750	Rp 302,249.71	Rp 22,668.73
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 359,493.63
B	Bahan					
1	Multiplek tebal 9 mm	M.38.b	lembar	0.1800	Rp 205,400.00	Rp 36,972.00
2	Tiang kayu 5/7	M.37.a	m3	0.0210	Rp 1,826,100.00	Rp 38,348.10
3	Frame allumunium L.10.10.1	M.52.e	kg	0.1000	Rp 40,500.00	Rp 4,050.00
4	Banner plastik ukuran 0,6 x 0,8 m2	M.124.b	m2	0.4800	Rp 35,500.00	Rp 17,040.00
5	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	1.2500	Rp 33,200.00	Rp 41,500.00
6	Cat kayu	M.128.b	kg	1.5000	Rp 138,800.00	Rp 208,200.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 346,110.10
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 705,603.73
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 105,840.56
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - 1 hari (D+E)**					**Rp 811,444.29**

U.2 Pekerjaan Dewatering (Normatif)

U.2.2 Pengoperasian Pompa Air

U.2.2.c Pengoperasian per-jam pompa air diesel daya 10 KW dengan Suction Head maksimal 3 m dan Discharge Head Maksimal 10 m (Kapasitas 0

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
Jumlah Harga Tenaga Kerja						-
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Pompa air diesel 10 KW; Q = 30 L/s	E.39.j	jam	0.9473	71,100.00	67,353.03
Jumlah Harga Peralatan						67,353.03
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					67,353.03
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 10,102.95
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - 1 m^3 (D+E)**					**77,455.98**

U.2.2.e Pengoperasian per-jam pompa air diesel daya 30 KW dengan Suction Head maksimal 3 m dan Discharge Head Maksimal 10 m (Kapasitas 1

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
Jumlah Harga Tenaga Kerja						-
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Pompa air diesel 30 KW; Q = 100 L/s	E.39.k	Jam	0.9868	Rp 159,400.00	Rp 157,295.92
Jumlah Harga Peralatan						Rp 157,295.92
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 157,295.92
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 23,594.39
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - 1 hari (D+E)**					**Rp 180,890.31**

U.3 Pekerjaan Tanah

U.3.1 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah

U.3.1.a (c) 1 m^2 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (*Striping*) s.d. Tanaman Ø 2cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0500	Rp 195,088.00	Rp 9,754.40
2	Mandor	L.04	OH	0.0050	Rp 302,249.71	Rp 1,511.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 11,265.65
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 11,265.65
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 1,689.85
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 12,955.50**

U.3.1.b (a) Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø < 5 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0300	Rp 195,088.00	Rp 5,852.64
2	Mandor	L.04	OH	0.0030	Rp 302,249.71	Rp 906.75
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 6,759.39
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 6,759.39
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 1,013.91
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 7,773.30**

U.3.1.c (a) Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø > 5 s.d. 15 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0500	Rp 195,088.00	Rp 9,754.40
2	Mandor	L.04	OH	0.0050	Rp 302,249.71	Rp 1,511.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 11,265.65
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 11,265.65
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 1,689.85
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 12,955.50**

U.3.1.d (a) Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 15 s.d. 30 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0800	Rp 195,088.00	Rp 15,607.04
2	Mandor	L.04	OH	0.0080	Rp 302,249.71	Rp 2,418.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 18,025.04
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Chainsaw 20";5,5HP	E.09.a	Hari	0.0375	Rp 388,300.00	Rp 14,561.25
Jumlah Harga Peralatan						Rp 14,561.25
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 32,586.29
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 4,887.94
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 37,474.23**

U.3.1.e (a) Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 30 s.d. 50 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0120	Rp 195,088.00	Rp 2,341.06
2	Mandor	L.04	OH	0.0012	Rp 302,249.71	Rp 362.70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 2,703.76
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Chainsaw 20";5,5HP	E.09.a	Hari	0.0625	Rp 388,300.00	Rp 24,268.75
Jumlah Harga Peralatan						Rp 24,268.75
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 26,972.51
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 4,045.88
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 31,018.38**

U.3.1.g (a) Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 50 s.d. 75 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1700	Rp 195,088.00	Rp 33,164.96
2	Mandor	L.04	OH	0.0170	Rp 302,249.71	Rp 5,138.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 38,303.21
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Chainsaw 30";7,5HP	E.09.a	Hari	0.0800	Rp 411,500.00	Rp 32,920.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 32,920.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 71,223.21
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 10,683.48
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 81,906.69**

U.3.1.h (a) Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 75 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2500	Rp 195,088.00	Rp 48,772.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0250	Rp 302,249.71	Rp 7,556.24
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 56,328.24
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Chainsaw 35";10HP	E.09.b	Hari	0.0900	Rp 439,400.00	Rp 39,546.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 39,546.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 95,874.24
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 14,381.14
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 110,255.38**

U.3.2 Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan tanpa menutup kembali bekas l

U.3.2.a (a) Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 cm s.d. 15 cm tanpa menutup kembali bekas lubang

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1429	Rp 195,088.00	Rp 27,878.08
2	Mandor	L.04	OH	0.0143	Rp 302,249.71	Rp 4,322.17
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 32,200.25
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Chainsaw 20";5,5HP	E.09.a	Hari	0.0900	Rp 388,300.00	Rp 34,947.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 34,947.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 67,147.25
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 10,072.09
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 77,219.33**

U.3.2.b (a) Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 30 cm tanpa menutup kembali bekas lubang

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1675	Rp 195,088.00	Rp 32,677.24
2	Mandor	L.04	OH	0.0168	Rp 302,249.71	Rp 5,062.68
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 37,739.92
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Chainsaw 20";5,5HP	E.09.a	Hari	0.1400	Rp 388,300.00	Rp 54,362.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 54,362.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 92,101.92
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 13,815.29
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 105,917.21**

U.3.2.c (a) Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 cm s.d. 50 cm tanpa menutup kembali bekas lubang

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1825	Rp 195,088.00	Rp 35,603.56
2	Mandor	L.04	OH	0.0182	Rp 302,249.71	Rp 5,500.94
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 41,104.50
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Chainsaw 20";5,5HP	E.09.a	Hari	0.2200	Rp 388,300.00	Rp 85,426.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 85,426.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 126,530.50
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 18,979.58
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 145,510.08**

U.3.2.d (a) Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 cm s.d. 75 cm tanpa menutup kembali bekas lubang

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2613	Rp 195,088.00	Rp 50,976.49
2	Mandor	L.04	OH	0.0261	Rp 302,249.71	Rp 7,888.72
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 58,865.21
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Chainsaw 20";5,5HP	E.09.a	Hari	0.3500	Rp 388,300.00	Rp 135,905.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 135,905.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 194,770.21
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 29,215.53
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 223,985.74**

U.3.2.e (a) Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm tanpa menutup kembali bekas lubang

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3433	Rp 195,088.00	Rp 66,973.71
2	Mandor	L.04	OH	0.0343	Rp 302,249.71	Rp 10,367.16
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 77,340.88
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Chainsaw 20";5,5HP	E.09.a	Hari	0.5240	Rp 388,300.00	Rp 203,469.20
Jumlah Harga Peralatan						Rp 203,469.20
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 280,810.08
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 42,121.51
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 322,931.59**

U.3.3 Gali dan cabut tunggul pohon tanaman keras dan membuang sisa tunggul kayu dan menutup kembali bekas lubang

U.3.3.a (a) Gali dan Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 cm s.d. 15 cm dengan menutup kembali bekas lubang

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1507	Rp 195,088.00	Rp 29,399.76
2	Mandor	L.04	OH	0.0151	Rp 302,249.71	Rp 4,563.97
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 33,963.73
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Chainsaw 20";5,5HP	E.09.a	Hari	0.0900	Rp 388,300.00	Rp 34,947.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 34,947.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 68,910.73
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 10,336.61
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 79,247.34**

U.3.3.b (a) Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 30 cm dengan menutup kembali bekas lubang

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2495	Rp 195,088.00	Rp 48,674.46
2	Mandor	L.04	OH	0.0250	Rp 302,249.71	Rp 7,556.24
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 56,230.70
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
	Chainsaw 20";5,5HP	E.09.a	Hari	0.1400	Rp 388,300.00	Rp 54,362.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 54,362.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 110,592.70
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 16,588.90
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 127,181.60**

U.3.3.c (a) Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 cm s.d. 50 cm dengan menutup kembali bekas lubang

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3083	Rp 195,088.00	Rp 60,145.63
2	Mandor	L.04	OH	0.0308	Rp 302,249.71	Rp 9,309.29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 69,454.92
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
	Chainsaw 20";5,5HP	E.09.a	Hari	0.2200	Rp 388,300.00	Rp 85,426.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 85,426.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 154,880.92
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 23,232.14
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 178,113.06**

U.3.3.d (a) Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 cm s.d. 75 cm dengan menutup kembali bekas lubang

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.4713	Rp 195,088.00	Rp 91,944.97
2	Mandor	L.04	OH	0.0471	Rp 302,249.71	Rp 14,235.96
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 106,180.94
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
	Chainsaw 20";5,5HP	E.09.a	Hari	0.3500	Rp 388,300.00	Rp 135,905.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 135,905.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 242,085.94
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 36,312.89
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 278,398.83**

U.3.3.e (a) Cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm dengan menutup kembali bekas lubang

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.7500	Rp 195,088.00	Rp 146,316.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0750	Rp 302,249.71	Rp 22,668.73
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 168,984.73
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
	Chainsaw 20";5,5HP	E.09.a	Hari	0.5240	Rp 388,300.00	Rp 203,469.20
Jumlah Harga Peralatan						Rp 203,469.20
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 372,453.93
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 55,868.09
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 428,322.02**

U.3.4 Penggalian Tanah

U.3.4.1 Tanah Biasa

U.3.4.1.a Cara Manual

U.3.4.1.a.1 (c Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.7500	Rp 195,088.00	Rp 146,316.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0380	Rp 302,249.71	Rp 11,485.49
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 157,801.49
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 157,801.49
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 23,670.22
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 181,471.71**

U.3.4.1.a.2 (c) Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d. 2000 m3 cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.5630	Rp 195,088.00	Rp 109,834.54
2	Mandor	L.04	OH	0.0563	Rp 302,249.71	Rp 17,016.66
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 126,851.20
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 126,851.20
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 19,027.68
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 145,878.88**

U.3.4.1.a.3 (c) Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume > 2000 m3 cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.4000	Rp 195,088.00	Rp 78,035.20
2	Mandor	L.04	OH	0.0400	Rp 302,249.71	Rp 12,089.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 90,125.19
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 90,125.19
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 13,518.78
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 103,643.97**

U.3.4.1.a.4 (c) Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.9000	Rp 195,088.00	Rp 175,579.20
2	Mandor	L.04	OH	0.0450	Rp 302,249.71	Rp 13,601.24
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 189,180.44
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 189,180.44
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 28,377.07
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 217,557.50**

U.3.4.1.a.5 (c) Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.6750	Rp 195,088.00	Rp 131,684.40
2	Mandor	L.04	OH	0.0675	Rp 302,249.71	Rp 20,401.86
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 152,086.26
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 152,086.26
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 22,812.94
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 174,899.19**

U.3.4.1.a.6 (c) Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0500	Rp 195,088.00	Rp 204,842.40
2	Mandor	L.04	OH	0.0670	Rp 302,249.71	Rp 20,250.73
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 225,093.13
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 225,093.13
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 33,763.97
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 258,857.10**

U.3.4.1.a.7 (c) Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam > 2 m s.d. 3 m untuk volume > 200 m3 cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.7600	Rp 195,088.00	Rp 148,266.88
2	Mandor	L.04	OH	0.0760	Rp 302,249.71	Rp 22,970.98
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 171,237.86
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 171,237.86
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 25,685.68
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 196,923.54**

U.3.4.1.a.8 (c) 1 m3 Penggalian 1 m3 Tanah Biasa > 3m untuk setiap tambah kedalaman 1 m cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0750	Rp 195,088.00	Rp 14,631.60
2	Mandor	L.04	OH	0.0075	Rp 302,249.71	Rp 2,266.87
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 16,898.47
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 16,898.47
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 2,534.77
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 19,433.24**

U.3.4.1.b Cara Semi Mekanis

U.3.4.1.b.1 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1350	Rp 195,088.00	Rp 26,336.88
2	Mandor	L.04	OH	0.0135	Rp 302,249.71	Rp 4,080.37
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 30,417.25
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack hammer*	E.19.a	Hari	0.0450	Rp 152,400.00	Rp 6,858.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 6,858.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 37,275.25
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 5,591.29
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 42,866.54**

U.3.4.1.b.2 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d 2 m dengan cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1880	Rp 195,088.00	Rp 36,676.54
2	Mandor	L.04	OH	0.0188	Rp 302,249.71	Rp 5,682.29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 42,358.84
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack hammer*	E.19.a	Hari	0.0470	Rp 152,400.00	Rp 7,162.80
Jumlah Harga Peralatan						Rp 7,162.80
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 49,521.64
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 7,428.25
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 56,949.88**

U.3.4.1.b.3 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 m s.d 3 m dengan cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2500	Rp 195,088.00	Rp 48,772.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0250	Rp 302,249.71	Rp 7,556.24
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 56,328.24
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack hammer*	E.19.a	Hari	0.0500	Rp 152,400.00	Rp 7,620.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 7,620.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 63,948.24
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 9,592.24
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 73,540.48**

U.3.4.1.b.4 Penggalian 1 m3 tanah biasa > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m dengan cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.7500	Rp 195,088.00	Rp 146,316.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0750	Rp 302,249.71	Rp 22,668.73
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 168,984.73
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack hammer*	E.16.a	Hari	0.0030	Rp 152,400.00	Rp 457.20
Jumlah Harga Peralatan						Rp 457.20
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 169,441.93
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 25,416.29
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 194,858.22**

U.3.4.2 Tanah Berbatu

U.3.4.2.a Cara manual

U.3.4.2.a.1 (a) Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.3510	Rp 195,088.00	Rp 263,563.89
2	Mandor	L.04	OH	0.1351	Rp 302,249.71	Rp 40,833.94
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 304,397.82
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 304,397.82
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 45,659.67
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 350,057.50**

U.3.4.2.a.2 (a) Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 s.d. 2 m dengan cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5000	Rp 195,088.00	Rp 292,632.00
2	Mandor	L.04	OH	0.1500	Rp 302,249.71	Rp 45,337.46
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 337,969.46
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 337,969.46
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 50,695.42
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 388,664.87**

U.3.4.2.a.3 (a) Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 s.d. 3 m dengan cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.6500	Rp 195,088.00	Rp 321,895.20
2	Mandor	L.04	OH	0.1650	Rp 302,249.71	Rp 49,871.20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 371,766.40
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 371,766.40
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 55,764.96
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 427,531.36**

U.3.4.2.a.4 (a) Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 3 m, setiap tambah dalam 1 m dengan cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1400	Rp 195,088.00	Rp 27,312.32
2	Mandor	L.04	OH	0.0140	Rp 302,249.71	Rp 4,231.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 31,543.82
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 31,543.82
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 4,731.57
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 36,275.39**

U.3.4.2.b Cara Semi Mekanis

U.3.4.2.b.1 (a) Penggalian 1 m3 Berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3024	Rp 195,088.00	Rp 58,994.61
2	Mandor	L.04	OH	0.0302	Rp 302,249.71	Rp 9,127.94
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 68,122.55
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack hammer*	E.19.b	Hari	0.0756	Rp 152,400.00	Rp 11,521.44
Jumlah Harga Peralatan						Rp 11,521.44
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 79,643.99
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 11,946.60
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 91,590.59**

U.3.4.2.b.2 (a) Penggalian 1 m3 Tanah Berbatu sedalam > 1 s.d. 2 m dengan cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3950	Rp 195,088.00	Rp 77,059.76
2	Mandor	L.04	OH	0.0395	Rp 302,249.71	Rp 11,938.86
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 88,998.62
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack hammer*	E.19.b	Hari	0.0790	Rp 152,400.00	Rp 12,039.60
Jumlah Harga Peralatan						Rp 12,039.60
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 101,038.22
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 15,155.73
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 116,193.96**

U.3.4.2.b.3 (a) Penggalian 1 m3 Tanah Berbatu sedalam > 2 s.d. 3 m dengan cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.5040	Rp 195,088.00	Rp 98,324.35
2	Mandor	L.04	OH	0.0504	Rp 302,249.71	Rp 15,233.39
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 113,557.74
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack hammer*	E.19.b	Hari	0.0840	Rp 152,400.00	Rp 12,801.60
Jumlah Harga Peralatan						Rp 12,801.60
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 126,359.34
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 18,953.90
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 145,313.24**

U.3.4.2.b.4 (a) Penggalian 1 m3 Tanah Berbatu > 3 m, setiap Tambah dalam 1 m dengan cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1400	Rp 195,088.00	Rp 27,312.32
2	Mandor	L.04	OH	0.0140	Rp 302,249.71	Rp 4,231.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 31,543.82
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack hammer*	E.19.b	Hari	0.0050	Rp 152,400.00	Rp 762.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 762.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 32,305.82
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 4,845.87
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 37,151.69**

U.3.4.3 Tanah Keras atau Cadas

U.3.4.3.a Cara Manual

U.3.4.3.a.1 (c) Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5000	Rp 195,088.00	Rp 292,632.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0750	Rp 302,249.71	Rp 22,668.73
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 315,300.73
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 315,300.73
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 47,295.11
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 362,595.84**

U.3.4.3.a.2 (a) Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume >200 m3 cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.2500	Rp 195,088.00	Rp 243,860.00
2	Mandor	L.04	OH	0.1250	Rp 302,249.71	Rp 37,781.21
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 281,641.21
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 281,641.21
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 42,246.18
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 323,887.40**

U.3.4.3.a.3 (c) Penggalian 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5000	Rp 195,088.00	Rp 292,632.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0600	Rp 302,249.71	Rp 18,134.98
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 310,766.98
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 310,766.98
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 46,615.05
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 357,382.03**

U.3.4.3.a.4 (a) Penggalian 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume >200 m3 cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.3920	Rp 195,088.00	Rp 271,562.50
2	Mandor	L.04	OH	0.1392	Rp 302,249.71	Rp 42,073.16
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 313,635.66
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 313,635.66
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 47,045.35
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 360,681.00**

U.3.4.3.a.6 (a) Penggalian 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1000	Rp 195,088.00	Rp 19,508.80
2	Mandor	L.04	OH	0.0100	Rp 302,249.71	Rp 3,022.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 22,531.30
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 22,531.30
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 3,379.69
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 25,910.99**

U.3.4.3.b (a) Cara Semi Mekanis

U.3.4.3.b.1 (a) Penggalian 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2268	Rp 195,088.00	Rp 44,245.96
2	Mandor	L.04	OH	0.0227	Rp 302,249.71	Rp 6,861.07
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 51,107.03
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack hammer*	E.19.b	Hari	0.0630	Rp 152,400.00	Rp 9,601.20
Jumlah Harga Peralatan						Rp 9,601.20
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 60,708.23
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 9,106.23
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 69,814.46**

U.3.4.3.b.2 (a) Penggalian 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 1 s.d. 2 m cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3027	Rp 195,088.00	Rp 59,053.14
2	Mandor	L.04	OH	0.0303	Rp 302,249.71	Rp 9,158.17
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 68,211.30
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack hammer*	E.19.b	Hari	0.0658	Rp 152,400.00	Rp 10,027.92
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,027.92
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 78,239.22
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 11,735.88
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 89,975.11**

U.3.4.3.b.3 (a) Penggalian 1 m3 cadas/tanah keras sedalam > 2 s.d. 3 m cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3920	Rp 195,088.00	Rp 76,474.50
2	Mandor	L.04	OH	0.0392	Rp 302,249.71	Rp 11,848.19
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 88,322.68
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack hammer*	E.19.b	Hari	0.0700	Rp 152,400.00	Rp 10,668.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,668.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 98,990.68
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 14,848.60
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 113,839.29**

U.3.4.3.b.4 (a) Penggalian 1 m3 cadas/tanah keras > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1000	Rp 195,088.00	Rp 19,508.80
2	Mandor	L.04	OH	0.0100	Rp 302,249.71	Rp 3,022.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 22,531.30
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack hammer*	E.16.a	Hari	0.0040	Rp 152,400.00	Rp 609.60
Jumlah Harga Peralatan						Rp 609.60
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 23,140.90
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 3,471.13
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 26,612.03**

U.3.4.4 Lumpur

U.3.4.4.a Cara Manual

U.3.4.4.a.1 (a Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.2000	Rp 195,088.00	Rp 234,105.60
2	Mandor	L.04	OH	0.0600	Rp 302,249.71	Rp 18,134.98
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 252,240.58
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 252,240.58
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 37,836.09
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 290,076.67**

U.3.4.4.a.2 (a) Penggalian 1 m3 Lumpur sedalam > 0 s.d. 1 m untuk Volume >200 m3 cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.8300	Rp 195,088.00	Rp 161,923.04
2	Mandor	L.04	OH	0.0830	Rp 302,249.71	Rp 25,086.73
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 187,009.77
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 187,009.77
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 28,051.46
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 215,061.23**

U.3.4.4.a.1 (a) Penggalian 1 m3 Lumpur sedalam > 1 s.d. 2 m untuk Volume s.d 200 m3 cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.4400	Rp 195,088.00	Rp 280,926.72
2	Mandor	L.04	OH	0.0720	Rp 302,249.71	Rp 21,761.98
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 302,688.70
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 302,688.70
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 45,403.30
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 348,092.00**

U.3.4.4.a.4 (a) Penggalian 1 m3 Lumpur sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk Volume > 200 m3 cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0000	Rp 195,088.00	Rp 195,088.00
2	Mandor	L.04	OH	0.1000	Rp 302,249.71	Rp 30,224.97
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 225,312.97
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 225,312.97
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 33,796.95
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 259,109.92**

U.3.4.4.a.5 (a) Penggalian 1 m3 Galian Lumpur sedalam > 2 m s.d. 3 m cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.1500	Rp 195,088.00	Rp 224,351.20
2	Mandor	L.04	OH	0.1150	Rp 302,249.71	Rp 34,758.72
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 259,109.92
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 259,109.92
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 38,866.49
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 297,976.40**

U.3.4.4.a.6 (a) Penggalian 1 m3 Galian Lumpur sedalam > 3 m setiap tambah dalam 1 m cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1500	Rp 195,088.00	Rp 29,263.20
2	Mandor	L.04	OH	0.0150	Rp 302,249.71	Rp 4,533.75
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 33,796.95
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 33,796.95
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 5,069.54
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 38,866.49**

U.3.4.4.b Cara Semi Mekanis

U.3.4.4.b.1 (a) Penggalian 1 m3 Lumpur sedalam > 0 s.d 1 m cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2400	Rp 195,088.00	Rp 46,821.12
2	Mandor	L.04	OH	0.0240	Rp 302,249.71	Rp 7,253.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 54,075.11
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Pompa Lumpur Diesel 7,5 KW; 4"	E.40.c	Hari	0.0250	326,700.00	8,167.50
Jumlah Harga Peralatan						8,167.50
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 62,242.61
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 9,336.39
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 71,579.00**

U.3.4.4.b.2 (a) Penggalian 1 m3 Lumpur sedalam > 1 s.d 2 m cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2700	Rp 195,088.00	Rp 52,673.76
2	Mandor	L.04	OH	0.0270	Rp 302,249.71	Rp 8,160.74
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 60,834.50
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Pompa Lumpur Diesel 7,5 KW; 4"	E.40.c	Hari	0.1000	326,700.00	32,670.00
Jumlah Harga Peralatan						32,670.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 93,504.50
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 14,025.68
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 107,530.18**

U.3.4.4.b.3 (a) Penggalian 1 m3 Lumpur sedalam > 2 m s.d 3 m cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2950	Rp 195,088.00	Rp 57,550.96
2	Mandor	L.04	OH	0.0295	Rp 302,249.71	Rp 8,916.37
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 66,467.33
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Pompa Lumpur Diesel 10 KW; 5"	E.40.d	Hari	0.0450	313,800.00	14,121.00
Jumlah Harga Peralatan						14,121.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 80,588.33
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 12,088.25
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 92,676.58**

U.3.4.4.b.4 (a) Penggalian 1 m3 Lumpur > 3 m setiap tambah kedalaman 1 m cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0200	Rp 195,088.00	Rp 3,901.76
2	Mandor	L.04	OH	0.0020	Rp 302,249.71	Rp 604.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 4,506.26
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Pompa Lumpur Diesel 10 KW; 5"	E.40.d	Hari	0.0100	313,800.00	3,138.00
Jumlah Harga Peralatan						3,138.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 7,644.26
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 1,146.64
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 8,790.90**

U.3.4.5 Pasir

U.3.4.5.a Cara Manual

U.3.4.5.a.1 (a) Penggalian 1 m3 Pasir sedalam > 0 s.d. 1 m cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.6600	Rp 195,088.00	Rp 128,758.08
2	Mandor	L.04	OH	0.0660	Rp 302,249.71	Rp 19,948.48
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 148,706.56
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 148,706.56
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 22,305.98
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 171,012.54**

U.3.4.5.a.2 (a) Penggalian 1 m3 Pasir sedalam > 1 s.d. 2 m cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.8000	Rp 195,088.00	Rp 156,070.40
2	Mandor	L.04	OH	0.0800	Rp 302,249.71	Rp 24,179.98
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 180,250.38
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 180,250.38
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 27,037.56
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 207,287.93**

U.3.4.5.a.3 (a) Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 s.d. 3 m cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.9200	Rp 195,088.00	Rp 179,480.96
2	Mandor	L.04	OH	0.0920	Rp 302,249.71	Rp 27,806.97
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 207,287.93
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 207,287.93
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 31,093.19
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 238,381.12**

U.3.4.5.a.4 (a) Penggalian 1 m3 Galian Pasir kedalaman > 3 m tiap tambah dalam 1 m cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1000	Rp 195,088.00	Rp 19,508.80
2	Mandor	L.04	OH	0.0100	Rp 302,249.71	Rp 3,022.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 22,531.30
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 22,531.30
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 3,379.69
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 25,910.99**

U.3.4.5.b Cara Semi Mekanis

U.3.4.5.b.1 (a) Penggalian 1 m3 Pasir sedalam > 0 s.d 1 m cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2500	Rp 195,088.00	Rp 48,772.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0250	Rp 302,249.71	Rp 7,556.24
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 56,328.24
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Pompa Sedot Pasir, Diesel 7,5 KW; 5"	E.40.c	Hari	0.0400	318,200.00	12,728.00
Jumlah Harga Peralatan						12,728.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 69,056.24
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 10,358.44
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 79,414.68**

U.3.4.5.b.2 (a) Penggalian 1 m3 Pasir sedalam > 1 s.d 2 m cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2650	Rp 195,088.00	Rp 51,698.32
2	Mandor	L.04	OH	0.0265	Rp 302,249.71	Rp 8,009.62
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 59,707.94
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Pompa Sedot Pasir, Diesel 7,5 KW; 5"	E.40.c	Hari	0.0550	318,200.00	17,501.00
Jumlah Harga Peralatan						17,501.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 77,208.94
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 11,581.34
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 88,790.28**

U.3.4.5.b.3 (a) Penggalian 1 m3 Galian Pasir sedalam > 2 s.d 3 m cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2800	Rp 195,088.00	Rp 54,624.64
2	Mandor	L.04	OH	0.0280	Rp 302,249.71	Rp 8,462.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 63,087.63
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Pompa Sedot Pasir, Diesel 10 KW; 5"	E.40.c	Hari	0.0720	331,300.00	23,853.60
Jumlah Harga Peralatan						23,853.60
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 86,941.23
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 13,041.18
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 99,982.42**

U.3.4.5.b.4 (a) Penggalian 1 m3 Pasir sedalam > 3 m untuk setiap tambah dalam 1 m cara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0150	Rp 195,088.00	Rp 2,926.32
2	Mandor	L.04	OH	0.0015	Rp 302,249.71	Rp 453.37
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 3,379.69
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Pompa Sedot Pasir, Diesel 20 KW; 6"	E.40.c	Hari	0.0220	331,300.00	7,288.60
Jumlah Harga Peralatan						7,288.60
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 10,668.29
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 1,600.24
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 12,268.54**

U.3.4.6 Perkuatan Dinding Galian

U.3.4.6.1 (a) 1 m2 Pasangan 3 Lapis Gribig Bambu, JAT < 0,8 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0400	Rp 195,088.00	Rp 7,803.52
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0.0200	Rp 219,817.97	Rp 4,396.36
3	Mandor	L.04	OH	0.0040	Rp 302,249.71	Rp 1,209.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 13,408.88
B	Bahan					
1	Bilik Bambu 2 x 3 m2	M.40.e	m2	1.6930	Rp 253,300.00	Rp 428,836.90
2	Paku 3 cm - 6 cm	M.77.b	kg	0.1500	Rp 33,200.00	Rp 4,980.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 433,816.90
C	Peralatan					
1	Tripod 5m + Hoist 2 ton	To.40.h	Hari	0.0200	Rp 97,300.00	Rp 1,946.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 1,946.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 449,171.78
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 67,375.77
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 516,547.54**

U.3.4.6.2 (a) 1 m2 Pasangan 3 Lapis Bilik Kulit (Hinis/Kulit Bambu) Bambu, JAT < 0,8 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0400	Rp 195,088.00	Rp 7,803.52
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0.0200	Rp 219,817.97	Rp 4,396.36
3	Mandor	L.04	OH	0.0040	Rp 302,249.71	Rp 1,209.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 13,408.88
B	Bahan					
1	Bilik Kulit Bambu (Hinis)	M.40.f	m2	1.1290	Rp 447,800.00	Rp 505,566.20
2	Paku 3 cm - 6 cm	M.77.b	kg	0.1500	Rp 33,200.00	Rp 4,980.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 510,546.20
C	Peralatan					
1	Tripod 5m + Hoist 2 ton	To.40.h	Hari	0.0200	Rp 97,300.00	Rp 1,946.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 1,946.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 525,901.08
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 78,885.16
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 604,786.24**

U.3.4.6.3 (a) 1 m2 Pasangan 1 Lapis Gedeg Bambu, JAT < 0,8 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0300	Rp 195,088.00	Rp 5,852.64
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0.0900	Rp 219,817.97	Rp 19,783.62
3	Mandor	L.04	OH	0.0030	Rp 302,249.71	Rp 906.75
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 26,543.01
B	Bahan					
1	Gedeg Bambu 3x3 m2	M.42.a	m2	0.4400	Rp 92,700.00	Rp 40,788.00
2	Paku 3 cm - 6 cm	M.77.b	kg	0.1500	Rp 33,200.00	Rp 4,980.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 45,768.00
C	Peralatan					
1	Tripod 5m + Hoist 2 ton	To.40.h	Hari	0.0200	Rp 97,300.00	Rp 1,946.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 1,946.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 74,257.01
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 11,138.55
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 85,395.56**

U.3.4.6.4 (a) 1 m2 Pasangan 2 Lapis Gedeg Bambu, JAT < 1,2 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0300	Rp 195,088.00	Rp 5,852.64
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0.0900	Rp 219,817.97	Rp 19,783.62
3	Mandor	L.04	OH	0.0030	Rp 302,249.71	Rp 906.75
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 26,543.01
B	Bahan					
1	Gedeg Bambu 3x3 m2	M.33.b	m3	0.0261	Rp 92,700.00	Rp 2,419.47
2	Paku 3 cm - 6 cm	M.77.b	kg	0.1134	Rp 33,200.00	Rp 3,764.88
Jumlah Harga Bahan						Rp 6,184.35
C	Peralatan					
1	Tripod 5m + Hoist 2 ton	To.40.h	Hari	0.0200	Rp 97,300.00	Rp 1,946.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 1,946.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 34,673.36
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 5,201.00
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 39,874.36**

U.3.4.6.5 (a) 1 m2 Pasangan Papan 3/20, JAT < 1,5 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0250	Rp 195,088.00	Rp 4,877.20
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0.0750	Rp 219,817.97	Rp 16,486.35
3	Mandor	L.04	OH	0.0025	Rp 302,249.71	Rp 755.62
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 22,119.17
B	Bahan					
1	Kayu Papan Kelas II	M.48.c	m3	0.0096	Rp 12,603,300.00	Rp 121,369.78
2	Paku 3 cm - 6 cm	M.77.b	kg	0.1500	Rp 33,200.00	Rp 4,980.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 126,349.78
C	Peralatan					
1	Tripod 5m + Hoist 2 ton	To.40.h	Hari	0.0200	Rp 97,300.00	Rp 1,946.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 1,946.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 150,414.95
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 22,562.24
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 172,977.19**

U.3.4.6.6 (a) 1 m2 Pasangan Balok Kayu 8/12, Tebal 12 cm, JAT < 4,0 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0420	Rp 195,088.00	Rp 8,193.70
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0.1260	Rp 219,817.97	Rp 27,697.06
3	Mandor	L.04	OH	0.0042	Rp 302,249.71	Rp 1,269.45
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 37,160.21
B	Bahan					
1	Balok Kayu 8/12	M.46.b	m3	0.0261	Rp 5,169,100.00	Rp 134,913.51
2	Paku 7 cm - 12 cm	M.77.c	kg	0.1134	Rp 30,600.00	Rp 3,470.04
3	Baut dia. 12 - 20 cm	M.62.h	kg	0.6250	Rp 49,500.00	Rp 30,937.50
Jumlah Harga Bahan						Rp 169,321.05
C	Peralatan					
1	Tripod 5m + Hoist 2 ton	To.40.h	Hari	0.0200	Rp 97,300.00	Rp 1,946.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 1,946.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 208,427.26
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 31,264.09
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 239,691.35**

U.3.4.6.7 (a) 1 m2 Pasangan Balok Kayu 8/12, Tebal 8 cm, JAT < 5,5 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0620	Rp 195,088.00	Rp 12,095.46
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0.1860	Rp 219,817.97	Rp 40,886.14
3	Mandor	L.04	OH	0.0062	Rp 302,249.71	Rp 1,873.95
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 54,855.55
B	Bahan					
1	Balok Kayu 8/12	M.46.b	m3	0.0391	Rp 5,169,100.00	Rp 202,111.81
2	Paku 7 cm - 12 cm	M.77.c	kg	0.1750	Rp 30,600.00	Rp 5,355.00
3	Baut dia. 12 - 20 cm	M.62.h	kg	0.6250	Rp 49,500.00	Rp 30,937.50
Jumlah Harga Bahan						Rp 238,404.31
C	Peralatan					
1	Tripod 5m + Hoist 2 ton	To.40.h	Hari	0.0283	Rp 97,300.00	Rp 2,753.59
Jumlah Harga Peralatan						Rp 2,753.59
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 296,013.45
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 44,402.02
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 340,415.46**

U.3.5 Timbunan dan Pemadatan

U.3.5.1 Pekerjaan Timbunan atau Urukan secara Manual

U.3.5.1.a (c) 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah (> 0 s.d. 200 m3), tanpa Pemadatan secara Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.5000	Rp 195,088.00	Rp 97,544.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0250	Rp 302,249.71	Rp 7,556.24
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 105,100.24
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 105,100.24
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 15,765.04
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 120,865.28**

U.3.5.1.c (c) 1 m3 Urukan dengan pasir uruk untult volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0650	Rp 195,088.00	Rp 12,680.72
2	Mandor	L.04	OH	0.0065	Rp 302,249.71	Rp 1,964.62
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 14,645.34
B	Bahan					
1	Pasir Urug			1.2000	Rp 324,500.00	Rp 389,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 389,400.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 404,045.34
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 60,606.80
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 464,652.14**

U.3.5.1.d (a) 1 m3 Urugan Tanah Biasa atau Tanah Liat Berpasir tanpa pemadatan secara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1000	Rp 195,088.00	Rp 19,508.80
2	Mandor	L.04	OH	0.0100	Rp 302,249.71	Rp 3,022.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 22,531.30
B	Bahan					
1	Tanah biasa/liat berpasir	M.08.d.2	m3	1.4000	Rp 242,400.00	Rp 339,360.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 339,360.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 361,891.30
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 54,283.69
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 416,174.99**

U.3.5.1.e (a) 1 m3 Urugan Tanah Liat (Lempung) tanpa pemadatan secara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1250	Rp 195,088.00	Rp 24,386.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0125	Rp 302,249.71	Rp 3,778.12
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 28,164.12
B	Bahan					
1	Tanah Liat	M.08.d.2	m3	1.6200	Rp 242,400.00	Rp 392,688.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 392,688.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 420,852.12
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 63,127.82
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 483,979.94**

U.3.5.2 Pekerjaan Pemadatan Secara Manual

U.3.5.2.a (c) 1 m3 Pemadatan Tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.5000	Rp 195,088.00	Rp 97,544.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0250	Rp 302,249.71	Rp 7,556.24
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 105,100.24
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 105,100.24
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 15,765.04
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 120,865.28**

U.3.5.2.b (c) 1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2500	Rp 195,088.00	Rp 48,772.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0130	Rp 302,249.71	Rp 3,929.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 52,701.25
B	Bahan					
1	Sirtu			1.2000	Rp 291,700.00	Rp 350,040.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 350,040.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 402,741.25
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 60,411.19
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 463,152.43**

U.3.5.3 Pemadatan Secara Semi-Mekanis

U.3.5.3.a (a) 1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin Stamper Kuda secara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp -
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Stamper Kuda 70 kg		Hari	0.0770	Rp 249,400.00	Rp 19,203.80
Jumlah Harga Peralatan						Rp 19,203.80
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 19,203.80
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 2,880.57
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 22,084.37**

U.3.5.3.b (a) 1 m3 Pemadatan pasir setebal 15 cm menggunakan mesin Stamper Kodok secara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp -
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Stamper Kodok 150 kg		Hari	0.0574	Rp 40,500.00	Rp 2,324.70
Jumlah Harga Peralatan						Rp 2,324.70
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2,324.70
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 348.71
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,673.41**

U.3.5.3.c (a) 1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-550 kg secara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp -
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Stamper D-Drum 550 kg		Hari	0.0183	Rp 720,700.00	Rp 13,188.81
Jumlah Harga Peralatan						Rp 13,188.81
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 13,188.81
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 1,978.32
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 15,167.13**

U.3.5.3.d (a) 1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-1,5 Ton secara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp -
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Stamper Smooth Drum 1,5 ton		Hari	0.0209	Rp 1,247,000.00	Rp 26,062.30
Jumlah Harga Peralatan						Rp 26,062.30
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 26,062.30
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 3,909.35
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 29,971.65**

U.3.6 Angkutan Material dan/atau Hasil Galian

U.3.6.a Angkutan Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal (Datar s.d. Kemiringan 1v: 30h) dan medan landai naik serta

U.3.6.a.1 (a) Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas, Jarak Angkut s.d 10 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2104	Rp 195,088.00	Rp 41,046.52
2	Mandor	L.04	OH	0.0105	Rp 302,249.71	Rp 3,179.67
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 44,226.18
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 44,226.18
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 6,633.93
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 50,860.11**

U.3.6.a.2 (a) Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas, Jarak Angkut > 10 s.d 20 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2254	Rp 195,088.00	Rp 43,972.84
2	Mandor	L.04	OH	0.0113	Rp 302,249.71	Rp 3,406.35
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 47,379.19
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 47,379.19
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 7,106.88
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 54,486.07**

U.3.6.a.3 (a) Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas, Jarak Angkut >20 s.d 30 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2363	Rp 195,088.00	Rp 46,099.29
2	Mandor	L.04	OH	0.0118	Rp 302,249.71	Rp 3,571.08
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 49,670.37
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 49,670.37
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 7,450.56
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 57,120.93**

U.3.6.a.4 (a) Mengangkut 1 m3 Tanah Lepas, Jarak Angkut >30 s.d 40 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2505	Rp 195,088.00	Rp 48,869.54
2	Mandor	L.04	OH	0.0125	Rp 302,249.71	Rp 3,785.68
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 52,655.22
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 52,655.22
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 7,898.28
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 60,553.50**

U.3.6.a.5 (a) Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >40 s.d 50 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2722	Rp 195,088.00	Rp 53,102.95
2	Mandor	L.04	OH	0.0136	Rp 302,249.71	Rp 4,113.62
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 57,216.57
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 57,216.57
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 8,582.49
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 65,799.06**

U.3.6.a.6 (a) Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >50 s.d 100 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3440	Rp 195,088.00	Rp 67,110.27
2	Mandor	L.04	OH	0.0172	Rp 302,249.71	Rp 5,198.69
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 72,308.97
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 72,308.97
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 10,846.35
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 83,155.31**

U.3.6.a.7 (a) Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 100 s.d 200 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.4843	Rp 195,088.00	Rp 94,481.12
2	Mandor	L.04	OH	0.0242	Rp 302,249.71	Rp 7,318.98
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 101,800.10
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 101,800.10
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 15,270.01
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 117,070.11**

U.3.6.a.8 (a) Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 200 s.d 300 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.6513	Rp 195,088.00	Rp 127,060.81
2	Mandor	L.04	OH	0.0325	Rp 302,249.71	Rp 9,823.12
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 136,883.93
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 136,883.93
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 20,532.59
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 157,416.52**

U.3.6.a.9 (a) Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >300 s.d 400 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.8475	Rp 195,088.00	Rp 165,337.08
2	Mandor	L.04	OH	0.0424	Rp 302,249.71	Rp 12,807.83
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 178,144.91
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 178,144.91
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 26,721.74
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 204,866.65**

U.3.6.a.10 (a) Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 400 s.d 500 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0938	Rp 195,088.00	Rp 213,387.25
2	Mandor	L.04	OH	0.0547	Rp 302,249.71	Rp 16,530.04
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 229,917.29
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 229,917.29
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 34,487.59
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 264,404.88**

U.3.6.a.11 (a) Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 500 s.d 600 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.3777	Rp 195,088.00	Rp 268,772.74
2	Mandor	L.04	OH	0.0688	Rp 302,249.71	Rp 20,794.78
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 289,567.52
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 289,567.52
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 43,435.13
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 333,002.64**

U.3.6.a.12 (a) Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap Penambahan Jarak Angkur 100 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2750	Rp 195,088.00	Rp 53,649.20
2	Mandor	L.04	OH	0.0137	Rp 302,249.71	Rp 4,140.82
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 57,790.02
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 57,790.02
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 8,668.50
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 66,458.52**

U.3.6.b Angkutan Material dan/atau Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Menurun

U.3.6.b.1 (a) Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 0 s.d. 1 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0400	Rp 195,088.00	Rp 7,803.52
2	Mandor	L.04	OH	0.0020	Rp 302,249.71	Rp 604.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 8,408.02
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 8,408.02
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 1,261.20
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 9,669.22**

U.3.6.b.2 (a) Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 1 m s.d. 2 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0580	Rp 195,088.00	Rp 11,315.10
2	Mandor	L.04	OH	0.0029	Rp 302,249.71	Rp 876.52
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 12,191.63
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 12,191.63
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 1,828.74
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 14,020.37**

U.3.6.b.3 (a) Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0770	Rp 195,088.00	Rp 15,021.78
2	Mandor	L.04	OH	0.0039	Rp 302,249.71	Rp 1,163.66
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 16,185.44
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 16,185.44
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 2,427.82
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 18,613.25**

U.3.6.b.4 (a) Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 3 m s.d. 4 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0980	Rp 195,088.00	Rp 19,118.62
2	Mandor	L.04	OH	0.0049	Rp 302,249.71	Rp 1,481.02
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 20,599.65
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 20,599.65
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 3,089.95
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 23,689.59**

U.3.6.b.5 (a) Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 4 m s.d. 5 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1200	Rp 195,088.00	Rp 23,410.56
2	Mandor	L.04	OH	0.0060	Rp 302,249.71	Rp 1,813.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 25,224.06
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 25,224.06
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 3,783.61
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 29,007.67**

U.3.6.b.6 (a) Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 5 m s.d. 6 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1420	Rp 195,088.00	Rp 27,702.50
2	Mandor	L.04	OH	0.0071	Rp 302,249.71	Rp 2,145.97
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 29,848.47
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 29,848.47
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 4,477.27
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 34,325.74**

U.3.6.b.7 (a) Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 6 m s.d. 7 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1660	Rp 195,088.00	Rp 32,384.61
2	Mandor	L.04	OH	0.0083	Rp 302,249.71	Rp 2,508.67
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 34,893.28
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 34,893.28
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 5,233.99
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 40,127.27**

U.3.6.b.8 (a) Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 7 m s.d. 8 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1900	Rp 195,088.00	Rp 37,066.72
2	Mandor	L.04	OH	0.0095	Rp 302,249.71	Rp 2,871.37
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 39,938.09
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 39,938.09
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 5,990.71
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 45,928.81**

U.3.6.b.9 (a) Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 8 m s.d. 9 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2160	Rp 195,088.00	Rp 42,139.01
2	Mandor	L.04	OH	0.0108	Rp 302,249.71	Rp 3,264.30
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 45,403.30
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 45,403.30
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 6,810.50
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 52,213.80**

U.3.6.b.10 (a) Menurunkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 9 m s.d. 10 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2410	Rp 195,088.00	Rp 47,016.21
2	Mandor	L.04	OH	0.0121	Rp 302,249.71	Rp 3,642.11
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 50,658.32
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 50,658.32
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 7,598.75
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 58,257.06**

U.3.6.b.11 (a) Menurunkan 1 m3 material, beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan 1 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0240	Rp 195,088.00	Rp 4,682.11
2	Mandor	L.04	OH	0.0012	Rp 302,249.71	Rp 362.70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 5,044.81
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 5,044.81
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 756.72
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 5,801.53**

U.3.6.c Angkutan Material/Hasil Galian untuk Jarak Vertikal Naik

U.3.6.c.1 (a) Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 0 s.d. 1 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2000	Rp 195,088.00	Rp 39,017.60
2	Mandor	L.04	OH	0.0100	Rp 302,249.71	Rp 3,022.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 42,040.10
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 42,040.10
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 6,306.01
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 48,346.11**

U.3.6.c.2 (a) Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 1 m s.d. 2 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2920	Rp 195,088.00	Rp 56,965.70
2	Mandor	L.04	OH	0.0146	Rp 302,249.71	Rp 4,412.85
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 61,378.54
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 61,378.54
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 9,206.78
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 70,585.32**

U.3.6.c.3 (a) Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 2 m s.d. 3 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3880	Rp 195,088.00	Rp 75,694.14
2	Mandor	L.04	OH	0.0194	Rp 302,249.71	Rp 5,863.64
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 81,557.79
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 81,557.79
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 12,233.67
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 93,791.46**

U.3.6.c.4 (a) Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 3 m s.d. 4 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.4920	Rp 195,088.00	Rp 95,983.30
2	Mandor	L.04	OH	0.0246	Rp 302,249.71	Rp 7,435.34
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 103,418.64
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 103,418.64
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 15,512.80
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 118,931.43**

U.3.6.c.5 (a) Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 4 m s.d. 5 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.5980	Rp 195,088.00	Rp 116,662.62
2	Mandor	L.04	OH	0.0299	Rp 302,249.71	Rp 9,037.27
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 125,699.89
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 125,699.89
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 18,854.98
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 144,554.87**

U.3.6.c.6 (a) Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 5 m s.d. 6 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.7100	Rp 195,088.00	Rp 138,512.48
2	Mandor	L.04	OH	0.0355	Rp 302,249.71	Rp 10,729.86
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 149,242.34
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 149,242.34
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 22,386.35
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 171,628.70**

U.3.6.c.7 (a) Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 6 m s.d. 7 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.8280	Rp 195,088.00	Rp 161,532.86
2	Mandor	L.04	OH	0.0414	Rp 302,249.71	Rp 12,513.14
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 174,046.00
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 174,046.00
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 26,106.90
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 200,152.90**

U.3.6.c.8 (a) Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 7 m s.d. 8 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.9500	Rp 195,088.00	Rp 185,333.60
2	Mandor	L.04	OH	0.0475	Rp 302,249.71	Rp 14,356.86
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 199,690.46
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 199,690.46
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 29,953.57
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 229,644.03**

U.3.6.c.9 (a) Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 8 m s.d. 9 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0780	Rp 195,088.00	Rp 210,304.86
2	Mandor	L.04	OH	0.0539	Rp 302,249.71	Rp 16,291.26
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 226,596.12
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 226,596.12
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 33,989.42
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 260,585.54**

U.3.6.c.10 (a) Menaikkan 1 m3 material, sampai beda tinggi > 9 m s.d. 10 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.2080	Rp 195,088.00	Rp 235,666.30
2	Mandor	L.04	OH	0.0604	Rp 302,249.71	Rp 18,255.88
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 253,922.19
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 253,922.19
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 38,088.33
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 292,010.51**

U.3.6.c.11 (a) Menaikkan 1 m3 material, beda tinggi > 10 m untuk setiap penambahan 1 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1220	Rp 195,088.00	Rp 23,800.74
2	Mandor	L.04	OH	0.0061	Rp 302,249.71	Rp 1,843.72
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 25,644.46
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 25,644.46
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 3,846.67
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 29,491.13**

U.3.7 Gebalan Rumput

U.3.7.a (a) 1 m2 Penanaman Gebalan Rumput

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1000	Rp 195,088.00	Rp 19,508.80
2	Mandor	L.04	OH	0.0100	Rp 302,249.71	Rp 3,022.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 22,531.30
B	Bahan					
1	Gebalan Rumput	M.148	m2	1.1000	Rp 18,300.00	Rp 20,130.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 20,130.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 42,661.30
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 6,399.19
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 49,060.49**

U.3.7.b (a) Pembabadan Rumput

U.3.7.b.1 (a) Pembabadan Rumput 1 m2, Secara Semi Mekanis

U.3.7.b.1.a 1 m2 Pembabadan Rumput Secara Umum semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0031	Rp 195,088.00	Rp 604.77
2	Mandor	L.04	OH	0.0003	Rp 302,249.71	Rp 90.67
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 695.45
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Mesin Potong Rumput -2,5 HP	To.23.b	Hari	0.0031	Rp 42,400.00	Rp 131.44
Jumlah Harga Peralatan						Rp 131.44
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 826.89
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 124.03
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 950.92**

U.3.7.b.1.b Perhitungan secara detail (Jika diketahui medan secara detail)

U.3.7.b.1.b.1 1 m2 Pembabadan Rumput, Daerah Datar s.d. Pelandaian Naik Sudut Kemiringan 1v:10h

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0025	Rp 195,088.00	Rp 487.72
2	Mandor	L.04	OH	0.0002	Rp 302,249.71	Rp 60.45
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 548.17
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Mesin Potong Rumput -2,5 HP	To.23.b	Hari	0.0025	Rp 42,400.00	Rp 106.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 106.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 654.17
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 98.13
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 752.30**

U.3.7.b.1.b.2 1 m2 Pembabadan Rumput, Daerah dengan Sudut Kemiringan 1v:10h sampai dengan 1v:2,5h

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0031	Rp 195,088.00	Rp 604.77
2	Mandor	L.04	OH	0.0003	Rp 302,249.71	Rp 90.67
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 695.45
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Mesin Potong Rumput -2,5 HP	To.23.b	Hari	0.0031	Rp 42,400.00	Rp 131.44
Jumlah Harga Peralatan						Rp 131.44
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 826.89
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 124.03
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 950.92**

U.3.7.b.1.b.3 1 m2 Pembabadan Rumput, Daerah dengan Sudut Kemiringan 1v:2,5h sampai dengan 1v:1h

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0044	Rp 195,088.00	Rp 858.39
2	Mandor	L.04	OH	0.0004	Rp 302,249.71	Rp 120.90
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 979.29
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Mesin Potong Rumput -2,5 HP	To.23.b	Hari	0.0044	Rp 42,400.00	Rp 186.56
Jumlah Harga Peralatan						Rp 186.56
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,165.85
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 174.88
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 1,340.72**

U.3.7.b.1.b.4 1 m2 Pembabadan Rumput, Daerah dengan Sudut Kemiringan 1v:1h sampai dengan 2,5v:1h

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0067	Rp 195,088.00	Rp 1,307.09
2	Mandor	L.04	OH	0.0007	Rp 302,249.71	Rp 211.57
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 1,518.66
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Mesin Potong Rumput -2,5 HP	To.23.b	Hari	0.0067	Rp 42,400.00	Rp 284.08
Jumlah Harga Peralatan						Rp 284.08
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,802.74
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 270.41
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 2,073.16**

U.3.7.b.1.b.5 1 m2 Pembabadan Rumput, Daerah dengan Sudut Kemiringan 2,5v:1h sampai dengan tegak

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0120	Rp 195,088.00	Rp 2,341.06
2	Mandor	L.04	OH	0.0012	Rp 302,249.71	Rp 362.70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 2,703.76
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Mesin Potong Rumput -2,5 HP	To.23.b	Hari	0.0120	Rp 42,400.00	Rp 508.80
Jumlah Harga Peralatan						Rp 508.80
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 3,212.56
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 481.88
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 3,694.44**

U.4 Pekerjaan Beton

U.4.1 Pembuatan Campuran Beton secara Manual

U.4.1.c (c) Membuat 1 m3 Beton Mutu fc' 17 MPa, slump (10+- 25) cm, agregat maksimal 19mm secara Manual

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien 2022	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.650	Rp 195,088.00	Rp 321,895.20
2	Tukang batu	L.02	OH	0.275	Rp 219,817.97	Rp 60,449.94
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0275	Rp 256,454.30	Rp 7,052.49
4	Mandor	L.04	OH	0.009	Rp 302,249.71	Rp 2,720.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 392,117.88
B	Bahan					
1	Portland Cement	M.23	kg	322	Rp 1,800.00	Rp 579,600.00
2	Pasir Beton	M.05.a.3	kg	817	Rp 330.00	Rp 269,610.00
3	Kerikil (per kg)	M.04.d.3	kg	1009	Rp 230.00	Rp 232,070.00
4	Air	M.02.a.3	Liter	202	Rp 650.00	Rp 131,300.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,212,580.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,604,697.88
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 240,704.68
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,845,402.56**

U.4.1.e (c) Membuat 1 m3 Beton Mutu fc' 21 MPa, slump (10+- 25) cm, agregat maksimal 19mm secara Manual

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien 2022	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.650	Rp 195,088.00	Rp 321,895.20
2	Tukang batu	L.02	OH	0.275	Rp 219,817.97	Rp 60,449.94
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0275	Rp 256,454.30	Rp 7,052.49
4	Mandor	L.04	OH	0.009	Rp 302,249.71	Rp 2,720.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 392,117.88
B	Bahan					
1	Portland Cement	M.23	kg	368	Rp 1,800.00	Rp 662,400.00
2	Pasir Beton	M.05.a.3	kg	770	Rp 330.00	Rp 254,100.00
3	Kerikil (per kg)	M.04.d.3	kg	1009	Rp 230.00	Rp 232,070.00
4	Air	M.02.a.3	Liter	202	Rp 650.00	Rp 131,300.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,279,870.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,671,987.88
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 250,798.18
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,922,786.06**

U.4.2 Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton, secara semi mekanis

U.4.2.a.2 Beton mutu rendah Slump (100 ± 2,5) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis

U.4.2.a.2.1 Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Beton mutu rendah fc' 10 Mpa, Slump (100 ± 2,5) mm, agregat maks 19 mm secar

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1222	Rp 195,088.00	Rp 23,839.75
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2500	Rp 219,817.97	Rp 54,954.49
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0790	Rp 256,454.30	Rp 20,259.89
4	Mandor	L.04	OH	0.0122	Rp 302,249.71	Rp 3,693.49
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 102,747.63
B	Bahan					
1	Portland Cement	M.23	kg	267	Rp 1,800.00	Rp 480,600.00
2	Pasir Beton	M.05.a.3	kg	871	Rp 330.00	Rp 287,430.00
3	Kerikil (per kg)	M.04.d.3	kg	1009	Rp 230.00	Rp 232,070.00
4	Air	M.02.a.3	Liter	202	Rp 650.00	Rp 131,300.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,131,400.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.29.b	Hari	0.1475	Rp 237,100.00	Rp 34,972.25
Jumlah Harga Peralatan						Rp 34,972.25
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,269,119.88
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 190,367.98
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,459,487.86**

U.4.2.a.2.2 Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Beton mutu rendah fc' 15 Mpa, Slump (100 ± 2,5) mm, agregat maks 19 mm secar

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0000	Rp 195,088.00	Rp 195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2500	Rp 219,817.97	Rp 54,954.49
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0250	Rp 256,454.30	Rp 6,411.36
4	Mandor	L.04	OH	0.1000	Rp 302,249.71	Rp 30,224.97
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 286,678.82
B	Bahan					
1	Portland Cement	M.23	kg	306	Rp 1,800.00	Rp 550,800.00
2	Pasir Beton	M.05.a.3	kg	832	Rp 330.00	Rp 274,560.00
3	Kerikil (per kg)	M.04.d.3	kg	1009	Rp 230.00	Rp 232,070.00
4	Air	M.02.a.3	Liter	202	Rp 650.00	Rp 131,300.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,188,730.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.29.b	Hari	0.1475	Rp 237,100.00	Rp 34,972.25
Jumlah Harga Peralatan						Rp 34,972.25
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,510,381.07
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 226,557.16
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,736,938.23**

U.4.2.a.2.3 Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Beton mutu rendah fc' 17 Mpa, Slump (100 ± 2,5) mm, agregat maks 19 mm secar

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0000	Rp 195,088.00	Rp 195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2500	Rp 219,817.97	Rp 54,954.49
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0250	Rp 256,454.30	Rp 6,411.36
4	Mandor	L.04	OH	0.1000	Rp 302,249.71	Rp 30,224.97
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 286,678.82
B	Bahan					
1	Portland Cement	M.23	kg	322	Rp 1,800.00	Rp 579,600.00
2	Pasir Beton	M.05.a.3	kg	817	Rp 330.00	Rp 269,610.00
3	Kerikil (per kg)	M.04.d.3	kg	1009	Rp 230.00	Rp 232,070.00
4	Air	M.02.a.3	Liter	202	Rp 650.00	Rp 131,300.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,212,580.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.29.b	Hari	0.1475	Rp 237,100.00	Rp 34,972.25
Jumlah Harga Peralatan						Rp 34,972.25
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,534,231.07
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 230,134.66
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,764,365.73**

U.4.2.b.1 Beton Mutu Sedang

U.4.2.b.1.1 Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Beton mutu sedang fc' 20 Mpa; W/C = 0,591 secara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1222	Rp 195,088.00	Rp 23,839.75
2	Tukang batu	L.02	OH	0.0797	Rp 219,817.97	Rp 17,519.49
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0250	Rp 256,454.30	Rp 6,411.36
4	Mandor	L.04	OH	0.0122	Rp 302,249.71	Rp 3,687.45
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 51,458.05
B	Bahan					
1	Portland Cement	M.23	kg	330	Rp 1,800.00	Rp 594,000.00
2	Pasir Beton	M.05.a.3	kg	818	Rp 330.00	Rp 269,940.00
3	Kerikil (per kg)	M.04.d.3	kg	922	Rp 230.00	Rp 212,060.00
4	Air	M.02.a.3	Liter	195	Rp 650.00	Rp 126,750.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,202,750.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.29.b	Hari	0.1475	Rp 237,100.00	Rp 34,972.25
Jumlah Harga Peralatan						Rp 34,972.25
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,289,180.30
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 193,377.04
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,482,557.34**

U.4.2.b.1.2 Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Beton mutu sedang fc' 25 Mpa; W/C = 0,509 secara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1222	Rp 195,088.00	Rp 23,839.75
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2500	Rp 219,817.97	Rp 54,954.49
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0690	Rp 256,454.30	Rp 17,695.35
4	Mandor	L.04	OH	0.0122	Rp 302,249.71	Rp 3,693.49
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 100,183.08
B	Bahan					
1	Portland Cement	M.23	kg	383	Rp 1,800.00	Rp 689,400.00
2	Pasir Beton	M.05.a.3	kg	764	Rp 330.00	Rp 252,120.00
3	Kerikil (per kg)	M.04.d.3	kg	934	Rp 230.00	Rp 214,820.00
4	Air	M.02.a.3	Liter	195	Rp 650.00	Rp 126,750.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,283,090.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.29.b	Hari	0.1475	Rp 237,100.00	Rp 34,972.25
Jumlah Harga Peralatan						Rp 34,972.25
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,418,245.33
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 212,736.80
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,630,982.13**

U.4.5 (a) Pemadatan Beton pada saat Pengecoran

U.4.5.a (a) Manual menggunakan penusuk besi beton untuk 1 m3 beton

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2000	Rp 195,088.00	Rp 39,017.60
2	Mandor	L.04	OH	0.0200	Rp 302,249.71	Rp 6,044.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 45,062.59
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 45,062.59
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 6,759.39
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 51,821.98**

U.4.5.b (a) Vibrator untuk 1 m3 beton

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0800	Rp 195,088.00	Rp 15,607.04
2	Mandor	L.04	OH	0.0080	Rp 302,249.71	Rp 2,418.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 18,025.04
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Vibrator	To.42.a	Hari	0.0800	Rp 908,700.00	Rp 72,696.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 72,696.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 90,721.04
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 13,608.16
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 104,329.19**

U.4.6 (a) Penulangan Beton

U.4.6.a (a) Penulangan 1 kg Tulangan Polos (BjTP) atau Baja Tulangan Sirip/Ulir (BjTS)

U.4.6.a.1 (a) 1 kg Penulangan Slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0070	Rp 195,088.00	Rp 1,365.62
2	Tukang besi	L.02	OH	0.0070	Rp 219,817.97	Rp 1,538.73
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0007	Rp 256,454.30	Rp 179.52
4	Mandor	L.04	OH	0.0007	Rp 302,249.71	Rp 211.57
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 3,295.43
B	Bahan					
1	Besi Beton (polos/ulir)	M.61.c	kg	1.0200	Rp 21,501.00	Rp 21,931.02
2	Kawat Tali Beton	M.72	kg	0.0150	Rp 40,500.00	Rp 607.50
Jumlah Harga Bahan						Rp 22,538.52
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 25,833.95
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 3,875.09
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - kg (D+E)**					**Rp 29,709.05**

U.4.6.a.2 (a) 1 kg Penulangan Slab untuk BjTP atau BjTS diameter > 12 mm, cara Semi-Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0008	Rp 195,088.00	Rp 156.07
2	Tukang besi	L.02	OH	0.0004	Rp 219,817.97	Rp 87.93
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0000	Rp 256,454.30	Rp 10.26
4	Mandor	L.04	OH	0.0001	Rp 302,249.71	Rp 24.18
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 278.44
B	Bahan					
1	Besi Beton (polos/ulir)	M.60.d	kg	1.0200	Rp 21,501.00	Rp 21,931.02
2	Kawat Tali Beton	M.72	kg	0.0150	Rp 40,500.00	Rp 607.50
Jumlah Harga Bahan						Rp 22,538.52
C	Peralatan					
1	Cutter Besi Beton	To.03.b	Hari	0.0002	Rp 96,000.00	Rp 19.20
2	Bender Besi Beton	To.25.b	Hari	0.0002	Rp 746,600.00	Rp 149.32
Jumlah Harga Peralatan						Rp 168.52
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 22,985.48
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 3,447.82
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - kg (D+E)**					**Rp 26,433.30**

U.4.6.a.3 (a) 1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk, dan Sloof untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm secara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0016	Rp 195,088.00	Rp 312.14
2	Tukang besi	L.02	OH	0.0016	Rp 219,817.97	Rp 351.71
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0002	Rp 256,454.30	Rp 41.03
4	Mandor	L.04	OH	0.0002	Rp 302,249.71	Rp 48.36
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 753.24
B	Bahan					
1	Besi Beton (polos/ulir)	M.61.c	kg	1.0200	Rp 21,501.00	Rp 21,931.02
2	Kawat Tali Beton	M.72	kg	0.0280	Rp 40,500.00	Rp 1,134.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 23,065.02
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 23,818.26
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 3,572.74
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - kg (D+E)**					**Rp 27,391.00**

U.4.6.a.4 (a) 1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk, dan Sloof untuk BjTP atau BjTS diameter > 12 mm secara Semi-Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0016	Rp 195,088.00	Rp 312.14
2	Tukang besi	L.02	OH	0.0016	Rp 219,817.97	Rp 351.71
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0002	Rp 256,454.30	Rp 41.03
4	Mandor	L.04	OH	0.0002	Rp 302,249.71	Rp 48.36
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 753.24
B	Bahan					
1	Besi Beton (polos/ulir)	M.60.d	kg	1.0200	Rp 21,501.00	Rp 21,931.02
2	Kawat Tali Beton	M.72	kg	0.0280	Rp 40,500.00	Rp 1,134.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 23,065.02
C	Peralatan					
1	Cutter Besi Beton	To.03.b	Hari	0.0400	Rp 96,000.00	Rp 3,840.00
2	Bender Besi Beton	To.25.b	Hari	0.0400	Rp 746,600.00	Rp 29,864.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 33,704.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 57,522.26
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 8,628.34
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - kg (D+E)**					**Rp 66,150.60**

U.4.6.b (a) Penulangan 1 kg Jaring Kawat (Wiremesh M6-M10) untuk Pelat atau Dinding atau Ferrocement

U.4.6.b.1 (a) Penulangan Wiremesh secara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0025	Rp 195,088.00	Rp 487.72
2	Tukang besi	L.02	OH	0.0025	Rp 219,817.97	Rp 549.54
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.00025	Rp 256,454.30	Rp 64.11
4	Mandor	L.04	OH	0.00025	Rp 302,249.71	Rp 75.56
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 1,176.94
B	Bahan					
1	Wiremesh M6	M.61.c	kg	1.0200	Rp 77,800.00	Rp 79,356.00
2	Kawat Tali Beton	M.72	kg	0.0050	Rp 40,500.00	Rp 202.50
Jumlah Harga Bahan						Rp 79,558.50
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 80,735.44
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 12,110.32
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - kg (D+E)**					**Rp 92,845.76**

U.4.6.b.2 (a) Penulangan Wiremesh secara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0004	Rp 195,088.00	Rp 78.04
2	Tukang besi	L.02	OH	0.0004	Rp 219,817.97	Rp 87.93
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0000	Rp 256,454.30	Rp 5.13
4	Mandor	L.04	OH	0.0000	Rp 302,249.71	Rp 12.09
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 183.18
B	Bahan					
1	Wiremesh M6	M.61.c	kg	1.0200	Rp 77,800.00	Rp 79,356.00
2	Kawat Tali Beton	M.72	kg	0.0050	Rp 40,500.00	Rp 202.50
Jumlah Harga Bahan						Rp 79,558.50
C	Peralatan					
1	Cutter Besi Beton	To.25.c	Hari	0.0001	Rp 96,000.00	Rp 9.60
Jumlah Harga Peralatan						Rp 9.60
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 79,751.28
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 11,962.69
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - kg (D+E)**					**Rp 91,713.97**

U.4.7 (a) Pelaksanaan Curing (Pemeliharaan)

U.4.7.a (a) Pelaksanaan Curing Beton

U.4.7.a.1 (a) Menggenangi 1 m2 Permukaan Beton dengan Air selama 4 Hari

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0080	Rp 195,088.00	Rp 1,560.70
2	Mandor	L.04	OH	0.0004	Rp 302,249.71	Rp 120.90
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 1,681.60
B	Bahan					
1	Pasir Pasang	M.05.b.1	m3	0.0055	Rp 382,000.00	Rp 2,101.00
2	Portland Cement	M.23	kg	0.5500	Rp 1,800.00	Rp 990.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 3,091.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 4,772.60
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 715.89
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - 100kg (D+E)**					**Rp 5,488.49**

U.4.7.a.2 (a) Menyirami 1 m2 Permukaan Beton menggunaan Media Kain Terpal selama 4 Hari

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0200	Rp 195,088.00	Rp 3,901.76
2	Mandor	L.04	OH	0.0010	Rp 302,249.71	Rp 302.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 4,204.01
B	Bahan					
1	Terpal	M.152	m2	1.0200	Rp 30,900.00	Rp 31,518.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 31,518.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 35,722.01
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 5,358.30
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - 100kg (D+E)**					**Rp 41,080.31**

U.4.7.a.3 (a) Menyirami 1 m2 Permukaan Beton menggunaan Media Karung Goni selama 4 Hari

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0200	Rp 195,088.00	Rp 3,901.76
2	Mandor	L.04	OH	0.0010	Rp 302,249.71	Rp 302.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 4,204.01
B	Bahan					
1	Karung Goni	M.152	m2	1.0200	Rp 138,800.00	Rp 141,576.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 141,576.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 145,780.01
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 21,867.00
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - 100kg (D+E)**					**Rp 167,647.01**

U.4.8 Pemasangan Water Stop

U.4.8.a (c) Pemasangan 1 m' PVC Water Stop lebar 150 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0600	Rp 195,088.00	Rp 11,705.28
2	Tukang batu/kayu/pipa	L.02	OH	0.0300	Rp 219,817.97	Rp 6,594.54
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0030	Rp 256,454.30	Rp 769.36
4	Mandor	L.04	OH	0.0010	Rp 302,249.71	Rp 302.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 19,371.43
B	Bahan					
1	Waterstop PVC.150	M.156.a	m	1.0500	Rp 144,100.00	Rp 151,305.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 151,305.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 170,676.43
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 25,601.46
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 196,277.90**

U.4.8.b (c) Pemasangan 1 m' PVC Water Stop lebar 200 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0700	Rp 195,088.00	Rp 13,656.16
2	Tukang batu/kayu/pipa	L.02	OH	0.0350	Rp 219,817.97	Rp 7,693.63
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0040	Rp 256,454.30	Rp 1,025.82
4	Mandor	L.04	OH	0.0010	Rp 302,249.71	Rp 302.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 22,677.86
B	Bahan					
1	Waterstop PVC.200		m	1.0500	Rp 192,100.00	Rp 201,705.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 201,705.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 224,382.86
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 33,657.43
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 258,040.28**

U.4.8.c (a) Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 230 mm – 320 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0800	Rp 195,088.00	Rp 15,607.04
2	Tukang batu/kayu/pipa	L.02	OH	0.0400	Rp 219,817.97	Rp 8,792.72
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0040	Rp 256,454.30	Rp 1,025.82
4	Mandor	L.04	OH	0.0080	Rp 302,249.71	Rp 2,418.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 27,843.57
B	Bahan					
1	Waterstop PVC.230-320mm	M.156.c	m	1.0500	Rp 307,600.00	Rp 322,980.00
2	Kawat Beton	M.72	kg	0.0100	Rp 40,500.00	Rp 405.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 323,385.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 351,228.57
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 52,684.29
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 403,912.86**

U.4.8.c (a) **1 m' pasangan *water stop rubber* lebar 150 mm – 200 mm**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0700	Rp 195,088.00	Rp 13,656.16
2	Tukang batu/kayu/pipa	L.02	OH	0.0350	Rp 219,817.97	Rp 7,693.63
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0035	Rp 256,454.30	Rp 897.59
4	Mandor	L.04	OH	0.0070	Rp 302,249.71	Rp 2,115.75
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 24,363.13
B	Bahan					
1	*Waterstop Rubber lebar 150mm - 200mm*	M.144.d	m	1.0500	528,200.00	554,610.00
2	Kawat Beton	M.66'	kg	0.0200	Rp 40,500.00	Rp 810.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 555,420.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 579,783.13
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 86,967.47
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 666,750.60**

U.4.9 (a) **Beton Sikloop Campuran Beton dan Batu Belah**

U.4.9.a (c) **Pemasangan 1 m3 Fondasi Sumuran Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah dengan Volume s.d 200 m3**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.3901	Rp 195,088.00	Rp 271,191.83
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2896	Rp 219,817.97	Rp 63,659.28
3	Mandor	L.04	OH	0.0695	Rp 302,249.71	Rp 21,006.35
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 355,857.47
B	Bahan					
1	Batu Belah	M.03.d.3	m3	0.5280	Rp 370,100.00	Rp 195,412.80
2	Portland Cement	M.23	kg	184	Rp 1,800.00	Rp 331,200.00
3	Pasir Beton	M.05.a.3	kg	499	Rp 330.00	Rp 164,670.00
4	Kerikil (per kg)	M.04.c.3	kg	606	Rp 230.00	Rp 139,380.00
5	Air	M.02.a.3	Liter	121	Rp 650.00	Rp 78,650.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 909,312.80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,265,170.27
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 189,775.54
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 1,454,945.81**

U.4.9.b (c) **Perbandingan Volume 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah, secara Manual dengan Volume > 200 m3**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.2510	Rp 195,088.00	Rp 244,055.09
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2610	Rp 219,817.97	Rp 57,372.49
3	Mandor	L.04	OH	0.1250	Rp 302,249.71	Rp 37,781.21
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 339,208.79
B	Bahan					
1	Batu Belah	M.03.d.3	m3	0.5280	Rp 370,100.00	Rp 195,412.80
2	Portland Cement	M.23	kg	190	Rp 1,800.00	Rp 342,000.00
3	Pasir Beton	M.05.a.3	kg	494	Rp 330.00	Rp 163,020.00
4	Kerikil (per kg)	M.04.c.3	kg	606	Rp 230.00	Rp 139,380.00
5	Air	M.02.a.3	Liter	121	Rp 650.00	Rp 78,650.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 918,462.80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,257,671.59
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 188,650.74
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 1,446,322.33**

U.4.9.c (a) **1 m3 Beton Siklop 60% Beton fc' 15 MPa : 40% Batu Belah, secara semi mekanis untuk Volume >200 m3**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.8340	Rp 195,088.00	Rp 162,703.39
2	Tukang batu	L.02	OH	0.1738	Rp 219,817.97	Rp 38,204.36
3	Mandor	L.04	OH	0.0834	Rp 302,249.71	Rp 25,207.63
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 226,115.38
B	Bahan					
1	Batu Belah	M.03.d.3	m3	0.5280	Rp 370,100.00	Rp 195,412.80
2	Portland Cement	M.23	kg	190	Rp 1,800.00	Rp 342,000.00
3	Pasir Beton	M.05.a.3	kg	494	Rp 330.00	Rp 163,020.00
4	Kerikil (per kg)	M.04.c.3	kg	606	Rp 230.00	Rp 139,380.00
5	Air	M.02.a.3	Liter	121	Rp 650.00	Rp 78,650.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 918,462.80
C	Peralatan					
1	Molen Kapasitas 0,3 m3	E.29.c	Hari	0.1309	Rp 237,100.00	Rp 31,036.39
Jumlah Harga Peralatan						Rp 31,036.39
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,175,614.57
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 176,342.19
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 1,351,956.76**

U.4.9.d (a) 1 m3 Beton Siklop, 70% Beton fc' 15 MPa : 30% Batu Belah, secara manual untuk Volume > 200 m3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.3485	Rp 195,088.00	Rp 263,076.17
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2644	Rp 219,817.97	Rp 58,119.87
3	Mandor	L.04	OH	0.1349	Rp 302,249.71	Rp 40,773.49
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 361,969.52
B	Bahan					
1	Batu Belah	M.03.d.3	m3	0.3960	Rp 370,100.00	Rp 146,559.60
2	Portland Cement	M.23	kg	221	Rp 1,800.00	Rp 397,800.00
3	Pasir Beton	M.05.a.3	kg	576	Rp 330.00	Rp 190,080.00
4	Kerikil (per kg)	M.04.c.3	kg	706	Rp 230.00	Rp 162,380.00
5	Air	M.02.a.3	Liter	141	Rp 650.00	Rp 91,650.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 988,469.60
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,350,439.12
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 202,565.87
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 1,553,004.99**

U.4.9.e (a) 1 m3 Beton Siklop, 70% Beton fc' 15 MPa : 30% Batu Belah, secara semi mekanis untuk Volume > 200 m3

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.8890	Rp 195,088.00	Rp 173,433.23
2	Tukang batu	L.02	OH	0.1763	Rp 219,817.97	Rp 38,753.91
3	Mandor	L.04	OH	0.0899	Rp 302,249.71	Rp 27,172.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 239,359.39
B	Bahan					
1	Batu Belah	M.03.d.3	m3	0.3960	Rp 370,100.00	Rp 146,559.60
2	Portland Cement	M.23	kg	221	Rp 1,800.00	Rp 397,800.00
3	Pasir Beton	M.05.a.3	kg	576	Rp 330.00	Rp 190,080.00
4	Kerikil (per kg)	M.04.c.3	kg	706	Rp 230.00	Rp 162,380.00
5	Air	M.02.a.3	Liter	141	Rp 650.00	Rp 91,650.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 988,469.60
C	Peralatan					
1	Molen Kapasitas 0,3 m3	E.29.c	Hari	0.1309	Rp 237,100.00	Rp 31,036.39
Jumlah Harga Peralatan						Rp 31,036.39
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,258,865.38
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 188,829.81
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 1,447,695.19**

U.4.10 Pembongkaran Konstruksi Beton

U.4.10.4 Bongkar 1 m3 beton mutu rendah fc' < 20 MPa < fc' < 40 MPa dengan *Jack Hammer*

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7.00
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.4000	Rp 195,088.00	Rp 78,035.20
2	Mandor	L.04	OH	0.0400	Rp 302,249.71	Rp 12,089.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 90,125.19
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack Hammer*	E.16.a	Hari	0.0500	Rp 152,400.00	Rp 7,620.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 7,620.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 97,745.19
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 14,661.78
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)**					**Rp 112,406.97**

U.5 Pekerjaan Pemancangan

U.5.1 (a) Pemancangan Tiang Kayu/Cerucuk Bambu/Dolken

U.5.1.a (a) Per-m' Penetrasi Tiang Kayu atau Dolken dia 6-8 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0600	Rp 195,088.00	Rp 11,705.28
2	Tukang batu	L.02	OH	0.0600	Rp 219,817.97	Rp 13,189.08
3	Mandor	L.04	OH	0.0060	Rp 302,249.71	Rp 1,813.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 26,707.86
B	Bahan					
1	Alat Sambung Dolken dia 6-8 cm	M.56.b	buah	0.2500	Rp 2,200.00	Rp 550.00
2	Sepatu Pancang Dolken dia 6-8 cm	M.91.a	buah	0.2500	Rp 2,200.00	Rp 550.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,100.00
C	Peralatan					
1	Alat Pancang Mini Pile Driver (Vibrat	To.40.b	Hari	0.0605	Rp 669,600.00	Rp 40,510.80
Jumlah Harga Peralatan						Rp 40,510.80
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 68,318.66
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 10,247.80
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 78,566.45**

U.5.1.b (a) Per-m' Penetrasi Tiang Kayu Gelondongan ø 18 - 20 cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0759	Rp 195,088.00	Rp 14,807.18
2	Tukang	L.02	OH	0.0759	Rp 219,817.97	Rp 16,684.18
3	Mandor	L.04	OH	0.0228	Rp 302,249.71	Rp 6,891.29
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 38,382.66
B	Bahan					
1	Alat Sambung Kayu terbuat dari Baj	M.56.b	buah	0.2500	19,500.00	4,875.00
2	Sepatu Pancang Kayu dia 18-20 cm	M.91.a	buah	0.2500	4,700.00	1,175.00
Jumlah Harga Bahan						6,050.00
C	Peralatan					
1	Crane Truck 3 T	To.40.s	Hari	0.0759	Rp 485,500.00	Rp 36,849.45
2	Alat Pancang Mini Pile Driver (Vibrat	To.40.b	Hari	0.0759	Rp 669,600.00	Rp 50,822.64
Jumlah Harga Peralatan						Rp 87,672.09
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					132,104.75
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 19,815.71
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**151,920.46**

U.5.1.a.X (a) Per-m' Penetrasi Tiang Kayu atau Dolken dia 6-8 cm Kedalaman s.d. 4 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0600	Rp 195,088.00	Rp 11,705.28
2	Tukang batu	L.02	OH	0.0600	Rp 219,817.97	Rp 13,189.08
3	Mandor	L.04	OH	0.0060	Rp 302,249.71	Rp 1,813.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 26,707.86
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						Rp -
C	Peralatan					
1	Alat Pancang Mini Pile Driver (Vibrat	To.40.b	Hari	0.0286	Rp 669,600.00	Rp 19,150.56
Jumlah Harga Peralatan						Rp 19,150.56
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 45,858.42
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 6,878.76
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 52,737.18**

2.1.1 (a) Pekerjaan Pemasangan

2.1.1.a (a) Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5000	Rp 195,088.00	Rp 292,632.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7500	Rp 219,817.97	Rp 164,863.48
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0750	Rp 256,454.30	Rp 19,234.07
4	Mandor	L.04	OH	0.0750	Rp 302,249.71	Rp 22,668.73
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 499,398.28
B	Bahan					
1	Batu Belah	M.03.d.3	m3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement	M.23	kg	202	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
3	Pasir Pasang		m3	0.485	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,492,388.28
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 223,858.24
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 1,716,246.52**

2.1.1.b (a) Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5000	Rp 195,088.00	Rp 292,632.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7500	Rp 219,817.97	Rp 164,863.48
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0750	Rp 256,454.30	Rp 19,234.07
4	Mandor	L.04	OH	0.0750	Rp 302,249.71	Rp 22,668.73
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 499,398.28
B	Bahan					
1	Batu Belah	M.03.d.3	m3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
3	Pasir Pasang		m3	0.520	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,435,558.28
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 215,333.74
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 1,650,892.02**

2.1.1.c (a) Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5000	Rp 195,088.00	Rp 292,632.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7500	Rp 219,817.97	Rp 164,863.48
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0750	Rp 256,454.30	Rp 19,234.07
4	Mandor	L.04	OH	0.0750	Rp 302,249.71	Rp 22,668.73
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 499,398.28
B	Bahan					
1	Batu Belah	M.03.d.3	m3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement	M.23	kg	136	Rp 1,800.00	Rp 244,800.00
3	Pasir Pasang		m3	0.544	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 896,728.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,396,126.28
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 209,418.94
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 1,605,545.22**

2.1.1.d (a) Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5000	Rp 195,088.00	Rp 292,632.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7500	Rp 219,817.97	Rp 164,863.48
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0750	Rp 256,454.30	Rp 19,234.07
4	Mandor	L.04	OH	0.0750	Rp 302,249.71	Rp 22,668.73
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 499,398.28
B	Bahan					
1	Batu Belah	M.03.d.3	m3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement	M.23	kg	117	Rp 1,800.00	Rp 210,600.00
3	Pasir Pasang		m3	0.561	Rp 382,000.00	Rp 214,302.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 869,022.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,368,420.28
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 205,263.04
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 1,573,683.32**

2.1.1.e (a) Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.4000	Rp 195,088.00	Rp 468,211.20
2	Tukang batu	L.02	OH	0.8000	Rp 219,817.97	Rp 175,854.37
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0800	Rp 256,454.30	Rp 20,516.34
4	Mandor	L.04	OH	0.1190	Rp 302,249.71	Rp 35,967.72
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 700,549.63
B	Bahan					
1	Batu Belah	M.03.d.3	m3	0.4500	Rp 370,100.00	Rp 166,545.00
2	Portland Cement	M.23	kg	194	Rp 1,800.00	Rp 349,200.00
3	Pasir Pasang		m3	0.312	Rp 382,000.00	Rp 119,184.00
4	Kerikil		m3	0.468	Rp 402,400.00	Rp 188,323.20
Jumlah Harga Bahan						Rp 823,252.20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,523,801.83
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 228,570.27
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 1,752,372.11**

2.2.6.1.b (c) Penulangan 100 kg dengan Besi Polos atau Besi Sirip

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.7000	Rp 195,088.00	Rp 136,561.60
2	Tukang besi	L.02	OH	0.7000	Rp 219,817.97	Rp 153,872.58
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0700	Rp 256,454.30	Rp 17,951.80
4	Mandor	L.04	OH	0.0400	Rp 302,249.71	Rp 12,089.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 320,475.97
B	Bahan					
1	Besi Beton (polos/ulir)		kg	105	Rp 21,501.00	Rp 2,257,605.00
2	Kawat Benrad		kg	1.500	Rp 18,600.00	Rp 27,900.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 2,285,505.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2,605,980.97
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 390,897.14
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 2,996,878.11**

T.02 AHSP Uitzet Trase Saluran dan Pasang Profil Melintang Penampang

T.02.a 1 m' Uitzet Trase Saluran

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0120	Rp 195,088.00	Rp 2,341.06
2	Pembantu Juru Ukur	L.06	OH	0.0040	Rp 183,182.00	Rp 732.73
3	Juru Ukur	L.05	OH	0.0040	Rp 256,454.00	Rp 1,025.82
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 4,099.60
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Waterpass	To.43	Hari	0.0040	Rp 836,900.00	Rp 3,347.60
2	Theodolith	To.35.a	Hari	0.0040	Rp 120,600.00	Rp 482.40
Jumlah Harga Peralatan						Rp 3,830.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 7,929.60
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 1,189.44
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 9,119.04**

VIII. REKAPITULASI ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG SUMBER DAYA AIR

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
A.1	**Pekerjaan Manual (normatif)**		
A.1.01	Pekerjaan Tanah		
A.1.01.a	Pekerjaan Tanah secara Manual		
A.1.01.a1	AHSP Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Lahan	m2	12.955,50
A.1.01.b1	Galian Batu		
A.1.01.b1.1	Penggalian 1 m3 batu sedalam > 0 s.d. 1 m secara manual	m3	875.273,30
A.1.01.b1.2	Penggalian 1 m3 batu sedalam > 1 s.d. 2 m secara manual	m3	971.662,19
A.1.01.b1.3	Penggalian 1 m3 batu sedalam > 2 s.d. 3 m secara manual	m3	1.068.828,40
A.1.01.b1.4	Penggalian 1 m3 batu sedalam > 3 m setiap tambah dalam 1 m secara manual	m3	97.166,22
A.1.01.b2	Pembabadan Rumput 1 m2, Secara Manual		
A.1.01.b2.1	Perhitungan Secara Umum (Jika tidak diketahui medan secara detail) Pembabadan Rumput 1 m2, Secara Manual	m2	3.238,87
A.1.01.b2.2	Perhitungan Secara Detail (Jika diketahui kondisi medan secara detail) Pembabadan Rumput 1 m2, Secara Manual Daerah Datar s.d. Pelandaian Naik dengan Sudut Kemiringan 1v:10h	m2	2.072,88
A.1.01.b2.3	Perhitungan Secara Detail (Jika diketahui kondisi medan secara detail) Pembabadan Rumput 1 m2, Secara Manual Daerah dengan Sudut Kemiringan 1v:10h sampai dengan 1v:2,5h	m2	3.221,49
A.1.01.b2.4	Perhitungan Secara Detail (Jika diketahui kondisi medan secara detail) Pembabadan Rumput 1 m2, Secara Manual Daerah dengan Sudut Kemiringan 1v:2,5h sampai dengan 1v:1h	m2	4.337,56
A.1.01.b2.5	Perhitungan Secara Detail (Jika diketahui kondisi medan secara detail) Pembabadan Rumput 1 m2, Secara Manual Daerah dengan Sudut Kemiringan 1v:1h sampai dengan 1h:2,5v	m2	6.477,75
A.1.01.b2.6	Perhitungan Secara Detail (Jika diketahui kondisi medan secara detail) Pembabadan Rumput 1 m2, Secara Manual Daerah dengan Sudut Kemiringan 2,5v:1h sampai dengan tegak	m2	12.955,50
A.1.01.c1	Pekerjaan Campuran Tanah dan Semen		
A.1.01.c1.1	1 m3 Pencampuran Tanah dan Semen	m3	627.728,45

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
A.2	**Pekerjaan Semi-Mekanis (normatif)**		
A.2.01.b	Cara Semi Mekanis		
A.2.01.b1	Cara Semi Mekanis		
A.2.01.b1.1	Penggalian 1 m3 batu sedalam > 0 s.d. 1 m cara semi mekanis	m3	156.199,98
A.2.01.b1.2	Penggalian 1 m3 batu sedalam > 1 s.d. 2 m cara semi mekanis	m3	191.848,07
A.2.01.b1.3	Penggalian 1 m3 batu sedalam > 2 s.d. 3 m cara semi mekanis	m3	234.705,47
A.2.01.b1.4	Penggalian 1 m3 batu sedalam > 3 m setiap tambah dalam 1 m cara semi mekanis	m3	98.393,04
A.2.01.01.c1.1	1 m3 Pemadatan Pasangan campuran Tanah dan Semen PC + Pemadat Timbris	m3	154.202,10
A.2.01.01.c1.2	1 m3 Pemadatan Pasangan campuran Tanah dan Semen PC dengan Pemadat Stamper VRR	m3	166.777,51
A.2	**Pekerjaan Pasangan**		
A.1.02.1	Pasangan Batu Belah		
A.1.02.1a	Mortar Tipe M (17,2 MPa), Cara Manual		
A.1.02.1a.1	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	m3	1.740.730,21
A.1.02.1a.2	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	m3	1.865.559,94
A.1.02.1a.3	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	m3	1.923.396,47
A.1.02.1a.4	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	m3	1.983.931,21
A.1.02.1a.5	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	m3	2.047.146,79
A.1.02.1a.6	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	m3	2.114.083,76
A.1.02.1a.7	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	m3	2.183.959,74
A.1.02.1a.8	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	m3	2.257.177,91
A.1.02.1a.9	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	m3	2.333.974,66
A.1.02.1a.10	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	m3	2.414.209,03
A.2.02.1a	Mortar Tipe M (17,2 MPa), Cara Semi Mekanis		

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
A.2.02.1a.1	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	m3	1.620.582,19
A.2.02.1a.2	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	m3	1.763.403,16
A.2.02.1a.3	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	m3	1.828.343,10
A.2.02.1a.4	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	m3	1.896.284,61
A.2.02.1a.5	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	m3	1.967.580,64
A.2.02.1a.6	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	m3	2.042.438,81
A.2.02.1a.7	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	m3	2.120.859,11
A.2.02.1a.8	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	m3	2.203.076,64
A.2.02.1a.9	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	m3	1.623.254,31
A.2.02.1a.10	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	m3	2.379.370,40
A.1.02.1b	Mortar Tipe S (17,2 MPa), Cara Manual		
A.1.02.1b.1	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	m3	1.656.998,71
A.1.02.1b.2	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	m3	1.781.828,44
A.1.02.1b.3	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	m3	1.839.664,97
A.1.02.1b.4	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	m3	1.900.199,71
A.1.02.1b.5	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	m3	1.963.415,29
A.1.02.1b.6	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	m3	2.030.352,26
A.1.02.1b.7	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	m3	2.100.228,24
A.1.02.1b.8	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	m3	1.656.998,71
A.1.02.1b.9	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	m3	2.250.243,16

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
A.1.02.1b.10	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	m3	2.330.477,53
A.2.02.1b	Mortar Tipe S (17,2 MPa), Cara Semi Mekanis		
A.2.02.1b.1	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	m3	1.536.850,69
A.2.02.1b.2	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	m3	1.679.671,66
A.2.02.1b.3	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	m3	1.744.611,60
A.2.02.1b.4	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	m3	1.812.553,11
A.2.02.1b.5	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	m3	1.883.849,14
A.2.02.1b.6	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	m3	1.958.707,31
A.2.02.1b.7	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	m3	2.037.127,61
A.2.02.1b.8	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	m3	2.119.345,14
A.2.02.1b.9	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	m3	2.205.570,97
A.2.02.1b.10	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	m3	2.295.638,90
A.1.02.1c	Mortar Tipe N (17,2 MPa), Cara Manual		
A.1.02.1c.1	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	m3	1.591.644,21
A.1.02.1c.2	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	m3	1.716.473,94
A.1.02.1c.3	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	m3	1.774.310,47
A.1.02.1c.4	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	m3	1.834.845,21
A.1.02.1c.5	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	m3	1.898.060,79
A.1.02.1c.6	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	m3	1.964.997,76
A.1.02.1c.7	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	m3	2.034.873,74

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
A.1.02.1c.8	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	m3	2.108.091,91
A.1.02.1c.9	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	m3	2.184.888,66
A.1.02.1c.10	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	m3	2.265.123,03
A.2.02.1c	Mortar Tipe N (17,2 MPa), Cara Semi Mekanis		
A.2.02.1c.1	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	m3	1.471.496,19
A.2.02.1c.2	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	m3	1.622.033,58
A.2.02.1c.3	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	m3	1.686.973,52
A.2.02.1c.4	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	m3	1.754.915,03
A.2.02.1c.5	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	m3	1.826.211,06
A.2.02.1c.6	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	m3	1.901.069,23
A.2.02.1c.7	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	m3	1.979.489,53
A.2.02.1c.8	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	m3	2.061.707,05
A.2.02.1c.9	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	m3	2.147.932,89
A.2.02.1c.10	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	m3	2.238.000,82
A.1.02.1c.1 (b)	TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m', Semi Mekanis	m3	1.494.280,92
A.1.02.1c.2 (b)	TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 1 s.d. 2 m', Semi Mekanis	m3	1.634.429,77
A.1.02.1c.3 (b)	TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 2 s.d. 3 m', Semi Mekanis	m3	1.699.369,71
A.1.02.1c.4 (b)	TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 3 s.d. 4 m', Semi Mekanis	m3	1.767.321,65
A.1.02.1c.5 (b)	TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 4 s.d. 5 m', Semi Mekanis	m3	1.838.614,21

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
A.1.02.1c.6 (b)	TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 5 s.d. 6 m', Semi Mekanis	m3	1.913.479,33
A.1.02.1c.7 (b)	TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 6 s.d. 7 m', Semi Mekanis	m3	1.991.917,01
A.1.02.1c.8 (b)	TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 7 s.d. 8 m', Semi Mekanis	m3	2.074.106,73
A.1.02.1c.9 (b)	TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 8 s.d. 9 m', Semi Mekanis	m3	2.160.356,89
A.1.02.1c.10 (b)	TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 9 s.d. 10 m', Semi Mekanis	m3	2.250.410,91
A.1.02.1d	Mortar Tipe o (2,4 MPa), Cara Manual		
A.1.02.1d.1	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	m3	1.544.227,41
A.1.02.1d.2	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	m3	1.669.057,14
A.1.02.1d.3	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	m3	1.726.893,67
A.1.02.1d.4	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	m3	1.787.428,41
A.1.02.1d.5	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	m3	1.850.643,99
A.1.02.1d.6	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	m3	1.917.580,96
A.1.02.1d.7	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	m3	1.987.456,94
A.1.02.1d.8	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	m3	2.060.675,11
A.1.02.1d.9	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	m3	2.137.471,86
A.1.02.1d.10	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	m3	2.217.706,23
A.2.02.1d	Mortar Tipe o (2,4 MPa), Cara Semi Mekanis		
A.2.02.1d.1	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	m3	1.424.079,39
A.2.02.1d.2	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'	m3	1.681.136,20
A.2.02.1d.3	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'	m3	1.738.972,73

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
A.2.02.1d.4	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	m3	1.799.507,47
A.2.02.1d.5	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'	m3	1.862.723,05
A.2.02.1d.6	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'	m3	1.929.660,02
A.2.02.1d.7	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'	m3	1.999.536,00
A.2.02.1d.8	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'	m3	2.072.754,17
A.2.02.1d.9	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'	m3	2.149.550,91
A.2.02.1d.10	1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'	m3	2.229.785,29
A.1.02.1e	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan		
A.1.02.1e.1	Pembersihan 1 m3 bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali material batu **)	m3	52.534,87
A.1.02.3	Siaran, Plesteran, dan Acian		
A.1.02.3a	Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP		
A.1.02.3a.1	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan	m2	115.318,86
A.1.02.3a.2	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (12,5 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan	m2	114.418,18
A.1.02.3b	1 m2 Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP		
A.1.02.3b.1	1 m2 Plesteran trasraam tebal 1 cm, dengan mortar 25 MPa (setara campuran 1 PC:1 PP)	m2	80.235,31
A.1.02.3b.2	1 m2 Plesteran trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M (17,2 MPa)	m2	74.135,02
A.1.02.3b.3	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)	m2	71.635,38
A.1.02.3b.4	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)	m2	70.086,79
A.1.02.3b.5	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe O (2,4 MPa)	m2	68.937,02
A.1.02.3b.8	1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)	m2	96.581,29
A.1.02.3b.9	1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)	m2	94.280,37
A.1.02.3b.10	1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe O (2,4 MPa)	m2	92.533,75
A.1.02.3b.13	1 m2 Plesteran tebal 2,0 cm, dengan mortar Tipe S (12,5 MPa)	m2	121.615,05

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
A.1.02.3b.14	1 m2 Plesteran tebal 2,0 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)	m2	118.517,87
A.1.02.3b.15	1 m2 Plesteran tebal 2,0 cm, dengan mortar tipe O (2,4 MPa)	m2	116.218,33
A.1.02.3b.18	1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar Tipe S (12,5 MPa), setara 1 PC : 3 PP	m2	146.604,89
A.1.02.3b.19	1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa), setara 1 PC : 4 PP	m2	142.755,38
A.1.02.3b.20	1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar tipe O (2,4 MPa), setara 1 PC : 5 PP	m2	139.858,99
A.1.02.3c	1 m2 Pekerjaan Acian	m2	60.866,78
A.1.02.4	Pasangan Batu Kosong dan Bronjong		
A.1.02.4a	Pasangan Batu Kosong		
A.1.02.4a.1	Pasangan Batu Kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga		
A.1.02.4a.1.a	1 m3 Pasangan batu kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga; beda tinggi > 0 s.d. 1 m	m3	1.014.647,95
A.1.02.4a.1.b	1 m3 Pasangan batu kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga; beda tinggi > 1 s.d. 2 m	m3	1.082.251,67
A.1.02.4a.1.c	1 m3 Pasangan batu kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga; beda tinggi > 2 s.d. 3 m	m3	1.113.547,74
A.1.02.4a.1.d	1 m3 Pasangan batu kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga; beda tinggi > 3 s.d. 4 m	m3	1.146.398,16
A.1.02.4a.1.e	1 m3 Pasangan batu kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga; beda tinggi > 4 s.d. 5 m	m3	1.180.800,71
A.1.02.4a.1.f	1 m3 Pasangan batu kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga; beda tinggi > 5 s.d. 6 m	m3	1.216.863,15
A.1.02.4a.1.g	1 m3 Pasangan batu kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga; beda tinggi > 6 s.d. 7 m	m3	1.254.712,81
A.1.02.4a.1.h	1 m3 Pasangan batu kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga; beda tinggi > 7 s.d. 8 m	m3	1.294.372,14
A.1.02.4a.1.i	1 m3 Pasangan batu kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga; beda tinggi > 8 s.d. 9 m	m3	1.342.580,19
A.1.02.4a.1.j	1 m3 Pasangan batu kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga; beda tinggi > 9 s.d. 10 m	m3	1.379.476,21
A.1.02.4a.2	Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga		
A.1.02.4a.2.a	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga; beda tinggi > 0 s.d. 1 m	m3	832.196,10
A.1.02.4a.2.b	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-	m3	899.799,82

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
	Banyak Rongga; beda tinggi > 1 s.d. 2 m		
A.1.02.4a.2.c	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga; beda tinggi > 2 s.d. 3 m	m3	931.095,89
A.1.02.4a.2.d	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga; beda tinggi > 3 s.d. 4 m	m3	963.946,31
A.1.02.4a.2.e	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga; beda tinggi > 4 s.d. 5 m	m3	994.310,54
A.1.02.4a.2.f	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga; beda tinggi > 5 s.d. 6 m	m3	1.034.411,30
A.1.02.4a.2.g	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga; beda tinggi > 6 s.d. 7 m	m3	1.072.260,96
A.1.02.4a.2.h	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga; beda tinggi > 7 s.d. 8 m	m3	1.111.920,29
A.1.02.4a.2.i	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga; beda tinggi > 8 s.d. 9 m	m3	1.153.532,42
A.1.02.4a.2.j	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga; beda tinggi > 9 s.d. 10 m	m3	1.197.024,36
A.1.02.4b	Pasangan Bronjong Batu		
A.1.02.4b.1	Pasangan Batu Bronjong Kawat dibuat Sendiri		
A.1.02.4b.1.a	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan Lubang Heksagonal 80 x 100mm		
A.1.02.4b.1.a.1	1 m3 Bronjong Kawat Digalvanis, Lubang Heksagonal 80 x 100mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m	m3	1.755.175,41
A.1.02.4b.1.a.2	1 m3 Bronjong Kawat Digalvanis, Lubang Heksagonal 80 x 100mm; beda tinggi > 3 s.d. 4 m	m3	1.887.650,36
A.1.02.4b.1.b	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan Lubang Heksagonal 100 x 120 cm		
A.1.02.4b.1.b.1	1 m3 Bronjong Kawat Digalvanis, Lubang Heksagonal 100 x 120mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m	m3	1.749.578,18
A.1.02.4b.1.b.2	1 m3 Bronjong Kawat Digalvanis, Lubang Heksagonal 100 x 120mm; beda tinggi > 3 s.d. 4 m	m3	1.862.240,66
A.1.02.4b.1.c	Pasangan Batu Bronjong Wiremesh M6 Lubang 100 x 100mm		

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
A.1.02.4b.1.c.1	1 m3 Bronjong Kawat Digalvanis, Lubang Kotak 100 x 100mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m	m3	1.532.996,72
A.1.02.4b.1.c.2	1 m3 Bronjong Kawat Digalvanis, Lubang Kotak 100 x 100mm; beda tinggi > 3 s.d. 4 m	m3	1.645.659,20
A.1.02.4b.2	Bronjong Kawat Pabrikasi		
A.1.02.4b.2.a	1 m3 Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 0 s.d. 1 m	m3	1.789.636,54
A.1.02.4b.2.b	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 1 s.d. 2 m	m3	1.815.706,64
A.1.02.4b.2.c	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 2 s.d. 3 m	m3	1.842.478,22
A.1.02.4b.2.d	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 3 s.d. 4 m	m3	1.870.539,04
A.1.02.4b.2.e	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 4 s.d. 5 m	m3	1.899.987,04
A.1.02.4b.2.f	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 5 s.d. 6 m	m3	1.930.824,34
A.1.02.4b.2.g	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 6 s.d. 7 m	m3	1.963.208,93
A.1.02.4b.2.h	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 7 s.d. 8 m	m3	1.997.136,60
A.1.02.4b.2.i	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 8 s.d. 9 m	m3	2.032.695,82
A.1.02.4b.2.j	1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 9 s.d. 10 m	m3	2.069.890,81
A.1.02.5	Batu Muka, Batu Candi, dan Geotekstil		
A.1.02.5a	1 m2 Pasangan batu muka dan batu candi		
A.1.02.5a.1	1 m2 Pasangan Batu Muka	m2	499.767,83
A.1.02.5a.2	1 m2 Pasangan Batu Candi	m2	249.872,83
A.1.02.5b	Pasangan geotekstil dan sekat lainnya		
A.1.02.5b.1	1 m2 Pasangan geotekstil, Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), Manual	m2	93.542,52
A.1.02.5b.2	1 m2 Pasangan geotekstil, Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), Semi Mekanis	m2	93.173,87
A.1.02.5b.2	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal sedang (>400 - < 800 dr/m2), Manual	m2	93.173,87
A.2.02.5b.2	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal sedang (>400 - < 800 dr/m2), Semi Mekanis	m2	197.340,69
A.1.02.5b.3	1 m2 Pasangan Geotekstil, tebal (> 800 gr/m2), Manual	m2	364.195,70
A.2.02.5b.3	1 m2 Pasangan Geotekstil, tebal (> 800 gr/m2), Semi Mekanis	m2	369.843,47
A.1.02.5c	Pasangan Bar Screen (Saringan Kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya		
A.1.02.5c.1	1 m2 Bar Screen / Saringan Kasar *	m2	1.442.989,26
A.2.02.5c.2	1 m' Ambang Ukur pada Bangunan Pengukur dan/atau Pengatur	m'	471.278,48
A.1.02.5c.3	1 m' peilskaal/mistar duga muka air (mengacu AHSP Hidrologi)	m'	608.412,26

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
A.2.02.5d.1	1 m3 Pasangan (elastis) atau Construction Joint atau Joint Filler atau Joint Sealant	m3	168.176,93
A.2.02.5d.2	1 m3 Sementasi (Slash Grouting) Construction Joint	m3	200.728,83
A.2.02.5d.3	1 m Pasangan Pipa Suling-suling	m'	108.868,44
A.1.03	**Pekerjaan Beton**		
A.2.03.1	Pekerjaan Beton Secara Manual dan Semi Mekanis		
A.1.03.1a	Beton Mutu Rendah		
A.1.03.1a.1	1 m3 Beton Mutu Rendah fc' 10 Mpa, slump (10+- 25) cm, agregat maksimal 19mm secara Manual	m3	1.806.269,16
A.1.03.1a.2	1 m3 Beton Mutu Rendah fc' 15 Mpa, slump (10+- 25) cm, agregat maksimal 19mm secara Manual	m3	1.872.198,66
A.1.03.1b	Beton Mutu Sedang		
A.1.03.1b.1	1 m3 Beton mutu sedang fc' 20 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	1.943.199,66
A.1.03.1b.2	1 m3 Beton mutu sedang fc' 25 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	2.042.939,16
A.2.03.1	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis		
A.2.03.1b.1	1 m3 Beton mutu sedang fc' 40 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	2.463.266,73
A.1.03.2b	Pembuatan Bekisting Beton In Situ		
A.1.03.2b.2	1 m2 Bekisting expose pelat lantai beton dengan multiflex 18 mm (tanpa perancah)	m2	262.206,80
A.1.03.2b.1	1 m2 Bekisting biasa lantai beton dengan multiflex 12 atau 18 mm (tanpa perancah)	m2	217.273,78
A.1.03.2b.3	1 m2 Bekisting biasa pelat lantai beton dengan gunakan Papan 3/20 cm (tanpa perancah)	m2	285.441,47
A.1.03.2b.4	1 m2 Perancah Bekisting Lantai Beton menggunakan Kaso 5/7 cm, Tinggi 4 m, JATm < 60 cm	m2	231.837,01
A.1.03.2b.5	1 m2 Perancah Bekisting Lantai Beton menggunakan Dolken dia 8-10 cm, Tinggi 4 m, JATm < 80 cm	m2	251.851,37
A.1.03.2b.6	1 m2 perancah bekisting pelat dengan bambu ø 8 cm – 10 cm tinggi 4 m**, JATm 0,8 m	m2	272.704,44
A.1.03.2d	Bekisting Balok Beton		
A.1.03.2d.1	1 m2 Bekisting biasa balok beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	m2	217.273,78
A.1.03.2d.3	1 m2 Bekisting biasa balok beton dengan papan 3/20 cm (TP)	m2	286.031,31
A.1.03.2e	Bekisting Kolom Beton		
A.1.03.2e.1	1 m2 Bekisting biasa Kolom Beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm	m2	183.714,60

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
A.1.03.2e.2	1 m2 Bekisting expose Kolom Beton dengan multiflex 18 mm	m2	279.429,76
A.1.03.2e.3	1 m2 Bekisting biasa Kolom Beton dengan Papan 3/20 cm	m2	267.804,63
A.1.03.2e.4	1 m2 Perancah Bekisting Kolom Beton dengan Kayu Kaso 5/7 cm, Tinggi 4 m, JATm < 1,0 m	m2	201.467,80
A.1.03.2e.5	1 m2 Perancah Bekisting Kolom Beton dengan Kayu Dolken dia 8-10 cm, Tinggi 4 m, JATm < 1,2 m	m2	214.591,12
A.1.03.2f	Bekisting Dinding Beton		
A.1.03.2f.1	1 m2 Bekisting Biasa Dinding Beton dengan multiflex 12 atau 18 mm	m2	186.227,00
A.1.03.2f.2	1 m2 Bekisting expose Dinding Beton dengan multiflex 18 mm	m2	297.580,55
A.1.03.2f.3	1 m2 Bekisting biasa Dinding Beton dengan Papan 3/20 cm	m2	270.698,82
A.1.03.2f.4	1 m2 Perancah/Penyokong Bekisting Kaso 5/7 cm, untuk Dinding Beton Tinggi Maksimum 2,5 m	m2	199.179,79
A.1.03.2f.5	1 m2 Perancah/Penyokong Bekisting Balok 8/12, untuk Dinding Beton Tinggi Maksimum 4,5 m	m2	288.153,05
A.1.03.2g	Bekisting Fondasi dan Sloof		
A.1.03.2g.1	1 m2 Bekisting Biasa untuk Fondasi dan Sloof Beton biasa dengan multiflex 12 atau 18 mm	m2	191.042,06
A.1.03.2g.2	1 m2 Bekisting Biasa untuk Fondasi dan Sloof Beton dengan Papan 3/20 cm	m2	267.127,06
A.1.03.2g.3	1 m2 Perancah Bekisting Kaso 5/7 cm untuk Sloof dan Fondasi, Tinggi Maksimum 2,0 m	m2	161.146,89
A.1.03.2i	Bongkar Bekisting dan Perancah		
A.1.03.2i.1	Bongkar 1 m2 bekisting dan Perancah secara biasa (dan membereskan puing)	m2	10.364,40
A.1.03.2i.2	Bongkar 1 m2 bekisting dan Perancah secara hati-hati (dan membereskan puing)	m2	15.546,59
A.2.03.2j	Pembongkaran Konstruksi Beton		
A.2.03.2j.1	Bongkar 1 m3 beton mutu rendah fc' < 20 MPa dengan Jack Hammer	m3	60.584,98
A.1.03.2l	Beton Ferosemen		
A.1.03.2l.1	1 m3 Campuran Beton Ferosemen Mutu, fc' = 30 Mpa	m3	1.944.278,62
A.2.03.2l.1	1m2 Bekisting Lantai Beton Ferosemen dengan Multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa perancah)	m2	157.516,34
A.1.03.2l.2	Penulangan 1 m2 Ferrocement dengan Wiremesh M6 (Jaring Kawat Kotak)	m2	275.389,67
A.1.05	Pekerjaan Pemancangan dan Pondasi Tiang Bor		
A.1.05.1	Pemancangan Secara Manual dan Semi-Mekanis		

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
A.2.05.1a.2	Per m' Penetrasi Tiang Pancang Cerucuk Dolken/Bambu/Kayu ø 8 – 10 cm	m'	19.211,09
A.2.05.1d.2	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (10 -12,5 Buah) kayu dolken Ø 8 - <10 cm	m'	66.784,83
A.2.05.1c	Tiang Pancang Beton		
A.2.05.1c.1	Per m' Penetrasi Tiang Pancang Beton 15 x 15 cm	m'	92.879,98
A.1.05.2	Pondasi Tiang Bor Secara Manual dan Semi-Mekanis		
A.2.05.2a	Bored Pile Ø 20 cm		
A.2.05.2a.2	Pengeboran 1 m Lubang Bored Pile Ø 20 cm pada Tanah Sedang (Biasa)	m'	47.855,47
A.2.05.2a.4	Pengeboran 1 m Lubang Bored Pile Ø 20 cm pada Tanah Keras atau Cadas	m'	319.761,17
A.2.05.2a.3	Pengeboran 1 m Lubang Bored Pile Ø 20 cm pada Tanah Berbatu	m'	479.759,54
A.2.05.2a.5	Penulangan dan Pengecoran 1 m Panjang Lubang Bored Pile Ø 20 cm	m'	157.949,14
A.2.05.2b	Bored Pile Ø 30 cm		
A.2.05.2b.2	Pengeboran 1 m Lubang Bored Pile Ø 30 cm pada Tanah Sedang (Biasa)	m'	107.976,02
A.2.05.2b.3	Pengeboran 1 m Lubang Bored Pile Ø 30 cm pada Tanah Keras/Cadas/Batu Lunak	m'	1.037.905,35
A.2.05.2b.4	Pengeboran 1 m Lubang Bored Pile Ø 30 cm pada Tanah Berbatu	m'	1.029.202,06
A.2.05.2b.5	Penulangan dan Pengecoran 1 m Panjang Lubang Bored Pile Ø 30 cm	m'	354.690,51
A.2.05.2c	Bored Pile Ø 40 cm		
A.2.05.2c.2	Pengeboran 1 m Lubang Bored Pile Ø 40 cm pada Tanah Sedang (Biasa)	m'	191.989,55
A.2.05.2c.3	Pengeboran 1 m Lubang Bored Pile Ø 40 cm pada Tanah Keras/Cadas/Batu Lunak	m'	856.976,63
A.2.05.2c.4	Pengeboran 1 m Lubang Bored Pile Ø 40 cm pada Tanah Berbatu	m'	1.285.425,13
A.2.05.2c.5	Penulangan dan Pengecoran 1 m Lubang Bored Pile Ø 40 cm	m'	628.639,29
A.2.05.2d	Bored Pile Ø 50 cm		
A.2.05.2d.2	Pengeboran 1 m Lubang Bored Pile Ø 50 cm pada Tanah Sedang (Biasa)	m'	299.799,51
A.2.05.2d.3	Pengeboran 1 m Lubang Bored Pile Ø 50 cm pada Tanah Keras/Cadas/Batu Lunak	m'	547.500,00
A.2.05.2d.4	Pengeboran 1 m Lubang Bored Pile Ø 50 cm pada Tanah Berbatu	m'	30.499,70
A.2.05.2d.5	Penulangan dan Pengecoran 1 m Lubang Bored Pile Ø 50 cm	m'	980.447,15
A.1.04	**Pekerjaan Dewatering (Normatif)**		
A.1.04.1	Kistdam pasir/tanah		
A.1.04.1a	1 Buah Kistdam pasir/tanah, karung plastik/bagor/goni (sebesar karung beras 25 kg) 43 x 65 cm	buah	235.703,91
A.1.04.1b	1 Buah Kistdam pasir/tanah dibungkus karung	buah	288.415,08

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
	plastik/bagor/goni/rami atau terpal ukuran 45 cm x 120 cm		
A.1.04.1c	Membuat 1 Buah geobag ukuran 145 cm x 240 cm	buah	1.280.569,52
A.1.04.2	Kerangka kayu untuk 1 m3 kistdam pasir/tanah ukuran 43 cm x 65 cm	m3	236.993,24
A.1.04.3	Kerangka baja profil L.50.50.5 atau L.60.60.6 atau profil besi berlubang untuk 1 m3 kistdam pasir atau tanah 23 cm x 65 cm2	m3	448.833,98
A.1.04.6	Pengoperasian 1 Buah Pompa Air Per-Jam; Kapasitas 30L/s pada Suction Head 3 m dan Discharge 10 m; Ø out 5"	jam	50.449,01
A.1.04.7	Pengoperasian 1 Buah pompa air per-Jam; kapasitas 60 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m'; Ø out 8"	jam	94.299,20
A.1.04.8	Pengoperasian 1 Buah pompa air per-Jam; kapasitas 100 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m'; Ø out 10"	jam	180.890,31
A.1.04.9	Pengoperasian per-jam pompa air (D) dengan daya 30 KW dengan suction head maksimal 3 m dan discharge head maksimal 10 m' (kapasitas 100 L/s pada suction head 1m dan discharge head 10 m).	jam	281.775,81
A.1.06	**Pekerjaan Pintu Air dan Peralatan Hidromekanik (Normatif)**		
A.1.06.1	Biaya pemasangan (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan)		
A.2.06.1	Biaya Pemasangan Pintu Angkat No.1; Lebar B = 200mm; H = 250mm; H1 = 500mm dan TR = 1050mm	buah	2.205.225,04
A.2.06.2	Biaya Pemasangan Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi (Stang Draat Ganda) No.1 Lebar B = 1500 mm; H = 1500 mm; H1 = 3000 mm dan TR = 3800 mm	buah	56.162.835,44
A.1.07.3	Pembuatan Armor		
A.1.07.3.a	Pembuatan 1 Buah Kubus Beton 30 cm	buah	137.166,97
A.1.07.3.b	Pembuatan 1 Buah Kubus Beton 40 cm	buah	325.486,87
A.1.07.3.c	Pembuatan 1 Buah Kubus Beton 60 cm Masif	buah	1.099.105,23
A.1.07.3.d	Pembuatan 1 Buah Kubus Beton 60 cm Berongga	buah	1.451.174,23
A.1.07.4.a	Pasangan 1 m3 Armor Kubus Beton 30 cm, secara manual	m3	23.615.203,95
A.1.07.4.b	Pasangan 1 m3 Armor Kubus Beton 40 cm, secara manual	m3	7.640.947,70
A.1.07.4.c	Pasangan 1 m3 Armor Kubus Beton 60 cm Masif, secara manual	m3	2.758.916,63

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
A.1.07.4.d	Pasangan 1 m3 Armor Kubus Beton 60 cm Berongga, secara manual	m3	2.351.270,66
A.1.08	**Pekerjaan Lain-Lain (Informatif)**		
A.1.08.5	Pekerjaan Kayu		
A.1.08.5a	Secara Manual		
A.1.08.5a.1	1 m2 Pekerjaan Serutan Papan atau Balok Kayu (Manual)	m2	60.955,93
3.4	Pengecatan Pintu Air		
3.4.1	Pengecatan 1 Buah Pintu Air Stang Tunggal < 1 m Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) 2 Kali Pelapisan	m2	113.494,76
3.4.2	Pengecatan 1 Buah Pintu Air Stang Double < 1 m Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) 2 Kali Pelapisan	m2	257.254,79
3.4.3	Pengecatan 1 Buah Pintu Air Stang Tunggal 1-2 m Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) 2 Kali Pelapisan	m2	169.278,37
3.4.4	Pengecatan 1 Buah Pintu Air Stang Double 1-2 m Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) 2 Kali Pelapisan	m2	302.652,69
3.4.5	Pengecatan 1 Buah Pintu Air Stang Tunggal > 2 m Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) 2 Kali Pelapisan	m2	213.284,51
3.4.6	Pengecatan 1 Buah Pintu Air Stang Double > 2 m Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) 2 Kali Pelapisan	m2	408.581,14

IX. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG SUMBER DAYA AIR

A.1 Pekerjaan Manual (normatif)

A.1.01 Pekerjaan Tanah

A.1.01.a Pekerjaan Tanah secara Manual

A.1.01.a1 AHSP Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Lahan

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0500	Rp 195,088.00	Rp 9,754.40
2	Mandor	L.04	OH	0.005	Rp 302,249.71	Rp 1,511.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 11,265.65
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 11,265.65
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 1,689.85
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 12,955.50**

A.1.01.b1 Galian Batu

A.1.01.b1.1 Penggalian 1 m3 batu sedalam > 0 s.d. 1 m secara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	3.3780	Rp 195,088.00	Rp 659,007.26
2	Mandor	L.04	OH	0.3378	Rp 302,249.71	Rp 102,099.95
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 761,107.21
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 761,107.21
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 114,166.08
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 875,273.30**

A.1.01.b1.2 Penggalian 1 m3 batu sedalam > 1 s.d. 2 m secara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	3.7500	Rp 195,088.00	Rp 731,580.00
2	Mandor	L.04	OH	0.3750	Rp 302,249.71	Rp 113,343.64
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 844,923.64
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 844,923.64
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 126,738.55
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 971,662.19**

A.1.01.b1.3 Penggalian 1 m3 batu sedalam > 2 s.d. 3 m secara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	4.125	Rp 195,088.00	Rp 804,738.00
2	Mandor	L.04	OH	0.413	Rp 302,249.71	Rp 124,678.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 929,416.00
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 929,416.00
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 139,412.40
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,068,828.40**

A.1.01.b1.4 Penggalian 1 m3 batu sedalam > 3 m setiap tambah dalam 1 m secara manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3750	Rp 195,088.00	Rp 73,158.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0375	Rp 302,249.71	Rp 11,334.36
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 84,492.36
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 84,492.36
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 12,673.85
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 97,166.22**

A.1.01.b2 Pembabadan Rumput 1 m2, Secara Manual

A.1.01.b2.1 Perhitungan Secara Umum (Jika tidak diketahui medan secara detail) Pembabadan Rumput 1 m2, Secara Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0125	Rp 195,088.00	Rp 2,438.60
2	Mandor	L.04	OH	0.00125	Rp 302,249.71	Rp 377.81
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 2,816.41
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2,816.41
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 422.46
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 3,238.87**

Perhitungan Secara Detail (Jika diketahui kondisi medan secara detail)

A.1.01.b2.2 Pembabadan Rumput 1 m2, Daerah datar sampai pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1v:10h

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0080	Rp 195,088.00	Rp 1,560.70
2	Mandor	L.04	OH	0.0008	Rp 302,249.71	Rp 241.80
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 1,802.50
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,802.50
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 270.38
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 2,072.88**

A.1.01.b2.3 Pembabadan Rumput 1 m2, Daerah dengan Sudut kemiringan 1v:10h s.d 1v:2,5h

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0125	Rp 195,088.00	Rp 2,438.60
2	Mandor	L.04	OH	0.0012	Rp 302,249.71	Rp 362.70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 2,801.30
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2,801.30
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 420.19
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 3,221.49**

A.1.01.b2.4 **Pembabadan Rumput 1 m2, Daerah dengan Sudut kemiringan 1v:2,5h s.d 1v:1h**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0167	Rp 195,088.00	Rp 3,257.97
2	Mandor	L.04	OH	0.0017	Rp 302,249.71	Rp 513.82
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 3,771.79
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 3,771.79
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 565.77
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 4,337.56**

A.1.01.b2.5 **Pembabadan Rumput 1 m2, Daerah dengan sudut kemiringan 1v:1h s.d 1h:2,5v**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0250	Rp 195,088.00	Rp 4,877.20
2	Mandor	L.04	OH	0.0025	Rp 302,249.71	Rp 755.62
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 5,632.82
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 5,632.82
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 844.92
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 6,477.75**

A.1.01.b2.6 **Pembabadan Rumput 1 m2, Daerah dengan sudut kemiringan 2,5v:1h s.d. tegak**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.050	Rp 195,088.00	Rp 9,754.40
2	Mandor	L.04	OH	0.005	Rp 302,249.71	Rp 1,511.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 11,265.65
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 11,265.65
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 1,689.85
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 12,955.50**

A.1.01.c1 **Pekerjaan Campuran Tanah dan Semen**

A.1.01.c1.1 **1 m3 Pencampuran Tanah dan Semen PC**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.360	Rp 195,088.00	Rp 70,231.68
2	Tukang Batu	L.02	OH	0.120	Rp 219,817.97	Rp 26,378.16
3	Mandor	L.04	OH	0.036	Rp 302,249.71	Rp 10,880.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 107,490.83
B	Bahan					
*1	Tanah liat	M.08.b.2	m3	1.4	Rp 242,400.00	Rp 339,360.00
**2	Portland Cement	M.23	kg	55	Rp 1,800.00	Rp 99,000.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 438,360.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 545,850.83
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 81,877.62
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 627,728.45**

A.2 Pekerjaan Semi-Mekanis (normatif)

A.2.01.b Cara Semi Mekanis

A.2.01.b1 Cara Semi Mekanis

A.2.01.b1.1 Penggalian 1 m3 batu sedalam > 0 s.d. 1 m, Semi-Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.5310	Rp 195,088.00	Rp 103,591.73
2	Mandor	L.04	OH	0.0531	Rp 302,249.71	Rp 16,049.46
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 119,641.19
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack Hammer*	E.19.c	Hari	0.1062	Rp 152,400.00	Rp 16,184.88
Jumlah Harga Peralatan						Rp 16,184.88
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 135,826.07
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 20,373.91
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 156,199.98**

A.2.01.b1.2 Penggalian 1 m3 batu sedalam > 1 m s.d. 2 m, Semi-Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.6654	Rp 195,088.00	Rp 129,811.56
2	Mandor	L.04	OH	0.0665	Rp 302,249.71	Rp 20,111.70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 149,923.25
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack Hammer*	E.19.c	Hari	0.1109	Rp 152,400.00	Rp 16,901.16
Jumlah Harga Peralatan						Rp 16,901.16
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 166,824.41
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 25,023.66
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 191,848.07**

A.2.01.b1.3 Penggalian 1 m3 batu sedalam > 2 m s.d. 3 m, Semi-Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.8260	Rp 195,088.00	Rp 161,142.69
2	Mandor	L.04	OH	0.0826	Rp 302,249.71	Rp 24,965.83
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 186,108.51
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack hammer*	E.19.c	Hari	0.118	Rp 152,400.00	Rp 17,983.20
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,983.20
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 204,091.71
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 30,613.76
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 234,705.47**

A.2.01.b1.4 Penggalian 1 m3 batu > 3m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m, Semi-Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3750	Rp 195,088.00	Rp 73,158.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0375	Rp 302,249.71	Rp 11,334.36
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 84,492.36
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack hammer*	E.19.c	Hari	0.0070	Rp 152,400.00	Rp 1,066.80
Jumlah Harga Peralatan						Rp 1,066.80
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 85,559.16
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 12,833.87
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 98,393.04**

A.2.01.01.c1.1 **1 m3 Pemadatan Pasangan campuran Tanah dan Semen PC + Pemadat Timbris**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.400	Rp 195,088.00	Rp 78,035.20
2	Tukang Batu	L.02	OH	0.200	Rp 219,817.97	Rp 43,963.59
3	Mandor	L.04	OH	0.040	Rp 302,249.71	Rp 12,089.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 134,088.78
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						Rp -
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 134,088.78
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 20,113.32
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 154,202.10**

A.2.01.01.c1.2 **1 m3 Pemadatan Pasangan campuran Tanah dan Semen PC dengan Pemadat Stamper VRR; Tebal Pemadatan Material 20 cm pe**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.4000	Rp 195,088.00	Rp 78,035.20
2	Tukang Batu	L.02	OH	0.2000	Rp 219,817.97	Rp 43,963.59
3	Mandor	L.04	OH	0.0400	Rp 302,249.71	Rp 12,089.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 134,088.78
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Mesin Stamper, 120 kg	E.13.a	Hari	0.0359	Rp 304,600.00	Rp 10,935.14
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,935.14
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 145,023.92
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 21,753.59
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 166,777.51**

A.2 **Pekerjaan Pasangan**

A.1.02.1 **Pasangan Batu Belah**

A.1.02.1a **Mortar Tipe M (17,2 MPa), Cara Manual**

A.1.02.1a.1 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5000	Rp 195,088.00	Rp 292,632.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.5000	Rp 219,817.97	Rp 109,908.98
3	Mandor	L.04	OH	0.1500	Rp 302,249.71	Rp 45,337.46
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 447,878.44
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.440	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,513,678.44
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 227,051.77
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,740,730.21**

A.1.02.1a.2 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.8636	Rp 195,088.00	Rp 363,566.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6212	Rp 219,817.97	Rp 136,550.92
3	Mandor	L.04	OH	0.1863	Rp 302,249.71	Rp 56,309.12
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 556,426.04
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.20	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.44	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.00	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,622,226.04
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 243,333.91
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,865,559.94**

A.1.02.1a.3 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.0320	Rp 195,088.00	Rp 396,418.82
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6773	Rp 219,817.97	Rp 148,882.71
3	Mandor	L.04	OH	0.2032	Rp 302,249.71	Rp 61,417.14
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 606,718.67
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4400	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.0000	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,672,518.67
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 250,877.80
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,923,396.47**

A.1.02.1a.4 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.2083	Rp 195,088.00	Rp 430,812.83
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7361	Rp 219,817.97	Rp 161,808.01
3	Mandor	L.04	OH	0.2208	Rp 302,249.71	Rp 66,736.74
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 659,357.57
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4400	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.0000	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,725,157.57
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 258,773.64
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,983,931.21**

A.1.02.1a.5 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.3920	Rp 195,088.00	Rp 466,650.50
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7977	Rp 219,817.97	Rp 175,348.79
3	Mandor	L.04	OH	0.2393	Rp 302,249.71	Rp 72,328.35
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 714,327.64
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4400	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.0000	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,780,127.64
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 267,019.15
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,047,146.79**

A.1.02.1a.6 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.5874	Rp 195,088.00	Rp 504,770.69
2	Tukang batu	L.02	OH	0.8624	Rp 219,817.97	Rp 189,571.02
3	Mandor	L.04	OH	0.2587	Rp 302,249.71	Rp 78,192.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 772,533.71
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4400	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.0000	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,838,333.71
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 275,750.06
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,114,083.76**

A.1.02.1a.7 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.7909	Rp 195,088.00	Rp 544,471.10
2	Tukang batu	L.02	OH	0.9303	Rp 219,817.97	Rp 204,496.66
3	Mandor	L.04	OH	0.2790	Rp 302,249.71	Rp 84,327.67
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 833,295.42
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4400	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.0000	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,899,095.42
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 284,864.31
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,183,959.74**

A.1.02.1a.8 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	3.0041	Rp 195,088.00	Rp 586,063.86
2	Tukang batu	L.02	OH	1.0013	Rp 219,817.97	Rp 220,103.73
3	Mandor	L.04	OH	0.3004	Rp 302,249.71	Rp 90,795.81
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 896,963.40
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4400	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.0000	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,962,763.40
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 294,414.51
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,257,177.91**

A.1.02.1a.9 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	3.2278	Rp 195,088.00	Rp 629,705.05
2	Tukang batu	L.02	OH	1.0759	Rp 219,817.97	Rp 236,502.15
3	Mandor	L.04	OH	0.3227	Rp 302,249.71	Rp 97,535.98
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 963,743.18
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4400	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.0000	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2,029,543.18
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 304,431.48
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,333,974.66**

A.1.02.1a.10 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Manual, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	3.4614	Rp 195,088.00	Rp 675,277.60
2	Tukang batu	L.02	OH	1.1538	Rp 219,817.97	Rp 253,625.97
3	Mandor	L.04	OH	0.3461	Rp 302,249.71	Rp 104,608.62
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 1,033,512.20
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4400	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.0000	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2,099,312.20
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 314,896.83
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,414,209.03**

A.2.02.1a Mortar Tipe M (17,2 MPa), Cara Semi Mekanis

A.2.02.1a.1 1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0000	Rp 195,088.00	Rp 195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.5000	Rp 219,817.97	Rp 109,908.98
3	Mandor	L.04	OH	0.1000	Rp 302,249.71	Rp 30,224.97
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 335,221.95
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.440	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
1	Molen Kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0345	Rp 237,100.00	Rp 8,179.95
Jumlah Harga Peralatan						Rp 8,179.95
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,409,201.90
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 211,380.29
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,620,582.19**

A.2.02.1a.2 1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.3636	Rp 195,088.00	Rp 266,022.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6818	Rp 219,817.97	Rp 149,871.89
3	Mandor	L.04	OH	0.1363	Rp 302,249.71	Rp 41,196.63
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 457,090.52
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4400	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.0000	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
1	Molen Kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,533,394.05
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 230,009.11
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,763,403.16**

A.2.02.1a.3 1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5320	Rp 195,088.00	Rp 298,874.82
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7660	Rp 219,817.97	Rp 168,380.56
3	Mandor	L.04	OH	0.1532	Rp 302,249.71	Rp 46,304.65
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 513,560.03
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4400	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.0000	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
1	Molen Kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,589,863.56
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 238,479.53
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,828,343.10**

A.2.02.1a.4 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.7083	Rp 195,088.00	Rp 333,268.83
2	Tukang batu	L.02	OH	0.8541	Rp 219,817.97	Rp 187,746.53
3	Mandor	L.04	OH	0.1708	Rp 302,249.71	Rp 51,624.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 572,639.61
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4400	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.0000	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
1	Molen Kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,648,943.14
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 247,341.47
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,896,284.61**

A.2.02.1a.5 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.8932	Rp 195,088.00	Rp 369,340.60
2	Tukang batu	L.02	OH	0.9466	Rp 219,817.97	Rp 208,079.69
3	Mandor	L.04	OH	0.1893	Rp 302,249.71	Rp 57,215.87
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 634,636.16
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4400	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.0000	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
1	Molen Kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,710,939.69
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 256,640.95
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,967,580.64**

A.2.02.1a.6 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.0874	Rp 195,088.00	Rp 407,226.69
2	Tukang batu	L.02	OH	1.0437	Rp 219,817.97	Rp 229,424.01
3	Mandor	L.04	OH	0.2087	Rp 302,249.71	Rp 63,079.51
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 699,730.22
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4400	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.0000	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
1	Molen Kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,776,033.75
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 266,405.06
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,042,438.81**

A.2.02.1a.7 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.2909	Rp 195,088.00	Rp 446,927.10
2	Tukang batu	L.02	OH	1.1454	Rp 219,817.97	Rp 251,779.50
3	Mandor	L.04	OH	0.2290	Rp 302,249.71	Rp 69,215.18
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 767,921.78
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4400	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.0000	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
1	Molen Kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,844,225.31
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 276,633.80
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,120,859.11**

A.2.02.1a.8 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.5041	Rp 195,088.00	Rp 488,519.86
2	Tukang batu	L.02	OH	1.2520	Rp 219,817.97	Rp 275,212.10
3	Mandor	L.04	OH	0.2504	Rp 302,249.71	Rp 75,683.33
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 839,415.28
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4400	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.0000	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
1	Molen Kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,915,718.81
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 287,357.82
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,203,076.64**

A.2.02.1a.9 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0000	Rp 195,088.00	Rp 195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.5000	Rp 219,817.97	Rp 109,908.98
3	Mandor	L.04	OH	0.1000	Rp 302,249.71	Rp 30,224.97
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 335,221.95
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4400	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.0000	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
1	Molen Kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,411,525.48
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 211,728.82
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,623,254.31**

A.2.02.1a.10 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe M (17,2 MPa), Semi-Mekanis, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.9614	Rp 195,088.00	Rp 577,733.60
2	Tukang batu	L.02	OH	1.4807	Rp 219,817.97	Rp 325,484.47
3	Mandor	L.04	OH	0.2961	Rp 302,249.71	Rp 89,496.14
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 992,714.21
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4400	Rp 382,000.00	Rp 168,080.00
3	Portland Cement	M.23	kg	252.0000	Rp 1,800.00	Rp 453,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,065,800.00
C	Peralatan					
1	Molen Kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2,069,017.74
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 310,352.66
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,379,370.40**

A.1.02.1b Mortar Tipe S (17,2 MPa), Cara Manual

A.1.02.1b.1 1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5000	Rp 195,088.00	Rp 292,632.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.5000	Rp 219,817.97	Rp 109,908.98
3	Mandor	L.04	OH	0.1500	Rp 302,249.71	Rp 45,337.46
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 447,878.44
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	202	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.485	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,440,868.44
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 216,130.27
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,656,998.71**

A.1.02.1b.2 1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.8636	Rp 195,088.00	Rp 363,566.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6212	Rp 219,817.97	Rp 136,550.92
3	Mandor	L.04	OH	0.1863	Rp 302,249.71	Rp 56,309.12
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 556,426.04
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	202.000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.485	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,549,416.04
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 232,412.41
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,781,828.44**

A.1.02.1b.3 1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.0320	Rp 195,088.00	Rp 396,418.82
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6773	Rp 219,817.97	Rp 148,882.71
3	Mandor	L.04	OH	0.2032	Rp 302,249.71	Rp 61,417.14
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 606,718.67
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	202.000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.485	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,599,708.67
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 239,956.30
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,839,664.97**

A.1.02.1b.4 1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.2083	Rp 195,088.00	Rp 430,812.83
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7361	Rp 219,817.97	Rp 161,808.01
3	Mandor	L.04	OH	0.2208	Rp 302,249.71	Rp 66,736.74
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 659,357.57
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	202.000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.485	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,652,347.57
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 247,852.14
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,900,199.71**

A.1.02.1b.5 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.3920	Rp 195,088.00	Rp 466,650.50
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7977	Rp 219,817.97	Rp 175,348.79
3	Mandor	L.04	OH	0.2393	Rp 302,249.71	Rp 72,328.35
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 714,327.64
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	202.000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.485	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,707,317.64
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 256,097.65
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,963,415.29**

A.1.02.1b.6 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.5874	Rp 195,088.00	Rp 504,770.69
2	Tukang batu	L.02	OH	0.8624	Rp 219,817.97	Rp 189,571.02
3	Mandor	L.04	OH	0.2587	Rp 302,249.71	Rp 78,192.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 772,533.71
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	202.000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.485	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,765,523.71
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 264,828.56
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,030,352.26**

A.1.02.1b.7 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.7909	Rp 195,088.00	Rp 544,471.10
2	Tukang batu	L.02	OH	0.9303	Rp 219,817.97	Rp 204,496.66
3	Mandor	L.04	OH	0.2790	Rp 302,249.71	Rp 84,327.67
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 833,295.42
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	202.000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.485	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,826,285.42
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 273,942.81
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,100,228.24**

A.1.02.1b.8 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5000	Rp 195,088.00	Rp 292,632.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.5000	Rp 219,817.97	Rp 109,908.98
3	Mandor	L.04	OH	0.1500	Rp 302,249.71	Rp 45,337.46
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 447,878.44
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	202.000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.485	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,440,868.44
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 216,130.27
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,656,998.71**

A.1.02.1b.9 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	3.2278	Rp 195,088.00	Rp 629,705.05
2	Tukang batu	L.02	OH	1.0759	Rp 219,817.97	Rp 236,502.15
3	Mandor	L.04	OH	0.3227	Rp 302,249.71	Rp 97,535.98
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 963,743.18
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	202.000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.485	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,956,733.18
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 293,509.98
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,250,243.16**

A.1.02.1b.10 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Manual, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	3.4614	Rp 195,088.00	Rp 675,277.60
2	Tukang batu	L.02	OH	1.1538	Rp 219,817.97	Rp 253,625.97
3	Mandor	L.04	OH	0.3461	Rp 302,249.71	Rp 104,608.62
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 1,033,512.20
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	202.000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.485	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2,026,502.20
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 303,975.33
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,330,477.53**

A.2.02.1b **Mortar Tipe S (17,2 MPa), Cara Semi Mekanis**

A.2.02.1b.1 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0000	Rp 195,088.00	Rp 195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.5000	Rp 219,817.97	Rp 109,908.98
3	Mandor	L.04	OH	0.1000	Rp 302,249.71	Rp 30,224.97
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 335,221.95
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.485	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
3	Portland Cement	M.23	kg	202	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0345	Rp 237,100.00	Rp 8,179.95
Jumlah Harga Peralatan						Rp 8,179.95
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,336,391.90
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 200,458.79
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,536,850.69**

A.2.02.1b.2 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.3636	Rp 195,088.00	Rp 266,022.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6818	Rp 219,817.97	Rp 149,871.89
3	Mandor	L.04	OH	0.1363	Rp 302,249.71	Rp 41,196.63
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 457,090.52
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4850	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
3	Portland Cement	M.23	kg	202.0000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,460,584.05
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 219,087.61
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,679,671.66**

A.2.02.1b.3 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5320	Rp 195,088.00	Rp 298,874.82
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7660	Rp 219,817.97	Rp 168,380.56
3	Mandor	L.04	OH	0.1532	Rp 302,249.71	Rp 46,304.65
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 513,560.03
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4850	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
3	Portland Cement	M.23	kg	202.0000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,517,053.56
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 227,558.03
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,744,611.60**

A.2.02.1b.4 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.7083	Rp 195,088.00	Rp 333,268.83
2	Tukang batu	L.02	OH	0.8541	Rp 219,817.97	Rp 187,746.53
3	Mandor	L.04	OH	0.1708	Rp 302,249.71	Rp 51,624.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 572,639.61
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4850	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
3	Portland Cement	M.23	kg	202.0000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,576,133.14
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 236,419.97
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,812,553.11**

A.2.02.1b.5 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.8932	Rp 195,088.00	Rp 369,340.60
2	Tukang batu	L.02	OH	0.9466	Rp 219,817.97	Rp 208,079.69
3	Mandor	L.04	OH	0.1893	Rp 302,249.71	Rp 57,215.87
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 634,636.16
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4850	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
3	Portland Cement	M.23	kg	202.0000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,638,129.69
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 245,719.45
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,883,849.14**

A.2.02.1b.6 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.0874	Rp 195,088.00	Rp 407,226.69
2	Tukang batu	L.02	OH	1.0437	Rp 219,817.97	Rp 229,424.01
3	Mandor	L.04	OH	0.2087	Rp 302,249.71	Rp 63,079.51
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 699,730.22
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4850	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
3	Portland Cement	M.23	kg	202.0000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,703,223.75
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 255,483.56
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,958,707.31**

A.2.02.1b.7 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.2909	Rp 195,088.00	Rp 446,927.10
2	Tukang batu	L.02	OH	1.1454	Rp 219,817.97	Rp 251,779.50
3	Mandor	L.04	OH	0.2290	Rp 302,249.71	Rp 69,215.18
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 767,921.78
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4850	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
3	Portland Cement	M.23	kg	202.0000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,771,415.31
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 265,712.30
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,037,127.61**

A.2.02.1b.8 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.5041	Rp 195,088.00	Rp 488,519.86
2	Tukang batu	L.02	OH	1.2520	Rp 219,817.97	Rp 275,212.10
3	Mandor	L.04	OH	0.2504	Rp 302,249.71	Rp 75,683.33
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 839,415.28
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4850	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
3	Portland Cement	M.23	kg	202.0000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,842,908.81
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 276,436.32
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,119,345.14**

A.2.02.1b.9 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.7278	Rp 195,088.00	Rp 532,161.05
2	Tukang batu	L.02	OH	1.3639	Rp 219,817.97	Rp 299,809.73
3	Mandor	L.04	OH	0.2727	Rp 302,249.71	Rp 82,423.49
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 914,394.27
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4850	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
3	Portland Cement	M.23	kg	202.0000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,917,887.80
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 287,683.17
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,205,570.97**

A.2.02.1b.10 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe S (12,5 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.9614	Rp 195,088.00	Rp 577,733.60
2	Tukang batu	L.02	OH	1.4807	Rp 219,817.97	Rp 325,484.47
3	Mandor	L.04	OH	0.2961	Rp 302,249.71	Rp 89,496.14
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 992,714.21
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.4850	Rp 382,000.00	Rp 185,270.00
3	Portland Cement	M.23	kg	202.0000	Rp 1,800.00	Rp 363,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 992,990.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,996,207.74
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 299,431.16
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,295,638.90**

A.1.02.1c **Mortar Tipe N (17,2 MPa), Cara Manual**

A.1.02.1c.1 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5000	Rp 195,088.00	Rp 292,632.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.5000	Rp 219,817.97	Rp 109,908.98
3	Mandor	L.04	OH	0.1500	Rp 302,249.71	Rp 45,337.46
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 447,878.44
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.520	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,384,038.44
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 207,605.77
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,591,644.21**

A.1.02.1c.2 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.8636	Rp 195,088.00	Rp 363,566.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6212	Rp 219,817.97	Rp 136,550.92
3	Mandor	L.04	OH	0.1863	Rp 302,249.71	Rp 56,309.12
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 556,426.04
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,492,586.04
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 223,887.91
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,716,473.94**

A.1.02.1c.3 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.0320	Rp 195,088.00	Rp 396,418.82
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6773	Rp 219,817.97	Rp 148,882.71
3	Mandor	L.04	OH	0.2032	Rp 302,249.71	Rp 61,417.14
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 606,718.67
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,542,878.67
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 231,431.80
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,774,310.47**

A.1.02.1c.4 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.2083	Rp 195,088.00	Rp 430,812.83
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7361	Rp 219,817.97	Rp 161,808.01
3	Mandor	L.04	OH	0.2208	Rp 302,249.71	Rp 66,736.74
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 659,357.57
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,595,517.57
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 239,327.64
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,834,845.21**

A.1.02.1c.5 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.3920	Rp 195,088.00	Rp 466,650.50
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7977	Rp 219,817.97	Rp 175,348.79
3	Mandor	L.04	OH	0.2393	Rp 302,249.71	Rp 72,328.35
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 714,327.64
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,650,487.64
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 247,573.15
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,898,060.79**

A.1.02.1c.6 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.5874	Rp 195,088.00	Rp 504,770.69
2	Tukang batu	L.02	OH	0.8624	Rp 219,817.97	Rp 189,571.02
3	Mandor	L.04	OH	0.2587	Rp 302,249.71	Rp 78,192.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 772,533.71
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,708,693.71
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 256,304.06
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,964,997.76**

A.1.02.1c.7 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.7909	Rp 195,088.00	Rp 544,471.10
2	Tukang batu	L.02	OH	0.9303	Rp 219,817.97	Rp 204,496.66
3	Mandor	L.04	OH	0.2790	Rp 302,249.71	Rp 84,327.67
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 833,295.42
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,769,455.42
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 265,418.31
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,034,873.74**

A.1.02.1c.8 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	3.0041	Rp 195,088.00	Rp 586,063.86
2	Tukang batu	L.02	OH	1.0013	Rp 219,817.97	Rp 220,103.73
3	Mandor	L.04	OH	0.3004	Rp 302,249.71	Rp 90,795.81
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 896,963.40
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,833,123.40
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 274,968.51
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,108,091.91**

A.1.02.1c.9 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	3.2278	Rp 195,088.00	Rp 629,705.05
2	Tukang batu	L.02	OH	1.0759	Rp 219,817.97	Rp 236,502.15
3	Mandor	L.04	OH	0.3227	Rp 302,249.71	Rp 97,535.98
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 963,743.18
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,899,903.18
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 284,985.48
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,184,888.66**

A.1.02.1c.10 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Manual, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	3.4614	Rp 195,088.00	Rp 675,277.60
2	Tukang batu	L.02	OH	1.1538	Rp 219,817.97	Rp 253,625.97
3	Mandor	L.04	OH	0.3461	Rp 302,249.71	Rp 104,608.62
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 1,033,512.20
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,969,672.20
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 295,450.83
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,265,123.03**

A.2.02.1c **Mortar Tipe N (17,2 MPa), Cara Semi Mekanis**

A.2.02.1c.1 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0000	Rp 195,088.00	Rp 195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.5000	Rp 219,817.97	Rp 109,908.98
3	Mandor	L.04	OH	0.1000	Rp 302,249.71	Rp 30,224.97
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 335,221.95
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.520	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0345	Rp 237,100.00	Rp 8,179.95
Jumlah Harga Peralatan						Rp 8,179.95
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,279,561.90
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 191,934.29
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,471,496.19**

A.2.02.1c.2 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.3636	Rp 195,088.00	Rp 266,022.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6818	Rp 219,817.97	Rp 149,871.89
3	Mandor	L.04	OH	0.1363	Rp 302,249.71	Rp 41,196.63
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 457,090.52
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,410,463.98
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 211,569.60
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,622,033.58**

A.2.02.1c.3 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5320	Rp 195,088.00	Rp 298,874.82
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7660	Rp 219,817.97	Rp 168,380.56
3	Mandor	L.04	OH	0.1532	Rp 302,249.71	Rp 46,304.65
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 513,560.03
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163.0000	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,466,933.49
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 220,040.02
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,686,973.52**

A.2.02.1c.4 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.7083	Rp 195,088.00	Rp 333,268.83
2	Tukang batu	L.02	OH	0.8541	Rp 219,817.97	Rp 187,746.53
3	Mandor	L.04	OH	0.1708	Rp 302,249.71	Rp 51,624.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 572,639.61
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,526,013.07
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 228,901.96
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,754,915.03**

A.2.02.1c.5 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.8932	Rp 195,088.00	Rp 369,340.60
2	Tukang batu	L.02	OH	0.9466	Rp 219,817.97	Rp 208,079.69
3	Mandor	L.04	OH	0.1893	Rp 302,249.71	Rp 57,215.87
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 634,636.16
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,588,009.62
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 238,201.44
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,826,211.06**

A.2.02.1c.6 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.0874	Rp 195,088.00	Rp 407,226.69
2	Tukang batu	L.02	OH	1.0437	Rp 219,817.97	Rp 229,424.01
3	Mandor	L.04	OH	0.2087	Rp 302,249.71	Rp 63,079.51
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 699,730.22
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,653,103.68
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 247,965.55
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,901,069.23**

A.2.02.1c.7 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.2909	Rp 195,088.00	Rp 446,927.10
2	Tukang batu	L.02	OH	1.1454	Rp 219,817.97	Rp 251,779.50
3	Mandor	L.04	OH	0.2290	Rp 302,249.71	Rp 69,215.18
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 767,921.78
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,721,295.24
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 258,194.29
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,979,489.53**

A.2.02.1c.8 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.5041	Rp 195,088.00	Rp 488,519.86
2	Tukang batu	L.02	OH	1.2520	Rp 219,817.97	Rp 275,212.10
3	Mandor	L.04	OH	0.2504	Rp 302,249.71	Rp 75,683.33
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 839,415.28
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,792,788.74
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 268,918.31
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,061,707.05**

A.2.02.1c.9 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.7278	Rp 195,088.00	Rp 532,161.05
2	Tukang batu	L.02	OH	1.3639	Rp 219,817.97	Rp 299,809.73
3	Mandor	L.04	OH	0.2727	Rp 302,249.71	Rp 82,423.49
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 914,394.27
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,867,767.73
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 280,165.16
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,147,932.89**

A.2.02.1c.10 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe N (5,2 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.9614	Rp 195,088.00	Rp 577,733.60
2	Tukang batu	L.02	OH	1.4807	Rp 219,817.97	Rp 325,484.47
3	Mandor	L.04	OH	0.2961	Rp 302,249.71	Rp 89,496.14
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 992,714.21
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 936,160.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,946,087.67
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 291,913.15
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,238,000.82**

A.1.02.1c.1 (b) **TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 0 s.d. 1 m', Semi Mekanis**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0000	Rp 195,088.00	Rp 195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.5000	Rp 219,817.97	Rp 109,908.98
3	Mandor	L.04	OH	0.1000	Rp 302,249.71	Rp 30,224.97
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 335,221.95
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.520	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
4	Pipa PVC dia 25 mm S.10	M.107.2	m'	0.413	Rp 26,100.00	Rp 10,779.30
Jumlah Harga Bahan						Rp 946,939.30
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,299,374.71
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 194,906.21
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,494,280.92**

A.1.02.1c.2 (b) TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 1 s.d. 2 m', Semi Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.3636	Rp 195,088.00	Rp 266,022.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6818	Rp 219,817.97	Rp 149,871.89
3	Mandor	L.04	OH	0.1363	Rp 302,249.71	Rp 41,196.63
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 457,090.52
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
4	Pipa PVC dia 25 mm S.10	M.107.2	m'	0.4130	Rp 26,100.00	Rp 10,779.30
Jumlah Harga Bahan						Rp 946,939.30
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,421,243.28
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 213,186.49
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,634,429.77**

A.1.02.1c.3 (b) TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 2 s.d. 3 m', Semi Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5320	Rp 195,088.00	Rp 298,874.82
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7660	Rp 219,817.97	Rp 168,380.56
3	Mandor	L.04	OH	0.1532	Rp 302,249.71	Rp 46,304.65
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 513,560.03
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
4	Pipa PVC dia 25 mm S.10	M.107.2	m'	0.4130	Rp 26,100.00	Rp 10,779.30
Jumlah Harga Bahan						Rp 946,939.30
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,477,712.79
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 221,656.92
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,699,369.71**

A.1.02.1c.4 (b) TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 3 s.d. 4 m', Semi Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.7083	Rp 195,088.00	Rp 333,268.83
2	Tukang batu	L.02	OH	0.8541	Rp 219,817.97	Rp 187,746.53
3	Mandor	L.04	OH	0.1708	Rp 302,249.71	Rp 51,633.32
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 572,648.67
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
4	Pipa PVC dia 25 mm S.10	M.107.2	m'	0.4130	Rp 26,100.00	Rp 10,779.30
Jumlah Harga Bahan						Rp 946,939.30
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,536,801.43
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 230,520.22
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,767,321.65**

A.1.02.1c.5 (b) TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 4 s.d. 5 m', Semi Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.8932	Rp 195,088.00	Rp 369,340.60
2	Tukang batu	L.02	OH	0.9466	Rp 219,817.97	Rp 208,079.69
3	Mandor	L.04	OH	0.1893	Rp 302,249.71	Rp 57,221.91
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 634,642.20
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
4	Pipa PVC dia 25 mm S.10	M.107.2	m'	0.4130	Rp 26,100.00	Rp 10,779.30
Jumlah Harga Bahan						Rp 946,939.30
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,598,794.96
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 239,819.24
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,838,614.21**

A.1.02.1c.6 (b) TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 5 s.d. 6 m', Semi Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.0874	Rp 195,088.00	Rp 407,226.69
2	Tukang batu	L.02	OH	1.0437	Rp 219,817.97	Rp 229,424.01
3	Mandor	L.04	OH	0.2087	Rp 302,249.71	Rp 63,091.60
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 699,742.31
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
4	Pipa PVC dia 25 mm S.10	M.107.2	m'	0.4130	Rp 26,100.00	Rp 10,779.30
Jumlah Harga Bahan						Rp 946,939.30
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,663,895.07
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 249,584.26
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,913,479.33**

A.1.02.1c.7 (b) TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 6 s.d. 7 m', Semi Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.2909	Rp 195,088.00	Rp 446,927.10
2	Tukang batu	L.02	OH	1.1454	Rp 219,817.97	Rp 251,779.50
3	Mandor	L.04	OH	0.2291	Rp 302,249.71	Rp 69,242.39
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 767,948.98
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
4	Pipa PVC dia 25 mm S.10	M.107.2	m'	0.4130	Rp 26,100.00	Rp 10,779.30
Jumlah Harga Bahan						Rp 946,939.30
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,732,101.74
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 259,815.26
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,991,917.01**

A.1.02.1c.8 (b) TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 7 s.d. 8 m', Semi Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.5041	Rp 195,088.00	Rp 488,519.86
2	Tukang batu	L.02	OH	1.2520	Rp 219,817.97	Rp 275,212.10
3	Mandor	L.04	OH	0.2504	Rp 302,249.71	Rp 75,686.35
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 839,418.31
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.52	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
4	Pipa PVC dia 25 mm S.10	M.107.2	m'	0.4130	Rp 26,100.00	Rp 10,779.30
Jumlah Harga Bahan						Rp 946,939.30
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,803,571.07
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 270,535.66
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,074,106.73**

A.1.02.1c.9 (b) TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 8 s.d. 9 m', Semi Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.7278	Rp 195,088.00	Rp 532,161.05
2	Tukang batu	L.02	OH	1.3639	Rp 219,817.97	Rp 299,809.73
3	Mandor	L.04	OH	0.2728	Rp 302,249.71	Rp 82,447.67
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 914,418.45
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
4	Pipa PVC dia 25 mm S.10	M.107.2	m'	0.4130	Rp 26,100.00	Rp 10,779.30
Jumlah Harga Bahan						Rp 946,939.30
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,878,571.21
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 281,785.68
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,160,356.89**

A.1.02.1c.10 (b) TPT Pasangan Batu Belah dengan Mortar tipe N untuk beda tinggi > 9 s.d. 10 m', Semi Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.9614	Rp 195,088.00	Rp 577,733.60
2	Tukang batu	L.02	OH	1.4807	Rp 219,817.97	Rp 325,484.47
3	Mandor	L.04	OH	0.2961	Rp 302,249.71	Rp 89,508.23
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 992,726.30
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5200	Rp 382,000.00	Rp 198,640.00
3	Portland Cement	M.23	kg	163	Rp 1,800.00	Rp 293,400.00
4	Pipa PVC dia 25 mm S.10	M.107.2	m'	0.4130	Rp 26,100.00	Rp 10,779.30
Jumlah Harga Bahan						Rp 946,939.30
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0726	Rp 237,100.00	Rp 17,213.46
Jumlah Harga Peralatan						Rp 17,213.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,956,879.06
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 293,531.86
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,250,410.91**

A.1.02.1d Mortar Tipe o (2,4 MPa), Cara Manual

A.1.02.1d.1 1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5000	Rp 195,088.00	Rp 292,632.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.5000	Rp 219,817.97	Rp 109,908.98
3	Mandor	L.04	OH	0.1500	Rp 302,249.71	Rp 45,337.46
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 447,878.44
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	135	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.544	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,342,806.44
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 201,420.97
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,544,227.41**

A.1.02.1d.2 1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.8636	Rp 195,088.00	Rp 363,566.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6212	Rp 219,817.97	Rp 136,550.92
3	Mandor	L.04	OH	0.1863	Rp 302,249.71	Rp 56,309.12
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 556,426.04
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	135.000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.544	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,451,354.04
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 217,703.11
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,669,057.14**

A.1.02.1d.3 1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.0320	Rp 195,088.00	Rp 396,418.82
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6773	Rp 219,817.97	Rp 148,882.71
3	Mandor	L.04	OH	0.2032	Rp 302,249.71	Rp 61,417.14
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 606,718.67
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	135.000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.544	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,501,646.67
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 225,247.00
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,726,893.67**

A.1.02.1d.4 1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.2083	Rp 195,088.00	Rp 430,812.83
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7361	Rp 219,817.97	Rp 161,808.01
3	Mandor	L.04	OH	0.2208	Rp 302,249.71	Rp 66,736.74
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 659,357.57
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	135.000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.544	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,554,285.57
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 233,142.84
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,787,428.41**

A.1.02.1d.5 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.3920	Rp 195,088.00	Rp 466,650.50
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7977	Rp 219,817.97	Rp 175,348.79
3	Mandor	L.04	OH	0.2393	Rp 302,249.71	Rp 72,328.35
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 714,327.64
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	135.000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.544	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,609,255.64
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 241,388.35
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,850,643.99**

A.1.02.1d.6 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.5874	Rp 195,088.00	Rp 504,770.69
2	Tukang batu	L.02	OH	0.8624	Rp 219,817.97	Rp 189,571.02
3	Mandor	L.04	OH	0.2587	Rp 302,249.71	Rp 78,192.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 772,533.71
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	135.000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.544	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,667,461.71
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 250,119.26
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,917,580.96**

A.1.02.1d.7 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.7909	Rp 195,088.00	Rp 544,471.10
2	Tukang batu	L.02	OH	0.9303	Rp 219,817.97	Rp 204,496.66
3	Mandor	L.04	OH	0.2790	Rp 302,249.71	Rp 84,327.67
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 833,295.42
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	135.000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.544	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,728,223.42
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 259,233.51
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,987,456.94**

A.1.02.1d.8 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	3.0041	Rp 195,088.00	Rp 586,063.86
2	Tukang batu	L.02	OH	1.0013	Rp 219,817.97	Rp 220,103.73
3	Mandor	L.04	OH	0.3004	Rp 302,249.71	Rp 90,795.81
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 896,963.40
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	135.000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.544	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,791,891.40
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 268,783.71
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,060,675.11**

A.1.02.1d.9 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	3.2278	Rp 195,088.00	Rp 629,705.05
2	Tukang batu	L.02	OH	1.0759	Rp 219,817.97	Rp 236,502.15
3	Mandor	L.04	OH	0.3227	Rp 302,249.71	Rp 97,535.98
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 963,743.18
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	135.000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.544	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,858,671.18
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 278,800.68
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,137,471.86**

A.1.02.1d.10 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Manual, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	3.4614	Rp 195,088.00	Rp 675,277.60
2	Tukang batu	L.02	OH	1.1538	Rp 219,817.97	Rp 253,625.97
3	Mandor	L.04	OH	0.3461	Rp 302,249.71	Rp 104,608.62
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 1,033,512.20
B	Bahan					
1	Batu belah		m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Portland Cement		kg	135.000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
3	Pasir Pasang		m^3	0.544	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,928,440.20
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 289,266.03
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,217,706.23**

A.2.02.1d **Mortar Tipe o (2,4 MPa), Cara Semi Mekanis**

A.2.02.1d.1 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0000	Rp 195,088.00	Rp 195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.5000	Rp 219,817.97	Rp 109,908.98
3	Mandor	L.04	OH	0.1000	Rp 302,249.71	Rp 30,224.97
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 335,221.95
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.200	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.544	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
3	Portland Cement	M.23	kg	135	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0345	Rp 237,100.00	Rp 8,179.95
Jumlah Harga Peralatan						Rp 8,179.95
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,238,329.90
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 185,749.49
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,424,079.39**

A.2.02.1d.2 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.8636	Rp 195,088.00	Rp 363,566.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6212	Rp 219,817.97	Rp 136,550.92
3	Mandor	L.04	OH	0.1863	Rp 302,249.71	Rp 56,309.12
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 556,426.04
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5440	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
3	Portland Cement	M.23	kg	135.0000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,461,857.57
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 219,278.64
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,681,136.20**

A.2.02.1d.3 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.0320	Rp 195,088.00	Rp 396,418.82
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6773	Rp 219,817.97	Rp 148,882.71
3	Mandor	L.04	OH	0.2032	Rp 302,249.71	Rp 61,417.14
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 606,718.67
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5440	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
3	Portland Cement	M.23	kg	135.0000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,512,150.20
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 226,822.53
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,738,972.73**

A.2.02.1d.4 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.2083	Rp 195,088.00	Rp 430,812.83
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7361	Rp 219,817.97	Rp 161,808.01
3	Mandor	L.04	OH	0.2208	Rp 302,249.71	Rp 66,736.74
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 659,357.57
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5440	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
3	Portland Cement	M.23	kg	135.0000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,564,789.10
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 234,718.37
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,799,507.47**

A.2.02.1d.5 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 4 s.d. 5 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.3920	Rp 195,088.00	Rp 466,650.50
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7977	Rp 219,817.97	Rp 175,348.79
3	Mandor	L.04	OH	0.2393	Rp 302,249.71	Rp 72,328.35
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 714,327.64
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5440	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
3	Portland Cement	M.23	kg	135.0000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,619,759.17
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 242,963.88
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,862,723.05**

A.2.02.1d.6 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 5 s.d. 6 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.5874	Rp 195,088.00	Rp 504,770.69
2	Tukang batu	L.02	OH	0.8624	Rp 219,817.97	Rp 189,571.02
3	Mandor	L.04	OH	0.2587	Rp 302,249.71	Rp 78,192.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 772,533.71
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5440	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
3	Portland Cement	M.23	kg	135.0000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,677,965.24
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 251,694.79
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,929,660.02**

A.2.02.1d.7 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 6 s.d. 7 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.7909	Rp 195,088.00	Rp 544,471.10
2	Tukang batu	L.02	OH	0.9303	Rp 219,817.97	Rp 204,496.66
3	Mandor	L.04	OH	0.2790	Rp 302,249.71	Rp 84,327.67
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 833,295.42
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5440	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
3	Portland Cement	M.23	kg	135.0000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,738,726.95
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 260,809.04
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,999,536.00**

A.2.02.1d.8 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 7 s.d. 8 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	3.0041	Rp 195,088.00	Rp 586,063.86
2	Tukang batu	L.02	OH	1.0013	Rp 219,817.97	Rp 220,103.73
3	Mandor	L.04	OH	0.3004	Rp 302,249.71	Rp 90,795.81
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 896,963.40
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5440	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
3	Portland Cement	M.23	kg	135.0000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,802,394.93
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 270,359.24
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,072,754.17**

A.2.02.1d.9 **1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 8 s.d. 9 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	3.2278	Rp 195,088.00	Rp 629,705.05
2	Tukang batu	L.02	OH	1.0759	Rp 219,817.97	Rp 236,502.15
3	Mandor	L.04	OH	0.3227	Rp 302,249.71	Rp 97,535.98
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 963,743.18
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5440	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
3	Portland Cement	M.23	kg	135.0000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,869,174.71
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 280,376.21
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,149,550.91**

A.2.02.1d.10 1 m3 Pas. Batu Belah dengan Mortar tipe O (2,4 MPa), Semi Mekanis, beda tinggi > 9 s.d. 10 m'

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	3.4614	Rp 195,088.00	Rp 675,277.60
2	Tukang batu	L.02	OH	1.1538	Rp 219,817.97	Rp 253,625.97
3	Mandor	L.04	OH	0.3461	Rp 302,249.71	Rp 104,608.62
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 1,033,512.20
B	Bahan					
1	Batu belah	M.03.c.3	m^3	1.2000	Rp 370,100.00	Rp 444,120.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.5440	Rp 382,000.00	Rp 207,808.00
3	Portland Cement	M.23	kg	135.0000	Rp 1,800.00	Rp 243,000.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 894,928.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.32.a	Hari	0.0443	Rp 237,100.00	Rp 10,503.53
Jumlah Harga Peralatan						Rp 10,503.53
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,938,943.73
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 290,841.56
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,229,785.29**

A.1.02.1e Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan

A.1.02.1e.1 Pembersihan 1 m3 bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali material batu **)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.200	Rp 195,088.00	Rp 39,017.60
2	Mandor	L.04	OH	0.020	Rp 302,249.71	Rp 6,044.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 45,062.59
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan *)					
1	Palu/Godam (Baja keras)	To.25.b	Buah	0.002	Rp 248,900.00	Rp 497.80
2	Pahat Beton (Baja keras)	To.25.a	Buah	0.003	Rp 40,700.00	Rp 122.10
Jumlah Harga Peralatan						Rp 619.90
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 45,682.49
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 6,852.37
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 52,534.87**

*) Jika tidak perlu menggunakan peralatan khusus (baja keras), maka HSD = 0

**) Hasil pembersihan 1m3 pasangan batu yang dibongkar, umumnya menghasilkan 0,55 - 0,65 m3 batu

A.1.02.3 Siaran, Plesteran, dan Acian

A.1.02.3a Pekerjaan siaran dengan mortar jenis PC-PP

A.1.02.3a.1 Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M (17,2 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.200	Rp 195,088.00	Rp 39,017.60
2	Tukang batu	L.02	OH	0.200	Rp 219,817.97	Rp 43,963.59
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.020	Rp 256,454.30	Rp 5,129.09
4	Mandor	L.04	OH	0.020	Rp 302,249.71	Rp 6,044.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 94,155.27
B	Bahan					
1	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.005	Rp 382,000.00	Rp 1,910.00
2	Portland Cement	M.23	kg	2.340	Rp 1,800.00	Rp 4,212.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 6,122.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 100,277.27
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 15,041.59
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 115,318.86**

A.1.02.3a.2 Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe S (12,5 MPa) pada 1 m2 dinding pasangan

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.200	Rp 195,088.00	Rp 39,017.60
2	Tukang batu	L.02	OH	0.200	Rp 219,817.97	Rp 43,963.59
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.020	Rp 256,454.30	Rp 5,129.09
4	Mandor	L.04	OH	0.020	Rp 302,249.71	Rp 6,044.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 94,155.27
B	Bahan					
1	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0054	Rp 382,000.00	Rp 2,062.80
2	Portland Cement	M.23	kg	1.820	Rp 1,800.00	Rp 3,276.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 5,338.80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 99,494.07
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 14,924.11
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 114,418.18**

A.1.02.3b 1 m2 Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP

A.1.02.3b.1 1 m2 Plesteran trasraam tebal 1 cm, dengan mortar 25 MPa (setara campuran 1 PC:1 PP)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.100	Rp 195,088.00	Rp 19,508.80
2	Tukang batu	L.02	OH	0.100	Rp 219,817.97	Rp 21,981.80
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	Rp 256,454.30	Rp 2,564.54
4	Mandor	L.04	OH	0.010	Rp 302,249.71	Rp 3,022.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 47,077.64
B	Bahan					
1	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0107	Rp 382,000.00	Rp 4,087.40
2	Portland Cement	M.23	kg	10.3360	Rp 1,800.00	Rp 18,604.80
Jumlah Harga Bahan						Rp 22,692.20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 69,769.84
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 10,465.48
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 80,235.31**

A.1.02.3b.2 1 m2 Plesteran trasraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M (17,2 MPa)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.100	Rp 195,088.00	Rp 19,508.80
2	Tukang batu	L.02	OH	0.100	Rp 219,817.97	Rp 21,981.80
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	Rp 256,454.30	Rp 2,564.54
4	Mandor	L.04	OH	0.010	Rp 302,249.71	Rp 3,022.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 47,077.64
B	Bahan					
1	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0134	Rp 382,000.00	Rp 5,118.80
2	Portland Cement	M.23	kg	6.8160	Rp 1,800.00	Rp 12,268.80
Jumlah Harga Bahan						Rp 17,387.60
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 64,465.24
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 9,669.79
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 74,135.02**

A.1.02.3b.3 1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.100	Rp 195,088.00	Rp 19,508.80
2	Tukang batu	L.02	OH	0.100	Rp 219,817.97	Rp 21,981.80
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	Rp 256,454.30	Rp 2,564.54
4	Mandor	L.04	OH	0.010	Rp 302,249.71	Rp 3,022.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 47,077.64
B	Bahan					
1	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0154	Rp 382,000.00	Rp 5,882.80
2	Portland Cement	M.23	kg	5.1840	Rp 1,800.00	Rp 9,331.20
Jumlah Harga Bahan						Rp 15,214.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 62,291.64
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 9,343.75
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 71,635.38**

A.1.02.3b.4 1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.100	Rp 195,088.00	Rp 19,508.80
2	Tukang batu	L.02	OH	0.100	Rp 219,817.97	Rp 21,981.80
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	Rp 256,454.30	Rp 2,564.54
4	Mandor	L.04	OH	0.010	Rp 302,249.71	Rp 3,022.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 47,077.64
B	Bahan					
1	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0167	Rp 382,000.00	Rp 6,379.40
2	Portland Cement	M.23	kg	4.160	Rp 1,800.00	Rp 7,488.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 13,867.40
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 60,945.04
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 9,141.76
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 70,086.79**

A.1.02.3b.5 **1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe O (2,4 MPa)**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.100	Rp 195,088.00	Rp 19,508.80
2	Tukang batu	L.02	OH	0.100	Rp 219,817.97	Rp 21,981.80
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	Rp 256,454.30	Rp 2,564.54
4	Mandor	L.04	OH	0.010	Rp 302,249.71	Rp 3,022.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 47,077.64
B	Bahan					
1	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0174	Rp 382,000.00	Rp 6,646.80
2	Portland Cement	M.23	kg	3.456	Rp 1,800.00	Rp 6,220.80
Jumlah Harga Bahan						Rp 12,867.60
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 59,945.24
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 8,991.79
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 68,937.02**

A.1.02.3b.8 **1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1300	Rp 195,088.00	Rp 25,361.44
2	Tukang batu	L.02	OH	0.1300	Rp 219,817.97	Rp 28,576.34
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0130	Rp 256,454.30	Rp 3,333.91
4	Mandor	L.04	OH	0.0130	Rp 302,249.71	Rp 3,929.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 61,200.93
B	Bahan					
1	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0230	Rp 382,000.00	Rp 8,786.00
2	Portland Cement	M.23	kg	7.7760	Rp 1,800.00	Rp 13,996.80
Jumlah Harga Bahan						Rp 22,782.80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 83,983.73
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 12,597.56
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 96,581.29**

A.1.02.3b.9 **1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1300	Rp 195,088.00	Rp 25,361.44
2	Tukang batu	L.02	OH	0.1300	Rp 219,817.97	Rp 28,576.34
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0130	Rp 256,454.30	Rp 3,333.91
4	Mandor	L.04	OH	0.0130	Rp 302,249.71	Rp 3,929.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 61,200.93
B	Bahan					
1	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0250	Rp 382,000.00	Rp 9,550.00
2	Portland Cement	M.23	kg	6.2400	Rp 1,800.00	Rp 11,232.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 20,782.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 81,982.93
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 12,297.44
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 94,280.37**

A.1.02.3b.10 **1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe O (2,4 MPa)**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1300	Rp 195,088.00	Rp 25,361.44
2	Tukang batu	L.02	OH	0.1300	Rp 219,817.97	Rp 28,576.34
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0130	Rp 256,454.30	Rp 3,333.91
4	Mandor	L.04	OH	0.0130	Rp 302,249.71	Rp 3,929.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 61,200.93
B	Bahan					
1	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0260	Rp 382,000.00	Rp 9,932.00
2	Portland Cement	M.23	kg	5.1840	Rp 1,800.00	Rp 9,331.20
Jumlah Harga Bahan						Rp 19,263.20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 80,464.13
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 12,069.62
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 92,533.75**

A.1.02.3b.13 **1 m2 Plesteran tebal 2,0 cm, dengan mortar Tipe S (12,5 MPa)**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.160	Rp 195,088.00	Rp 31,214.08
2	Tukang batu	L.02	OH	0.160	Rp 219,817.97	Rp 35,170.87
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.016	Rp 256,454.30	Rp 4,103.27
4	Mandor	L.04	OH	0.016	Rp 302,249.71	Rp 4,836.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 75,324.22
B	Bahan					
1	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0308	Rp 382,000.00	Rp 11,765.60
2	Portland Cement	M.23	kg	10.3680	Rp 1,800.00	Rp 18,662.40
Jumlah Harga Bahan						Rp 30,428.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 105,752.22
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 15,862.83
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 121,615.05**

A.1.02.3b.14 **1 m2 Plesteran tebal 2,0 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa)**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.160	Rp 195,088.00	Rp 31,214.08
2	Tukang batu	L.02	OH	0.160	Rp 219,817.97	Rp 35,170.87
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.016	Rp 256,454.30	Rp 4,103.27
4	Mandor	L.04	OH	0.016	Rp 302,249.71	Rp 4,836.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 75,324.22
B	Bahan					
1	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0334	Rp 382,000.00	Rp 12,758.80
2	Portland Cement	M.23	kg	8.3200	Rp 1,800.00	Rp 14,976.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 27,734.80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 103,059.02
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 15,458.85
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 118,517.87**

A.1.02.3b.15 **1 m2 Plesteran tebal 2,0 cm, dengan mortar tipe O (2,4 MPa)**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.160	Rp 195,088.00	Rp 31,214.08
2	Tukang batu	L.02	OH	0.160	Rp 219,817.97	Rp 35,170.87
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.016	Rp 256,454.30	Rp 4,103.27
4	Mandor	L.04	OH	0.016	Rp 302,249.71	Rp 4,836.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 75,324.22
B	Bahan					
1	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0348	Rp 382,000.00	Rp 13,293.60
2	Portland Cement	M.23	kg	6.9120	Rp 1,800.00	Rp 12,441.60
Jumlah Harga Bahan						Rp 25,735.20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 101,059.42
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 15,158.91
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 116,218.33**

A.1.02.3b.18 **1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar Tipe S (12,5 MPa), setara 1 PC : 3 PP**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.190	Rp 195,088.00	Rp 37,066.72
2	Tukang batu	L.02	OH	0.190	Rp 219,817.97	Rp 41,765.41
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.019	Rp 256,454.30	Rp 4,872.63
4	Mandor	L.04	OH	0.019	Rp 302,249.71	Rp 5,742.74
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 89,447.51
B	Bahan					
1	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0385	Rp 382,000.00	Rp 14,707.00
2	Portland Cement	M.23	kg	12.96	Rp 1,800.00	Rp 23,328.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 38,035.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 127,482.51
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 19,122.38
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 146,604.89**

A.1.02.3b.19 **1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar tipe N (5,2 MPa), setara 1 PC : 4 PP**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.190	Rp 195,088.00	Rp 37,066.72
2	Tukang batu	L.02	OH	0.190	Rp 219,817.97	Rp 41,765.41
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.019	Rp 256,454.30	Rp 4,872.63
4	Mandor	L.04	OH	0.019	Rp 302,249.71	Rp 5,742.74
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 89,447.51
B	Bahan					
1	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0418	Rp 382,000.00	Rp 15,967.60
2	Portland Cement	M.23	kg	10.40	Rp 1,800.00	Rp 18,720.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 34,687.60
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 124,135.11
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 18,620.27
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 142,755.38**

A.1.02.3b.20 **1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm, dengan mortar tipe O (2,4 MPa), setara 1 PC : 5 PP**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.190	Rp 195,088.00	Rp 37,066.72
2	Tukang batu	L.02	OH	0.190	Rp 219,817.97	Rp 41,765.41
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.019	Rp 256,454.30	Rp 4,872.63
4	Mandor	L.04	OH	0.019	Rp 302,249.71	Rp 5,742.74
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 89,447.51
B	Bahan					
1	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0435	Rp 382,000.00	Rp 16,617.00
2	Portland Cement	M.23	kg	8.64	Rp 1,800.00	Rp 15,552.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 32,169.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 121,616.51
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 18,242.48
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 139,858.99**

A.1.02.3c **1 m2 Pekerjaan Acian**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.100	Rp 195,088.00	Rp 19,508.80
2	Tukang batu	L.02	OH	0.100	Rp 219,817.97	Rp 21,981.80
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	Rp 256,454.30	Rp 2,564.54
4	Mandor	L.04	OH	0.010	Rp 302,249.71	Rp 3,022.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 47,077.64
B	Bahan					
1	Portland Cement	M.23	kg	3.250	Rp 1,800.00	Rp 5,850.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 5,850.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 52,927.64
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 7,939.15
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 60,866.78**

A.1.02.4 **Pasangan Batu Kosong dan Bronjong**

A.1.02.4a **Pasangan Batu Kosong**

A.1.02.4a.1 **Pasangan Batu Kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga**

A.1.02.4a.1.a **1 m3 Pasangan Batu kosong yang teratur dan padat-sedikit rongga, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.8000	Rp 195,088.00	Rp 156,070.40
2	Tukang batu	L.02	OH	0.4000	Rp 219,817.97	Rp 87,927.19
3	Mandor	L.04	OH	0.0800	Rp 302,249.71	Rp 24,179.98
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 268,177.56
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.250	Rp 491,300.00	Rp 614,125.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 614,125.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 882,302.56
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 132,345.38
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 1,014,647.95**

A.1.02.4a.1.b **1 m3 Pasangan Batu kosong yang teratur dan padat-sedikit rongga, beda tinggi > 1 s.d. 2 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.9754	Rp 195,088.00	Rp 190,288.84
2	Tukang batu	L.02	OH	0.4877	Rp 219,817.97	Rp 107,205.22
3	Mandor	L.04	OH	0.0975	Rp 302,249.71	Rp 29,469.35
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 326,963.40
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.2500	Rp 491,300.00	Rp 614,125.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 614,125.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 941,088.40
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 141,163.26
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 1,082,251.67**

A.1.02.4a.1.c **1 m3 Pasangan Batu kosong yang teratur dan padat-sedikit rongga, beda tinggi > 2 s.d. 3 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0566	Rp 195,088.00	Rp 206,129.98
2	Tukang batu	L.02	OH	0.5283	Rp 219,817.97	Rp 116,129.83
3	Mandor	L.04	OH	0.1056	Rp 302,249.71	Rp 31,917.57
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 354,177.38
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.2500	Rp 491,300.00	Rp 614,125.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 614,125.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 968,302.38
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 145,245.36
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 1,113,547.74**

A.1.02.4a.1.d **1 m3 Pasangan Batu kosong yang teratur dan padat-sedikit rongga, beda tinggi > 3 s.d. 4 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.1417	Rp 195,088.00	Rp 222,731.97
2	Tukang batu	L.02	OH	0.5709	Rp 219,817.97	Rp 125,494.08
3	Mandor	L.04	OH	0.1142	Rp 302,249.71	Rp 34,516.92
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 382,742.96
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.250	Rp 491,300.00	Rp 614,125.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 614,125.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 996,867.96
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 149,530.19
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 1,146,398.16**

A.1.02.4a.1.e **1 m3 Pasangan batu kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga; beda tinggi > 4 s.d. 5 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.2310	Rp 195,088.00	Rp 240,153.33
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6155	Rp 219,817.97	Rp 135,297.96
3	Mandor	L.04	OH	0.1231	Rp 302,249.71	Rp 37,206.94
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 412,658.23
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.2500	Rp 491,300.00	Rp 614,125.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 614,125.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,026,783.23
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 154,017.48
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 1,180,800.71**

A.1.02.4a.1.f **1 m3 Pasangan batu kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga; beda tinggi > 5 s.d. 6 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.3246	Rp 195,088.00	Rp 258,413.56
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6623	Rp 219,817.97	Rp 145,585.44
3	Mandor	L.04	OH	0.1324	Rp 302,249.71	Rp 40,017.86
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 444,016.87
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.2500	Rp 491,300.00	Rp 614,125.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 614,125.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,058,141.87
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 158,721.28
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 1,216,863.15**

A.1.02.4a.1.g **1 m3 Pasangan batu kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga; beda tinggi > 6 s.d. 7 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.4228	Rp 195,088.00	Rp 277,571.21
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7114	Rp 219,817.97	Rp 156,378.50
3	Mandor	L.04	OH	0.1422	Rp 302,249.71	Rp 42,979.91
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 476,929.62
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.2500	Rp 491,300.00	Rp 614,125.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 614,125.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,091,054.62
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 163,658.19
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 1,254,712.81**

A.1.02.4a.1.h **1 m3 Pasangan batu kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga; beda tinggi > 7 s.d. 8 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5257	Rp 195,088.00	Rp 297,645.76
2	Tukang batu	L.02	OH	0.7628	Rp 219,817.97	Rp 167,677.15
3	Mandor	L.04	OH	0.1525	Rp 302,249.71	Rp 46,093.08
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 511,415.99
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.2500	Rp 491,300.00	Rp 614,125.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 614,125.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,125,540.99
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 168,831.15
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 1,294,372.14**

A.1.02.4a.1.i **1 m3 Pasangan batu kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga; beda tinggi > 8 s.d. 9 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.6630	Rp 195,088.00	Rp 324,431.34
2	Tukang batu	L.02	OH	0.8168	Rp 219,817.97	Rp 179,547.32
3	Mandor	L.04	OH	0.1633	Rp 302,249.71	Rp 49,357.38
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 553,336.04
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.2500	Rp 491,300.00	Rp 614,125.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 614,125.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,167,461.04
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 175,119.16
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 1,342,580.19**

A.1.02.4a.1.j **1 m3 Pasangan batu kosong yang Teratur dan Padat-Sedikit Rongga; beda tinggi > 9 s.d. 10 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.7464	Rp 195,088.00	Rp 340,701.68
2	Tukang batu	L.02	OH	0.8732	Rp 219,817.97	Rp 191,945.05
3	Mandor	L.04	OH	0.1746	Rp 302,249.71	Rp 52,772.80
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 585,419.53
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.2500	Rp 491,300.00	Rp 614,125.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 614,125.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,199,544.53
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 179,931.68
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 1,379,476.21**

A.1.02.4a.2 **Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga**

A.1.02.4a.2.a **1 m3 Pasangan batu kosong tidak teratur, kurang padat-banyak rongga, beda tinggi > 0 s.d. 1 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.4000	Rp 195,088.00	Rp 78,035.20
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2000	Rp 219,817.97	Rp 43,963.59
3	Mandor	L.04	OH	0.0400	Rp 302,249.71	Rp 12,089.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 134,088.78
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.200	Rp 491,300.00	Rp 589,560.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 589,560.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 723,648.78
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 108,547.32
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 832,196.10**

A.1.02.4a.2.b **1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga; beda tinggi > 1 s.d. 2 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.5754	Rp 195,088.00	Rp 112,253.64
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2877	Rp 219,817.97	Rp 63,241.63
3	Mandor	L.04	OH	0.0575	Rp 302,249.71	Rp 17,379.36
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 192,874.62
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.2000	Rp 491,300.00	Rp 589,560.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 589,560.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 782,434.62
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 117,365.19
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 899,799.82**

A.1.02.4a.2.c **1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga; beda tinggi > 2 s.d. 3 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.6566	Rp 195,088.00	Rp 128,094.78
2	Tukang batu	L.02	OH	0.3283	Rp 219,817.97	Rp 72,166.24
3	Mandor	L.04	OH	0.0656	Rp 302,249.71	Rp 19,827.58
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 220,088.60
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.2000	Rp 491,300.00	Rp 589,560.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 589,560.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 809,648.60
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 121,447.29
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 931,095.89**

A.1.02.4a.2.d **1 m3 Pasangan batu kosong tidak teratur, kurang padat-banyak rongga, beda tinggi > 3 s.d. 4 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.7417	Rp 195,088.00	Rp 144,696.77
2	Tukang batu	L.02	OH	0.3709	Rp 219,817.97	Rp 81,530.48
3	Mandor	L.04	OH	0.0742	Rp 302,249.71	Rp 22,426.93
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 248,654.18
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.200	Rp 491,300.00	Rp 589,560.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 589,560.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 838,214.18
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 125,732.13
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 963,946.31**

A.1.02.4a.2.e **1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga; beda tinggi > 4 s.d. 5 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.8130	Rp 195,088.00	Rp 158,606.54
2	Tukang batu	L.02	OH	0.4155	Rp 219,817.97	Rp 91,334.37
3	Mandor	L.04	OH	0.0831	Rp 302,249.71	Rp 25,116.95
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 275,057.86
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.2000	Rp 491,300.00	Rp 589,560.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 589,560.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 864,617.86
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 129,692.68
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 994,310.54**

A.1.02.4a.2.f **1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga; beda tinggi > 5 s.d. 6 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.9246	Rp 195,088.00	Rp 180,378.36
2	Tukang batu	L.02	OH	0.4623	Rp 219,817.97	Rp 101,621.85
3	Mandor	L.04	OH	0.0924	Rp 302,249.71	Rp 27,927.87
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 309,928.08
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.2000	Rp 491,300.00	Rp 589,560.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 589,560.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 899,488.08
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 134,923.21
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 1,034,411.30**

A.1.02.4a.2.g **1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga; beda tinggi > 6 s.d. 7 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0228	Rp 195,088.00	Rp 199,536.01
2	Tukang batu	L.02	OH	0.5114	Rp 219,817.97	Rp 112,414.91
3	Mandor	L.04	OH	0.1022	Rp 302,249.71	Rp 30,889.92
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 342,840.84
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.2000	Rp 491,300.00	Rp 589,560.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 589,560.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 932,400.84
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 139,860.13
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 1,072,260.96**

A.1.02.4a.2.h **1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga; beda tinggi > 7 s.d. 8 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.1257	Rp 195,088.00	Rp 219,610.56
2	Tukang batu	L.02	OH	0.5628	Rp 219,817.97	Rp 123,713.55
3	Mandor	L.04	OH	0.1125	Rp 302,249.71	Rp 34,003.09
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 377,327.21
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.2000	Rp 491,300.00	Rp 589,560.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 589,560.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 966,887.21
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 145,033.08
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 1,111,920.29**

A.1.02.4a.2.i **1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga; beda tinggi > 8 s.d. 9 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.2336	Rp 195,088.00	Rp 240,660.56
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6168	Rp 219,817.97	Rp 135,583.72
3	Mandor	L.04	OH	0.1233	Rp 302,249.71	Rp 37,267.39
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 413,511.67
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.2000	Rp 491,300.00	Rp 589,560.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 589,560.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,003,071.67
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 150,460.75
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 1,153,532.42**

A.1.02.4a.2.j **1 m3 Pasangan Batu Kosong yang Tidak Teratur dan Kurang Padat-Banyak Rongga; beda tinggi > 9 s.d. 10 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.3464	Rp 195,088.00	Rp 262,666.48
2	Tukang batu	L.02	OH	0.6732	Rp 219,817.97	Rp 147,981.46
3	Mandor	L.04	OH	0.1346	Rp 302,249.71	Rp 40,682.81
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 451,330.75
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.2000	Rp 491,300.00	Rp 589,560.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 589,560.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,040,890.75
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 156,133.61
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 1,197,024.36**

A.1.02.4b **Pasangan Bronjong Batu**

A.1.02.4b.1 **Pasangan Batu Bronjong Kawat dibuat Sendiri**

A.1.02.4b.1.a **Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan Lubang Heksagonal 80 x 100mm**

A.1.02.4b.1.a.1 **1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; Beda tinggi > 0 s.d. 1 m'**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja Penganyam	L.01	OH	0.2857	Rp 183,181.64	Rp 52,334.99
2	Pekerja Pengisi Batu	L.01	OH	0.3300	Rp 183,181.64	Rp 60,449.94
3	Tukang (anyam+isi batu)	L.02	OH	0.3957	Rp 219,817.97	Rp 86,981.97
4	Mandor	L.04	OH	0.0616	Rp 302,249.71	Rp 18,618.58
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 218,385.49
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.03.d.3	m3	1.300	Rp 491,300.00	Rp 638,690.00
2	Kawat Bronjong Ø 2 -4 mm	M.73.a	kg	13.850	Rp 36,400.00	Rp 504,140.00
3	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.432	Rp 382,000.00	Rp 165,024.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,307,854.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,526,239.49
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 228,935.92
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 1,755,175.41**

A.1.02.4b.1.a.2 **1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; Beda tinggi > 3 s.d. 4 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja Penganyam	L.01	OH	0.2857	Rp 183,181.64	Rp 52,334.99
2	Pekerja Pengisi Batu	L.01	OH	0.6717	Rp 183,181.64	Rp 123,043.11
3	Tukang (anyam+isi batu)	L.02	OH	0.5096	Rp 219,817.97	Rp 112,019.24
4	Mandor	L.04	OH	0.1528	Rp 302,249.71	Rp 46,183.76
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 333,581.09
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.03.d.3	m3	1.3	Rp 491,300.00	Rp 638,690.00
2	Kawat Bronjong Ø 2 -4 mm	M.73.a	kg	13.850	Rp 36,400.00	Rp 504,140.00
3	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.432	Rp 382,000.00	Rp 165,024.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,307,854.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,641,435.09
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 246,215.26
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 1,887,650.36**

A.1.02.4b.1.b **Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan Lubang Heksagonal 100 x 120 cm**

A.1.02.4b.1.b.1 **1 m3 Bronjong kawat galvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; Beda tinggi > 0 s.d. 1 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja Penganyam	L.01	OH	0.1905	Rp 183,181.64	Rp 34,896.10
2	Pekerja Pengisi Batu	L.01	OH	0.3300	Rp 183,181.64	Rp 60,449.94
3	Tukang (anyam+isi batu)	L.02	OH	0.3005	Rp 219,817.97	Rp 66,055.30
4	Mandor	L.04	OH	0.0520	Rp 302,249.71	Rp 15,716.98
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 177,118.33
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.02.a.3	m3	1.3	Rp 491,300.00	Rp 638,690.00
2	Kawat Bronjong Ø 2 -4 mm	M.73.a	kg	14.850	Rp 36,400.00	Rp 540,540.00
3	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.432	Rp 382,000.00	Rp 165,024.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,344,254.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,521,372.33
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 228,205.85
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 1,749,578.18**

A.1.02.4b.1.b.2 **1 m3 Bronjong Kawat galvanis, Lubang Heksagonal 100 x 120mm; beda tinggi > 3 s.d. 4 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja Penganyam	L.01	OH	0.1905	Rp 183,181.64	Rp 34,896.10
2	Pekerja Pengisi Batu	L.01	OH	0.6717	Rp 183,181.64	Rp 123,043.11
3	Tukang (anyam+isi batu)	L.02	OH	0.4144	Rp 219,817.97	Rp 91,092.57
4	Mandor	L.04	OH	0.0862	Rp 302,249.71	Rp 26,053.92
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 275,085.70
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.02.a.3	m3	1.3	Rp 491,300.00	Rp 638,690.00
2	Kawat Bronjong Ø 2 -4 mm	M.73.a	kg	14.850	Rp 36,400.00	Rp 540,540.00
3	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.432	Rp 382,000.00	Rp 165,024.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,344,254.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,619,339.70
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 242,900.96
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 1,862,240.66**

A.1.02.4b.1.c Pasangan Batu Bronjong Wiremesh M6 Lubang 100 x 100mm

A.1.02.4b.1.c.1 1 m3 Bronjong *Wiremesh* lubang 100 x 100mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m'

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja Penganyam	L.01	OH	0.0768	Rp 183,181.64	Rp 14,068.35
2	Pekerja Pengisi Batu	L.01	OH	0.3300	Rp 183,181.64	Rp 60,449.94
3	Tukang (anyam+isi batu)	L.02	OH	0.1868	Rp 219,817.97	Rp 41,062.00
4	Mandor	L.04	OH	0.0406	Rp 302,249.71	Rp 12,271.34
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 127,851.63
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.03.d.3	m3	1.3	Rp 491,300.00	Rp 638,690.00
2	Wiremesh M6, Kotak 10x10cm	M.61.c	Lembar	0.55	Rp 673,700.00	Rp 370,535.00
3	Kawat Bronjong Ø 2 -4 mm	M.73.a	kg	0.850	Rp 36,400.00	Rp 30,940.00
4	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.432	Rp 382,000.00	Rp 165,024.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,205,189.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,333,040.63
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 199,956.09
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 1,532,996.72**

A.1.02.4b.1.c.2 1 m3 Bronjong Wiremesh lubang 100 x 100mm; beda tinggi > 3 s.d. 4 m'

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja Penganyam	L.01	OH	0.0768	Rp 183,181.64	Rp 14,068.35
2	Pekerja Pengisi Batu	L.01	OH	0.6717	Rp 183,181.64	Rp 123,043.11
3	Tukang (anyam+isi batu)	L.02	OH	0.3007	Rp 219,817.97	Rp 66,099.26
4	Mandor	L.04	OH	0.0748	Rp 302,249.71	Rp 22,608.28
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 225,819.00
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.03.d.3	m3	1.3	Rp 491,300.00	Rp 638,690.00
2	Wiremesh M6, Kotak 10x10cm	M.61.c	Lembar	0.55	Rp 673,700.00	Rp 370,535.00
3	Kawat Bronjong Ø 2 -4 mm	M.73.a	kg	0.850	Rp 36,400.00	Rp 30,940.00
4	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.432	Rp 382,000.00	Rp 165,024.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,205,189.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,431,008.00
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 214,651.20
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 1,645,659.20**

A.1.02.4b.2 Bronjong Kawat Pabrikasi

A.1.02.4b.2.a 1 m3 Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 0 s.d. 1 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja (anyam)	L.01	OH	0.3600		Rp -
2	Pekerja (isi batu)	L.02	OH	0.1200	Rp 183,181.64	Rp 21,981.80
3	Tukang (anyam+isi batu)	L.04	OH	0.0360		
4	Mandor	L.01	OH	0.3600	Rp 302,249.71	Rp 108,809.89
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 130,791.69
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.3	Rp 491,300.00	Rp 638,690.00
2	Kawat Bronjong	P.06b.x	buah	1.00	Rp 621,700.00	Rp 621,700.00
3	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.432	Rp 382,000.00	Rp 165,024.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,425,414.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,556,205.69
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 233,430.85
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 1,789,636.54**

A.1.02.4b.2.b **1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 1 s.d. 2 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja (isi batu)	L.01	OH	0.5354	Rp 183,181.64	Rp 98,075.45
2	Tukang (isi batu)	L.01	OH	0.1784	Rp 219,817.97	Rp 39,215.53
3	Mandor	L.04	OH	0.0535	Rp 302,249.71	Rp 16,170.36
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 153,461.33
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.300	Rp 491,300.00	Rp 638,690.00
2	Kawat Bronjong	P.06b.x	buah	1.000	Rp 621,700.00	Rp 621,700.00
3	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.432	Rp 382,000.00	Rp 165,024.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,425,414.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,578,875.33
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 236,831.30
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 1,815,706.64**

A.1.02.4b.2.c **1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 2 s.d. 3 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja (isi batu)	L.01	OH	0.6166	Rp 183,181.64	Rp 112,949.80
2	Tukang (isi batu)	L.01	OH	0.2055	Rp 219,817.97	Rp 45,172.59
3	Mandor	L.04	OH	0.0616	Rp 302,249.71	Rp 18,618.58
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 176,740.97
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.300	Rp 491,300.00	Rp 638,690.00
2	Kawat Bronjong	P.06b.x	buah	1.000	Rp 621,700.00	Rp 621,700.00
3	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.432	Rp 382,000.00	Rp 165,024.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,425,414.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,602,154.97
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 240,323.25
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 1,842,478.22**

A.1.02.4b.2.d **1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 3 s.d. 4 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja (isi batu)	L.01	OH	0.7017	Rp 183,181.64	Rp 128,538.56
2	Tukang (isi batu)	L.01	OH	0.2339	Rp 219,817.97	Rp 51,415.42
3	Mandor	L.04	OH	0.0701	Rp 302,249.71	Rp 21,187.70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 201,141.68
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.3	Rp 491,300.00	Rp 638,690.00
2	Kawat Bronjong	P.06b.x	buah	1.00	Rp 621,700.00	Rp 621,700.00
3	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.432	Rp 382,000.00	Rp 165,024.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,425,414.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,626,555.68
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 243,983.35
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 1,870,539.04**

A.1.02.4b.2.e **1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 4 s.d. 5 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja (isi batu)	L.01	OH	0.7910	Rp 183,181.64	Rp 144,896.68
2	Tukang (isi batu)	L.01	OH	0.2636	Rp 219,817.97	Rp 57,944.02
3	Mandor	L.04	OH	0.0791	Rp 302,249.71	Rp 23,907.95
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 226,748.65
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.300	Rp 491,300.00	Rp 638,690.00
2	Kawat Bronjong	P.06b.x	buah	1.000	Rp 621,700.00	Rp 621,700.00
3	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.432	Rp 382,000.00	Rp 165,024.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,425,414.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,652,162.65
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 247,824.40
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 1,899,987.04**

A.1.02.4b.2.f **1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 5 s.d. 6 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja (isi batu)	L.01	OH	0.8846	Rp 183,181.64	Rp 162,042.48
2	Tukang (isi batu)	L.01	OH	0.2948	Rp 219,817.97	Rp 64,802.34
3	Mandor	L.04	OH	0.0884	Rp 302,249.71	Rp 26,718.87
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 253,563.69
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.300	Rp 491,300.00	Rp 638,690.00
2	Kawat Bronjong	P.06b.x	buah	1.000	Rp 621,700.00	Rp 621,700.00
3	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.432	Rp 382,000.00	Rp 165,024.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,425,414.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,678,977.69
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 251,846.65
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 1,930,824.34**

A.1.02.4b.2.g **1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 6 s.d. 7 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja (isi batu)	L.01	OH	0.9828	Rp 183,181.64	Rp 180,030.92
2	Tukang (isi batu)	L.01	OH	0.3276	Rp 219,817.97	Rp 72,012.37
3	Mandor	L.04	OH	0.0982	Rp 302,249.71	Rp 29,680.92
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 281,724.20
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.300	Rp 491,300.00	Rp 638,690.00
2	Kawat Bronjong	P.06b.x	buah	1.000	Rp 621,700.00	Rp 621,700.00
3	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.432	Rp 382,000.00	Rp 165,024.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,425,414.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,707,138.20
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 256,070.73
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 1,963,208.93**

A.1.02.4b.2.h **1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 7 s.d. 8 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja (isi batu)	L.01	OH	1.0857	Rp 183,181.64	Rp 198,880.31
2	Tukang (isi batu)	L.01	OH	0.3619	Rp 219,817.97	Rp 79,552.12
3	Mandor	L.04	OH	0.1085	Rp 302,249.71	Rp 32,794.09
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 311,226.52
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.300	Rp 491,300.00	Rp 638,690.00
2	Kawat Bronjong	P.06b.x	buah	1.000	Rp 621,700.00	Rp 621,700.00
3	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.432	Rp 382,000.00	Rp 165,024.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,425,414.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,736,640.52
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 260,496.08
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 1,997,136.60**

A.1.02.4b.2.i **1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 8 s.d. 9 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja (isi batu)	L.01	OH	1.1936	Rp 183,181.64	Rp 218,645.61
2	Tukang (isi batu)	L.01	OH	0.3978	Rp 219,817.97	Rp 87,443.59
3	Mandor	L.04	OH	0.1193	Rp 302,249.71	Rp 36,058.39
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 342,147.58
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.300	Rp 491,300.00	Rp 638,690.00
2	Kawat Bronjong	P.06b.x	buah	1.000	Rp 621,700.00	Rp 621,700.00
3	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.432	Rp 382,000.00	Rp 165,024.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,425,414.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,767,561.58
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 265,134.24
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 2,032,695.82**

A.1.02.4b.2.j **1 m3 Pasangan Batu Bronjong Kawat Pabrikasi; beda tinggi > 9 s.d. 10 m**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja (isi batu)	L.01	OH	1.3064	Rp 183,181.64	Rp 239,308.49
2	Tukang (isi batu)	L.01	OH	0.4354	Rp 219,817.97	Rp 95,708.74
3	Mandor	L.04	OH	0.1306	Rp 302,249.71	Rp 39,473.81
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 374,491.05
B	Bahan					
1	Batu uk. 12 - 25 cm	M.04.a.3	m3	1.300	Rp 491,300.00	Rp 638,690.00
2	Kawat Bronjong	P.06b.x	buah	1.000	Rp 621,700.00	Rp 621,700.00
3	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.432	Rp 382,000.00	Rp 165,024.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,425,414.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,799,905.05
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 269,985.76
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 2,069,890.81**

A.1.02.5 **Batu Muka, Batu Candi, dan Geotekstil**

A.1.02.5a **1 m2 Pasangan batu muka dan batu candi**

A.1.02.5a.1 **1 m2 Pasangan Batu Muka**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.240	Rp 195,088.00	Rp 46,821.12
2	Tukang batu	L.02	OH	0.120	Rp 219,817.97	Rp 26,378.16
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.012	Rp 256,454.30	Rp 3,077.45
4	Mandor	L.04	OH	0.024	Rp 302,249.71	Rp 7,253.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 83,530.72
B	Bahan					
1	Batu muka	M.26.d	m^2	1.250	Rp 266,000.00	Rp 332,500.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.025	Rp 382,000.00	Rp 9,550.00
3	Portland Cement	M.15	kg	5.000	Rp 1,800.00	Rp 9,000.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 351,050.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 434,580.72
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 65,187.11
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 499,767.83**

- Pembongkaran pasangan batu muka 35% harga pasangan
- Tebal batu muka diasumsikan tebal 5 s.d 6,5 cm.
- Pemasangan batu disesuaikan dengan spek. tek., cara pemasangan batu dan batu muka nya harus menyatu

A.1.02.5a.2 **1 m2 Pasangan Batu Candi**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.240	Rp 195,088.00	Rp 46,821.12
2	Tukang batu	L.02	OH	0.120	Rp 219,817.97	Rp 26,378.16
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.012	Rp 256,454.30	Rp 3,077.45
4	Mandor	L.04	OH	0.024	Rp 302,249.71	Rp 7,253.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 83,530.72
B	Bahan					
1	Batu candi	M.26.d	m^2	1.200	Rp 96,000.00	Rp 115,200.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m^3	0.025	Rp 382,000.00	Rp 9,550.00
3	Portland Cement	M.15	kg	5.000	Rp 1,800.00	Rp 9,000.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 133,750.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 217,280.72
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 32,592.11
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 249,872.83**

- Pembongkaran pasangan batu muka 35% harga pasangan
- Pemasangan batu disesuaikan dengan spek. tek., cara pemasangan batu dan batu muka nya harus menyatu

A.1.02.5b Pasangan geotekstil dan sekat lainnya

A.1.02.5b.1 1 m2 Pasangan geotekstil, Tipis (≥ 100 s.d. < 400 gr/m2), Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0120	Rp 195,088.00	Rp 2,341.06
2	Tukang tembok	L.02	OH	0.0024	Rp 219,817.97	Rp 527.56
3	Mandor	L.04	OH	0.0012	Rp 302,249.71	Rp 362.70
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 3,231.32
B	Bahan					
1	Geotekstil tipis	M.132.a-f	m^2	1.070	Rp 73,000.00	Rp 78,110.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 78,110.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 81,341.32
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 12,201.20
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 93,542.52**

A.1.02.5b.2 1 m2 Pasangan geotekstil, Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m2), Semi Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.00160	Rp 195,088.00	Rp 312.14
2	Tukang tembok	L.02	OH	0.00080	Rp 219,817.97	Rp 175.85
3	Mandor	L.04	OH	0.00016	Rp 302,249.71	Rp 48.36
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 536.36
B	Bahan					
1	Geotekstil tipis	M.132.a-f	m^2	1.070	Rp 73,000.00	Rp 78,110.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 78,110.00
C	Peralatan					
1	Flat Deck Truck; 7 Ton; Bak 8m3; 120	E.20.c	Hari	0.0008	Rp 2,791,100.00	Rp 2,232.88
2	Roller Axle Bar; Bmak 500 kg	To.30.c	Hari	0.0008	Rp 176,900.00	Rp 141.52
Jumlah Harga Peralatan						Rp 2,374.40
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 81,020.76
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 12,153.11
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 93,173.87**

A.1.02.5b.2 1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal sedang (>400 s.d. < 800 dr/m2), Manual

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0160	Rp 195,088.00	Rp 3,121.41
2	Tukang tembok	L.02	OH	0.0032	Rp 219,817.97	Rp 703.42
3	Mandor	L.04	OH	0.0016	Rp 302,249.71	Rp 483.60
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 4,308.43
B	Bahan					
1	Geotekstil sedang	M.132.g-o	m^2	1.140	Rp 144,400.00	Rp 164,616.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 164,616.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 168,924.43
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 25,338.66
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 194,263.09**

A.2.02.5b.2 1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal sedang (>400 - < 800 dr/m2), Semi Mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.00384	Rp 195,088.00	Rp 749.14
2	Tukang tembok	L.02	OH	0.00192	Rp 219,817.97	Rp 422.05
3	Mandor	L.04	OH	0.00038	Rp 302,249.71	Rp 114.85
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 1,286.04
B	Bahan					
1	Geotekstil sedang	M.132.g-o	m^2	1.140	Rp 144,400.00	Rp 164,616.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 164,616.00
C	Peralatan					
1	Flat Deck Truck; 7 Ton; Bak 8m3; 120	E.20.c	Hari	0.00192	Rp 2,791,100.00	Rp 5,358.91
2	Roller Axle Bar; Bmak 500 kg	To.30.c	Hari	0.00192	Rp 176,900.00	Rp 339.65
Jumlah Harga Peralatan						Rp 5,698.56
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 171,600.60
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 25,740.09
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 197,340.69**

A.1.02.5b.3 **1 m2 Pasangan Geotekstil, tebal (> 800 gr/m2), secara Manual**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0250	Rp 195,088.00	Rp 4,877.20
2	Tukang tembok	L.02	OH	0.0050	Rp 219,817.97	Rp 1,099.09
3	Mandor	L.04	OH	0.0025	Rp 302,249.71	Rp 755.62
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 6,731.91
B	Bahan					
1	Geotekstil tebal	M.132.p-u	m^2	1.200	Rp 258,300.00	Rp 309,960.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 309,960.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 316,691.91
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 47,503.79
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 364,195.70**

A.2.02.5b.3 **1 m2 Pasangan Geotekstil, tebal (> 800 gr/m2), Semi Mekanis**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.00640	Rp 195,088.00	Rp 1,248.56
2	Tukang tembok	L.02	OH	0.00320	Rp 219,817.97	Rp 703.42
3	Mandor	L.04	OH	0.00064	Rp 302,249.71	Rp 193.44
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 2,145.42
B	Bahan					
1	Geotekstil tebal	M.132.p-u	m^2	1.2000	Rp 258,300.00	Rp 309,960.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 309,960.00
C	Peralatan					
1	Flat Deck Truck; 7 Ton; Bak 8m3; 120	E.20.c	Hari	0.0032	Rp 2,791,100.00	Rp 8,931.52
2	Roller Axle Bar; Bmak 500 kg	To.30.c	Hari	0.0032	Rp 176,900.00	Rp 566.08
Jumlah Harga Peralatan						Rp 9,497.60
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 321,603.02
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 48,240.45
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 369,843.47**

A.1.02.5c **Pasangan Bar Screen (Saringan Kasar) Bangunan Intake, Pengukur-Pengatur dan Lainnya**

A.1.02.5c.1 **1 m2 Bar Screen / Saringan Kasar ***

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.750	Rp 195,088.00	Rp 146,316.00
2	Tukang Tembok	L.02	OH	0.250	Rp 219,817.97	Rp 54,954.49
3	Kepala Tukang batu	L.03	OH	0.025	Rp 256,454.30	Rp 6,411.36
4	Tukang Las	L.02	OH	0.150	Rp 219,817.97	Rp 32,972.70
5	Mandor	L.04	OH	0.075	Rp 302,249.71	Rp 22,668.73
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 263,323.27
B	Bahan					
1	Besi Beton dia 12 mm	M.60.d	m	30	Rp 15,500.00	Rp 465,000.00
2	Baja profil L.40.40.4	M.59.d	m	4	49,600.00	198,400.00
3	Kawat las Listrik	M.74	kg	5.4	Rp 47,900.00	Rp 258,660.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 922,060.00
C	Peralatan					
1	Las Listrik 150 A (Mk); Diesel	E.25.b	Hari	0.15	417,800.00	62,670.00
2	Bor Listrik (portable) 300 watt	To.05.c	Hari	0.15	Rp 44,800.00	Rp 6,720.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 69,390.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,254,773.27
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 188,215.99
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,442,989.26**

*) Saringan kasar terbuat dari Baja beton BjTS 280 sesuai dengan kebutuhan, misalnya pakai Baja beton BjTS 280ø 12 mm berjarak as ke as 3,5 cm, yang dihitung dalam m2.

A.2.02.5c.2 **1 m' Ambang Ukur pada Bangunan Pengukur dan/atau Pengatur**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.250	Rp 195,088.00	Rp 48,772.00
2	Tukang Las Listrik	L.02	OH	0.110	Rp 219,817.97	Rp 24,179.98
3	Tukang Batu	L.02	OH	0.125	Rp 219,817.97	Rp 27,477.25
4	Kepala Tukang Batu	L.03	OH	0.013	Rp 256,454.30	Rp 3,333.91
5	Mandor	L.04	OH	0.025	Rp 302,249.71	Rp 7,556.24
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 111,319.37
B	Bahan					
1	Dynabol/Ramset dia 8 mm	M.65.a	buah	20	Rp 3,800.00	Rp 76,000.00
2	Baja profil L.40.40.4	M.59.d	m	4	49,600.00	198,400.00
3	Kawat las Listrik	M.74	kg	0.020	Rp 47,900.00	Rp 958.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 275,358.00
C	Peralatan					
1	Las Listrik 150 A (Mk); Diesel	E.25.b	Hari	0.050	417,800.00	20,890.00
2	Bor Listrik (portable) 300 watt	To.05.c	Hari	0.050	Rp 44,800.00	Rp 2,240.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 23,130.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 409,807.37
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 61,471.11
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 471,278.48**

*) Koefisien disesuikan dengan spektek atau kebutuhan di lapangan

A.1.02.5c.3 **1 m' peilskaal/mistar duga muka air (mengacu AHSP Hidrologi)**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.250	Rp 195,088.00	Rp 48,772.00
2	Mandor	L.04	OH	0.025	Rp 302,249.71	Rp 7,556.24
3	Akhli madya/design engineer	L.08	OH	0.025	Rp 976,596.00	24,414.90
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 80,743.14
B	Bahan					
1	Mistar ukur besi/allumunium, leba	M.76.a	m'	1	Rp 71,500.00	Rp 71,500.00
2	Pasangan bata merah 1 pc : 4 ps	P.02c	m3	0.09	Rp 872,900.00	Rp 78,561.00
3	Baja profil L.40.40.4	M.59.d	kg	5.50	49,600.00	272,800.00
4	Baja Pelat setrip	M.58.f	kg	0.50	20,500.00	10,250.00
5	Dynabol/Ramset dia 8 mm	M.65.a	buah	4.00	Rp 3,800.00	Rp 15,200.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 448,311.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 529,054.14
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 79,358.12
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 608,412.26**

A.2.02.5d.1 **1 m3 Pasangan (elastis) atau Construction Joint atau Joint Filler atau Joint Sealant**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0460	Rp 195,088.00	Rp 8,974.05
2	Tukang	L.02	OH	0.0230	Rp 219,817.97	Rp 5,055.81
3	Mandor	L.04	OH	0.0046	Rp 302,249.71	Rp 1,390.35
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 15,420.21
B	Bahan					
1	Bahan Construction Joint	M.79.c	m3	1.02	100,200.00	102,204.00
Jumlah Harga Bahan						102,204.00
C	Peralatan					
1	Grouting Pump 0,5-1,5 m3/jam; 25	G.19.b	Hari	0.0230	Rp 546,600.00	Rp 12,571.80
2	Genset 2-5KW	E.16.b	Hari	0.0230	Rp 697,600.00	Rp 16,044.80
Jumlah Harga Peralatan						Rp 28,616.60
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 146,240.81
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 21,936.12
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 168,176.93**

A.2.02.5d.2 **1 m3 Sementasi (Slash Grouting) Construction Joint**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0460	Rp 195,088.00	Rp 8,974.05
2	Juru Grout	L.02	OH	0.0230	Rp 219,817.97	Rp 5,055.81
3	Mandor	L.04	OH	0.0046	Rp 302,249.71	Rp 1,390.35
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 15,420.21
B	Bahan					
1	Portland Cement	M.23	kg	1.050	Rp 1,800.00	Rp 1,890.00
2	Air sesuai SNI Beton	M.02.a.3	m3	0.200	Rp 643,100.00	Rp 128,620.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 130,510.00
C	Peralatan					
1	Grouting Pump 0,5-1,5 m3/jam; 23	G.19.b	Hari	0.0230	Rp 546,600.00	Rp 12,571.80
2	Genset 2-5KW	E.16.b	Hari	0.0230	Rp 697,600.00	Rp 16,044.80
Jumlah Harga Peralatan						Rp 28,616.60
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 174,546.81
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 26,182.02
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 200,728.83**

A.2.02.5d.3 **1 m Pasangan Pipa Suling-suling**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.010	Rp 195,088.00	Rp 1,950.88
2	Mandor	L.04	OH	0.001	Rp 302,249.71	Rp 302.25
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 2,253.13
B	Bahan					
1	Pipa PVC dia. 1" s.d 2"	M.117.b-e	m	1.0500	Rp 43,100.00	Rp 45,255.00
2	Ijuk	M.43	kg	0.6774	Rp 55,600.00	Rp 37,663.44
3	Kerikil	M.04.b.3	m3	0.0236	Rp 402,400.00	Rp 9,496.64
Jumlah Harga Bahan						Rp 92,415.08
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 94,668.21
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 14,200.23
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 108,868.44**

A.1.03 **Pekerjaan Beton**

A.2.03.1 **Pekerjaan Beton Secara Manual dan Semi Mekanis**

A.1.03.1a **Beton Mutu Rendah**

A.1.03.1a.1 **1 m3 Beton Mutu Rendah fc' 10 Mpa, slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara Manual**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.6500	Rp 195,088.00	Rp 321,895.20
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2750	Rp 219,817.97	Rp 60,449.94
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0275	Rp 256,454.30	Rp 7,052.49
4	Mandor	L.04	OH	0.1650	Rp 302,249.71	Rp 49,871.20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 439,268.84
B	Bahan					
1	Portland Cement	M.23	kg	267	Rp 1,800.00	Rp 480,600.00
2	Pasir Beton	M.05.a.3	kg	871	Rp 330.00	Rp 287,430.00
3	Kerikil (per kg)	M.04.d.3	kg	1009	Rp 230.00	Rp 232,070.00
4	Air	M.02.a.3	Liter	202	Rp 650.00	Rp 131,300.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,131,400.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,570,668.84
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 235,600.33
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,806,269.16**

A.1.03.1a.2 1 m3 Beton Mutu Rendah fc' 15 Mpa, slump (10+- 25) cm, agregat maksimal 19mm secara Manual

No.	Uraian	Kode	Satuan	2022	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.6500	Rp 195,088.00	Rp 321,895.20
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2750	Rp 219,817.97	Rp 60,449.94
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0275	Rp 256,454.30	Rp 7,052.49
4	Mandor	L.04	OH	0.1650	Rp 302,249.71	Rp 49,871.20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 439,268.84
B	Bahan					
1	Portland Cement	M.23	kg	306	Rp 1,800.00	Rp 550,800.00
2	Pasir Beton	M.05.a.3	kg	832	Rp 330.00	Rp 274,560.00
3	Kerikil (per kg)	M.04.d.3	kg	1009	Rp 230.00	Rp 232,070.00
4	Air	M.02.a.3	Liter	202	Rp 650.00	Rp 131,300.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,188,730.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,627,998.84
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 244,199.83
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,872,198.66**

A.1.03.1b Beton Mutu Sedang

A.1.03.1b.1 1 m3 Beton mutu sedang fc' 20 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual

No.	Uraian	Kode	Satuan	2022	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.6500	Rp 195,088.00	Rp 321,895.20
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2750	Rp 219,817.97	Rp 60,449.94
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0275	Rp 256,454.30	Rp 7,052.49
4	Mandor	L.04	OH	0.1650	Rp 302,249.71	Rp 49,871.20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 439,268.84
B	Bahan					
1	Portland Cement	M.23	kg	348	Rp 1,800.00	Rp 626,400.00
2	Pasir Beton	M.05.a.3	kg	790	Rp 330.00	Rp 260,700.00
3	Kerikil (per kg)	M.04.d.3	kg	1009	Rp 230.00	Rp 232,070.00
4	Air	M.02.a.3	Liter	202	Rp 650.00	Rp 131,300.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,250,470.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,689,738.84
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 253,460.83
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,943,199.66**

A.1.03.1b.2 1 m3 Beton mutu sedang fc' 25 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual

No.	Uraian	Kode	Satuan	2022	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.6500	Rp 195,088.00	Rp 321,895.20
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2750	Rp 219,817.97	Rp 60,449.94
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0275	Rp 256,454.30	Rp 7,052.49
4	Mandor	L.04	OH	0.1650	Rp 302,249.71	Rp 49,871.20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 439,268.84
B	Bahan					
1	Portland Cement	M.23	kg	407	Rp 1,800.00	Rp 732,600.00
2	Pasir Beton	M.05.a.3	kg	731	Rp 330.00	Rp 241,230.00
3	Kerikil (per kg)	M.04.d.3	kg	1009	Rp 230.00	Rp 232,070.00
4	Air	M.02.a.3	Liter	202	Rp 650.00	Rp 131,300.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,337,200.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,776,468.84
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 266,470.33
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,042,939.16**

A.2.03.1 Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis

A.2.03.1b.1 1 m3 Beton mutu sedang fc' 40 Mpa, Slump (10 ± 2,5) cm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	Rp 195,088.00	Rp 195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.250	Rp 219,817.97	Rp 54,954.49
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.025	Rp 256,454.30	Rp 6,411.36
4	Mandor	L.04	OH	0.100	Rp 302,249.71	Rp 30,224.97
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 286,678.82
B	Bahan					
1	Portland Cement	M.23	kg	452	Rp 1,800.00	Rp 813,600.00
2	Fly Ash	M.35	kg	113	Rp 2,400.00	Rp 271,200.00
3	Superplastizer	M.24.b	kg	4.52	Rp 40,500.00	Rp 183,060.00
3	Pasir Beton	M.05.a.3	kg	573	Rp 330.00	Rp 189,090.00
4	Kerikil (per kg)	M.04.d.3	kg	1009	Rp 230.00	Rp 232,070.00
5	Air	M.02.a.3	Liter	202	Rp 650.00	Rp 131,300.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,820,320.00
C	Peralatan					
1	Molen kapasitas 0,3 m3	E.29.b	Hari	0.1475	Rp 237,100.00	Rp 34,972.25
Jumlah Harga Peralatan						Rp 34,972.25
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2,141,971.07
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 321,295.66
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,463,266.73**

A.1.03.2b Pembuatan Bekisting Beton In Situ

A.1.03.2b.2 1 m2 Bekisting expose pelat lantai beton dengan multiflex 18 mm (TP), JaTm 0,60 m

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.300	Rp 195,088.00	Rp 58,526.40
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.300	Rp 219,817.97	Rp 65,945.39
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.030	Rp 256,454.30	Rp 7,693.63
4	Mandor	L.04	OH	0.030	Rp 302,249.71	Rp 9,067.49
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 141,232.91
B	Bahan					
1	Multiplek 12/18 mm	M.39.d	lembar	0.128	Rp 295,600.00	Rp 37,836.80
2	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m3	0.006	Rp 4,444,200.00	Rp 26,665.20
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.28	Rp 33,200.00	Rp 9,296.00
4	Minyak bekisting	M.141	Liter	0.25	Rp 51,900.00	Rp 12,975.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 86,773.00
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 228,005.91
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 34,200.89
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 262,206.80**

CATATAN: * Bahan digunakan berulang kali, yang ke-1, koefisien 0,353 (multiflex) dan 0,018 (Kaso)
yang ke-2, koefisien menjadi 0,203 (multiflex) dan 0,010 (Kaso)
yang ke-3, koefisien menjadi 0,128 (multiflex) dan 0,006 (Kaso)
yang ke-4, koefisien menjadi 0,091 (multiflex) dan 0,004 (Kaso)

A.1.03.2b.1 1 m2 Bekisting biasa balok beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.240	Rp 195,088.00	Rp 46,821.12
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.120	Rp 219,817.97	Rp 26,378.16
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.012	Rp 256,454.30	Rp 3,077.45
4	Mandor	L.04	OH	0.024	Rp 302,249.71	Rp 7,253.99
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 83,530.72
B	Bahan					
1	Multiplek 12/18 mm	M.39.d	lembar	0.128	Rp 295,600.00	Rp 37,836.80
2	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m3	0.011	Rp 4,444,200.00	Rp 48,886.20
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.25	Rp 33,200.00	Rp 8,300.00
4	Minyak bekisting	M.141	Liter	0.2	Rp 51,900.00	Rp 10,380.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 105,403.00
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 188,933.72
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 28,340.06
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 217,273.78**

CATATAN: * Bahan digunakan berulang kali, yang ke-1, koefisien 0,353 (multiflex) dan 0,014 (Kaso)
yang ke-2, koefisien menjadi 0,203 (multiflex) dan 0,008 (Kaso)
yang ke-3, koefisien menjadi 0,128 (multiflex) dan 0,005 (Kaso)
yang ke-4, koefisien menjadi 0,091 (multiflex) dan 0,003 (Kaso)

A.1.03.2b.3 1 m2 Bekisting biasa balok beton dengan papan 3/20 cm (TP)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.360	Rp 195,088.00	Rp 70,231.68
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.180	Rp 219,817.97	Rp 39,567.23
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.016	Rp 256,454.30	Rp 4,103.27
4	Mandor	L.04	OH	0.036	Rp 302,249.71	Rp 10,880.99
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 124,783.17
B	Bahan					
1	Papan 3/20 cm Kelas II	M.35.a	m3	0.014	Rp 4,823,800.00	Rp 67,533.20
2	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m3	0.008	Rp 4,444,200.00	Rp 35,553.60
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.3	Rp 33,200.00	Rp 9,960.00
4	Minyak bekisting	M.141	Liter	0.2	Rp 51,900.00	Rp 10,380.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 123,426.80
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 248,209.97
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 37,231.50
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 285,441.47**

CATATAN: * Bahan digunakan berulang kali, yang ke-1, koefisien 0,036 (papan) dan 0,008 (Kaso)
yang ke-2, koefisien menjadi 0,022 (papan) dan 0,004 (Kaso)
yang ke-3, koefisien menjadi 0,014 (papan) dan 0,003 (Kaso)
yang ke-4, koefisien menjadi 0,011 (papan) dan 0,002 (Kaso)

A.1.03.2b.4 1 m2 Perancah Bekisting Lantai Beton dg Kaso 5/7 cm tinggi 4 m, JaTm 60 cm**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.300	Rp 195,088.00	Rp 58,526.40
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.150	Rp 219,817.97	Rp 32,972.70
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.015	Rp 256,454.30	Rp 3,846.81
4	Mandor	L.04	OH	0.030	Rp 302,249.71	Rp 9,067.49
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 104,413.40
B	Bahan					
1	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m3	0.020	Rp 4,444,200.00	Rp 88,884.00
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.25	Rp 33,200.00	Rp 8,300.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 97,184.00
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 201,597.40
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 30,239.61
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 231,837.01**

CATATAN: * Bahan Kaso untuk yang ke-1 yaitu 0,063 (kaso); ke-2 menjadi 0,035; ke 3 menjadi 0,020, dan ke-4 menjadi 0,013

A.1.03.2b.5 1 m2 perancah bekisting lantai beton dg dolken ø 8 cm -<10 cm tinggi 4 m, JaTm 0,80 m**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.340	Rp 195,088.00	Rp 66,329.92
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.170	Rp 219,817.97	Rp 37,369.05
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.017	Rp 256,454.30	Rp 4,359.72
4	Mandor	L.04	OH	0.034	Rp 302,249.71	Rp 10,276.49
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 118,335.19
B	Bahan					
1	Dolken III ø 8 cm -10 cm, panjang 4 m	M.29.d	btg	1.463	Rp 62,000.00	Rp 90,706.00
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.3	Rp 33,200.00	Rp 9,960.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 100,666.00
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 219,001.19
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 32,850.18
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 251,851.37**

CATATAN: * Bahan Kaso untuk yang ke-1 yaitu 0,063 (kaso); ke-2 menjadi 0,035; ke 3 menjadi 0,020, dan ke-4 menjadi 0,013

A.1.03.2b.6 1 m2 perancah bekisting pelat dengan bambu ø 8 cm – <10 cm tinggi 4 m, JaTm 0,80 m**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.320	Rp 195,088.00	Rp 62,428.16
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.160	Rp 219,817.97	Rp 35,170.87
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.016	Rp 256,454.30	Rp 4,103.27
4	Mandor	L.04	OH	0.032	Rp 302,249.71	Rp 9,671.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 111,374.29
B	Bahan					
1	Dolken III ø 8 cm -10 cm, panjang 4 m	M.29.b	batang	1.8	Rp 62,000.00	Rp 111,600.00
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0.3	Rp 33,200.00	Rp 9,960.00
3	Tali pengikat/Tambang Ijuk	M.141	m	3.5	Rp 1,200.00	Rp 4,200.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 125,760.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 237,134.29
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 35,570.14
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m2 (D+E)**					**Rp 272,704.44**

CATATAN: * Bahan Bambu yang ke-1 yaitu 4,5 batang; ke-2 menjadi 2,70; ke-3 menjadi 1,80 dan ke-4 menjadi 1,35 batang

** Untuk ketinggian lain dapat dihitung secara proporsional terhadap ketinggian pemasangan bekisting, conto untuk tinggi 2m, maka HSP (2m) = 2/4 x HSP (4m)

A.1.03.2d Bekisting Balok Beton

A.1.03.2d.1 1 m2 Bekisting biasa balok beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.240	Rp 195,088.00	Rp 46,821.12
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.120	Rp 219,817.97	Rp 26,378.16
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.012	Rp 256,454.30	Rp 3,077.45
4	Mandor	L.04	OH	0.024	Rp 302,249.71	Rp 7,253.99
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 83,530.72
B	Bahan					
1	Multiplek 12/18 mm	M.39.d	lembar	0.128	Rp 295,600.00	Rp 37,836.80
2	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m3	0.011	Rp 4,444,200.00	Rp 48,886.20
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.25	Rp 33,200.00	Rp 8,300.00
4	Minyak bekisting	M.141	Liter	0.2	Rp 51,900.00	Rp 10,380.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 105,403.00
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 188,933.72
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 28,340.06
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 217,273.78**

CATATAN: * Bahan digunakan berulang kali, yang ke-1, koefisien 0,353 (multiflex) dan 0,033 (Kaso)

yang ke-2, koefisien menjadi 0,203 (multiflex) dan 0,018 (Kaso)

yang ke-3, koefisien menjadi 0,128 (multiflex) dan 0,011 (Kaso)

yang ke-4, koefisien menjadi 0,091 (multiflex) dan 0,007 (Kaso)

A.1.03.2d.3 1 m2 Bekisting biasa balok beton dengan papan 3/20 cm (TP)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.360	Rp 195,088.00	Rp 70,231.68
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.180	Rp 219,817.97	Rp 39,567.23
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.018	Rp 256,454.30	Rp 4,616.18
4	Mandor	L.04	OH	0.036	Rp 302,249.71	Rp 10,880.99
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 125,296.08
B	Bahan					
1	Papan 3/20 cm Kelas II	M.35.a	m3	0.014	Rp 4,823,800.00	Rp 67,533.20
2	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m3	0.008	Rp 4,444,200.00	Rp 35,553.60
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.3	Rp 33,200.00	Rp 9,960.00
4	Minyak bekisting	M.141	Liter	0.2	Rp 51,900.00	Rp 10,380.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 123,426.80
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 248,722.88
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 37,308.43
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 286,031.31**

CATATAN: * Bahan digunakan berulang kali, yang ke-1, koefisien 0,036 (papan) dan 0,014 (Kaso)

yang ke-2, koefisien menjadi 0,022 (papan) dan 0,013 (Kaso)

yang ke-3, koefisien menjadi 0,014 (papan) dan 0,008 (Kaso)

yang ke-4, koefisien menjadi 0,011 (papan) dan 0,005 (Kaso)

A.1.03.2e Bekisting Kolom Beton

A.1.03.2e.1 1 m2 Bekisting biasa Kolom Beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.220	Rp 195,088.00	Rp 42,919.36
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.110	Rp 219,817.97	Rp 24,179.98
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.011	Rp 256,454.30	Rp 2,821.00
4	Mandor	L.04	OH	0.022	Rp 302,249.71	Rp 6,649.49
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 76,569.83
B	Bahan					
1	Multiplek 12/18 mm	M.39.d	lembar	0.128	Rp 295,600.00	Rp 37,836.80
2	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m3	0.006	Rp 4,444,200.00	Rp 26,665.20
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.25	Rp 33,200.00	Rp 8,300.00
4	Minyak bekisting	M.141	Liter	0.2	Rp 51,900.00	Rp 10,380.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 83,182.00
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 159,751.83
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 23,962.77
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 183,714.60**

CATATAN: * Bahan digunakan berulang kali, yang ke-1, koefisien 0,353 (multiflex) dan 0,021 (Kaso)
yang ke-2, koefisien menjadi 0,203 (multiflex) dan 0,012 (Kaso)
yang ke-3, koefisien menjadi 0,128 (multiflex) dan 0,007 (Kaso)
yang ke-4, koefisien menjadi 0,091 (multiflex) dan 0,004 (Kaso)

A.1.03.2e.2 1 m2 Bekisting expose Kolom Beton dengan multiflex 18 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.330	Rp 195,088.00	Rp 64,379.04
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.330	Rp 219,817.97	Rp 72,539.93
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.033	Rp 256,454.30	Rp 8,462.99
4	Mandor	L.04	OH	0.033	Rp 302,249.71	Rp 9,974.24
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 155,356.20
B	Bahan					
1	Multiplek 12/18 mm	M.39.d	lembar	0.128	Rp 295,600.00	Rp 37,836.80
2	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m3	0.007	Rp 4,444,200.00	Rp 31,109.40
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.25	Rp 33,200.00	Rp 8,300.00
4	Minyak bekisting	M.141	Liter	0.2	Rp 51,900.00	Rp 10,380.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 87,626.20
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 242,982.40
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 36,447.36
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 279,429.76**

CATATAN: * Bahan digunakan berulang kali, yang ke-1, koefisien 0,353 (multiflex) dan 0,017 (Kaso)
yang ke-2, koefisien menjadi 0,203 (multiflex) dan 0,009 (Kaso)
yang ke-3, koefisien menjadi 0,128 (multiflex) dan 0,006 (Kaso)
yang ke-4, koefisien menjadi 0,091 (multiflex) dan 0,004 (Kaso)

A.1.03.2e.3 1 m2 Bekisting biasa Kolom Beton dengan Papan 3/20 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.340	Rp 195,088.00	Rp 66,329.92
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.170	Rp 219,817.97	Rp 37,369.05
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.017	Rp 256,454.30	Rp 4,359.72
4	Mandor	L.04	OH	0.034	Rp 302,249.71	Rp 10,276.49
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 118,335.19
B	Bahan					
1	Papan 3/20 cm Kelas II	M.35.a	m3	0.014	Rp 4,823,800.00	Rp 67,533.20
2	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m3	0.006	Rp 4,444,200.00	Rp 26,665.20
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.3	Rp 33,200.00	Rp 9,960.00
4	Minyak bekisting	M.141	Liter	0.2	Rp 51,900.00	Rp 10,380.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 114,538.40
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 232,873.59
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 34,931.04
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 267,804.63**

CATATAN: * Bahan digunakan berulang kali, yang ke-1, koefisien 0,036 (papan) dan 0,017 (Kaso)
yang ke-2, koefisien menjadi 0,022 (papan) dan 0,009 (Kaso)
yang ke-3, koefisien menjadi 0,014 (papan) dan 0,006 (Kaso)
yang ke-4, koefisien menjadi 0,011 (papan) dan 0,004 (Kaso)

A.1.03.2e.4 1 m2 Perancah Bekisting Kolom Beton dengan Kayu Kaso 5/7 cm, Tinggi 4 m, JATm < 1,0 m

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.340	Rp 195,088.00	Rp 66,329.92
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.170	Rp 219,817.97	Rp 37,369.05
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.017	Rp 256,454.30	Rp 4,359.72
4	Mandor	L.04	OH	0.034	Rp 302,249.71	Rp 10,276.49
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 118,335.19
B	Bahan					
1	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m3	0.011	Rp 4,444,200.00	Rp 48,886.20
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.24	Rp 33,200.00	Rp 7,968.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 56,854.20
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 175,189.39
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 26,278.41
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 201,467.80**

CATATAN: * Bahan Kaso untuk yang ke-1 yaitu 0,033 (kaso); ke-2 menjadi 0,018; ke 3 menjadi 0,011, dan ke-4 menjadi 0,007 m3 (Kaso)

A.1.03.2e.5 1 m2 Perancah Bekisting Kolom beton dg kayu dolken ø 8 cm tinggi 4 m, JaTm 1,2 m**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.380	Rp 195,088.00	Rp 74,133.44
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.190	Rp 219,817.97	Rp 41,765.41
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.019	Rp 256,454.30	Rp 4,872.63
4	Mandor	L.04	OH	0.038	Rp 302,249.71	Rp 11,485.49
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 132,256.97
B	Bahan					
1	Dolken III ø 8 cm -10 cm, panjang 4 m	M.29.d	btg	0.748	Rp 62,000.00	Rp 46,376.00
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.24	Rp 33,200.00	Rp 7,968.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 54,344.00
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 186,600.97
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 27,990.15
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 214,591.12**

CATATAN: * Bahan Dolken untuk yang ke-1 yaitu 2,30; ke-2 menjadi 1,265; ke 3 menjadi 0,748, dan ke-4 menjadi 0,49 batang dolken

A.1.03.2f Bekisting Dinding Beton

A.1.03.2f.1 1 m2 Bekisting Biasa Dinding Beton dengan multiflex 12 atau 18 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.240	Rp 195,088.00	Rp 46,821.12
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.120	Rp 219,817.97	Rp 26,378.16
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.012	Rp 256,454.30	Rp 3,077.45
4	Mandor	L.04	OH	0.024	Rp 302,249.71	Rp 7,253.99
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 83,530.72
B	Bahan					
1	Multiplek 12/18 mm	M.39.d	lembar	0.128	Rp 295,600.00	Rp 37,836.80
2	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m3	0.005	Rp 4,444,200.00	Rp 22,221.00
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.24	Rp 33,200.00	Rp 7,968.00
4	Minyak bekisting	M.141	Liter	0.2	Rp 51,900.00	Rp 10,380.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 78,405.80
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 161,936.52
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 24,290.48
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 186,227.00**

CATATAN: * Bahan digunakan berulang kali, yang ke-1, koefisien 0,353 (multiflex) dan 0,020 (Kaso)
yang ke-2, koefisien menjadi 0,203 (multiflex) dan 0,011 (Kaso)
yang ke-3, koefisien menjadi 0,128 (multiflex) dan 0,007 (Kaso)
yang ke-4, koefisien menjadi 0,091 (multiflex) dan 0,004 (Kaso)

A.1.03.2f.2 **1 m2 Bekisting expose Dinding Beton dengan multiflex 18 mm**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.360	Rp 195,088.00	Rp 70,231.68
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.360	Rp 219,817.97	Rp 79,134.47
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.036	Rp 256,454.30	Rp 9,232.35
4	Mandor	L.04	OH	0.036	Rp 302,249.71	Rp 10,880.99
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 169,479.49
B	Bahan					
1	Multiplek 12/18 mm	M.39.d	lembar	0.128	Rp 295,600.00	Rp 37,836.80
2	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m3	0.007	Rp 4,444,200.00	Rp 31,109.40
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.3	Rp 33,200.00	Rp 9,960.00
4	Minyak bekisting	M.141	Liter	0.2	Rp 51,900.00	Rp 10,380.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 89,286.20
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 258,765.69
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 38,814.85
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 297,580.55**

CATATAN: * Bahan digunakan berulang kali, yang ke-1, koefisien 0,353 (multiflex) dan 0,014 (Kaso)
yang ke-2, koefisien menjadi 0,203 (multiflex) dan 0,008 (Kaso)
yang ke-3, koefisien menjadi 0,128 (multiflex) dan 0,005 (Kaso)
yang ke-4, koefisien menjadi 0,091 (multiflex) dan 0,003 (Kaso)

A.1.03.2f.3 **1 m2 Bekisting biasa Dinding Beton dengan Papan 3/20 cm**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.360	Rp 195,088.00	Rp 70,231.68
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.180	Rp 219,817.97	Rp 39,567.23
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.018	Rp 256,454.30	Rp 4,616.18
4	Mandor	L.04	OH	0.036	Rp 302,249.71	Rp 10,880.99
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 125,296.08
B	Bahan					
1	Papan 3/20 cm Kelas II	M.35.a	m3	0.014	Rp 4,823,800.00	Rp 67,533.20
2	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m3	0.005	Rp 4,444,200.00	Rp 22,221.00
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.3	Rp 33,200.00	Rp 9,960.00
4	Minyak bekisting	M.141	Liter	0.2	Rp 51,900.00	Rp 10,380.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 110,094.20
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 235,390.28
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 35,308.54
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 270,698.82**

CATATAN: * Bahan digunakan berulang kali, yang ke-1, koefisien 0,036 (papan) dan 0,009 (Kaso)
yang ke-2, koefisien menjadi 0,022 (papan) dan 0,009 (Kaso)
yang ke-3, koefisien menjadi 0,014 (papan) dan 0,005 (Kaso)
yang ke-4, koefisien menjadi 0,011 (papan) dan 0,003 (Kaso)

A.1.03.2f.4 **1 m2 Perancah/Penyokong Bekisting Kaso 5/7 cm untuk Dinding Beton Tm 2,5 m****

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.340	Rp 195,088.00	Rp 66,329.92
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.180	Rp 219,817.97	Rp 39,567.23
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.018	Rp 256,454.30	Rp 4,616.18
4	Mandor	L.04	OH	0.034	Rp 302,249.71	Rp 10,276.49
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 120,789.82
B	Bahan					
1	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m3	0.010	Rp 4,444,200.00	Rp 44,442.00
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.24	Rp 33,200.00	Rp 7,968.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 52,410.00
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 173,199.82
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 25,979.97
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 199,179.79**

CATATAN: * Bahan Kaso untuk yang ke-1 yaitu 0,030; ke-2 menjadi 0,017; ke 3 menjadi 0,010, dan ke-4 menjadi 0,0

A.1.03.2f.5 1 m2 Perancah/Penyokong Bekisting Balok 8/12, untuk Dinding Beton Tm 4,5 m**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.400	Rp 195,088.00	Rp 78,035.20
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.200	Rp 219,817.97	Rp 43,963.59
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.020	Rp 256,454.30	Rp 5,129.09
4	Mandor	L.04	OH	0.040	Rp 302,249.71	Rp 12,089.99
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 139,217.87
B	Bahan					
1	Balok Kayu 8/12	M.33.b	m3	0.02	Rp 5,169,100.00	Rp 103,382.00
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.24	Rp 33,200.00	Rp 7,968.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 111,350.00
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 250,567.87
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 37,585.18
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 288,153.05**

CATATAN: * Bahan Kaso untuk yang ke-1 yaitu 0,063 (kaso); ke-2 menjadi 0,035; ke 3 menjadi 0,020, dan ke-4 menjadi 0,013

A.1.03.2g Bekisting Fondasi dan Sloof

A.1.03.2g.1 1 m2 Bekisting Biasa untuk Fondasi dan Sloof Beton biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.200	Rp 195,088.00	Rp 39,017.60
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.100	Rp 219,817.97	Rp 21,981.80
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.010	Rp 256,454.30	Rp 2,564.54
4	Mandor	L.04	OH	0.020	Rp 302,249.71	Rp 6,044.99
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 69,608.93
B	Bahan					
1	Multiplek 12/18 mm	M.39.d	lembar	0.128	Rp 295,600.00	Rp 37,836.80
2	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m3	0.009	Rp 4,444,200.00	Rp 39,997.80
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.25	Rp 33,200.00	Rp 8,300.00
4	Minyak bekisting	M.141	Liter	0.2	Rp 51,900.00	Rp 10,380.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 96,514.60
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 166,123.53
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 24,918.53
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 191,042.06**

CATATAN: * Bahan digunakan berulang kali, yang ke-1, koefisien 0,353 (multiflex) dan 0,029 (Kaso)
yang ke-2, koefisien menjadi 0,203 (multiflex) dan 0,016 (Kaso)
yang ke-3, koefisien menjadi 0,128 (multiflex) dan 0,009 (Kaso)
yang ke-4, koefisien menjadi 0,091 (multiflex) dan 0,006 (Kaso)

A.1.03.2g.2 1 m2 Bekisting Biasa untuk Fondasi dan Sloof Beton dengan Papan 3/20 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.300	Rp 195,088.00	Rp 58,526.40
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.150	Rp 219,817.97	Rp 32,972.70
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.015	Rp 256,454.30	Rp 3,846.81
4	Mandor	L.04	OH	0.030	Rp 302,249.71	Rp 9,067.49
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 104,413.40
B	Bahan					
1	Papan 3/20 cm Kelas II	M.35.a	m3	0.014	Rp 4,823,800.00	Rp 67,533.20
2	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m3	0.009	Rp 4,444,200.00	Rp 39,997.80
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.3	Rp 33,200.00	Rp 9,960.00
4	Minyak bekisting	M.141	Liter	0.2	Rp 51,900.00	Rp 10,380.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 127,871.00
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 232,284.40
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 34,842.66
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 267,127.06**

CATATAN: * Bahan digunakan berulang kali, yang ke-1, koefisien 0,036 (papan) dan 0,029 (Kaso)
yang ke-2, koefisien menjadi 0,022 (papan) dan 0,016 (Kaso)
yang ke-3, koefisien menjadi 0,014 (papan) dan 0,009 (Kaso)
yang ke-4, koefisien menjadi 0,011 (papan) dan 0,006 (Kaso)

A.1.03.2g.3 **1 m2 Perancah Bekisting Kaso 5/7 cm untuk Sloof dan Fondasi beton Tm 2,0 m****

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.200	Rp 195,088.00	Rp 39,017.60
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.100	Rp 219,817.97	Rp 21,981.80
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.010	Rp 256,454.30	Rp 2,564.54
4	Mandor	L.04	OH	0.020	Rp 302,249.71	Rp 6,044.99
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 69,608.93
B	Bahan					
1	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m3	0.014	Rp 4,444,200.00	Rp 62,218.80
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.25	Rp 33,200.00	Rp 8,300.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 70,518.80
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	
	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 140,127.73
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 21,019.16
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 161,146.89**

CATATAN: * Bahan Kaso untuk yang ke-1 yaitu 0,035; ke-2 menjadi 0,019; ke 3 menjadi 0,014, dan ke-4 menjadi 0,011 (Kaso)

A.1.03.2i **Bongkar Bekisting dan Perancah**

A.1.03.2i.1 **Bongkar 1 m^2 bekisting dan Perancah secara biasa (dan membereskan puing)**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.040	Rp 195,088.00	Rp 7,803.52
2	Mandor	L.04	OH	0.004	Rp 302,249.71	Rp 1,209.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 9,012.52
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 9,012.52
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 1,351.88
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m2 (D+E)**					**Rp 10,364.40**

A.1.03.2i.2 **Bongkar 1 m^2 bekisting dan Perancah secara hati-hati (dan membereskan puing)**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.060	Rp 195,088.00	Rp 11,705.28
2	Mandor	L.04	OH	0.006	Rp 302,249.71	Rp 1,813.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 13,518.78
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 13,518.78
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 2,027.82
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m2 (D+E)**					**Rp 15,546.59**

A.2.03.2j **Pembongkaran Konstruksi Beton**

A.2.03.2j.1 **Bongkar 1 m3 beton mutu rendah fc' < 20 MPa dengan *Jack Hammer***

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7.00**
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2000	Rp 195,088.00	Rp 39,017.60
2	Mandor	L.04	OH	0.0200	Rp 302,249.71	Rp 6,044.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 45,062.59
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	*Jack Hammer*	E.16.a	Hari	0.0500	Rp 152,400.00	Rp 7,620.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 7,620.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 52,682.59
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 7,902.39
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m3 (D+E)**					**Rp 60,584.98**

A.1.03.21 Beton Ferosemen

A.1.03.21.1 1 m3 Campuran Beton Ferosemen Mutu, fc' = 30 Mpa

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.650	Rp 195,088.00	Rp 321,895.20
2	Tukang Batu	L.02	OH	0.275	Rp 219,817.97	Rp 60,449.94
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.028	Rp 256,454.30	Rp 7,180.72
4	Mandor	L.04	OH	0.165	Rp 302,249.71	Rp 49,871.20
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 439,397.06
B	Bahan					
1	Portland Cement	M.23	kg	413	Rp 1,800.00	Rp 743,400.00
2	Pasir Beton	M.16.a	kg	681	Rp 330.00	Rp 224,730.00
3	Bahan Aditif/Admixture	M.04.c	liter	1.2	Rp 119,500.00	Rp 143,400.00
4	Air	M.02	liter	215	Rp 650.00	Rp 139,750.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,251,280.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,690,677.06
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 253,601.56
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m2 (D+E)**					**Rp 1,944,278.62**

A.2.03.21.1 1m2 Bekisting Lantai Beton Ferosemen dengan Multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.200	Rp 195,088.00	Rp 39,017.60
2	Tukang Batu	L.02	OH	0.100	Rp 219,817.97	Rp 21,981.80
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.010	Rp 256,454.30	Rp 2,564.54
4	Mandor	L.04	OH	0.020	Rp 302,249.71	Rp 6,044.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 69,608.93
B	Bahan					
1	Multiplek 12/18 mm	M.39.c	lembar	0.128	Rp 295,600.00	Rp 37,836.80
2	Kaso 5/7 cm	M.37.a	m3	0.005	Rp 4,444,200.00	Rp 22,221.00
3	Paku 5 cm dan 7 cm	M.72.b	kg	0.22	Rp 33,200.00	Rp 7,304.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 67,361.80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 136,970.73
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 20,545.61
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m2 (D+E)**					**Rp 157,516.34**

A.1.03.21.2 Penulangan 1 m2 Ferrocement dengan Wiremesh M6 (Jaring Kawat Kotak)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.360	Rp 195,088.00	Rp 70,231.68
2	Tukang Besi	L.02	OH	0.120	Rp 219,817.97	Rp 26,378.16
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.012	Rp 256,454.30	Rp 3,077.45
4	Mandor	L.04	OH	0.036	Rp 302,249.71	Rp 10,880.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 110,568.28
B	Bahan					
1	Tulangan Utama dia 6mm	M.56.c	kg	1.35	25,200.00	34,020.00
2	Tulangan Bagi dia 4mm	M.55.d	kg	0.6	25,200.00	15,120.00
3	Wiremesh M6	M.56.c	m2	1.02	Rp 77,800.00	Rp 79,356.00
4	Kawat Tali Beton	M.68	kg	0.01	Rp 40,500.00	Rp 405.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 128,901.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 239,469.28
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 35,920.39
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m2 (D+E)**					**Rp 275,389.67**

A.1.05 Pekerjaan Pemancangan dan Pondasi Tiang Bor

A.1.05.1 Pemancangan Secara Manual dan Semi-Mekanis

A.2.05.1a.2 Per-m' Penetrasi Tiang Pancang Cerucuk Dolken/Bambu/Kayu ø 8 – 10 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0200	Rp 195,088.00	Rp 3,901.76
2	Tukang	L.02	OH	0.0100	Rp 219,817.97	Rp 2,198.18
3	Mandor	L.04	OH	0.0020	Rp 302,249.71	Rp 604.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 6,704.44
B	Bahan					
1	Alat Sambung Bambu dia 8-10 cm	M.56.g	m	0.1538	7,500.00	1,153.50
2	Sepatu Pancang Bambu dia 8-10 c	M.91.g	buah	0.1538	2,200.00	338.36
Jumlah Harga Bahan						1,491.86
C	Peralatan					
1	Tripod tinggi 5 m	To.40.1	Hari	0.0100	Rp 97,300.00	Rp 973.00
2	Kerekan Beban 1 Ton + 2 m' T.Nylo	To.03.h	Hari	0.0100	Rp 55,300.00	Rp 553.00
3	Bandul Pancang 0,5 ton (manual)	To.40.a	Hari	0.0100	698,300.00	6,983.00
Jumlah Harga Peralatan						Rp 8,509.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 16,705.30
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 2,505.79
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 19,211.09**

A.2.05.1d.2 Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (10 -12,5 Buah) kayu dolken Ø 8 - <10 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.074	Rp 195,088.00	Rp 14,514.55
2	Tukang	L.02	OH	0.037	Rp 219,817.97	Rp 8,177.23
3	Mandor	L.04	OH	0.007	Rp 302,249.71	Rp 2,236.65
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 24,928.42
B	Bahan					
1	Alat Sambung Bambu dia 8-10 cm	M.56.g	m	0.1538	7,500.00	1,153.50
2	Sepatu Pancang Bambu dia 8-10 c	M.91.g	buah	0.1538	2,200.00	338.36
Jumlah Harga Bahan						1,491.86
C	Peralatan					
1	Tripod tinggi 5 m	To.40.1	Hari	0.0372	Rp 97,300.00	Rp 3,619.56
2	Kerekan Beban 1 Ton + 2 m' T.Nylo	To.03.h	Hari	0.0372	Rp 55,300.00	Rp 2,057.16
3	Bandul Pancang 0,5 ton (manual)	To.40.a	Hari	0.0372	698,300.00	25,976.76
Jumlah Harga Peralatan						Rp 31,653.48
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 58,073.76
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 8,711.06
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 66,784.83**

A.2.05.1c Tiang Pancang Beton

A.2.05.1c.1 Per m' Penetrasi Tiang Pancang Beton 15 x 15 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1332	Rp 195,088.00	Rp 25,985.72
2	Tukang	L.02	OH	0.0444	Rp 219,817.97	Rp 9,759.92
3	Mandor	L.04	OH	0.0133	Rp 302,249.71	Rp 4,019.92
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 39,765.56
B	Bahan					
1	Alat Sambung Bambu dia 10-15 cm	M.56.g	buah	0.1538	14,300.00	2,199.34
2	Sepatu Pancang Bambu dia 10-15	M.91.g	buah	0.1538	4,700.00	722.86
Jumlah Harga Bahan						2,922.20
C	Peralatan					
1	Tripod tinggi 5 m	To.40.1	Hari	0.0444	Rp 97,300.00	Rp 4,320.12
2	Kerekan Beban 2 Ton + 30 m' T.Ny	To.03.i	Hari	0.0444	Rp 62,000.00	Rp 2,752.80
3	Bandul Pancang 0,5 ton (manual)	To.40.a	Hari	0.0444	698,300.00	31,004.52
Jumlah Harga Peralatan						Rp 38,077.44
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 80,765.20
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 12,114.78
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 92,879.98**

A.1.05.2 Pondasi Tiang Bor Secara Manual dan Semi-Mekanis

A.2.05.2a Bored Pile Ø 20 cm

A.2.05.2a.2 Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile Ø 20 cm pada Tanah Sedang (Biasa)

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1064	Rp 195,088.00	Rp 20,757.36
2	Tukang Batu/Tembok	L.02	OH	0.0266	Rp 219,817.97	Rp 5,847.16
3	Mandor	L.04	OH	0.0106	Rp 302,249.71	Rp 3,203.85
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 29,808.37
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Stang Bor, Batang Bor dia 1 1/4"	E.04a+b	Hari	0.0266	401,000.00	10,666.60
2	Bor : Auger dia 20 cm	G.05.a	Hari	0.0266	42,800.00	1,138.48
Jumlah Harga Peralatan						11,805.08
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 41,613.45
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 6,242.02
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 47,855.47**

A.2.05.2a.4 Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile Ø 20 cm pada Tanah Keras atau Cadas

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.7108	Rp 195,088.00	Rp 138,668.55
2	Tukang Batu/Tembok	L.02	OH	0.1777	Rp 219,817.97	Rp 39,061.65
3	Mandor	L.04	OH	0.0710	Rp 302,249.71	Rp 21,459.73
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 199,189.93
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Stang Bor, Batang Bor dia 1 1/4"	E.04a+b	Hari	0.1777	401,000.00	71,257.70
2	Bor : Auger dia 20 cm	G.05.a	Hari	0.1777	42,800.00	7,605.56
Jumlah Harga Peralatan						78,863.26
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 278,053.19
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 41,707.98
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 319,761.17**

A.2.05.2a.3 Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 20 cm pada Tanah Berbatu

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0664	Rp 195,088.00	Rp 208,041.84
2	Tukang Batu/Tembok	L.02	OH	0.2666	Rp 219,817.97	Rp 58,603.47
3	Mandor	L.04	OH	0.1066	Rp 302,249.71	Rp 32,219.82
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 298,865.13
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Stang Bor, Batang Bor dia 1 1/4"	E.04a+b	Hari	0.2666	401,000.00	106,906.60
2	Bor : Auger dia 20 cm	G.05.a	Hari	0.2666	42,800.00	11,410.48
Jumlah Harga Peralatan						118,317.08
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 417,182.21
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 62,577.33
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 479,759.54**

A.2.05.2a.5 **Penulangan dan Pengecoran 1m' Panjang Lubang Bored Pile Ø 20 cm**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0189	Rp 195,088.00	Rp 3,687.16
2	Tukang Bor	L.02	OH	0.0094	Rp 219,817.97	Rp 2,066.29
3	Mandor	L.04	OH	0.0018	Rp 302,249.71	Rp 544.05
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 6,297.50
B	Bahan					
1	Tulangan Bored Pile 100 kg/m3 Be	B.06.b.2	kg	3.1416	25,200.00	79,168.32
2	Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa	B.02.b.4	m3	0.0320	Rp 1,453,000.00	Rp 46,496.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 125,664.32
C	Peralatan					
1	Vibrator Beton; 45 mm; 10 HP	To.42.b	Hari	0.0047	Rp 908,700.00	Rp 4,270.89
2	Molen kapasitas 0,3 m3	E.29.c	Hari	0.0047	Rp 237,100.00	Rp 1,114.37
Jumlah Harga Peralatan						Rp 5,385.26
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 137,347.08
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 20,602.06
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 157,949.14**

A.2.05.2b **Bored Pile Ø 30 cm**

A.2.05.2b.2 **Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile Ø 30 cm pada Tanah Sedang (Biasa)**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2400	Rp 195,088.00	Rp 46,821.12
2	Tukang Bor	L.02	OH	0.0600	Rp 219,817.97	Rp 13,189.08
3	Mandor	L.04	OH	0.0240	Rp 302,249.71	Rp 7,253.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 67,264.19
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Stang Bor, Batang Bor dia 1 1/4"	E.04a+b	Hari	0.0600	401,000.00	24,060.00
2	Bor : Auger dia 30 cm	G.05.b	Hari	0.0600	42,800.00	2,568.00
Jumlah Harga Peralatan						26,628.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 93,892.19
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 14,083.83
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 107,976.02**

A.2.05.2b.3 **Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile Ø 30 cm pada Tanah Keras/Cadas/Batu Lunak**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.6000	Rp 195,088.00	Rp 312,140.80
2	Tukang Bor	L.02	OH	0.4000	Rp 219,817.97	Rp 87,927.19
3	Mandor	L.04	OH	0.1600	Rp 302,249.71	Rp 48,359.95
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 448,427.94
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Stang Bor, Batang Bor dia 1 1/4"	E.04a+b	Hari	0.4000	401,000.00	160,400.00
2	Bor : Auger dia 30 cm	G.05.b	Hari	0.4000	42,800.00	17,120.00
Jumlah Harga Peralatan						177,520.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 902,526.39
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 135,378.96
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 1,037,905.35**

A.2.05.2b.4 **Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile Ø 30 cm pada Tanah Berbatu**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.4000	Rp 195,088.00	Rp 468,211.20
2	Tukang Bor	L.02	OH	0.4000	Rp 219,817.97	Rp 87,927.19
3	Mandor	L.04	OH	0.2400	Rp 302,249.71	Rp 72,539.93
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 628,678.32
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Stang Bor, Batang Bor dia 1 1/4"	E.04a+b	Hari	0.6000	401,000.00	240,600.00
2	Bor : Auger dia 30 cm	G.05.b	Hari	0.6000	42,800.00	25,680.00
Jumlah Harga Peralatan						266,280.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 894,958.32
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 134,243.75
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 1,029,202.06**

A.2.05.2b.5 **Penulangan dan Pengecoran beton 1m' Panjang Lubang Bored Pile Ø 30 cm**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0428	Rp 195,088.00	Rp 8,349.77
2	Tukang Bor	L.02	OH	0.0107	Rp 219,817.97	Rp 2,352.05
3	Mandor	L.04	OH	0.0042	Rp 302,249.71	Rp 1,269.45
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 11,971.27
B	Bahan					
1	Tulangan Bored Pile 100 kg/m3 Be	B.06.b.2	kg	7.0685	25,200.00	178,126.20
2	Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa	B.02.b.4	m3	0.0730	Rp 1,453,000.00	Rp 106,069.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 284,195.20
C	Peralatan					
1	Vibrator Beton; 45 mm; 10 HP	To.42.b	Hari	0.0107	Rp 908,700.00	Rp 9,723.09
2	Molen kapasitas 0,3 m3	E.29.c	Hari	0.0107	Rp 237,100.00	Rp 2,536.97
Jumlah Harga Peralatan						Rp 12,260.06
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 308,426.53
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 46,263.98
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 354,690.51**

A.2.05.2c **Bored Pile Ø 40 cm**

A.2.05.2c.2 **Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 40 cm pada Tanah Sedang (Biasa)**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.4268	Rp 195,088.00	Rp 83,263.56
2	Tukang Bor	L.02	OH	0.1067	Rp 219,817.97	Rp 23,454.58
3	Mandor	L.04	OH	0.0426	Rp 302,249.71	Rp 12,875.84
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 119,593.97
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Stang Bor, Batang Bor dia 1 1/4"	E.04a+b	Hari	0.1067	401,000.00	42,786.70
2	Bor : Auger dia 40 cm	G.05.b	Hari	0.1067	42,800.00	4,566.76
Jumlah Harga Peralatan						47,353.46
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 166,947.43
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 25,042.11
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 191,989.55**

A.2.05.2c.3 **Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile Ø 40 cm pada Tanah Keras/Cadas/Batu Lunak**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.9048	Rp 195,088.00	Rp 371,603.62
2	Tukang Bor	L.02	OH	0.4762	Rp 219,817.97	Rp 104,677.32
3	Mandor	L.04	OH	0.1905	Rp 302,249.71	Rp 57,578.57
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 533,859.51
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Stang Bor, Batang Bor dia 1 1/4"	E.04a+b	Hari	0.4762	401,000.00	190,956.20
2	Bor : Auger dia 40 cm	G.05.b	Hari	0.4762	42,800.00	20,381.36
Jumlah Harga Peralatan						211,337.56
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 745,197.07
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 111,779.56
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 856,976.63**

A.2.05.2c.4 **Pengeboran 1m' Lubang Bored Pile Ø 40 cm pada Tanah Berbatu**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.8571	Rp 195,088.00	Rp 557,385.92
2	Tukang Bor	L.02	OH	0.7143	Rp 219,817.97	Rp 157,015.97
3	Mandor	L.04	OH	0.2857	Rp 302,249.71	Rp 86,352.74
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 800,754.64
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Stang Bor, Batang Bor dia 1 1/4"	E.04a+b	Hari	0.7143	401,000.00	286,434.30
2	Bor : Auger dia 40 cm	G.05.b	Hari	0.7143	42,800.00	30,572.04
Jumlah Harga Peralatan						317,006.34
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,117,760.98
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 167,664.15
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 1,285,425.13**

A.2.05.2c.5 **Penulangan dan Pengecoran 1m' Lubang Bored Pile Ø 40 cm**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0756	Rp 195,088.00	Rp 14,748.65
2	Tukang Bor	L.02	OH	0.0189	Rp 219,817.97	Rp 4,154.56
3	Mandor	L.04	OH	0.0075	Rp 302,249.71	Rp 2,266.87
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 21,170.09
B	Bahan					
1	Tulangan Bored Pile 100 kg/m3 Be	B.06.b.2	kg	12.5663	25,200.00	316,670.76
2	Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa	B.02.b.4	m3	0.1288	Rp 1,453,000.00	Rp 187,146.40
Jumlah Harga Bahan						Rp 503,817.16
C	Peralatan					
1	Vibrator Beton; 45 mm; 10 HP	To.42.b	Hari	0.0189	Rp 908,700.00	Rp 17,174.43
2	Molen kapasitas 0,3 m3	E.29.c	Hari	0.0189	Rp 237,100.00	Rp 4,481.19
Jumlah Harga Peralatan						Rp 21,655.62
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 546,642.87
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 81,996.43
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 628,639.29**

A.2.05.2d **Bored Pile Ø 50 cm**

A.2.05.2d.2 **Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 50 cm pada Tanah Sedang (Biasa)**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.6664	Rp 195,088.00	Rp 130,006.64
2	Tukang Bor	L.02	OH	0.1666	Rp 219,817.97	Rp 36,621.67
3	Mandor	L.04	OH	0.0666	Rp 302,249.71	Rp 20,129.83
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 186,758.15
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Stang Bor, Batang Bor dia 1 1/4"	E.04a+b	Hari	0.1666	401,000.00	66,806.60
2	Bor : Auger dia 50 cm	G.05.b	Hari	0.1666	42,800.00	7,130.48
Jumlah Harga Peralatan						73,937.08
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 260,695.23
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 39,104.28
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 299,799.51**

A.2.05.2d.3 **Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 50 cm pada Tanah Keras/Cadas/Batu Lunak**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	4.4444	Rp 195,088.00	Rp 867,049.11
2	Tukang Bor	L.02	OH	1.1111	Rp 219,817.97	Rp 244,239.74
3	Mandor	L.04	OH	0.4444	Rp 302,249.71	Rp 134,319.77
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 1,245,608.62
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Stang Bor, Batang Bor dia 1 1/4"	E.04a+b	Hari	1.1111	401,000.00	445,551.10
2	Bor : Auger dia 50 cm	G.05.b	Hari	1.1111	42,800.00	47,555.08
Jumlah Harga Peralatan						493,106.18
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,299,354.03
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 194,903.11
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 547,500.00**

A.2.05.2d.4 **Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 50 cm pada Tanah Berbatu**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	6.6664	Rp 195,088.00	Rp 1,300,534.64
2	Tukang Bor	L.02	OH	1.6666	Rp 219,817.97	Rp 366,348.63
3	Mandor	L.04	OH	0.6666	Rp 302,249.71	Rp 201,479.65
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 1,868,362.92
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Stang Bor, Batang Bor dia 1 1/4"	E.04a+b	Hari	1.6666	401,000.00	668,306.60
2	Bor : Auger dia 50 cm	G.05.b	Hari	1.6666	42,800.00	71,330.48
Jumlah Harga Peralatan						739,637.08
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2,608,000.00
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 391,200.00
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 30,499.70**

A.2.05.2d.5 **Penulangan dan Pengecoran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 50 cm**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1180	Rp 195,088.00	Rp 23,020.38
2	Tukang Bor	L.02	OH	0.0295	Rp 219,817.97	Rp 6,484.63
3	Mandor	L.04	OH	0.0118	Rp 302,249.71	Rp 3,566.55
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 33,071.56
B	Bahan					
1	Tulangan Bored Pile 100 kg/m3 Be	B.06.b.2	kg	19.6349	25,200.00	494,799.48
2	Campuran Beton fc' = 14,5 Mpa	B.02.b.4	m3	0.2002	Rp 1,453,000.00	Rp 290,890.60
Jumlah Harga Bahan						Rp 785,690.08
C	Peralatan					
1	Vibrator Beton; 45 mm; 10 HP	To.42.b	Hari	0.0295	Rp 908,700.00	Rp 26,806.65
2	Molen kapasitas 0,3 m3	E.29.c	Hari	0.0295	Rp 237,100.00	Rp 6,994.45
Jumlah Harga Peralatan						Rp 33,801.10
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 852,562.74
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 127,884.41
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m' (D+E)**					**Rp 980,447.15**

A.1.04 **Pekerjaan Dewatering (Normatif)**

A.1.04.1 **Kistdam pasir/tanah**

A.1.04.1a **1 Buah Kistdam pasir/tanah, karung plastik/bagor/goni (sebesar karung beras 25 kg) 43 x 65 cm**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.040	Rp 195,088.00	Rp 7,803.52
2	Mandor	L.04	OH	0.004	Rp 302,249.71	Rp 1,209.00
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 9,012.52
B	Bahan					
1**	Karung goni	M.136.a	Buah	1.000	Rp 138,800.00	Rp 138,800.00
2	Tali rapia/goni/rami	M.151.e	m	2.000	Rp 24,100.00	Rp 48,200.00
3*	Pasir Kasar	M.05.b.3	m^3	0.022	Rp 406,700.00	Rp 8,947.40
Jumlah Harga Bahan						Rp 195,947.40
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 204,959.92
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 30,743.99
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - buah (D+E)**					**Rp 235,703.91**

***** Koefisien untuk tanah 0,026; jika menggunakan tanah hasil galian maka HSD pada kolom 6 = 0

****** Kode bahan dan harga agar disesuaikan dengan yang digunakan

A.1.04.1b **1 Buah Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik/bagor/goni atau terpal ukuran 45 cm x 120 cm**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.075	Rp 195,088.00	Rp 14,631.60
2	Tukang jahit	L.02	OH	0.025	Rp 219,817.97	Rp 5,495.45
3	Mandor	L.04	OH	0.008	Rp 302,249.71	Rp 2,266.87
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 22,393.92
B	Bahan					
1**	Karung goni	M.136.a	m2	1.300	Rp 138,800.00	Rp 180,440.00
2	Tali/benang pengikat	M.126.b	m	2.000	Rp 13,000.00	Rp 26,000.00
3	Pasir Kasar	M.05.a.2	m^3	0.054	Rp 406,700.00	Rp 21,961.80
Jumlah Harga Bahan						Rp 228,401.80
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 250,795.72
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 37,619.36
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - buah (D+E)**					**Rp 288,415.08**

***** Koefisien untuk tanah 0,065; jika menggunakan tanah hasil galian maka HSD pada kolom 6 = 0

****** Kode bahan dan harga agar disesuaikan dengan yang digunakan

A.1.04.1c **Membuat 1 Buah geobag ukuran 145 x 240 cm**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.180	Rp 195,088.00	Rp 35,115.84
2	Tukang Jahit	L.02	OH	0.060	Rp 219,817.97	Rp 13,189.08
3	Mandor	L.04	OH	0.018	Rp 302,249.71	Rp 5,440.49
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 53,745.41
B	Bahan					
1	Geotekstil A (tipis)	M.132.1	m2	7.500	Rp 73,000.00	Rp 547,500.00
2	Geotekstil tali	M.132.u	m'	3.200	Rp 3,800.00	Rp 12,160.00
3	Benang Geotekstil	M.132.aa	m'	25.20	13,000.00	327,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 887,260.00
C	Peralatan					
1	Pemotong Kain/Geotekstil	To.09.d	Hari	0.942	Rp 182,400.00	Rp 171,820.80
2	Mesin jahit geotekstil	To.22.c	Hari	0.019	Rp 37,500.00	Rp 712.50
Jumlah Harga Peralatan						Rp 172,533.30
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,113,538.71
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 167,030.81
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - buah (D+E)**					**Rp 1,280,569.52**

***** Koef. dihitung 50%, jika penggunaan kistdam selesai, pasir dimanfaatkan kembali, gunakan HSD pasir 100%
Jika menggunakan tanah, isikan HSD = 0 atau harga tanah urug jika harus beli

A.1.04.2 **Kerangka kayu untuk 1 m3 kistdam pasir/tanah ukuran 43 cm x 65 cm**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.100	Rp 195,088.00	Rp 19,508.80
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.050	Rp 219,817.97	Rp 10,990.90
3	Mandor	L.04	OH	0.010	Rp 302,249.71	Rp 3,022.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 33,522.20
B	Bahan					
1	Kaso 5/7 cm	M.37.b	m^3	0.0364	Rp 4,444,200.00	Rp 161,768.88
2	Paku 5 cm dan 7 cm	M.71.b	kg	0.3250	Rp 33,200.00	Rp 10,790.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 172,558.88
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 206,081.08
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 30,912.16
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - 1 m^3 (D+E)**					**Rp 236,993.24**

***** Kayu kaso 8 batang, koefisien untuk pemakaian ke-1 (0,112), untuk ke-2 (0,0616) dan untuk ke-3 (0,0364) dan ke

A.1.04.3 Kerangka baja profil L.50.50 atau L.60.60 atau profil besi berlubang utk 1 m3 kistdam pasir atau tanah 23 x 65 cm2

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**500%**	**6**	**7.00**
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.060	Rp 195,088.00	Rp 11,705.28
2	Tukang besi	L.02	OH	0.030	Rp 219,817.97	Rp 6,594.54
3	Mandor	L.04	OH	0.006	Rp 302,249.71	Rp 1,813.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 20,113.32
B	Bahan					
1	Baja profil L.50.50.5	M.59.d	kg	15.383	Rp 23,700.00	Rp 364,577.10
2	Baut ø 12 mm panjang 5 cm	M.62.e	Buah	8	Rp 700.00	Rp 5,600.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 370,177.10
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 390,290.42
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 58,543.56
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - 1 m^3 (D+E)**					**Rp 448,833.98**

*) 32m profil baja dapat digunakan berkali-kali, misal L.50.50.5; L.60.60.6 atau juga besi profil berlubang:
Profil L.50.50.5, pemakaian ke-1 (60,320 kg), ke-2 (30,462 kg), ke-3 (15,383 kg) dan ke-4 (7,768 kg)
Profil L.60.60.6, pemakaian ke-1 (86,720 kg), ke-2 (43,794 kg), ke-3 (22,116 kg) dan ke-4 (11,168 kg)

A.1.04.6 Pengoperasian 1 Buah Pompa Air Per-Jam; Kapasitas 30L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m'; ø out 5

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
Jumlah Harga Tenaga Kerja						-
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Pompa air diesel 10 KW; Q = 30 L/s	E.39.j	jam	0.6170	71,100.00	43,868.70
Jumlah Harga Peralatan						43,868.70
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					43,868.70
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 6,580.31
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - 1 m^3 (D+E)**					**50,449.01**

A.1.04.7 Pengoperasian 1 Buah pompa air per-Jam; kapasitas 60 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m'; ø out 8"

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
A	Tenaga Kerja					
Jumlah Harga Tenaga Kerja						-
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Pompa air diesel 20 KW; Q = 60 L/s	E.39.k	Jam	0.6170	Rp 132,900.00	Rp 81,999.30
Jumlah Harga Peralatan						Rp 81,999.30
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 81,999.30
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 12,299.90
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - 1 hari (D+E)**					**Rp 94,299.20**

A.1.04.8 Pengoperasian 1 Buah pompa air per-Jam; kapasitas 100 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m'; ø out 10"

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
A	Tenaga Kerja					
Jumlah Harga Tenaga Kerja						-
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Pompa air diesel 30 KW; Q = 100 L/s	E.39.g	Jam	0.9868	Rp 159,400.00	Rp 157,295.92
Jumlah Harga Peralatan						Rp 157,295.92
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 157,295.92
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 23,594.39
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - 1 hari (D+E)**					**Rp 180,890.31**

A.1.04.9 Pengoperasian per-jam pompa air (D) dengan daya 30 KW dengan suction head maksimal 3 m dan discharge head maksimal 10 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	(Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
A	Tenaga Kerja					
Jumlah Harga Tenaga Kerja						-
B	Bahan					
Jumlah Harga Bahan						-
C	Peralatan					
1	Pompa air diesel 50 KW; Q = 500 L/s	E.39.g	Jam	0.9868	Rp 248,300.00	Rp 245,022.44
Jumlah Harga Peralatan						Rp 245,022.44
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 245,022.44
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 36,753.37
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - 1 hari (D+E)**					**Rp 281,775.81**

A.1.06 Pekerjaan Pintu Air dan Peralatan Hidromekanik (Normatif)

A.1.06.1 Biaya pemasangan (jika harga pintu air belum termasuk harga pemasangan)

A.2.06.1 Biaya Pemasangan Pintu Angkat No.1; Lebar B = 200mm; H = 250mm; H1 = 500mm dan TR = 1050mm

Contoh Pintu Angkat No.1; Lebar B = 200mm; H = 250mm; H1 = 500mm dan TR = 1050mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.620	Rp 195,088.00	Rp 120,954.56
2	Tukang	L.02	OH	0.310	Rp 219,817.97	Rp 68,143.57
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.031	Rp 256,454.30	Rp 7,950.08
4	Mandor	L.04	OH	0.062	Rp 302,249.71	Rp 18,739.48
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 215,787.70
B	Bahan					
1	Besi Pengaku	M.59.g	kg	1.860	22,600.00	42,036.00
2	Kawat Las Listrik	M.74	kg	0.413	Rp 47,900.00	Rp 19,782.70
3	Beton Ready Mixed K-225	B.07.a	m3	0.012	Rp 1,453,000.00	Rp 17,436.00
4	Pasangan bata merah 1 pc : 4 ps	P.02.c	m3	0.025	Rp 872,900.00	Rp 21,822.50
Jumlah Harga Bahan						Rp 101,077.20
C	Peralatan					
1	Pintu Angkat Type I.B = 0,30 m	M.69.x	Buah	1.000	Rp 1,540,300.00	Rp 1,540,300.00
2	Tripod tinggi 5 m	To.40.1	Hari	0.093	Rp 97,300.00	Rp 9,048.90
3	Las listrik 250 A diesel	E.25.d	Hari	0.093	552,400.00	51,373.20
Jumlah Harga Peralatan						Rp 1,600,722.10
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,917,587.00
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 287,638.05
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 2,205,225.04**

****)** Harga disesuaikan dengan jenis atau tipe pintu air

A.2.06.2 Biaya Pemasangan Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi (Stang Draat Ganda) No.1 Lebar B = 1500 mm; H = 1500 mm

Contoh Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi (Stang Draat Ganda) No.1
Lebar B = 1500 mm; H = 1500 mm; H1 = 3000 mm dan TR = 3800 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	15.400	Rp 195,088.00	Rp 3,004,355.20
2	Tukang las	L.02	OH	7.700	Rp 219,817.97	Rp 1,692,598.35
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.770	Rp 256,454.30	Rp 197,469.81
4	Mandor	L.04	OH	1.540	Rp 302,249.71	Rp 465,464.55
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 5,359,887.91
B	Bahan					
1	Besi Pengaku	M.59.g	kg	1.860	22,600.00	42,036.00
2	Kawat Las Listrik	M.74	kg	10.267	Rp 47,900.00	Rp 491,789.30
3	Beton Ready Mixed K-225	B.07.a	m3	0.310	Rp 1,453,000.00	Rp 450,430.00
4	Pasangan bata merah 1 pc : 4 ps	P.02.c	m3	0.620	Rp 872,900.00	Rp 541,198.00
					Jumlah Harga Bahan	Rp 1,525,453.30
C	Peralatan					
1	Pintu air **)	M.69.x	Buah	1.000	40,451,100.00	40,451,100.00
2	Tripod tinggi 5 m	To.40.1	Hari	2.310	Rp 97,300.00	Rp 224,763.00
3	Las listrik 250 A diesel	E.25.d	Hari	2.310	552,400.00	1,276,044.00
					Jumlah Harga Peralatan	Rp 41,951,907.00
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 48,837,248.21
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 7,325,587.23
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 56,162,835.44**

****)** Harga disesuaikan dengan jenis atau tipe pintu air

A.1.07.3 Pembuatan Armor

A.1.07.3.a Pembuatan 1 Buah Kubus Beton 30 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0157	Rp 195,088.00	Rp 3,062.88
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0.0039	Rp 219,817.97	Rp 857.29
3	Mandor	L.04	OH	0.0016	Rp 302,249.71	Rp 483.60
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 4,403.77
B	Bahan					
1	Campuran Beton fc' = 25 Mpa	B.01.b.2	m3	0.0275	Rp 1,453,000.00	Rp 39,957.50
2	Tulangan Praktis 100 kg/m3	B.06.b.2	kg	2.7540	25,200.00	69,400.80
Jumlah Harga Bahan						Rp 109,358.30
C	Peralatan					
1	Molen Kapasitas 0,5 m3	E.29.d	Hari	0.00393	Rp 337,200.00	Rp 1,325.20
2	Cetakan Armor Kubus 0,3 m	To.06.a	Hari	0.01786	25,600.00	457.22
3	Centrifuges 5,0 KW pemadat beton	E.08.c	Hari	0.00393	Rp 949,400.00	Rp 3,731.14
Jumlah Harga Peralatan						Rp 5,513.55
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 119,275.63
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 17,891.34
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 137,166.97**

A.1.07.3.b Pembuatan 1 Buah Kubus Beton 40 cm

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0373	Rp 195,088.00	Rp 7,276.78
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0.0093	Rp 219,817.97	Rp 2,044.31
3	Mandor	L.04	OH	0.0037	Rp 302,249.71	Rp 1,118.32
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 10,439.41
B	Bahan					
1	Campuran Beton fc' = 25 Mpa	B.01.b.2	m3	0.0653	Rp 1,453,000.00	Rp 94,880.90
2	Tulangan Praktis 100 kg/m3	B.06.b.2	kg	6.5280	25,200.00	164,505.60
Jumlah Harga Bahan						Rp 259,386.50
C	Peralatan					
1	Molen Kapasitas 0,5 m3	E.29.d	Hari	0.00933	Rp 337,200.00	Rp 3,146.08
2	Cetakan Armor Kubus 0,4 m	To.06.b	Hari	0.04233	28,400.00	1,202.17
3	Centrifuges 5,0 KW pemadat beton	E.08.c	Hari	0.00933	Rp 949,400.00	Rp 8,857.90
Jumlah Harga Peralatan						Rp 13,206.15
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 283,032.06
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 42,454.81
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 325,486.87**

A.1.07.3.c Pembuatan 1 Buah Kubus Beton 60 cm Masif

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1259	Rp 195,088.00	Rp 24,561.58
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0.0315	Rp 219,817.97	Rp 6,924.27
3	Mandor	L.04	OH	0.0126	Rp 302,249.71	Rp 3,808.35
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 35,294.19
B	Bahan					
1	Campuran Beton fc' = 25 Mpa	B.01.b.2	m3	0.2203	Rp 1,453,000.00	Rp 320,095.90
2	Tulangan Praktis 100 kg/m3	B.06.b.2	kg	22.032	25,200.00	555,206.40
Jumlah Harga Bahan						Rp 875,302.30
C	Peralatan					
1	Molen Kapasitas 0,5 m3	E.29.d	Hari	0.03147	Rp 337,200.00	Rp 10,611.68
2	Cetakan Armor Kubus 0,6 m	To.06.c	Hari	0.14288	32,600.00	4,657.89
3	Centrifuges 5,0 KW pemadat beton	E.08.c	Hari	0.03147	Rp 949,400.00	Rp 29,877.62
Jumlah Harga Peralatan						Rp 45,147.19
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 955,743.68
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 143,361.55
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,099,105.23**

A.1.07.3.d **Pembuatan 1 Buah Kubus Beton 60 cm Berongga**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	2.0120	Rp 195,088.00	Rp 392,517.06
2	Tukang Kayu	L.02	OH	1.0060	Rp 219,817.97	Rp 221,136.88
3	Mandor	L.04	OH	0.2012	Rp 302,249.71	Rp 60,812.64
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 674,466.57
B	Bahan					
1	Campuran Beton fc' = 25 Mpa	B.01.b.2	m3	0.1406	Rp 1,453,000.00	Rp 204,291.80
2	Tulangan Praktis 100 kg/m3	B.06.b.2	kg	14.060	25,200.00	354,312.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 558,603.80
C	Peralatan					
1	Molen Kapasitas 0,5 m3	E.29.d	Hari	0.02009	Rp 337,200.00	Rp 6,774.35
2	Cetakan Armor Kubus 0,6 m Beror	To.06.d	Hari	0.09118	32,600.00	2,972.47
3	Centrifuges 5,0 KW pemadat beton	E.08.c	Hari	0.02009	Rp 949,400.00	Rp 19,073.45
Jumlah Harga Peralatan						Rp 28,820.26
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 1,261,890.63
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 189,283.60
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 1,451,174.23**

A.1.07.4.a **Contoh Pasangan 1 m3 Armor Kubus Beton 30 cm**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0000	Rp 195,088.00	Rp 195,088.00
2	Tukang Batu/Tembok	L.02	OH	0.5000	Rp 219,817.97	Rp 109,908.98
3	Mandor	L.04	OH	0.1000	Rp 302,249.71	Rp 30,224.97
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 335,221.95
B	Bahan					
1	Armor Kubus 30 cm	M.121.x	buah	34.421	586,000.00	20,170,706.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.076	Rp 382,000.00	Rp 29,032.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 20,199,738.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 20,534,959.95
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 3,080,243.99
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 23,615,203.95**

A.1.07.4.b **Contoh Pasangan 1 m3 Armor Kubus Beton 40 cm**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.2000	Rp 195,088.00	Rp 234,105.60
2	Tukang Batu/Tembok	L.02	OH	0.6000	Rp 219,817.97	Rp 131,890.78
3	Mandor	L.04	OH	0.1200	Rp 302,249.71	Rp 36,269.96
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 402,266.35
B	Bahan					
1	Armor Kubus 40 cm	M.121.x	buah	14.5890	426,000.00	6,214,914.00
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0710	Rp 382,000.00	Rp 27,122.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 6,242,036.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 6,644,302.35
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 996,645.35
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 7,640,947.70**

A.1.07.4.c **Contoh Pasangan 1 m3 Armor Kubus Beton 60 cm Masif**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	1.4000	Rp 195,088.00	Rp 273,123.20
2	Tukang Batu/Tembok	L.02	OH	0.7000	Rp 219,817.97	Rp 153,872.58
3	Mandor	L.04	OH	0.1400	Rp 302,249.71	Rp 42,314.96
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 469,310.74
B	Bahan					
1	Armor Kubus 60 cm Berongga	M.121.c	buah	4.3840	435,300.00	1,908,355.20
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.0560	Rp 382,000.00	Rp 21,392.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,929,747.20
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2,399,057.94
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 359,858.69
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,758,916.63**

A.1.07.4.d **Contoh Pasangan 1 m3 Armor Kubus Beton 60 cm Berongga**

No.	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.4000	Rp 195,088.00	Rp 78,035.20
2	Tukang Batu/Tembok	L.02	OH	0.2000	Rp 219,817.97	Rp 43,963.59
3	Mandor	L.04	OH	0.0400	Rp 302,249.71	Rp 12,089.99
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 134,088.78
B	Bahan					
1	Armor Kubus 60 cm Berongga	M.121.c	buah	4.3840	435,300.00	1,908,355.20
2	Pasir Pasang	M.05.b.3	m3	0.00560	Rp 382,000.00	Rp 2,139.20
Jumlah Harga Bahan						Rp 1,910,494.40
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 2,044,583.18
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 306,687.48
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**					**Rp 2,351,270.66**

A.1.08 **Pekerjaan Lain-Lain (Informatif)**

A.1.08.5 **Pekerjaan Kayu**

A.1.08.5a **Secara Manual**

A.1.08.5a.1 **1 m2 Pekerjaan Serutan Papan atau Balok Kayu (Manual)**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.050	Rp 195,088.00	Rp 9,754.40
2	Tukang Kayu	L.02	OH	0.150	Rp 219,817.97	Rp 32,972.70
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.015	Rp 256,454.30	Rp 3,846.81
4	Mandor	L.04	OH	0.005	Rp 302,249.71	Rp 1,511.25
					Jumlah Harga Tenaga Kerja	Rp 48,085.16
B	Bahan					
1	Amplas Halus + Sedang	M.03.a	m	0.300	16,400.00	4,920.00
					Jumlah Harga Bahan	4,920.00
C	Peralatan					
					Jumlah Harga Peralatan	-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 53,005.16
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 7,950.77
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - Buah (D+E)**					**Rp 60,955.93**

3.4 **Pengecatan Pintu Air**

3.4.1 **Pengecatan 1 Buah Pintu Air Stang Tunggal < 1 m Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) 2 Kali Pelapis**

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.030	Rp 195,088.00	Rp 5,852.64
2	Tukang Cat	L.02	OH	0.3	Rp 219,817.97	Rp 65,945.39
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.03	Rp 256,454.30	Rp 7,693.63
4	Mandor	L.04	OH	0.00375	Rp 302,249.71	Rp 1,133.44
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 80,625.10
B	Bahan					
1	Menie Besi		kg	0.15	Rp 108,800.00	Rp 16,320.00
2	Kuas		buah	0.015	Rp 24,800.00	Rp 372.00
3	Pengencer		liter	0.015	Rp 74,800.00	Rp 1,122.00
4	Amplas		lembar	0.03	Rp 8,400.00	Rp 252.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 18,066.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 98,691.10
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 14,803.66
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 113,494.76**

Catatan : Estimasi rata-rata luas permukaan 1 buah pintu air stang tunggal < 1 m adalah sebesar 0,75 m2

3.4.2 Pengecatan 1 Buah Pintu Air Stang Double < 1 m Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) 2 Kali Pelapisa

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.068	Rp 195,088.00	Rp 13,265.98
2	Tukang Cat	L.02	OH	0.68	Rp 219,817.97	Rp 149,476.22
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.068	Rp 256,454.30	Rp 17,438.89
4	Mandor	L.04	OH	0.0085	Rp 302,249.71	Rp 2,569.12
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 182,750.22
B	Bahan					
1	Menie Besi		kg	0.34	Rp 108,800.00	Rp 36,992.00
2	Kuas		buah	0.034	Rp 24,800.00	Rp 843.20
3	Pengencer		liter	0.034	Rp 74,800.00	Rp 2,543.20
4	Amplas		lembar	0.068	Rp 8,400.00	Rp 571.20
Jumlah Harga Bahan						Rp 40,949.60
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 223,699.82
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 33,554.97
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 257,254.79**

Catatan : Estimasi rata-rata luas permukaan 1 buah pintu air stang double < 1 m adalah sebesar 1,7 m2

3.4.3 Pengecatan 1 Buah Pintu Air Stang Tunggal 1-2 m Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) 2 Kali Pelapis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.045	Rp 195,088.00	Rp 8,817.98
2	Tukang Cat	L.02	OH	0.452	Rp 219,817.97	Rp 99,357.72
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0452	Rp 256,454.30	Rp 11,591.73
4	Mandor	L.04	OH	0.00565	Rp 302,249.71	Rp 1,707.71
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 121,475.14
B	Bahan					
1	Menie Besi		kg	0.226	Rp 108,800.00	Rp 24,588.80
2	Kuas		buah	0.0226	Rp 24,800.00	Rp 560.48
3	Pengencer		liter	0.0026	Rp 74,800.00	Rp 194.48
4	Amplas		lembar	0.0452	Rp 8,400.00	Rp 379.68
Jumlah Harga Bahan						Rp 25,723.44
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 147,198.58
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 22,079.79
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 169,278.37**

Catatan : Estimasi rata-rata luas permukaan 1 buah pintu air stang tunggal 1-2 m adalah sebesar 1,13 m2

3.4.4 Pengecatan 1 Buah Pintu Air Stang Double 1-2 m Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) 2 Kali Pelapisa

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.080	Rp 195,088.00	Rp 15,607.04
2	Tukang Cat	L.02	OH	0.8	Rp 219,817.97	Rp 175,854.37
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.08	Rp 256,454.30	Rp 20,516.34
4	Mandor	L.04	OH	0.01	Rp 302,249.71	Rp 3,022.50
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 215,000.26
B	Bahan					
1	Menie Besi		kg	0.4	Rp 108,800.00	Rp 43,520.00
2	Kuas		buah	0.04	Rp 24,800.00	Rp 992.00
3	Pengencer		liter	0.04	Rp 74,800.00	Rp 2,992.00
4	Amplas		lembar	0.08	Rp 8,400.00	Rp 672.00
Jumlah Harga Bahan						Rp 48,176.00
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 263,176.26
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 39,476.44
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 302,652.69**

Catatan : Estimasi rata-rata luas permukaan 1 buah pintu air stang double 1-2 m adalah sebesar 2 m2

3.4.5 Pengecatan 1 Buah Pintu Air Stang Tunggal > 2 m Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) 2 Kali Pelapis

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.057	Rp 195,088.00	Rp 11,081.00
2	Tukang Cat	L.02	OH	0.568	Rp 219,817.97	Rp 124,856.61
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0568	Rp 256,454.30	Rp 14,566.60
4	Mandor	L.04	OH	0.0025	Rp 302,249.71	Rp 755.62
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 151,259.83
B	Bahan					
1	Menie Besi		kg	0.284	Rp 108,800.00	Rp 30,899.20
2	Kuas		buah	0.0284	Rp 24,800.00	Rp 704.32
3	Pengencer		liter	0.0284	Rp 74,800.00	Rp 2,124.32
4	Amplas		lembar	0.0568	Rp 8,400.00	Rp 477.12
Jumlah Harga Bahan						Rp 34,204.96
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 185,464.79
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 27,819.72
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 213,284.51**

Catatan : Estimasi rata-rata luas permukaan 1 buah pintu air stang tunggal > 2 m adalah sebesar 1,42 m2

3.4.6 Pengecatan 1 Buah Pintu Air Stang Double > 2 m Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) 2 Kali Pelapisa

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0.108	Rp 195,088.00	Rp 21,069.50
2	Tukang Cat	L.02	OH	1.08	Rp 219,817.97	Rp 237,403.41
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.108	Rp 256,454.30	Rp 27,697.06
4	Mandor	L.04	OH	0.0135	Rp 302,249.71	Rp 4,080.37
Jumlah Harga Tenaga Kerja						Rp 290,250.34
B	Bahan					
1	Menie Besi		kg	0.54	Rp 108,800.00	Rp 58,752.00
2	Kuas		buah	0.054	Rp 24,800.00	Rp 1,339.20
3	Pengencer		liter	0.054	Rp 74,800.00	Rp 4,039.20
4	Amplas		lembar	0.108	Rp 8,400.00	Rp 907.20
Jumlah Harga Bahan						Rp 65,037.60
C	Peralatan					
Jumlah Harga Peralatan						-
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					Rp 355,287.94
E	Keuntungan dan Biaya Umum (15%)			15%	x D (maksimum)	Rp 53,293.19
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^2 (D+E)**					**Rp 408,581.14**

Catatan : Estimasi rata-rata luas permukaan 1 buah pintu air stang tunggal > 2 m adalah sebesar 1,42 m2

X. REKAPITULASI ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG CIPTA KARYA

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
1.	**PERSIAPAN LAPANGAN / SITE WORK**		
1.1	**PEKERJAAN PERSIAPAN**		
1.1.1	**Pembuatan Pagar Proyek**		
1.1.1.1	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter	m'	650.500
1.1.1.2	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu tinggi 2 meter	m'	496.300
1.1.1.3	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 2 meter	m'	486.700
1.1.1.4	Pembuatan 1 m' pagar sementara seng gelombang rangka baja L.40.40.4 tinggi pagar 1.8 meter	m'	750.300
1.1.1.5	Pembuatan 1 m2 pagar BRC Galvanis	m2	29.700
1.1.1.6	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 50x50x240 untuk pagar	m2	783.700
1.1.2	**Alat dan/atau sarana penunjang**		
1.1.2.1	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0.8x1.2 menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	buah	2.583.000
1.1.2.2	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0.6x08 menggunakan multiplex 10 mm, frame allumunium siku dan tiang kayu 5/7, printing banner plastik	buah	812.400
1.1.2.3	Pembuatan 1 m2 kantor sementara/rumah jaga/gudang semen dan peralatan lantai plesteran, dinding setengah tembok	m2	2.967.300
1.1.2.4	Pembuatan 1 m2 direksi keet (Kantor), los kerja dan gudang	m2	3.089.800
1.1.2.5	Pembuatan 1 m2 jalan sementara lapis macadam	m2	2.261.500
1.1.2.6	Pembuatan 1 m2 jalan sementara (Jalan Tanah)	m2	1.377.200
1.1.2.7	Pembuatan 1 m2 jalan sementara (Jalan Kerikil)	m2	1.404.300
1.1.3	**Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah**		
1.1.3.1	1 m3 Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman Ø 2 cm	m2	23.100
1.1.3.2	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø < 5 cm	m2	7.700
1.1.3.3.	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø >5 s.d. 15 cm	m2	12.900
1.1.3.4	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø >15 s.d. 30 cm	btg	36.600
1.1.3.5	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 30 s.d 50 cm	btg	31.000
1.1.3.6	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 50 s.d 75 cm (diameter pohon diukur 1 m di atas permukaan tanah)	btg	81.900
1.1.3.7	Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 75 cm (diameter pohon diukur 1 m di atas permukaan tanah)	btg	107.300
1.1.3.8	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 s.d. 15 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	tgl	77.200
1.1.3.9	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 30 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	tgl	105.900

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
1.1.3.10	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 30 cm s.d. 50 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	tgl	145.500
1.1.3.11	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 50 cm s.d. 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	tgl	223.900
1.1.3.12	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tanpa menutup kembali bekas lubang)	tgl	322.900
1.1.3.13	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 5 s.d. 15 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	tgl	79.200
1.1.3.14	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 30 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	tgl	127.100
1.1.3.15	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 50 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	Ha	178.100
1.1.3.16	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 15 cm s.d. 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	m'	278.300
1.1.3.17	Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras Ø > 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul dengan menutup kembali bekas lubang)	m'	428.300
1.1.4	**Pengukuran dan Pasangan Bouwplank**		
1.1.4.1	Pengukuran ulang topografi seluas 1 Ha	Ha	1.407.900
1.1.4.2	Pasangan 1 m' bouwplank	m'	86.100
1.1.4.3	Patok Kayu (kaso5/7) Panjang 0,5 m'	m'	100.500
1.1.4.4	1 Buah Patok Kayu (Kaso 5/7) panjang 1 m'	m'	87.100
1.1.4.5	Patok Tetap Bantu (PTB)	m'	327.500
1.1.4.6	Patok Tetap Utama (PTU)	m'	428.900
1,2	**PEKERJAAN GALIAN TANAH**		
1.2.1	**Tanah Biasa**		
1.2.1.1	Cara Manual		
1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 secara manual	m3	181.400
1.2.1.1.2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3 secara manual	m3	145.800
1.2.1.1.3	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume > 2.000 m3 secara Manual	m3	103.600
1.2.1.1.4	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	m3	217.500
1.2.1.1.5	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 secara manual	m3	174.800
1.2.1.1.6	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	m3	258.800

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
1.2.1.1.7	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume > 200 m3 secara manual	m3	196.900
1.2.1.1.8	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 3 m, setiap penambahan kedalaman 1 m secara manual	m3	19.400
1.2.1.2	Cara Semi Mekanis		
1.2.1.2.1	Penggalian 1 m3 tanh biasa sedalam > 0 s.d 1 m secara semi mekanis	m3	55.500
1.2.1.2.2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam >1 s.d 2 m secara semi mekanis	m3	70.200
1.2.1.2.3	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam >2 s.d 3 m secara semi mekanis	m3	87.600
1.2.1.2.4	Penggalian 1 m3 tanah biasa > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m secara semi mekanis	m3	20.800
1.2.2	**Pasir**		
1.2.2.1	**Cara Manual**		
1.2.2.1.1	Penggalian 1 m3 pasir sedalam >0 s.d 1 m secara manual	m3	171.000
1.2.2.1.2	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 s.d 2 m secara manual	m3	182.200
1.2.2.1.3	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 s.d 3 m secara manual	m3	238.300
1.2.2.1.4	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 3 m tiap tambahan dalam 1 msecara manual	m3	25.900
1.2.2.2	**Cara Semi Mekanis**		
1.2.2.2.1	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d 1 m secara semi mekanis	m3	79.400
1.2.2.2.2	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 s.d 2 m secara semi mekanis	m3	88.700
1.2.2.2.3	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 s.d 3 m secara semi mekanis	m3	98.800
1.2.2.2.4	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 3 m secara semi mekanis untuk setiap tambahan dalm 1 m	m3	11.900
1.2.3	**Tanah Berbatu**		
1.2.3.1	**Cara Manual**		
1.2.3.1.1	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d 1 m secara Manual	m3	307.700
1.2.3.1.2	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 s.d 2 m secara Manual	m3	388.600
1.2.3.1.3	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 s.d 3 m secara Manual	m3	427.500
1.2.3.1.4	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam >3 m, setiap tambah dalam 1 m secara Manual	m3	36.200
1.2.3.2	**Cara Semi Mekanis**		

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
1.2.3.2.1	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d 1 m secara semi mekanis	m3	112.900
1.2.3.2.2	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 s.d 2 m secara semi mekanis	m3	138.400
1.2.3.2.3	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 s.d 3 m secara semi mekanis	m3	168.900
1.2.3.2.4	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 3 , setiap tambahan dalam 1 m secara semi mekanis	m3	38.500
1.2.4	**Tanah Keras atau Cadas**		
1.2.4.1	**Cara Manual**		
1.2.4.1.1	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d 1 m untuk volume s.d 200m3 secara manual	m3	362.500
1.2.4.1.2	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d 1 m untuk volume > 200 m3 secara manual	m3	284.700
1.2.4.1.3	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d 2 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	m3	357.300
1.2.4.1.4	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d 2 m untuk volume > 200 m3 secara manual	m3	360.600
1.2.4.1.5	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 s.d 3 m untuk volume >s.d 200 m3 secara manual	m3	388.600
1.2.4.1.6	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 3 m tiap tambahan dalam 1 m secara manual	m3	25.900
1.2.4.2	**Cara Semi Mekanis**		
1.2.4.2.1	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d 1 m secara semi mekanis	m3	87.500
1.2.4.2.2	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d 2 m secara semi mekanis	m3	108.500
1.2.4.2.3	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 s.d 3 m secara semi mekanis	m3	133.500
1.2.4.2.4	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 3 m tiap tambahan dalam 1 m secara semi mekanis	m3	27.700
1.2.5	**Lumpur**		
1.2.5.1	**Cara Manual**		
1.2.5.1.1	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam >0 s.d 1 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	m3	290.000
1.2.5.1.2	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam >0 s.d 1 m untuk volume > 200 m3 secara manual	m3	215.000
1.2.5.1.3	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d 2 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual	m3	348.000
1.2.5.1.4	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d 2 m untuk volume > 200 m3 secara manual	m3	259.100
1.2.5.1.5	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 m s.d 3 m secara manual	m3	297.900

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
1.2.5.1.6	Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 3 m setiap tambahan dalam 1 m secara manual	m3	38.800
1.2.5.2	**Cara Semi Mekanis**		
1.2.5.2.1	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam >0 s.d 1 m secara semi mekanis	m3	71.200
1.2.5.2.2	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 1 m s.d 2 m secara semi mekanis	m3	106.000
1.2.5.2.3	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 2 m s.d 3 m secara semi mekanis	m3	92.600
1.2.5.2.4	Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 3 m setiap tambah kedalaman 1 m secara semi mekanis	m3	8.700
1.3	**PEKERJAAN TIMBUNAN DAN PEMADATAN**		
1.3.1	**Timbunan atau Urukan Secara Manual**		
1.3.1.1	1 m3 urukan kembali galian tanah (>0 s.d 200 m3) tanpa pemadatan secara manual	m3	120.800
1.3.1.2	1 m3 urukan pasir uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	m3	520.300
1.3.1.3	1 m3 urukan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	m3	464.600
1.3.1.4	1 m3 urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir tanpa pemadatan secara manual	m3	548.300
1.3.1.5	1 m3 Urukan tanah liat (lempung) tanpa pemadatan secara manual	m3	422.600
1.3.1.6	1m3 Urukan Batu Kerikil Tanpa Pemadatan secara manual	m3	720.300
1.3.1.7	1 m3 Urukan tanah subur tanpa pemadatan secara manual	m3	278.000
1.3.2	**Pemadatan Secara Menual**		
1.3.2.1	1 m3 pemadatan tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara manual	m3	120.800
1.3.2.2	1 m3 timbunan dan pemadatan sirtu secara manual	m3	477.200
1.3.3	**Pemadatan Secara Semi- Mekanis**		
1.3.3.1	1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin Stemper kuda semi mekanis	m3	22.000
1.3.3.2	1 m3 Pemadatan pasir setebal 15 cm menggunakan mesin Stamper kodok semi mekanis	m3	2.600
1.3.3.3	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-550 kg semi mekanis	m3	15.100
1.3.3.4	1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-1,5 Ton semi mekanis	m3	12.700
1.3.3.5	1 m3 Tipbunan dan Pemadatan batu kerikil meggunakan mein stamper kodok semi mekanis	m3	677.700
1.3.3.6	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Makadam semi mekanis	m3	624.100

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
1.4	**Pekerjaan Angkut Materia dan/atau Hasil Galian**		
1.4.1	**Angkut Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal dan medan landai naik serta turun >2"**		
1.4.1.1	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	m3	50.800
1.4.1.2	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 10 m s.d 20 m	m3	54.400
1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 20 m s.d 30 m	m3	59.200
1.4.1.4	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 30 m s.d 40 m	m3	60.500
1.4.1.5	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 40 m s.d 50 m	m3	65.700
1.4.1.6	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 50 m s.d 100 m	m3	83.100
1.4.1.7	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 100 m s.d 200 m	m3	117.000
1.4.1.8	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 200 m s.d 300 m	m3	157.400
1.4.1.9	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 300 m s.d 400 m	m3	204.800
1.4.1.10	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 400 m s.d 500 m	m3	264.300
1.4.1.11	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 500 m s.d 600 m	m3	333.000
1.4.1.12	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100m	m3	66.400
1.4.2	**Angkut Material dan / atau Hasil Galian Lainnya**		
1.4.2.1	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 1 km	m3	255.300
1.4.2.2	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 2 km	m3	281.600
1.4.2.3	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 3 km	m3	307.900
1.4.2.4	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 4 km	m3	334.200
1.4.2.5	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 5 km	m3	315.600
1.5	**Pekerjaan Geotekstil dan Geomembran**		
1.5.1	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tipis (> 100 s.d <400 gr/m2), Secara Manual	m2	96.200
1.5.2	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tipis (> 100 s.d <400 gr/m2), Secara Mekanis	m2	93.100
1.5.3	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal Sedang (> 400 s.d <800 gr/m2), Secara Manual	m2	204.400
1.5.4	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal Sedang (> 400 s.d <800 gr/m2), Secara Semi Mekanis(untuk bangunan gedung)	m2	200.300

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
1.5.5	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal (>800 gr/m2), Secara Manual (untuk bangunan gedung)	m2	394.200
1.5.6	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal (>800 gr/m2), Secara Semi Mekanis (untuk bangunan gedung)	m2	387.800
1.5.7	1 m2 Pasangan Geomembran, t=1,5 mm, secara semi mekanis	m2	1.288.100
1.6	**PEKERJAAN PEMBONGKARAN**		
1.6.1	Bongkaran 1 m3 pasangan batu (manual) untuk bangunan gedung	m3	294.600
1.6.2	Bongkaran 1 m3 pasangan batu dengan jack hammer untuk bangunan gedung	m3	71.200
1.6.3	Bongkaran 1 m3 beton mutu rendah f'c < 20 MPa secara manual	m3	354.800
1.6.4	Bongkaran 1 m3 beton mutu rendah f'c ≥ 20 MPa secara manual	m3	946.300
1.6.5	Bongkaran 1 m3 beton mutu rendah f'c < 20 MPa dengan jack hammer	m3	74.600
1.6.6	Bongkaran 1 m3 beton mutu sedang 20 MPa ≤ f'c ≤ 40 MPa dengan jack hammer	m3	119.500
1.6.7	Bongkaran 1 m3 pasangan bata merah secara manual	m3	79.200
1.6.8	Bongkaran 1 m3 pasangan bata merah dengan jack hammer	m3	41.400
1.6.9	Bongkaran 1 m3 rangka atap / reng/ kaso struktur kayu dan ditempatkan di pemyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)	m3	26.400
1.6.10	Bongkaran 1 m3 kuda-kuda / gording/ balok kayu dan ditempatkan di pemyimpanan sementara (bogkaran dipakai kembali)	m3	3.354.800
1.6.11	Bongkaran 1 m3 kuda-kuda / gording/ balok kayu dan ditempatkan di pemyimpanan sementara (bogkaran tidak dipakai kembali)	m3	3.029.000
1.6.12	Bongkaran 1 m2 plafon termasuk rangka kayu/hollow dan ditempatkan di peyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)	m2	32.200
1.6.13	Bongkaran 1 m2 plafon termasuk rangka kayu/hollow dan ditempatkan di peyimpanan sementara (bongkaran dipakai kembali)	m2	64.400
2	**PEKERJAAN STRUKTUR**		
2.1	**PEKERJAAN RANGKA ATAP**		
2.1.1	**Rangka Atap Baja Ringan**		
2.1.1.1	Pemasangan 1 m2 rangka atap pelana baja ringan (canai dingin) profil C75	m2	578.500
2.1.1.2	Pemasangan 1 m2 rangka atap jurai/limasan baja ringan (canai dingin) profil C75	m2	592.400
2.1.1.3	Pemasangan 1 m Kaso Baja Ringan C75 tebal 0,75 mm	m'	54.500
2.1.1.4	Pemasangan 1 m Baja Ringan R.32 tebal 0,45 mm	m'	84.500

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
2.1.2	**Rangka Atap Kayu**		
2.1.2.1	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I, II, dan III bentang s.d. 6 meter	m3	33.713.600
2.1.2.2	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda ekspose, kayu kelas I	m3	39.193.600
2.1.2.3	Pemasangan 1 m3 konstruksi gordeng, kayu kelas II	m3	18.461.300
2.1.2.4	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	215.200
2.1.2.5	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng beton, kayu kelas II	m2	217.100
2.1.2.6	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	2.174.800
2.2	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON**		
2.2.1	**Struktur Atas**		
2.2.1.1	**Penulangan Beton**		
2.2.1.1.1	1 kg penulangan slab untuk BjTP dia. < 12 mm, cara manual (untuk bangunan gedung)	kg	26.300
2.2.1.1.1a	1 kg penulangan slab untuk BjTP dia. < 12 mm, cara manual (untuk bangunan gedung)	kg	20.200
2.2.1.1.2	1 kg penulangan slab untuk BjTS dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis (untuk bangunan gedung)	kg	23.000
2.2.1.1.2a	1 kg penulangan slab untuk BjTS dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis (untuk bangunan gedung)	kg	23.000
2.2.1.1.3	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof untuk BjTP diameter <12 mm cara Manual	kg	23.900
2.2.1.1.3a	1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof untuk BjTS diameter <12 mm cara Manual	kg	17.800
2.2.1.1.4	1 kg penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTP dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis (untuk bangunan gedung)	kg	62.700
2.2.1.1.4a	1 kg penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTPS dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis (untuk bangunan gedung)	Kg	56.700
2.2.1.1.5	1 kg penulangan wiremesh M6-M10 untuk slab atau dinding atau ferrocement, secara manual (untuk bangunan gedung)	kg	24.300
2.2.1.1.6	1 kg penulangan wiremesh M6-M10 untuk slab atau dinding atau ferrocement, secara semi mekanis	kg	23.100
2.2.1.1.7	Menaikkan 1 kg tulangan tiap kenaikan vertikal 4 m ke tapak pemasangan secara manual (untuk bangunan gedung)	kg	115
2.2.1.1.8	Mengangkut 1 kg tulangan tiap tambahan jarak horizontal 25 m ke tapak pemasangan secara manual (untuk bangunan gedung)	kg	54
2.2.1.1.9	Mengangkut/menaikkan 1 kg tulangan tiap kenaikan vertikal 4 m atau tambahan jarak horizontal 25 m ke tapak pemasangan secara mekanis (untuk bangunan gedung)	kg	1.600

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
2.2.1.2	**Pemasangan 1 m' PVC waterstop**		
2.2.1.2.1	Pemasangan 1 m' PVC waterstop lebar 150 mm (untuk bangunan gedung)	m	158.200
2.2.1.2.2	Pemasangan 1 m' PVC waterstop lebar 200 mm	m	192.400
2.2.1.2.3	Pemasangan 1 m' PVC waterstop lebar 230-320 mm	m	275.700
2.2.1.3	**Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting**		
2.2.1.3.1	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi telapak (3 kali pakai)	m2	350.400
2.2.1.3.2	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	m2	367.800
2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	m2	409.400
2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)	m2	421.300
2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai)	m2	438.400
2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding shearwall (3 kali pakai)	m2	572.300
2.2.1.3.7	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga (3 kali pakai)	m2	413.300
2.2.1.3.8	Pemasangan 1 m2 bekisting jembatan untuk pengecoran beton (3 kali pakai)	m2	163.700
2.2.1.3.9	Pembongkaran 1 m2 bekisting secara biasa pada bangunan gedung (termasuk membersihkan dan membereskan puing-puing)	m2	10.300
2.2.1.3.10	Pembongkaran 1 m2 bekisting secara hati-hati pada bangunan gedung (untuk beton expose dan/atau pemanfaatan kembali bekisting)	m2	15.500
2.2.1.4	**Pembuatan S.D Pengecoran Campuran Beton Secara Manual**		
2.2.1.4.1	1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	1.456.700
2.2.1.4.2	1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	1.693.500
2.2.1.4.3	1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	1.759.400
2.2.1.4.4	1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	1.786.800
2.2.1.4.5	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	1.830.400
2.2.1.4.6	1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	1.864.200
2.2.4.5	**Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Mekanis**		
2.2.1.5.1	1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1.612.300
2.2.1.5.2	1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1.678.200
2.2.1.5.3	1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1.705.700

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
2.2.1.5.4	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1.749.200
2.2.1.5.5	1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1.783.000
2.2.1.5.6	1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1.849.000
2.2.1.5.7	1 m3 beton mutu sedang f'c 28 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1.899.700
2.2.1.5.8	1 m3 beton mutu sedang f'c 30 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1.933.500
2.2.1.5.9	1 m3 beton mutu sedang f'c 31 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1.952.500
2.2.1.5.10	1 m3 beton mutu sedang f'c 35 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	2.093.800
2.2.1.5.11	1 m3 beton kedap air dengan aditif secara semi mekanis	m3	1.977.000
2.2.1.6	**Pengecoran Campuran Beton Ready Mix**		
2.2.1.6.1	Pengecoran 1 m3 menggunakan ready mixed (untuk bangunan gedung)	m3	1.312.600
2.2.1.7	**Angkat dan Angkut Campuran Beton**		
2.2.1.7.1	1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m', secara manual	m3	130.500
2.2.1.7.2	1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m', secara manual	m3	278.100
2.2.1.8	**Pemadatan Beton Pada Saat Pengecoran**		
2.2.1.8.1	Pemadatan 1 m3 beton dengan baja tulangan pada bangunan gedung	m3	51.800
2.2.1.8.2	Pemadatan 1 m3 beton menggunakan vibrator pada bangunan gedung	m3	72.100
2.2.1.9	**Pelaksanaan Curing (Pemeliharaan)**		
2.2.1.9.1	Menggenangi 1 m2 permukaan beton dengan air selama 4 hari (untuk bangunan gedung)	m2	5.400
2.2.1.9.2	Menyirami 1 m2 permukaan beton menggunakan media kain terpal selama 4 hari (untuk Bangunan Gedung)	m2	41.000
2.2.1.9.3	Menyirami 1 m2 permukaan beton menggunakan media karung goni selama 4 hari	m2	167.600
2.2.1.10	**Kolom /Balok Praktis**		
2.2.1.10.1	Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11)	m	174.400
2.2.1.10.2	Pembuatan 1 m' balok praktis beton bertulang (10x15)	m	233.400
2.2.1.11	**Grouting**		
2.2.1.11.1	1 m3 pekerjaan grouting secara manual pada bangunan gedung	m3	9.599.600
2.2.1.11.2	1 kg pekerjaan grouting secara injeksi pada bangunan gedung	kg	69.400
2.2.2	**Struktur Bawah**		
2.2.2.1	**Fondasi Menerus Batu Belah**		
2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping) untuk pondasi gedung	m3	961.500

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
2.2.2.1.2	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe M 17,5 Mpa setara 1SP : 2PP, cara manual	m3	1.740.700
2.2.2.1.3	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe M 17,5 Mpa (setara 1SP : 2PP), cara semi mekanis	m3	1.623.200
2.2.2.1.4	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe S 12,5 Mpa (setara 1SP : 3PP), cara manual	m3	1.656.900
2.2.2.1.5	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe S 12,5 Mpa (setara 1SP : 3PP), cara semi mekanis	m3	1.539.500
2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe N 5,2 Mpa (setara 1SP : 4PP), cara manual	m3	1.591.600
2.2.2.1.7	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe N 5,2 Mpa (setara 1SP : 4PP), cara semi mekanis	m3	1.474.100
2.2.2.1.8	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe O 2,4 Mpa (setara 1SP : 5PP), cara manual	m3	1.544.200
2.2.2.1.9	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe O 2,4 Mpa (setara 1SP : 5PP), cara semi mekanis	m3	1.426.700
2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP, cara manual	m3	1.514.400
2.2.2.2.11	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP, cara semi mekanis	m3	1.396.900
2.2.2.2	**Pondasi Sumuran Beton Siklop**		
2.2.2.2.1	Pembuatan 1 m3 pondasi beton siklop, 60% beton fc' 15 MPa : 40% batu belah untuk vol. s.d 200 m3 secara manual	m3	1.552.700
2.2.2.2.2	Pembuatan 1 m3 pondasi beton siklop, 60% beton fc' 15 MPa : 40% batu belah untuk vol. > 200 m3 secara manual	m3	1.533.600
2.2.2.2.3	Pembuatan 1 m3 pondasi beton siklop, 60% beton fc' 15 MPa : 40% batu belah untuk vol. > 200 m3 secara semi mekanis	m3	1.428.700
2.2.2.2.4	Pembuatan 1 m3 pondasi beton siklop, 70% beton fc' 15 MPa : 30% batu belah untuk vol. > 200 m3 secara manual	m3	1.654.700
2.2.2.2.5	Pembuatan 1 m3 pondasi beton siklop, 70% beton fc' 15 MPa : 30% batu belah untuk vol. > 200 m3 secara semi mekanis	m3	1.549.300
2.2.2.2.6	Pembuatan 1 m3 pondasi sumuran, diameter 100 cm masif	m3	1.745.200
2.2.2.3	**Pondasi Strauss Pile dan Bore Pile**		
2.2.2.3.1	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 20 cm pada pada tanah lunak (manual)	m'	906.500
2.2.2.3.2	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 20 cm pada pada tanah sedang (manual)	m'	43.000
2.2.2.3.3	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 20 cm pada pada tanah keras, sangat padat, dan batuan lunak (manual)	m'	286.400
2.2.2.3.4	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 20 cm pada tanah berbatu (manual)	m'	430.000
2.2.2.3.5	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 30 cm pada tanah lunak (manual)	m'	2.010.600
2.2.2.3.6	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 30 cm pada tanah sedang (manual)	m'	101.500
2.2.2.3.7	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 30 cm pada pada tanah keras, sangat padat, dan batuan lunak (manual)	m'	645.000
2.2.2.3.8	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 30 cm pada tanah berbatu (manual)	m'	967.300
2.2.2.3.9	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 40 cm pada tanah lunak (manual)	m'	3.588.400

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
2.2.2.3.10	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 40 cm pada tanah sedang (manual)	m'	190.400
2.2.2.3.11	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 40 cm pada pada tanah keras, sangat padat, dan batuan lunak (manual)	m'	850.400
2.2.2.3.12	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 40 cm pada tanah berbatu (manual)	m'	1.275.900
2.2.2.3.13	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 50 cm pada tanah lunak (manual)	m'	5.653.100
2.2.2.3.14	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 50 cm pada tanah sedang (manual)	m'	314.600
2.2.2.3.15	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 50 cm pada pada tanah keras, sangat padat, dan batuan lunak (manual)	m'	2.098.300
2.2.2.3.16	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 50 cm pada tanah berbatu (manual)	m'	3.147.500
2.2.2.3.17	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 60 cm (mekanis) untuk bangunan gedung	m'	459.900
2.2.2.3.18	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 80 cm (mekanis) untuk bangunan gedung	m'	505.600
2.2.2.3.19	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 100 cm (mekanis) untuk bangunan gedung	m'	552.300
2.2.2.3.20	Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 120 cm (mekanis) untuk bangunan gedung	m'	686.900
2.2.2.4	**Pondasi Tiang Pancang**		
2.2.2.5	**Concrete Sheet Pile**		
2.3	**PEKERJAAN STRUKTUR BAJA**		
2.23.1	**Struktur Atas**		
2.3.1.1	1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil	Kg	70.900
2.3.1.2	1 kg Pemasangan angkur	Kg	50.200
2.3.1.3	1 kg Pemasangan baut	Kg	44.800
2.3.1.4	1 kg pekerjaan baja pelat secara semi mekanis	Kg	63.800
2.3.1.5	1 kg pekerjaan baja profil siku dengan pengelasan secara semi mekanis	Kg	46.200
2.3.1.6	1 kg pekerjaan baja profil siku tanpa pengelasan secara manual	Kg	37.300
2,4	**Pekerjaan Struktur Beton Pracetak**		
2.4.1	**Pembuatan Bekisting**		
2.4.1.1	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan gedung (5kali pakai)	m2	460.500
2.4.1.2	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk balok Beton Pracetak (10 - 12 kali pakai)	m2	88.000
2.4.1.3	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk kolom Beton Pracetak (10 - 12 kali pakai)	m2	69.900
2.4.1.4	Pemasangan 1 titik bekisting joint pracetak	m2	277.500
2.4.2	**Pemasangan dan Membuka Cetakan**		
2.4.2.1	Pemasangan dan membuka cetakan 1 buah komponen pelat beton pracetak	buah	17.300
2.4.2.2	Pemasangan dan membuka cetakan 1 buah komponen balok beton pracetak	buah	28.700
2.4.2.3	Pemasangan dan membuka cetakan 1 buah komponen kolom beton pracetak	buah	22.900
2.4.3	**Penuangan / Menebar Beton**		
2.4.3.1	Penuangan / Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	m3	134.300
2.4.3.2	Penuangan / Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	m3	139.700

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
2.4.3.3	Penuangan / Menebar Beton 1 m3 untuk KOLOM Beton Pracetak	m3	123.400
2.4.4	**Pemindahan Komponen Pracetak**		
2.4.4.1	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak (± 20 m)	buah	35.100
2.4.4.2	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m)	buah	35.100
2.4.4.3	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m)	buah	35.100
2.4.5	**Pemasagan dan Ereksi Komponen Pracetak**		
2.4.5.1	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hingga 24 Lantai	buah	179.900
2.4.5.2	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hingga 24 Lantai	buah	162.700
2.4.5.3	Ereksi 1 buah komponen untuk pelat pracetak	buah	178.700
2.4.5.4	Ereksi 1 buah komponen untuk balok pracetak	buah	162.700
2.4.5.5	Ereksi 1 buah komponen untuk kolom pracetak	buah	222.200
2.4.5.6	Upah 1 tititk pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	titik	123.200
2.4.5.7	Upah 1 titik joint dengan sling	titik	135.900
2.4.6	**Produksi Lahan**		
2.4.6.1	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 8 cm beton fc' = 14.5 Mpa, slump (120 ± 20) mm	m2	147.800
2.4.6.2	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 10 cm beton fc' = 14.5 Mpa, slump (120 ± 20) mm	m2	184.900
2.4.6.3	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 12 cm beton fc' = 14.5 Mpa, slump (120 ± 20) mm	m2	221.500
2.4.6.4	Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 15 cm beton fc' = 14.5 Mpa, slump (120 ± 20) mm	m2	276.900
2.5	**PEKERJAAN STRUKTUR BETON PRATEGANG**		
2.5.1	**Pemasangan 1 kg kabel prategang (prestressed) polos/strand**	**kg**	**43.200**
2.6	**Pekerjaan Struktur Kayu**		
2.6.1	**Struktur Atas**		
2.6.2	**Pemancangan Tiang Kayu / Cerucuk Bambu/ Dolken**		
2.6.2.3	1 m2 Turap bambu dari geribig bambu secara manual, JAT < 0,5 m	m2	109.300
2.7	**Pekerjaan Dinding Penahan Tanah**		
2.7.1	Pemasangan 1 M' pipa suling -suling menggunakan pipa PVC dia. 1" (untuk bangunan gedung)	m'	90.500
2.7.2	Pemasangan 1 M' pipa suling -suling menggunakan pipa PVC dia. 2" (untuk bangunan gedung)	m2	151.400
2.7.3	Pemasangan 1 m2 Lapisan Ijuk tebal 10 cm	m2	285.100
2.7.4	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	133.200
2.7.5	1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100 mm, beda tinggi >0 s.d 1 m' berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)	m2	1.470.200
2.7.6	1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100 mm; beda tinggi > 0 s.d 1 m' tidak berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)	m3	1.280.500

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
2.7.7	1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80x100mm; beda tinggi >3 s.d 4 m' berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)	m3	1.607.400
2.7.8	1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80x100mm; beda tinggi >3 s.d 4 m' tidak berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)	m3	1.417.600
2.7.9	1 m3 kawat bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 100x120mm; beda tinggi >0 s.d 1 m' berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)	m3	1.463.300
2.7.10	1 m3 kawat bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 100x120mm; beda tinggi > 0 s.d 1 m' berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)	m3	1.273.600
2.7.11	1 m3 kawat bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 100x120mm; beda tinggi > 3 s.d 4 m' berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)	m3	1.580.700
2.7.12	1 m3 kawat bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 100x120mm; beda tinggi > 3 s.d 4 m' tidak berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)	m3	1.390.900
2.7.13	1 m3 pasangan batu bronjong kawat paprikasi; beda tinggi > 0 s.d 1 m' berkontak langsung dengan tanah	m3	1.102.100
2.7.14	1 m3 pasangan batu bronjong kawat paprikasi; beda tinggi > 0 s.d 1 m' tidak berkontak langsung dengan tanah	m3	1.102.100
2.7.15	1 m3 pasangan batu bronjong kawat paprikasi; beda tinggi > 3 s.4 m' berkontak langsung dengan tanah	m3	1.219.400
2.7.16	1 m3 pasangan batu bronjong kawat paprikasi; beda tinggi > 3 s.4 m' tidak berkontak langsung dengan tanah	m3	1.219.400
3	**PEKERJAAN ARSITEKTUR**		
3.1	**PEKERJAAN PENUTUP ATAP**		
3.1.1	**Atap Genteng**		
3.1.1.1	Pemasangan 1 m2 atap Genteng Palentong Kecil	m2	118.900
3.1.1.2	Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur	m2	205.100
3.1.1.3	Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong besar	m2	127.400
3.1.1.4	Pemasangan 1 m2 atap genteng beton	m2	204.400
3.1.1.5	Pemasangan 1 m' Nok/bubung genteng palentong kecil	m2	280.300
3.1.1.6	Pemasangan 1 m' Nok/bubung genteng kodok glazuur	m2	252.100
3.1.1.7	Pemasangan 1 m' Nok/bubung genteng palentong besar	m2	260.100
3.1.1.8	Pemasangan 1 m' Nok/bubung genteng beton	m2	356.300
3.1.2	**ATAP SERAT SEMEN GELOMBANG**		
3.1.2.1	Pemasangan 1 m2 atap serat semen gelombang 92 cm x 250 cm x 5 mm	m2	161.800
3.1.2.2	Pemasangan 1 m2 atap serat semen gelombang 92 cm x 225 cm x 5 mm	m2	181.300
3.1.2.3	Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 92 cm x 200 cm x 5 mm	m2	155.200
3.1.2.4	Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 92 cm x 180 cm x 5 mm	m2	155.600

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
3.1.2.5	Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 105 cm x 270 cm x 4 mm	m2	163.100
3.1.2.6	Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 105 cm x 300 cm x 5 mm	m2	147.600
3.1.2.7	Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 105 cm x 240 cm x 5 mm	m2	163.900
3.1.2.8	Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 105 cm x 210 cm x 5 mm	m2	161.600
3.1.2.9	Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 105 cm x 150 cm x 5 mm	m2	223.000
3.1.2.10	Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 108 cm x 300 cm x 6 mm	m2	177.500
3.1.2.11	Pemasangan 1 m2 atap serat Semen gelombang 108 cm x 270 cm x 6 mm	m2	181.700
3.1.2.12	Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 108 cm x 240 cm x 6 mm	m2	198.700
3.1.2.13	Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 108 cm x 210 cm x 6 mm	m2	177.300
3.1.2.14	Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 108 cm x 180 cm x 6 mm	m2	214.000
3.1.2.15	Pemasangan 1 m' Nok/bubung setel gelombang 92 cm	m'	396.100
3.1.2.16	Pemasangan 1 m' Nok/bubung stel gelombang 105 cm	m'	447.700
3.1.2.17	Pemasangan 1 m' Nok/bubung stel gelombang 108 cm	m'	653.800
3.1.2.18	Pemasangan 1 m'Nok/ bubung paten (Permanen) 92 cm	m'	279.100
3.1.2.19	Pemasangan 1 m' Nok/bubung paten (Permanen) 105 cm	m'	290.100
3.1.2.20	Pemasangan 1 m' Nok/bubung paten(Permanen) 108 cm	m'	290.100
3.1.2.21	Pemasangan 1 m' Nok/bubung setel rata 92 cm	m'	277.100
3.1.2.22	Pemasangan 1 m' ok/bubung setel rata 105 cm	m'	277.100
3.1.2.23	Pemasangan 1 m' Nok/bubung setel rata 108 cm	m'	277.100
3.1.3	**Penutup Atap Lainnya**		
3.1.3.1	Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang 105x180 cm	m2	192.700
3.1.3.2	Pemasangan 1 m2 atap aluminium gelombang 95x180 cm	m2	405.800
3.1.3.3	Pemasangan 1 m2 atap sirap kayu	m2	189.700
3.1.3.4	Pemasangan 1 m2 atap fibreglass 90x180 cm	m2	265.000
3.1.3.5	Pemasangan 1 m2 atap UPVC	m2	288.900
3.1.3.6	Pemasangan 1 m2 atap aspal/bitumen	m2	377.400
3.1.3.7	Pemasangan 1 m2 atap metal lembaran	m2	142.700
3.1.3.8	Pemasangan 1 m2 atap metal menerus tebal 0,4 mm	m2	123.500
3.1.3.9	Pemasangan 1 m2 Atap Kaca Tempered		
3.1.3.9.1	Pemasangan 1 m2 atap kaca ketebalan 8/10/12 mm	m2	1.210.900
3.1.3.10	Pemasangan 1 m' Nok/bubung atap seng gelombang	m'	113.400
3.1.3.11	Pemasangan 1 m' Nok/bubung atap aluminium gelombang	m;'	443.300
3.1.3.12	Pemasangan 1 m' Nok/bubung atap sirap kayu	m'	180.300
3.1.3.13	Pemasangan 1 m' Nok/bubung atap aspal/bitumen	m'	321.600
3.1.3.14	Pemasangan 1 m' Nok/bubung genteng metal	m'	195.000

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
3.2	**PEKERJAAN INSULASI**		
3.2.1	Pemasangan 1 m2 lembaran insulasi atap	m2	75.200
3.2.2	Pemasangan 1 m2 modul insulasi tebal 8 mm	m2	288.700
3.2.3	Pemasangan 1 m2 foam insulasi atap	m2	548.900
3.3.	**PEKERJAAN AKSESORIS ATAP**		
3.3.1	Pemasangan 1 m' talang datar/jurai seng BJLS 28 lebar 90 cm	m'	380.800
3.3.2	Pemasangan 1 m' talang ½ lingkaran D-15 cm seng plat BJLS 30	m'	447.100
3.3.3	Pemasangan 1 m' lisplank uk. 3x20 cm, kayu kelas I atau II	m'	259.900
3.3.4	Pemasangan 1 m' lisplank uk. 3x30 cm, kayu kelas I atau II	m'	261.200
3.3.5	Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, serat semen) lebar 30 cm	m'	120.400
3.4	**PEKERJAAN WATERPROOFING**		
3.4.1	Pemasangan 1 m2 Waterproofing Membran Bakar	m2	233.000
3.4.3	Pelapisan 1 M2 Waterproofing Semen Base	m2	175.700
3,5	**PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFON)**		
3,5,1	**Langit-Langit (Plafon) Akusik**		
3.2.1.1	Pemasangan 1 m2 plafon akustik uk. 30x30 cm	m2	589.300
3.5.1.2	Pemasangan 1 m2 plafon akustik uk. 30x60 cm	m2	675.100
3.5.1.3	Pemasangan 1 m2 plafon akustik uk. 60x120 cm	m2	270.000
3.5.1.4	Pemasangan 1 m2 plafon akustik uk. 60x120 cm dengan profil aluminium	m2	646.200
3.5.2	**Langit -Langit (Plafon) Lainnya**		
3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 plafon papan gypsum tebal 9 mm	m2	109.500
3.5.2.2	Pemasangan 1 m2 plafon serat semen/GRC tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	156.300
3.5.2.3	Pemasangan 1 m2 langit-langit (plafon) kayu lapis, tebal 3 mm, 4 mm dan 6 mm		
3.5.2.3.1	Pemasangan 1 m2 plafon kayu lapis tebal 3 mm	m2	107.400
3.5.2.3.2	Pemasangan 1 m2 plafon kayu lapis tebal 4 mm	m2	107.400
3.5.2.3.3	Pemasangan 1 m2 plafon kayu lapis tebal 6 mm	m2	121.000
3.5.2.4	Pemasangan 1 m2 plafon lambisering kayu tebal 9 mm	m2	498.100
3.5.2.5	Pemasangan 1 m' list plafon kayu profil	m'	66.300
3.5.2.6	Pemasangan 1 m' list plafon gypsum	m'	69.400
3.5.3	**Rangka Langit-Langit (Plafon)**		
3.5.3.1	Pemasangan 1 m2 rangka plafon besi hollow 40.40, modul 60x60 cm	m2	213.700
3.5.3.2	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (50x 100) cm, Kayu Kelas II atau III	m2	260.500
3.5.3.3	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (60x 100) cm, Kayu Kelas II atau III	m2	283.000
3,6	**PEKERJAAN PASANGAN DINDING**		
3.6.1	**Dinding Bata Merah**		
3.6.1.1	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe M,fc' 17,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	422.500
3.6.1.2	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe S,fc' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	405.500

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
3.6.1.3	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	393.100
3.6.1.4	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe O,fc' 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	388.100
3.6.1.5	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP	m2	389.200
3.6.1.6	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe M,fc' 17,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	204.500
3.6.1.7	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe S,fc' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	195.900
3.6.1.8	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	191.300
3.6.1.9	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu dengan mortar tipe O,fc' 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	188.400
3.6.1.10	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1SP : 6PP	m2	187.400
3.6.2	**DINDING CONBLOCK**		
3.6.2.1	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB20 dengan mortar tipe S,fc' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	611.200
3.6.2.2	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB20 dengan mortar tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	630.300
3.6.2.3	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 dengan mortar tipe S,fc' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	472.900
3.6.2.4	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 dengan mortar tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	477.500
3.6.2.5	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 dengan mortar tipe S,fc' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	355.400
3.6.2.6	Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB10 dengan mortar tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	359.600
3.6.3	**DINDING ROSTER**		
3.6.3.1	Pemasangan 1 m2 dinding kerawang (rooster) 12x11x24 dengan mortar tipe S,fc' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	734.900
3.6.3.2	Pemasangan 1 m2 dinding kerawang (rooster) 12x11x24 dengan mortar tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	728.700
3.6.3.3	Pemasangan 1 m2 dinding bata berongga ekspose 12x11x24 dengan mortar tipe S,fc' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	867.200
3.6.3.4	Pemasangan 1 m2 glass block 20x20 cm, 1PC : 3PP	m2	1.484.700
3.6.3.5	Pemasangan 1 m2 dinding kerawang (rooster) 20x20 (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	561.000
3.6.4	**DINDING BATA RINGAN**		
3.6.4.1	Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai	m2	183.300
3.6.4.2	Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai	m2	195.200

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
3.6.4.3	Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 20 cm dengan mortar siap pakai	m2	238.900
3.6.5	**DINDING BATAKO**		
3.6.6	**DINDING PARTISI**		
3.6.6.1	Pemasangan 1 m2 dinding partisi, Gypsumboard t=12mm	m2	585.500
3.7	**PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN**		
3.7.1	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm	m2	113.300
3.7.2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m2	104.100
3.7.3	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm	m2	100.400
3.7.4	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm	m2	97.700
3.7.5	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m2	96.300
3.7.6	Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m2	95.200
3.7.7	Pemasangan 1 m2 plesteran dengan semen instan tebal 10 mm	m2	117.300
3.7.8	Pemasangan 1 m2 acian	m2	80.900
3.7.9	Pemasangan 1 m2 berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm	m2	116.200
3.7.10	Pemasangan 1 m' plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm	m2	99.300
3.7.11	Pemasangan 1 m2 plesteran serbuk batu granit 1SP : 2 granit, tebal 10 mm	m2	301.800
3.7.12	Pemasangan 1 m2 plesteran serbuk batu traso 1SP : 2 traso, tebal 10 mm	m2	319.000
3.7.13	Pemasangan 1 m2 kamprotan untuk finishing 1SP : 2PP	m2	61.100
3.7.14	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan bata merah	m2	60.300
3.7.15	Pemasangan 1 m2 finishing dinding siar pasangan conblock ekspose	m2	43.800
3.7.16	Pekerjaan 1 m2 Beton Expose	m2	59.800
3.8	**PEKERJAAN PENGECATAN DAN PELITURAN**		
3.8.1	Pengikisan/pengerokan 1 m2 permukaan cat lama (cat minyak)	m2	37.500
3.8.2	Pencucian 1 m2 permukaan tembok yang pernah dicat	m2	38.300
3.8.3	Pengerokan 1 m2 karat pada permukaan baja cara manual	m2	47.200
3.8.4	Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	124.500
3.8.5	Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)	m2	167.100
3.8.6	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan teak oil	m2	61.300
3.8.7	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan pelitur	m2	113.900
3.8.8	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan residu atau Ter	m2	60.500
3.8.9	Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis	m2	99.500
3.8.10	**Pengecatan 1 M2 Tembol Baru**		
3.8.10.1	Pengecatan 1 m2 tembok baru Interior(1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	62.300
3.8.10.2	Pengecatan 1 m2 tembok baru Ekterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup), eksterior	m2	94.500

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
3.8.11	**Pengecatan 1 m2 Tembok Lama**		
3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 tembok lama Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	51.200
3.8.11.2	Pengecatan 1 m2 tembok lama Ekterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	m2	70.300
3.8.12	Pelaburan 1 m2 tembok baru dengan kapur padam (kapur pemutih)	m2	105.000
3.8.13	Pelaburan 1 m2 tembok lama dengan kapur padam (kapur pemutih)	m2	109.800
3.8.14	Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis 3 lapis cat terakhir secara semprot	m2	145.000
3.8.15	Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 3 lapis	m2	374.500
3.8.16	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi (Zinc Chromate)	m2	77.000
3.8.17	Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi dengan perancah	m2	143.700
3.8.18	Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 4 lapis	m2	168.400
3.8.19	Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat penutup	m2	72.700
3.8.20	**Pengecatan 1 m2 plafon (1 lapis cat dasar dan 2 lapis cat penutup)**	m2	0
3.8.20.1	Pengecatan 1 m2 plafon Interior (1 lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	m2	57.700
3.8.21	Pengecatan 1 m2 cat epoxy tebal 2 mm	m2	316.000
3.8.22	Pelituran 1 m2 dengan pelitur melamic	m2	495.900
3.9	**PEKERJAAN PENUTUP LANTAI**		
3.9.1	**UBIN PC**		
3.9.1	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu uk. 20x20 cm (1SP : 2PP)	m2	183.100
3.9.1.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu uk. 30x30 cm (1SP : 2PP)	m2	128.800
3.9.1.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu uk. 40x40 cm (1SP : 2PP)	m2	115.300
3.9.1.4	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu uk. 60x60 cm (1SP : 2PP)	m2	125.300
3.9.1.5	Pemasangan 1 m' plint ubin PC abu-abu uk. 10 s.d. 15x20 cm (1SP : 2PP)	m'	42.800
3.9.1.6	Pemasangan 1 m' plint ubin PC abu-abu uk. 10 s.d. 15x30 cm (1SP : 2PP)	m'	38.700
3.9.1.7	Pemasangan 1 m' plint ubin PC abu-abu uk. 10 s.d. 15x40 cm (1SP : 2PP)	m'	37.200
3.9.1.8	Pemasangan 1 m' plint ubin PC abu-abu uk. 10 s.d. 15x60 cm (1SP : 2PP)	m'	35.900
3.9.2	**UBIN WARNA**		
3.9.2.1	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna uk. 20x20 cm (1SP : 2PP)	m2	564.500
3.9.2.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna uk. 30x30 cm (1SP : 2PP)	m2	605.100
3.9.2.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna uk. 40x40 cm (1SP : 2PP)	m2	526.300
3.9.2.5	Pemasangan 1 m' plint ubin warna uk. 10 s.d. 15x20 cm (1SP : 2PP)	m2	77.800
3.9.2.6	Pemasangan 1 m' plint ubin warna uk. 10 s.d. 15x30 cm (1SP : 2PP)	m2	66.600
3.9.2.7	Pemasangan 1 m' plint ubin warna uk. 10 s.d. 15x40 cm (1SP : 2PP)	m2	67.600

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
3.9.2.8	Pemasangan 1 m' plint ubin warna uk. 10 s.d. 15x60 cm (1SP : 2PP)	m2	66.100
3.9.3	**UBIN TERASO**		
3.9.3.1	Pemasangan 1 m2 lantai ubin teraso uk. 30x30 cm (1SP : 2PP)	m2	920.800
3.9.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin teraso uk. 40x40 cm (1SP : 2PP)	m2	729.900
3.9.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai teraso cor di tempat, tebal 3cm	m2	154.500
3.9.3.4	Pemasangan 1 m' plint ubin teraso uk. 10 s.d. 15x30 cm (1SP : 2PP)	m2	96.400
3.9.3.5	Pemasangan 1 m' plint ubin teraso uk. 10 s.d. 15x40 cm (1SP : 2PP)	m2	82.200
3.9.4	**HOMOGENEOUS TILE**		
3.9.4.2	Pemasangan 1 m2 lantai homogenous tile polish uk. 40x40 cm (1SP : 2PP)	m2	311.200
3.9.4.3	Pemasangan 1 m2 lantai homogenous tile Polish uk. 60x60 cm (1SP : 2PP)	m2	430.600
3.9.4.7	Pemasangan 1 m' lantai homogenous tile unpolish uk. 30x30 cm (1SP : 2PP)	m'	5.816.900
3.9.4.8	Pemasangan 1 m' lantai homogenous tile unpolish uk. 40x40 cm (1SP : 2PP)	m'	4.776.000
3.9.4.9	Pemasangan 1 m' lantai homogenous tile unpolish uk. 60x60 cm (1SP : 2PP)	m'	1.704.800
3.9.5	**UBIN GRANIT**		
3.9.5.1	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit uk. 30x30 cm (1SP : 2PP)	m2	632.600
3.9.5.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit uk. 40x40 cm (1SP : 2PP)	m2	841.600
3.9.5.4	Pemasangan 1 m' plint ubin granit uk. 10 s.d. 15x30 cm (1SP : 2PP)	m2	257.400
3.9.5.5	Pemasangan 1 m' plint ubin granit uk. 10 s.d. 15x40 cm (1SP : 2PP)	m2	273.200
3.9.5.6	Pemasangan 1 m' plint ubin granit uk. 10 s.d. 15x60 cm (1SP : 2PP)	m2	195.500
3.9.6	**UBIN TERALUX**		
3.9.6.1	Pemasangan 1 m2 lantai ubin teralux marmer uk. 30x30 cm (1SP : 2PP)	m2	5.193.000
3.9.6.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin teralux marmer uk. 40x40 cm (1SP : 2PP)	m2	3.880.200
3.9.6.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin teralux marmer uk. 60x60 cm (1SP : 2PP)	m2	2.495.400
3.9.6.4	Pemasangan 1 m' plint ubin teralux kerang uk. 10 s.d. 15x30 cm (1SP : 2PP)	m2	83.500
3.9.6.5	Pemasangan 1 m' plint ubin teralux kerang uk. 10 s.d. 15x40 cm (1SP : 2PP)	m2	73.700
3.9.6.7	Pemasangan 1 m' plint ubin teralux marmer uk. 10 s.d. 15x30 cm (1SP : 2PP)	m2	179.700
3.9.6.8	Pemasangan 1 m' plint ubin teralux marmer uk. 10 s.d. 15x40 cm (1SP : 2PP)	m2	175.400
3.9.6.9	Pemasangan 1 m' plint ubin teralux marmer uk. 10 s.d. 15x60 cm (1SP : 2PP)	m2	192.900
3.9.7	**KERAMIK ARTISTIK**		
3.9.7.1	Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik uk. 8x8 cm (1SP : 2PP)	m2	1.601.700
3.9.7.2	Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik uk. 10x10 cm (1SP : 2PP)	m2	579.900
3.9.7.3	Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik uk. 20x20 cm (1SP : 2PP)	m2	435.300

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
3.9.7.4	Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik uk. 30x30 cm (1SP : 2PP)	m2	408.800
3.9.7.5	Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik uk. 40x40 cm (1SP : 2PP)	m2	456.400
3.9.8	**KERAMIK**		
3.9.8.1	Pemasangan 1 m2 lantai keramik uk. 20x20 cm (1SP : 2PP)	m2	294.300
3.9.8.2	Pemasangan 1 m2 lantai keramik uk. 30x30 cm (1SP : 2PP)	m2	321.300
3.9.8.3	Pemasangan 1 m2 lantai keramik uk. 40x40 cm (1SP : 2PP)	m2	297.400
3.9.8.4	**Pemasangan Lantai Keramik untuk Variasi/Border**		
3.9.8.4.1	Pemasangan 1 m2 lantai keramik uk. 30x30 cm untuk Variasi/Border (1SP : 2PP)	m2	1.020.600
3.9.8.4.2	Pemasangan 1 m2 lantai keramik uk. 40x40 cm untuk Variasi/Border (1SP : 2PP)	m2	864.400
3.9.8.5	Pemasangan 1 m' plint keramik uk. 10 s.d. 15x20 cm (1SP : 2PP)	m2	171.300
3.9.8.6	Pemasangan 1 m' plint keramik uk. 10 s.d. 15x30 cm (1SP : 2PP)	m2	260.200
3.9.8.7	Pemasangan 1 m' plint keramik uk. 10 s.d. 15x40 cm (1SP : 2PP)	m2	271.400
3.9.8.9	Pemasangan 1 m' Step Nosing Keramik 10cm x 60 cm (1SP:2PP)	m2	109.800
3.9.9	**PENUTUP LANTAI LAINNYA**		
3.9.9.1	Pemasangan 1 m2 lantai marmer uk. 100x100 cm	m2	1.097.500
3.9.9.2	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	310.300
3.9.9.3	Pemasangan 1 m2 underlayer (pelapis bawah karpet)	m2	378.100
3.9.9.4	Pemasangan 1 m2 lantai parquet kayu solid	m2	752.800
3.9.9.6	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m2	135.900
3.9.9.7	Pemasangan 1 m2 lantai vinyl uk. 30x30 cm	m2	661.800
3.9.9.8	Pemasangan 1 m' plint vinyl uk. 15x30 cm	m2	193.100
3.9.9.9	Pemasangan 1 m2 floor hardener	m2	833.800
3,10	**PEKERJAAN PENUTUP DINDING**		
3.10.1	**Dinding Keramik**		
3.10.1.1	Pemasangan 1 m2 dinding keramik artistik uk. 10x20 cm (1SP : 2PP)	m2	1.033.400
3.10.1.2	Pemasangan 1 m2 dinding keramik artistik uk. 5x20 cm (1SP : 2PP)	m2	1.338.800
3.10.1.3	Pemasangan 1 m2 dinding keramik uk. 10x20 cm (1SP : 2PP)	m2	777.700
3.10.1.4	Pemasangan 1 m2 dinding keramik uk. 20x20 cm (1SP : 2PP)	m2	379.200
3.10.2	**Dinding Homogeneous Tile**		
3.10.2.1	Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile Polish uk. 30x30 cm (1SP : 2PP)	m2	6.495.300
3.10.2.2	Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile Polish uk. 40x40 cm (1SP : 2PP)	m2	5.352.400
3.10.2.3	Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile polish uk. 60x60 cm (1SP : 2PP)	m2	1.895.700
3.10.2.4	Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile Unpolish uk. 30x30 cm (1SP : 2PP)	m2	6.495.300
3.10.2.5	Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile Unpolish uk. 40x40 cm (1SP : 2PP)	m2	5.352.400

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
3.10.2.6	Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile Unpolish uk. 60x60 cm (1SP : 2PP)	m2	1.895.700
3.10.3	**DINDING PORSELEN**		
3.10.3.1	Pemasangan 1 m2 dinding porselen uk. 11x11 cm (1SP : 2PP)	m2	1.159.500
3.10.3.2	Pemasangan 1 m2 dinding porselen uk. 10x20 cm (1SP : 2PP)	m2	632.800
3.10.3.3	Pemasangan 1 m2 dinding porselen uk. 20x20 cm (1SP : 2PP)	m2	294.700
3.10.4	**DINDING BATU ALAM**		
3.10.4.1	Pemasangan 1 m2 dinding bata pelapis uk. 3x7x24 cm	m2	644.000
3.10.4.2	Pemasangan 1 m2 dinding batu paras	m2	465.400
3.10.4.3	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	554.300
3.10.5	**PENUTUP DINDING LAINNYA**		
3.10.5.1	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	252.800
3.10.5.2	Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	700.600
3.10.5.3	Pemasangan 1 m2 dinding lambisering dari papan kayu kelas I	m2	840.000
3.10.5.4	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood (Kayu Lapis) ukuran 120x240cm	m2	2.986.600
3.10.5.5	Pemasangan 1 m2 dinding bilik, rangka kayu kelas III atau IV	m2	130.200
3.10.5.6	Pemasangan kering 1 m2 dinding marmer 100x100 cm tebal 2 cm	m2	1.727.300
3.10.5.7	Pemasangan basah 1 m2 dinding marmer 100x100 cm tebal 2 cm	m2	1.568.600
3.10.6	**RANGKA DINDING**		
3.10.6.1	Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow galvanis 40x40 mm, modul 60x120 cm, untuk partisi	m2	98.500
3.10.6.2	Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah 60x120 cm kayu kelas II atau III	m2	518.000
3.11	**PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA**		
3.11.1	**Pintu**		
3.11.1.1	Pemasangan 1 m2 rolling door besi	m2	1.211.100
3.11.1.2	Pemasangan 1 m2 rolling door alumunium	m2	1.192.700
3.11.1.4	Pemasangan 1 m2 pintu aluminium strip lebar 8 cm	m2	550.800
3.11.1.5	Pemasangan 1 m2 pintu kaca Tebal 6 mm rangka aluminium	m2	1.122.500
3.11.1.6	Pemasangan 1 m2 jendela kacaTebal 6 mm rangka aluminium	m2	1.122.500
3.11.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu klamp standar, kayu kelas II	m2	870.700
3.11.1.8	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	738.600
3.11.1.9	Pembuatan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	634.500
3.11.1.10	Pembuatan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	2.183.900
3.11.1.11	Pembuatan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.795.200
3.11.1.12	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar s.d. 90 cm)	m2	1.366.900
3.11.1.13	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	1.473.400

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
3.11.1.15	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku	m2	1.967.200
3.11.2	**JENDELA**		
3.11.2.1	Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca Tebal 5 mm Nako Aluminium	m2	837.900
3.11.2.2	Pemasangan 1 m2 jendela Kaca Tebal 5 mm nako dan tralis	buah	905.500
3.11.3	**Kusen Pintu dan Jendela**		
3.11.3.1	Pemasangan 1 m' kusen aluminium		80.300
3.11.3.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m' kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas I uk. 6x12 cm	m'	407.600
3.11.3.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m' kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas I uk. 6x15 cm	m'	462.400
3.11.3.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m' kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II atau III uk. 6x12 cm	m'	302.800
3.11.3.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m' kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II atau III uk. 6x15 cm	m'	330.900
3.11.3.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	1.715.500
3.11.4	**AKSESORIS PINTU DA JENDELA**		
3.11.4.1	Pemasangan 1 buah kunci tanam antik	buah	354.900
3.11.4.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	buah	238.600
3.11.4.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	buah	263.200
3.11.4.4	Pemasangan 1 buah kunci tanam silinder	buah	778.400
3.11.4.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	buah	88.600
3.11.4.6	Pemasangan 1 buah engsel tanam (floor hinge)	buah	1.198.800
3.11.4.7	Pemasangan 1 buah Door Closer	buah	1.005.500
3.11.4.8	Pemasangan 1 buah Door Holder	buah	949.400
3.11.4.9	Pemasangan 1 buah Door Stop	buah	143.700
3.11.4.10	Pemasangan 1 buah Rel Pintu Dorong	buah	610.500
3.11.4.11	Pemasangan 1 buah Venetions Blinds dan Vertical Blinds	buah	583.100
3.11.4.13	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk Rangka Besi	buah	290.900
3.11.4.13.1	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk Rangka Kayu Kelas II	buah	366.900
3.11.4.14	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jedela	buah	98.800
3.11.4.15	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	buah	68.600
3.11.4.16	Pemasangan 1 buah engsel angin	buah	134.300
3.11.4.17	Pemasangan 1 buah spring knip (kunci slot) untuk jendela	buah	104.400
3.11.4.18	Pemasangan 1 buah kait angin	buah	101.400
3.11.4.19	Pemasangan 1 buah kunci lemari	buah	168.200
3.11.4.20	Pemasangan 1 buah grendel	buah	82.900
3.11.4.21	Pemasangan 1 buah grendel tanam	buah	335.400
3.11.4.22	Pemasangan 1 buah Handle Jendela	buah	170.000
3.12	**PEKERJAAN KACA**		
3.12.1	Pemasangan 1 m2 sunscreen alumunium	m2	699.900
3.12.2	Pemasangan 1 m2 kaca polos tebal 3 mm	m2	434.000
3.12.3	Pemasangan 1 m2 kaca polos tebal 5 mm	m2	513.500
3.12.4	Pemasangan 1 m2 kaca polos tebal 6 mm	m2	592.400
3.12.5	Pemasangan 1 m2 kaca polos tebal 8 mm	m2	672.800
3.12.7	Pemasangan 1 m2 kaca cermin tebal 5 mm	m2	465.600

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
3.12.8	Pemasangan 1 m2 kaca cermin tebal 8 mm	m2	559.000
3.12.9	Pemasangan 1 m2 kaca wireglass tebal 5 mm	m2	777.000
3.12.10	Pemasangan 1 m2 kaca patri tebal 5 mm	m2	3.787.100
3.12.11	Pemasangan 1 m2 kaca laminated tebal 16 mm (8 mm double)	m2	4.953.500
3.12.12	Pemasangan 1 m2 kaca laminated tebal 16 mm (8 mm double) dengan aluminium frame	m2	5.165.000
3.12.13	Pemasangan 1 m2 kaca tempered tebal 12 mm	m2	1.195.300
3.13	**PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM**		
3.13.2	Pemasangan 1 m2 profil jalusi aluminium	m2	1.042.000
3.13.3	Pengelasan 1 m' dengan las listrik	m'	23.000
3.14	**PEKERJAAN KAYU**		
3.14.1	Pembuatan 1 m2 Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I		999.900
3.14.2	Pembuatan 1 m2 Plywood Lapis Formika, Rangka Expose Kayu Kelas Ii		977.300
3.15	**PEKEJAAN MONUMEN DAN ORNAMEN**		
3.16	**PEKERJAAN SIGNAGE**		
3.16.1	Pemasangan Logo PU		
3.16.5	Pemasangan 1 m2 Marka dengan Cat Thermoplast	n2	510.600
3.17	**PEKERJAAN FASAD**		
3.18	**PEKERJAAN SANITAIR**		
3.18.1	**WESTAFEL**		
3.18.1.1	Pemasangan 1 buah wastafel	buah	8.155.100
3.18.2	**KITCHEN SINK**		
3.18.2.1	Pemasangan 1 buah Bak Cuci Piring Stainlessteel	buah	1.673.900
3.18.2.2	Pemasangan 1 Buah Bak Cuci Piring Teraso	buah	1.483.000
3.18.3	**KLOSET**		
3.18.3.1	Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock	buah	11.308.700
3.18.3.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok	buah	613.200
3.18.4	**URINOIR**		
3.18.4.1	Pemasangan 1 buah urinoir	buah	12.413.000
3.18.4.2	Pemasangan 1 buah partisi urinoir	buah	1.550.100
3.18.5	**BAK AIR**		
3.18.5.1	Pemasangan 1 buah bak mandi teraso vol. 0,3 m3	buah	4.321.300
3.18.5.2	Pemasangan 1 buah bak mandi pasangan bata vol. 0,3 m3	buah	6.861.700
3.18.5.3	Pemasangan 1 buah bak fiberglass vol. 0,3 m3	buah	1.009.800
3.18.5.4	Pemasangan 1 buah bak fiberglass vol. 1 m3	buah	1.009.900
3.18.5.5	Pemasangan 1 buah bak beton vol. 1 m3	buah	13.500.200
3.18.5.6	Pemasangan 1 buah bathup	buah	20.708.700
3.18.6	**AKSESORIS SANITAIR**		
3.18.6.1	Pemasangan 1 buah floor drain stainless steel	buah	237.500
3.18.6.2.1	Pemasangan 1 buah kran diameter ½" atau 3/4"	buah	314.900
3.18.6.3	Pemasangan 1 buah jet washer	buah	653.300
3.18.6.7	Pemasangan 1 buah soap holder	buah	526.900
3.18.6.8	Pemasangan 1 buah tissue holder	buah	150.500
3.18.6.9	Pemasangan 1 buah Shower Set	buah	1,158,400
4	**PEKERJAAN LANSEKAP**		
4.1	**Pekerjaan Penanaman Taman**		
4.1.1	**HSD Pengadaan dan Pengangkutan Tanaman**		

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
4.1.1.7	Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Sedang di Polybag 50 Liter	buah	248.000
4.1.1.9	Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Sedang di Polybag 75 Liter	buah	408.500
4.1.1.11	Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar di Polybag 100 Liter	buah	732.200
4.1.1.13	Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar di Polybag 150 Liter	buah	800.300
4.1.1.15	Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar di Polybag 200 Liter	buah	538.700
4.1.1.17	Pengadaan dan Pengangkutan Pohon Besar di Polybag 250 Liter	buah	702.100
4.1.1.19	Pengadaan dan Pengangkutan Semak di Polybag 5 Liter	buah	37.900
4.1.1.21	Pengadaan dan Pengangkutan Semak di Polybag 11 Liter	buah	82.300
4.1.1.23	Pengadaan dan Pengangkutan Semak di Polybag 20 Liter	buah	104.300
4.1.1.25	Pengadaan dan Pengangkutan Penutup Tanah	buah	182.300
4.1.1.27	Pengadaan dan Pengangkutan Rumput	buah	58.900
4.1.2	**Penanaman Pohon**	buah	
4.1.2.1	Pohon Kecil , Polibag 20 L	buah	
4.1.2.1.1	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bungan Mentega (Natrium Oleander) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L	buah	179.800
4.1.2.1.2	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bunga Terompet Kuning (Tecoma Stans) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L	buah	199.900
4.1.2.1.3	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bungur Sakura / Bungur Jepang (Lagerstromia indica) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L	buah	262.000
4.1.2.1.4	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Cassia Glauca / Hujan Emas (Sena Surttensis) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L	buah	199.900
4.1.2.1.5	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Dracaena ' song of india' (Dracaena Reflexa "sog of india) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L	buah	199.900
4.1.2.1.6	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Dracaena 'Song of Jamaica' (Dracaena Reflexa "Song of Jamaica") Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L	buah	199.900
4.1.2.1.7	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Jarak Batavia (Jatropha Integerrima) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L	buah	173.700
4.1.2.1.8	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Kayu Putih Kuning (Melaleuca Revolution Gold) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L	buah	199.900
4.1.2.1.9	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bugenvil/Bunga Kertas (Bougainvillea sp.) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L	buah	323.900
4.1.2.1.10	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Penda Merah (Xanthostemon Youngii) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L	buah	157.300
4.1.2.1.12	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Sikat Botol (Callistemon Viminalis) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L	buah	187.600
4.1.2.1.13	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Thevetia (Thevetia Peruviana) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L	buah	190.800

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
4.1.2.1.14	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Turi (Sesbania Grandiflora) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L	buah	144.200
4.1.2.1.15	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Kembang Merak (Caesalpinia Pulcherrima)Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L	buah	164.800
4.1.2.1.16	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Pandan Bali (Cordyline Australis) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L	buah	262.000
4.1.2.1.17	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Yucca (Yucca sp.) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L	buah	1.005.900
4.1.2.2	**Poho Kecil, Polybag 25 L**		
4.1.2.2.1	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bugan Mentega (Natrium Oleande) Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	buah	204.700
4.1.2.2.2	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bunga Terompet Kuning (Tecoma stans) Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	buah	204.700
4.1.2.2.3	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bunga Terompet Kuning (Tecoma stans)Bungur Sakura/Bungur Jepang (Lagerstroemia indica), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	buah	390.800
4.1.2.2.4	Penanaman 1 Buah Pohon KecilCassia Glauca (Senna Surattensis), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	buah	328.700
4.1.2.2.5	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Dracaena ‘Song of India’ (Dracaena reflexa "song of india"), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	buah	328.700
4.1.2.2.6	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Dracaena 'Song of Jamaica' (Dracaena reflexa "song of jamaica"), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	buah	328.700
4.1.2.2.7	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Jarak Batavia (Jatropha Integerrima), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	buah	266.800
4.1.2.2.8	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Kayu Putih Kuning (Melaleuca Revolution Gold), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	buah	576.700
4.1.2.2.9	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Pucuk Merah (Syzygium Myrtifolium), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	buah	258.100
4.1.2.2.10	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Sikat Botol (Callistemon Viminalis), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	buah	260.500
4.1.2.2.11	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Kecil Thevetia (Thevetia peruviana), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	buah	241.900
4.1.2.2.12	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Turi (Sesbania Grandiflora), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	buah	266.800
4.1.2.2.13	Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Turi (Sesbania Grandiflora), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L	buah	266.800
4.1.2.3	**Pohon Sedang, Polybag 50 L**		
4.1.2.3.1	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bintaro (Cerbera Manghas), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polybag 50 L	Buah	345.300

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
4.1.2.3.2	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bunga Kupu-Kupu (Bauhinia Blakeana/Purpurea),, Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polybag 50 L	Buah	404.900
4.1.2.3.3	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bunga Terompet Kuning (Tecoma stans), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polybag 50 L	Buah	345.300
4.1.2.3.4	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bunga Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polybag 50 L	Buah	1.176.100
4.1.2.3.5	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Flamboyan Kuning (Peltophorum Pterocarpum), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polybag 50 L	Buah	531.300
4.1.2.3.6	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Janda Merana (Salix Babilonica), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polybag 50 L	Buah	407.300
4.1.2.3.7	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Ketapang kencana (Terminalia mantaly), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polybag 50 L	Buah	407.300
4.1.2.3.8	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Sosis (Kigelia Africana), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polybag 50 L	Buah	444.500
4.1.2.3.10	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Waru (Hibiscus Tiliaceus), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polybag 50 L	Buah	382.500
4.1.2.3.11	Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Waru (Hibiscus Tiliaceus), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polybag 50 L	Buah	382.500
4.1.2.4	**Pohon Sedang, Polybag 75 L**		
4.1.2.4.1	Penanaman 1 Buah Poho Sedang Bitaro (Cerbera Manghas), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	Buah	492.500
4.1.2.4.2	Penanaman 1 Buah Poho Sedang Biola Cantik (Ficus Lyrata), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	Buah	554.400
4.1.2.4.3	Penanaman 1 Buah Poho Sedang Bunga Kupu-Kupu (Bauhinia Blakeana/Purpurea), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	Buah	591.600
4.1.2.4.4	Penanaman 1 Buah Poho Sedang Bungur (Lagerstroemia Speciosa), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	Buah	492.500
4.1.2.4.5	Penanaman 1 Buah Poho Sedang Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	Buah	1.298.400
4.1.2.4.6	Penanaman 1 Buah Poho Sedang Flamboyan Kuning (Peltophorum Pterocarpum), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	Buah	802.400
4.1.2.4.7	Penanaman 1 Buah Poho SedangJanda Merana (Salix Babilonica), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	Buah	616.400
4.1.2.4.8	Penanaman 1 Buah Poho Sedang Kamboja (Plumeria Sp.), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	Buah	492.500
4.1.2.4.9	Penanaman 1 Buah Poho Sedang Keben (Barringtonia Asiatica), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	Buah	492.500
4.1.2.4.10	Penanaman 1 Buah Poho Sedang Kecrutan (Spathodea Campanulata), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	Buah	467.600

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
4.1.2.4.11	Penanaman 1 Buah Poho Sedang Ketapang Kencana (Terminalia Mantaly), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	Buah	467.600
4.1.2.4.12	Penanaman 1 Buah Poho Sedang Mahoni (Swietenia Mahagoni), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	Buah	492.500
4.1.2.4.13	Penanaman 1 Buah Poho Sedang Pulai (Alstonia Scholaris),, Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	Buah	492.500
4.1.2.4.14	Penanaman 1 Buah Poho Sedang Putat (Planchonia Valida), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	Buah	529.700
4.1.2.4.15	Penanaman 1 Buah Poho Sedang Sosis (Kigelia Africana), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	Buah	653.700
4.1.2.4.17	Penanaman 1 Buah Poho Sedang Trembesi (Samanea Saman), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	Buah	492.500
4.1.2.4.18	Penanaman 1 Buah Poho Sedang Waru (Hibiscus Tiliaceus), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L	Buah	552.000
4.1.2.5	**Pohon Besar, Polybag 100 L**		
4.1.2.5.1	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pohon Beringi (Ficus Benjamine), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	322.900
4.1.2.5.2	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Biola Cantik (Ficus Lyrata), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	806.500
4.1.2.5.3	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	806.500
4.1.2.5.4	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bungur (Lagerstroemis Speciosa), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	682.500
4.1.2.5.5	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	831.300
4.1.2.5.6	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kamboja (Plumeria Sp.), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	558.500
4.1.2.5.7	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Keben (Barringtonia Asiatica), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	558.500
4.1.2.5.8	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kecrutan (Spathodea Campanulata), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	533.800
4.1.2.5.9	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Ketapang Kencana (Terminalia Mantaly), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	620.500
4.1.2.5.10	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Mahoni (Swietenia Mahagoni), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	781.700
4.1.2.5.11	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pulai (Alstonia Scholaris), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	558.500
4.1.2.5.12	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Putat (Planchonia Valida), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	625.500

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
4.1.2.5.13	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Sosis (Kigelia Africana), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	794.100
4.1.2.5.14	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Trembesi (Samanea Saman), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L	Buah	583.300
4.1.2.6	**Pohon Besar, Polybag 150 L**		
4.1.2.6.1	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa), Diameter 15-20 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 150 L	Buah	1.097.400
4.1.2.6.2	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Beringin (Ficus Benjamina), Diameter 15-20 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 150 L	buah	468.800
4.1.2.6.3	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa), Diameter 15-20 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 150 L	Buah	1.097.400
4.1.2.6.4	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 15-20 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 150 L	buah	1.156.900
4.1.2.6.5	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kamboja (Plumeria Sp.), Diameter 15-20 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 150 L	Buah	787.400
4.1.2.6.6	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Besar Pulai (Alstonia Scholaris), Diameter 15-20 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 150 L	buah	824.600
4.1.2.6.7	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Besar Sosis (Kigelia Africana), Diameter 15-20 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 150 L	Buah	1.060.200
4.1.2.6.8	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Besar Trembesi (Samanea Saman), Diameter 15-20 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 150 L	buah	899.000
4.1.2.7	**Pohon Besar, Polybag 200 L**		
4.1.2.7.1	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Beringin (Ficus Benjamina), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	buah	660.100
4.1.2.7.2	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	Buah	1.321.200
4.1.2.7.3	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	buah	1.306.400
4.1.2.7.4	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kamboja Fosil (Plumeria Sp.), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	Buah	2.213.900
4.1.2.7.5	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pulai (Alstonia Scholaris), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	buah	974.100
4.1.2.7.6	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Sosis (Kigelia Africana), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	Buah	1.222.000
4.1.2.8	**Pohon Besar, Polybag 250 L**		
4.1.2.8.1	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Baobab (Adansonia Digitata), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	buah	4.111.900
4.1.2.8.2	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Beringin (Ficus Benjamina), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	Buah	776.600

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
4.1.2.8.3	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	buah	1.632.100
4.1.2.8.4	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kamboja Fosil (Plumeria Sp.), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	Buah	1.632.100
4.1.2.8.5	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pulai (Alstonia Scholaris), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	buah	1.246.400
4.1.2.8.6	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Sosis (Kigelia Africana), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	Buah	1.408.900
4.1.2.8.7	Penanaman 1 Buah Pohon Besar Trembesi (Samanea Saman), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L	buah	1.619.600
4.1.3	**Penanaman Palem**		
4.1.3.1	**Palem Kecil, Polybag 50 L**		
4.1.3.1.1	Penaman 1 Buah Pelem Kecil, Palem Jepang (Ptychosperma Macarthurii), Diameter s.d 5 cm, Tinggi 1-1,2 meter, Polybag 50 L	Buah	347.800
4.1.3.1.2	Penaman 1 Buah Pelem Kecil, Palem Komodoria/ Komodor/Chamadorea (Chamaedorea Elegans), Diameter s.d 5 cm, Tinggi 1-1,2 meter, Polybag 50 L	buah	347.800
4.1.3.1.3	Penaman 1 Buah Pelem Kecil, Palem Kuning (Dypsis Lutescens), Diameter s.d 5 cm, Tinggi 1-1,2 meter, Polybag 50 L	Buah	285.700
4.1.3.1.4	Penaman 1 Buah Pelem Kecil, Palem Merah/ Pinang Merah (Cyrtostachys Renda), Tinggi 1-1,2 meter, Polybag 50 L	buah	471.800
4.1.3.1.6	Penaman 1 Buah Pelem Kecil, Sikas Halus/Mawar Jambe (Cycas Revoluta), Tinggi 1-1,2 meter, Polybag 50 L	buah	347.800
4.1.3.2	**Palem Kecil, Polybag 75 L**		
4.1.3.2.2	Penaman 1 Buah Pelem Kecil, Palem Komodoria/ Komodor/Chamadorea (Chamaedorea Elegans), Diameter 5-7 cm, Tinggi 1,2 - 1,5 meter, Polybag 75 L	Buah	430.600
4.1.3.2.3	Penaman 1 Buah Pelem Kecil, Palem Kuning (Dypsis Lutescens), Diameter 5-7 cm, Tinggi 1,2 - 1,5 meter, Polybag 75 L	Buah	430.600
4.1.3.2.4	Penaman 1 Buah Pelem Kecil, Palem Merah/ Pinang Merah (Cyrtostachys Renda), Diameter Diameter 5-7 cm, Tinggi 1,2 - 1,5 meter, Polybag 75 L	Buah	554.600
4.1.3.2.6	Penaman 1 Buah Pelem Kecil,Sikas Halus/Mawar Jambe (Cycas Revoluta), Diameter Diameter 5-7 cm, Tinggi 1,2 - 1,5 meter, Polybag 75 L	Buah	554.600
4.1.3.3	**Palem Besar, Polibag 100 L**		
4.1.3.3.1	Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Ekor Tupai (Wodyetia Bifucata), Diameter 7-15 cm, Tinggi 3-3,8 meter, Polybag 100 L	Buah	745.600
4.1.3.3.2	Penanaman 1 Buah Palem Besar, Sylvertris (Phoenix Sylvertris), Diameter 7-15 cm, Diameter 7-15 cm, Tinggi 3-3,8 meter, Polybag 100 L	Buah	1.477.100
4.1.3.3.3	Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Putri (Veitchia Merillii),Diameter 7-15 cm, Diameter 7-15 cm, Tinggi 3-3,8 meter, Polybag 100 L	Buah	888.100

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
4.1.3.3.4	Penanaman 1 Buah Palem Besar, alem Raja (Roystonea Regia), Diameter 7-15 cm, Diameter 7-15 cm, Tinggi 3-3,8 meter, Polybag 100 L	Buah	795.100
4.1.3.3.5	Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius), Diameter 7-15 cm, Diameter 7-15 cm, Tinggi 3-3,8 meter, Polybag 100 L	Buah	590.500
4.1.3.4	**Palem Besar, Polybag 150 L**		
4.1.3.4.1	Penanaman 1 Buah Palem Besar,Palem Ekor Tupai (Wodyetia Bifurcata), Diameter 15 -20 cm, Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150L	Buah	911.400
4.1.3.4.2	Penanaman 1 Buah Palem Besar,Sylvertris (Phoenix Sylvertris),, Diameter 15 -20 cm, Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150L	Buah	1.816.600
4.1.3.4.3	Penanaman 1 Buah Palem Besar,Palem Putri (Veitchia Merillii), Diameter 15 -20 cm, Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150L	Buah	1.143.300
4.1.3.4.4	Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Raja (Roystonea Regia), Diameter 15 -20 cm, Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150L	Buah	1.032.900
4.1.3.4.5	Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius) Diameter 15 -20 cm, Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150L	Buah	719.200
4.1.3.5	**Palem Besar, Polybag 200 L**		
4.1.3.5.1	Penanaman 1 Buah Palem Besar,Palem Ekor Tupai (WodyetiaBifurcata), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	Buah	1.080.700
4.1.3.5.2	Penanaman 1 Buah Palem Besar,Sylvertris (Phoenix Sylvertris), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	Buah	2.424.800
4.1.3.5.3	Penanaman 1 Buah Palem Besar,Palem Putri (Veitchia Merillii), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	Buah	1.344.800
4.1.3.5.4	Penanaman 1 Buah Palem Besar,Palem Raja (Roystonea Regia), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	Buah	1.140.200
4.1.3.5.5	Penanaman 1 Buah Palem Besar,Palem Sadeng (SaribusRotundifolius), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L	Buah	877.300
4.1.3.6	**Palem Besar, Polybag 250 L**		
4.1.3.6.1	Penanaman 1 Buah Palem Besar Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 250 L	Buah	957.600
4.1.3.6.2	Penanaman 1 Buah Palem Besar Palem Ekor Tupai (Wodyetia Bifurcata), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 250 L	Buah	1.178.900
4.1.3.6.3	Penanaman 1 Buah Palem Besar, Sylvertris (Phoenix Sylvertris), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 250 L	Buah	2.871.900
4.1.3.6.4	Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Putri (Veitchia Merillii), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 250 L	Buah	1.426.900
4.1.3.6.5	Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Raja (Roystonea Regia), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 250 L	Buah	1.230.300
4.1.4.	**Penanaman Semak**		
4.1.4.1	**Semak, Polybag 5 L**		

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
4.1.4.1.1	Penanaman 1 m2 Semak, Alamanda/Bunga Terompet Emas (Allamanda Cathartica), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	168.900
4.1.4.1.2	Penanaman 1 m2 Semak,Bakung Lele (Hymenocalis Speciosa), 36 Buah/m2,, Polybag 5 L	m2	143.000
4.1.4.1.3	Penanaman 1 m2 Semak,Bunga Iris (Neomarica Longifolia), 36 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	86.600
4.1.4.1.4	Penanaman 1 m2 Semak,Calathea (Calathea Sp.), 16 Buah/m2, 36 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	134.200
4.1.4.1.5	Penanaman 1 m2 Semak,Cendrawasih (Phyllanthus Myrtifolius), 36 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	81.100
4.1.4.1.6	Penanaman 1 m2 SemakHujan Mas (Galphimia Glauca), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	46.100
4.1.4.1.7	Penanaman 1 m2 Semak, Kacapiring Wangi/Gardenia (Gardenia Jasminoides), 25 Buah/m2 Polybag 5 L	m2	143.900
4.1.4.1.8	Penanaman 1 m2 Semak,Kemuning (Murraya Paniculata), 25 Buah/m2, 25 Buah/m2 Polybag 5 L	m2	314.200
4.1.4.1.9	Penanaman 1 m2 Semak Melati Putih (Jasminum Sambac), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	210.800
4.1.4.1.10	Penanaman 1 m2 Semak, Pandan Kuning (Pandanus Pygmaeus), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	225.500
4.1.4.1.11	Penanaman 1 m2 Semak, Pretty Pink (Breynia Disticha), 25 Buah/m2, 25 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	133.900
4.1.4.1.12	Penanaman 1 m2 Semak, Sansevieria/Lidah Mertua (Sansevieria Trifasciata), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	120.800
4.1.4.1.13	Penanaman 1 m2 Semak,Tabernae/Mondokaki (Tabernaemontana Divaricata), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	461.700
4.1.4.1.14	Penanaman 1 m2 Semak,Walisongo/Umbrella Tree (Schefflera Arboricola), 25 Buah/m2, Polybag 5 L	m2	162.600
4.1.4.2	**Semak , Polybag 11 L**		
4.1.4.2.1	Penanaman 1 m2 Semak, Agave/ Lidah Naga (Agave Americana), 5 buah/m2, Polybag 11 L	m2	54.800
4.1.4.2.2	Penanaman 1 m2 Semak, Alamanda/Bunga Terompet Emas (Allamanda Cathartica), 9 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	145.900
4.1.4.2.3	Penanaman 1 m2 Semak, Bakung Jawa (Crinum Asiaticum), 16 Buah/m2,, Polybag 11 L	m2	38.400
4.1.4.2.4	Penanaman 1 m2 Semak, Bakung Lele (Hymenocalis Speciosa), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	39.500
4.1.4.2.5	Penanaman 1 m2 Semak, Bromelia (Bromelia Sp.), 5 Buah/m2, Polybag 11 l	m2	153.100
4.1.4.2.6	Penanaman 1 m2 Semak,Bunga Terompet Kuning (TecomaStans), 9 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	118.900
4.1.4.2.7	Penanaman 1 m2 Semak, Costus (Costus Woodsonii), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	115.100
4.1.4.2.8	Penanaman 1 m2 Semak, Dracaena ‘Song Of India’ (Dracaena Reflexa "Song Of India"), 9 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	83.800
4.1.4.2.9	Penanaman 1 m2 Semak,Dracaena 'Song Of Jamaica' (Dracaena Reflexa "Song Of Jamaica"), 9 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	52.300

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
4.1.4.2.10	Penanaman 1 m2 Semak, Helliconia (Heliconia Psittacorum), 16 Buah/m2,, 9 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	76.200
4.1.4.2.11	Penanaman 1 m2 Semak, Honje/Kecombrang (Etlingera Elatior), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	81.800
4.1.4.2.12	Penanaman 1 m2 Semak, Hujan Mas (Galphimia Glauca), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	61.900
4.1.4.2.13	Penanaman 1 m2 Semak, Kaca Piring (Gardenia Augusta), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	166.000
4.1.4.2.14	Penanaman 1 m2 Semak, Kacapiring Wangi/Gardenia (Gardenia Jasminoides), 16 Buah/m2 Polybag 11 L	m2	134.000
4.1.4.2.15	Penanaman 1 m2 Semak, Kana (Canna Indica), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	105.700
4.1.4.2.16	Penanaman 1 m2 Semak,Lili Brazil (Dianella Tasmanica), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	176.500
4.1.4.2.17	Penanaman 1 m2 Semak,Melati Putih (Jasminum Sambac), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	268.700
4.1.4.2.18	Penanaman 1 m2 Semak, Nusa Indah (Mussaenda), 9 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	587.400
4.1.4.2.19	Penanaman 1 m2 Semak, Oleander/Bunga Mentega (Nerium Oleander), 16 Buah/m2,, Polybag 11 L	m2	296.600
4.1.4.2.20	Penanaman 1 m2 Semak, Pretty Pink (Breynia Disticha), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	131.000
4.1.4.2.21	Penanaman 1 m2 Semak, Puring (Codiaeum Variegatum), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	209.600
4.1.4.2.22	Penanaman 1 m2 Semak, Ruelia / Kencana Ungu (Ruellia Simplex), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	115.100
4.1.4.2.23	Penanaman 1 m2 Semak, Sansevieria/Lidah Mertua (Sansevieria Trifasciata), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	168.300
4.1.4.2.24	Penanaman 1 m2 Semak, Soka (Ixora Coccinea), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	115.100
4.1.4.2.25	Penanaman 1 m2 Semak, Tabernae (Tabernaemontana Sp.), 16 Buah/m2, Polybag 11 L	m2	131.000
4.1.4.2.26	Penanaman 1 m2 Semak,Walisongo/Umbrella Tree (Schefflera Arboricola), 16 Buah/m2,, Polybag 11 L	m2	149.400
4.1.4.3	**Semak, Polybag 20 L**		
4.1.4.3.1	Penanaman 1 m2 Semak, Agave/ Lidah Naga (Agave Americana), 23 Buah/m2, Polybag 20 L	m2	67.500
4.1.4.3.2	Penanaman 1 m2 Semak, Alamanda/Bunga Terompet Emas (Allamanda Cathartica), 5 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	185.600
4.1.4.3.3	Penanaman 1 m2 Semak, Bakung Jawa (Crinum Asiaticum), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	79.400
4.1.4.3.4	Penanaman 1 m2 Semak, Bromelia (Bromelia Sp.), 3 Buah/ m2,, Polybag 20 L	m2	182.400
4.1.4.3.5	Penanaman 1 m2 Semak, Bugenvil/Bunga Kertas (Bougenvillea Sp), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	45.700
4.1.4.3.6	Penanaman 1 m2 Semak, Bunga Terompet Kuning (Tecoma Stans), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	80.900
4.1.4.3.7	Penanaman 1 m2 Semak, Canna (Canna Indica), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	70.500
4.1.4.3.8	Penanaman 1 m2 Semak, Dracaena 'Song Of India' (Dracaena Reflexa "Song Of India"), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	70.500

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
4.1.4.3.9	Penanaman 1 m2 Semak, Dracaena 'Song Of Jamaica' (Dracaena Reflexa "Song Of Jamaica"), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	62.600
4.1.4.3.10	Penanaman 1 m2 Semak, Helliconia (Heliconia Psittacorum), 12 Buah/ m2,, Polybag 20 L	m2	91.500
4.1.4.3.11	Penanaman 1 m2 Semak, Honje/Kecombrang (Etlingera Elatior), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	100.600
4.1.4.3.12	Penanaman 1 m2 Semak, Hujan Mas (Galphimia Glauca), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	88.700
4.1.4.3.13	Penanaman 1 m2 Semak, Kacapiring Wangi/Gardenia (Gardenia Jasminoides), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	164.400
4.1.4.3.14	Penanaman 1 m2 Semak, Kembang Sepatu (Hibiscus Rosa- Sinensis), 12 Buah/ m2,, Polybag 20 L	m2	182.100
4.1.4.3.15	Penanaman 1 m2 Semak, Oleander/Bunga Mentega (Nerium Oleander), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	384.900
4.1.4.3.16	Penanaman 1 m2 Semak, Penda Emas (Xanthostemon Chrysanthus), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	310.900
4.1.4.3.17	Penanaman 1 m2 Semak,Puring (Codiaeum Variegatum), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	311.400
4.1.4.3.18	Penanaman 1 m2 Semak, Tabernac (Tabernaemontana Sp.), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	100.300
4.1.4.3.19	Penanaman 1 m2 SemakWalisongo/Umbrella Tree (Schefflera Arboricola), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L	m2	110.600
4.1.5	**Penanaman Penutup Tanah (Ground Cover)**		
4.1.5.1	Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Kacang Hias (Arachis Pintoi) 25 Buah / m2, Polybag 0,5 L	m2	193.600
4.1.5.2	Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Widelia (Wedelia Trilobata), 50 Buah/ m2, Polybag 0,5 L	m2	946.800
4.1.5.3	Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Sutra Bombay (Portulaca Sp.), 50 Buah/ m2, Polybag 0,5 L	m2	492.600
4.1.5.4	Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Lantana (Lantana Camara), 50 Buah/ m2, Polybag 0,5 L	m2	906.600
4.1.5.5	Penanaman 1 m2 Penutup Tanah,Kucai Mini (Ophiopogon Japonicus), 50 Buah/ m2, Polybag 0,5 L	m2	906.600
4.1.6	**Penanaman Rumput**		
4.1.6.1	Penanaman 1 m2 Rumput,Rumput Gajah (Pennisetum Purpureum)	m2	87.300
4.1.6.2	Penanaman 1 m2 Rumput,Rumput Gajah Mini (Axonopus Compressus)	m2	84.700
4.1.6.3	Penanaman 1 m2 Rumput,Rumput Peking (Agrostis Stolonifera)	m2	69.500
4.1.6.4	Penanaman 1 m2 Rumput, Rumput Embun (Bothriochloa Pertusa)	m2	81.900
4.1.7	**Penanaman pada Lahan Miring/Kelerengan**		
4.1.7.1	Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13-26,5°), Metode Hydroseeding per m2 permukaan lereng (Menggunakan Jenis Biji Rumput)	m2	88.100
4.1.7.2	Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13°-26.5°), Metode Taplok per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Rumput)	m2	109.900

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
4.1.7.3	Penanaman pada Lereng Tanah 1:1 (26.5°-45°), Metode Hydroseeding per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Rumput)	m2	112.000
4.1.7.4	Penanaman pada Lereng Tanah 1:1 (26.5°-45°), Metode Taplok per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Rumput	m2	132.900
4.1.7.5	Penanaman pada Lereng Tanah dan/atau Kombinasi Tanah dan Batuan 1:0.5 (45°-63°), Metode Hydroseeding per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Rumput)	m2	137.400
4.1.7.6	Penanaman pada Lereng Tanah dan/atau Kombinasi Tanah dan Batuan 1:0.5 (45°-63°), Metode Taplok per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Rumput	m2	223.900
4.1.7.7	Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13°-26.5°), Metode Hydroseeding per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Legume Crop Cover/LCC)	m2	90.100
4.1.7.8	Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13°-26.5°), Metode Taplok per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Legume Crop Cover/LCC)	m2	111.800
4.1.7.9	Penanaman pada Lereng Tanah 1:1 (26.5°-45°), MetodeHydroseeding per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Legume Crop Cover/LCC)	m2	113.900
4.1.7.10	Penanaman Pada Lereng Tanah 1:1 (26.5°-45°), Metode Taplok per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Legume Crop Cover/LCC)	m2	134.900
4.1.7.11	Penanaman pada Lereng Tanah dan/atau Kombinasi Tanah dan Batuan 1:0.5 (45°-63°), Metode Hydroseeding per m2 PermukaanLereng (Menggunakan Jenis Biji Legume Crop Cover/LCC)	m2	138.300
4.1.7.12	Penanaman pada Lereng Tanah dan/atau Kombinasi Tanah dan Batuan 1:0.5 (45°-63°), Metode Taplok per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji Legume Crop Cover/LCC)	m2	225.800
4.1.8	**Pengolaha Tanah berPH Tidak Subur**		
4.1.8.1	Cara Perhitungan AHSP Pengelolaan Tanah Tidak Subur		
4.1.8.2	Pengolahan Tanah berPH 4,50-5,50 dan bertekstur Pasir 60,01%-100,00% atau tanah sandy per m3		176.600
4.1.8.3	Pengolahan Tanah berPH 4.50-5.50 dan Bertekstur Liat 40.01% - 60.00% atau Tanah Sandy Loam per m3		176.600
4.1.8.4	Pengolahan Tanah berPH 4.50-5.50 dan Bertekstur Liat 60.01% -100.00% atau Tanah Loam To Clay Loam per m3		250.700
4.1.8.5	Pengolahan Tanah berPH 3.50-4.49 dan Bertekstur Liat 60.01% -100.00% atau Tanah Sandy per m3		182.000
4.1.8.6	Pengolahan Tanah berPH 3.50-4.49 dan Bertekstur Liat 40.01% -60.00% atau Tanah Sandy Loam per m3		183.500

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
4.1.8.7	Pengolahan Tanah berPH 3.50-4.49 dan Bertekstur Liat 60.01% -100.00% atau Tanah Loam To Clay Loam per m3		261.600
4.1.8.8	Pengolahan Tanah berPH >7.5 per m3		189.700
4.1.8.9	Pengolahan Tanah berPH >7.5 dan Bertekstur Pasir 60.01% - 100.00% atau Tanah Sandy per m3		195.000
4.1.8.10	Pengolahan Tanah berPH >7.5 dan Bertekstur Liat 40.01% - 60.00% atau Tanah Sandy Loam per m3		189.700
4.1.8.11	Pengolahan Tanah berPH >7.5 dan Bertekstur Liat 60.01% - 100.00% atau Tanah Loam To Clay Loam per m3		260.900
4.1.9	**Pengolahan Tanah Bertekstur Tidak Subur**		
4.1.9.1	Pengolahan Tanah bertekstur liat 40,01%-60,00% atau tanah Sandy per m3	m3	149.900
4.1.9.3	Pengolahan Tanah bertekstur liat 60,01%-100,00% atau tanah Loam to Clay Loam per m3	m3	155.200
4.1.10	**Penyiraman Pada Tanah Datar (Lahan Subur)**		
4.1.10.1	Peyiraman untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 ich) untuk 1 buah pohon/palem	hari	4.300
4.1.10.2	Peyiraman untuk 1 m2 Semak/Penutup tanah untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 ich)	m2	2.300
4.1.10.3	Peyiraman untuk 1 m2 Rumput untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 ich)	m2	3.200
4.1.10.4	Peyiraman untuk 1 m2 Semak/Penutup Tanah untuk 1 hari (dengan Sprinkler) *Sistem Sprinkler tersedia	m2	2.300
4.1.10.5	Peyiraman untuk 1 m2 Rumput untuk 1 hari (dengan Sprinkler) *Sistem Sprinkler tersedia	m2	3.000
4.1.11	**Penyiraman pada Tanah Tidak Subur di Lahan Datar**		
4.1.11.1	Penyiraman untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 buah pohon/palem di tanah tidak subur di lahan datar dan tidak memiliki jaringa air yang baik	hari/m2	8.300
4.1.11.2	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 m2 Semak/Penutup Tanah di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan Tidak Memiliki Jaringan Air Yang Baik	hari/m2	4.900
4.1.11.3	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan Tidak Memiliki Jaringan Air Yang Baik	hari/m2	6.400
4.1.11.4	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan Tidak Memiliki Jaringan Air Yang Baik	hari/m2	6.400
4.1.11.5	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Sprinkler*) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan Tidak Memiliki Jaringan Air Yang Baik	hari/m2	6.300
4.1.11.6	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 Buah Pohon/Palem di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan Memiliki Jaringan Air Yang Baik	hari/m2	8.300
4.1.11.7	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk1 m2 Semak/Penutup Tanah di	hari/m2	4.600

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
	Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan Memiliki Jaringan Air Yang Baik		
4.1.11.8	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan Memiliki Jaringan Air Yang Baik	hari/m2	6.100
4.1.11.9	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Sprinkler*) untuk 1 m2 Semak/Penutup Tanah di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan Memiliki Jaringan Air Yang Baik	hari/m2	4.500
4.1.11.10	Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Sprinkler*) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan Memiliki Jaringan Air Yang Baik	hari/m2	6.000
4.1.12	**Penyiraman pada Tanah Subur di Lahan Miring/Kelerengan**		
4.1.12.1	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Subur di Kelerengan Tanah 1:2 (13° - 26.5°) per m2	hari/m2	3.800
4.1.12.2	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Subur di Kelerengan Tanah 1:2 (26.5°- 45°) per m2	hari.m2	3.900
4.1.12.3	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Subur di Kelerengan Tanah 1:0.5 (45° - 63°) per m2	hari/m3	4.000
4.1.13	**Penyiraman pada Tanah Subur di Lahan Miring/Kelerengan**	hari.m3	
4.1.13.1	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan Tanah 1:2 (13° - 26.5°) per m2 untuk Sumber Air Dari Luar Lokasi Pekerjaan	hari/m4	7.900
4.1.13.2	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan Tanah 1:1 (26.5° - 45°) per m2 untuk Sumber Air Dari Luar Lokasi Pekerjaan	hari.m4	7.900
4.1.13.3	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan Tanah 1:0.5 (45° - 63°) per m2 untuk Sumber Air Dari Luar Lokasi Pekerjaan	hari/m5	8.000
4.1.13.4	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan Tanah 1:2 (13° - 26.5°) per m2 untuk Sumber Air Tersedia Lokasi Pekerjaan	hari.m5	7.600
4.1.13.5	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan Tanah 1:1 (26.5° - 45°) per m2 untuk Sumber Air Tersedia Lokasi Pekerjaan	hari/m6	7.600
4.1.13.6	Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan Tanah 1:0.5 (45° - 63°) per m2 untuk Sumber Air Tersedia Lokasi Pekerjaan	hari.m6	7.800
4.2	**PEKERJAAN PEMELIHARAAN TANAMAN**		
4.2.1	**Penyiraman pada Masa Pemeliharaan**		
4.2.1.1	Penyiraman 1m2 Area Tanam untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch)	m2	3.800
4.2.1.2	Penyiraman 1 m2 Area Tanam untuk 1 hari (dengan Sprinkler) *Sistem Sprinkler Tersedia	m2	3.800
4.2.2	**Pemupukan Organik**		
4.2.2.1	Pemupukan Pupuk Organik (1 kali) untuk 1 Buah Pohon/Palem	buah	5.700
4.2.2.2	Pemupukan Pupuk Organik (1 kali) untuk 1 m2 Semak/Penutup Tanah/Rumput	m2	600
4.2.3	**Pemupukan Anorganik**		
4.2.3.1	Pemupukan Pupuk Anorganik Padat (1 kali) untuk 1 Buah Pohon/Palem	buah	7.800
4.2.3.2	Pemupukan Pupuk Anorganik Padat (1 kali) untuk 1 m2 Semak	m2	4.100
4.2.3.2a	Pemupukan Pupuk Anorganik Padat (1 kali) untuk 1 m2 Semak	m2	4.100

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
4.2.3.3	Pemupukan pupuk anorganik cair (1 kali) untuk 1 buah pohon/palem	buah	10.500
4.2.3.4	Pemupukan pupuk anorganik cair (1 kali) untuk 1 buah semak/penutup tanah/rumput	buah	4.500
4.2.4	**Pemangkasan**		
4.2.4.1	Pemangkasan 1 Buah Pohon Kecil (Dia. Tajuk < 5 m, Tinggi 3-6m) Termasuk Pengangkutan Keluar Area Tanam	buah	13.000
4.2.4.2	Pemangkasan 1 Buah Pohon Kecil (Dia. Tajuk < 5 m, Tinggi 3-6m) Termasuk Pengangkutan Keluar Area Tanam	buah	13.000
4.2.4.3	Pemangkasan 1 Buah Pohon Besar (Dia. Tajuk > 10 m) Termasuk Pengangkutan Keluar Area Tanam	buah	42.400
4.2.4.3a	Pemangkasan 1 Buah Palem Sedang/Besar, Termasuk Pengangkutan Keluar Area Tanam	buah	35.100
4.2.4.4	Pemangkasan 1 m2 Semak dengan Gunting Pangkas	m2	3.200
4.2.4.4a	Pemangkasan 1 m2 Penutup Tanah dengan Gunting Pangkas	m2	3.200
4.2.4.5	Pemangkasan 1 m2 Rumput dengan Mesin Gendong	m2	2.900
4.2.4.6	Pemangkasan 1 m2 Rumput dengan Mesin Dorong	m2	100
4.2.5	**Penyemprotan Pestisida (Insektisida/Fungisida)**		
4.2.5.1	Penyemprotan Pestisida (Insektisida/Fungisida) dengan Sprayer Gendong 1 Kali untuk 1 Buah Pohon/Palem	buah	6.400
4.2.5.2	Penyemprotan Pestisida (Fungisida /Insektisida) dengan Sprayer Gendong 1 Kali untuk 1 m2 Semak	m2	2.800
4.2.5.3	Penyemprotan Pestisida (Fungisida /Insektisida) dengan Sprayer Gendong 1 Kali untuk 1 m2 Penutup Tanah/Rumput	m2	2.700
4.2.6	**Pembersihan Lahan (Menyapu)**		
4.2.6.1	Pembersihan (Penyapuan) 1 m2 Area Tanam	m2	70
4.2.7	**Pencabutan Gulma**		
4.2.7.1	Pencabutan Gulma (Intensitas Gulma di Atas 50%) 1 m2 Rumput	m2	5.300
4.2.7.2	Pencabutan Gulma (Intensitas Gulma di Atas 20%) 1 m2 Rumput	m2	3.200
4.3.	**PEKERJAAN HARDSCAPE DAN STREET FURNITURE**		
4.3.1	Pembuatan dan pemasangan 1 buah Tong Sampah Kaleng 2 Tabung dengan Rangka Hollow 30x60	buah	254.400
5	**PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL**		
5.1	**PEKERJAAN SISTEM DISTRIBUSI JARINGAN LISTRIK**		
5.1.1	**Pemasangan kabel arus kuat (kabel, kabel tray/ladder)**		
5.1.1.1	**Kabel NYY**		
5.1.1.1.35	Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 4 mm²	m'	122.700
5.1.1.1.36	Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 6 mm²	m'	129.300
5.1.1.1.37	Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 10 mm²	m'	230.600
5.1.1.1.38	Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 16 mm²	m'	365.300

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
5.1.1.1.39	Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 25 mm²	m'	562.900
5.1.1.1.40	Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 35 mm²	m'	770.700
5.1.1.1.41	Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 50 mm²	m'	844.500
5.1.1.1.47	Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 240 mm²	m'	2.976.500
5.1.1.1.48	Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 300 mm²	m'	3.704.400
5.1.1.2	**Kabel NYA**		
5.1.1.2.6	Pemasangan 1 m' kabel NYA 1 x 16 mm²	m'	100.400
5.1.1.3	**Kabel NYM**		
5.1.1.3.1	Pemasangan 1 m' kabel NYM 2 x 1,5 mm²	m'	40.800
5.1.1.3.2	Pemasangan 1 m' kabel NYM 2 x 2,5 mm²	m'	45.100
5.1.1.3.3	Pemasangan 1 m' kabel NYM 2 x 4 mm²	m'	57.000
5.1.1.3.4	Pemasangan 1 m' kabel NYM 2 x 6 mm²	m'	104.300
5.1.1.3.5	Pemasangan 1 m' kabel NYM 2 x 10 mm²	m'	134.500
5.1.1.3.7	Pemasangan 1 m' kabel NYM 3 x 2,5 mm²	m'	45.400
5.1.1.3.8	Pemasangan 1 m' kabel NYM 3 x 4 mm²	m'	71.700
5.1.1.3.9	Pemasangan 1 m' kabel NYM 3 x 6 mm²	m'	131.800
5.1.1.3.10	Pemasangan 1 m' kabel NYM 3 x 10 mm²	m'	140.600
5.1.1.3.12	Pemasangan 1 m' kabel NYM 4 x 2,5 mm²	m'	59.600
5.1.1.3.13	Pemasangan 1 m' kabel NYM 4 x 4 mm²	m'	112.300
5.1.1.3.14	Pemasangan 1 m' kabel NYM 4 x 6 mm²	m'	124.800
5.1.1.3.15	Pemasangan 1 m' kabel NYM 4 x 10 mm²	m'	165.200
5.1.1.3.16	Pemasangan 1 m' kabel NYM 4 x 16 mm²	m'	184.200
5.1.1.4	**Kabel NYMHY**		
5.1.1.4.3	Pemasangan 1 m' kabel NYMHY 3 x 1,5 mm²	m'	55.800
5.1.1.4.4	Pemasangan 1 m' kabel NYMHY 3 x 2,5 mm²	m'	66.800
5.1.1.4.5	Pemasangan 1 m' kabel NYMHY 4 x 2,5 mm²	m'	56.600
5.1.1.4.6	Pemasangan 1 m' kabel NYMHY 3 x 1,5 mm² + PVC conduit HI 20 mm²	m'	55.800
5.1.1.4.7	Pemasangan 1 m' kabel NYMHY 2 (3 x 1,5 mm²) + PVC conduit HI 20 mm²	m'	61.000
5.1.1.5	**Kabel NYFGBY**		
5.1.1.5.18	Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 16 mm²	m'	418.700
5.1.1.5.19	Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 25 mm²	m'	687.200
5.1.1.5.21	Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 50 mm²	m'	1.115.900
5.1.1.5.22	Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 70 mm²	m'	1.589.800
5.1.1.5.27	Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 240 mm²	m'	4.119.000
5.1.1.5.28	Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 300 mm²	m'	4.970.700
5.1.1.6	**Kabel FRC 3 x 2,5 mm²**		
5.1.1.6.7	Pemasangan 1 m' kabel FRC 2 x 2,5 mm² + PVC Conduit HI 20 mm2	m'	134.000
5.1.1.7	**Kabel BCC**		
5.1.1.8	**Kabel STP**		
5.1.1.9	**Kabel ITC**		
5.1.1.10	**Kabel UTP**		
5.1.1.11	**Kabel Coaxial**		
5.1.1.12	**Kabel TRAY / Ladder**		
5.1.1.12.1	Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 600x100mm TRU Powder Coating	unit	1.394.800
5.1.1.12.4	Pemasangan 1 unit kabel tray (horizontal) 300 x 100 mm	unit	987.500
5.1.1.12.5	Pemasangan 1 unit kabel tray (horizontal) 200 x 100 mm	unit	700.000

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
5.1.1.12.6	Pemasangan 1 unit kabel tray (vertikal) 600 x 100 mm	unit	1.342.500
5.1.1.12.9	Pemasangan 1 unit kabel tray (vertikal) 300 x 100 mm	unit	951.400
5.1.1.12.10	Pemasangan 1 unit kabel tray (vertikal) 200 x 100 mm	unit	675.400
5.1.2	**Pemasangan Panel Listrik**	**unit**	
5.1.2.9	Pemasangan 1 Unit Panel kWh Meter	unit	3.644.600
5.1.2.24	Pemasangan 1 Unit MCB Box	unit	291.500
5.1.3	**Pemasangan Genset**		
5.1.3.6	Pemasanga 1 Unit Tangki Solar		
5.1.4	**Pemasangan Trafo**		
5.1.5	**Pemasangan Saklar dan Stop Kontak**		
5.1.5.1	Pemasanga 1 Unit Saklar Tunggal	unit	61.300
5.1.5.2	Pemasanga 1 Unit Saklar Ganda	unit	64.200
5.1.5.9	Pemasanga 1 Unit Stop Kontak (1 P, 10 A, 200 W+ cover,hand Dryer 1 Ph. 1000 w)	unit	164.900
5.1.5.12	Pemasanga 1 Unit Stop Kontak AC	unit	122.800
5.1.5.13	Pemasanga 1 titik Instalasi Stop Kontak	unit	655.800
5.1.5.14	Pemasanga 1 titik Instalasi Stop Kontak (Kabel LSOH)		
5.1.6	**Pemasangan kWh meter token**		
5.1.6.1	Pemasangan 1 unit kWh Meter Token 1 Phase	unit	787.500
5.1.6.2	Pemasangan 1 unit kWh Meter Token 3 Phase	unit	3.962.800
5.1.7	**Pemasangan Panel Solar**		
5.1.8	**Pemasangan sistem Pembumian**		
5.2	**PEKERJAAN SISTEM PROTEKSI PETIR**		
5.2.4	Pemasangan 1 UnitSquare Tape Clamp	unit	214.300
5.2.13	Pemasangan 1 Unit Clamp PVC 1"	unit	3.142.200
5.3	**PEKERJAAN SISTEM PENCAHAYAAN**		
5.3.1	**Pemasangan Lampu dan Armatur**		
5.3.1.1	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu	titik	464.600
5.3.1.2	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu (Kabel LSOH)	titk	464.600
5.3.1.9	Pemasangan 1 Unit Lampu Sorot LED 100 watt	unit	671.600
5.3.1.13	Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 1 X 14 Watt 2.100 Lumen (Dust Proof)	unit	445.600
5.3.1.21	Pemasangan 1 Unit Fitting + 7 Watt LED	unit	181.500
5.3.1.22	Pemasangan 1 Unit Fitting + 7 Watt LED c/w Nicad Battery	unit	311.400
5.3.1.23	Pemasangan 1 Unit Fitting + 9 Watt LED	unit	199.800
5.3.1.24	Pemasangan 1 Unit Fitting + 9 Watt LED c/w Nicad Battery	unit	329.700
5.3.1.25	Pemasangan 1 Unit Fitting + 20 Watt Baret c/w Nicad Battery	unit	297.200
5.3.1.26	Pemasangan 1 Unit Fitting + 32 Watt Baret c/w Nicad Battery	unit	322.500
5.3.1.27	Pemasangan 1 Unit Fitting + 40 Watt Lampu Pijar	unit	145.900
5.3.1. 34	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu Luar/Taman (dengan Kabel NYM)	titik	217.000
5.3.1. 37	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU Tiang 7 m (dengan Kabel NYM)	titk	347.300
5.3.1. 38	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU Tiang 9 m (dengan Kabel NYM)	titik	399.400

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
5.3.1. 41	Setting & Aiming 1 titik Lampu Field Of Play (FOP) Eksisting	titik	292.700
5.3.2	**Pemasangan Sensor**		
5.4	**PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK**		
5.4.1	**Sistem Alarm Kebakaran**		
5.4.1.1	Pemasangan 1 Unit MCP-FA (Semi Addressable 1 Loop)	unit	37.292.100
5.4.1.6	Pemasangan 1 Unit Terminal Box Fire Alarm (Lengkap dengan Modul)	unit	930.400
5.4.1.7	Pemasangan 1 Unit Some Detector Addressable	unit	517.000
5.4.1.9	Pemasangan 1 Unit Fix Heat Detector Addressable	unit	592.200
5.4.1.10	Pemasangan 1 Unit Smoke Detector Konvensional	unit	517.000
5.4.1.14	Pemasangan 1 Unit Manual Break Glass	unit	345.200
5.4.1.17	Pemasangan 1 Unit Alrm Bell	unit	366.800
5.4.1.26	Pemasangan 1 buah Sirine Module	buah	896.500
5.4.1.28	Pemasangan 1 buah Relay Module	buah	59.300
5.4.1.31	Pemasangan 1 buah Terminal Box Fire Alarm (Tanpa Modul)	buah	319.200
5.4.2	**Sistem CCTV**		
5.4.2.10	Pemasangan 1 Unit Outdoor Fix Dome IP Camera	unit	799.000
5.4.3	**Sistem Tata Suara**		
5.4.3.4	Pemasangan 1 Unit Power Amplifier 240 Watt	unit	5.884.600
5.4.3.12	Pemasangan 1 Unit Rack Cabinet	unit	10.608.400
5.4.3.14	Pemasangan 1 Unit Ceiling Speaker	unit	423.900
5.4.4.	**Sistem Telepon**		
5.4.5	**Sistem Data dan Internet**		
5.4.6	**Sistem MATV**		
5.5	**PEKERJAAN SISTEM TATA UDARA**		
5.5.1	**Pemasangan Unit AC**		
5.5.1.4	Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap: 9.000 BTUH (1 PK)	unit	9.670.500
5.5.1.5	Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap:12.000 BTUH (1,5 PK)	unit	10.422.000
5.5.1.6	Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap:24.000 BTUH (2,5 PK)	unit	17.610.000
5.5.1.8	Pemasangan 1 Titik Kabel Power AC NYM 3x2,5 mm2	titik	52.000
5.5.1.9	Pemasangan 1 Titik Kabel Kontrol AC NYM 3x2,5 mm2	titik	284.700
5.5.2	**Pemasangan Fan**		
5.5.2.45	Pemasangan 1 Tititk Kabel Powwer Fan NYM 3 x 2,5 mm2	titik	552.400
5.5.2.46	Pemasangan 1 Tititk Kabel Kontrol Fan NYM 3 x 2,5 mm2	titik	284.700
5.5.3	**Pemasagan Ducting**		
5.5.4	**Pemasangan Perpipaan**		
5.5.4.11	Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 1/2" (15 mm) + Isolasi	m'	41.100
5.5.4.12	Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi	m'	63.700
5.5.4.13	Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 1" (25 mm) + Isolasi	m'	86.400
5.5.4.14	Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 1-1/4" (32 mm) + Isolasi	m'	110.800

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
5.5.4.15	Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 1-1/2" (40 mm) + Isolasi	m'	128.200
5.5.4.16	Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 2" (50 mm) + Isolasi	m'	168.200
5.5.4.17	Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 2-1/2" (65 mm) + Isolasi	m'	221.600
5.5.4.18	Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 3" (80 mm) + Isolasi	m'	290.700
5.5.4.19	Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 4" (100 mm) + Isolasi	m'	437.200
5.6	**Pekerjaan Sistem Proteksi Kebakaan**		
5.6.1	**Sistem Perpipaan & aksesoris**		
5.6.2	**Hidran & Springkler**		
5.6.3	**APAR**		
5.6.4	**Pompa Kebakaran**		
6	**PEKERJAAN PLAMBING**		
6.1	**PEKERJAAN SISTEM AIR MINUM**		
6.1.1	**Roof Water Tank**	**unit**	
6.1.1.10	Pemasangan 1 unit tangki toren kap. 3 m3	unit	8.766.400
6.1.1.12	Pemasangan 1 unit tangki toren kap. 5 m3	unit	10.970.500
6.1.2	**Pompa Transfer dan Booster**		
6.1.3	**Filter**		
6.1.4	**Ground Water Tank (Fiber)**		
6.2	**SISTEM AIR LIMBAH**		
6.2.1	**Sewage Treatment Plan (STP) /Biofilter**		
6.2.2	**Bak Pengumpulan (sump Pit)**		
6.2.2.1	Pemasangan 1 unit pompa sump pit air kotor 100 m3/jam, submersible cutter pump	unit	11.703.800
6.2.3	**Grase Trap**		
6.2.4	**Sumur Resapan**		
6.3	**PEKERJAAN BAK KONTROL**		
6.3.1	Pemasangan 1 buah bak kontrol pas. bata 30x30 cm tinggi 35 cm dengan tutup beton	unit	936.000
6.3.2	Pemasangan 1 buah bak kontrol pas. bata 45x45 cm tinggi 50 cm dengan tutup beton	unit	1.408.100
6.3.3	Pemasangan 1 buah bak kontrol pas. bata 60x60 cm tinggi 65 cm dengan tutup beton	unit	1.628.500
6.4	**SISTEM PERPIPAAN DALAM GEDUNG**		
6.4.1	**Pipa PVC**		
6.4.1.1	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 1/2" (15 mm)	unit	29.900
6.4.1.2	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 3/4" (20 mm)	unit	43.500
6.4.1.3	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 1" (25 mm)	unit	59.400
6.4.1.4	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 1-1/4" (32 mm)	unit	77.900
6.4.1.5	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 1-1/2" (40 mm)	unit	90.400
6.4.1.6	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 2" (50 mm)	unit	116.200
6.4.1.7	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 2-1/2" (65 mm)	unit	156.900
6.4.1.8	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 3" (80 mm)	unit	214.600
6.4.1.9	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 4" (100 mm)	unit	332.300
6.4.1.10	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 5" (125 mm)	unit	485.100
6.4.1.11	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm)	unit	658.900
6.4.1.12	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)	unit	1.061.600
6.4.1.13	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 10" (250 mm)	unit	1.588.200

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
6.4.1.14	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 12" (300 mm)	unit	1.858.800
6.4.1.15	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 14" (350 mm)	unit	1.906.200
6.4.1.16	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 16" (400 mm)	unit	2.092.400
6.4.1.17	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 1-1/4" (32 mm)	unit	58.800
6.4.1.18	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 1-1/2" (40 mm)	unit	67.800
6.4.1.19	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 2" (50 mm)	unit	88.900
6.4.1.20	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 2-1/2" (65 mm)	unit	115.300
6.4.1.21	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 3" (80 mm)	unit	146.900
6.4.1.22	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 4" (100 mm)	unit	213.000
6.4.1.23	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 5" (125 mm)	unit	296.300
6.4.1.24	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 6" (150 mm)	unit	380.400
6.4.1.25	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 8" (200 mm)	unit	611.200
6.4.1.26	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 10" (250 mm)	unit	936.100
6.4.1.27	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 12" (300 mm)	unit	1.269.500
6.4.2	**Pipa Galvanis**		
6.4.2.1	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1/2" (15 mm)	unit	97.400
6.4.2.2	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 3/4" (20 mm)	unit	112.900
6.4.2.3	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1" (25 mm)	unit	125.600
6.4.2.4	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1-1/4" (32 mm)	unit	159.000
6.4.2.5	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1-1/2" (40 mm)	unit	177.500
6.4.2.6	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 2" (50 mm)	unit	288.000
6.4.2.7	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 2-1/2" (65 mm)	unit	329.900
6.4.2.8	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 3" (80 mm)	unit	579.700
6.4.2.9	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 4" (100 mm)	unit	636.400
6.4.2.10	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 5" (125 mm)	unit	1.079.900
6.4.2.11	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 6" (150 mm)	unit	1.288.200
6.4.2.12	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 8" (200 mm)	unit	2.131.100
6.4.2.13	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 10" (250 mm)	unit	2.529.700
6.4.2.14	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 12" (300 mm)	unit	2.980.300
6.4.2.15	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 14" (350 mm)	unit	4.037.000
6.4.2.17	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1/2" (15 mm)	unit	1.121.700
6.4.2.20	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1-1/4" (32 mm)	unit	1.556.800
6.4.2.21	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1-1/2" (40 mm)	unit	1.931.200
6.4.2.22	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 2" (50 mm)	unit	2.477.600
6.4.2.23	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 2-1/2" (65 mm)	unit	3.849.100

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
6.4.2.24	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 3" (80 mm)	unit	4.838.700
6.4.2.25	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 4" (100 mm)	unit	6.859.000
6.4.2.27	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 6" (150 mm)	unit	12.005.000
6.4.3	**Pipa PPR (PolyPropylene Random)**		
6.4.3.2	Pemasangan 1 m pipa PPR PN 10, DN. 3/4" (20 mm)	unit	117.900
6.4.3.4	Pemasangan 1 m pipa PPR PN 10, DN. 1-1/4" (32 mm)	unit	278.400
6.4.4	**Pipa BS (Black Steel)**		
6.4.5	**Pipa Tanah**		
6.4.5.1	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah, DN. 6" (150 mm)	unit	296.000
6.4.5.2	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah, DN. 8" (200 mm)	unit	387.500
6.4.6	**Pipa HDPE/PE**		
6.4.7	**Pipa DCI (Ductile Cast Iron)**		
6.4.8	**Pipa Karbon**		
6.5	**AKSESORIES PIPA**		
6.5.1	**Gate Valve (10, 12, 16, 20, 25) K**		
6.5.1.2	Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16) K, dia. 3/4" (20 mm)	unit	377.800
6.5.1.3	Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16, 20) K, dia. 1" (25 mm)	unit	558.700
6.5.1.4	Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16) K, dia. 1-1/4" (32 mm)	unit	677.000
6.5.1.6	Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16, 20) K, dia. 2" (50 mm)	unit	1.214.300
6.5.1.7	Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16, 20)K, dia. 2-1/2" (65 mm)	unit	2.282.000
6.5.1.8	Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16, 25) K, dia. 3" (80 mm)	unit	8.810.300
6.5.1.9	Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16, 25) K, dia. 4" (100 mm)	unit	10.566.700
6.5.1.11	Pemasangan 1 buah gate valve (10, 12, 16, 25)K, dia. 6" (150 mm)	unit	5.800.400
6.5.1.12	Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16) K, dia. 8" (200 mm)	unit	10.029.500
6.5.1.13	Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16) K, dia. 10" (250 mm)	unit	18.218.500
6.5.1.14	Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16) K, dia. 12" (300 mm)	unit	27.247.800
6.5.2	**Ball valve**		
6.5.3	**Check valve**		
6.5.3.7	Pemasangan 1 buah Check valve (10,16) K, Dia. 2-1/2" (65 mm)	unit	2.545.600
6.5.3.8	Pemasangan 1 buah Check valve (10,16) K, Dia. 3" (80 mm)	unit	3.599.300
6.5.3.9	Pemasangan 1 buah Check valve (10,16) K, Dia. 4" (100 mm)	unit	11.870.700
6.5.4	**Strainer**		
6.5.4.1	Pemasangan 1 buah strainer 10 K, Dia. 1/2 " (15 mm)	unit	303.100
6.5.4.7	Pemasangan 1 buah strainer (10, 16) K, Dia. 2-1/2 " (65 mm)	unit	2.217.900

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
6.5.4.8	Pemasangan 1 buah strainer (10, 16) K, Dia. 3 " (80 mm)	unit	5.462.600
6.5.4.11	Pemasangan 1 buah strainer (10, 16) K, Dia. 6" (150 mm)	unit	12.186.900
6.5.5	**Floater valve**		
6.5.6	**Foot valve**		
6.5.7	**Flexible Joint**		
6.5.7.6	Pemasangan 1 buah Flexible Joint (10, 20) K, Dia. 2 " (50 mm)	unit	1.243.500
6.5.7.7	Pemasangan 1 buah Flexible Joint (10, 20) K, Dia. 2-1/2 " (65 mm)	unit	1.974.700
6.5.7.9	Pemasangan 1 buah Flexible Joint (10, 20) K, Dia. 4" (100 mm)	unit	3.541.700
6.5.8	**Butterfly valve**		
6.5.9	**Globe valve**		
6.5.9.9	Pemasangan 1 buah Flexible Joint (10, 20) K, Dia. 4" (100 mm)	unit	3.541.700
6.5.10	**Pressure Gauge**		
6.5.11	**Water Meter**		
6.5.11.2	Pemasangan 1 buah Water Meter, Dia. 3/4" (20 mm)	unit	1.016.400
6.5.12.	**Clean Out**		
6.5.12.1	Pemasangan 1 buah Clean Out, Dia. 2" (50 mm)	unit	272.200
6.5.13	**Roof Drain**		
6.5.14	**Floor Clean Out (fCO)**		
6.5.15	**Vent Cap**	unit	
6.5.16	**Pressure Recude valve (PRV)**		
6.5.17	**Automatic Air Vent (AAV)**		
6.5.18	**Vent Out**		
6.5.19	**Water Level Control (WLC) & Pengkabelan**		
6.5.20	**Pressure Switch**		
6.5.20.1	Pemasangan 1 buah Pressure Switch	unit	5.412.900
6.5.21	**Header Pipa PVC**		
6.5.22	**Header Pipa Galvanis MED Class**		
6.5.23	**Header Pipa Black Steel (BS)**		
6.5.23.1	Pemasangan 1 m Header Pipa BS SCH 40, Dia. 8" (200 mm)	unit	5.278.900
6.5.24	**Dop PVC**		
6.5.24.1	Pemasangan 1 buah DOP PVC dia. 3" (80 mm)	unit	197.100
6.5.24.2	Pemasangan 1 buah DOP PVC dia. 4" (100 mm)	unit	238.600
6.6	**SISTEM AIR HUJAN**		
6.6.1	Sumur Resapan		
7	**JALAN PADA PEMUKIMAN**		
7.1	**JALAN PAVING BLOCK**		
7.1.1	**Pemasangan Paving Block**		
7.1.1.1	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm fc'20 Mpa dan Pengunci Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Secara Manual	m2	246.600
7.1.1.2	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm fc'25 Mpa dan Pengunci Uskup untuk Jalan Lakses/Penghubug (Jalan Kolektor) Secara Manual	m2	278.700
7.1.1.3	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm fc'20 Mpa dan Pengunci	m2	210.300

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
	Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Secara semi mekanis		
7.1.1.4	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm fc'25 Mpa dan Pengunci Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Secara semi mekanis	m2	242.400
7.1.1.5	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm fc'20 Mpa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Secara manual	m2	269.600
7.1.1.6	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm fc'25 Mpa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan akses/penghubung (Jalan kolektor) Secara manual	m2	303.300
7.1.1.7	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm fc'20 Mpa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Secara semi mekanis	m2	242.600
7.1.1.8	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm fc'25 Mpa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) Secara semi mekanis	m2	267.000
7.1.2	**Pemasangan Kanstin**		
7.1.2.1	Pemasangan 1 m' Kanstin, Tebal 10x20x40 cm dengan kupingan untuk jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	m'	110.800
7.1.2.3	Pemasangan 1 m' Kanstin, Tebal 10x20x40 cm tanpa kupingan untuk jalan Lingkungan (Jalan Lokal)	m'	108.500
7.2	**JALAN BETON**		
7.2.1	**Pembuatan Beton Kurus**		
7.2.2	**Pembuatan Perkerasan Beton**		
7.3	**Jalan Aspal**		
7.3.1	1 Ton Pekerjaan Lapisan Antara (AC-BC)	ton	1.851.300
7.3.2	1 Ton Pekerjaan Lapisan Aus (AC-WC)	ton	1.830.400
8	**DRAINASE**		
8.1	**Drainase U-Ditch**		
8.1.1	**Saluran U-Ditch dengan Lantai Kerja 10 Mpa**		
8.1.1.1	1 m' Saluran U-Ditch 30x30x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	695.600
8.1.1.2	1 m Saluran U-Ditch 30x40x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	773.000
8.1.1.3	1 m Saluran U-Ditch 40x40x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	1.084.600
8.1.1.4	1 m Saluran U-Ditch 50x50x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	1.237.500
8.1.1.5	1 m Saluran U-Ditch 40x60x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	1.348.500
8.1.1.6	1 m Saluran U-Ditch 50x50x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	1.237.500
8.1.1.7	1 m Saluran U-Ditch 50x60x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	1.710.000
8.1.1.8	1 m Saluran U-Ditch 50x70x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	1.827.100
8.1.1.9	1 m Saluran U-Ditch 60x60x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	1.963.100
8.1.1.10	1 m Saluran U-Ditch 60x70x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	2.010.000

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
8.1.1.11	1 m Saluran U-Ditch 60x80x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	2.130.600
8.1.1.12	1 m Saluran U-Ditch 80x60x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	2.342.300
8.1.1.13	1 m Saluran U-Ditch 80x80x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	2.586.400
8.1.1.14	1 m Saluran U-Ditch 80x100x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	2.888.500
8.1.1.15	1 m Saluran U-Ditch 100x100x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	3.337.300
8.1.1.16	1 m Saluran U-Ditch 100x120x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	3.691.000
8.1.1.17	1 m Saluran U-Ditch 120x120x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	4.723.100
8.1.1.18	1 m Saluran U-Ditch 120x140x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	5.115.000
8.1.1.19	1 m Saluran U-Ditch 140x140x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	6.876.200
8.1.1.20	1 m Saluran U-Ditch 150x100x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	7.563.600
8.1.1.21	1 m Saluran U-Ditch 150x150x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	7.784.800
8.1.1.22	1 m Saluran U-Ditch 150x170x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	8.539.600
8.1.1.23	1 m Saluran U-Ditch 160x160x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	9.328.000
8.1.1.24	1 m Saluran U-Ditch 160x180x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	11.978.400
8.1.1.25	1 m Saluran U-Ditch 180x180x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	13.979.600
8.1.1.26	1 m Saluran U-Ditch 180x200x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	14.324.100
8.1.1.27	1 m Saluran U-Ditch 200x200x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	14.772.400
8.1.2	**Saluran U-Ditch dengan Lantai Kerja 7,5 Mpa**		
8.1.2.1	1 m Saluran U-Ditch 30x30x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	694.700
8.1.2.2	1 m Saluran U-Ditch 30x40x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	772.100
8.1.2.3	1 m Saluran U-Ditch 40x40x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	1.083.500
8.1.2.4	1 m Saluran U-Ditch 40x50x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	1.236.400
8.1.2.5	1 m Saluran U-Ditch 40x60x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	1.347.300
8.1.2.6	1 m Saluran U-Ditch 50x50x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	1.493.500
8.1.2.7	1 m Saluran U-Ditch 50x60x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	1.709.000
8.1.2.8	1 m Saluran U-Ditch 50x70x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	1.825.800
8.1.2.9	1 m Saluran U-Ditch 60x60x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	1.961.500
8.1.2.10	1 m Saluran U-Ditch 60x70x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	2.008.400
8.1.2.11	1 m Saluran U-Ditch 60x80x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	2.129.000
8.1.2.12	1 m Saluran U-Ditch 80x60x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	2.340.400

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
8.1.2.13	1 m Saluran U-Ditch 80x80x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	2.584.500
8.1.2.14	1 m Saluran U-Ditch 80x100x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	2.886.600
8.1.2.15	1 m Saluran U-Ditch 100x100x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	3.335.000
8.1.2.16	1 m Saluran U-Ditch 100x120x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	3.688.700
8.1.2.17	1 m Saluran U-Ditch 120x120x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	4.720.400
8.1.2.18	1 m Saluran U-Ditch 120x140x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	5.112.400
8.1.2.19	1 m Saluran U-Ditch 140x140x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	6.872.800
8.1.2.20	1 m Saluran U-Ditch 150x100x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	7.560.300
8.1.2.21	1 m Saluran U-Ditch 150x150x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	7.781.500
8.1.2.22	1 m Saluran U-Ditch 150x170x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	8.536.300
8.1.2.23	1 m Saluran U-Ditch 160x160x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	9.324.600
8.1.2.24	1 m Saluran U-Ditch 160x180x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	11.975.000
8.1.2.25	1 m Saluran U-Ditch 180x180x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	13.975.700
8.1.2.26	1 m Saluran U-Ditch 180x200x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	14.320.200
8.1.2.27	1 m Saluran U-Ditch 200x200x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	14.766.500
8.1.3	**Tutup U-Ditch**		
8.1.3.1	1 m' Tutup U-Ditch 39x60x6 (Tipe LD) untuk 30x30x120 cm	m'	226.900
8.1.3.2	1 m' Tutup U-Ditch 51x60x7 (Tipe LD) untuk 40x40x120 cm	m'	320.100
8.1.3.3	1 m' Tutup U-Ditch 62x60x7,5 (Tipe LD) untuk 50x50x120 cm	m'	400.300
8.1.3.4	1 m' Tutup U-Ditch 73x60x8 (Tipe LD) untuk 60x60x120 cm	m'	531.700
8.1.3.5	1 m' Tutup U-Ditch 94x60x8 (Tipe LD) untuk 80x80x120 cm	m'	688.300
8.1.3.6	1 m' Tutup U-Ditch 39x60x9 (Tipe HD) untuk 30x30x120 cm	m'	341.200
8.1.3.7	1 m' Tutup U-Ditch 51x60x10 (Tipe HD) untuk 40x40x120 cm	m'	436.800
8.1.3.8	1 m' Tutup U-Ditch 62x60x13 (Tipe HD) untuk 50x50x120 cm	m'	460.700
8.1.3.9	1 m' Tutup U-Ditch 73x60x14 (Tipe HD) untuk 60x60x120 cm	m'	800.100
8.1.3.10	1 m' Tutup U-Ditch 94x60x15 (Tipe HD) untuk 80x80x120 cm	m'	1.123.000
8.2	**Saluran Buis Beton**		
8.2.7	1 m' Buis Beton D 30-100 cm	m'	172.800
8.2.9	1 m' Buis Beton D 50-100 cm	m'	326.700
8.3	**Saluran Box Culvert**		
8.3.1	**Saluran Box Culvert dengan lantai kerja 10 Mpa**		
8.3.1.1	1 m' Box Culvert 40x40x100 dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	1.314.100

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
8.3.1.2	1 m' Box Culvert 50x50x100 dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	2.131.500
8.3.1.3	1 m' Box Culvert 60x60x100 dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	2.745.200
8.3.1.4	1 m' Box Culvert 80x80x100 dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	3.922.600
8.3.1.5	1 m' Box Culvert 100x100x100 dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	5.461.400
8.3.1. 6	1 m' Box Culvert 150x150x100 dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	9.373.300
8.3.1.7	1 m' Box Culvert 200x200x100 dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	16.417.800
8.3.1. 8	1 m' Box Culvert 300x300x100 dengan lantai kerja fc 10 Mpa	m'	26.409.900
8.3.2	**Saluran Box Culvert dengan lantai kerja 7,5 Mpa**		
8.3.2.1	1 m' Box Culvert 40x40x100 dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	1.696.200
8.3.2.2	1 m' Box Culvert 50x50x100 dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	2.130.000
8.3.2.3	1 m' Box Culvert 60x60x100 dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	2.200.200
8.3.2.4	1 m' Box Culvert 80x80x100 dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	3.920.500
8.3.2.5	1 m' Box Culvert 100x100x100 dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	5.458.900
8.3.2.6	1 m' Box Culvert 150x150x100 dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	9.369.800
8.3.2.7	1 m' Box Culvert 200x200x100 dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	16.413.400
8.3.2.8	1 m' Box Culvert 300x300x100 dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa	m'	26.403.400
9	**PEKERJAAN JARINGAN PIPA LUAR GEDUNG**		
9.1	**Pipa PVC**		
9.1.1	**Pemasangan Pipa PVC**		
9.1.1.1	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 2-1/2" (65 mm)	m	64.300
9.1.1.2	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 3" (80 mm)	m	82.900
9.1.1.3	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 4" (100 mm)	m	87.600
9.1.1.4	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 6" (150 mm)	m	113.300
9.1.1.5	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 8" (200 mm)	m	315.800
9.1.1.6	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 10" (250 mm)	m	508.200
9.1.1.7	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 12" (300 mm)	m	745.500
9.1.1.8	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 16" (400 mm)	m	886.800
9.1.1.9	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 18" (450 mm)	m	1.000.500
9.1.1.10	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 20" (500 mm)	m	2.288.000
9.1.1.11	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 24" (600 mm)	m	2.370.000
9.1.1.12	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 32" (800 mm)	m	3.575.000
9.1.1.13	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 36" (900 mm)	m	3.851.400
9.1.1.17	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1/2" (15 mm)	m	30.000
9.1.1.18	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 3/4" (20 mm)	m	29.700
9.1.1.19	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1" (25 mm)	m	37.400
9.1.1.20	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/4" (32 mm)	m	42.300
9.1.1.21	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/2" (40 mm)	m	47.800
9.1.1.22	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 2" (50 mm)	m	57.100
9.1.2	**Pemotongan Pipa PVC**		

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
9.1.2.1	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 2-1/2" (65 mm)	buah	1.900
9.1.2.2	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 3" (80 mm)	buah	5.300
9.1.2.3	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 4" (100 mm)	buah	8.500
9.1.2.4	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 6" (150 mm)	buah	11.900
9.1.2.5	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 8" (200 mm)	buah	31.700
9.1.2.6	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 10" (250 mm)	buah	50.600
9.1.2.7	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 12" (300 mm)	buah	60.900
9.1.2.8	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 16" (400 mm)	buah	129.600
9.1.2.9	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 18" (450 mm)	buah	164.100
9.1.2.10	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 20" (500 mm)	buah	202.600
9.1.2.11	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 24" (600 mm)	buah	243.400
9.1.2.12	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 32" (800 mm)	buah	426.600
9.1.2.13	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 36" (900 mm)	buah	446.900
9.1.2.14	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 40" (1000 mm)	buah	503.500
9.1.2.15	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 44" (1100 mm)	buah	559.800
9.1.2.16	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 48" (1200 mm)	buah	616.100
9.2	**Pipa Galvanis**		
9.2.1	**Pemasangan Pipa Galvanis**		
9.2.1.1	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 2-1/2" (65 mm)	m	405.700
9.2.1.2	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 4" (100 mm)	m	486.600
9.2.1.3	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 5" (125 mm)	m	581.300
9.2.1.4	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 6" (150 mm)	m	658.600
9.2.1.5	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 8" (200 mm)	m	1.170.800
9.2.1.6	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN.10" (250 mm)	m	2.711.000
9.2.1.7	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 12" (300 mm)	m	3.332.500
9.2.1.8	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 16" (400 mm)	m	3.736.300
9.2.1.9	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 18" (450 mm)	m	3.888.100
9.2.1.10	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 20" (500 mm)	m	4.718.200
9.2.1.11	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 24" (600 mm)	m	6.432.800
9.2.1.12	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 32" (800 mm)	m	7.318.300
9.2.1.13	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 36" (900 mm)	m	7.944.100
9.2.1.17	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1/2" (15 mm)	m	125.600
9.2.1.18	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 3/4" (20 mm)	m	143.200
9.2.1.19	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1" (25 mm)	m	184.600
9.2.1.20	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1-1/4" (32 mm)	m	214.100
9.2.1.21	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1-1/2" (40 mm)	m	227.500
9.2.1.22	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 2" (50 mm)	m	307.100
9.2.2	**Pemotongan Pipa Galvanis**		
9.2.2.1	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 2-1/2" (65 mm)	buah	7.800

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
9.2.2.2	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 4" (100 mm)	buah	22.800
9.2.2.3	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 5" (125 mm)	buah	35.900
9.2.2.4	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 6" (150 mm)	buah	51.300
9.2.2.5	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 8" (200 mm)	buah	132.500
9.2.2.6	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN.10" (250 mm)	buah	184.800
9.2.2.7	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 12" (300 mm)	buah	196.800
9.2.2.8	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 16" (400 mm)	buah	289.400
9.2.2.9	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 18" (450 mm)	buah	333.100
9.2.2.10	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 20" (500 mm)	buah	370.300
9.2.2.11	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 24" (600 mm)	buah	461.900
9.2.2.12	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 32" (800 mm)	buah	619.900
9.2.2.13	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 36" (900 mm)	buah	706.200
9.2.2.14	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 40" (1000 mm)	buah	790.200
9.2.2.15	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 44" (1100 mm)	buah	872.000
9.2.2.16	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 48" (1200 mm)	buah	960.400
9.3	**Pipa HDPE/PE**		
9.3.1	**Pemasangan Pipa HDPE**		
9.3.1.1	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 2-1/2" (65 mm)	m	144.000
9.3.1.2	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 4" (100 mm)	m	294.200
9.3.1.3	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 5" (125 mm)	m	468.500
9.3.1.4	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 6" (150 mm)	m	765.900
9.3.1.5	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 8" (200 mm)	m	1.199.900
9.3.1.6	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN.10" (250 mm)	m	1.701.100
9.3.1.7	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 12" (300 mm)	m	2.339.000
9.3.1.8	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 16" (400 mm)	m	3.771.100
9.3.1.9	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 18" (450 mm)	m	4.772.200
9.3.1.10	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 20" (500 mm)	m	5.876.800
9.3.1.11	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 24" (600 mm)	m	9.257.300
9.3.1.12	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 32" (800 mm)	m	8.390.800
9.3.1.13	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 36" (900 mm)	m	10.689.900
9.3.1.17	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1/2" (15 mm)	m	22.000
9.3.1.18	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 3/4" (20 mm)	m	24.600
9.3.1.19	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1" (25 mm)	m	35.200
9.3.1.21	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1-1/2" (40 mm)	m	67.500
9.3.1.22	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 2" (50 mm)	m	102.800
9.3.2	**Pemotogan Pipa HDPE**		
9.3.2.1	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 2-1/2" (65 mm)	buah	1.100
9.3.2.2	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 4" (100 mm)	buah	2.800
9.3.2.3	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 5" (125 mm)	buah	4.100
9.3.2.4	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 6" (150 mm)	buah	7.100

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
9.3.2.5	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 8" (200 mm)	buah	18.300
9.3.2.6	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 10" (250 mm)	buah	27.800
9.3.2.7	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 12" (300 mm)	buah	37.300
9.3.2.8	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 16" (400 mm)	buah	73.000
9.3.2.9	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 18" (450 mm)	buah	93.200
9.3.2.10	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 20" (500 mm)	buah	114.500
9.3.2.11	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 24" (600 mm)	buah	137.300
9.3.2.12	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 32" (800 mm)	buah	247.600
9.3.2.13	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 36" (900 mm)	buah	379.700
9.3.2.14	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 40" (1000 mm)	buah	466.300
9.3.2.15	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 44" (1100 mm)	buah	509.600
9.3.2.16	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 48" (1200 mm)	buah	666.300
9.4	**PIPA DCI (DUCTILE CAST IRON)**		
9.4.1	**Pemasangan Pipa DCI**		
9.4.1.1	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 4" (100 mm)	m	230.400
9.4.1.2	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 5" (125 mm)	m	268.300
9.4.1.3	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 6" (150 mm)	m	305.800
9.4.1.4	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 8" (200 mm)	m	411.000
9.4.1.5	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 10" (250 mm)	m	491.300
9.4.1.6	Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 12" (300 mm)	m	556.100
9.4.2	**Pemotongan Pipa PCI**		
9.4.2.1	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 4" (100 mm)	buah	22.000
9.4.2.2	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 5" (125 mm)	buah	35.100
9.4.2.3	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 6" (150 mm)	buah	50.400
9.4.2.4	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 8" (200 mm)	buah	116.600
9.4.2.5	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 10" (250 mm)	buah	151.800
9.4.2.6	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 12" (300 mm)	buah	163.100
9.4.2.7	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 16" (400 mm)	buah	305.300
9.4.2.8	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 18" (450 mm)	buah	367.700
9.4.2.9	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 20" (500 mm)	buah	423.100
9.4.2.10	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 24" (600 mm)	buah	507.400
9.4.2.11	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 32" (800 mm)	buah	832.100
9.4.2.12	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 36" (900 mm)	buah	1.077.300
9.4.2.13	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 40" (1000 mm)	buah	1.284.100
9.4.2.14	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 44" (1100 mm)	buah	1.509.800
9.4.2.15	Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 48" (1200 mm)	buah	1.754.600
9.5	**PIPA BAJA KARBON**		
9.5.1	**Pemasangan Pipa Baja Karbon**		
9.5.2	**Pemotongan Pipa Baja Karbon**		
9.5.2.1	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 2-1/2" (65 mm)	buah	23.600
9.5.2.2	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 4" (100 mm)	buah	29.600

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
9.5.2.3	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 5" (125 mm)	buah	44.900
9.5.2.4	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 6" (150 mm)	buah	60.800
9.5.2.5	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 8" (200 mm)	buah	152.800
9.5.2.6	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 10" (250 mm)	buah	211.300
9.5.2.7	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 12" (300 mm)	buah	236.900
9.5.2.8	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 16" (400 mm)	buah	455.200
9.5.2.9	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 18" (450 mm)	buah	473.600
9.5.2.10	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 20" (500 mm)	buah	492.100
9.5.2.11	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 24" (600 mm)	buah	620.600
9.5.2.12	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 32" (800 mm)	buah	746.400
9.5.2.13	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 36" (900 mm)	buah	936.100
9.5.2.14	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 40" (1000 mm)	buah	1.045.600
9.5.2.15	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 44" (1100 mm)	buah	1.154.800
9.5.2.16	Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 48" (1200 mm)	buah	1.264.400
9.6	**PIPA BETON**		
9.6.1	**Pemasangan Pipa Beton**		
9.6.1.1	Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 8" (200 mm)	m	184.300
9.6.1.2	Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 12" (300 mm)	m	525.700
9.6.1.3	Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 16" (400 mm)	m	670.200
9.6.1.4	Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 20" (500 mm)	m	461.300
9.6.1.5	Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 24" (600 mm)	m	564.800
9.6.1.7	Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 32" (800 mm)	m	717.800
9.6.1.8	Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 40" (1000 mm)	m	812.500
9.7	**AKSESORIS PIPA**		
9.7.1	**Sambungan Pipa Baru ke Pipa Lama**		
9.7.1.1	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 3" (80 mm)	buah	1.112.300
9.7.1.2	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 4" (100 mm)	buah	1.326.100
9.7.1.3	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 6" (150 mm)	buah	1.860.600
9.7.1.4	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 8" (200 mm)	buah	2.395.200
9.7.1.5	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 10" (250 mm)	buah	2.929.700
9.7.1.6	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 12" (300 mm)	buah	3.464.300
9.7.1.7	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 16" (400 mm)	buah	4.533.400
9.7.1.8	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 18" (450 mm)	buah	5.067.900
9.7.1.9	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 20" (500 mm)	buah	5.602.500

KODE	PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
9.7.1.10	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 24" (600 mm)	buah	6.671.600
9.7.1.11	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 28" (700 mm)	buah	7.740.700
9.7.1.12	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 32" (800 mm)	buah	8.809.800
9.7.1.13	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1/2" (15 mm)	buah	240.800
9.7.1.14	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 3/4" (20 mm)	buah	301.000
9.7.1.15	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1" (25 mm)	buah	376.400
9.7.1.16	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1-1/4" (32 mm)	buah	470.800
9.7.1.17	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1-1/2" (40 mm)	buah	470.800
9.7.1.18	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 2" (50 mm)	buah	588.500
9.7.1.19	Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 2-1/2" (65 mm)	buah	735.400
9.7.2	**Valve**		
9.7.3	**Pemasangan Aksesoris Tee**		
10	**Sistem Struktur Risha**		
10.1	**Pekerjaan Produksi Panel RISHA**		
10.1.1	Pembuatan 1 buah cetakan Panel P1 RISHA (Asumsi 400 Kali Pakai)	buah	3.244.000
10.1.2	Pembuatan 1 buah cetakan Panel P2 RISHA (Asumsi 400 Kali Pakai)	buah	2.858.700
10.1.3	Pembuatan 1 buah cetakan Panel P3 RISHA (Asumsi 400 Kali Pakai)	buah	1.570.500
10.1.4	Pasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen P1 RISHA	buah	28.000
10.1.5	Pasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen P2 RISHA	buah	26.500
10.1.6	Pasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen P3 RISHA	buah	25.500
10.1.7	Produksi 1 buah Panel P1	buah	278.500
10.1.8	Produksi 1 buah Panel P2	buah	241.900
10.1.9	Produksi 1 buah Panel P3	buah	188.800
10.2	**Pekerjaan Pengepakan dan Pengiriman Panel Lengkap dengan Aksesoris RISHA**		
10.2.2	Pengiriman 1 set Panel dan Aksesoris RISHA T-36	set	39.840.600
10.3	**Pekerjaan Perakitan Panel RISHA**		
10.3.2	Pekerjaan Perakitan Panel Modul T36 RISHA	buah	2.498.400

XI ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG CIPTA KARYA

1.1.1.1 Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter **650,500.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.600	195,088.00	117,052.80
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.200	219,818.00	43,963.60
3	Tukang batu	L.02	OH	0.200	219,818.00	43,963.60
4	Kepala tukang	L.03	OH	0.040	256,454.00	10,258.16
5	Mandor	L.04	OH	0.013	302,250.00	3,929.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						219,167.41
B	BAHAN					
1	Kayu kaso 5/7 kelas III		m3	0.0387	1,826,100.00	70,670.07
2	Papan Kayu ukuran 2/20 cm		m3	0.0396	3,077,500.00	121,869.00
3	Paku biasa 5 inchi		kg	0.5872	33,200.00	19,495.04
4	Semen Portland (PC)		kg	26.406	1,800.00	47,530.80
5	Pasir Beton		kg	61.560	330.00	20,314.80
6	Kerikil		kg	83.349	230.00	19,170.27
7	Air		liter	17.415	650.00	11,319.75
8	Residu		liter	0.400	90,300.00	36,120.00
JUMLAH HARGA BAHAN						346,489.73
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						0.00
D	Jumlah (A+B+C)					565,657.14
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	84,848.57
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**650,505.71**

1.1.1.2 Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu tinggi 2 meter **496,300.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.250	195,088.00	48,772.00
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.125	219,818.00	27,477.25
3	Tukang batu	L.02	OH	0.125	219,818.00	27,477.25
4	Kepala tukang	L.03	OH	0.025	256,454.00	6,411.35
5	Mandor	L.04	OH	0.008	302,250.00	2,418.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						112,555.85
B	BAHAN					
1	Kayu kaso 5/7 kelas III		m3	0.0310	1,826,100.00	56,609.10
2	Seng gelombang		lembar	1.3125	114,200.00	149,887.50
3	Paku biasa 5 inchi		kg	0.4271	33,200.00	14,179.72
4	Semen Portland (PC)		kg	26.4060	1,800.00	47,530.80
5	Pasir beton		kg	61.560	330.00	20,314.80
6	Kerikil		kg	83.349	230.00	19,170.27
7	Air		liter	17.415	650.00	11,319.75
JUMLAH HARGA BAHAN						319,011.94
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						0.00
D	Jumlah (A+B+C)					431,567.79
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	64,735.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**496,302.96**

1.1.1.3 Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 2 meter **486,700.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.308	195,088.00	60,087.10
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.154	219,818.00	33,851.97
3	Tukang batu	L.02	OH	0.154	219,818.00	33,851.97
4	Kepala tukang	L.03	OH	0.031	256,454.00	7,950.07
5	Mandor	L.04	OH	0.010	302,250.00	3,022.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						138,763.62
B	BAHAN					
1	Kayu kaso 5/7 kelas III		m3	0.01390	1,826,100.00	25,382.79
2	Kawat duri (m)		m'	20.4457	7,100.00	145,164.47
3	Paku biasa 5 inchi		kg	0.4715	33,200.00	15,653.80
4	Semen Portland (PC)		kg	26.406	1,800.00	47,530.80
5	Pasir beton		kg	61.560	330.00	20,314.80
6	Kerikil		Kg	83.349	230.00	19,170.27
7	Air		liter	17.415	650.00	11,319.75
JUMLAH HARGA BAHAN						284,536.68
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						0.00
D	Jumlah (A+B+C)					423,300.30
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	63,495.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**486,795.35**

1.1.1.4 Pembuatan 1 m' pagar sementara seng gelombang rangka baja L.40.40.4 tinggi pagar 1.8 meter **750,300.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.200	195,088.00	39,017.60
2	Tukang besi	L.02	OH	0.100	219,818.00	21,981.80
3	Tukang batu	L.02	OH	0.100	219,818.00	21,981.80
4	Mandor	L.04	OH	0.020	302,250.00	6,045.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						89,026.20
B	BAHAN					
2	Seng gelombang BJLS 0.30 panjang 180 cm		lembar	1.200	167,200.00	200,640.00
3	Baja L 40.40.4		kg	13.500	22,600.00	305,100.00
4	Kawat seng 3mm		kg	0.300	125,900.00	37,770.00
5	Pasangan batu ukuran 20/50 t=40cm		m3	0.150	133,200.00	19,980.00
JUMLAH HARGA BAHAN						563,490.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						0.00
D	Jumlah (A+B+C)					652,516.20
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	97,877.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**750,393.63**

1.1.1.5 Pembuatan 1 m2 pagar BRC Galvanis **29,700.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.042	195,088.00	8,193.70
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	L.04	OH	0.001	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						18,314.48
B	BAHAN					
1	Kawat jaring panjang 240 cm		lembar	0.01649	457,600.00	7,545.82
JUMLAH HARGA BAHAN						7,545.82
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						0.00
D	Jumlah (A+B+C)					25,860.31
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	3,879.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**29,739.35**

1.1.1.6 Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 50x50x240 untuk pagar **783,700.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3750	195,088.00	73,158.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.1250	219,818.00	27,477.25
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0012	256,454.00	307.74
4	Mandor	L.04	OH	0.0190	302,250.00	5,742.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						106,685.74
B	BAHAN					
1	Panel beton pracetak		lemba	0.986	195,200.00	192,467.20
2	Kolom beton pracetak		batan	0.525	462,100.00	242,602.50
3	Semen Portland (PC)		kg	45.000	1,800.00	81,000.00
4	Pasir beton		m3	0.074	330.00	24.42
5	Kerikil (m3)		m3	0.1460	402,400.00	58,750.40
JUMLAH HARGA BAHAN						574,844.52
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						0.00
D	Jumlah (A+B+C)					681,530.26
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	102,229.54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**783,759.80**

1.1.2 Alat dan/atau sarana penunjang

1.1.2.1 1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0.8x1.2 menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan t **2,583,000.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang kayu	L.02	OH	1.0000	219,818.00	219,818.00
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.1000	256,454.00	25,645.40
4	Tukang pelitur	*)	OH	1.5000	219,818.00	329,727.00
5	Mandor	L.04	OH	0.1000	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						800,503.40
B	BAHAN					
1	Multiplek tebal 18 mm	**)	lemba	0.35	295,600.00	103,460.00
2	Tiang kayu 8/12 kelas II tinggi 4m		m3	0.077	11,093,900.00	854,230.30
3	Frame besi L.30.30.3	***)	kg	5.800	17,000.00	98,600.00
4	Paku campuran 5 cm + 7 cm		kg	1.250	33,900.00	42,375.00
5	Cat kayu		kg	2.500	138,800.00	347,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,445,665.30
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						0.00
D	Jumlah (A+B+C)					2,246,168.70
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	336,925.31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**2,583,094.01**

*) Sesuai kebutuhan cat labur/tulis dan/atau cat semprot

**) Koefisien disesuaikan dengan kebutuhan, dalam contoh ini papan nama ukuran 0.8 x 1.2 m2

***) Disesuaikan kebutuhan, misalnya dapat menggunakan frame kayu atau allumunium

1.1.2.2 1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0.6x08 menggunakan multiplex 10 mm, frame allumunium sil 812,400.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.7500	195,088.00	146,316.00
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.7500	219,818.00	164,863.50
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.1000	256,454.00	25,645.40
5	Mandor	L.04	OH	0.0750	302,250.00	22,668.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					359,493.65
B	BAHAN					
1	Multiplek tebal 9 mm	*)	lemba	0.18	205,400.00	36,972.00
2	Tiang kayu 5/7 kelas II tinggi 3m		m3	0.02	1,826,100.00	38,348.10
3	Frame Allum L.10.1	**)	kg	0.10	40,500.00	4,050.00
4	Banner plastik 0.6x0.8 m2		m2	0.48	35,500.00	17,040.00
5	Paku campuran 5 cm + 7 cm		kg	1.25	33,900.00	42,375.00
6	Cat kayu		kg	1.50	138,800.00	208,200.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					346,985.10
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					0.00
D	Jumlah (A+B+C)					706,478.75
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	105,971.81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**812,450.56**

*) Koefisien disesuaikan dengan kebutuhan, dalam contoh ini papan nama ukuran 0.8 x 1.2 m2

**) Disesuaikan kebutuhan, misalnya dapat menggunakan frame kayu atau allumunium

1.1.2.3 Pembuatan 1 m2 kantor sementara/rumah jaga/gudang semen dan peralatan lantai plesteran, dindi 2,967,300.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	2.000	195,088.00	390,176.00
2	Tukang kayu	L.02	OH	2.000	219,818.00	439,636.00
3	Tukang batu	L.02	OH	1.000	219,818.00	219,818.00
4	Kepala tukang	L.03	OH	0.300	256,454.00	76,936.20
5	Mandor	L.04	OH	0.100	302,250.00	30,225.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					1,156,791.20
B	BAHAN					
1	Dolken kayu φ 8-10 panjang 400 cm		m'	1.250	17,800.00	22,250.00
2	Kayu		m3	0.180	5,169,100.00	930,438.00
3	Paku biasa 5 inchi		kg	0.080	33,200.00	2,656.00
4	Besi strip		kg	1.100	47,400.00	52,140.00
5	Semen Portland (PC)		kg	35.000	1,800.00	63,000.00
6	Pasir pasang (m3)		m3	0.150	382,000.00	57,300.00
7	Pasir beton		m3	0.100	390,300.00	39,030.00
8	Koral Beton		m3	0.150	442,600.00	66,390.00
9	Bata merah		buah	30.000	900.00	27,000.00
10	Seng pelat		lemba	0.250	88,600.00	22,150.00
11	Jendela nako		buah	0.200	499,500.00	99,900.00
12	Kaca polos		m2	0.080	275,600.00	22,048.00
13	Kunci tanam		buah	0.150	77,700.00	11,655.00
14	Plywood 4 mm		lemba	0.060	126,360.00	7,581.60
	JUMLAH HARGA BAHAN					1,423,538.60
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					0.00
D	Jumlah (A+B+C)					2,580,329.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	387,049.47
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**2,967,379.27**

1.1.2.4 Pembuatan 1 m2 direksi keet (Kantor), los kerja dan gudang **3,089,800.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.200	195,088.00	234,105.60
2	Tukang batu	L.02	OH	0.400	219,818.00	87,927.20
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.040	256,454.00	10,258.16
4	Mandor	L.04	OH	0.120	302,250.00	36,270.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						368,560.96
B	BAHAN					
1	Kayu kaso 5/7 kelas III		m3	0.350	1,826,100.00	639,135.00
2	Multiplek tebal 4 mm		lemba	1.000	127,200.00	127,200.00
3	Fondasi pasangan batu		m3	0.170	133,200.00	22,644.00
4	GRC Pelat t=4 mm uk 122x244 cm		lemba	1.240	115,500.00	143,220.00
5	Paku		kg	0.750	33,900.00	25,425.00
6	Asbes gelombang		lemba	0.300	134,100.00	40,230.00
7	Paku asbes		kg	0.100	35,300.00	3,530.00
8	Floor lantai (Beton lantai kerja)		m3	0.150	1,458,500.00	218,775.00
9	Pintu Double teakwood rangka kayu		m2	0.100	313,600.00	31,360.00
10	Frame besi kaca nako		daun	1.000	38,800.00	38,800.00
11	cat dinding		m2	16.500	62,300.00	1,027,950.00
JUMLAH HARGA BAHAN						2,318,269.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						0.00
D	Jumlah (A+B+C)					2,686,829.96
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	403,024.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**3,089,854.45**

1.1.2.5 Pembuatan 1 m2 jalan sementara lapis macadam **2,261,500.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OJ	2.0296	24,386.00	49,493.83
2	Mandor	L.04	OJ	0.1309	37,781.25	4,945.57
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						54,439.39
B	BAHAN					
1	Agg Pokok		m3	1.0594	369,800.00	391,766.12
2	Agg Pengunci		m3	0.3311	369,800.00	122,440.78
3	Agg Penutup		kg	0.1854	369,800.00	68,560.92
4	Aspal		kg	80.000	12,600.00	1,008,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,590,767.82
C	PERALATAN					
1	Wheel Loader		jam	0.0071	115,700.00	821.47
2	Dump Truck 1		jam	0.3189	299,000.00	95,351.10
3	Dump Truck 2		jam	0.3202	299,000.00	95,739.80
4	Dump Truck 3		jam	0.3237	299,000.00	96,786.30
5	Three Wheel Roller		jam	0.0655	364,900.00	23,900.95
6	Asphalt Distributor		jam	0.0157	558,000.00	8,760.60
JUMLAH HARGA ALAT						321,360.22
D	Jumlah (A+B+C)					1,966,567.43
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	294,985.11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**2,261,552.55**

1.1.2.6 Pembuatan 1 m2 jalan sementara (Jalan Tanah) **1,377,200.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	UNIT PEKERJAAN *)					
1	Pembersihan & Pengupasan (Buang		m2	1.0476	23,100.00	24,199.56
2	Penyiapan Badan Jalan (Pemadatan		m2	1.0476	23,100.00	24,199.56
3	Timbunan Pasir		m3	0.2048	496,300.00	101,642.24
JUMLAH UNIT PEKERJAAN						150,041.36
B	LAIN-LAIN					
1	Sewa Lahan		m2	1.0476	1,000,000.00	1,047,600.00
JUMLAH HARGA LAIN-LAIN						1,047,600.00
D	Jumlah (A+B)					1,197,641.36
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	179,646.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,377,287.56**

CATATAN *) harga satuan bahan diambil dari hasil Analisa Harga Satuan masing-masing Mata pembayaran yang sudah termasuk tenaga kerja, Bahan dan Peralatan, lebar jalan diambil = 4.2 meter sama dengan lebar jembatan Bailey (jika ada), tebal bahan timbunan pilihan diambil = 20 cm

Koefisien di atas sudah termasuk tenaga kerja dan alat

1.1.2.7 Pembuatan 1 m2 jalan sementara (Jalan Kerikil) **1,404,300.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	UNIT PEKERJAAN *)					
1	Pembersihan & Pengupasan (Buang		m2	1.0476	12,000.00	12,571.20
2	Penyiapan Badan Jalan (Pemadatan		m2	1.0476	2,900.00	3,038.04
3	Lapis Fondasi Agregat Kelas C (CBR >		m3	0.2048	695,000.00	142,336.00
4	Lapis Resap Pengikat		liter	1.0000	15,600.00	15,600.00
	JUMLAH UNIT PEKERJAAN					173,545.24
B	LAIN-LAIN					
1	Sewa Lahan		m2	1.0476	1,000,000.00	1,047,600.00
	JUMLAH HARGA LAIN-LAIN					1,047,600.00
D	Jumlah (A+B)					1,221,145.24
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	183,171.79
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,404,317.03**

CATATAN *) harga satuan bahan diambil dari hasil Analisa Harga Satuan masing-masing Mata pembayaran yang sudah termasuk tenaga kerja, Bahan dan Peralatan, lebar jalan diambil = 4.2 meter sama dengan lebar jembatan Bailey (jika ada), tebal bahan timbunan pilihan diambil = 20 cm

Koefisien di atas sudah termasuk tenaga kerja dan alat

1.1.3 **Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah**

1.1.3.1 1 m3 Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (striping) s.d. tanaman Ø 2 cm **23,100.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Mandor	L.04	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					21,020.05
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					0.00
D	Jumlah (A+B+C)					21,020.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				0.15	2,102.01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**23,122.06**

1.1.3.2 Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø < 5 cm **7,700.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.030	195,088.00	5,852.64
2	Mandor	L.04	OH	0.003	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					6,759.39
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					0.00
D	Jumlah (A+B+C)					6,759.39
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	1,013.91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**7,773.30**

1.1.3.3. Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø >5 s.d. 15 cm **12,900.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.050	195,088.00	9,754.40
2	Mandor	L.04	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					11,265.65
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					0.00
D	Jumlah (A+B+C)					11,265.65
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	1,689.85
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**12,955.50**

1.1.3.4 Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø >15 s.d. 30 cm **36,600.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.080	195,088.00	15,607.04
2	Mandor	L.04	OH	0.008	302,250.00	2,418.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					18,025.04
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
1	Chainsaw 20”; 5,5HP		hari	0.0357	388,300.00	13,862.31
	JUMLAH HARGA ALAT					13,862.31
D	Jumlah (A+B+C)					31,887.35
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	4,783.10
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**36,670.45**

1.1.3.5 Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 30 s.d 50 cm **31,000.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.012	195,088.00	2,341.06
2	Mandor	L.04	OH	0.0012	302,250.00	362.70
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					2,703.76
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
1	Chainsaw 20”; 5,5HP		hari	0.0625	388,300.00	24,268.75
	JUMLAH HARGA ALAT					24,268.75
D	Jumlah (A+B+C)					26,972.51
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	4,045.88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**31,018.38**

1.1.3.6 Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 50 s.d 75 cm (diameter pohon diukur 1 m di atas perm **81,900.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.170	195,088.00	33,164.96
2	Mandor	L.04	OH	0.017	302,250.00	5,138.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					38,303.21
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
1	Chainsaw 30”; 7,5HP		hari	0.08	411,500.00	32,920.00
	JUMLAH HARGA ALAT					32,920.00
D	Jumlah (A+B+C)					71,223.21
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	10,683.48
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**81,906.69**

1.1.3.7 Tebas tebang 1 batang pohon/tumbuhan Ø > 75 cm (diameter pohon diukur 1 m di atas permukaan **107,300.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.250	195,088.00	48,772.00
2	Mandor	L.04	OH	0.025	302,250.00	7,556.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					56,328.25
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
1	Chainsaw 30”; 7,5HP		hari	0.09	411,500.00	37,035.00
	JUMLAH HARGA ALAT					37,035.00
D	Jumlah (A+B+C)					93,363.25
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	14,004.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**107,367.74**

1.1.3.8 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ø > 5 s.d. 15 cm (termasuk pembuangan sisa tungg 77,200.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1429	195,088.00	27,878.08
2	Mandor	L.04	OH	0.0143	302,250.00	4,322.18
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					32,200.25
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
1	Chainsaw 20”; 5,5HP		hari	0.09	388,300.00	34,947.00
	JUMLAH HARGA ALAT					34,947.00
D	Jumlah (A+B+C)					67,147.25
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	10,072.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**77,219.34**

1.1.3.9 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ø > 15 cm s.d. 30 cm (termasuk pembuangan sisa t 105,900.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1675	195,088.00	32,677.24
2	Mandor	L.04	OH	0.0168	302,250.00	5,077.80
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					37,755.04
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
1	Chainsaw 20”; 5,5HP		hari	0.14	388,300.00	54,362.00
	JUMLAH HARGA ALAT					54,362.00
D	Jumlah (A+B+C)					92,117.04
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	13,817.56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**105,934.60**

1.1.3.10 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ø > 30 cm s.d. 50 cm (termasuk pembuangan sisa t 145,500.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1825	195,088.00	35,603.56
2	Mandor	L.04	OH	0.0182	302,250.00	5,500.95
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					41,104.51
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
1	Chainsaw 20”; 5,5HP		hari	0.22	388,300.00	85,426.00
	JUMLAH HARGA ALAT					85,426.00
D	Jumlah (A+B+C)					126,530.51
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	18,979.58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**145,510.09**

1.1.3.11 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ø > 50 cm s.d. 75 cm (termasuk pembuangan sisa t 223,900.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2613	195,088.00	50,976.49
2	Mandor	L.04	OH	0.0261	302,250.00	7,888.73
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					58,865.22
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
1	Chainsaw 20”; 5,5HP		hari	0.35	388,300.00	135,905.00
	JUMLAH HARGA ALAT					135,905.00
D	Jumlah (A+B+C)					194,770.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	29,215.53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**223,985.75**

1.1.3.12 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ø > 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul tan 322,900.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3433	195,088.00	66,973.71
2	Mandor	L.04	OH	0.0343	302,250.00	10,367.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						77,340.89
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
1	Chainsaw 20”; 5,5HP		hari	0.524	388,300.00	203,469.20
JUMLAH HARGA ALAT						203,469.20
D	Jumlah (A+B+C)					280,810.09
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	42,121.51
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**322,931.60**

1.1.3.13 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ø > 5 s.d. 15 cm (termasuk pembuangan sisa tungg 79,200.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1507	195,088.00	29,399.76
2	Mandor	L.04	OH	0.0151	302,250.00	4,563.98
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						33,963.74
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
1	Chainsaw 20”; 5,5HP		hari	0.09	388,300.00	34,947.00
JUMLAH HARGA ALAT						34,947.00
D	Jumlah (A+B+C)					68,910.74
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	10,336.61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**79,247.35**

1.1.3.14 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ø > 15 cm s.d. 30 cm (termasuk pembuangan sisa t 127,100.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.250	195,088.00	48,674.46
2	Mandor	L.04	OH	0.025	302,250.00	7,556.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						56,230.71
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
1	Chainsaw 20”; 5,5HP		hari	0.14	388,300.00	54,362.00
JUMLAH HARGA ALAT						54,362.00
D	Jumlah (A+B+C)					110,592.71
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	16,588.91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**127,181.61**

1.1.3.15 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ø > 15 cm s.d. 50 cm (termasuk pembuangan sisa t 178,100.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.308	195,088.00	60,145.63
2	Mandor	L.04	OH	0.031	302,250.00	9,309.30
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						69,454.93
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
1	Chainsaw 20”; 5,5HP		hari	0.22	388,300.00	85,426.00
JUMLAH HARGA ALAT						85,426.00
D	Jumlah (A+B+C)					154,880.93
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	23,232.14
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**178,113.07**

1.1.3.16 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ø > 15 cm s.d. 75 cm (termasuk pembuangan sisa tı 278,300.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.4713	195,088.00	91,944.97
2	Mandor	L.04	OH	0.0471	302,250.00	14,235.98
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						106,180.95
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
1	Chainsaw 20”; 5,5HP		hari	0.3500	388,300.00	135,905.00
JUMLAH HARGA ALAT						135,905.00
D	Jumlah (A+B+C)					242,085.95
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	36,312.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**278,398.84**

1.1.3.17 Gali dan cabut 1 tunggul pohon tanaman keras ø > 75 cm (termasuk pembuangan sisa tunggul der 428,300.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.7500	195,088.00	146,316.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0750	302,250.00	22,668.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						168,984.75
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
1	Chainsaw 20”; 5,5HP		hari	0.5240	388,300.00	203,469.20
JUMLAH HARGA ALAT						203,469.20
D	Jumlah (A+B+C)					372,453.95
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	55,868.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**428,322.04**

1.1.4 Pengukuran dan Pasangan Bouwplank

1.1.4.1 Pengukuran ulang topografi seluas 1 Ha **1,407,900.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1250	195,088.00	24,386.00
2	Juru ukur	L.05	OH	0.2500	219,818.00	54,954.50
3	Pembantu juru ukur	L.06	OH	0.2500	195,088.00	48,772.00
4	Juru gambar	L.14b	OH	1.0000	219,818.00	219,818.00
5	Ahli topografi	L.12d	OH	1.0000	302,250.00	302,250.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						650,180.50
B	BAHAN					
1	Kayu kaso 5/7 kelas III		m3	0.151	1,826,100.00	275,741.10
2	Paku payung		kg	0.508	54,700.00	27,787.60
JUMLAH HARGA BAHAN						303,528.70
C	PERALATAN					
1	Waterpass Tukang		hari	1.000	150,000.00	150,000.00
2	Theodolit		hari	1.000	120,600.00	120,600.00
JUMLAH HARGA ALAT						270,600.00
D	Jumlah (A+B+C)					1,224,309.20
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	183,646.38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,407,955.58**

1.1.4.2 Pasangan 1 m' bouwplank **86,100.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0120	195,088.00	2,341.06
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.0060	219,818.00	1,318.91
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0006	256,454.00	153.87
4	Mandor	L.04	OH	0.0012	302,250.00	362.70
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						4,176.54
B	BAHAN					
1	Kayu kaso 5/7 kelas III		m3	0.013	1,826,100.00	23,739.30
2	Kayu papan 3/20 cm		m3	0.007	6,451,300.00	45,159.10
3	Paku 2 inch		kg	0.020	32,900.00	658.00
JUMLAH HARGA BAHAN						69,556.40
C	PERALATAN					
1	Waterpass		hari	0.006	195,088.00	1,170.53
JUMLAH HARGA ALAT						1,170.53
D	Jumlah (A+B+C)					74,903.46
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	11,235.52
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**86,138.98**

1.1.4.3 Patok Kayu (kaso5/7) Panjang 0,5 m' **100,500.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0080	195,088.00	1,560.70
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.0040	219,818.00	879.27
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0004	256,454.00	102.58
4	Mandor	L.04	OH	0.0008	302,250.00	241.80
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						2,784.36
B	BAHAN					
1	Kayu kaso 5/7 kelas III		m3	0.013	1,826,100.00	23,739.30
3	Paku Payung		bh	1.100	54,700.00	60,170.00
JUMLAH HARGA BAHAN						83,909.30
C	PERALATAN					
1	Waterpass		hari	0.004	195,088.00	780.35
JUMLAH HARGA ALAT						780.35
D	Jumlah (A+B+C)					87,474.01
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	13,121.10
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**100,595.11**

1.1.4.4 1 Buah Patok Kayu (Kaso 5/7) panjang 1 m' **87,100.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0120	195,088.00	2,341.06
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.0060	219,818.00	1,318.91
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0006	256,454.00	153.87
4	Mandor	L.04	OH	0.0012	302,250.00	362.70
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						4,176.54
B	BAHAN					
1	Kayu kaso 5/7 kelas III		m3	0.0035	1,826,100.00	6,391.35
3	Paku Payung		bh	1.1000	54,700.00	60,170.00
JUMLAH HARGA BAHAN						66,561.35
C	PERALATAN					
1	Waterpass		hari	0.006	836,900.00	5,021.40
JUMLAH HARGA ALAT						5,021.40
D	Jumlah (A+B+C)					75,759.29
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	11,363.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**87,123.18**

1.1.4.5 Patok Tetap Bantu (PTB) **327,500.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	Analisa Pekerjaan					
1	Galian tanah biasa		m3	0.2730	181,471.73	49,541.78
2	Timbunan Pasir		m3	0.0030	520,329.17	1,560.99
3	Pembesian		kg	2.3000	23,988.13	55,172.70
	Bekisting		m2	0.4000	421,336.35	
4	Beton fc' 15 Mpa		m3	0.0130	1,759,458.67	22,872.96
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						129,148.43
B	BAHAN					
1	Pen Kuningan titik acuan		buah	1.0500	69,600.00	73,080.00
3	Marmer Graphir 10x10 cm		bauh	1.0500	78,700.00	82,635.00
JUMLAH HARGA BAHAN						155,715.00
C	PERALATAN					
1						
JUMLAH HARGA ALAT						0.00
D	Jumlah (A+B+C)					284,863.43
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	42,729.51
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**327,592.94**

1.1.4.6 Patok Tetap Utama (PTU) **428,900.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	Analisa Pekerjaan					
1	Galian tanah biasa		m3	0.3000	181,471.73	54,441.52
2	Timbunan Pasir		m3	0.0200	520,329.17	10,406.58
3	BjTP		kg	4.1000	23,988.13	98,351.33
	Bekisting		m2	0.8600	421,336.35	
4	Beton fc' 15 Mpa		m3	0.0500	1,759,458.67	87,972.93
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						251,172.36
B	BAHAN					
1	Pen kuningan titik acuan		m3	0.0035	69,600.00	243.60
3	Marmer Graphir 12x12 cm		bh	1.1000	110,500.00	121,550.00
JUMLAH HARGA BAHAN						121,793.60
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						0.00
D	Jumlah (A+B+C)					372,965.96
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	55,944.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**428,910.86**

1.2 PEKERJAAN GALIAN TANAH
1.2.1 Tanah Biasa
1.2.1.1 Cara Manual

1.2.1.1.1 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3 secara manual **181,400.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.750	195,088.00	146,316.00
2	Mandor	L.04	OH	0.038	302,250.00	11,485.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						157,801.50
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					157,801.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	23,670.23
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**181,471.73**

1.2.1.1.2 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d 2.000 m3 secara manual 145,800.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.5630	195,088.00	109,834.54
2	Mandor	L.04	OH	0.0563	302,250.00	17,016.68
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						126,851.22
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					126,851.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	19,027.68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**145,878.90**

1.2.1.1.3 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume > 2.000 m3 secara Manual 103,600.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.4000	195,088.00	78,035.20
2	Mandor	L.04	OH	0.0400	302,250.00	12,090.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						90,125.20
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					90,125.20
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	13,518.78
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**103,643.98**

1.2.1.1.4 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual 217,500.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.9000	195,088.00	175,579.20
2	Mandor	L.04	OH	0.0450	302,250.00	13,601.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						189,180.45
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					189,180.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	28,377.07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**217,557.52**

1.2.1.1.5 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 s.d. 2 m untuk volume > 200 m3 secara manual **174,800.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.6750	195,088.00	131,684.40
2	Mandor	L.04	OH	0.0675	302,250.00	20,401.88
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						152,086.28
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					152,086.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	22,812.94
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**174,899.22**

1.2.1.1.6 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual **258,800.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0500	195,088.00	204,842.40
2	Mandor	L.04	OH	0.0670	302,250.00	20,250.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						225,093.15
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					225,093.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	33,763.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**258,857.12**

1.2.1.1.7 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 2 s.d. 3 m untuk volume > 200 m3 secara manual **196,900.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.7600	195,088.00	148,266.88
2	Mandor	L.04	OH	0.0760	302,250.00	22,971.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						171,237.88
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					171,237.88
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	25,685.68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**196,923.56**

1.2.1.1.8 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 3 m, setiap penambahan kedalaman 1 m secara manual **19,400.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0750	195,088.00	14,631.60
2	Mandor	L.04	OH	0.0075	302,250.00	2,266.88
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						16,898.48
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					16,898.48
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	2,534.77
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**19,433.25**

1.2.1.2 Cara Semi Mekanis

1.2.1.2.1 Penggalian 1 m3 tanh biasa sedalam > 0 s.d 1 m secara semi mekanis **55,500.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1350	195,088.00	26,336.88
2	Mandor	L.04	OH	0.0135	302,250.00	4,080.38
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						30,417.26
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
	Jack hammer + genset		hari	0.045	397,600.00	17,892.00
JUMLAH HARGA ALAT						17,892.00
D	Jumlah (A+B+C)					48,309.26
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	7,246.39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**55,555.64**

1.2.1.2.2 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam >1 s.d 2 m secara semi mekanis **70,200.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1880	195,088.00	36,676.54
2	Mandor	L.04	OH	0.0188	302,250.00	5,682.30
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						42,358.84
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
	Jack hammer + genset		hari	0.047	397,600.00	18,687.20
JUMLAH HARGA ALAT						18,687.20
D	Jumlah (A+B+C)					61,046.04
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	9,156.91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**70,202.95**

1.2.1.2.3 Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam >2 s.d 3 m secara semi mekanis **87,600.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2500	195,088.00	48,772.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0250	302,250.00	7,556.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						56,328.25
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
	Jack hammer + genset		hari	0.05	397,600.00	19,880.00
JUMLAH HARGA ALAT						19,880.00
D	Jumlah (A+B+C)					76,208.25
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	11,431.24
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**87,639.49**

1.2.1.2.4 Penggalian 1 m3 tanah biasa > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1 m secara semi mekanis **20,800.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0750	195,088.00	14,631.60
2	Mandor	L.04	OH	0.0075	302,250.00	2,266.88
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						16,898.48
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
	Jack hammer + genset		hari	0.003	397,600.00	1,192.80
JUMLAH HARGA ALAT						1,192.80
D	Jumlah (A+B+C)					18,091.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	2,713.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**20,804.97**

1.2.2 Pasir

1.2.2.1 Cara Manual

1.2.2.1.1 Penggalian 1 m3 pasir sedalam >0 s.d 1 m secara manual **171,000.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.6600	195,088.00	128,758.08
2	Mandor	L.04	OH	0.0660	302,250.00	19,948.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						148,706.58
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					148,706.58
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	22,305.99
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**171,012.57**

1.2.2.1.2 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 s.d 2 m secara manual **182,200.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.8000	195,088.00	156,070.40
2	Mandor	L.04	OH	0.0080	302,250.00	2,418.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						158,488.40
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					158,488.40
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	23,773.26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**182,261.66**

1.2.2.1.3 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 s.d 3 m secara manual **238,300.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.9200	195,088.00	179,480.96
2	Mandor	L.04	OH	0.0920	302,250.00	27,807.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						207,287.96
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					207,287.96
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	31,093.19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**238,381.15**

1.2.2.1.4 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 3 m tiap tambahan dalam 1 msecara manual **25,900.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Mandor	L.04	OH	0.0100	302,250.00	3,022.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						22,531.30
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					22,531.30
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	3,379.70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**25,911.00**

1.2.2.2 Cara Semi Mekanis

1.2.2.2.1 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d 1 m secara semi mekanis **79,400.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2500	195,088.00	48,772.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0250	302,250.00	7,556.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						56,328.25
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Pompa Sedot Pasir		hari	0.04	318,200.00	12,728.00
JUMLAH HARGA ALAT						12,728.00
D	Jumlah (A+B+C)					69,056.25
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	10,358.44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**79,414.69**

1.2.2.2.2 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 s.d 2 m secara semi mekanis **88,700.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2650	195,088.00	51,698.32
2	Mandor	L.04	OH	0.0265	302,250.00	8,009.63
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						59,707.95
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Pompa Sedot Pasir		hari	0.0550	318,200.00	17,501.00
JUMLAH HARGA ALAT						17,501
D	Jumlah (A+B+C)					77,208.95
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	11,581.34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**88,790.29**

1.2.2.2.3 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 s.d 3 m secara semi mekanis **98,800.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2800	195,088.00	54,624.64
2	Mandor	L.04	OH	0.0280	302,250.00	8,463.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						63,087.64
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Pompa sedot pasir		hari	0.0720	318,200.00	22,910.40
JUMLAH HARGA ALAT						22,910
D	Jumlah (A+B+C)					85,998.04
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	12,899.71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**98,897.75**

1.2.2.2.4 Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 3 m secara semi mekanis untuk setiap tambahan dalm 1 m **11,900.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0150	195,088.00	2,926.32
2	Mandor	L.04	OH	0.0015	302,250.00	453.38
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						3,379.70
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Pompa sedot pasir		hari	0.0220	318,200.00	7,000.40
JUMLAH HARGA ALAT						7,000
D	Jumlah (A+B+C)					10,380.10
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	1,557.01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**11,937.11**

1.2.3 Tanah Berbatu

1.2.3.1 Cara Manual

1.2.3.1.1 Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d 1 m secara Manual **307,700.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.3510	195,088.00	263,563.89
2	Mandor	L.04	OH	0.0135	302,250.00	4,083.40
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						267,647.29
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					267,647.29
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	40,147.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**307,794.38**

1.2.3.1.2 Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 s.d 2 m secara Manual **388,600.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5000	195,088.00	292,632.00
2	Mandor	L.04	OH	0.1500	302,250.00	45,337.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						337,969.50
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					337,969.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	50,695.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**388,664.93**

1.2.3.1.3 Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 s.d 3 m secara Manual **427,500.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.6500	195,088.00	321,895.20
2	Mandor	L.04	OH	0.1650	302,250.00	49,871.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						371,766.45
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					371,766.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	55,764.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**427,531.42**

1.2.3.1.4 Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam >3 m, setiap tambah dalam 1 m secara Manual **36,200.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1400	195,088.00	27,312.32
2	Mandor	L.04	OH	0.0140	302,250.00	4,231.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						31,543.82
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					31,543.82
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	4,731.57
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**36,275.39**

1.2.3.2 Cara Semi Mekanis

1.2.3.2.1 Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d 1 m secara semi mekanis **112,900.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3024	195,088.00	58,994.61
2	Mandor	L.04	OH	0.0302	302,250.00	9,127.95
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						68,122.56
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Jack hammer + genset		hari	0.0756	397,600.00	30,058.56
JUMLAH HARGA ALAT						30,059
D	Jumlah (A+B+C)					98,181.12
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	14,727.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**112,908.29**

1.2.3.2.2 Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 s.d 2 m secara semi mekanis **138,400.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3950	195,088.00	77,059.76
2	Mandor	L.04	OH	0.0395	302,250.00	11,938.88
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					88,998.64
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Jack hammer + genset		hari	0.0790	397,600.00	31,410.40
	JUMLAH HARGA ALAT					31,410
D	Jumlah (A+B+C)					120,409.04
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	18,061.36
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**138,470.39**

1.2.3.2.3 Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 s.d 3 m secara semi mekanis **168,900.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.5040	195,088.00	98,324.35
2	Mandor	L.04	OH	0.0504	302,250.00	15,233.40
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					113,557.75
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Jack hammer + genset		hari	0.0840	397,600.00	33,398.40
	JUMLAH HARGA ALAT					33,398
D	Jumlah (A+B+C)					146,956.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	22,043.42
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**168,999.57**

1.2.3.2.4 Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 3 , setiap tambahan dalam 1 m secara semi mekanis **38,500.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1400	195,088.00	27,312.32
2	Mandor	L.04	OH	0.0140	302,250.00	4,231.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					31,543.82
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Jack hammer + genset		hari	0.0050	397,600.00	1,988.00
	JUMLAH HARGA ALAT					1,988
D	Jumlah (A+B+C)					33,531.82
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	5,029.77
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**38,561.59**

1.2.4 Tanah Keras atau Cadas

1.2.4.1 Cara Manual

1.2.4.1.1 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d 1 m untuk volume s.d 200m3 secara manu 362,500.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5000	195,088.00	292,632.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0750	302,250.00	22,668.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						315,300.75
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					315,300.75
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	47,295.11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**362,595.86**

1.2.4.1.2 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d 1 m untuk volume > 200 m3 secara manua 284,700.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.2500	195,088.00	243,860.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0125	302,250.00	3,778.13
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						247,638.13
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					247,638.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	37,145.72
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**284,783.84**

1.2.4.1.3 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d 2 m untuk volume s.d 200 m3 secara man 357,300.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5000	195,088.00	292,632.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0600	302,250.00	18,135.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						310,767.00
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					310,767.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	46,615.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**357,382.05**

1.2.4.1.4 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d 2 m untuk volume > 200 m3 secara manua 360,600.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.3920	195,088.00	271,562.50
2	Mandor	L.04	OH	0.1392	302,250.00	42,073.20
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						313,635.70
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					313,635.70
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	47,045.35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**360,681.05**

1.2.4.1.5 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 s.d 3 m untuk volume >s.d 200 m3 secara ma 388,600.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.5000	195,088.00	292,632.00
2	Mandor	L.04	OH	0.1500	302,250.00	45,337.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						337,969.50
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					337,969.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	50,695.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**388,664.93**

1.2.4.1.6 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 3 m tiap tambahan dalam 1 m secara manual 25,900.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Mandor	L.04	OH	0.0100	302,250.00	3,022.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						22,531.30
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					22,531.30
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	3,379.70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**25,911.00**

1.2.4.2 Cara Semi Mekanis

1.2.4.2.1 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d 1 m secara semi mekanis **87,500.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2268	195,088.00	44,245.96
2	Mandor	L.04	OH	0.0227	302,250.00	6,861.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						51,107.03
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Jack hammer + genset		hari	0.0630	397,600.00	25,048.80
JUMLAH HARGA ALAT						25,049
D	Jumlah (A+B+C)					76,155.83
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	11,423.38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**87,579.21**

1.2.4.2.2 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 s.d 2 m secara semi mekanis **108,500.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3027	195,088.00	59,053.14
2	Mandor	L.04	OH	0.0303	302,250.00	9,158.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						68,211.31
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Jack hammer + genset		hari	0.0658	397,600.00	26,162.08
JUMLAH HARGA ALAT						26,162
D	Jumlah (A+B+C)					94,373.39
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	14,156.01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**108,529.40**

1.2.4.2.3 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 2 s.d 3 m secara semi mekanis **133,500.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3920	195,088.00	76,474.50
2	Mandor	L.04	OH	0.0392	302,250.00	11,848.20
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						88,322.70
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Jack hammer + genset		hari	0.0700	397,600.00	27,832.00
JUMLAH HARGA ALAT						27,832
D	Jumlah (A+B+C)					116,154.70
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	17,423.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**133,577.90**

1.2.4.2.4 Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 3 m tiap tambahan dalam 1 m secara semi mek 27,700.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Mandor	L.04	OH	0.0100	302,250.00	3,022.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						22,531.30
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Jack hammer + genset		hari	0.0040	397,600.00	1,590.40
JUMLAH HARGA ALAT						1,590
D	Jumlah (A+B+C)					24,121.70
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	3,618.26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**27,739.96**

1.2.5 Lumpur

1.2.5.1 Cara Manual

1.2.5.1.1 Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam >0 s.d 1 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual 290,000.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.2000	195,088.00	234,105.60
2	Mandor	L.04	OH	0.0600	302,250.00	18,135.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						252,240.60
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					252,240.60
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	37,836.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**290,076.69**

1.2.5.1.2 Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam >0 s.d 1 m untuk volume > 200 m3 secara manual 215,000.00

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.830	195,088.00	161,923.04
2	Mandor	L.04	OH	0.083	302,250.00	25,086.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						187,009.79
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					187,009.79
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	28,051.47
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**215,061.26**

1.2.5.1.3 Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d 2 m untuk volume s.d 200 m3 secara manual **348,000.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.440	195,088.00	280,926.72
2	Mandor	L.04	OH	0.072	302,250.00	21,762.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						302,688.72
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					302,688.72
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	45,403.31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**348,092.03**

1.2.5.1.4 Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 1 m s.d 2 m untuk volume > 200 m3 secara manual **259,100.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Mandor	L.04	OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						225,313.00
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					225,313.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	33,796.95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**259,109.95**

1.2.5.1.5 Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 2 m s.d 3 m secara manual **297,900.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.150	195,088.00	224,351.20
2	Mandor	L.04	OH	0.115	302,250.00	34,758.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						259,109.95
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					259,109.95
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	38,866.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**297,976.44**

1.2.5.1.6 Penggalian 1 m3 galian lumpur sedalam > 3 m setiap tambahan dalam 1 m secara manual **38,800.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.150	195,088.00	29,263.20
2	Mandor	L.04	OH	0.015	302,250.00	4,533.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						33,796.95
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					33,796.95
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	5,069.54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**38,866.49**

1.2.5.2 Cara Semi Mekanis

1.2.5.2.1 Penggalian 1 m3 lumpur sedalam >0 s.d 1 m secara semi mekanis **71,200.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.240	195,088.00	46,821.12
2	Mandor	L.04	OH	0.024	302,250.00	7,254.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						54,075.12
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Pompa Lumpur		hari	0.0250	313,800.00	7,845.00
JUMLAH HARGA ALAT						7,845
D	Jumlah (A+B+C)					61,920.12
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	9,288.02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**71,208.14**

1.2.5.2.2 Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 1 m s.d 2 m secara semi mekanis **106,000.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2700	195,088.00	52,673.76
2	Mandor	L.04	OH	0.0270	302,250.00	8,160.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						60,834.51
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Pompa Lumpur		hari	0.1000	313,800.00	31,380.00
JUMLAH HARGA ALAT						31,380
D	Jumlah (A+B+C)					92,214.51
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	13,832.18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**106,046.69**

1.2.5.2.3 Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 2 m s.d 3 m secara semi mekanis **92,600.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2950	195,088.00	57,550.96
2	Mandor	L.04	OH	0.0295	302,250.00	8,916.38
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						66,467.34
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Pompa Lumpur		hari	0.0450	313,800.00	14,121.00
JUMLAH HARGA ALAT						14,121
D	Jumlah (A+B+C)					80,588.34
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	12,088.25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**92,676.59**

1.2.5.2.4 Penggalian 1 m3 lumpur sedalam > 3 m setiap tambah kedalaman 1 m secara semi mekanis **8,700.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0200	195,088.00	3,901.76
2	Mandor	L.04	OH	0.0020	302,250.00	604.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						4,506.26
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Pompa Lumpur		hari	0.0100	313,800.00	3,138.00
JUMLAH HARGA ALAT						3,138
D	Jumlah (A+B+C)					7,644.26
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10%-15% x D				15%	1,146.64
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**8,790.90**

1.3 PEKERJAAN TIMBUNAN DAN PEMADATAN

1.3.1 Timbunan atau Urukan Secara Manual

1.3.1.1 1 m3 urukan kembali galian tanah (>0 s.d 200 m3) tanpa pemadatan secara manual **120,800.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.500	195,088.00	97,544.00
2	Mandor	L.04	OH	0.025	302,250.00	7,556.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						105,100.25
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					105,100.25
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	15,765.04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**120,865.29**

1.3.1.2 1 m3 urukan pasir uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual **520,300.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3000	195,088.00	58,526.40
2	Mandor	L.04	OH	0.0150	302,250.00	4,533.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					63,060.15
B	BAHAN					
1	Pasir urug		m3	1.200	324,500.00	389,400.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					389,400.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					452,460.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	67,869.02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**520,329.17**

1.3.1.3 **1 m3 urukan pasir uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara manual** **464,600.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA	Kode				
1	Pekerja	L.01	OH	0.0650	195,088.00	12,680.72
2	Mandor	L.04	OH	0.0065	302,250.00	1,964.63
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					14,645.35
B	BAHAN					
1	Pasir Urug		m3	1.200	324,500.00	389,400.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					389,400.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					404,045.35
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	60,606.80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**464,652.15**

1.3.1.4 1 m3 urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir tanpa pemadatan secara manual **548,300.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Mandor	L.04	OH	0.0100	302,250.00	3,022.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					22,531.30
B	BAHAN					
1	Pasir Urug		m3	1.400	324,500.00	454,300.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					454,300.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					476,831.30
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	71,524.70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**548,356.00**

*jika material pengurukan tersedia, maka kolom (jumlah harga) diisi *=0*. AHSP urukan tanah ini hanya*

* *untuk penimbunan, perataan dan perapihan, dan jika diperlukan pemadatan gunakan U.3.5.3.a.1 atau U.3.5.2.a*

1.3.1.5 1 m3 Urukan tanah liat (lempung) tanpa pemadatan secara manual **422,600.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1250	195,088.00	24,386.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0125	302,250.00	3,778.13
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						28,164.13
B	BAHAN					
1	Tanah liat		m3	1.400	242,400.00	339,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN						339,360.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					367,524.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	55,128.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**422,652.74**

*jika material pengurukan tersedia, maka kolom (jumlah harga) diisi *=0*. AHSP urukan tanah ini hanya*
** untuk penimbunan, perataan dan perapihan, dan jika diperlukan pemadatan gunakan U.3.5.3.a.1 atau U.3.5.2.a*

1.3.1.6 1m3 Urukan Batu Kerikil Tanpa Pemadatan secara manual **720,300.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3000	195,088.00	58,526.40
2	Mandor	L.04	OH	0.0150	302,250.00	4,533.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						63,060.15
B	BAHAN					
1	Kerikil (m3)		m3	1.400	402,400.00	563,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN						563,360.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					626,420.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	93,963.02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**720,383.17**

1.3.1.7 1 m3 Urukan tanah subur tanpa pemadatan secara manual **278,000.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3000	195,088.00	58,526.40
2	Mandor	L.04	OH	0.0150	302,250.00	4,533.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						63,060.15
B	BAHAN					
1	Tanah Subur		m3	1.000	178,700.00	178,700.00
JUMLAH HARGA BAHAN						178,700.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					241,760.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	36,264.02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**278,024.17**

1.3.2 Pemadatan Secara Menual

1.3.2.1 1 m3 pemadatan tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara manual **120,800.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.5000	195,088.00	97,544.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0250	302,250.00	7,556.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					105,100.25
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					105,100.25
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	15,765.04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**120,865.29**

1.3.2.2 1 m3 timbunan dan pemadatan sirtu secara manual **477,200.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2500	195,088.00	48,772.00
2	Mandor	L.04	OH	0.0130	302,250.00	3,929.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					52,701.25
B	BAHAN					
1	Sirtu		m3	1.200	301,900.00	362,280.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					362,280.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					414,981.25
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	62,247.19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**477,228.44**

1.3.3 Pemadatan Secara Semi- Mekanis

1.3.3.1 1 m3 Pemadatan tanah setebal 10 cm menggunakan mesin Stemper kuda semi mekanis **22,000.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					0.00
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
1	Stamper Kuda		hari	0.077	249,400.00	19,203.80
	JUMLAH HARGA ALAT					19,204
D	Jumlah (A+B+C)					19,203.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	2,880.57
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**22,084.37**

1.3.3.2 1 m3 Pemadatan pasir setebal 15 cm menggunakan mesin Stamper kodok semi mekanis 2,600.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						0.00
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
1	Stamper kodok 150 kg		hari	0.0574	40,500.00	2,324.70
JUMLAH HARGA ALAT						2,325
D	Jumlah (A+B+C)					2,324.70
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	348.71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**2,673.41**

*) *Catatan : HSD alat sudah termasuk operator alatnya (tanpa pembantu operator)*

1.3.3.3 1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-550 kg semi mekanis 15,100.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						0.00
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
1	Stamper D-Drum		hari	0.0183	720,700.00	13,188.81
JUMLAH HARGA ALAT						13,189
D	Jumlah (A+B+C)					13,188.81
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	1,978.32
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**15,167.13**

*) *Catatan : HSD alat sudah termasuk operator alatnya (tanpa pembantu operator)*

1.3.3.4 1 m3 Pemadatan pasir setebal 20 cm menggunakan mesin Stamper VRR-1,5 Ton semi mekanis 12,700.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						0.00
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
1	Stamper Smooth_Drum		hari	0.0089	1,247,000.00	11,098.30
JUMLAH HARGA ALAT						11,098
D	Jumlah (A+B+C)					11,098.30
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	1,664.75
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**12,763.05**

*) *Catatan : HSD alat sudah termasuk operator alatnya (tanpa pembantu operator)*

1.3.3.5 1 m3 Tipbunan dan Pemadatan batu kerikil meggunakan mein stamper kodok semi mekanis **677,700.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.300	195,088.00	58,526.40
2	Mandor	L.04	OH	0.015	302,250.00	4,533.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						63,060.15
B	BAHAN					
1	Kerikil (m3)		m3	1.13	402,400.00	454,712.00
JUMLAH HARGA BAHAN						454,712.00
C	PERALATAN					
1	Stamper Smooth_Drum		hari	0.0574	1,247,000.00	71,577.80
JUMLAH HARGA ALAT						71,578
D	Jumlah (A+B+C)					589,349.95
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	88,402.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**677,752.44**

*) *Catatan : HSD alat sudah termasuk operator alatnya (tanpa pembantu operator)*

1.3.3.6 1 m3 Timbunan dan Pemadatan Makadam semi mekanis **624,100.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.400	195,088.00	78,035.20
2	Mandor	L.04	OH	0.020	302,250.00	6,045.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						84,080.20
B	BAHAN					
1	batu pecah 5/7		m3	1.130	403,800.00	456,294.00
JUMLAH HARGA BAHAN						456,294.00
C	PERALATAN					
1	Stamper Kodok 150 kg		hari	0.0574	40,500.00	2,324.70
JUMLAH HARGA ALAT						2,325
D	Jumlah (A+B+C)					542,698.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	81,404.84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**624,103.74**

*) *Catatan : HSD alat sudah termasuk operator alatnya (tanpa pembantu operator)*

1.4 Pekerjaan Angkut Materia dan/atau Hasil Galian

1.4.1 Angkut Tanah Lepas atau Hasil Galian untuk Jarak Horizontal dan medan landai naik serta turun >2"

1.4.1.1 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m **50,800.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2104	195,088.00	41,046.52
2	Mandor	L.04	OH	0.0105	302,250.00	3,173.63
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						44,220.14
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					44,220.14
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	6,633.02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**50,853.16**

1.4.1.2 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 10 m s.d 20 m **54,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2254	195,088.00	43,972.84
2	Mandor	L.04	OH	0.0112	302,250.00	3,385.20
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					47,358.04
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					47,358.04
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	7,103.71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**54,461.74**

1.4.1.3 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 20 m s.d 30 m **59,200.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2363	195,088.00	46,099.29
2	Mandor	L.04	OH	0.0180	302,250.00	5,440.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					51,539.79
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					51,539.79
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	7,730.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**59,270.76**

1.4.1.4 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 30 m s.d 40 m **60,500.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2505	195,088.00	48,869.54
2	Mandor	L.04	OH	0.0125	302,250.00	3,778.13
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					52,647.67
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					52,647.67
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	7,897.15
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**60,544.82**

1.4.1.5 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 40 m s.d 50 m **65,700.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2722	195,088.00	53,102.95
2	Mandor	L.04	OH	0.0136	302,250.00	4,110.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					57,213.55
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					57,213.55
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	8,582.03
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**65,795.59**

1.4.1.6 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 50 m s.d 100 m **83,100.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3440	195,088.00	67,110.27
2	Mandor	L.04	OH	0.0172	302,250.00	5,198.70
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					72,308.97
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					72,308.97
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	10,846.35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**83,155.32**

1.4.1.7 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 100 m s.d 200 m **117,000.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.4843	195,088.00	94,481.12
2	Mandor	L.04	OH	0.0242	302,250.00	7,314.45
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					101,795.57
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					101,795.57
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	15,269.34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**117,064.90**

1.4.1.8 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 200 m s.d 300 m **157,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.6513	195,088.00	127,060.81
2	Mandor	L.04	OH	0.0325	302,250.00	9,823.13
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					136,883.94
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					136,883.94
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	20,532.59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**157,416.53**

1.4.1.9 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 300 m s.d 400 m **204,800.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.8475	195,088.00	165,337.08
2	Mandor	L.04	OH	0.0423	302,250.00	12,785.18
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					178,122.26
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					178,122.26
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	26,718.34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**204,840.59**

1.4.1.10 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 400 m s.d 500 m **264,300.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0938	195,088.00	213,387.25
2	Mandor	L.04	OH	0.0546	302,250.00	16,502.85
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					229,890.10
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					229,890.10
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	34,483.52
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**264,373.62**

1.4.1.11 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 500 m s.d 600 m **333,000.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.3777	195,088.00	268,772.74
2	Mandor	L.04	OH	0.0688	302,250.00	20,794.80
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					289,567.54
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					289,567.54
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	43,435.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**333,002.67**

1.4.1.12 Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100m 66,400.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2750	195,088.00	53,649.20
2	Mandor	L.04	OH	0.0137	302,250.00	4,140.83
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					57,790.03
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					57,790.03
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	8,668.50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**66,458.53**

1.4.2 Angkut Material dan / atau Hasil Galian Lainnya

1.4.2.1 1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 1 km 255,300.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OJ	0.9103	195,088.00	177,588.61
2	Mandor	L.04	OJ	0.0455	302,250.00	13,752.38
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					191,340.98
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
1	Mobil Sedot Lumpur		Jam	0.4552	67,500.00	30,726.00
	JUMLAH HARGA ALAT					30,726
D	Jumlah (A+B+C)					222,066.98
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	33,310.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**255,377.03**

1.4.2.2 1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 2 km 281,600.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OJ	1.0040	195,088.00	195,868.35
2	Mandor	L.04	OJ	0.0502	302,250.00	15,172.95
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					211,041.30
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
1	Mobil Sedot Lumpur		Jam	0.502	67,500.00	33,885.00
	JUMLAH HARGA ALAT					33,885
D	Jumlah (A+B+C)					244,926.30
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	36,738.95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**281,665.25**

1.4.2.3 1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 3 km 307,900.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OJ	1.0977	195,088.00	214,148.10
2	Mandor	L.04	OJ	0.0549	302,250.00	16,593.53
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					230,741.62
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
1	Mobil Sedot Lumpur		Jam	0.5489	67,500.00	37,050.75
	JUMLAH HARGA ALAT					37,051
D	Jumlah (A+B+C)					267,792.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	40,168.86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**307,961.23**

1.4.2.4 1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 4 km 334,200.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OJ	1.1914	195,088.00	232,427.84
2	Mandor	L.04	OJ	0.0596	302,250.00	18,014.10
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					250,441.94
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
1	Mobil Sedot Lumpur		Jam	0.5957	67,500.00	40,209.75
	JUMLAH HARGA ALAT					40,210
D	Jumlah (A+B+C)					290,651.69
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	43,597.75
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**334,249.45**

1.4.2.5 1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 5 km **315,600.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OJ	1.2851	195,088.00	250,707.59
2	Mandor	L.04	OJ	0.0643	302,250.00	19,434.68
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					270,142.26
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN					
1	Mobil Sedot Lumpur		Jam	0.06426	67,500.00	4,337.55
	JUMLAH HARGA ALAT					4,338
D	Jumlah (A+B+C)					274,479.81
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	41,171.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**315,651.79**

1.5 Pekerjaan Geotekstil dan Geomembran

1.5.1 1 m2 Pasangan Geotekstil, Tipis (> 100 s.d <400 gr/m2), Secara Manual **96,200.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0119	195,088.00	2,321.55
2	Tukang las geotextile	L.02	OH	0.0024	219,818.00	527.56
3	Mandor	L.04	OH	0.0012	302,250.00	362.70
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					3,211.81
B	BAHAN					
1	Geotextile >100 gr/m2		m2	1.10	73,000.00	80,300.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					80,300.00
C	PERALATAN					
1	Mesin Las Gotextile		hari	0.00238	68,800.00	163.74
	JUMLAH HARGA ALAT					164
D	Jumlah (A+B+C)					83,675.55
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	12,551.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**96,226.89**

1.5.2 1 m2 Pasangan Geotekstil, Tipis (> 100 s.d <400 gr/m2), Secara Mekanis **93,100.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0016	195,088.00	312.14
2	Tukang las geotextile	L.02	OH	0.0008	219,818.00	175.85
3	Mandor	L.04	OH	0.0002	302,250.00	60.45
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					548.45
B	BAHAN					
1	Geotextile >100 gr/m2		m2	1.10	73,000.00	80,300.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					80,300.00
C	PERALATAN					
1	Mesin Las Gotextile		hari	0.00080	68,800.00	55.04
2	Flat deck truck 7 ton		hari	0.000150	594,000.00	89.10
	JUMLAH HARGA ALAT					144
D	Jumlah (A+B+C)					80,992.59
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	12,148.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**93,141.47**

1.5.3 1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal Sedang (> 400 s.d <800 gr/m2), Secara Manual **204,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0160	195,088.00	3,121.41
2	Tukang las geotextile	L.02	OH	0.0032	219,818.00	703.42
3	Mandor	L.04	OH	0.0016	302,250.00	483.60
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						4,308.43
B	BAHAN					
1	Geotextile >400 gr/m2		m2	1.20	144,400.00	173,280.00
JUMLAH HARGA BAHAN						173,280.00
C	PERALATAN					
1	Mesin Las Gotextile		hari	0.00320	68,800.00	220.16
JUMLAH HARGA ALAT						220.16
D	Jumlah (A+B+C)					177,808.59
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	26,671.29
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**204,479.87**

1.5.4 1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal Sedang (> 400 s.d <800 gr/m2), Secara Semi Mekanis(untuk bangunan gedung) **200,300.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0024	195,088.00	468.21
2	Tukang las geotextile	L.02	OH	0.0012	219,818.00	263.78
3	Mandor	L.04	OH	0.0002	302,250.00	60.45
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						792.44
B	BAHAN					
1	Geotextile >400 gr/m2		m2	1.20	144,400.00	173,280.00
JUMLAH HARGA BAHAN						173,280.00
C	PERALATAN					
1	Mesin Las Gotextile		hari	0.00120	68,800.00	82.56
2	Flat deck truck 7 ton		hari	0.000147	594,000.00	87.32
JUMLAH HARGA ALAT						169.88
D	Jumlah (A+B+C)					174,242.32
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	26,136.35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**200,378.67**

1.5.5 1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal (>800 gr/m2), Secara Manual (untuk bangunan gedung) **394,200.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0250	195,088.00	4,877.20
2	Tukang las geotextile	L.02	OH	0.0050	219,818.00	1,099.09
3	Mandor	L.04	OH	0.0025	302,250.00	755.63
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						6,731.92
B	BAHAN					
1	Geotextile >800 gr/m2		m2	1.30	258,300.00	335,790.00
JUMLAH HARGA BAHAN						335,790.00
C	PERALATAN					
1	Mesin Las Gotextile		hari	0.00500	68,800.00	344.00
JUMLAH HARGA ALAT						344
D	Jumlah (A+B+C)					342,865.92
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	51,429.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**394,295.80**

1.5.6 1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal (>800 gr/m2), Secara Semi Mekanis (untuk bangunan gedung) **387,800.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0036	195,088.00	702.32
2	Tukang las geotextile	L.02	OH	0.0018	219,818.00	395.67
3	Mandor	L.04	OH	0.0004	302,250.00	120.90
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						1,218.89
B	BAHAN					
1	Geotextile >800 gr/m2		m2	1.30	258,300.00	335,790.00
JUMLAH HARGA BAHAN						335,790.00
C	PERALATAN					
1	Mesin Las Gotextile		hari	0.00180	68,800.00	123.84
2	Flat deck truck 7 ton		hari	0.000146	594,000.00	86.72
JUMLAH HARGA ALAT						211
D	Jumlah (A+B+C)					337,219.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	50,582.92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**387,802.37**

1.5.7 1 m2 Pasangan Geomembran, t=1,5 mm, secara semi mekanis **1,288,100.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.00476	195,088.00	928.62
2	Tukang las geotextile	L.02	OH	0.00238	219,818.00	523.17
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.00024	256,454.00	61.55
4	Mandor	L.04	OH	0.00008	302,250.00	24.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						1,537.51
B	BAHAN					
1	Geomembran		m2	1.10	1,016,600.00	1,118,260.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,118,260.00
C	PERALATAN					
1	Mesin Las Gotextile		hari	0.002381	68,800.00	163.81
2	Flat deck truck 7 ton		hari	0.000143	594,000.00	84.94
3	Sewa Tripot		hari	0.002381	52,300.00	124.53
JUMLAH HARGA ALAT						373
D	Jumlah (A+B+C)					1,120,170.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	168,025.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,288,196.42**

1.6 PEKERJAAN PEMBONGKARAN

1.6.1 Bongkaran 1 m3 pasangan batu (manual) untuk bangunan gedung — 294,600.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.200	195,088.00	234,105.60
2	Mandor	L.04	OH	0.060	302,250.00	18,135.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					252,240.60
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Palu/godam (baja keras)		buah	0.006	248,900.00	1,493.40
2	Pahat beton (baja keras)		buah	0.009	40,700.00	366.30
3	Linggis (baja keras)		buah	0.020	104,600.00	2,092.00
	JUMLAH HARGA ALAT					3,951.70
D	Jumlah (A+B+C)					256,192.30
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	38,428.85
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**294,621.15**

NB: Jika tidak menggunakan peralatan khusus (baja keras) maka Koefien C1, C2, C3 = 0)

Hasil pembersihan 1m3 pasangan batu yang dibongkar, umumnya menghasilkan 0,55-0,66 m3 batu

1.6.2 Bongkaran 1 m3 pasangan batu dengan jack hammer untuk bangunan gedung — 71,200.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.200	195,088.00	39,017.60
2	Mandor	L.02	OH	0.010	302,250.00	3,022.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					42,040.10
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Jack hammer + genset		hari	0.050	397,600.00	19,880.00
	JUMLAH HARGA ALAT					19,880.00
D	Jumlah (A+B+C)					61,920.10
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	9,288.02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**71,208.12**

1.6.3 Bongkaran 1 m3 beton mutu rendah f'c < 20 MPa secara manual — 354,800.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.075	195,088.00	209,719.60
2	Mandor	L.04	OH	0.108	302,250.00	32,643.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					242,362.60
B	BAHAN					
1	Cuka bibit		liter	1.200	44,500.00	53,400.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					53,400.00
C	PERALATAN					
1	Palu/godam (baja keras)		buah	0.020	248,900.00	4,978.00
2	Gergaji besi		buah	0.100	14,000.00	1,400.00
3	Pahat beton (baja keras)		buah	0.030	40,700.00	1,221.00
4	Linggis (baja keras)		buah	0.050	104,600.00	5,230.00
	JUMLAH HARGA ALAT					12,829.00
D	Jumlah (A+B+C)					308,591.60
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	46,288.74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**354,880.34**

1.6.4 Bongkaran 1 m3 beton mutu rendah f'c ≥ 20 MPa secara manual — 946,300.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					

1	Pekerja	L.01	OH	3.600	195,088.00	702,316.80
2	Mandor	L.04	OH	0.180	302,250.00	54,405.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						756,721.80
B	BAHAN					
1	Cuka bibit		liter	1.200	44,500.00	53,400.00
JUMLAH HARGA BAHAN						53,400.00
C	PERALATAN					
1	Palu/godam (baja keras)		buah	0.020	248,900.00	4,978.00
2	Gergaji besi		buah	0.100	14,000.00	1,400.00
3	Pahat beton (baja keras)		buah	0.030	40,700.00	1,221.00
4	Linggis (baja keras)		buah	0.050	104,600.00	5,230.00
JUMLAH HARGA ALAT						12,829.00
D	Jumlah (A+B+C)					822,950.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	123,442.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**946,393.42**

1.6.5 Bongkaran 1 m3 beton mutu rendah f'c < 20 MPa dengan jack hammer **74,600.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.200	195,088.00	39,017.60
2	Mandor	L.04	OH	0.020	302,250.00	6,045.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						45,062.60
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Jack hammer + genset		hari	0.050	397,600.00	19,880.00
JUMLAH HARGA ALAT						19,880.00
D	Jumlah (A+B+C)					64,942.60
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	9,741.39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**74,683.99**

1.6.6 Bongkaran 1 m3 beton mutu sedang 20 MPa ≤ f'c ≤ 40 MPa dengan jack hammer **119,500.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.400	195,088.00	78,035.20
2	Mandor	L.04	OH	0.020	302,250.00	6,045.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						84,080.20
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Jack hammer + genset		hari	0.050	397,600.00	19,880.00
JUMLAH HARGA ALAT						19,880.00
D	Jumlah (A+B+C)					103,960.20
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	15,594.03
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**119,554.23**

1.6.7 Bongkaran 1 m3 pasangan bata merah secara manual **79,200.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.300	195,088.00	58,526.40
2	Mandor	L.04	OH	0.030	302,250.00	9,067.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					67,593.90
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Palu/godam (baja keras)		buah	0.002	248,900.00	497.80
2	Pahat beton (baja keras)		buah	0.003	40,700.00	122.10
3	Linggis (baja keras)		buah	0.007	104,600.00	732.20
	JUMLAH HARGA ALAT					1,352.10
D	Jumlah (A+B+C)					68,946.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	10,341.90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**79,287.90**

1.6.8 Bongkaran 1 m3 pasangan bata merah dengan jack hammer **41,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.150	195,088.00	29,263.20
2	Mandor	L.04	OH	0.015	302,250.00	4,533.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					33,796.95
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Jack hammer		hari	0.015	152,400.00	2,286.00
	JUMLAH HARGA ALAT					2,286.00
D	Jumlah (A+B+C)					36,082.95
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	5,412.44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**41,495.39**

1.6.9 Bongkaran 1 m3 rangka atap / reng/ kaso struktur kayu dan ditempatkan di pemyimpanan sementa 26,400.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja		OH	0.089	195,088.00	17,362.83
2	Tukang kayu		OH	0.022	219,818.00	4,836.00
3	Kepala tukang		OH	0.002	256,454.00	512.91
4	Mandor		OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					23,013.99
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					0.00
D	Jumlah (A+B+C)					23,013.99
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	3,452.10
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**26,466.08**

1.6.10 Bongkaran 1 m3 kuda-kuda / gording/ balok kayu dan ditempatkan di pemyimpanan sementara (bo 3,354,800.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja		OH	11.92060	195,088.00	2,325,566.01
2	Tukang kayu		OH	1.98677	219,818.00	436,727.81
3	Kepala tukang		OH	0.19868	256,454.00	50,952.28
4	Mandor		OH	0.06623	302,250.00	20,018.02
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						2,833,264.12
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Hoist 1 ton		hari	0.559	97,900.00	54,755.47
2	Sewa tripot		hari	0.559	52,300.00	29,251.39
JUMLAH HARGA ALAT						84,006.86
D	Jumlah (A+B+C)					2,917,270.98
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	437,590.65
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**3,354,861.63**

1.6.11 Bongkaran 1 m3 kuda-kuda / gording/ balok kayu dan ditempatkan di pemyimpanan sementara (bo 3,029,000.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja		OH	10.729	195,088.00	2,093,009.41
2	Tukang kayu		OH	1.788	219,818.00	393,054.37
3	Kepala tukang		OH	0.179	256,454.00	45,856.54
4	Mandor		OH	0.060	302,250.00	18,014.10
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						2,549,934.42
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Hoist 1 ton		hari	0.5593	97,900.00	54,755.47
2	Sewa tripot		hari	0.5593	52,300.00	29,251.39
JUMLAH HARGA ALAT						84,006.86
D	Jumlah (A+B+C)					2,633,941.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	395,091.19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**3,029,032.47**

1.6.12 Bongkaran 1 m2 plafon termasuk rangka kayu/hollow dan ditempatkan di peyimpanan sementara (l 32,200.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja		OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu		OH	0.033	219,818.00	7,326.53
3	Kepala tukang		OH	0.003	256,454.00	853.99
4	Mandor		OH	0.001	302,250.00	335.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						28,024.82
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						0.00
D	Jumlah (A+B+C)					28,024.82
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	4,203.72
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**32,228.55**

1.6.13 Bongkaran 1 m2 plafon termasuk rangka kayu/hollow dan ditempatkan di peyimpanan sementara (l 64,400.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja		OH	0.200	195,088.00	39,017.60
2	Tukang kayu		OH	0.067	219,818.00	14,655.27
3	Kepala tukang		OH	0.007	256,454.00	1,710.55
4	Mandor		OH	0.002	302,250.00	671.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						56,054.41
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						0.00
D	Jumlah (A+B+C)					56,054.41
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	8,408.16
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**64,462.57**

2.1.1.1 Pemasangan 1 m2 rangka atap pelana baja ringan (canai dingin) profil C75 **578,500.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.734	195,088.00	143,194.59
2	Tukang besi	L.02	OH	0.734	219,818.00	161,346.41
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.073	256,454.00	18,721.14
4	Mandor	L.04	OH	0.024	302,250.00	7,254.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						330,516.15
B	BAHAN					
1	Baja ringan C75 x 0,75		batang	0.9603	179,700.00	172,565.91
JUMLAH HARGA BAHAN						172,565.91
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					503,082.06
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	75,462.31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**578,544.36**

2.1.1.2 Pemasangan 1 m2 rangka atap jurai/limasan baja ringan (canai dingin) profil C75 **592,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.7604	195,088.00	148,344.92
2	Tukang besi	L.02	OH	0.7604	219,818.00	167,149.61
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0760	256,454.00	19,490.50
4	Mandor	L.04	OH	0.0253	302,250.00	7,646.93
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						342,631.95
B	BAHAN					
1	Baja ringan C75 x 0,75		batang	0.9603	179,700.00	172,565.91
JUMLAH HARGA BAHAN						172,565.91
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					515,197.86
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	77,279.68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**592,477.54**

2.1.1.3 Pemasangan 1 m Kaso Baja Ringan C75 tebal 0,75 mm **54,500.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0476	195,088.00	9,286.19
2	Tukang besi	L.02	OH	0.0238	219,818.00	5,231.67
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0024	256,454.00	615.49
4	Mandor	L.04	OH	0.0008	302,250.00	241.80
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						15,375.15
B	BAHAN					
1	Baja ringan C75 x 0,75		m	1.05	29,950.00	31,447.50
2	Paku Rivet		buah	2	300.00	600.00
JUMLAH HARGA BAHAN						32,047.50
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					47,422.65
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	7,113.40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**54,536.04**

2.1.1.4 Pemasangan 1 m Baja Ringan R.32 tebal 0,45 mm **84,500.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0111	195,088.00	2,165.48
2	Mandor	L.02	OH	0.0111	302,250.00	3,354.98
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0011	256,454.00	282.10
4	Mandor	L.04	OH	0.0004	302,250.00	120.90
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						5,923.45
B	BAHAN					
1	Reng Baja Ringan		m	1.05	63,200.00	66,360.00
2	Paku Rivet		buah	4.00	300.00	1,200.00
JUMLAH HARGA BAHAN						67,560.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					73,483.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	11,022.52
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**84,505.97**

2.1.2 Rangka Atap Kayu

2.1.2.1 Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I, II, dan III ben 33,713,600.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	4.000	195,088.00	780,352.00
2	Tukang kayu	L.02	OH	12.000	219,818.00	2,637,816.00
3	Kepala tukang	L.03	OH	1.200	256,454.00	307,744.80
4	Mandor	L.04	OH	0.400	302,250.00	120,900.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						3,846,812.80
B	BAHAN					
1	Kayu balok 6/12 kelas I		m3	1.100	21,686,000.00	23,854,600.00
2	Besi strip tebal 5 mm		kg	15.000	97,200.00	1,458,000.00
3	Paku 12 cm		kg	5.600	28,000.00	156,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN						25,469,400.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					29,316,212.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	4,397,431.92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**33,713,644.72**

2.1.2.2 Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda-kuda ekspose, kayu kelas I 39,193,600.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	6.700	195,088.00	1,307,089.60
2	Tukang kayu	L.02	OH	20.100	219,818.00	4,418,341.80
3	Kepala tukang	L.03	OH	2.010	256,454.00	515,472.54
4	Mandor	L.04	OH	0.670	302,250.00	202,507.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						6,443,411.44
B	BAHAN					
1	Kayu balok 6/12 kelas I		m3	1.200	21,686,000.00	26,023,200.00
2	Besi strip tebal 5 mm		kg	15.000	97,200.00	1,458,000.00
3	Paku 12 cm		kg	5.600	28,000.00	156,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN						27,638,000.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					34,081,411.44
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	5,112,211.72
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**39,193,623.16**

2.1.2.3 Pemasangan 1 m3 konstruksi gordeng, kayu kelas II 18,461,300.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	2.400	195,088.00	468,211.20
2	Tukang kayu	L.02	OH	7.200	219,818.00	1,582,689.60
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.720	256,454.00	184,646.88
4	Mandor	L.04	OH	0.240	302,250.00	72,540.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						2,308,087.68
B	BAHAN					
1	Kayu balok 6/12 kelas II		m3	1.100	11,093,900.00	12,203,290.00
2	Besi strip tebal 5 mm		kg	15.000	97,200.00	1,458,000.00
3	Paku 12 cm		kg	3.000	28,000.00	84,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN						13,745,290.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					16,053,377.68
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	2,408,006.65
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**18,461,384.33**

2.1.2.4 Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II **215,200.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	L.04	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						45,052.57
B	BAHAN					
1	Kaso 5/7 kayu Kelas II		m3	0.0140	7,533,100.00	105,463.40
2	Reng 2x3 cm		m3	0.0036	7,720,100.00	27,792.36
3	Paku 5 dan 10 cm		kg	0.2500	35,500.00	8,875.00
JUMLAH HARGA BAHAN						142,130.76
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					187,183.33
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	28,077.50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**215,260.82**

2.1.2.5 Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng beton, kayu kelas II **217,100.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	L.04	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						45,052.57
B	BAHAN					
1	kaso 5/7 kayu kelas II		m3	0.0140	7,533,100.00	105,463.40
2	Reng 3x4 cm		m3	0.0057	5,164,000.00	29,434.80
3	Paku 5 dan 10 cm		kg	0.2500	35,500.00	8,875.00
JUMLAH HARGA BAHAN						143,773.20
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					188,825.77
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	28,323.86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**217,149.63**

2.1.2.6 Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II **2,174,800.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.120	195,088.00	23,410.56
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.120	219,818.00	26,378.16
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.012	256,454.00	3,077.45
4	Mandor	L.04	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						54,075.17
B	BAHAN					
1	Kayu balok 6/15 kelas II		m3	0.165	11,093,900.00	1,830,493.50
2	Paku 4 inch		kg	0.200	33,200.00	6,640.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,837,133.50
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,891,208.67
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	283,681.30
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**2,174,889.97**

2.2 PEKERJAAN STRUKTUR BETON

2.2.1 Struktur Atas

2.2.1.1 Penulangan Beton

2.2.1.1.1 1 kg penulangan slab untuk BjTP dia. < 12 mm, cara manual (untuk bangunan ge 26,300.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0070	195,088.00	1,365.62
2	Tukang besi	L.02	OH	0.0070	219,818.00	1,538.73
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0007	256,454.00	179.52
4	Mandor	L.04	OH	0.0007	302,250.00	211.58
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						3,295.43
B	BAHAN					
1	Baja Tulangan Polos		kg	1.020	18,600.00	18,972.00
2	Kawat beton		kg	0.015	40,500.00	607.50
JUMLAH HARGA BAHAN						19,579.50
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					22,874.93
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	3,431.24
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**26,306.18**

2.2.1.1.1a 1 kg penulangan slab untuk BjTP dia. < 12 mm, cara manual (untuk bangunan ge 20,200.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0070	195,088.00	1,365.62
2	Tukang besi	L.02	OH	0.0070	219,818.00	1,538.73
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0007	256,454.00	179.52
4	Mandor	L.04	OH	0.0007	302,250.00	211.58
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						3,295.43
B	BAHAN					
1	Baja Tulangan Sirip		kg	1.020	13,400.00	13,668.00
2	Kawat beton		kg	0.015	40,500.00	607.50
JUMLAH HARGA BAHAN						14,275.50
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					17,570.93
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	2,635.64
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**20,206.58**

2.2.1.1.2 1 kg penulangan slab untuk BjTS dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis (untuk bangur 23,000.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.00080	195,088.00	156.07
2	Tukang besi	L.02	OH	0.00040	219,818.00	87.93
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.00004	256,454.00	10.26
4	Mandor	L.04	OH	0.00008	302,250.00	24.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						278.44
B	BAHAN					
1	Baja Tulangan Polos		kg	1.020	18,600.00	18,972.00
2	Kawat beton		kg	0.015	40,500.00	607.50
JUMLAH HARGA BAHAN						19,579.50
C	PERALATAN					
1	Cutter baja beton		hari	0.0002	96,000.00	19.20
2	Bender baja beton		hari	0.0002	746,600.00	149.32
JUMLAH HARGA ALAT						168.52
D	Jumlah (A+B+C)					20,026.46
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	3,003.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**23,030.42**

2.2.1.1.2ɛ 1 kg penulangan slab untuk BjTS dia. ≥ 12 mm, cara semi mekanis (untuk bangur 16,900.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.00080	195,088.00	156.07
2	Mandor	L.02	OH	0.00040	302,250.00	120.90
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.00004	256,454.00	10.26
4	Mandor	L.04	OH	0.00008	302,250.00	24.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						311.41
B	BAHAN					
1	Baja Tulangan Sirip		kg	1.020	13,400.00	13,668.00
2	Kawat beton		kg	0.015	40,500.00	607.50
JUMLAH HARGA BAHAN						14,275.50
C	PERALATAN					
1	Cutter baja beton		hari	0.0002	96,000.00	19.20
2	Bender baja beton		hari	0.0002	746,600.00	149.32
JUMLAH HARGA ALAT						168.52
D	Jumlah (A+B+C)					14,755.43
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	2,213.31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**16,968.74**

2.2.1.1.3 1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof untuk BjTP diameter <12 mm 23,900.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.00160	195,088.00	312.14
2	Tukang besi	L.02	OH	0.00160	219,818.00	351.71
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.00016	256,454.00	41.03
4	Mandor	L.04	OH	0.00016	302,250.00	48.36
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						753.24
B	BAHAN					
1	Baja Tulangan Polos		kg	1.020	18,600.00	18,972.00
2	Kawat beton		kg	0.028	40,500.00	1,134.00
JUMLAH HARGA BAHAN						20,106.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					20,859.24
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	3,128.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**23,988.13**

2.2.1.1.3ɛ 1 kg Penulangan Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof untuk BjTS diameter <12 mm 17,800.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.00160	195,088.00	312.14
2	Tukang besi	L.02	OH	0.00160	219,818.00	351.71
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.00016	256,454.00	41.03
4	Mandor	L.04	OH	0.00016	302,250.00	48.36
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						753.24
B	BAHAN					
1	Baja Tulangan Sirip		kg	1.020	13,400.00	13,668.00
2	Kawat beton		kg	0.028	40,500.00	1,134.00
JUMLAH HARGA BAHAN						14,802.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					15,555.24
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	2,333.29
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**17,888.53**

2.2.1.1.4 1 kg penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTP dia. ≥ 1 62,700.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.00160	195,088.00	312.14
2	Tukang besi	L.02	OH	0.00160	219,818.00	351.71
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.00016	256,454.00	41.03
4	Mandor	L.04	OH	0.00016	302,250.00	48.36
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						753.24
B	BAHAN					
1	Baja Tulangan Polos		kg	1.020	18,600.00	18,972.00
2	Kawat beton		kg	0.028	40,500.00	1,134.00
JUMLAH HARGA BAHAN						20,106.00
C	PERALATAN					
1	Cutter baja beton		hari	0.040	96,000.00	3,840.00
2	Bender baja beton		hari	0.040	746,600.00	29,864.00
JUMLAH HARGA ALAT						33,704.00
D	Jumlah (A+B+C)					54,563.24
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	8,184.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**62,747.73**

2.2.1.1.4a 1 kg penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTPS dia. ≥ 56,700.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.00160	195,088.00	312.14
2	Mandor	L.02	OH	0.00160	302,250.00	483.60
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.00016	256,454.00	41.03
4	Mandor	L.04	OH	0.00016	302,250.00	48.36
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						885.13
B	BAHAN					
1	Baja Tulangan Sirip		kg	1.020	13,400.00	13,668.00
2	Kawat beton		kg	0.028	40,500.00	1,134.00
JUMLAH HARGA BAHAN						14,802.00
C	PERALATAN					
1	Cutter baja beton		hari	0.040	96,000.00	3,840.00
2	Bender baja beton		hari	0.040	746,600.00	29,864.00
JUMLAH HARGA ALAT						33,704.00
D	Jumlah (A+B+C)					49,391.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	7,408.67
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**56,799.80**

2.2.1.1.5 1 kg penulangan wiremesh M6-M10 untuk slab atau dinding atau ferrocement, sec 24,300.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.00250	195,088.00	487.72
2	Tukang besi	L.02	OH	0.00250	219,818.00	549.55
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.00025	256,454.00	64.11
4	Mandor	L.04	OH	0.00025	302,250.00	75.56
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						1,176.94
B	BAHAN					
1	Wiremesh M6		kg	1.020	19,381.47	19,769.10
2	Kawat beton		kg	0.005	40,500.00	202.50
JUMLAH HARGA BAHAN						19,971.60
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					21,148.54
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	3,172.28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**24,320.82**

2.2.1.1.6 1 kg penulangan wiremesh M6-M10 untuk slab atau dinding atau ferrocement, sec 23,100.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.00040	195,088.00	78.04
2	Tukang besi	L.02	OH	0.00040	219,818.00	87.93
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.00002	256,454.00	5.13
4	Mandor	L.04	OH	0.00004	302,250.00	12.09
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						183.18
B	BAHAN					
1	Wiremesh M6		kg	1.020	19,381.47	19,769.10
2	Kawat beton		kg	0.005	40,500.00	202.50
JUMLAH HARGA BAHAN						19,971.60
C	PERALATAN					
1	Cutter baja beton		hari	0.0001	96,000.00	9.60
JUMLAH HARGA ALAT						9.60
D	Jumlah (A+B+C)					20,164.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	3,024.66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**23,189.04**

2.2.1.1.7 Menaikkan 1 kg tulangan tiap kenaikan vertikal 4 m ke tapak pemasangan secara 115.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.000447	195,088.00	87.20
2	Mandor	L.02	OH	0.000045	302,250.00	13.60
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						100.81
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					100.81
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	15.12
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**115.93**

2.2.1.1.8 Mengangkut 1 kg tulangan tiap tambahan jarak horizontal 25 m ke tapak pemasan 54.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.000210	195,088.00	40.97
2	Mandor	L.02	OH	0.000021	302,250.00	6.35
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						47.32
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					47.32
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	7.10
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**54.41**

2.2.1.1.9 Mengangkut/menaikkan 1 kg tulangan tiap kenaikan vertikal 4 m atau tambahan ja 1,600.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0020	195,088.00	390.18
2	Tukang besi	L.02	OH	0.0004	219,818.00	87.93
3	Mandor		OH	0.0002	302,250.00	60.45
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						538.55
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Tower crane arm 30 m		hari	0.00025	3,442,900.00	860.73
JUMLAH HARGA ALAT						860.73
D	Jumlah (A+B+C)					1,399.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	209.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,609.17**

2.2.1.2 Pemasangan 1 m' PVC waterstop

2.2.1.2.1 Pemasangan 1 m' PVC waterstop lebar 150 mm (untuk bangunan gedung) **158,200.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.060	195,088.00	11,705.28
2	Tukang batu	L.02	OH	0.030	219,818.00	6,594.54
3	Kepala tukang		OH	0.003	256,454.00	769.36
4	Mandor		OH	0.001	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						19,371.43
B	BAHAN					
1	Waterstop lebar 150 mm		m'	1.050	112,600.00	118,230.00
JUMLAH HARGA BAHAN						118,230.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					137,601.43
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	20,640.21
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**158,241.65**

2.2.1.2.2 Pemasangan 1 m' PVC waterstop lebar 200 mm **192,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.070	195,088.00	13,656.16
2	Tukang batu	L.02	OH	0.035	219,818.00	7,693.63
3	Kepala tukang		OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor		OH	0.001	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						22,677.86
B	BAHAN					
1	Waterstop lebar 200 mm		m'	1.050	137,800.00	144,690.00
JUMLAH HARGA BAHAN						144,690.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					167,367.86
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	25,105.18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**192,473.03**

2.2.1.2.3 Pemasangan 1 m' PVC waterstop lebar 230-320 mm **275,700.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.080	195,088.00	15,607.04
2	Tukang batu	L.02	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang		OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor		OH	0.008	302,250.00	2,418.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						27,843.58
B	BAHAN					
1	Waterstop lebar 250 mm		m'	1.050	201,500.00	211,575.00
2	Kawat beton		kg	0.010	40,500.00	405.00
JUMLAH HARGA BAHAN						211,980.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					239,823.58
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	35,973.54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**275,797.11**

2.2.1.3 Pemasangan dan Pembongkaran Bekisting

2.2.1.3.1 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi telapak (3 kali pakai) **350,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.520	195,088.00	101,445.76
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.260	219,818.00	57,152.68
3	Kepala tukang		OH	0.026	256,454.00	6,667.80
4	Mandor		OH	0.009	302,250.00	2,720.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						167,986.49
B	BAHAN					
1	Kayu papan kelas III		m3	0.016	7,598,200.00	121,571.20
2	Paku 4 inch		kg	0.300	33,200.00	9,960.00
3	Minyak bekisting		liter	0.100	51,900.00	5,190.00
JUMLAH HARGA BAHAN						136,721.20
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					304,707.69
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	45,706.15
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**350,413.85**

2.2.1.3.2 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai) **367,800.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.520	195,088.00	101,445.76
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.260	219,818.00	57,152.68
3	Kepala tukang		OH	0.026	256,454.00	6,667.80
4	Mandor		OH	0.009	302,250.00	2,720.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						167,986.49
B	BAHAN					
1	Kayu papan kelas III		buah	0.018	7,598,200.00	136,767.60
2	Paku 4 inch		kg	0.300	33,200.00	9,960.00
3	Minyak Bekisting		m3	0.100	51,900.00	5,190.00
JUMLAH HARGA BAHAN						151,917.60
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					319,904.09
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	47,985.61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**367,889.71**

2.2.1.3.3 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai) **409,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.660	195,088.00	128,758.08
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.330	219,818.00	72,539.94
3	Kepala tukang		OH	0.033	256,454.00	8,462.98
4	Mandor		OH	0.011	302,250.00	3,324.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						213,085.75
B	BAHAN					
1	Paku 12 cm		kg	0.40000	28,000.00	11,200.00
2	Minyak bekisting		liter	0.20000	51,900.00	10,380.00
3	Kayu balok 6/12 kelas II		m3	0.00465	11,093,900.00	51,586.64
4	Plywood 12 mm		lembar	0.12705	458,400.00	58,239.72
5	Dolken kayu φ 8-10 panjang 400 c		batang	0.65000	17,800.00	11,570.00
JUMLAH HARGA BAHAN						142,976.36
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					356,062.11
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	53,409.32
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**409,471.42**

2.2.1.3.4 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai) **421,300.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.660	195,088.00	128,758.08
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.330	219,818.00	72,539.94
3	Kepala tukang		OH	0.033	256,454.00	8,462.98
4	Mandor		OH	0.011	302,250.00	3,324.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						213,085.75
B	BAHAN					
1	Paku 12 cm		kg	0.40000	28,000.00	11,200.00
2	Minyak bekisting		liter	0.20000	51,900.00	10,380.00
3	Kayu balok 6/12 kelas II		m3	0.00558	11,093,900.00	61,903.96
4	Plywood 12 mm		lembar	0.12705	458,400.00	58,239.72
5	Dolken kayu φ 8-10 panjang 400 c		batang	0.65000	17,800.00	11,570.00
JUMLAH HARGA BAHAN						153,293.68
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					366,379.43
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	54,956.92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**421,336.35**

2.2.1.3.5 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai) **438,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.660	195,088.00	128,758.08
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.330	219,818.00	72,539.94
3	Kepala tukang		OH	0.033	256,454.00	8,462.98
4	Mandor		OH	0.011	302,250.00	3,324.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						213,085.75
B	BAHAN					
1	Paku 4 inch		kg	0.40000	33,200.00	13,280.00
2	Minyak bekisting		liter	0.20000	51,900.00	10,380.00
3	Kayu balok 6/12 kelas II		m3	0.00465	11,093,900.00	51,586.64
4	Plywood 12 mm		lembar	0.12700	458,400.00	58,216.80
5	Dolken kayu φ 8-10 panjang 400 c		batang	1.95000	17,800.00	34,710.00
JUMLAH HARGA BAHAN						168,173.44
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					381,259.19
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	57,188.88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**438,448.07**

2.2.1.3.6 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk dinding shearwall (3 kali pakai) **572,300.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.660	195,088.00	128,758.08
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.330	219,818.00	72,539.94
3	Kepala tukang		OH	0.033	256,454.00	8,462.98
4	Mandor		OH	0.011	302,250.00	3,324.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						213,085.75
B	BAHAN					
1	Paku 4 inch		kg	0.40000	33,200.00	13,280.00
2	Minyak bekisting		liter	0.20000	51,900.00	10,380.00
3	Kayu balok 6/12 kelas II		m3	0.00600	11,093,900.00	66,563.40
4	Plywood 12 mm		lembar	0.12700	458,400.00	58,216.80
5	Dolken kayu φ 8-10 panjang 400 c		batang	0.97500	17,800.00	17,355.00
6	Formtie/penjaga jarak bekesting/sp		buah	4.00000	29,700.00	118,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN						284,595.20
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					497,680.95
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	74,652.14
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**572,333.09**

2.2.1.3.7 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga (3 kali pakai) **413,300.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.660	195,088.00	128,758.08
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.330	219,818.00	72,539.94
3	Kepala tukang		OH	0.033	256,454.00	8,462.98
4	Mandor		OH	0.011	302,250.00	3,324.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						213,085.75
B	BAHAN					
1	Paku 4 inch		kg	0.400	33,200.00	13,280.00
2	Minyak bekisting		liter	0.150	51,900.00	7,785.00
3	Kayu balok 6/12 kelas II		m3	0.005	11,093,900.00	55,469.50
4	Plywood 12 mm		lembar	0.127	458,400.00	58,216.80
5	Dolken kayu φ 8-10 panjang 400 c		batang	0.650	17,800.00	11,570.00
JUMLAH HARGA BAHAN						146,321.30
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					359,407.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	53,911.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**413,318.11**

2.2.1.3.8 **Pemasangan 1 m2 bekisting jembatan untuk pengecoran beton (3 kali pakai)** **163,700.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.150	195,088.00	29,263.20
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.050	219,818.00	10,990.90
3	Kepala tukang		OH	0.005	256,454.00	1,282.27
4	Mandor		OH	0.002	302,250.00	604.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						42,140.87
B	BAHAN					
1	Kayu papan kelas III		m3	0.0106	7,598,200.00	80,540.92
2	Paku 12 cm		kg	0.6000	28,000.00	16,800.00
3	Dolken kayu φ 8-10 panjang 400 c		batang	0.1625	17,800.00	2,892.50
JUMLAH HARGA BAHAN						100,233.42
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					142,374.29
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	21,356.14
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**163,730.43**

2.2.1.3.9 Pembongkaran 1 m2 bekisting secara biasa pada bangunan gedung (termasuk me **10,300.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.040	195,088.00	7,803.52
2	Mandor	L.02	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						9,012.52
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					9,012.52
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	1,351.88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**10,364.40**

2.2.1.3.10 Pembongkaran 1 m2 bekisting secara hati-hati pada bangunan gedung (untuk bet **15,500.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.060	195,088.00	11,705.28
2	Mandor	L.02	OH	0.006	302,250.00	1,813.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						13,518.78
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					13,518.78
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	2,027.82
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**15,546.60**

2.2.1.4 Pembuatan S.D Pengecoran Campuran Beton Secara Manual

2.2.1.4.1 1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm s 1,456,700.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.650	195,088.00	321,895.20
2	Tukang batu	L.02	OH	0.275	219,818.00	60,449.95
3	Kepala Tukang		OH	0.028	256,454.00	7,180.71
4	Mandor		OH	0.009	302,250.00	2,720.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						392,246.11
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	250.000	1,800.00	450,000.00
2	Pasir beton		kg	888.000	330.00	293,040.00
3	Batu split 2/3		kg	1.009	179.44	181.06
4	Air		liter	202.000	650.00	131,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN						874,521.06
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,266,767.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	190,015.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,456,782.25**

2.2.1.4.2 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm s 1,693,500.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.650	195,088.00	321,895.20
2	Tukang batu	L.02	OH	0.275	219,818.00	60,449.95
3	Kepala Tukang		OH	0.028	256,454.00	7,180.71
4	Mandor		OH	0.009	302,250.00	2,720.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						392,246.11
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	267.000	1,800.00	480,600.00
2	Pasir beton		kg	871.000	330.00	287,430.00
3	Batu split 2/3		kg	1009.000	179.44	181,057.95
4	Air		liter	202.000	650.00	131,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,080,387.95
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,472,634.06
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	220,895.11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,693,529.17**

2.2.1.4.3 1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm s 1,759,400.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.650	195,088.00	321,895.20
2	Tukang batu	L.02	OH	0.275	219,818.00	60,449.95
3	Kepala Tukang		OH	0.028	256,454.00	7,180.71
4	Mandor		OH	0.009	302,250.00	2,720.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						392,246.11
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	306.000	1,800.00	550,800.00
2	Pasir beton		kg	832.000	330.00	274,560.00
3	Batu split 2/3		kg	1009.000	179.44	181,057.95
4	Air		liter	202.000	650.00	131,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,137,717.95
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,529,964.06
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	229,494.61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,759,458.67**

2.2.1.4.4 1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm s 1,786,800.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.650	195,088.00	321,895.20
2	Tukang batu	L.02	OH	0.275	219,818.00	60,449.95
3	Kepala Tukang		OH	0.028	256,454.00	7,180.71
4	Mandor		OH	0.009	302,250.00	2,720.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						392,246.11
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	322.000	1,800.00	579,600.00
2	Pasir beton		kg	817.000	330.00	269,610.00
3	Batu split 2/3		kg	1009.000	179.44	181,057.95
4	Air		liter	202.000	650.00	131,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,161,567.95
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,553,814.06
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	233,072.11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,786,886.17**

2.2.1.4.5 1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm s 1,830,400.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.650	195,088.00	321,895.20
2	Tukang batu	L.02	OH	0.275	219,818.00	60,449.95
3	Kepala Tukang		OH	0.028	256,454.00	7,180.71
4	Mandor		OH	0.009	302,250.00	2,720.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						392,246.11
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	348.000	1,800.00	626,400.00
2	Pasir beton		kg	790.000	330.00	260,700.00
3	Batu split 2/3		kg	1009.000	179.44	181,057.95
4	Air		liter	202.000	650.00	131,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,199,457.95
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,591,704.06
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	238,755.61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,830,459.67**

2.2.1.4.6 1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm s 1,864,200.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.650	195,088.00	321,895.20
2	Tukang batu	L.02	OH	0.275	219,818.00	60,449.95
3	Kepala Tukang		OH	0.028	256,454.00	7,180.71
4	Mandor		OH	0.009	302,250.00	2,720.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						392,246.11
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	368.000	1,800.00	662,400.00
2	Pasir beton		kg	770.000	330.00	254,100.00
3	Batu split 2/3		kg	1009.000	179.44	181,057.95
4	Air		liter	202.000	650.00	131,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,228,857.95
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,621,104.06
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	243,165.61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,864,269.67**

2.2.4.5 Pembuatan s.d. Pengecoran Campuran Beton Secara Mekanis

2.2.1.5.1 1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm s 1,612,300.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.250	219,818.00	54,954.50
3	Kepala Tukang		OH	0.025	256,454.00	6,411.35
4	Mandor		OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						286,678.85
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	267.000	1,800.00	480,600.00
2	Pasir beton		kg	871.000	330.00	287,430.00
3	Batu split 2/3		kg	1009.000	179.44	181,057.95
4	Air		liter	202.000	650.00	131,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,080,387.95
C	PERALATAN					
1	Molen beton mixer 350		hari	0.1475	237,100.00	34,972.25
JUMLAH HARGA ALAT						34,972.25
D	Jumlah (A+B+C)					1,402,039.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	210,305.86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,612,344.91**

2.2.1.5.2 1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm s 1,678,200.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.250	219,818.00	54,954.50
3	Kepala Tukang		OH	0.025	256,454.00	6,411.35
4	Mandor		OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						286,678.85
B	BAHAN					
1	Semen Portland (pc)		kg	306.000	1,800.00	550,800.00
2	Pasir beton		kg	832.000	330.00	274,560.00
3	Batu split 2/3		kg	1009.000	179.44	181,057.95
4	Air		liter	202.000	650.00	131,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,137,717.95
C	PERALATAN					
1	Molen beton mixer 350		hari	0.1475	237,100.00	34,972.25
JUMLAH HARGA ALAT						34,972.25
D	Jumlah (A+B+C)					1,459,369.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	218,905.36
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,678,274.41**

2.2.1.5.3 1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm s 1,705,700.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.250	219,818.00	54,954.50
3	Kepala Tukang		OH	0.025	256,454.00	6,411.35
4	Mandor		OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						286,678.85
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	322.000	1,800.00	579,600.00
2	Pasir beton		kg	817.000	330.00	269,610.00
3	Batu split 2/3		kg	1009.000	179.44	181,057.95
4	Air		liter	202.000	650.00	131,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,161,567.95
C	PERALATAN					
1	Molen beton mixer 350		hari	0.1475	237,100.00	34,972.25
JUMLAH HARGA ALAT						34,972.25
D	Jumlah (A+B+C)					1,483,219.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	222,482.86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,705,701.91**

2.2.1.5.4 1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm s 1,749,200.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.250	219,818.00	54,954.50
3	Kepala Tukang		OH	0.025	256,454.00	6,411.35
4	Mandor		OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						286,678.85
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	348.000	1,800.00	626,400.00
2	Pasir beton		kg	790.000	330.00	260,700.00
3	Batu split 2/3		kg	1009.000	179.44	181,057.95
4	Air		liter	202.000	650.00	131,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,199,457.95
C	PERALATAN					
1	Molen beton mixer 350		hari	0.1475	237,100.00	34,972.25
JUMLAH HARGA ALAT						34,972.25
D	Jumlah (A+B+C)					1,521,109.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	228,166.36
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,749,275.41**

2.2.1.5.5 1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm s 1,783,000.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.250	219,818.00	54,954.50
3	Kepala Tukang		OH	0.025	256,454.00	6,411.35
4	Mandor		OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						286,678.85
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	368.000	1,800.00	662,400.00
2	Pasir beton		kg	770.000	330.00	254,100.00
3	Batu split 2/3		kg	1009.000	179.44	181,057.95
4	Air		liter	202.000	650.00	131,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,228,857.95
C	PERALATAN					
1	Molen beton mixer 350		hari	0.1475	237,100.00	34,972.25
JUMLAH HARGA ALAT						34,972.25
D	Jumlah (A+B+C)					1,550,509.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	232,576.36
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,783,085.41**

2.2.1.5.6 1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm s 1,849,000.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.250	219,818.00	54,954.50
3	Kepala Tukang		OH	0.025	256,454.00	6,411.35
4	Mandor		OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						286,678.85
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	407.000	1,800.00	732,600.00
2	Pasir beton		kg	731.000	330.00	241,230.00
3	Batu split 2/3		kg	1009.000	179.44	181,057.95
4	Air		liter	202.000	650.00	131,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,286,187.95
C	PERALATAN					
1	Molen beton mixer 350		hari	0.1475	237,100.00	34,972.25
JUMLAH HARGA ALAT						34,972.25
D	Jumlah (A+B+C)					1,607,839.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	241,175.86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,849,014.91**

2.2.1.5.7 1 m3 beton mutu sedang f'c 28 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm s 1,899,700.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.250	219,818.00	54,954.50
3	Kepala Tukang		OH	0.025	256,454.00	6,411.35
4	Mandor		OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						286,678.85
B	BAHAN					
1	Semen Portland (pc)		kg	437.000	1,800.00	786,600.00
2	Pasir beton		kg	701.000	330.00	231,330.00
3	Batu split 2/3		kg	1009.000	179.44	181,057.95
4	Air		liter	202.000	650.00	131,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,330,287.95
C	PERALATAN					
1	Molen beton mixer 350		hari	0.1475	237,100.00	34,972.25
JUMLAH HARGA ALAT						34,972.25
D	Jumlah (A+B+C)					1,651,939.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	247,790.86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,899,729.91**

2.2.1.5.8 1 m3 beton mutu sedang f'c 30 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm s 1,933,500.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.250	219,818.00	54,954.50
3	Kepala Tukang		OH	0.025	256,454.00	6,411.35
4	Mandor		OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						286,678.85
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	457.000	1,800.00	822,600.00
2	Pasir beton		kg	681.000	330.00	224,730.00
3	Batu split 2/3		kg	1009.000	179.44	181,057.95
4	Air		liter	202.000	650.00	131,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,359,687.95
C	PERALATAN					
1	Molen beton mixer 350		hari	0.1475	237,100.00	34,972.25
JUMLAH HARGA ALAT						34,972.25
D	Jumlah (A+B+C)					1,681,339.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	252,200.86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,933,539.91**

2.2.1.5.9 1 m3 beton mutu sedang f'c 31 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm s 1,952,500.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.250	219,818.00	54,954.50
3	Kepala Tukang		OH	0.025	256,454.00	6,411.35
4	Mandor		OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						286,678.85
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	468.000	1,800.00	842,400.00
2	Pasir beton		kg	671.000	330.00	221,430.00
3	Batu split 2/3		kg	1009.000	179.44	181,057.95
4	Air		liter	202.000	650.00	131,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,376,187.95
C	PERALATAN					
1	Molen beton mixer 350		hari	0.1475	237,100.00	34,972.25
JUMLAH HARGA ALAT						34,972.25
D	Jumlah (A+B+C)					1,697,839.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	254,675.86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,952,514.91**

Cat: untuk menambahkan kelecakan campuran beton dapat ditambahkan plasticizer/super plasticizer yg

2.2.1.5.1(1 m3 beton mutu sedang f'c 35 MPa, slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm s 2,093,800.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.250	219,818.00	54,954.50
3	Kepala Tukang		OH	0.025	256,454.00	6,411.35
4	Mandor		OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						286,678.85
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	408.000	1,800.00	734,400.00
2	Pasir beton		kg	629.000	330.00	207,570.00
3	Batu split 2/3		kg	1009.000	179.44	181,057.95
4	Air		liter	202.000	650.00	131,300.00
5	Fly ash		kg	102.000	2,400.00	244,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,499,127.95
C	PERALATAN					
1	Molen beton mixer 350		hari	0.1475	237,100.00	34,972.25
JUMLAH HARGA ALAT						34,972.25
D	Jumlah (A+B+C)					1,820,779.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	273,116.86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**2,093,895.91**

2.2.1.5.1′ 1 m3 beton kedap air dengan aditif secara semi mekanis 1,977,000.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.250	219,818.00	54,954.50
3	Kepala Tukang		OH	0.025	256,454.00	6,411.35
4	Mandor		OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						286,678.85
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	400	1,800.00	720,000.00
2	Pasir beton		kg	672	330.00	221,760.00
3	Batu split 2/3		kg	1440	167.07	240,577.32
4	Strorox-100		kg	1.2	65,600.00	78,720.00
5	Air		liter	210	650.00	136,500.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,397,557.32
C	PERALATAN					
1	Molen beton mixer 350		hari	0.1475	237,100.00	34,972.25
JUMLAH HARGA ALAT						34,972.25
D	Jumlah (A+B+C)					1,719,208.42
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	257,881.26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,977,089.69**

2.2.1.6 Pengecoran Campuran Beton Ready Mix

2.2.1.6.1 Pengecoran 1 m3 menggunakan ready mixed (untuk bangunan gedung) 1,312,600.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.400	195,088.00	78,035.20
2	Tukang batu	L.02	OH	0.100	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang		OH	0.010	256,454.00	2,564.54
4	Mandor		OH	0.040	302,250.00	12,090.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						114,671.54
B	BAHAN					
1	Adukan beton K-250 ready mix		m3	1.020	1,006,600.00	1,026,732.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,026,732.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,141,403.54
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	171,210.53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,312,614.07**

*) jika pelaksanaan penuangan campuran beton yang dilakukan dengan ketinggian > 1 m harus mengguna

2.2.1.7 Angkat dan Angkut Campuran Beton

2.2.1.7.1 1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m', secara manual **130,500.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.5037	195,088.00	98,265.83
2	Mandor	L.02	OH	0.0504	302,250.00	15,233.40
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					113,499.23
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					113,499.23
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	17,024.88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**130,524.11**

2.2.1.7.2 1 m3 beton dicorkan pada tapak setiap kenaikan 4 m', secara manual **278,100.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0734	195,088.00	209,407.46
2	Mandor	L.02	OH	0.1073	302,250.00	32,431.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					241,838.88
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					241,838.88
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	36,275.83
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**278,114.72**
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					31,543.82

2.2.1.8 Pemadatan Beton Pada Saat Pengecoran

2.2.1.8.1 Pemadatan 1 m3 beton dengan baja tulangan pada bangunan gedung **51,800.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.200	195,088.00	39,017.60
2	Mandor	L.02	OH	0.020	302,250.00	6,045.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,062.60
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					45,062.60
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	6,759.39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**51,821.99**

2.2.1.8.2 Pemadatan 1 m3 beton menggunakan vibrator pada bangunan gedung **72,100.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.080	195,088.00	15,607.04
2	Mandor	L.02	OH	0.008	302,250.00	2,418.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					18,025.04
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Concrete vibrator		hari	0.080	559,200.00	44,736.00
	JUMLAH HARGA ALAT					44,736.00
D	Jumlah (A+B+C)					62,761.04
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	9,414.16
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**72,175.20**

2.2.1.9 Pelaksanaan Curing (Pemeliharaan)

2.2.1.9.1 Menggenangi 1 m2 permukaan beton dengan air selama 4 hari (untuk bangunan g 5,400.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0080	195,088.00	1,560.70
2	Mandor	L.02	OH	0.0004	302,250.00	120.90
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						1,681.60
B	BAHAN					
1	Pasir pasang (m3)		m3	0.00550	382,000.0	2,101.00
2	Semen Portland (pc)		kg	0.550	1,800.00	990.00
JUMLAH HARGA BAHAN						3,091.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					4,772.60
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	715.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**5,488.49**

2.2.1.9.2 Menyirami 1 m2 permukaan beton menggunakan media kain terpal selama 4 hari (41,000.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.020	195,088.00	3,901.76
2	Mandor	L.02	OH	0.001	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						4,204.01
B	BAHAN					
1	Terpal		m2	1.020	30,900.00	31,518.00
JUMLAH HARGA BAHAN						31,518.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					35,722.01
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	5,358.30
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**41,080.31**

2.2.1.9.3 Menyirami 1 m2 permukaan beton menggunakan media karung goni selama 4 har 167,600.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.020	195,088.00	3,901.76
2	Mandor	L.02	OH	0.001	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						4,204.01
B	BAHAN					
1	Karung goni		m2	1.020	138,800.00	141,576.00
JUMLAH HARGA BAHAN						141,576.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					145,780.01
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	21,867.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**167,647.01**

2.2.1.10 Kolom /Balok Praktis

2.2.1.10.a Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11) **174,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.180	195,088.00	35,115.84
2	Tukang batu	L.02	OH	0.020	219,818.00	4,396.36
3	Tukang kayu		OH	0.020	219,818.00	4,396.36
4	Tukang besi		OH	0.020	219,818.00	4,396.36
5	Kepala tukang		OH	0.006	256,454.00	1,538.72
6	Mandor		OH	0.002	302,250.00	604.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						50,448.14
B	BAHAN					
1	Kayu papan kelas III		m3	0.002	7,598,200.00	15,196.40
2	Paku 12 cm		kg	0.010	28,000.00	280.00
3	BjTP		kg	3.000	18,600.00	55,800.00
4	Kawat beton		kg	0.450	40,500.00	18,225.00
5	Semen portland (PC)		kg	4.000	1,800.00	7,200.00
6	Pasir Beton (m3)		m3	0.006	390,300.0	2,341.80
7	Batu split 1/2		m3	0.009	248,474.00	2,236.27
JUMLAH HARGA BAHAN						101,279.47
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					151,727.61
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	22,759.14
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**174,486.75**

2.2.1.10.b Pembuatan 1 m' balok praktis beton bertulang (10x15) **233,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.297	195,088.00	57,941.14
2	Tukang batu	L.02	OH	0.033	219,818.00	7,253.99
3	Tukang kayu		OH	0.033	219,818.00	7,253.99
4	Tukang besi		OH	0.033	219,818.00	7,253.99
5	Kepala tukang		OH	0.010	256,454.00	2,564.54
6	Mandor		OH	0.003	302,250.00	906.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						83,174.41
B	BAHAN					
1	Kayu papan kelas III		m3	0.003	7,598,200.00	22,794.60
2	Paku 12 cm		kg	0.020	28,000.00	560.00
3	Minyak bekisting		liter	0.200	51,900.00	10,380.00
4	BjTP		kg	3.600	18,600.00	66,960.00
5	Kawat beton		kg	0.050	40,500.00	2,025.00
6	Semen portland (pc)		kg	5.500	1,800.00	9,900.00
7	Pasir Beton (m3)		m3	0.009	390,300.0	3,512.70
8	Batu split 1/2		m3	0.015	248,474.00	3,727.11
JUMLAH HARGA BAHAN						119,859.41
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					203,033.82
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	30,455.07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**233,488.89**

2.2.1.11 Grouting

2.2.1.11.a 1 m3 pekerjaan grouting secara manual pada bangunan gedung **9,599,600.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.8333	195,088.00	162,566.83
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2778	219,818.00	61,065.44
3	Kepala tukang		OH	0.0278	256,454.00	7,129.42
4	Mandor		OH	0.0093	302,250.00	2,810.93
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						233,572.62
B	BAHAN					
1	Semen grout		kg	1920	3,900.00	7,488,000.00
2	Air		liter	963	650.00	625,950.00
JUMLAH HARGA BAHAN						8,113,950.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					8,347,522.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	1,252,128.39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**9,599,651.01**

2.2.1.11.1 kg pekerjaan grouting secara injeksi pada bangunan gedung **69,400.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
1	Epoxy resin grout		kg	1.100	42,100.00	46,310.00
JUMLAH HARGA BAHAN						46,310.00
C	PERALATAN					
1	Pressure grout machine 30 KW; 60		jam	0.16667	42,000.00	7,000.14
2	Mesin bor (jam)		jam	0.16667	42,400.00	7,066.81
JUMLAH HARGA ALAT						14,066.95
D	Jumlah (A+B+C)					60,376.95
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	9,056.54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**69,433.49**

2.2.2 Struktur Bawah

2.2.2.1 Fondasi Menerus Batu Belah

2.2.2.1.1 Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstamping) untuk pondasi gedung **961,500.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.780	195,088.00	152,168.64
2	Tukang batu	L.02	OH	0.390	219,818.00	85,729.02
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.039	256,454.00	10,001.71
4	Mandor	L.04	OH	0.013	302,250.00	3,929.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						251,828.62
B	BAHAN					
1	Batu belah (m3)		m3	1.200	370,100.00	444,120.00
2	Pasir urug		m3	0.432	324,500.00	140,184.00
JUMLAH HARGA BAHAN						584,304.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					836,132.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	125,419.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**961,552.51**

2.2.2.1.2 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe M 17,5 Mpa setara 1SP : 2PP, c **1,740,700.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.500	195,088.00	292,632.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.500	219,818.00	109,909.00
3	Mandor	L.04	OH	0.150	302,250.00	45,337.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						447,878.50
B	BAHAN					
1	Batu belah (m3)		m3	1.200	370,100.00	444,120.00
2	Semen portland (pc)		kg	252.000	1,800.00	453,600.00
3	Pasir pasang (m3)		m3	0.440	382,000.0	168,080.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,065,800.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,513,678.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	227,051.78
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,740,730.28**

2.2.2.1.3 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe M 17,5 Mpa (setara 1SP : 2PP), **1,623,200.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.500	219,818.00	109,909.00
3	Mandor	L.04	OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						335,222.00
B	BAHAN					
1	Batu belah (m3)		m3	1.200	370,100.00	444,120.00
2	Semen portland (PC)		kg	252.000	1,800.00	453,600.00
3	Pasir pasang (m3)		m3	0.440	382,000.0	168,080.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,065,800.00
C	PERALATAN					
1	Molen beton mixer 350		hari	0.0443	237,100.00	10,503.53
JUMLAH HARGA ALAT						10,503.53
D	Jumlah (A+B+C)					1,411,525.53
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	211,728.83
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,623,254.36**

2.2.2.1.4 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe S 12,5 Mpa (setara 1SP : 3PP), **1,656,900.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.500	195,088.00	292,632.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.500	219,818.00	109,909.00
3	Mandor	L.04	OH	0.150	302,250.00	45,337.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						447,878.50
B	BAHAN					
1	Batu belah (m3)		m3	1.200	370,100.00	444,120.00
2	Semen portland (PC)		kg	202.000	1,800.00	363,600.00
3	Pasir pasang (m3)		m3	0.485	382,000.0	185,270.00
JUMLAH HARGA BAHAN						992,990.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,440,868.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	216,130.28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,656,998.78**

2.2.2.1.5 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe S 12,5 Mpa (setara 1SP : 3PP), c **1,539,500.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.500	219,818.00	109,909.00
3	Mandor	L.04	OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						335,222.00
B	BAHAN					
1	Batu belah (m3)		m3	1.200	370,100.00	444,120.00
2	Semen portland (pc)		kg	202.000	1,800.00	363,600.00
3	Pasir pasang (m3)		m3	0.485	382,000.0	185,270.00
JUMLAH HARGA BAHAN						992,990.00
C	PERALATAN					
1	Molen beton mixer 350		hari	0.0443	237,100.00	10,503.53
JUMLAH HARGA ALAT						10,503.53
D	Jumlah (A+B+C)					1,338,715.53
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	200,807.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,539,522.86**

2.2.2.1.6 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe N 5,2 Mpa (setara 1SP : 4PP), c **1,591,600.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.500	195,088.00	292,632.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.500	219,818.00	109,909.00
3	Mandor	L.04	OH	0.150	302,250.00	45,337.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						447,878.50
B	BAHAN					
1	Batu belah (m3)		m3	1.200	370,100.00	444,120.00
2	Semen portland (PC)		kg	163.000	1,800.00	293,400.00
3	Pasir pasang (m3)		m3	0.520	382,000.0	198,640.00
JUMLAH HARGA BAHAN						936,160.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,384,038.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	207,605.78
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,591,644.28**

2.2.2.1.7 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe N 5,2 Mpa (setara 1SP : 4PP), c **1,474,100.00**

No	Uraian		Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA	Kode				
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.500	219,818.00	109,909.00
3	Mandor	L.04	OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						335,222.00
B	BAHAN					
1	Batu belah (m3)		m3	1.200	370,100.00	444,120.00
2	Semen portland (PC)		kg	163.000	1,800.00	293,400.00
3	Pasir pasang (m3)		m3	0.520	382,000.0	198,640.00
JUMLAH HARGA BAHAN						936,160.00
C	PERALATAN					
1	Molen beton mixer 350		hari	0.0443	237,100.00	10,503.53
JUMLAH HARGA ALAT						10,503.53
D	Jumlah (A+B+C)					1,281,885.53
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	192,282.83
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,474,168.36**

2.2.2.1.8 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe O 2,4 Mpa (setara 1SP : 5PP), c **1,544,200.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.500	195,088.00	292,632.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.500	219,818.00	109,909.00
3	Mandor	L.04	OH	0.150	302,250.00	45,337.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						447,878.50
B	BAHAN					
1	Batu belah (m3)		m3	1.200	370,100.00	444,120.00
2	Semen portland (PC)		kg	135.000	1,800.00	243,000.00
3	Pasir pasang (m3)		m3	0.544	382,000.0	207,808.00
JUMLAH HARGA BAHAN						894,928.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,342,806.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	201,420.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,544,227.48**

2.2.2.1.9 Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah mortar tipe O 2,4 Mpa (setara 1SP : 5PP), c **1,426,700.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.500	219,818.00	109,909.00
3	Mandor	L.04	OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						335,222.00
B	BAHAN					
1	Batu belah (m3)		m3	1.200	370,100.00	444,120.00
2	Semen portland (PC)		kg	135.000	1,800.00	243,000.00
3	Pasir pasang (m3)		m3	0.544	382,000.0	207,808.00
JUMLAH HARGA BAHAN						894,928.00
C	PERALATAN					
1	Molen beton mixer 350		hari	0.0443	237,100.00	10,503.53
JUMLAH HARGA ALAT						10,503.53
D	Jumlah (A+B+C)					1,240,653.53
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	186,098.03
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,426,751.56**

2.2.2.1.1(Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP, cara manual **1,514,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.500	195,088.00	292,632.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.500	219,818.00	109,909.00
3	Mandor	L.04	OH	0.150	302,250.00	45,337.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						447,878.50
B	BAHAN					
1	Batu belah (m3)		m3	1.200	370,100.00	444,120.00
2	Semen portland (PC)		kg	117.000	1,800.00	210,600.00
3	Pasir pasang (m3)		m3	0.561	382,000.0	214,302.00
JUMLAH HARGA BAHAN						869,022.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,316,900.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	197,535.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,514,435.58**

2.2.2.2.1′ Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP, cara semi mekanis **1,396,900.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	L.02	OH	0.500	219,818.00	109,909.00
3	Mandor	L.04	OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						335,222.00
B	BAHAN					
1	Batu belah (m3)		m3	1.200	370,100.00	444,120.00
2	Semen portland (PC)		kg	117.000	1,800.00	210,600.00
3	Pasir pasang (m3)		m3	0.561	382,000.0	214,302.00
JUMLAH HARGA BAHAN						869,022.00
C	PERALATAN					
1	Molen beton mixer 350		hari	0.0443	237,100.00	10,503.53
JUMLAH HARGA ALAT						10,503.53
D	Jumlah (A+B+C)					1,214,747.53
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	182,212.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,396,959.66**

2.2.2.2 Pondasi Sumuran Beton Siklop

2.2.2.2.1 Pembuatan 1 m3 pondasi beton siklop, 60% beton fc' 15 MPa : 40% batu belah **1,552,700.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.3901	195,088.00	271,191.83
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2896	219,818.00	63,659.29
3	Mandor	L.04	OH	0.0695	302,250.00	21,006.38
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						355,857.50
B	BAHAN					
1	Batu belah (m3)		m3	0.528	370,100.00	195,412.80
2	Semen portland (PC)		kg	190.000	1,800.00	342,000.00
3	Pasir beton		kg	494.000	330.0	163,020.00
4	Agregat kasar		kg	606.000	355.26	215,287.11
5	Air		liter	121.000	650.00	78,650.00
JUMLAH HARGA BAHAN						994,369.91
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,350,227.41
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	202,534.11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,552,761.52**

2.2.2.2.2 Pembuatan 1 m3 pondasi beton siklop, 60% beton fc' 15 MPa : 40% batu belah **1,533,600.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.251	195,088.00	244,055.09
2	Tukang batu	L.02	OH	0.261	219,818.00	57,372.50
3	Mandor	L.04	OH	0.125	302,250.00	37,781.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						339,208.84
B	BAHAN					
1	Batu belah (m3)		m3	0.528	370,100.00	195,412.80
2	Semen portland (PC)		kg	190.000	1,800.00	342,000.00
3	Pasir beton		kg	494.000	330.0	163,020.00
4	Agregat kasar		kg	606.000	355.26	215,287.11
5	Air		liter	121.000	650.00	78,650.00
JUMLAH HARGA BAHAN						994,369.91
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,333,578.75
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	200,036.81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,533,615.56**

2.2.2.2.3 Pembuatan 1 m3 pondasi beton siklop, 60% beton fc' 15 MPa : 40% batu belah **1,428,700.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.8340	195,088.00	162,703.39
2	Tukang batu	L.02	OH	0.1738	219,818.00	38,204.37
3	Mandor	L.04	OH	0.0834	302,250.00	25,207.65
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						226,115.41
B	BAHAN					
1	Batu belah (m3)		m3	0.528	370,100.00	195,412.80
2	Semen portland (PC)		kg	184.000	1,800.00	331,200.00
3	Pasir beton		kg	499.000	330.0	164,670.00
4	Agregat kasar		kg	606.000	355.26	215,287.11
5	Air		liter	121.000	650.00	78,650.00
JUMLAH HARGA BAHAN						985,219.91
C	PERALATAN					
1	Molen beton mixer 350		hari	0.1309	237,100.00	31,036.39
JUMLAH HARGA ALAT						31,036.39
D	Jumlah (A+B+C)					1,242,371.71
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	186,355.76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,428,727.47**

2.2.2.2.4 Pembuatan 1 m3 pondasi beton siklop, 70% beton fc' 15 MPa : 30% batu belah **1,654,700.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.3485	195,088.00	263,076.17
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2644	219,818.00	58,119.88
3	Mandor	L.04	OH	0.1349	302,250.00	40,773.53
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						361,969.57
B	BAHAN					
1	Batu belah (m3)		m3	0.396	370,100.00	146,559.60
2	Semen portland (PC)		kg	221.000	1,800.00	397,800.00
3	Pasir beton		kg	576.000	330.0	190,080.00
4	Agregat kasar		kg	706.000	355.26	250,813.04
5	Air		liter	141.000	650.00	91,650.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,076,902.64
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,438,872.21
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	215,830.83
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,654,703.04**

2.2.2.2.5 Pembuatan 1 m3 pondasi beton siklop, 70% beton fc' 15 MPa : 30% batu belah **1,549,300.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.8890	195,088.00	173,433.23
2	Tukang batu	L.02	OH	0.1763	219,818.00	38,753.91
3	Mandor	L.04	OH	0.0899	302,250.00	27,172.28
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						239,359.42
B	BAHAN					
1	Batu belah (m3)		m3	0.396	370,100.00	146,559.60
2	Semen portland (PC)		kg	221.000	1,800.00	397,800.00
3	Pasir beton		kg	576.000	330.0	190,080.00
4	Agregat kasar		kg	706.000	355.26	250,813.04
5	Air		liter	141.000	650.00	91,650.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,076,902.64
C	PERALATAN					
	Molen beton mixer 350		hari	0.1309	237,100.00	31,036.39
JUMLAH HARGA ALAT						31,036.39
D	Jumlah (A+B+C)					1,347,298.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	202,094.77
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,549,393.21**

2.2.2.2.6 Pembuatan 1 m3 pondasi sumuran, diameter 100 cm masif **1,745,200.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	2.4000	195,088.00	468,211.20
2	Tukang batu	L.02	OH	0.8000	219,818.00	175,854.40
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0800	256,454.00	20,516.32
4	Mandor	L.04	OH	0.0899	302,250.00	27,172.28
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						691,754.20
B	BAHAN					
1	Batu belah (m3)		m3	0.450	370,100.00	166,545.00
2	Semen portland (PC)		kg	194.000	1,800.00	349,200.00
3	Pasir Beton (m3)		m3	0.312	390,300.0	121,773.60
4	Kerikil (m3)		m3	0.468	402,400.00	188,323.20
JUMLAH HARGA BAHAN						825,841.80
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,517,596.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	227,639.40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,745,235.39**

2.2.2.3 Pondasi Strauss Pile dan Bore Pile

2.2.2.3.1 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 20 cm pada pada tanah lunak (manual) **906,500.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0667	195,088.00	13,012.37
2	Mandor	L.04	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						15,037.44
B	BAHAN					
1	Bentonite		m3	0.0314	24,200,000.00	759,880.00
JUMLAH HARGA BAHAN						759,880.00
C	PERALATAN					
1	Stang bor, batang bor dia.		hari	0.0167	401,000.00	6,696.70
2	Mata bor auger 20 cm		hari	0.0167	100,000.00	1,670.00
3	Sewa casing PVC dia. 20 cm		m'	0.2000	25,000.00	5,000.00
JUMLAH HARGA ALAT						13,366.70
D	Jumlah (A+B+C)					788,284.14
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	118,242.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**906,526.77**

2.2.2.3.2 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 20 cm pada pada tanah sedang (manual) **43,000.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1067	195,088.00	20,815.89
2	Mandor	L.04	OH	0.0107	302,250.00	3,234.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					24,049.96
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Stang bor, batang bor dia.		hari	0.0267	401,000.00	10,706.70
2	Mata bor auger 20 cm		hari	0.0267	100,000.00	2,670.00
	JUMLAH HARGA ALAT					13,376.70
D	Jumlah (A+B+C)					37,426.66
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	5,614.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**43,040.66**

2.2.2.3.3 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 20 cm pada pada tanah keras, sangat **286,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.7105	195,088.00	138,610.02
2	Mandor	L.04	OH	0.0710	302,250.00	21,459.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					160,069.77
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Stang bor, batang bor dia.		hari	0.1776	401,000.00	71,217.60
2	Mata bor auger 20 cm		hari	0.1776	100,000.00	17,760.00
	JUMLAH HARGA ALAT					88,977.60
D	Jumlah (A+B+C)					249,047.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	37,357.11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**286,404.48**

2.2.2.3.4 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 20 cm pada tanah berbatu (manual) **430,000.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.0667	195,088.00	208,100.37
2	Mandor	L.04	OH	0.1067	302,250.00	32,250.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					240,350.44
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Stang bor, batang bor dia.		hari	0.2667	401,000.00	106,946.70
2	Mata bor auger 20 cm		hari	0.2667	100,000.00	26,670.00
	JUMLAH HARGA ALAT					133,616.70
D	Jumlah (A+B+C)					373,967.14
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	56,095.07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**430,062.22**

2.2.2.3.5 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 30 cm pada tanah lunak (manual) **2,010,600.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Mandor	L.04	OH	0.010	302,250.00	3,022.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					22,531.30
B	BAHAN					
1	Bentonite		m3	0.0707	24,200,000.00	1,710,940.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					1,710,940.00
C	PERALATAN					
1	Stang bor, batang bor dia.		hari	0.025	401,000.00	10,025.00
2	Mata bor auger 30 cm		hari	0.025	170,000.00	4,250.00
3	Sewa casing pipa baja dia. 30 cm		m'	0.020	30,700.00	614.00
	JUMLAH HARGA ALAT					14,889.00
D	Jumlah (A+B+C)					1,748,360.30
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	262,254.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**2,010,614.35**

2.2.2.3.6 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 30 cm pada tanah sedang (manual) **101,500.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.240	195,088.00	46,821.12
2	Mandor	L.04	OH	0.024	302,250.00	7,254.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					54,075.12
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Stang bor, batang bor dia.		hari	0.060	401,000.00	24,060.00
2	Mata bor auger 30 cm		hari	0.060	170,000.00	10,200.00
	JUMLAH HARGA ALAT					34,260.00
D	Jumlah (A+B+C)					88,335.12
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	13,250.27
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**101,585.39**

2.2.2.3.7 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 30 cm pada pada tanah keras, sangat **645,000.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.600	195,088.00	312,140.80
2	Mandor	L.04	OH	0.160	302,250.00	48,360.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					360,500.80
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Stang bor, batang bor dia.		hari	0.400	401,000.00	160,400.00
2	Mata bor auger 20 cm		hari	0.400	100,000.00	40,000.00
	JUMLAH HARGA ALAT					200,400.00
D	Jumlah (A+B+C)					560,900.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	84,135.12
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**645,035.92**

2.2.2.3.8 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 30 cm pada tanah berbatu (manual) **967,300.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	2.3995	195,088.00	468,113.66
2	Mandor	L.04	OH	0.2400	302,250.00	72,540.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					540,653.66
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Stang bor, batang bor dia.		hari	0.5999	401,000.00	240,559.90
2	Mata bor auger 20 cm		hari	0.5999	100,000.00	59,990.00
	JUMLAH HARGA ALAT					300,549.90
D	Jumlah (A+B+C)					841,203.56
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	126,180.53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**967,384.09**

2.2.2.3.9 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 40 cm pada tanah lunak (manual) **3,588,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.200	195,088.00	39,017.60
2	Mandor	L.04	OH	0.020	302,250.00	6,045.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,062.60
B	BAHAN					
1	Bentonite		m3	0.1257	24,200,000.00	3,041,940.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					3,041,940.00
C	PERALATAN					
1	Stang bor, batang bor dia.		hari	0.050	401,000.00	20,050.00
2	Mata bor auger 40 cm		hari	0.050	250,000.00	12,500.00
3	Sewa casing pipa baja dia. 40 cm		m'	0.020	43,500.00	870.00
	JUMLAH HARGA ALAT					33,420.00
D	Jumlah (A+B+C)					3,120,422.60
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	468,063.39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**3,588,485.99**

2.2.2.3.10 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 40 cm pada tanah sedang (manual) **190,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.4268	195,088.00	83,263.56
2	Mandor	L.04	OH	0.0427	302,250.00	12,906.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					96,169.63
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Stang bor, batang bor dia.		hari	0.1067	401,000.00	42,786.70
2	Mata bor auger 40 cm		hari	0.1067	250,000.00	26,675.00
	JUMLAH HARGA ALAT					69,461.70
D	Jumlah (A+B+C)					165,631.33
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	24,844.70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**190,476.03**

2.2.2.3.11 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 40 cm pada pada tanah keras, sangat **850,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	1.9057	195,088.00	371,779.20
2	Mandor	L.04	OH	0.1906	302,250.00	57,608.85
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					429,388.05
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Stang bor, batang bor dia.		hari	0.4764	401,000.00	191,036.40
2	Mata bor auger 40 cm		hari	0.4764	250,000.00	119,100.00
	JUMLAH HARGA ALAT					310,136.40
D	Jumlah (A+B+C)					739,524.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	110,928.67
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**850,453.12**

2.2.2.3.12 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 40 cm pada tanah berbatu (manual) **1,275,900.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	2.8592	195,088.00	557,795.61
2	Mandor	L.04	OH	0.2859	302,250.00	86,413.28
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					644,208.88
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Stang bor, batang bor dia.		hari	0.7148	401,000.00	286,634.80
2	Mata bor auger 40 cm		hari	0.7148	250,000.00	178,700.00
	JUMLAH HARGA ALAT					465,334.80
D	Jumlah (A+B+C)					1,109,543.68
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	166,431.55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,275,975.24**

2.2.2.3.13 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 50 cm pada tanah lunak (manual) **5,653,100.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.400	195,088.00	78,035.20
2	Mandor	L.04	OH	0.040	302,250.00	12,090.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					90,125.20
B	BAHAN					
1	Bentonite		m3	0.1963	24,200,000.00	4,750,460.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					4,750,460.00
C	PERALATAN					
1	Stang bor, batang bor dia.		hari	0.100	401,000.00	40,100.00
2	Mata bor auger 50 cm		hari	0.100	340,000.00	34,000.00
3	Sewa casing pipa baja dia. 50 cm		m'	0.020	55,800.00	1,116.00
	JUMLAH HARGA ALAT					75,216.00
D	Jumlah (A+B+C)					4,915,801.20
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	737,370.18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**5,653,171.38**

2.2.2.3.14 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 50 cm pada tanah sedang (manual) 314,600.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.6664	195,088.00	130,006.64
2	Mandor	L.04	OH	0.0666	302,250.00	20,129.85
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					150,136.49
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Stang bor, batang bor dia.		hari	0.1666	401,000.00	66,806.60
2	Mata bor auger 50 cm		hari	0.1666	340,000.00	56,644.00
	JUMLAH HARGA ALAT					123,450.60
D	Jumlah (A+B+C)					273,587.09
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	41,038.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**314,625.16**

2.2.2.3.15 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 50 cm pada pada tanah keras, sangat 2,098,300.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	4.4444	195,088.00	867,049.11
2	Mandor	L.04	OH	0.4444	302,250.00	134,319.90
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					1,001,369.01
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Stang bor, batang bor dia.		hari	1.1111	401,000.00	445,551.10
2	Mata bor auger 50 cm		hari	1.1111	340,000.00	377,774.00
	JUMLAH HARGA ALAT					823,325.10
D	Jumlah (A+B+C)					1,824,694.11
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	273,704.12
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**2,098,398.22**

2.2.2.3.16 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 50 cm pada tanah berbatu (manual) 3,147,500.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	6.6664	195,088.00	1,300,534.64
2	Mandor	L.04	OH	0.6666	302,250.00	201,479.85
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					1,502,014.49
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Stang bor, batang bor dia.		hari	1.6666	401,000.00	668,306.60
2	Mata bor auger 50 cm		hari	1.6666	340,000.00	566,644.00
	JUMLAH HARGA ALAT					1,234,950.60
D	Jumlah (A+B+C)					2,736,965.09
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	410,544.76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**3,147,509.86**

2.2.2.3.17 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 60 cm (mekanis) untuk bangunan gedung 459,900.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OJ	0.2494	24,386.00	6,081.87
2	Tukang batu	L.02	OJ	0.2494	27,477.25	6,852.83
3	Mandor	L.04	OJ	0.0249	37,781.25	940.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					13,875.45
B	BAHAN					
	JUMLAH HARGA BAHAN					-
C	PERALATAN					
1	Bore Pile Machine		jam	0.2494	1,548,000.00	386,071.20
	JUMLAH HARGA ALAT					386,071.20
D	Jumlah (A+B+C)					399,946.65
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	59,992.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**459,938.64**

2.2.2.3.18 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 80 cm (mekanis) untuk bangunan gedung 505,600.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OJ	0.2742	24,386.00	6,686.64
2	Tukang batu	L.02	OJ	0.2742	27,477.25	7,534.26
3	Mandor	L.04	OJ	0.0274	37,781.25	1,035.21
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						15,256.11
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Bore Pile Machine		jam	0.2742	1,548,000.00	424,461.60
JUMLAH HARGA ALAT						424,461.60
D	Jumlah (A+B+C)					439,717.71
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	65,957.66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**505,675.37**

2.2.2.3.19 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 100 cm (mekanis) untuk bangunan gedung 552,300.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OJ	0.2995	24,386.00	7,303.61
2	Tukang batu	L.02	OJ	0.2995	27,477.25	8,229.44
3	Mandor	L.04	OJ	0.03	37,781.25	1,133.44
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						16,666.48
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Bore Pile Machine		jam	0.2995	1,548,000.00	463,626.00
JUMLAH HARGA ALAT						463,626.00
D	Jumlah (A+B+C)					480,292.48
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	72,043.87
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**552,336.35**

2.2.2.3.20 Pengeboran 1 m' lubang bored pile φ 120 cm (mekanis) untuk bangunan gedung 686,900.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OJ	0.3725	24,386.00	9,083.79
2	Tukang batu	L.02	OJ	0.3725	27,477.25	10,235.28
3	Mandor	L.04	OJ	0.0372	37,781.25	1,405.46
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						20,724.52
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
1	Bore Pile Machine		jam	0.3725	1,548,000.00	576,630.00
JUMLAH HARGA ALAT						576,630.00
D	Jumlah (A+B+C)					597,354.52
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	89,603.18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**686,957.70**

2.3 PEKERJAAN STRUKTUR BAJA

2.23.1 Struktur Atas

2.3.1.1 1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil 70,900.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0375	195,088.00	7,315.80
2	Tukang besi	L.02	OH	0.0125	219,818.00	2,747.73
4	Kepala tukang	L.03	OH	0.0025	256,454.00	641.14
5	Mandor	L.04	OH	0.0080	302,250.00	2,418.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						13,122.66
B	BAHAN					
1	Baja Profil		kg	1.150	35,200.00	40,480.00
2	Kawat las		kg	0.053	47,900.00	2,538.70
JUMLAH HARGA BAHAN						43,018.70
C	PERALATAN					
1	Alat Las Listrik		jam	0.033	78,914.29	2,604.17
2	Sewa mobil crane		jam	0.0013	2,299,000.00	2,988.70
JUMLAH HARGA ALAT						5,593
D	Jumlah (A+B+C)					61,734.23
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	9,260.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**70,994.37**

2.3.1.2 1 kg Pemasangan angkur **50,200.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0406	195,088.00	7,920.57
2	Tukang las	L.02	OH	0.0406	219,818.00	8,924.61
4	Mandor	L.04	OH	0.00140	302,250.00	423.15
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					17,268.33
B	BAHAN					
1	Besi angkur/mur/baut		kg	1.000	22,900.00	22,900.00
2	Kawat las		kg	0.0075	47,900.00	359.25
	JUMLAH HARGA BAHAN					23,259.25
C	PERALATAN					
1	Alat Las Listrik		hari	0.0406	78,914.29	3,203.92
	JUMLAH HARGA ALAT					3,204
D	Jumlah (A+B+C)					43,731.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	6,559.73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**50,291.23**

2.3.1.3 1 kg Pemasangan baut **44,800.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0357	195,088.00	6,964.64
2	Tukang besi	L.02	OH	0.0357	219,818.00	7,847.50
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0036	256,454.00	923.23
4	Mandor	L.04	OH	0.0012	302,250.00	362.70
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					16,098.08
B	BAHAN					
1	Baut		Kg	1.000	22,900.00	22,900.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					22,900.00
C	PERALATAN					
1	Kunci momen		hari	0.0357	211,400.00	7,546.98
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					38,998.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	5,849.71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**44,847.79**

2.3.1.4 1 kg pekerjaan baja pelat secara semi mekanis **63,800.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0345	195,088.00	6,730.54
2	Tukang besi	L.02	OH	0.0345	219,818.00	7,583.72
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0034	256,454.00	871.94
4	Mandor	L.04	OH	0.0011	302,250.00	332.48
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					15,518.68
B	BAHAN					
1	Besi plat baja tebal 2 mm		kg	1.1500	30,300.00	34,845.00
2	kawat las		Kg	0.0530	47,900.00	2,538.70
	JUMLAH HARGA BAHAN					37,383.70
C	PERALATAN					
1	Alat Las Listrik		hari	0.0333	78,914.29	2,627.85
	JUMLAH HARGA ALAT					2,628
D	Jumlah (A+B+C)					55,530.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	8,329.53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**63,859.75**

2.3.1.5 1 kg pekerjaan baja profil siku dengan pengelasan secara semi mekanis **46,200.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0345	195,088.00	6,730.54
2	Tukang besi	L.02	OH	0.0345	219,818.00	7,583.72
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0034	256,454.00	871.94
4	Mandor	L.04	OH	0.0011	302,250.00	332.48
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					15,518.68
B	BAHAN					
1	Baja Profil Siku		kg	1.1500	17,000.00	19,550.00
2	kawat las		Kg	0.0530	47,900.00	2,538.70
	JUMLAH HARGA BAHAN					22,088.70
C	PERALATAN					
1	Alat Las Listrik		Jam	0.0333	78,914.29	2,627.85
	JUMLAH HARGA ALAT					2,628
D	Jumlah (A+B+C)					40,235.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	6,035.28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**46,270.50**

2.3.1.6 1 kg pekerjaan baja profil siku tanpa pengelasan secara manual **37,300.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0286	195,088.00	5,579.52
2	Tukang besi	L.02	OH	0.0286	219,818.00	6,286.79
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0029	256,454.00	743.72
4	Mandor	L.04	OH	0.0010	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					12,912.28
B	BAHAN					
1	Baja Profil Siku		kg	1.1500	17,000.00	19,550.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					19,550.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					32,462.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	4,869.34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**37,331.62**

2.4 Pekerjaan Struktur Beton Pracetak

2.4.1 Pembuatan Bekisting

2.4.1.1 Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangu **460,500.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0070	195,088.00	1,365.62
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.0760	219,818.00	16,706.17
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0080	256,454.00	2,051.63
4	Mandor	L.04	OH	0.0030	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					21,030.17
B	BAHAN					
1	Lantai kerja		m3	0.008	1,458,500.00	11,668.00
2	Besi hollow 50.50.3		kg	9.394	28,500.00	267,729.00
3	kaso 5/7		m3	0.005	7,533,100.00	37,665.50
	Phenol film 12mm		lembar	0.08	251,900.00	20,152.00
4	Minyak bekisting		liter	0.2	51,900.00	10,380.00
5	Dinabolt dia. 12mm (10-		buah	3.8820	8,200.00	31,832.40
	JUMLAH HARGA BAHAN					379,426.90
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					400,457.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	60,068.56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**460,525.63**

2.4.1.2 Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk balok Beton Pracetak (10 - 12 kali pakai) **88,000.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0040	195,088.00	780.35
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.0380	219,818.00	8,353.08
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0040	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	L.04	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						10,461.50
B	BAHAN					
1	kaso 5/7		m3	0.005	7,533,100.00	37,665.50
2	Phenol film 12mm		lembar	0.043	251,900.00	10,831.70
3	Minyak bekisting		liter	0.2	51,900.00	10,380.00
4	Paku 2 inch		kg	0.046	32,900.00	1,513.40
5	Dinabolt dia. 12mm (10-		buah	0.6930	8,200.00	5,682.60
JUMLAH HARGA BAHAN						66,073.20
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					76,534.70
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	11,480.21
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**88,014.91**

2.4.1.3 Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk kolom Beton Pracetak (10 - 12 kali pakai) **69,900.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0040	195,088.00	780.35
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.0380	219,818.00	8,353.08
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0040	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	L.04	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						10,461.50
B	BAHAN					
1	kayu		m3	0.004	5,169,100.00	20,676.40
2	Phenol film 12mm		lembar	0.048	251,900.00	12,091.20
3	Minyak bekisting		liter	0.200	51,900.00	10,380.00
4	Paku 2 inch		kg	0.046	32,900.00	1,513.40
5	Dinabolt dia. 12mm (10-		buah	0.6930	8,200.00	5,682.60
JUMLAH HARGA BAHAN						50,343.60
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					60,805.10
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	9,120.77
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**69,925.87**

2.4.1.4 Pemasangan 1 titik bekisting joint pracetak **277,500.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1470	195,088.00	28,677.94
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.1470	219,818.00	32,313.25
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0150	256,454.00	3,846.81
4	Mandor	L.04	OH	0.0050	302,250.00	1,511.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						66,349.24
B	BAHAN					
1	kayu		m3	0.004	5,169,100.00	20,676.40
2	Papan Cor		m3	0.048	3,077,500.00	147,720.00
3	Paku 2 inch		liter	0.200	32,900.00	6,580.00
JUMLAH HARGA BAHAN						174,976.40
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					241,325.64
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	36,198.85
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**277,524.49**

2.4.2 Pemasangan dan Membuka Cetakan

2.4.2.1 Pemasangan dan membuka cetakan 1 buah komponen pelat beton pracetak **17,300.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0530	195,088.00	10,339.66
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.0180	219,818.00	3,956.72
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0020	256,454.00	512.91
4	Mandor	L.04	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						15,111.55
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					15,111.55
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	2,266.73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**17,378.28**

2.4.2.2 Pemasangan dan membuka cetakan 1 buah komponen balok beton pracetak **28,700.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0890	195,088.00	17,362.83
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.0300	219,818.00	6,594.54
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0030	256,454.00	769.36
4	Mandor	L.04	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						25,028.98
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					25,028.98
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	3,754.35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**28,783.33**

2.4.2.3 Pemasangan dan membuka cetakan 1 buah komponen kolom beton pracetak **22,900.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0710	195,088.00	13,851.25
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.0240	219,818.00	5,275.63
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0020	256,454.00	512.91
4	Mandor	L.04	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						19,942.04
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					19,942.04
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	2,991.31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**22,933.34**

2.4.3 Penuangan / Menebar Beton

2.4.3.1 Penuangan / Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak **134,300.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0640	195,088.00	12,485.63
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2440	219,818.00	53,635.59
3	Tenaga Terampil	L.14.b	OH	0.1280	302,250.00	38,688.00
4	Kepala tukang	L.03	OH	0.0340	256,454.00	8,719.44
5	Mandor	L.04	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						116,853.41
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					116,853.41
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	17,528.01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**134,381.42**

*) Tenaga Terampil Operator merupakan konversi atas Tukang Vibrator

2.4.3.2 Penuangan / Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak **139,700.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0690	195,088.00	13,461.07
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2420	219,818.00	53,195.96
3	Tenaga Terampil	L.14.b	OH	0.1380	302,250.00	41,710.50
4	Kepala tukang	L.03	OH	0.0370	256,454.00	9,488.80
5	Mandor	L.04	OH	0.0120	302,250.00	3,627.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						121,483.33
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					121,483.33
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	18,222.50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**139,705.82**

*) Tenaga Terampil Operator merupakan konversi atas Tukang Vibrator

2.4.3.3 Penuangan / Menebar Beton 1 m3 untuk KOLOM Beton Pracetak **123,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0610	195,088.00	11,900.37
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2130	219,818.00	46,821.23
3	Tenaga Terampil	L.14.b	OH	0.1220	302,250.00	36,874.50
4	Kepala tukang	L.03	OH	0.0330	256,454.00	8,462.98
5	Mandor	L.04	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						107,383.83
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					107,383.83
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	16,107.58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**123,491.41**

Catatan:

*) Tenaga Terampil Operator merupakan konversi atas Tukang Vibrator

2.4.4 Pemindahan Komponen Pracetak

2.4.4.1 Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak (± 20 m) **35,100.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Tukang batu	L.02	OH	0.0380	219,818.00	8,353.08
2	Kepala tukang	L.03	OH	0.0038	256,454.00	974.53
3	Mandor	L.04	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						9,629.86
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
1	Crane		unit hari	0.019	1,100,400.00	20,907.60
JUMLAH HARGA ALAT						20,908
D	Jumlah (A+B+C)					30,537.46
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	4,580.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**35,118.08**

2.4.4.2 Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak (± 20 m) **35,100.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Tukang batu	L.02	OH	0.0380	219,818.00	8,353.08
2	Kepala tukang	L.03	OH	0.0038	256,454.00	974.53
3	Mandor	L.04	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						9,629.86
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
1	Crane		unit hari	0.019	1,100,400.00	20,907.60
JUMLAH HARGA ALAT						20,908
D	Jumlah (A+B+C)					30,537.46
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	4,580.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**35,118.08**

2.4.4.3 Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak (± 20 m) **35,100.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Tukang batu	L.02	OH	0.0380	219,818.00	8,353.08
2	Kepala tukang	L.03	OH	0.0038	256,454.00	974.53
3	Mandor	L.04	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						9,629.86
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
1	Crane		unit hari	0.019	1,100,400.00	20,907.60
JUMLAH HARGA ALAT						20,908
D	Jumlah (A+B+C)					30,537.46
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	4,580.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**35,118.08**

2.4.5 Pemasagan dan Ereksi Komponen Pracetak

2.4.5.1 Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenai **179,900.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0670	195,088.00	13,070.90
2	Tukang batu	L.02	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Tukang erection	L.02	OH	0.1340	219,818.00	29,455.61
4	Kepala tukang	L.03	OH	0.0670	256,454.00	17,182.42
5	Mandor	L.04	OH	0.0220	302,250.00	6,649.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						81,086.23
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
1	Crane		unit hari	0.067	1,100,400.00	73,726.80
2	Sewa Pipe Support		buah	1.1	1,500.00	1,650.00
JUMLAH HARGA ALAT						75,377
D	Jumlah (A+B+C)					156,463.03
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	23,469.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**179,932.49**

2.4.5.2 Pemasangan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan L **162,700.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0610	195,088.00	11,900.37
2	Tukang batu	L.02	OH	0.0610	219,818.00	13,408.90
3	Tukang erection	L.02	OH	0.1220	219,818.00	26,817.80
4	Kepala tukang	L.03	OH	0.0610	256,454.00	15,643.69
5	Mandor	L.04	OH	0.0200	302,250.00	6,045.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						73,815.76
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
1	Crane		unit hari	0.061	1,100,400.00	67,124.40
2	* Scaffolding Pipe branching 0 m		buah	1.1	556.67	612.33
JUMLAH HARGA ALAT						67,737
D	Jumlah (A+B+C)					141,552.49
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	21,232.87
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**162,785.36**

2.4.5.3 Ereksi 1 buah komponen untuk pelat pracetak **178,700.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0670	195,088.00	13,070.90
2	Tukang batu	L.02	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Tukang erection	L.02	OH	0.1340	219,818.00	29,455.61
4	Kepala tukang	L.03	OH	0.0670	256,454.00	17,182.42
5	Mandor	L.04	OH	0.0220	302,250.00	6,649.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						81,086.23
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
1	Crane		unit hari	0.067	1,100,400.00	73,726.80
2	* Scaffolding Pipe branching 0 m		buah	1.1	556.67	612.33
JUMLAH HARGA ALAT						74,339
D	Jumlah (A+B+C)					155,425.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	23,313.80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**178,739.17**

2.4.5.4 Ereksi 1 buah komponen untuk balok pracetak **162,700.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0610	195,088.00	11,900.37
2	Tukang batu	L.02	OH	0.0610	219,818.00	13,408.90
3	Tukang erection	L.02	OH	0.1220	219,818.00	26,817.80
4	Kepala tukang	L.03	OH	0.0610	256,454.00	15,643.69
5	Mandor	L.04	OH	0.0200	302,250.00	6,045.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						73,815.76
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
1	Crane		unit hari	0.061	1,100,400.00	67,124.40
2	* Scaffolding Pipe branching 0 m		buah	1.1	556.67	612.33
JUMLAH HARGA ALAT						67,737
D	Jumlah (A+B+C)					141,552.49
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	21,232.87
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**162,785.36**

2.4.5.5 Ereksi 1 buah komponen untuk kolom pracetak **222,200.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0830	195,088.00	16,192.30
2	Tukang batu	L.02	OH	0.0830	219,818.00	18,244.89
3	Tukang erection	L.02	OH	0.1660	219,818.00	36,489.79
4	Kepala tukang	L.03	OH	0.0830	256,454.00	21,285.68
5	Mandor	L.04	OH	0.0280	302,250.00	8,463.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						100,675.67
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
1	Crane		unit hari	0.083	1,100,400.00	91,333.20
2	* Scaffolding Pipe branching 0 m		buah	2.2	556.67	1,224.67
JUMLAH HARGA ALAT						92,558
D	Jumlah (A+B+C)					193,233.53
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	28,985.03
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**222,218.56**

2.4.5.6 Upah 1 tititk pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak **123,200.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Tukang batu	L.02	OH	0.3670	219,818.00	80,673.21
2	Kepala tukang	L.03	OH	0.0740	256,454.00	18,977.60
3	Mandor	L.04	OH	0.0250	302,250.00	7,556.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						107,207.05
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					107,207.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	16,081.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**123,288.11**

2.4.5.7 Upah 1 titik joint dengan sling **135,900.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2200	195,088.00	42,919.36
2	Tukang kayu	L.02	OH	0.0220	219,818.00	4,836.00
3	Tukang besi	L.02	OH	0.2200	219,818.00	48,359.96
4	Mandor	L.04	OH	0.0730	302,250.00	22,064.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						118,179.57
B	BAHAN					
JUMLAH HARGA BAHAN						0.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					118,179.57
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	17,726.93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**135,906.50**

2.4.6 Produksi Lahan

2.4.6.1 Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 8 cm beton fc' = 14.5 Mpa, slump (120 ± 20) **147,800.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1320	195,088.00	25,751.62
2	Tukang batu	L.02	OH	0.0220	219,818.00	4,836.00
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0020	256,454.00	512.91
4	Mandor	L.04	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						31,402.77
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	26.08	1,800.00	46,944.00
2	Pasir Beton		kg	60.8	330.00	20,064.00
3	Kerikil		kg	82.32	230.00	18,933.60
4	Air		liter	17.2	650.00	11,180.00
JUMLAH HARGA BAHAN						97,121.60
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					128,524.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	19,278.66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**147,803.03**

2.4.6.2 Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 10 cm beton fc' = 14.5 Mpa, slump (120 ± 184,900.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1650	195,088.00	32,189.52
2	Tukang batu	L.02	OH	0.0280	219,818.00	6,154.90
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0030	256,454.00	769.36
4	Mandor	L.04	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						39,416.04
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	32.6	1,800.00	58,680.00
2	Pasir Beton		kg	76	330.00	25,080.00
3	Kerikil		kg	102.9	230.00	23,667.00
4	Air		liter	21.5	650.00	13,975.00
JUMLAH HARGA BAHAN						121,402.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					160,818.04
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	24,122.71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**184,940.74**

2.4.6.3 Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 12 cm beton fc' = 14.5 Mpa, slump (120 ± 2(221,500.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1980	195,088.00	38,627.42
2	Tukang batu	L.02	OH	0.0330	219,818.00	7,253.99
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0030	256,454.00	769.36
4	Mandor	L.04	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						46,953.03
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	39.12	1,800.00	70,416.00
2	Pasir Beton		kg	91.2	330.00	30,096.00
3	Kerikil		kg	123.48	230.00	28,400.40
4	Air		liter	25.8	650.00	16,770.00
JUMLAH HARGA BAHAN						145,682.40
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					192,635.43
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	28,895.31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**221,530.74**

2.4.6.4 Pembuatan 1 m2 lahan produksi tebal 15 cm beton fc' = 14.5 Mpa, slump (120 ± 2(276,900.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.2480	195,088.00	48,381.82
2	Tukang batu	L.02	OH	0.0410	219,818.00	9,012.54
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0040	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	L.04	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						58,722.43
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	48.9	1,800.00	88,020.00
2	Pasir Beton		kg	114	330.00	37,620.00
3	Kerikil		kg	154.35	230.00	35,500.50
4	Air		liter	32.25	650.00	20,962.50
JUMLAH HARGA BAHAN						182,103.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					240,825.43
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	36,123.81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**276,949.24**

2.5 PEKERJAAN STRUKTUR BETON PRATEGANG

2.5.1 Pemasangan 1 kg kabel prategang (prestressed) polos/strand — 43,200.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0050	195,088.00	975.44
2	Tukang besi	L.02	OH	0.0050	219,818.00	1,099.09
3	Kepala tukang	L.03	OH	0.0005	256,454.00	128.23
4	Mandor	L.04	OH	0.0002	302,250.00	60.45
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						2,263.21
B	BAHAN					
1	BjTS		kg	1.05	13,400.00	14,070.00
2	Kawat beton		kg	0.01	40,500.00	405.00
JUMLAH HARGA BAHAN						14,475.00
C	PERALATAN					
1	Crane		unit hari	0.019	1,100,400.00	20,907.60
JUMLAH HARGA ALAT						20,908
D	Jumlah (A+B+C)					37,645.81
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	5,646.87
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**43,292.68**

2.6 Pekerjaan Struktur Kayu

2.6.1 Struktur Atas

2.6.2 Pemancangan Tiang Kayu / Cerucuk Bambu/ Dolken

2.7 Pekerjaan Dinding Penahan Tanah

2.7.1 Pemasangan 1 M' pipa suling -suling menggunakan pipa PVC dia. 1" (untuk bangunan gedung) — 90,500.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0100	195,088.00	1,950.88
2	Mandor	L.04	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						2,253.13
B	BAHAN					
1	Pipa PVC dia. 1"		m'	1.0500	22,300.00	23,415.00
2	Ijuk		kg	0.4561	35,700.00	16,282.77
3	Kerikil (m3)		m3	0.0196	402,400.00	7,887.04
4	Geotekstil woven 400		m2	0.2000	144,400.00	28,880.00
JUMLAH HARGA BAHAN						76,464.81
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					78,717.94
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	11,807.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**90,525.63**

2.7.2 Pemasangan 1 M' pipa suling -suling menggunakan pipa PVC dia. 2" (untuk bangunan gedung) — 151,400.00

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.0100	195,088.00	1,950.88
2	Mandor	L.04	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						2,253.13
B	BAHAN					
1	Pipa PVC dia. 2"		m'	1.0500	43,100.00	45,255.00
2	Ijuk		kg	0.6774	35,700.00	24,183.18
3	Kerikil (m3)		m3	0.0235	402,400.00	9,456.40
4	Geotekstil woven 400		m2	0.3500	144,400.00	50,540.00
JUMLAH HARGA BAHAN						129,434.58
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					131,687.71
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	19,753.16
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**151,440.87**

2.7.3 Pemasangan 1 m2 Lapisan Ijuk tebal 10 cm **285,100.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.1500	195,088.00	29,263.20
2	Mandor	L.04	OH	0.0150	302,250.00	4,533.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					33,796.95
B	BAHAN					
1	Ijuk		kg	6.0000	35,700.00	214,200.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					214,200.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					247,996.95
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	37,199.54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**285,196.49**

2.7.4 Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP **133,200.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3000	195,088.00	58,526.40
2	Tukang Batu	L.02	OH	0.1500	219,818.00	32,972.70
3	Kepala Tukang	L.03	OH	0.0150	256,454.00	3,846.81
4	Mandor	L.04	OH	0.0150	302,250.00	4,533.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					99,879.66
B	BAHAN					
1	Semen Portland (PC)		kg	6.3400	1,800.00	11,412.00
2	Pasir pasang (m3)		m3	0.0120	382,000.0	4,584.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					15,996.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					115,875.66
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	17,381.35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**133,257.01**

2.7.5 **1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100 mm, beda tinggi >0 s.d 1 m' berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)** **1,470,200.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.6157	195,088.00	120,115.68
2	Tukang penganyam	L.02	OH	0.3957	219,818.00	86,981.98
3	Mandor	L.04	OH	0.0616	302,250.00	18,618.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					225,716.26
B	BAHAN					
1	Batu		m3	1.3000	295,100.00	383,630.00
2	Kawat bronjong		kg	13.8500	36,400.00	504,140.00
3	Pasir pasang (m3)		m3	0.4320	382,000.0	165,024.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					1,052,794.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					1,278,510.26
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	191,776.54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,470,286.80**

*) untuk bronjong yang kontak langsng dengan tanah, kolom (jumlah harga) pasir pasang agar di hitung bi

2.7.6 **1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100 mm; beda tinggi > 0 s.d 1 m' tidak berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri)** **1,280,500.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.6157	195,088.00	120,115.68
2	Tukang penganyam	L.02	OH	0.3957	219,818.00	86,981.98
3	Mandor	L.04	OH	0.0616	302,250.00	18,618.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					225,716.26
B	BAHAN					
1	Batu		m3	1.3000	295,100.00	383,630.00
2	Kawat bronjong		kg	13.8500	36,400.00	504,140.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					887,770.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					1,113,486.26
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	167,022.94
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,280,509.20**

2.7.7 1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80x100mm; beda tinggi >3 s.d 4 m' berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri) **1,607,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.9574	195,088.00	186,777.25
2	Tukang penganyam	L.02	OH	0.5096	219,818.00	112,019.25
3	Mandor	L.04	OH	0.1528	302,250.00	46,183.80
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					344,980.30
B	BAHAN					
1	Batu		m3	1.3000	295,100.00	383,630.00
2	Kawat bronjong		kg	13.8500	36,400.00	504,140.00
3	Pasir pasang (m3)		m3	0.4320	382,000.0	165,024.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					1,052,794.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					1,397,774.30
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	209,666.15
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,607,440.45**

*) untuk bronjong yang kontalk langsung dengan tanah, (jumlah harga)pasir pasang agar di hitung biayanya

2.7.8 1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80x100mm; beda tinggi >3 s.d 4 m' tidak berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri) **1,417,600.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.9574	195,088.00	186,777.25
2	Tukang penganyam	L.02	OH	0.5096	219,818.00	112,019.25
3	Mandor	L.04	OH	0.1528	302,250.00	46,183.80
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					344,980.30
B	BAHAN					
1	Batu		m3	1.3000	295,100.00	383,630.00
2	Kawat bronjong		kg	13.8500	36,400.00	504,140.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					887,770.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					1,232,750.30
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	184,912.55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,417,662.85**

2.7.9 1 m3 kawat bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 100x120mm; beda tinggi >0 s.d 1 m' berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri) **1,463,300.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.5205	195,088.00	101,543.30
2	Tukang penganyam	L.02	OH	0.3005	219,818.00	66,055.31
3	Mandor	L.04	OH	0.0520	302,250.00	15,717.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					183,315.61
B	BAHAN					
1	Batu		m3	1.3000	295,100.00	383,630.00
2	Kawat bronjong		kg	14.8500	36,400.00	540,540.00
3	Pasir pasang (m3)		m3	0.4320	382,000.0	165,024.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					1,089,194.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					1,272,509.61
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	190,876.44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,463,386.05**

2.7.10 1 m3 kawat bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 100x120mm; beda tinggi > 0 s.d 1 m' berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri) **1,273,600.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.5205	195,088.00	101,543.30
2	Tukang penganyam	L.02	OH	0.3005	219,818.00	66,055.31
3	Mandor	L.04	OH	0.0520	302,250.00	15,717.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					183,315.61
B	BAHAN					
1	Batu		m3	1.3000	295,100.00	383,630.00
2	Kawat bronjong		kg	14.8500	36,400.00	540,540.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					924,170.00
C	PERALATAN					
	JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)					1,107,485.61
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	166,122.84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,273,608.45**

2.7.11 1 m3 kawat bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 100x120mm; beda tinggi > 3 s.d 4 m' berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri) **1,580,700.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.8622	195,088.00	168,204.87
2	Tukang penganyam	L.02	OH	0.4144	219,818.00	91,092.58
3	Mandor	L.04	OH	0.0862	302,250.00	26,053.95
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						285,351.40
B	BAHAN					
1	Batu		m3	1.3000	295,100.00	383,630.00
2	Kawat bronjong		kg	14.8500	36,400.00	540,540.00
3	Pasir pasang (m3)		m3	0.4320	382,000.0	165,024.00
JUMLAH HARGA BAHAN						1,089,194.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,374,545.40
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	206,181.81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,580,727.21**

2.7.12 1 m3 kawat bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 100x120mm; beda tinggi > 3 s.d 4 m' tidak berkontak langsung dengan tanah (kawat dibuat sendiri) **1,390,900.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.8622	195,088.00	168,204.87
2	Tukang penganyam	L.02	OH	0.4144	219,818.00	91,092.58
3	Mandor	L.04	OH	0.0862	302,250.00	26,053.95
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						285,351.40
B	BAHAN					
1	Batu		m3	1.3000	295,100.00	383,630.00
2	Kawat bronjong		kg	14.8500	36,400.00	540,540.00
JUMLAH HARGA BAHAN						924,170.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,209,521.40
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	181,428.21
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,390,949.61**

2.7.13 1 m3 pasangan batu bronjong kawat paprikasi; beda tinggi > 0 s.d 1 m' berkontak langsung dengan tanah **1,102,100.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3600	195,088.00	70,231.68
2	Tukang batu	L.02	OH	0.1200	219,818.00	26,378.16
3	Mandor	L.04	OH	0.0360	302,250.00	10,881.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						107,490.84
B	BAHAN					
1	Batu		m3	1.3000	295,100.00	383,630.00
2	Bronjong kawat pabrikan		buah	1.0000	467,300.00	467,300.00
3	Pasir pasang (m3)		m3	0.4320	382,000.0	165,024.00
JUMLAH HARGA BAHAN						850,930.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					958,420.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	143,763.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,102,183.97**

2.7.14 1 m3 pasangan batu bronjong kawat paprikasi; beda tinggi > 0 s.d 1 m' tidak berkontak langsung dengan tanah **1,102,100.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.3600	195,088.00	70,231.68
2	Tukang batu	L.02	OH	0.1200	219,818.00	26,378.16
3	Mandor	L.04	OH	0.0360	302,250.00	10,881.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						107,490.84
B	BAHAN					
1	Batu		m3	1.3000	295,100.00	383,630.00
2	Bronjong kawat pabrikan		buah	1.0000	467,300.00	467,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN						850,930.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					958,420.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	143,763.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,102,183.97**

2.7.15 **1 m3 pasangan batu bronjong kawat paprikasi; beda tinggi > 3 s.4 m' berkontak langsung dengan tanah** **1,219,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.7017	195,088.00	136,893.25
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2339	219,818.00	51,415.43
3	Mandor	L.04	OH	0.0701	302,250.00	21,187.73
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						209,496.40
B	BAHAN					
1	Batu		m3	1.3000	295,100.00	383,630.00
2	Bronjong kawat pabrikan		buah	1.0000	467,300.00	467,300.00
3	Pasir pasang (m3)		m3	0.4320	382,000.0	165,024.00
JUMLAH HARGA BAHAN						850,930.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,060,426.40
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	159,063.96
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,219,490.37**

2.7.16 **1 m3 pasangan batu bronjong kawat paprikasi; beda tinggi > 3 s.4 m' tidak berkontak langsung dengan tanah** **1,219,400.00**

No	Uraian	Kode	Sat.	Koefisien	Harga	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA					
1	Pekerja	L.01	OH	0.7017	195,088.00	136,893.25
2	Tukang batu	L.02	OH	0.2339	219,818.00	51,415.43
3	Mandor	L.04	OH	0.0701	302,250.00	21,187.73
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA						209,496.40
B	BAHAN					
1	Batu		m3	1.3000	295,100.00	383,630.00
2	Bronjong kawat pabrikan		buah	1.0000	467,300.00	467,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN						850,930.00
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					1,060,426.40
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D				15%	159,063.96
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					**1,219,490.37**

3.1.1.1 Pemasangan 1 m2 atap Genteng Palentong Kecil **118,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1500	195,088.00	29,263.20
2	Tukang kayu	OH	0.0750	219,818.00	16,486.35
3	Kepala tukang	OH	0.0075	256,454.00	1,923.41
4	Mandor	OH	0.0025	302,250.00	755.63
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					48,428.58
B	BAHAN				
1	Genteng palentong	buah	25.00	2,200.00	55,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN					55,000.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				103,428.58
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	15,514.29
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**118,942.87**

3.1.1.2 Pemasangan 1 m2 atap genteng kodok glazuur **205,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1500	195,088.00	29,263.20
2	Tukang kayu	OH	0.0750	219,818.00	16,486.35
3	Kepala tukang	OH	0.0075	256,454.00	1,923.41
4	Mandor	OH	0.0025	302,250.00	755.63
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					48,428.58
B	BAHAN				
1	Genteng kodok glazuur	buah	25.000	5,200.00	130,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN					130,000.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				178,428.58
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	26,764.29
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**205,192.87**

3.1.1.3 Pemasangan 1 m2 atap genteng palentong besar **127,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1500	195,088.00	29,263.20
2	Tukang kayu	OH	0.0750	219,818.00	16,486.35
3	Kepala tukang	OH	0.0075	256,454.00	1,923.41
4	Mandor	OH	0.0025	302,250.00	755.63
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					48,428.58
B	BAHAN				
1	Genteng palentong super	buah	12.00	5,200.00	62,400.00
JUMLAH HARGA BAHAN					62,400.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				110,828.58
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	16,624.29
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**127,452.87**

3.1.1.4 Pemasangan 1 m2 atap genteng beton **204,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang kayu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,561.37
B	BAHAN				
1	Genteng beton	buah	11.000	10,200.00	112,200.00
2	Paku biasa 5 inchi	kg	0.030	33,200.00	996.00
JUMLAH HARGA BAHAN					113,196.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				177,757.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	26,663.60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**204,420.97**

3.1.1.5 Pemasangan 1 m' Nok/bubung genteng palentong kecil **280,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4000	195,088.00	78,035.20
2	Tukang kayu	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					129,152.96
B	BAHAN				
1	Bubung genteng palentong	buah	5.000	17,600.00	88,000.00
2	Semen portland (PC)	kg	8.000	1,800.00	14,400.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.032	382,000.00	12,224.00
JUMLAH HARGA BAHAN					114,624.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				243,776.96
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	36,566.54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**280,343.50**

3.1.1.6 Pemasangan 1 m' Nok/bubung genteng kodok glazuur **252,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4000	195,088.00	78,035.20
2	Tukang kayu	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					129,152.96
B	BAHAN				
1	Bubung genteng kodok	buah	5.000	12,700.00	63,500.00
2	Semen portland (PC)	kg	8.000	1,800.00	14,400.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.032	382,000.00	12,224.00
JUMLAH HARGA BAHAN					90,124.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				219,276.96
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	32,891.54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**252,168.50**

3.1.1.7 Pemasangan 1 m' Nok/bubung genteng palentong besar **260,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4000	195,088.00	78,035.20
2	Tukang kayu	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					129,152.96
B	BAHAN				
1	Bubung genteng palentong	buah	4.000	17,600.00	70,400.00
2	Semen portland (PC)	kg	8.000	1,800.00	14,400.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.032	382,000.00	12,224.00
JUMLAH HARGA BAHAN					97,024.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				226,176.96
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	33,926.54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**260,103.50**

3.1.1.8 Pemasangan 1 m' Nok/bubung genteng beton **356,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4000	195,088.00	78,035.20
2	Tukang kayu	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					129,152.96
B	BAHAN				
1	Nok genteng beton	buah	3.500	35,200.00	123,200.00
2	Paku 1 inch	kg	0.050	32,900.00	1,645.00
3	Semen portland (PC)	kg	10.800	1,800.00	19,440.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.032	382,000.00	12,224.00
5	Semen warna	kg	1.000	24,200.00	24,200.00
JUMLAH HARGA BAHAN					180,709.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				309,861.96
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	46,479.29
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**356,341.25**

3.1.2 ATAP SERAT SEMEN GELOMBANG

3.1.2.1 Pemasangan 1 m2 atap serat semen gelombang 92 cm x 250 cm x 5 mm **161,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1400	195,088.00	27,312.32
2	Tukang kayu	OH	0.0750	219,818.00	16,486.35
3	Kepala tukang	OH	0.0075	256,454.00	1,923.41
4	Mandor	OH	0.0025	302,250.00	755.63
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					46,477.70
B	BAHAN				
1	Asbes gelombang besar 5 mm,	lembar	0.500	181,800.00	90,900.00
2	Paku pancing 6x23	kg	0.120	28,000.00	3,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					94,260.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				140,737.70
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	21,110.66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**161,848.36**

3.1.2.2 Pemasangan 1 m2 atap serat semen gelombang 92 cm x 225 cm x 5 mm **181,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1400	195,088.00	27,312.32
2	Tukang kayu	OH	0.0750	219,818.00	16,486.35
3	Kepala tukang	OH	0.0075	256,454.00	1,923.41
4	Mandor	OH	0.0025	302,250.00	755.63
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					46,477.70
B	BAHAN				
1	Asbes gelombang besar 5 mm,	lembar	0.600	179,700.00	107,820.00
2	Paku pancing 6x23	kg	0.120	28,000.00	3,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					111,180.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				157,657.70
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,648.66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**181,306.36**

3.1.2.3 Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 92 cm x 200 cm x 5 mm **155,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1400	195,088.00	27,312.32
2	Tukang kayu	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala tukang	OH	0.0070	256,454.00	1,795.18
4	Mandor	OH	0.0023	302,250.00	695.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,189.93
B	BAHAN				
1	Asbes gelombang besar 5 mm,	lembar	0.600	144,100.00	86,460.00
2	Paku pancing 6x23	kg	0.120	28,000.00	3,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					89,820.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				135,009.93
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	20,251.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**155,261.42**

3.1.2.4 Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 92 cm x 180 cm x 5 mm **155,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1400	195,088.00	27,312.32
2	Tukang kayu	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala tukang	OH	0.0070	256,454.00	1,795.18
4	Mandor	OH	0.0023	302,250.00	695.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,189.93
B	BAHAN				
1	Asbes gelombang besar 5 mm,	lembar	0.750	115,700.00	86,775.00
2	Paku pancing 6x23	kg	0.120	28,000.00	3,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					90,135.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				135,324.93
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	20,298.74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**155,623.67**

3.1.2.5 Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 105 cm x 270 cm x 4 mm **163,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1400	195,088.00	27,312.32
2	Tukang kayu	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala tukang	OH	0.0070	256,454.00	1,795.18
4	Mandor	OH	0.0023	302,250.00	695.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,189.93
B	BAHAN				
1	Asbes gelombang kecil 4 mm,	lembar	0.420	222,200.00	93,324.00
2	Paku pancing 6x23	kg	0.120	28,000.00	3,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					96,684.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				141,873.93
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	21,281.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**163,155.02**

3.1.2.6 Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 105 cm x 300 cm x 5 mm **147,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1400	195,088.00	27,312.32
2	Tukang kayu	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala tukang	OH	0.0070	256,454.00	1,795.18
4	Mandor	OH	0.0023	302,250.00	695.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,189.93
B	BAHAN				
1	Asbes gelombang besar 5 mm,	lembar	0.350	228,100.00	79,835.00
2	Paku pancing 6x23	kg	0.120	28,000.00	3,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					83,195.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				128,384.93
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	19,257.74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**147,642.67**

3.1.2.7 Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 105 cm x 240 cm x 5 mm **163,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1400	195,088.00	27,312.32
2	Tukang kayu	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala tukang	OH	0.0070	256,454.00	1,795.18
4	Mandor	OH	0.0023	302,250.00	695.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,189.93
B	BAHAN				
1	Asbes gelombang besar 5 mm,	lembar	0.440	213,700.00	94,028.00
2	Paku pancing 6x23	kg	0.120	28,000.00	3,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					97,388.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				142,577.93
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	21,386.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**163,964.62**

3.1.2.8 Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 105 cm x 210 cm x 5 mm **161,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1400	195,088.00	27,312.32
2	Tukang kayu	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala tukang	OH	0.0070	256,454.00	1,795.18
4	Mandor	OH	0.0023	302,250.00	695.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,189.93
B	BAHAN				
1	Asbes gelombang besar 5 mm,	lembar	0.510	180,400.00	92,004.00
2	Paku pancing 6x23	kg	0.120	28,000.00	3,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					95,364.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				140,553.93
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	21,083.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**161,637.02**

3.1.2.9 Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 105 cm x 150 cm x 5 mm **223,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1400	195,088.00	27,312.32
2	Tukang kayu	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala tukang	OH	0.0070	256,454.00	1,795.18
4	Mandor	OH	0.0023	302,250.00	695.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,189.93
B	BAHAN				
1	Asbes gelombang besar 5 mm,	lembar	0.800	181,800.00	145,440.00
2	Paku pancing 6x23	kg	0.120	28,000.00	3,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					148,800.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				193,989.93
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	29,098.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**223,088.42**

3.1.2.10 Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 108 cm x 300 cm x 6 mm **177,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1400	195,088.00	27,312.32
2	Tukang kayu	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala tukang	OH	0.0070	256,454.00	1,795.18
4	Mandor	OH	0.0023	302,250.00	695.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,189.93
B	BAHAN				
1	Asbes gelombang besar 6 mm,	lembar	0.370	286,100.00	105,857.00
2	Paku pancing 6x23	kg	0.120	28,000.00	3,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					109,217.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				154,406.93
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,161.04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**177,567.97**

3.1.2.11 Pemasangan 1 m2 atap serat Semen gelombang 108 cm x 270 cm x 6 mm **181,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1400	195,088.00	27,312.32
2	Tukang kayu	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala tukang	OH	0.0070	256,454.00	1,795.18
4	Mandor	OH	0.0023	302,250.00	695.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,189.93
B	BAHAN				
1	Asbes gelombang besar 6 mm,	lembar	0.380	288,200.00	109,516.00
2	Paku pancing 6x23	kg	0.120	28,000.00	3,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					112,876.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				158,065.93
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,709.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**181,775.82**

3.1.2.12 Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 108 cm x 240 cm x 6 mm **198,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1400	195,088.00	27,312.32
2	Tukang kayu	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala tukang	OH	0.0070	256,454.00	1,795.18
4	Mandor	OH	0.0023	302,250.00	695.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,189.93
B	BAHAN				
1	Asbes gelombang besar 6 mm,	lembar	0.460	270,100.00	124,246.00
2	Paku pancing 6x23	kg	0.120	28,000.00	3,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					127,606.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				172,795.93
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	25,919.39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**198,715.32**

3.1.2.13 Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 108 cm x 210 cm x 6 mm **177,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1400	195,088.00	27,312.32
2	Tukang kayu	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala tukang	OH	0.0070	256,454.00	1,795.18
4	Mandor	OH	0.0023	302,250.00	695.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,189.93
B	BAHAN				
1	Asbes gelombang besar 6 mm,	lembar	0.490	215,700.00	105,693.00
2	Paku pancing 6x23	kg	0.120	28,000.00	3,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					109,053.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				154,242.93
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,136.44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**177,379.37**

3.1.2.14 Pemasangan 1 m2 atap Serat Semen gelombang 108 cm x 180 cm x 6 mm **214,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1400	195,088.00	27,312.32
2	Tukang kayu	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala tukang	OH	0.0070	256,454.00	1,795.18
4	Mandor	OH	0.0023	302,250.00	695.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,189.93
B	BAHAN				
1	Asbes gelombang besar 6 mm,	lembar	0.570	241,400.00	137,598.00
2	Paku pancing 6x23	kg	0.120	28,000.00	3,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					140,958.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				186,147.93
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	27,922.19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**214,070.12**

3.1.2.15 Pemasangan 1 m' Nok/bubung setel gelombang 92 cm **396,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0840	195,088.00	16,387.39
2	Tukang kayu	OH	0.1250	219,818.00	27,477.25
3	Kepala tukang	OH	0.0125	256,454.00	3,205.68
4	Mandor	OH	0.0042	302,250.00	1,269.45
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					48,339.77
B	BAHAN				
1	Nok stel gelombang 92 cm	lembar	2.40	86,400.00	207,360.00
2	Paku sekrup (buah)	buah	6.00	14,800.00	88,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					296,160.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				344,499.77
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	51,674.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**396,174.73**

3.1.2.16 Pemasangan 1 m' Nok/bubung stel gelombang 105 cm **447,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0840	195,088.00	16,387.39
2	Tukang kayu	OH	0.1250	219,818.00	27,477.25
3	Kepala tukang	OH	0.0125	256,454.00	3,205.68
4	Mandor	OH	0.0042	302,250.00	1,269.45
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					48,339.77
B	BAHAN				
1	Nok stel gelombang 105 cm	lembar	2.100	120,100.00	252,210.00
2	Paku sekrup (buah)	buah	6.000	14,800.00	88,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					341,010.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				389,349.77
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	58,402.47
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**447,752.23**

3.1.2.17 Pemasangan 1 m' Nok/bubung stel gelombang 108 cm **653,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0840	195,088.00	16,387.39
2	Tukang kayu	OH	0.1250	219,818.00	27,477.25
3	Kepala tukang	OH	0.0125	256,454.00	3,205.68
4	Mandor	OH	0.0042	302,250.00	1,269.45
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					48,339.77
B	BAHAN				
1	Nok stel gelombang 108 cm	lembar	2.000	215,700.00	431,400.00
2	Paku sekrup (buah)	buah	6.000	14,800.00	88,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					520,200.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				568,539.77
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	85,280.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**653,820.73**

3.1.2.18 Pemasangan 1 m'Nok/ bubung paten (Permanen) 92 cm **279,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0840	195,088.00	16,387.39
2	Tukang kayu	OH	0.1250	219,818.00	27,477.25
3	Kepala tukang	OH	0.0125	256,454.00	3,205.68
4	Mandor	OH	0.0042	302,250.00	1,269.45
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					48,339.77
B	BAHAN				
1	Nok paten 92 cm	lembar	1.100	96,000.00	105,600.00
2	Paku sekrup (buah)	buah	6.000	14,800.00	88,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					194,400.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				242,739.77
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	36,410.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**279,150.73**

3.1.2.19 Pemasangan 1 m' Nok/bubung paten (Permanen) 105 cm **290,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0840	195,088.00	16,387.39
2	Tukang kayu	OH	0.1250	219,818.00	27,477.25
3	Kepala tukang	OH	0.0125	256,454.00	3,205.68
4	Mandor	OH	0.0042	302,250.00	1,269.45
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					48,339.77
B	BAHAN				
1	Nok paten 105 cm	lembar	1.200	96,000.00	115,200.00
2	Paku sekrup (buah)	buah	6.000	14,800.00	88,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					204,000.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				252,339.77
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	37,850.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**290,190.73**

3.1.2.20 Pemasangan 1 m' Nok/bubung paten(Permanen) 108 cm **290,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0840	195,088.00	16,387.39
2	Tukang kayu	OH	0.1250	219,818.00	27,477.25
3	Kepala tukang	OH	0.0125	256,454.00	3,205.68
4	Mandor	OH	0.0042	302,250.00	1,269.45
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					48,339.77
B	BAHAN				
1	Nok paten 108 cm	lembar	1.200	96,000.00	115,200.00
2	Paku sekrup (buah)	buah	6.000	14,800.00	88,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					204,000.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				252,339.77
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	37,850.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**290,190.73**

3.1.2.21 Pemasangan 1 m' Nok/bubung setel rata 92 cm **277,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0840	195,088.00	16,387.39
2	Tukang kayu	OH	0.1250	219,818.00	27,477.25
3	Kepala tukang	OH	0.0125	256,454.00	3,205.68
4	Mandor	OH	0.0042	302,250.00	1,269.45
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					48,339.77
B	BAHAN				
1	Nok setel rata 92 cm	lembar	1.100	94,400.00	103,840.00
2	Paku sekrup (buah)	buah	6.000	14,800.00	88,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					192,640.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				240,979.77
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	36,146.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**277,126.73**

3.1.2.22 Pemasangan 1 m' ok/bubung setel rata 105 cm **277,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0840	195,088.00	16,387.39
2	Tukang kayu	OH	0.1250	219,818.00	27,477.25
3	Kepala tukang	OH	0.0125	256,454.00	3,205.68
4	Mandor	OH	0.0042	302,250.00	1,269.45
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					48,339.77
B	BAHAN				
1	Nok setel rata 105 cm	lembar	1.100	94,400.00	103,840.00
2	Paku sekrup (buah)	buah	6.000	14,800.00	88,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					192,640.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				240,979.77
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	36,146.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**277,126.73**

3.1.2.23 Pemasangan 1 m' Nok/bubung setel rata 108 cm **277,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0840	195,088.00	16,387.39
2	Tukang kayu	OH	0.1250	219,818.00	27,477.25
3	Kepala tukang	OH	0.0125	256,454.00	3,205.68
4	Mandor	OH	0.0042	302,250.00	1,269.45
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					48,339.77
B	BAHAN				
1	Nok setel rata 108 cm	lembar	1.100	94,400.00	103,840.00
2	Paku sekrup (buah)	buah	6.000	14,800.00	88,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					192,640.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				240,979.77
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	36,146.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**277,126.73**

3.1.3 Penutup Atap Lainnya

3.1.3.1 Pemasangan 1 m2 atap seng gelombang 105x180 cm **192,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1200	195,088.00	23,410.56
2	Tukang kayu	OH	0.0600	219,818.00	13,189.08
3	Kepala tukang	OH	0.0060	256,454.00	1,538.72
4	Mandor	OH	0.0020	302,250.00	604.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					38,742.86
B	BAHAN				
1	Seng Gelombang 105 cm x 180 cm	lembar	0.70	183,100.00	128,170.00
2	Paku 1 inch	kg	0.02	32,900.00	658.00
JUMLAH HARGA BAHAN					128,828.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				167,570.86
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	25,135.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**192,706.49**

3.1.3.2 Pemasangan 1 m2 atap aluminium gelombang 95x180 cm **405,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.150	195,088.00	29,263.20
2	Tukang kayu	OH	0.750	219,818.00	164,863.50
3	Kepala tukang	OH	0.075	256,454.00	19,234.05
4	Mandor	OH	0.025	302,250.00	7,556.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					220,917.00
B	BAHAN				
1	Aluminium gelombang 95x180 cm	lembar	0.75	175,300.00	131,475.00
2	Paku pancing 6x23	kg	0.02	28,000.00	560.00
JUMLAH HARGA BAHAN					132,035.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				352,952.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	52,942.80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**405,894.80**

3.1.3.3 Pemasangan 1 m2 atap sirap kayu **189,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1660	195,088.00	32,384.61
2	Tukang kayu	OH	0.2500	219,818.00	54,954.50
3	Kepala tukang	OH	0.0250	256,454.00	6,411.35
4	Mandor	OH	0.0083	302,250.00	2,508.68
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					96,259.13
B	BAHAN				
1	Sirap kayu	buah	30.00	2,072.00	62,160.00
2	Paku 1 inch	kg	0.20	32,900.00	6,580.00
JUMLAH HARGA BAHAN					68,740.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				164,999.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	24,749.87
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**189,749.00**

3.1.3.4 Pemasangan 1 m2 atap fibreglass 90x180 cm **265,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1400	195,088.00	27,312.32
2	Tukang kayu	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala tukang	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
4	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					44,423.32
B	BAHAN				
1	Roof light fiberglass	lembar	0.6481	284,500.00	184,384.45
2	Paku 1 inch	kg	0.050	32,900.00	1,645.00
JUMLAH HARGA BAHAN					186,029.45
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				230,452.77
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	34,567.92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**265,020.68**

3.1.3.5 Pemasangan 1 m2 atap UPVC **288,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang kayu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,561.37
B	BAHAN				
1	Atap UPVC uk. 86x119 cm	m2	1.0000	68,301.74	68,301.74
2	Paku sekrup (buah)	buah	8.0000	14,800.00	118,400.00
JUMLAH HARGA BAHAN					186,701.74
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				251,263.10
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	37,689.47
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**288,952.57**

3.1.3.6 Pemasangan 1 m2 atap aspal/bitumen **377,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang kayu	OH	0.3000	219,818.00	65,945.40
3	Kepala tukang	OH	0.0300	256,454.00	7,693.62
4	Mandor	OH	0.0100	302,250.00	3,022.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					115,679.12
B	BAHAN				
1	Genteng aspal 80x100 cm	m2	1.050	148,050.00	155,452.50
2	Plywood 6 mm	lembar	0.350	157,950.00	55,282.50
3	Paku 1 inch	kg	0.030	32,900.00	987.00
4	Plastik aerator	buah	0.500	1,600.00	800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					212,522.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				328,201.12
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	49,230.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**377,431.29**

3.1.3.7 Pemasangan 1 m2 atap metal lembaran **142,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1333	195,088.00	26,005.23
2	Tukang kayu	OH	0.0667	219,818.00	14,661.86
3	Kepala tukang	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
4	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					43,050.28
B	BAHAN				
1	Atap metal lembaran	m2	1.300	61,100.00	79,430.00
2	Paku 1 inch	kg	0.050	32,900.00	1,645.00
JUMLAH HARGA BAHAN					81,075.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				124,125.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	18,618.79
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**142,744.08**

3.1.3.8 Pemasangan 1 m2 atap metal menerus tebal 0,4 mm **123,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0800	195,088.00	15,607.04
2	Tukang kayu	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang	OH	0.0040	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.0013	302,250.00	392.93
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					25,818.50
B	BAHAN				
1	Atap metal menerus	m2	1.300	61,100.00	79,430.00
2	Paku sekrup (buah)	buah	0.150	14,800.00	2,220.00
JUMLAH HARGA BAHAN					81,650.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				107,468.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	16,120.28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**123,588.78**

3.1.3.9 Pemasangan 1 m2 Atap Kaca Tempered

3.1.3.9.1 Pemasangan 1 m2 atap kaca ketebalan 8/10/12 mm **1,210,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.300	195,088.00	58,526.40
2	Tukang kayu	OH	0.100	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.010	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					83,979.49
B	BAHAN				
1	Kaca tempered 12 mm	m2	1.10	878,100.00	965,910.00
2	Sealant	tube	0.05	62,666.67	3,133.33
JUMLAH HARGA BAHAN					969,043.33
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,053,022.82
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	157,953.42
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,210,976.25**

3.1.3.10 Pemasangan 1 m' Nok/bubung atap seng gelombang **113,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1500	195,088.00	29,263.20
2	Tukang kayu	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala tukang	OH	0.0070	256,454.00	1,795.18
4	Mandor	OH	0.0023	302,250.00	695.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					47,140.81
B	BAHAN				
1	Seng Pelat 90x180 cm bjls 28	lembar	0.300	167,200.00	50,160.00
2	Paku 1 inch	kg	0.040	32,900.00	1,316.00
JUMLAH HARGA BAHAN					51,476.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				98,616.81
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,792.52
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**113,409.33**

3.1.3.11 Pemasangan 1 m' Nok/bubung atap aluminium gelombang **443,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu	OH	1.0000	219,818.00	219,818.00
3	Kepala tukang	OH	0.1000	256,454.00	25,645.40
4	Mandor	OH	0.0333	302,250.00	10,064.93
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					275,037.13
B	BAHAN				
1	Nok standar	lembar	1.200	91,600.00	109,920.00
2	Paku pancing 6x23	kg	0.020	28,000.00	560.00
JUMLAH HARGA BAHAN					110,480.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				385,517.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	57,827.57
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**443,344.69**

3.1.3.12 Pemasangan 1 m' Nok/bubung atap sirap kayu **180,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1250	195,088.00	24,386.00
2	Tukang kayu	OH	0.2500	219,818.00	54,954.50
3	Kepala tukang	OH	0.0250	256,454.00	6,411.35
4	Mandor	OH	0.0083	302,250.00	2,508.68
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					88,260.53
B	BAHAN				
1	Seng Pelat 90x180 cm bjls 28	lembar	0.400	167,200.00	66,880.00
2	Paku 1 inch	kg	0.050	32,900.00	1,645.00
JUMLAH HARGA BAHAN					68,525.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				156,785.53
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,517.83
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**180,303.35**

3.1.3.13 Pemasangan 1 m' Nok/bubung atap aspal/bitumen **321,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1250	195,088.00	24,386.00
2	Tukang kayu	OH	0.2500	219,818.00	54,954.50
3	Kepala tukang	OH	0.0250	256,454.00	6,411.35
4	Mandor	OH	0.0083	302,250.00	2,508.68
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					88,260.53
B	BAHAN				
1	Nok genteng aspal	buah	2.0000	85,850.00	171,700.00
2	Paku 1 inch	kg	0.0500	32,900.00	1,645.00
3	Kayu Balok Borneo	m3	0.0035	5,169,100.00	18,091.85
JUMLAH HARGA BAHAN					191,436.85
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				279,697.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	41,954.61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**321,651.98**

3.1.3.14 Pemasangan 1 m' Nok/bubung genteng metal **195,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.250	195,088.00	48,772.00
2	Tukang kayu	OH	0.150	219,818.00	32,972.70
3	Kepala tukang	OH	0.015	256,454.00	3,846.81
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					87,102.76
B	BAHAN				
1	Nok genteng metal	buah	1.100	74,300.00	81,730.00
2	Paku sekrup (buah)	buah	0.050	14,800.00	740.00
JUMLAH HARGA BAHAN					82,470.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				169,572.76
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	25,435.91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**195,008.67**

3.2 PEKERJAAN INSULASI

3.2.1 Pemasangan 1 m2 lembaran insulasi atap **75,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0800	195,088.00	15,607.04
2	Tukang kayu	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang	OH	0.0040	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.0013	302,250.00	392.93
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					25,818.50
B	BAHAN				
1	Aluminium foil double side	m2	1.100	36,000.00	39,600.00
JUMLAH HARGA BAHAN					39,600.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				65,418.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	9,812.78
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**75,231.28**

3.2.2 Pemasangan 1 m2 modul insulasi tebal 8 mm **288,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1500	195,088.00	29,263.20
2	Tukang kayu	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
3	Kepala tukang	OH	0.0050	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.0017	302,250.00	513.83
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					42,050.20
B	BAHAN				
1	Glasswool tebal 8 cm	m2	1.10	114,700.00	126,170.00
2	Kawat harmonika	m2	1.10	75,300.00	82,830.00
JUMLAH HARGA BAHAN					209,000.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				251,050.20
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	37,657.53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**288,707.72**

3.2.3 Pemasangan 1 m2 foam insulasi atap **548,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
3	Kepala tukang	OH	0.0050	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.0017	302,250.00	513.83
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					32,295.80
B	BAHAN				
1	Insulasi foam	m2	1.10	404,600.00	445,060.00
JUMLAH HARGA BAHAN					445,060.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				477,355.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	71,603.37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**548,959.16**

3.3. PEKERJAAN AKSESORIS ATAP

3.3.1 Pemasangan 1 m' talang datar/jurai seng BJLS 28 lebar 90 cm **380,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					90,135.36
B	BAHAN				
1	Talang datar/jurai seng lebar 90cm	m3	1.050	91,600.00	96,180.00
2	Paku 1 inch	kg	0.015	32,900.00	493.50
3	Kayu papan kelas III	m3	0.019	7,598,200.00	144,365.80
JUMLAH HARGA BAHAN					241,039.30
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				331,174.66
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	49,676.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**380,850.85**

3.3.2 Pemasangan 1 m' talang ½ lingkaran D-15 cm seng plat BJLS 30 **447,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.150	195,088.00	29,263.20
2	Tukang batu	OH	0.300	219,818.00	65,945.40
3	Kepala tukang	OH	0.030	256,454.00	7,693.62
4	Mandor	OH	0.010	302,250.00	3,022.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					105,924.72
B	BAHAN				
1	Talang Seng 1/2 lingkaran diameter	m	1.050	262,600.00	275,730.00
2	Paku 1 inch	kg	0.010	32,900.00	329.00
3	Besi strip (20x3) mm	kg	0.500	13,700.00	6,850.00
JUMLAH HARGA BAHAN					282,909.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				388,833.72
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	58,325.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**447,158.78**

3.3.3 Pemasangan 1 m' lisplank uk. 3x20 cm, kayu kelas I atau II **259,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					70,626.56
B	BAHAN				
1	Kayu papan kelas II	m3	0.0108	14,084,000.00	152,107.20
2	Paku 2 inch	kg	0.1000	32,900.00	3,290.00
JUMLAH HARGA BAHAN					155,397.20
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				226,023.76
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	33,903.56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**259,927.32**

3.3.4 Pemasangan 1 m' lisplank uk. 3x30 cm, kayu kelas I atau II **261,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					70,626.56
B	BAHAN				
1	Kayu papan kelas II	m3	0.011	14,084,000.00	154,924.00
2	Paku 2 inch	kg	0.050	32,900.00	1,645.00
JUMLAH HARGA BAHAN					156,569.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				227,195.56
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	34,079.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**261,274.89**

3.3.5 Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, serat semen) lebar 30 cm **120,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					70,626.56
B	BAHAN				
1	Listplank GRC lebar 30 cm	m'	1.050	30,933.33	32,480.00
2	Paku 2 inch	kg	0.050	32,900.00	1,645.00
JUMLAH HARGA BAHAN					34,125.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				104,751.56
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	15,712.73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**120,464.29**

3.3.6 Pemasangan 1 m' lisplank non kayu (GRC, serat semen) lebar 20 cm **111,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					70,626.56
B	BAHAN				
1	Listplank GRC lebar 20 cm	m'	1.050	23,200.00	24,360.00
2	Paku 2 inch	kg	0.050	32,900.00	1,645.00
JUMLAH HARGA BAHAN					26,005.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				96,631.56
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,494.73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**111,126.29**

3.4 PEKERJAAN WATERPROOFING

3.4.1 Pemasangan 1 m2 Waterproofing Membran Bakar **233,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0500	195,088.00	9,754.40
2	Tukang kayu	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
3	Kepala tukang	OH	0.0050	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.0020	302,250.00	604.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					22,632.07
B	BAHAN				
1	Membran Bakar	m'	1.050	150,000.00	157,500.00
2	Cairan Primer	kg	0.300	74,929.41	22,478.82
JUMLAH HARGA BAHAN					179,978.82
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				202,610.89
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	30,391.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**233,002.53**

3.4.3 Pelapisan 1 M2 Waterproofing Semen Base **175,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang Cat	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				45,052.57
B	BAHAN				
1	Waterproofing Semen Base	kg	1.389	77,600.00	107,786.40
	JUMLAH HARGA BAHAN				107,786.40
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				152,838.97
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	22,925.84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**175,764.81**

3,5 PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFON)

3,5,1 Langit-Langit (Plafon) Akusik

3.2.1.1 Pemasangan 1 m2 plafon akustik uk. 30x30 cm **589,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.120	195,088.00	23,410.56
2	Tukang kayu	OH	0.120	219,818.00	26,378.16
3	Kepala tukang	OH	0.012	256,454.00	3,077.45
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				54,075.17
B	BAHAN				
1	Plafon akustik 30x30 cm	lembar	12.000	38,200.00	458,400.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				458,400.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				512,475.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	76,871.28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**589,346.44**

3.5.1.2 Pemasangan 1 m2 plafon akustik uk. 30x60 cm **675,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.120	195,088.00	23,410.56
2	Tukang kayu	OH	0.120	219,818.00	26,378.16
3	Kepala tukang	OH	0.012	256,454.00	3,077.45
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				54,075.17
B	BAHAN				
1	Plafon akustik 30x60 cm	lembar	5.80	91,900.00	533,020.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				533,020.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				587,095.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	88,064.28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**675,159.44**

3.5.1.3 Pemasangan 1 m2 plafon akustik uk. 60x120 cm **270,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,052.57
B	BAHAN				
1	Plafon akustik 60x120 cm	lembar	1.50	126,500.00	189,750.00
JUMLAH HARGA BAHAN					189,750.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				234,802.57
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	35,220.38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**270,022.95**

3.5.1.4 Pemasangan 1 m2 plafon akustik uk. 60x120 cm dengan profil aluminium **646,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.5000	195,088.00	97,544.00
2	Tukang besi	OH	0.5000	219,818.00	109,909.00
3	Kepala tukang	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					225,323.28
B	BAHAN				
1	Profil Aluminium ”T”	m'	3.600	37,400.00	134,640.00
2	Kawat Ø 4 mm	kg	0.150	66,100.00	9,915.00
3	Ramset	buah	1.050	2,200.00	2,310.00
4	Plafon akustik 60x120 cm	lembar	1.500	126,500.00	189,750.00
JUMLAH HARGA BAHAN					336,615.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				561,938.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	84,290.74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**646,229.02**

3.5.2 Langit -Langit (Plafon) Lainnya

3.5.2.1 Pemasangan 1 m2 plafon papan gypsum tebal 9 mm **109,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
3	Kepala tukang	OH	0.0050	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.0017	302,250.00	513.83
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					32,295.80
B	BAHAN				
1	Gypsum board (120 cm x 240 cm x	lembar	0.364	168,600.00	61,370.40
2	Paku sekrup (buah)	buah	0.11	14,800.00	1,628.00
JUMLAH HARGA BAHAN					62,998.40
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				95,294.20
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,294.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**109,588.32**

3.5.2.2 Pemasangan 1 m2 plafon serat semen/GRC tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm **156,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0300	195,088.00	5,852.64
2	Tukang kayu	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala tukang	OH	0.0070	256,454.00	1,795.18
4	Mandor	OH	0.0023	302,250.00	695.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					23,730.25
B	BAHAN				
1	Papan semen	m2	1.210	92,500.00	111,925.00
2	Paku 2 inch	kg	0.010	32,900.00	329.00
JUMLAH HARGA BAHAN					112,254.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				135,984.25
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	20,397.64
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**156,381.89**

3.5.2.3 Pemasangan 1 m2 langit-langit (plafon) kayu lapis, tebal 3 mm, 4 mm dan 6 mm

3.5.2.3.1 Pemasangan 1 m2 plafon kayu lapis tebal 3 mm **107,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,052.57
B	BAHAN				
1	Plywood 3 mm	lembar	0.375	126,360.00	47,385.00
2	Paku Tripleks	kg	0.030	32,900.00	987.00
JUMLAH HARGA BAHAN					48,372.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				93,424.57
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,013.68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**107,438.25**

3.5.2.3.2 Pemasangan 1 m2 plafon kayu lapis tebal 4 mm **107,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,052.57
B	BAHAN				
1	Plywood 4 mm	lembar	0.375	126,360.00	47,385.00
2	Paku Tripleks	kg	0.030	32,900.00	987.00
JUMLAH HARGA BAHAN					48,372.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				93,424.57
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,013.68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**107,438.25**

3.5.2.3.3 Pemasangan 1 m2 plafon kayu lapis tebal 6 mm **121,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,052.57
B	BAHAN				
1	Plywood 6 mm	lembar	0.375	157,950.00	59,231.25
2	Paku Tripleks	kg	0.030	32,900.00	987.00
JUMLAH HARGA BAHAN					60,218.25
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				105,270.82
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	15,790.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**121,061.44**

3.5.2.4 Pemasangan 1 m2 plafon lambisering kayu tebal 9 mm **498,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.8000	195,088.00	156,070.40
2	Tukang kayu	OH	0.8000	219,818.00	175,854.40
3	Kepala tukang	OH	0.0800	256,454.00	20,516.32
4	Mandor	OH	0.0267	302,250.00	8,070.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					360,511.20
B	BAHAN				
1	Kayu papan tebal 9 mm	m3	0.015	4,823,800.00	72,357.00
2	Paku Tripleks	kg	0.010	32,900.00	329.00
JUMLAH HARGA BAHAN					72,686.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				433,197.20
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	64,979.58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**498,176.77**

3.5.2.5 Pemasangan 1 m' list plafon kayu profil **66,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0250	195,088.00	4,877.20
2	Tukang kayu	OH	0.0250	219,818.00	5,495.45
3	Kepala tukang	OH	0.0025	256,454.00	641.14
4	Mandor	OH	0.0008	302,250.00	241.80
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					11,255.59
B	BAHAN				
1	List kayu profil	m'	1.10	42,100.00	46,310.00
2	Paku sekrup (buah)	buah	0.01	14,800.00	148.00
JUMLAH HARGA BAHAN					46,458.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				57,713.59
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	8,657.04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**66,370.62**

3.5.2.6 Pemasangan 1 m' list plafon gypsum **69,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0250	195,088.00	4,877.20
2	Tukang kayu	OH	0.0250	219,818.00	5,495.45
3	Kepala tukang	OH	0.0025	256,454.00	641.14
4	Mandor	OH	0.0008	302,250.00	241.80
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					11,255.59
B	BAHAN				
1	List gypsum profil	m'	1.10	44,500.00	48,950.00
2	Paku sekrup (buah)	buah	0.01	14,800.00	148.00
JUMLAH HARGA BAHAN					49,098.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				60,353.59
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	9,053.04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**69,406.62**

3.5.2.7a Pemasangan 1 m2 plafon PVC **375,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					45,052.57
B	BAHAN				
1	Plafond PVC Lebar 20 cm	lembar	5.0000	56,200.00	281,000.00
2	Paku sekrup (buah)	buah	0.0145	14,800.00	214.60
JUMLAH HARGA BAHAN					281,214.60
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				326,267.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	48,940.07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**375,207.24**

3.5.3 Rangka Langit-Langit (Plafon)

3.5.3.1 Pemasangan 1 m2 rangka plafon besi hollow 40.40, modul 60x60 cm **213,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3500	195,088.00	68,280.80
2	Tukang besi	OH	0.3500	219,818.00	76,936.30
3	Kepala tukang	OH	0.0350	256,454.00	8,975.89
4	Mandor	OH	0.0117	302,250.00	3,536.33
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					157,729.32
B	BAHAN				
1	Besi hollow galvanis 40.40	m'	4.000	6,433.33	25,733.33
2	Kawat las	kg	0.050	47,900.00	2,395.00
JUMLAH HARGA BAHAN					28,128.33
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				185,857.65
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	27,878.65
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**213,736.30**

3.5.3.2 Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (50x 100) cm, Kayu Kelas II atau III **260,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.150	195,088.00	29,263.20
2	Tukang kayu	OH	0.300	219,818.00	65,945.40
3	Kepala tukang	OH	0.030	256,454.00	7,693.62
4	Mandor	OH	0.010	302,250.00	3,022.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					105,924.72
B	BAHAN				
1	Kaso 5/7 kayu kelas II	m3	0.0150	7,533,100.00	112,996.50
2	Paku 7 - 10 cm	kg	0.2500	30,600.00	7,650.00
JUMLAH HARGA BAHAN					120,646.50
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				226,571.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	33,985.68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**260,556.90**

3.5.3.3 Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (60x 100) cm, Kayu Kelas II atau III **283,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.200	195,088.00	39,017.60
2	Tukang kayu	OH	0.300	219,818.00	65,945.40
3	Kepala tukang	OH	0.030	256,454.00	7,693.62
4	Mandor	OH	0.010	302,250.00	3,022.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					115,679.12
B	BAHAN				
1	Kaso 5/7 kayu kelas II	m3	0.0163	7,533,100.00	122,789.53
2	Paku 7 - 10 cm	kg	0.2500	30,600.00	7,650.00
JUMLAH HARGA BAHAN					130,439.53
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				246,118.65
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	36,917.80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**283,036.45**

3,6 PEKERJAAN PASANGAN DINDING

3.6.1 Dinding Bata Merah

3.6.1.1 Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe M,f'c' 17,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP) **422,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4000	195,088.00	78,035.20
2	Tukang batu	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					129,152.96
B	BAHAN				
1	Bata merah	buah	143.81	900.00	129,429.00
2	Semen portland (PC)	kg	43.50	1,800.00	78,300.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.08	382,000.00	30,560.00
JUMLAH HARGA BAHAN					238,289.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				367,441.96
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	55,116.29
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**422,558.25**

3.6.1.2 Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe S,f'c' 12,5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP) **405,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4000	195,088.00	78,035.20
2	Tukang batu	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					129,152.96
B	BAHAN				
1	Bata merah	buah	143.810	900.00	129,429.00
2	Semen portland (PC)	kg	32.950	1,800.00	59,310.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.091	382,000.00	34,762.00
JUMLAH HARGA BAHAN					223,501.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				352,653.96
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	52,898.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**405,552.05**

3.6.1.3 Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe N,f'c' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP) **393,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4000	195,088.00	78,035.20
2	Tukang batu	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					129,152.96
B	BAHAN				
1	Bata merah	buah	143.810	900.00	129,429.00
2	Semen portland (PC)	kg	26.550	1,800.00	47,790.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.093	382,000.00	35,526.00
JUMLAH HARGA BAHAN					212,745.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				341,897.96
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	51,284.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**393,182.65**

3.6.1.4 Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1 batu dengan mortar tipe O,f'c' 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP) **388,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4000	195,088.00	78,035.20
2	Tukang batu	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					129,152.96
B	BAHAN				
1	Bata merah	buah	143.810	900.00	129,429.00
2	Semen portland (PC)	kg	22.200	1,800.00	39,960.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.102	382,000.00	38,964.00
JUMLAH HARGA BAHAN					208,353.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				337,505.96
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	50,625.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**388,131.85**

3.6.1.5 Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1 batu campuran 1SP : 6PP **389,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.400	195,088.00	78,035.20
2	Tukang batu	OH	0.200	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.020	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.007	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					129,152.96
B	BAHAN				
1	Bata merah	buah	143.810	900.00	129,429.00
2	Semen portland (PC)	kg	18.500	1,800.00	33,300.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.122	382,000.00	46,604.00
JUMLAH HARGA BAHAN					209,333.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				338,485.96
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	50,772.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**389,258.85**

3.6.1.6 merah tebal 1/2 batu dengan **204,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,561.37
B	BAHAN				
1	Bata merah	buah	71.910	900.00	64,719.00
2	Semen portland (PC)	kg	18.950	1,800.00	34,110.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.038	382,000.00	14,516.00
JUMLAH HARGA BAHAN					113,345.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				177,906.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	26,685.95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**204,592.32**

3.6.1.7 merah tebal 1/2 batu dengan **195,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,561.37
B	BAHAN				
1	Bata merah	buah	71.910	900.00	64,719.00
2	Semen portland (pc)	kg	14.370	1,800.00	25,866.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.040	382,000.00	15,280.00
JUMLAH HARGA BAHAN					105,865.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				170,426.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	25,563.95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**195,990.32**

3.6.1.8 merah tebal 1/2 batu dengan **191,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,561.37
B	BAHAN				
1	Bata merah	buah	71.910	900.00	64,719.00
2	Semen portland (pc)	kg	11.500	1,800.00	20,700.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.043	382,000.00	16,426.00
JUMLAH HARGA BAHAN					101,845.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				166,406.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	24,960.95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**191,367.32**

3.6.1.9 Pemasangan 1 m2 dinding bata **188,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,561.37
B	BAHAN				
1	Bata merah	buah	71.910	900.00	64,719.00
2	Semen portland (PC)	kg	9.680	1,800.00	17,424.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.045	382,000.00	17,190.00
JUMLAH HARGA BAHAN					99,333.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				163,894.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	24,584.15
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**188,478.52**

3.6.1.10 Pemasangan 1 m2 dinding bata merah tebal 1/2 batu campuran 1SP : 6PP **187,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,561.37
B	BAHAN				
1	Bata merah	buah	71.910	900.00	64,719.00
2	Semen portland (PC)	kg	8.320	1,800.00	14,976.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.049	382,000.00	18,718.00
JUMLAH HARGA BAHAN					98,413.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				162,974.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	24,446.15
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**187,420.52**

3.6.2 DINDING CONBLOCK

3.6.2.1 Pemasangan 1 m2 dinding **611,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1667	195,088.00	32,521.17
2	Tukang batu	OH	0.0833	219,818.00	18,310.84
3	Kepala tukang	OH	0.0083	256,454.00	2,128.57
4	Mandor	OH	0.0028	302,250.00	846.30
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					53,806.88
B	BAHAN				
1	HB-20	buah	14.000	9,900.00	138,600.00
2	Semen portland (PC)	kg	30.320	1,800.00	54,576.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.728	382,000.00	278,096.00
4	Besi angkur diameter 8	kg	0.280	22,900.00	6,412.00
JUMLAH HARGA BAHAN					477,684.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				531,490.88
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	79,723.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**611,214.51**

3.6.2.2 Pemasangan 1 m2 dinding **630,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,561.37
B	BAHAN				
1	HB-20	buah	14.000	9,900.00	138,600.00
2	Semen portland (PC)	kg	24.260	1,800.00	43,668.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.772	382,000.00	294,904.00
4	Besi angkur diameter 8	kg	0.280	22,900.00	6,412.00
JUMLAH HARGA BAHAN					483,584.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				548,145.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	82,221.80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**630,367.17**

3.6.2.3 Pemasangan 1 m2 dinding conblock HB15 dengan mortar tipe S,fc' 12,5 MPa (Setara Campu **472,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1667	195,088.00	32,521.17
2	Tukang batu	OH	0.0833	219,818.00	18,310.84
3	Kepala tukang	OH	0.0083	256,454.00	2,128.57
4	Mandor	OH	0.0028	302,250.00	846.30
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					53,806.88
B	BAHAN				
1	HB-15	buah	12.500	8,000.00	100,000.00
2	Semen portland (PC)	kg	22.740	1,800.00	40,932.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.550	382,000.00	210,100.00
4	Besi angkur diameter 8	kg	0.280	22,900.00	6,412.00
JUMLAH HARGA BAHAN					357,444.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				411,250.88
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	61,687.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**472,938.51**

3.6.2.4 Pemasangan 1 m2 dinding **477,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1667	195,088.00	32,521.17
2	Tukang batu	OH	0.0833	219,818.00	18,310.84
3	Kepala tukang	OH	0.0083	256,454.00	2,128.57
4	Mandor	OH	0.0028	302,250.00	846.30
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					53,806.88
B	BAHAN				
1	HB-15	buah	12.500	8,000.00	100,000.00
2	Semen portland (PC)	kg	18.200	1,800.00	32,760.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.582	382,000.00	222,324.00
4	Besi angkur diameter 8	kg	0.280	22,900.00	6,412.00
JUMLAH HARGA BAHAN					361,496.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				415,302.88
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	62,295.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**477,598.31**

3.6.2.5 Pemasangan 1 m2 dinding **355,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1667	195,088.00	32,521.17
2	Tukang batu	OH	0.0833	219,818.00	18,310.84
3	Kepala tukang	OH	0.0083	256,454.00	2,128.57
4	Mandor	OH	0.0028	302,250.00	846.30
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					53,806.88
B	BAHAN				
1	HB-10	buah	12.500	6,600.00	82,500.00
2	Semen portland (PC)	kg	15.160	1,800.00	27,288.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.364	382,000.00	139,048.00
4	Besi angkur diameter 8	kg	0.280	22,900.00	6,412.00
JUMLAH HARGA BAHAN					255,248.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				309,054.88
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	46,358.23
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**355,413.11**

3.6.2.6 Pemasangan 1 m2 dinding **359,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1667	195,088.00	32,521.17
2	Tukang batu	OH	0.0833	219,818.00	18,310.84
3	Kepala tukang	OH	0.0083	256,454.00	2,128.57
4	Mandor	OH	0.0028	302,250.00	846.30
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					53,806.88
B	BAHAN				
1	HB-10	buah	12.50	6,600.00	82,500.00
2	Semen portland (PC)	kg	12.13	1,800.00	21,834.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.388	382,000.00	148,216.00
4	Besi angkur diameter 8	kg	0.280	22,900.00	6,412.00
JUMLAH HARGA BAHAN					258,962.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				312,768.88
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	46,915.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**359,684.21**

3.6.3 DINDING ROSTER

3.6.3.1 Pemasangan 1 m2 dinding kerawang (rooster) 12x11x24 dengan mortar tipe S,fc' 12,5 MPa (S **734,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,561.37
B	BAHAN				
1	Bata rooster	buah	36.460	14,700.00	535,962.00
2	Semen portland (PC)	kg	14.000	1,800.00	25,200.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.035	382,000.00	13,370.00
JUMLAH HARGA BAHAN					574,532.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				639,093.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	95,864.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**734,957.37**

3.6.3.2 Pemasangan 1 m2 dinding **728,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,561.37
B	BAHAN				
1	Bata rooster	buah	36.460	14,700.00	535,962.00
2	Semen portland (PC)	kg	11.000	1,800.00	19,800.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.035	382,000.00	13,370.00
JUMLAH HARGA BAHAN					569,132.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				633,693.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	95,054.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**728,747.37**

3.6.3.3 Pemasangan 1 m2 dinding bata **867,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.300	195,088.00	58,526.40
2	Tukang batu	OH	0.150	219,818.00	32,972.70
3	Kepala tukang	OH	0.015	256,454.00	3,846.81
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					96,857.16
B	BAHAN				
1	Bata Berongga Uk. 12x11x24	buah	36.460	17,000.00	619,820.00
2	Semen portland (PC)	kg	14.000	1,800.00	25,200.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.032	382,000.00	12,224.00
JUMLAH HARGA BAHAN					657,244.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				754,101.16
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	113,115.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**867,216.33**

3.6.3.4 Pemasangan 1 m2 glass block 20x20 cm, 1PC : 3PP **1,484,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,561.37
B	BAHAN				
1	Glass block 20x20 cm	buah	26.250	45,300.00	1,189,125.00
2	Semen portland (pc)	kg	14.000	1,800.00	25,200.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.032	382,000.00	12,224.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,226,549.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,291,110.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	193,666.55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,484,776.92**

3.6.3.5 Pemasangan 1 m2 dinding **561,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,561.37
B	BAHAN				
1	Bata rooster	buah	26.250	14,700.00	385,875.00
2	Semen portland (PC)	kg	14.000	1,800.00	25,200.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.032	382,000.00	12,224.00
JUMLAH HARGA BAHAN					423,299.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				487,860.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	73,179.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**561,039.42**

3.6.4 DINDING BATA RINGAN

3.6.4.1 Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 7,5 cm dengan mortar siap pakai **183,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1677	195,088.00	32,716.26
2	Tukang batu	OH	0.0833	219,818.00	18,310.84
3	Kepala tukang	OH	0.0083	256,454.00	2,128.57
4	Mandor	OH	0.0028	302,250.00	846.30
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					54,001.97
B	BAHAN				
1	Bata ringan tebal 7,5 cm	buah	8.750	11,200.00	98,000.00
2	Mortar siap pakai	kg	2.571	2,892.00	7,435.33
JUMLAH HARGA BAHAN					105,435.33
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				159,437.30
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,915.59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**183,352.89**

3.6.4.2 Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 10 cm dengan mortar siap pakai **195,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1677	195,088.00	32,716.26
2	Tukang batu	OH	0.0833	219,818.00	18,310.84
3	Kepala tukang	OH	0.0083	256,454.00	2,128.57
4	Mandor	OH	0.0028	302,250.00	846.30
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				54,001.97
B	BAHAN				
1	Bata ringan tebal 10 cm	buah	8.750	12,100.00	105,875.00
2	Mortar siap pakai	kg	3.429	2,892.00	9,916.67
	JUMLAH HARGA BAHAN				115,791.67
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				169,793.63
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	25,469.04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**195,262.68**

3.6.4.3 Pemasangan 1 m2 dinding bata ringan tebal 20 cm dengan mortar siap pakai **238,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2500	195,088.00	48,772.00
2	Tukang batu	OH	0.1250	219,818.00	27,477.25
3	Kepala tukang	OH	0.0125	256,454.00	3,205.68
4	Mandor	OH	0.0042	302,250.00	1,269.45
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				80,724.38
B	BAHAN				
1	Bata ringan tebal 20 cm	buah	8.750	12,256.16	107,241.44
2	Mortar siap pakai	kg	6.857	2,892.00	19,830.44
	JUMLAH HARGA BAHAN				127,071.88
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				207,796.26
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	31,169.44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**238,965.70**

3.6.6 DINDING PARTISI

3.6.6.1 Pemasangan 1 m2 dinding **585,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0030	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				64,470.69
B	BAHAN				
1	Gypsum Board (122 cm x 244 cm x	buah	0.739	168,600.00	124,595.40
2	Rockwool tebal 50 mm	kg	1.100	290,000.00	319,000.00
3	Paku sekrup (buah)	buah	0.050	14,800.00	740.00
4	Compound gypsum	kg	0.106	3,500.00	371.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				444,706.40
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				509,177.09
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	76,376.56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**585,553.65**

3.7 PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN

3.7.1 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm — 113,300.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,561.37
B	BAHAN				
1	Semen portland (PC)	kg	15.504	1,800.00	27,907.20
2	Pasir pasang (m3)	m3	0.016	382,000.00	6,112.00
JUMLAH HARGA BAHAN					34,019.20
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				98,580.57
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,787.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**113,367.65**

3.7.2 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm — 104,100.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,561.37
B	BAHAN				
1	Semen portland (PC)	kg	10.224	1,800.00	18,403.20
2	Pasir pasang (m3)	m3	0.020	382,000.00	7,640.00
JUMLAH HARGA BAHAN					26,043.20
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				90,604.57
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	13,590.68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**104,195.25**

3.7.3 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15 mm — 100,400.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,561.37
B	BAHAN				
1	Semen portland (PC)	kg	7.776	1,800.00	13,996.80
2	Pasir pasang (m3)	m3	0.023	382,000.00	8,786.00
JUMLAH HARGA BAHAN					22,782.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				87,344.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	13,101.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**100,445.79**

3.7.4 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm **97,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				64,561.37
B	BAHAN				
1	Semen portland (PC)	kg	6.240	1,800.00	11,232.00
2	Pasir pasang (m3)	m3	0.024	382,000.00	9,168.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				20,400.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				84,961.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	12,744.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**97,705.57**

3.7.5 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm **96,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				64,561.37
B	BAHAN				
1	Semen portland (PC)	kg	5.184	1,800.00	9,331.20
2	Pasir pasang (m3)	m3	0.026	382,000.00	9,932.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				19,263.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				83,824.57
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	12,573.68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**96,398.25**

3.7.6 Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm **95,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				64,561.37
B	BAHAN				
1	Semen portland (PC)	kg	4.416	1,800.00	7,948.80
2	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				18,262.80
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				82,824.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	12,423.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**95,247.79**

3.7.7 Pemasangan 1 m2 plesteran dengan semen instan tebal 10 mm **117,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1670	195,088.00	32,579.70
2	Tukang batu	OH	0.0830	219,818.00	18,244.89
3	Kepala tukang	OH	0.0083	256,454.00	2,128.57
4	Mandor	OH	0.0028	302,250.00	846.30
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				53,799.46
B	BAHAN				
1	Mortar siap pakai	kg	16.670	2,892.00	48,209.64
	JUMLAH HARGA BAHAN				48,209.64
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				102,009.10
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	15,301.36
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**117,310.46**

3.7.8 Pemasangan 1 m2 acian **80,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,561.37
B	BAHAN				
1	Semen portland (PC)	kg	3.250	1,800.00	5,850.00
JUMLAH HARGA BAHAN					5,850.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				70,411.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	10,561.70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**80,973.07**

3.7.9 Pemasangan 1 m2 berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm **116,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2500	195,088.00	48,772.00
2	Tukang batu	OH	0.1250	219,818.00	27,477.25
3	Kepala tukang	OH	0.0125	256,454.00	3,205.68
4	Mandor	OH	0.0042	302,250.00	1,269.45
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					80,724.38
B	BAHAN				
1	Semen portland (PC)	kg	6.240	1,800.00	11,232.00
2	Pasir pasang (m3)	m3	0.024	382,000.00	9,168.00
JUMLAH HARGA BAHAN					20,400.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				101,124.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	15,168.66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**116,293.03**

3.7.10 Pemasangan 1 m' plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm **99,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1786	195,088.00	34,842.72
2	Tukang batu	OH	0.1786	219,818.00	39,259.49
3	Kepala tukang	OH	0.0179	256,454.00	4,590.53
4	Mandor	OH	0.0060	302,250.00	1,813.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					80,506.24
B	BAHAN				
1	Semen portland (PC)	kg	0.500	1,800.00	900.00
2	Pasir pasang (m3)	m3	0.013	382,000.00	4,966.00
JUMLAH HARGA BAHAN					5,866.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				86,372.24
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	12,955.84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**99,328.07**

3.7.11 Pemasangan 1 m2 plesteran serbuk batu granit 1SP : 2 granit, tebal 10 mm **301,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0030	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				64,470.69
B	BAHAN				
1	Semen portland (PC)	kg	10.000	1,800.00	18,000.00
2	Serbuk batu granit	kg	15.000	12,000.00	180,000.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				198,000.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				262,470.69
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	39,370.60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**301,841.29**

3.7.12 Pemasangan 1 m2 plesteran serbuk batu traso 1SP : 2 traso, tebal 10 mm **319,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0030	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				64,470.69
B	BAHAN				
1	Semen portland (PC)	kg	10.000	1,800.00	18,000.00
2	Serbuk batu traso	kg	15.000	13,000.00	195,000.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				213,000.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				277,470.69
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	41,620.60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**319,091.29**

3.7.13 Pemasangan 1 m2 kamprotan untuk finishing 1SP : 2PP **61,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.133	195,088.00	25,946.70
2	Tukang batu	OH	0.067	219,818.00	14,727.81
3	Kepala tukang	OH	0.007	256,454.00	1,795.18
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				43,074.19
B	BAHAN				
1	Semen portland (PC)	kg	4.320	1,800.00	7,776.00
2	Pasir pasang (m3)	m3	0.006	382,000.00	2,292.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				10,068.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				53,142.19
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,971.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**61,113.52**

3.7.14 Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan bata merah **60,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang batu	OH	0.133	219,818.00	29,235.79
3	Kepala tukang	OH	0.013	256,454.00	3,333.90
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				46,849.59
B	BAHAN				
1	Semen portland (PC)	kg	3.108	1,800.00	5,594.40
	JUMLAH HARGA BAHAN				5,594.40
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				52,443.99
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,866.60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**60,310.59**

3.7.15 Pemasangan 1 m2 finishing dinding siar pasangan conblock ekspose **43,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.050	195,088.00	9,754.40
2	Tukang batu	OH	0.100	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.010	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,207.49
B	BAHAN				
1	Semen portland (PC)	kg	1.600	1,800.00	2,880.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				2,880.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				38,087.49
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	5,713.12
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**43,800.61**

3.7.16 Pekerjaan 1 m2 Beton Expose **59,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				45,052.57
B	BAHAN				
1	Mortar Skimcoat	kg	2.000	3,495.00	6,990.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				6,990.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				52,042.57
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,806.38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**59,848.95**

3.8 PEKERJAAN PENGECATAN DAN PELITURAN

3.8.1 Pengikisan/pengerokan 1 m2 permukaan cat lama (cat minyak) **37,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1500	195,088.00	29,263.20
2	Mandor	OH	0.0075	302,250.00	2,266.88
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				31,530.08
B	BAHAN				
1	Soda api	kg	0.050	22,600.00	1,130.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,130.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				32,660.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	4,899.01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**37,559.09**

3.8.2 Pencucian 1 m2 permukaan tembok yang pernah dicat **38,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1500	195,088.00	29,263.20
2	Mandor	OH	0.0075	302,250.00	2,266.88
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				31,530.08
B	BAHAN				
1	Sabun	kg	0.050	37,100.00	1,855.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,855.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				33,385.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	5,007.76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**38,392.84**

3.8.3 Pengerokan 1 m2 karat pada permukaan baja cara manual **47,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1500	195,088.00	29,263.20
2	Mandor	OH	0.0075	302,250.00	2,266.88
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				31,530.08
B	BAHAN				
1	Cairan perontok karat	kg	0.050	190,600.00	9,530.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				9,530.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				41,060.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	6,159.01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**47,219.09**

3.8.4 Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) **124,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0700	195,088.00	13,656.16
2	Tukang cat	OH	0.0090	219,818.00	1,978.36
3	Kepala tukang	OH	0.0009	256,454.00	230.81
4	Mandor	OH	0.0003	302,250.00	90.68
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				15,956.01
B	BAHAN				
1	Meni kayu	kg	0.200	108,800.00	21,760.00
2	Plamir kayu	kg	0.150	44,900.00	6,735.00
3	Cat dasar (cat kayu)	kg	0.170	138,800.00	23,596.00
4	Cat penutup (cat kayu)	kg	0.260	138,800.00	36,088.00
5	Kuas 3 inch	buah	0.010	22,200.00	222.00
6	Pengencer cat kayu/besi	kg	0.030	74,800.00	2,244.00
7	Amplas	lembar	0.200	8,400.00	1,680.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				92,325.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				108,281.01
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	16,242.15
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**124,523.16**

3.8.5 Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup) **167,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0700	195,088.00	13,656.16
2	Tukang cat	OH	0.1050	219,818.00	23,080.89
3	Kepala tukang	OH	0.0105	256,454.00	2,692.77
4	Mandor	OH	0.0035	302,250.00	1,057.88
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				40,487.69
B	BAHAN				
1	Meni kayu	kg	0.200	108,800.00	21,760.00
2	Plamir kayu	kg	0.150	44,900.00	6,735.00
3	Cat dasar (cat kayu)	kg	0.170	138,800.00	23,596.00
4	Cat penutup (cat kayu)	kg	0.350	138,800.00	48,580.00
5	Kuas 3 inch	buah	0.010	22,200.00	222.00
6	Pengencer cat kayu/besi	kg	0.030	74,800.00	2,244.00
7	Amplas	lembar	0.200	8,400.00	1,680.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				104,817.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				145,304.69
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	21,795.70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**167,100.40**

3.8.6 Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan teak oil **61,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0400	195,088.00	7,803.52
2	Tukang cat	OH	0.0630	219,818.00	13,848.53
3	Kepala tukang	OH	0.0063	256,454.00	1,615.66
4	Mandor	OH	0.0021	302,250.00	634.73
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,902.44
B	BAHAN				
1	Teak oil	liter	0.360	81,900.00	29,484.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				29,484.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				53,386.44
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	8,007.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**61,394.41**

3.8.7 Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan pelitur **113,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.040	195,088.00	7,803.52
2	Tukang cat	OH	0.060	219,818.00	13,189.08
3	Kepala tukang	OH	0.006	256,454.00	1,538.72
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,135.82
B	BAHAN				
1	Pelitur	liter	0.150	108,200.00	16,230.00
2	Pelitur jadi	liter	0.372	115,400.00	42,928.80
3	Amplas	lembar	2.000	8,400.00	16,800.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				75,958.80
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				99,094.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,864.19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**113,958.82**

3.8.8 Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan residu atau Ter **60,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				21,020.05
B	BAHAN				
1	Residu	liter	0.350	90,300.00	31,605.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				31,605.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				52,625.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,893.76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**60,518.81**

3.8.9 Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan vernis **99,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1600	195,088.00	31,214.08
2	Tukang cat	OH	0.1600	219,818.00	35,170.88
3	Kepala tukang	OH	0.0160	256,454.00	4,103.26
4	Mandor	OH	0.0053	302,250.00	1,601.93
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				72,090.15
B	BAHAN				
1	Vernis	liter	0.150	54,600.00	8,190.00
2	Dempul	kg	0.050	109,600.00	5,480.00
3	Amplas	lembar	0.100	8,400.00	840.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				14,510.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				86,600.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	12,990.02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**99,590.17**

3.8.10 Pengecatan 1 M2 Tembol Baru

3.8.10.1 Pengecatan 1 m2 tembok baru Interior(1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 62,300.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0667	195,088.00	13,012.37
2	Tukang cat	OH	0.0667	219,818.00	14,661.86
3	Kepala tukang	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
4	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					30,057.42
B	BAHAN				
2	Cat dasar (cat tembok interior)	kg	0.100	104,200.00	10,420.00
3	Cat penutup (cat tembok interior)	kg	0.260	52,956.00	13,768.56
JUMLAH HARGA BAHAN					24,188.56
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				54,245.98
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	8,136.90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**62,382.88**

3.8.10.2 Pengecatan 1 m2 tembok baru Ekterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup), eksterior 94,500.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0769	195,088.00	15,002.27
2	Tukang cat	OH	0.0769	219,818.00	16,904.00
3	Kepala tukang	OH	0.0077	256,454.00	1,974.70
4	Mandor	OH	0.0026	302,250.00	785.85
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					34,666.82
B	BAHAN				
1	Cat dasar (cat tembok eksterior)	kg	0.100	113,000.00	11,300.00
2	Cat penutup (cat tembok eksterior)	kg	0.260	139,440.00	36,254.40
JUMLAH HARGA BAHAN					47,554.40
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				82,221.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	12,333.18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**94,554.40**

3.8.11 Pengecatan 1 m2 Tembok Lama

3.8.11.1 Pengecatan 1 m2 tembok lama Interior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 51,200.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0500	195,088.00	9,754.40
2	Tukang cat	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
3	Kepala tukang	OH	0.0050	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.0017	302,250.00	513.83
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					22,541.40
B	BAHAN				
1	Cat dasar (cat tembok interior)	kg	0.120	104,200.00	12,504.00
2	Cat penutup (cat tembok interior)	kg	0.180	52,956.00	9,532.08
JUMLAH HARGA BAHAN					22,036.08
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				44,577.48
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	6,686.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**51,264.10**

3.8.11.2 Pengecatan 1 m2 tembok lama Ekterior (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) 70,300.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0500	195,088.00	9,754.40
2	Tukang cat	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
3	Kepala tukang	OH	0.0050	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.0017	302,250.00	513.83
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					22,541.40
B	BAHAN				
1	Cat dasar (cat tembok eksterior)	kg	0.120	113,000.00	13,560.00
2	Cat penutup (cat tembok eksterior)	kg	0.180	139,440.00	25,099.20
JUMLAH HARGA BAHAN					38,659.20
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				61,200.60
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	9,180.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**70,380.68**

3.8.12 Pelaburan 1 m2 tembok baru dengan kapur padam (kapur pemutih) 105,000.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.150000	195,088.00	29,263.20
2	Tukang cat	OH	0.001000	219,818.00	219.82
3	Kepala tukang	OH	0.000100	256,454.00	25.65
4	Mandor	OH	0.000033	302,250.00	9.97
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					29,518.64
B	BAHAN				
1	Kapur padam	kg	0.150	158,200.00	23,730.00
2	Amplas	lembar	0.100	8,400.00	840.00
3	Alang-alang	ikat	0.250	149,100.00	37,275.00
JUMLAH HARGA BAHAN					61,845.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				91,363.64
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	13,704.55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**105,068.18**

3.8.13 Pelaburan 1 m2 tembok lama dengan kapur padam (kapur pemutih) 109,800.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0400	195,088.00	7,803.52
2	Tukang cat	OH	0.0050	219,818.00	1,099.09
3	Kepala tukang	OH	0.0005	256,454.00	128.23
4	Mandor	OH	0.0002	302,250.00	60.45
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					9,091.29
B	BAHAN				
1	Kapur padam	kg	0.300	158,200.00	47,460.00
2	Amplas	lembar	0.200	8,400.00	1,680.00
3	Alang-alang	ikat	0.250	149,100.00	37,275.00
JUMLAH HARGA BAHAN					86,415.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				95,506.29
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,325.94
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**109,832.23**

3.8.14 Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis 3 lapis cat terakhir secara semprot **145,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang cat	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					90,135.36
B	BAHAN				
1	Cat dasar (cat besi)	kg	0.300	117,400.00	35,220.00
2	Pengencer cat kayu/besi	liter	0.010	74,800.00	748.00
JUMLAH HARGA BAHAN					35,968.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				126,103.36
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	18,915.50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**145,018.86**

3.8.15 Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 3 lapis **374,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4000	195,088.00	78,035.20
2	Tukang cat	OH	0.8000	219,818.00	175,854.40
3	Kepala tukang	OH	0.0800	256,454.00	20,516.32
4	Mandor	OH	0.0267	302,250.00	8,070.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					282,476.00
B	BAHAN				
1	Cat dasar (cat besi)	kg	0.110	117,400.00	12,914.00
2	Cat antara (cat besi)	kg	0.170	117,400.00	19,958.00
3	Cat penutup (cat besi)	kg	0.080	117,400.00	9,392.00
4	Kuas 3 inch	buah	0.010	22,200.00	222.00
5	Pengencer cat kayu/besi	liter	0.010	74,800.00	748.00
JUMLAH HARGA BAHAN					43,234.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				325,710.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	48,856.50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**374,566.49**

3.8.16 Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi (Zinc Chromate) **77,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0200	195,088.00	3,901.76
2	Tukang cat	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					55,019.52
B	BAHAN				
1	Meni besi	kg	0.100	108,800.00	10,880.00
2	Kuas 3 inch	buah	0.010	22,200.00	222.00
3	Pengencer cat kayu/besi	liter	0.010	74,800.00	748.00
4	Amplas	lembar	0.020	8,400.00	168.00
JUMLAH HARGA BAHAN					12,018.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				67,037.52
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	10,055.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**77,093.14**

3.8.17 Pengecatan 1 m2 permukaan baja dengan menie besi dengan perancah **143,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2500	195,088.00	48,772.00
2	Tukang cat	OH	0.2250	219,818.00	49,459.05
3	Kepala tukang	OH	0.0225	256,454.00	5,770.22
4	Mandor	OH	0.0075	302,250.00	2,266.88
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					106,268.14
B	BAHAN				
1	Meni besi	kg	0.100	108,800.00	10,880.00
2	Kuas 3 inch	buah	0.010	22,200.00	222.00
3	Pengencer cat kayu/besi	liter	0.010	74,800.00	748.00
4	Perancah kayu	m3	0.002	3,454,300.00	6,908.60
JUMLAH HARGA BAHAN					18,758.60
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				125,026.74
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	18,754.01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**143,780.75**

3.8.18 Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 4 lapis **168,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2500	195,088.00	48,772.00
2	Tukang cat	OH	0.2500	219,818.00	54,954.50
3	Kepala tukang	OH	0.0250	256,454.00	6,411.35
4	Mandor	OH	0.0083	302,250.00	2,508.68
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					112,646.53
B	BAHAN				
1	Cat dasar (cat besi)	kg	0.100	117,400.00	11,740.00
2	Cat antara (cat besi)	kg	0.100	117,400.00	11,740.00
3	Cat penutup (cat besi)	kg	0.080	117,400.00	9,392.00
4	Kuas 3 inch	buah	0.010	22,200.00	222.00
5	Pengencer cat kayu/besi	liter	0.010	74,800.00	748.00
JUMLAH HARGA BAHAN					33,842.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				146,488.53
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	21,973.28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**168,461.80**

3.8.19 Pengecatan 1 m2 permukaan baja galvanis secara manual sistem 1 lapis cat penutup **72,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0600	195,088.00	11,705.28
2	Tukang cat	OH	0.0600	219,818.00	13,189.08
3	Kepala tukang	OH	0.0060	256,454.00	1,538.72
4	Mandor	OH	0.0020	302,250.00	604.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					27,037.58
B	BAHAN				
1	Cat penutup (cat besi)	kg	0.300	117,400.00	35,220.00
2	Kuas 3 inch	buah	0.010	22,200.00	222.00
3	Pengencer cat kayu/besi	liter	0.010	74,800.00	748.00
JUMLAH HARGA BAHAN					36,190.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				63,227.58
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	9,484.14
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**72,711.72**

3.8.20 Pengecatan 1 m2 plafon (1 lapis cat dasar dan 2 lapis cat penutup)

3.8.20.1 Pengecatan 1 m2 plafon Interior (1 lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup) **57,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0625	195,088.00	12,193.00
2	Tukang cat	OH	0.0625	219,818.00	13,738.63
3	Kepala tukang	OH	0.0063	256,454.00	1,615.66
4	Mandor	OH	0.0021	302,250.00	634.73
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					28,182.01
B	BAHAN				
1	Cat dasar (cat tembok interior)	kg	0.120	104,200.00	12,504.00
2	Cat penutup (cat tembok interior)	kg	0.180	52,956.00	9,532.08
JUMLAH HARGA BAHAN					22,036.08
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				50,218.09
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,532.71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**57,750.80**

3.8.21 Pengecatan 1 m2 cat epoxy tebal 2 mm **316,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang cat	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					90,135.36
B	BAHAN				
1	Cat epoxy	kg	1.000	184,700.00	184,700.00
JUMLAH HARGA BAHAN					184,700.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				274,835.36
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	41,225.30
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**316,060.66**

3.8.22 Pelituran 1 m2 dengan pelitur melamic **495,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.200	195,088.00	39,017.60
2	Tukang cat	OH	1.200	219,818.00	263,781.60
3	Kepala tukang	OH	0.120	256,454.00	30,774.48
4	Mandor	OH	0.040	302,250.00	12,090.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					345,663.68
B	BAHAN				
1	Wood filler	kg	0.150	92,600.00	13,890.00
2	Woodstain	kg	0.150	85,200.00	12,780.00
3	Sanding	kg	0.150	107,000.00	16,050.00
4	Melamic	kg	0.240	113,000.00	27,120.00
5	Thinner	liter	0.200	53,700.00	10,740.00
6	Amplas	lembar	0.600	8,400.00	5,040.00
JUMLAH HARGA BAHAN					85,620.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				431,283.68
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	64,692.55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**495,976.23**

3.9 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI

3.9.1 UBIN PC

3.9.1 Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu uk. 20x20 cm (1SP : 2PP) 183,100.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1333	195,088.00	26,005.23
2	Tukang batu	OH	0.0667	219,818.00	14,661.86
3	Kepala tukang	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
4	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					43,050.28
B	BAHAN				
1	Ubin PC abu-abu 20x20 cm	buah	26.250	3,100.00	81,375.00
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					116,226.60
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				159,276.88
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,891.53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**183,168.42**

3.9.1.2 Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu uk. 30x30 cm (1SP : 2PP) 128,800.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1429	195,088.00	27,878.08
2	Tukang batu	OH	0.0714	219,818.00	15,695.01
3	Kepala tukang	OH	0.0071	256,454.00	1,820.82
4	Mandor	OH	0.0024	302,250.00	725.40
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					46,119.30
B	BAHAN				
1	Ubin PC abu-abu 30x30 cm	buah	11.667	3,100.00	36,167.70
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					71,019.30
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				117,138.60
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10% x D	11,713.86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**128,852.46**

3.9.1.3 Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu uk. 40x40 cm (1SP : 2PP) 115,300.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1538	195,088.00	30,004.53
2	Tukang batu	OH	0.0769	219,818.00	16,904.00
3	Kepala tukang	OH	0.0077	256,454.00	1,974.70
4	Mandor	OH	0.0026	302,250.00	785.85
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					49,669.08
B	BAHAN				
1	Ubin PC abu-abu 40x40 cm	buah	6.563	3,100.00	20,345.30
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					55,196.90
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				104,865.98
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10% x D	10,486.60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**115,352.58**

3.9.1.4 Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu uk. 60x60 cm (1SP : 2PP) **125,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2500	195,088.00	48,772.00
2	Tukang batu	OH	0.0833	219,818.00	18,310.84
3	Kepala tukang	OH	0.0083	256,454.00	2,128.57
4	Mandor	OH	0.0028	302,250.00	846.30
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					70,057.71
B	BAHAN				
1	Ubin PC abu-abu 60x60 cm	buah	2.917	3,100.00	9,042.70
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					43,894.30
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				113,952.01
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10% x D	11,395.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**125,347.21**

3.9.1.5 Pemasangan 1 m' plint ubin PC abu-abu uk. 10 s.d. 15x20 cm (1SP : 2PP) **42,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0571	195,088.00	11,139.52
2	Tukang batu	OH	0.0286	219,818.00	6,286.79
3	Kepala tukang	OH	0.0029	256,454.00	743.72
4	Mandor	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					18,472.29
B	BAHAN				
1	Plint ubin PC abu-abu uk. 10-15x20 c	buah	5.250	3,100.00	16,275.00
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					20,488.20
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				38,960.49
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10% x D	3,896.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**42,856.53**

3.9.1.6 Pemasangan 1 m' plint ubin PC abu-abu uk. 10 s.d. 15x30 cm (1SP : 2PP) **38,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0625	195,088.00	12,193.00
2	Tukang batu	OH	0.0313	219,818.00	6,880.30
3	Kepala tukang	OH	0.0031	256,454.00	795.01
4	Mandor	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					20,170.56
B	BAHAN				
1	Plint ubin PC abu-abu uk. 10-15x30 c	buah	3.500	3,100.00	10,850.00
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					15,063.20
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				35,233.76
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10% x D	3,523.38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**38,757.14**

3.9.1.7 Pemasangan 1 m' plint ubin PC abu-abu uk. 10 s.d. 15x40 cm (1SP : 2PP) **37,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0667	195,088.00	13,012.37
2	Tukang batu	OH	0.0333	219,818.00	7,319.94
3	Kepala tukang	OH	0.0033	256,454.00	846.30
4	Mandor	OH	0.0011	302,250.00	332.48
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					21,511.08
B	BAHAN				
1	Plint ubin PC abu-abu uk. 10-15x40 c	buah	2.625	3,100.00	8,137.50
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					12,350.70
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				33,861.78
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10% x D	3,386.18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**37,247.96**

3.9.1.8 Pemasangan 1 m' plint ubin PC abu-abu uk. 10 s.d. 15x60 cm (1SP : 2PP) **35,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0714	195,088.00	13,929.28
2	Tukang batu	OH	0.0357	219,818.00	7,847.50
3	Kepala tukang	OH	0.0036	256,454.00	923.23
4	Mandor	OH	0.0012	302,250.00	362.70
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					23,062.72
B	BAHAN				
1	Plint ubin PC abu-abu uk. 10-15x60 c	buah	1.750	3,100.00	5,425.00
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					9,638.20
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				32,700.92
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10% x D	3,270.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**35,971.01**

3.9.2 UBIN WARNA

3.9.2.1 Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna uk. 20x20 cm (1SP : 2PP) **564,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1333	195,088.00	26,005.23
2	Tukang batu	OH	0.0667	219,818.00	14,661.86
3	Kepala tukang	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
4	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					43,050.28
B	BAHAN				
1	Ubin warna 20x20 cm	buah	26.250	15,200.00	399,000.00
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					470,151.60
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				513,201.88
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10% x D	51,320.19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**564,522.07**

3.9.2.2 Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna uk. 30x30 cm (1SP : 2PP) **605,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1429	195,088.00	27,878.08
2	Tukang batu	OH	0.0714	219,818.00	15,695.01
3	Kepala tukang	OH	0.0071	256,454.00	1,820.82
4	Mandor	OH	0.0024	302,250.00	725.40
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					46,119.30
B	BAHAN				
1	Ubin warna 30x30 cm	buah	11.667	37,100.00	432,845.70
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					503,997.30
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				550,116.60
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10% x D	55,011.66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**605,128.26**

3.9.2.3 Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna uk. 40x40 cm (1SP : 2PP) **526,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1538	195,088.00	30,004.53
2	Tukang batu	OH	0.0769	219,818.00	16,904.00
3	Kepala tukang	OH	0.0077	256,454.00	1,974.70
4	Mandor	OH	0.0026	302,250.00	785.85
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					49,669.08
B	BAHAN				
1	Ubin warna 40x40 cm	buah	6.563	54,500.00	357,683.50
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					428,835.10
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				478,504.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10% x D	47,850.42
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**526,354.60**

3.9.2.5 Pemasangan 1 m' plint ubin warna uk. 10 s.d. 15x20 cm (1SP : 2PP) **77,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0571	195,088.00	11,139.52
2	Tukang batu	OH	0.0286	219,818.00	6,286.79
3	Kepala tukang	OH	0.0029	256,454.00	743.72
4	Mandor	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					18,472.29
B	BAHAN				
1	Plint ubin warna uk. 10-15x20 cm	buah	5.250	8,300.00	43,575.00
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					52,337.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				70,810.09
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10% x D	7,081.01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**77,891.09**

3.9.2.6 Pemasangan 1 m' plint ubin warna uk. 10 s.d. 15x30 cm (1SP : 2PP) **66,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0625	195,088.00	12,193.00
2	Tukang batu	OH	0.0313	219,818.00	6,880.30
3	Kepala tukang	OH	0.0031	256,454.00	795.01
4	Mandor	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					20,170.56
B	BAHAN				
1	Plint ubin warna uk. 10-15x30 cm	buah	3.500	8,300.00	29,050.00
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					37,812.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				57,983.36
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			15%	8,697.50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**66,680.86**

3.9.2.7 Pemasangan 1 m' plint ubin warna uk. 10 s.d. 15x40 cm (1SP : 2PP) **67,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0667	195,088.00	13,012.37
2	Tukang batu	OH	0.0333	219,818.00	7,319.94
3	Kepala tukang	OH	0.0033	256,454.00	846.30
4	Mandor	OH	0.0011	302,250.00	332.48
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					21,511.08
B	BAHAN				
1	Plint ubin warna uk. 10-15x40 cm	buah	2,625	11,900.00	31,237.50
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					40,000.30
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				61,511.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10% x D	6,151.14
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**67,662.52**

3.9.2.8 Pemasangan 1 m' plint ubin warna uk. 10 s.d. 15x60 cm (1SP : 2PP) **66,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0714	195,088.00	13,929.28
2	Tukang batu	OH	0.0357	219,818.00	7,847.50
3	Kepala tukang	OH	0.0036	256,454.00	923.23
4	Mandor	OH	0.0012	302,250.00	362.70
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					23,062.72
B	BAHAN				
1	Plint ubin warna uk. 10-15x60 cm	buah	1.750	16,200.00	28,350.00
2	Semen portland (pc)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					37,112.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				60,175.52
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10% x D	6,017.55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**66,193.07**

3.9.3 UBIN TERASO

3.9.3.1 Pemasangan 1 m2 lantai ubin teraso uk. 30x30 cm (1SP : 2PP) **920,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1429	195,088.00	27,878.08
2	Tukang batu	OH	0.0714	219,818.00	15,695.01
3	Kepala tukang	OH	0.0071	256,454.00	1,820.82
4	Mandor	OH	0.0024	302,250.00	725.40
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					46,119.30
B	BAHAN				
1	Ubin teraso 30x30 cm	buah	11.667	61,700.00	719,853.90
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					791,005.50
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				837,124.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10% x D	83,712.48
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**920,837.28**

3.9.3.2 Pemasangan 1 m2 lantai ubin teraso uk. 40x40 cm (1SP : 2PP) **729,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1538	195,088.00	30,004.53
2	Tukang batu	OH	0.0769	219,818.00	16,904.00
3	Kepala tukang	OH	0.0077	256,454.00	1,974.70
4	Mandor	OH	0.0026	302,250.00	785.85
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					49,669.08
B	BAHAN				
1	Ubin teraso 40x40 cm	buah	6.563	82,700.00	542,760.10
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					613,911.70
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				663,580.78
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10% x D	66,358.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**729,938.86**

3.9.3.3 Pemasangan 1 m2 lantai teraso cor di tempat, tebal 3cm **154,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.360	195,088.00	70,231.68
2	Tukang batu	OH	0.180	219,818.00	39,567.24
3	Kepala tukang	OH	0.018	256,454.00	4,616.17
4	Mandor	OH	0.006	302,250.00	1,813.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					116,228.59
B	BAHAN				
1	Teraso cor	m3	0.036	437,600.00	15,753.60
2	Semen warna	kg	0.100	24,200.00	2,420.00
JUMLAH HARGA BAHAN					18,173.60
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				134,402.19
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	20,160.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**154,562.52**

3.9.3.4 Pemasangan 1 m' plint ubin teraso uk. 10 s.d. 15x30 cm (1SP : 2PP) **96,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0625	195,088.00	12,193.00
2	Tukang batu	OH	0.0313	219,818.00	6,880.30
3	Kepala tukang	OH	0.0031	256,454.00	795.01
4	Mandor	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					20,170.56
B	BAHAN				
1	Plint ubin teraso uk. 10-15x30 cm	buah	3.500	15,700.00	54,950.00
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					63,712.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				83,883.36
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	12,582.50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**96,465.86**

3.9.3.5 Pemasangan 1 m' plint ubin teraso uk. 10 s.d. 15x40 cm (1SP : 2PP) **82,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0667	195,088.00	13,012.37
2	Tukang batu	OH	0.0333	219,818.00	7,319.94
3	Kepala tukang	OH	0.0033	256,454.00	846.30
4	Mandor	OH	0.0011	302,250.00	332.48
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					21,511.08
B	BAHAN				
1	Plint ubin teraso uk. 10-15x40 cm	buah	2.625	15,700.00	41,212.50
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					49,975.30
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				71,486.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	10,722.96
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**82,209.34**

3.9.4.2 Pemasangan 1 m2 lantai homogenous tile polish uk. 40x40 cm (1SP : 2PP) **311,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1538	195,088.00	30,004.53
2	Tukang batu	OH	0.0769	219,818.00	16,904.00
3	Kepala tukang	OH	0.0077	256,454.00	1,974.70
4	Mandor	OH	0.0026	302,250.00	785.85
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					49,669.08
B	BAHAN				
1	Homogenous tile 40x40 cm	buah	6.563	22,832.00	149,846.42
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					220,998.02
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				270,667.10
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	40,600.07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**311,267.17**

3.9.4.3 Pemasangan 1 m2 lantai homogenous tile Polish uk. 60x60 cm (1SP : 2PP) **430,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2500	195,088.00	48,772.00
2	Tukang batu	OH	0.0833	219,818.00	18,310.84
3	Kepala tukang	OH	0.0083	256,454.00	2,128.57
4	Mandor	OH	0.0028	302,250.00	846.30
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					70,057.71
B	BAHAN				
1	Homogenous tile 60x60 cm	buah	2.917	79,956.00	233,231.65
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					304,383.25
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				374,440.96
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	56,166.14
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**430,607.10**

3.9.4.7 Pemasangan 1 m' lantai homogenous tile unpolish uk. 30x30 cm (1SP : 2PP) **5,816,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1429	195,088.00	27,878.08
2	Tukang batu	OH	0.0714	219,818.00	15,695.01
3	Kepala tukang	OH	0.0071	256,454.00	1,820.82
4	Mandor	OH	0.0024	302,250.00	725.40
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					46,119.30
B	BAHAN				
1	Homogenous tile unpolish 30x30 cm	buah	11.667	423,500.00	4,940,974.50
2	Semen portland (pc)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					5,012,126.10
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				5,058,245.40
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	758,736.81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,816,982.21**

3.9.4.8 Pemasangan 1 m' lantai homogenous tile unpolish uk. 40x40 cm (1SP : 2PP) **4,776,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1538	195,088.00	30,004.53
2	Tukang batu	OH	0.0769	219,818.00	16,904.00
3	Kepala tukang	OH	0.0077	256,454.00	1,974.70
4	Mandor	OH	0.0026	302,250.00	785.85
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					49,669.08
B	BAHAN				
1	Homogenous tile unpolish 40x40 cm	buah	6.563	614,400.00	4,032,307.20
2	Semen portland (pc)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					4,103,458.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				4,153,127.88
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	622,969.18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,776,097.07**

3.9.4.9 Pemasangan 1 m' lantai homogenous tile unpolish uk. 60x60 cm (1SP : 2PP) **1,704,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2500	195,088.00	48,772.00
2	Tukang batu	OH	0.0833	219,818.00	18,310.84
3	Kepala tukang	OH	0.0083	256,454.00	2,128.57
4	Mandor	OH	0.0028	302,250.00	846.30
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					70,057.71
B	BAHAN				
1	Homogenous tile unpolish 60x60 cm	buah	2.917	459,800.00	1,341,236.60
2	Semen portland (pc)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,412,388.20
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,482,445.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	222,366.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,704,812.79**

3.9.5 UBIN GRANIT

3.9.5.1 Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit uk. 30x30 cm (1SP : 2PP) **632,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1429	195,088.00	27,878.08
2	Tukang batu	OH	0.0714	219,818.00	15,695.01
3	Kepala tukang	OH	0.0071	256,454.00	1,820.82
4	Mandor	OH	0.0024	302,250.00	725.40
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					46,119.30
B	BAHAN				
1	Ubin granit 30x30 cm	buah	11.667	37,100.00	432,845.70
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					503,997.30
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				550,116.60
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	82,517.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**632,634.09**

3.9.5.2 Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit uk. 40x40 cm (1SP : 2PP) **841,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1538	195,088.00	30,004.53
2	Tukang batu	OH	0.0769	219,818.00	16,904.00
3	Kepala tukang	OH	0.0077	256,454.00	1,974.70
4	Mandor	OH	0.0026	302,250.00	785.85
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					49,669.08
B	BAHAN				
1	Ubin granit 40x40 cm	buah	6.563	93,100.00	611,015.30
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					682,166.90
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				731,835.98
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	109,775.40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**841,611.38**

3.9.5.4 Pemasangan 1 m' plint ubin granit uk. 10 s.d. 15x30 cm (1SP : 2PP) **257,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0625	195,088.00	12,193.00
2	Tukang batu	OH	0.0313	219,818.00	6,880.30
3	Kepala tukang	OH	0.0031	256,454.00	795.01
4	Mandor	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					20,170.56
B	BAHAN				
1	Plint ubin granit uk. 10-15x30 cm	buah	3.500	55,700.00	194,950.00
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					203,712.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				223,883.36
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	33,582.50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**257,465.86**

3.9.5.5 Pemasangan 1 m' plint ubin granit uk. 10 s.d. 15x40 cm (1SP : 2PP) **273,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0667	195,088.00	13,012.37
2	Tukang batu	OH	0.0333	219,818.00	7,319.94
3	Kepala tukang	OH	0.0033	256,454.00	846.30
4	Mandor	OH	0.0011	302,250.00	332.48
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					21,511.08
B	BAHAN				
1	Plint ubin granit uk. 10-15x40 cm	buah	2.625	79,000.00	207,375.00
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					216,137.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				237,648.88
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	35,647.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**273,296.21**

3.9.5.6 Pemasangan 1 m' plint ubin granit uk. 10 s.d. 15x60 cm (1SP : 2PP) **195,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0714	195,088.00	13,929.28
2	Tukang batu	OH	0.0357	219,818.00	7,847.50
3	Kepala tukang	OH	0.0036	256,454.00	923.23
4	Mandor	OH	0.0012	302,250.00	362.70
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					23,062.72
B	BAHAN				
1	Plint ubin granit uk. 10-15x60 cm	buah	1.750	79,000.00	138,250.00
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					147,012.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				170,075.52
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	25,511.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**195,586.85**

3.9.6 UBIN TERALUX

3.9.6.1 Pemasangan 1 m2 lantai ubin teralux marmer uk. 30x30 cm (1SP : 2PP) 5,193,000.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1429	195,088.00	27,878.08
2	Tukang batu	OH	0.0714	219,818.00	15,695.01
3	Kepala tukang	OH	0.0071	256,454.00	1,820.82
4	Mandor	OH	0.0024	302,250.00	725.40
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					46,119.30
B	BAHAN				
1	Ubin teralux marmer 30x30 cm	buah	11.667	377,000.00	4,398,459.00
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					4,469,610.60
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				4,515,729.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	677,359.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,193,089.39**

3.9.6.2 Pemasangan 1 m2 lantai ubin teralux marmer uk. 40x40 cm (1SP : 2PP) 3,880,200.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1538	195,088.00	30,004.53
2	Tukang batu	OH	0.0769	219,818.00	16,904.00
3	Kepala tukang	OH	0.0077	256,454.00	1,974.70
4	Mandor	OH	0.0026	302,250.00	785.85
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					49,669.08
B	BAHAN				
1	Ubin teralux marmer 40x40 cm	buah	6.563	495,700.00	3,253,279.10
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					3,324,430.70
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				3,374,099.78
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	506,114.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,880,214.75**

3.9.6.3 Pemasangan 1 m2 lantai ubin teralux marmer uk. 60x60 cm (1SP : 2PP) 2,495,400.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2500	195,088.00	48,772.00
2	Tukang batu	OH	0.0833	219,818.00	18,310.84
3	Kepala tukang	OH	0.0083	256,454.00	2,128.57
4	Mandor	OH	0.0028	302,250.00	846.30
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					70,057.71
B	BAHAN				
1	Ubin teralux marmer 60x60 cm	buah	2.917	695,500.00	2,028,773.50
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					2,099,925.10
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				2,169,982.81
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	325,497.42
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,495,480.23**

3.9.6.4 Pemasangan 1 m' plint ubin teralux kerang uk. 10 s.d. 15x30 cm (1SP : 2PP) 83,500.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0625	195,088.00	12,193.00
2	Tukang batu	OH	0.0313	219,818.00	6,880.30
3	Kepala tukang	OH	0.0031	256,454.00	795.01
4	Mandor	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					20,170.56
B	BAHAN				
1	Plint teralux kerang uk. 10-15x30 cm	buah	3.500	12,500.00	43,750.00
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					52,512.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				72,683.36
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	10,902.50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**83,585.86**

3.9.6.5 Pemasangan 1 m' plint ubin teralux kerang uk. 10 s.d. 15x40 cm (1SP : 2PP) 73,700.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0667	195,088.00	13,012.37
2	Tukang batu	OH	0.0333	219,818.00	7,319.94
3	Kepala tukang	OH	0.0033	256,454.00	846.30
4	Mandor	OH	0.0011	302,250.00	332.48
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					21,511.08
B	BAHAN				
1	Plint teralux kerang uk. 10-15x40 cm	buah	2.625	12,900.00	33,862.50
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					42,625.30
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				64,136.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	9,620.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**73,756.84**

3.9.6.7 Pemasangan 1 m' plint ubin teralux marmer uk. 10 s.d. 15x30 cm (1SP : 2PP) 179,700.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0625	195,088.00	12,193.00
2	Tukang batu	OH	0.0313	219,818.00	6,880.30
3	Kepala tukang	OH	0.0031	256,454.00	795.01
4	Mandor	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					20,170.56
B	BAHAN				
1	Plint teralux marmer uk. 10-15x30 cm	buah	3.500	36,400.00	127,400.00
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					136,162.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				156,333.36
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,450.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**179,783.36**

3.9.6.8 Pemasangan 1 m' plint ubin teralux marmer uk. 10 s.d. 15x40 cm (1SP : 2PP) 175,400.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0667	195,088.00	13,012.37
2	Tukang batu	OH	0.0333	219,818.00	7,319.94
3	Kepala tukang	OH	0.0033	256,454.00	846.30
4	Mandor	OH	0.0011	302,250.00	332.48
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					21,511.08
B	BAHAN				
1	Plint teralux marmer uk. 10-15x40 cm	buah	2.625	46,600.00	122,325.00
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					131,087.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				152,598.88
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	22,889.83
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**175,488.71**

3.9.6.9 Pemasangan 1 m' plint ubin teralux marmer uk. 10 s.d. 15x60 cm (1SP : 2PP) 192,900.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0714	195,088.00	13,929.28
2	Tukang batu	OH	0.0357	219,818.00	7,847.50
3	Kepala tukang	OH	0.0036	256,454.00	923.23
4	Mandor	OH	0.0012	302,250.00	362.70
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					23,062.72
B	BAHAN				
1	Plint teralux marmer uk. 10-15x60 cm	buah	1.750	77,700.00	135,975.00
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					144,737.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				167,800.52
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	25,170.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**192,970.60**

3.9.7 KERAMIK ARTISTIK

3.9.7.1 Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik uk. 8x8 cm (1SP : 2PP) 1,601,700.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3333	195,088.00	65,022.83
2	Tukang batu	OH	0.1667	219,818.00	36,643.66
3	Kepala tukang	OH	0.0167	256,454.00	4,282.78
4	Mandor	OH	0.0056	302,250.00	1,692.60
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					107,641.87
B	BAHAN				
1	Keramik artistik 8x8 cm	buah	164.063	7,400.00	1,214,066.20
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,285,217.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,392,859.67
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	208,928.95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,601,788.62**

3.9.7.2 Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik uk. 10x10 cm (1SP : 2PP) **579,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3333	195,088.00	65,022.83
2	Tukang batu	OH	0.1667	219,818.00	36,643.66
3	Kepala tukang	OH	0.0167	256,454.00	4,282.78
4	Mandor	OH	0.0056	302,250.00	1,692.60
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					107,641.87
B	BAHAN				
1	Keramik artistik 10x10 cm	buah	105.00	3,100.00	325,500.00
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					396,651.60
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				504,293.47
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	75,644.02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**579,937.49**

3.9.7.3 Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik uk. 20x20 cm (1SP : 2PP) **435,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.7000	195,088.00	136,561.60
2	Tukang batu	OH	0.3500	219,818.00	76,936.30
3	Kepala tukang	OH	0.0350	256,454.00	8,975.89
4	Mandor	OH	0.0117	302,250.00	3,536.33
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					226,010.12
B	BAHAN				
1	Keramik artistik 20x20 cm	buah	26.250	3,100.00	81,375.00
2	Semen portland (pc)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					152,526.60
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				378,536.72
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	56,780.51
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**435,317.22**

3.9.7.4 Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik uk. 30x30 cm (1SP : 2PP) **408,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.7000	195,088.00	136,561.60
2	Tukang batu	OH	0.3500	219,818.00	76,936.30
3	Kepala tukang	OH	0.0350	256,454.00	8,975.89
4	Mandor	OH	0.0117	302,250.00	3,536.33
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					226,010.12
B	BAHAN				
1	Keramik artistik 30x30 cm	buah	11.667	5,000.00	58,335.00
2	Semen portland (pc)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					129,486.60
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				355,496.72
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	53,324.51
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**408,821.22**

3.9.7.5 Pemasangan 1 m2 lantai keramik artistik uk. 40x40 cm (1SP : 2PP) **456,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.7000	195,088.00	136,561.60
2	Tukang batu	OH	0.3500	219,818.00	76,936.30
3	Kepala tukang	OH	0.0350	256,454.00	8,975.89
4	Mandor	OH	0.0117	302,250.00	3,536.33
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					226,010.12
B	BAHAN				
1	Keramik artistik 40x40 cm	buah	6.563	15,200.00	99,757.60
2	Semen portland (pc)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					170,909.20
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				396,919.32
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	59,537.90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**456,457.21**

3.9.8 KERAMIK

3.9.8.1 Pemasangan 1 m2 lantai keramik uk. 20x20 cm (1SP : 2PP) **294,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1333	195,088.00	26,005.23
2	Tukang batu	OH	0.0667	219,818.00	14,661.86
3	Kepala tukang	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
4	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					43,050.28
B	BAHAN				
1	Keramik 20x20 cm	buah	26.250	5,400.00	141,750.00
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					212,901.60
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				255,951.88
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	38,392.78
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**294,344.67**

3.9.8.2 Pemasangan 1 m2 lantai keramik uk. 30x30 cm (1SP : 2PP) **321,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1429	195,088.00	27,878.08
2	Tukang batu	OH	0.0714	219,818.00	15,695.01
3	Kepala tukang	OH	0.0071	256,454.00	1,820.82
4	Mandor	OH	0.0024	302,250.00	725.40
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					46,119.30
B	BAHAN				
1	Keramik 30x30 cm	buah	11.667	13,900.00	162,171.30
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					233,322.90
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				279,442.20
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	41,916.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**321,358.53**

3.9.8.3 Pemasangan 1 m2 lantai keramik uk. 40x40 cm (1SP : 2PP) 297,400.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1538	195,088.00	30,004.53
2	Tukang batu	OH	0.0769	219,818.00	16,904.00
3	Kepala tukang	OH	0.0077	256,454.00	1,974.70
4	Mandor	OH	0.0026	302,250.00	785.85
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					49,669.08
B	BAHAN				
1	Keramik 40x40 cm	buah	6.563	21,000.00	137,823.00
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					208,974.60
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				258,643.68
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	38,796.55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**297,440.24**

3.9.8.4 Pemasangan Lantai Keramik untuk Variasi/Border

3.9.8.4.1 Pemasangan 1 m2 lantai keramik uk. 30x30 cm untuk Variasi/Border (1SP : 2PP) 1,020,600.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.0000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	OH	0.5000	219,818.00	109,909.00
3	Kepala tukang	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					322,867.28
B	BAHAN				
1	Keramik variasi 30x30 cm	buah	11.667	42,300.00	493,514.10
2	Semen portland (PC)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					564,665.70
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				887,532.98
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	133,129.95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,020,662.92**

3.9.8.4.2 Pemasangan 1 m2 lantai keramik uk. 40x40 cm untuk Variasi/Border (1SP : 2PP) 864,400.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.0000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	OH	0.5000	219,818.00	109,909.00
3	Kepala tukang	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					322,867.28
B	BAHAN				
1	Keramik variasi 40x40 cm	buah	6.563	54,500.00	357,683.50
2	Semen portland (pc)	kg	13.632	1,800.00	24,537.60
3	Semen warna	kg	1.500	24,200.00	36,300.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.027	382,000.00	10,314.00
JUMLAH HARGA BAHAN					428,835.10
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				751,702.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	112,755.36
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**864,457.73**

3.9.8.5 Pemasangan 1 m' plint keramik uk. 10 s.d. 15x20 cm (1SP : 2PP) **171,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0571	195,088.00	11,139.52
2	Tukang batu	OH	0.0286	219,818.00	6,286.79
3	Kepala tukang	OH	0.0029	256,454.00	743.72
4	Mandor	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					18,472.29
B	BAHAN				
1	Plint keramik uk. 10-15x20 cm	buah	5.250	23,200.00	121,800.00
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					130,562.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				149,035.09
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	22,355.26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**171,390.35**

3.9.8.6 Pemasangan 1 m' plint keramik uk. 10 s.d. 15x30 cm (1SP : 2PP) **260,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0625	195,088.00	12,193.00
2	Tukang batu	OH	0.0313	219,818.00	6,880.30
3	Kepala tukang	OH	0.0031	256,454.00	795.01
4	Mandor	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					20,170.56
B	BAHAN				
1	Plint keramik uk. 10-15x30 cm	buah	3.500	56,400.00	197,400.00
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					206,162.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				226,333.36
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	33,950.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**260,283.36**

3.9.8.7 Pemasangan 1 m' plint keramik uk. 10 s.d. 15x40 cm (1SP : 2PP) **271,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0667	195,088.00	13,012.37
2	Tukang batu	OH	0.0333	219,818.00	7,319.94
3	Kepala tukang	OH	0.0033	256,454.00	846.30
4	Mandor	OH	0.0011	302,250.00	332.48
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					21,511.08
B	BAHAN				
1	Plint keramik uk. 10-15x40 cm	buah	2.625	78,400.00	205,800.00
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					214,562.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				236,073.88
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	35,411.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**271,484.96**

3.9.8.9 Pemasangan 1 m' Step Nosing Keramik 10cm x 60 cm (1SP:2PP) **109,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0714	195,088.00	13,929.28
2	Tukang batu	OH	0.0357	219,818.00	7,847.50
3	Kepala tukang	OH	0.0036	256,454.00	923.23
4	Mandor	OH	0.0012	302,250.00	362.70
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					23,062.72
B	BAHAN				
1	Step Nosing Keramik 10x60 cm	buah	1.750	36,400.00	63,700.00
2	Semen portland (PC)	kg	1.704	1,800.00	3,067.20
3	Semen warna	kg	0.188	24,200.00	4,549.60
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.003	382,000.00	1,146.00
JUMLAH HARGA BAHAN					72,462.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				95,525.52
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,328.83
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**109,854.35**

3.9.9 PENUTUP LANTAI LAINNYA

3.9.9.1 Pemasangan 1 m2 lantai marmer uk. 100x100 cm **1,097,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.7000	195,088.00	136,561.60
2	Tukang batu	OH	0.3500	219,818.00	76,936.30
3	Kepala tukang	OH	0.0350	256,454.00	8,975.89
4	Mandor	OH	0.0117	302,250.00	3,536.33
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					226,010.12
B	BAHAN				
1	Marmer	buah	1.060	623,900.00	661,334.00
2	Semen portland (PC)	kg	8.190	1,800.00	14,742.00
3	Semen warna	kg	0.045	24,200.00	1,089.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.134	382,000.00	51,188.00
JUMLAH HARGA BAHAN					728,353.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				954,363.12
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	143,154.47
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,097,517.58**

3.9.9.2 Pemasangan 1 m2 lantai karpet **310,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1700	195,088.00	33,164.96
2	Tukang batu	OH	0.1700	219,818.00	37,369.06
3	Kepala tukang	OH	0.0170	256,454.00	4,359.72
4	Mandor	OH	0.0057	302,250.00	1,722.83
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					76,616.56
B	BAHAN				
1	Karpet	m2	1.050	104,900.00	110,145.00
2	Lem Karpet	kg	0.350	237,400.00	83,090.00
JUMLAH HARGA BAHAN					193,235.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				269,851.56
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	40,477.73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**310,329.30**

3.9.9.3 Pemasangan 1 m2 underlayer (pelapis bawah karpet) **378,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1200	195,088.00	23,410.56
2	Tukang batu	OH	0.1200	219,818.00	26,378.16
3	Kepala tukang	OH	0.0120	256,454.00	3,077.45
4	Mandor	OH	0.0040	302,250.00	1,209.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					54,075.17
B	BAHAN				
1	Underlayer karpet	m2	1.050	182,500.00	191,625.00
2	Lem Karpet	kg	0.350	237,400.00	83,090.00
JUMLAH HARGA BAHAN					274,715.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				328,790.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	49,318.53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**378,108.69**

3.9.9.4 Pemasangan 1 m2 lantai parquet kayu solid **752,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.7000	195,088.00	136,561.60
2	Tukang batu	OH	0.3500	219,818.00	76,936.30
3	Kepala tukang	OH	0.0350	256,454.00	8,975.89
4	Mandor	OH	0.0117	302,250.00	3,536.33
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					226,010.12
B	BAHAN				
1	Parquet kayu solid	m2	1.050	367,000.00	385,350.00
2	Lem kayu	kg	0.600	72,100.00	43,260.00
JUMLAH HARGA BAHAN					428,610.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				654,620.12
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	98,193.02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**752,813.13**

3.9.9.6 Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm **135,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.120	195,088.00	23,410.56
2	Tukang batu	OH	0.120	219,818.00	26,378.16
3	Kepala tukang	OH	0.012	256,454.00	3,077.45
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					54,075.17
B	BAHAN				
1	Kayu papan kelas I	m3	0.003	21,136,500.00	63,409.50
2	Paku sekrup (buah)	buah	0.050	14,800.00	740.00
JUMLAH HARGA BAHAN					64,149.50
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				118,224.67
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	17,733.70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**135,958.37**

3.9.9.7 Pemasangan 1 m2 lantai vinyl uk. 30x30 cm **661,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.150	195,088.00	29,263.20
2	Tukang batu	OH	0.150	219,818.00	32,972.70
3	Kepala tukang	OH	0.015	256,454.00	3,846.81
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					67,593.96
B	BAHAN				
1	Vinyl	buah	11.870	40,800.00	484,296.00
2	Lem	kg	0.350	67,600.00	23,660.00
JUMLAH HARGA BAHAN					507,956.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				575,549.96
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	86,332.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**661,882.45**

3.9.9.8 Pemasangan 1 m' plint vinyl uk. 15x30 cm **193,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0800	195,088.00	15,607.04
2	Tukang batu	OH	0.0800	219,818.00	17,585.44
3	Kepala tukang	OH	0.0080	256,454.00	2,051.63
4	Mandor	OH	0.0027	302,250.00	816.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					36,060.19
B	BAHAN				
1	Vinyl	buah	3.100	40,800.00	126,480.00
2	Lem	kg	0.080	67,600.00	5,408.00
JUMLAH HARGA BAHAN					131,888.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				167,948.19
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	25,192.23
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**193,140.42**

3.9.9.9 Pemasangan 1 m2 floor hardener **833,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1200	195,088.00	23,410.56
2	Tukang batu	OH	0.1200	219,818.00	26,378.16
3	Kepala tukang	OH	0.0120	256,454.00	3,077.45
4	Mandor	OH	0.0040	302,250.00	1,209.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					54,075.17
B	BAHAN				
1	Floor hardener	kg	5.000	134,200.00	671,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN					671,000.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				725,075.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	108,761.28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**833,836.44**

3,10 PEKERJAAN PENUTUP DINDING

3.10.1 Dinding Keramik

3.10.1.1 Pemasangan 1 m2 dinding keramik artistik uk. 10x20 cm (1SP : 2PP) 1,033,400.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.6667	195,088.00	130,065.17
2	Tukang batu	OH	0.3333	219,818.00	73,265.34
3	Kepala tukang	OH	0.0333	256,454.00	8,539.92
4	Mandor	OH	0.0111	302,250.00	3,354.98
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					215,225.40
B	BAHAN				
1	Keramik dinding artistik 10x20 cm	buah	52.500	11,300.00	593,250.00
2	Semen portland (PC)	kg	9.300	1,800.00	16,740.00
3	Semen warna	kg	2.750	24,200.00	66,550.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.018	382,000.00	6,876.00
JUMLAH HARGA BAHAN					683,416.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				898,641.40
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	134,796.21
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,033,437.61**

3.10.1.2 Pemasangan 1 m2 dinding keramik artistik uk. 5x20 cm (1SP : 2PP) 1,338,800.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.909	195,088.00	177,334.99
2	Tukang batu	OH	0.455	219,818.00	100,017.19
3	Kepala tukang	OH	0.045	256,454.00	11,540.43
4	Mandor	OH	0.015	302,250.00	4,533.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					293,426.36
B	BAHAN				
1	Keramik dinding artistik 5x20 cm	buah	105.000	7,400.00	777,000.00
2	Semen portland (PC)	kg	9.300	1,800.00	16,740.00
3	Semen warna	kg	2.900	24,200.00	70,180.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.018	382,000.00	6,876.00
JUMLAH HARGA BAHAN					870,796.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,164,222.36
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	174,633.35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,338,855.72**

3.10.1.3 Pemasangan 1 m2 dinding keramik uk. 10x20 cm (1SP : 2PP) 777,700.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.500	195,088.00	97,544.00
2	Tukang batu	OH	0.250	219,818.00	54,954.50
3	Kepala tukang	OH	0.025	256,454.00	6,411.35
4	Mandor	OH	0.008	302,250.00	2,418.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					161,327.85
B	BAHAN				
1	Keramik dinding 10x20 cm	buah	52.000	8,170.00	424,840.00
2	Semen portland (pc)	kg	9.300	1,800.00	16,740.00
3	Semen warna	kg	2.750	24,200.00	66,550.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.018	382,000.00	6,876.00
JUMLAH HARGA BAHAN					515,006.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				676,333.85
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	101,450.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**777,783.93**

3.10.1.4 Pemasangan 1 m2 dinding keramik uk. 20x20 cm (1SP : 2PP) 379,200.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.400	195,088.00	78,035.20
2	Tukang batu	OH	0.200	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.020	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.007	302,250.00	2,115.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					129,243.63
B	BAHAN				
1	Keramik dinding 20x20 cm	buah	26.000	4,998.00	129,948.00
2	Semen portland (PC)	kg	9.300	1,800.00	16,740.00
3	Semen warna	kg	1.940	24,200.00	46,948.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.018	382,000.00	6,876.00
JUMLAH HARGA BAHAN					200,512.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				329,755.63
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	49,463.34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**379,218.97**

3.10.2 Dinding Homogeneous Tile

3.10.2.1 Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile Polish uk. 30x30 cm (1SP : 2PP) 6,495,300.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.0000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	OH	0.5000	219,818.00	109,909.00
3	Kepala tukang	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					322,867.28
B	BAHAN				
1	Homogenous tile dinding 30x30 cm	buah	11.670	454,300.00	5,301,681.00
2	Semen portland (PC)	kg	9.300	1,800.00	16,740.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.018	382,000.00	6,876.00
JUMLAH HARGA BAHAN					5,325,297.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				5,648,164.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	847,224.64
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**6,495,388.92**

3.10.2.2 Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile Polish uk. 40x40 cm (1SP : 2PP) 5,352,400.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.900	195,088.00	175,579.20
2	Tukang batu	OH	0.450	219,818.00	98,918.10
3	Kepala tukang	OH	0.045	256,454.00	11,540.43
4	Mandor	OH	0.015	302,250.00	4,533.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					290,571.48
B	BAHAN				
1	Homogenous tile dinding 40x40 cm	buah	6.560	661,600.00	4,340,096.00
2	Semen portland (pc)	kg	9.300	1,800.00	16,740.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.018	382,000.00	6,876.00
JUMLAH HARGA BAHAN					4,363,712.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				4,654,283.48
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	698,142.52
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,352,426.00**

3.10.2.3 Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile polish uk. 60x60 cm (1SP : 2PP) 1,895,700.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.400	195,088.00	78,035.20
2	Tukang batu	OH	0.200	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.020	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.007	302,250.00	2,115.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					129,243.63
B	BAHAN				
1	Homogenous tile dinding 60x60 cm	buah	2.920	512,200.00	1,495,624.00
2	Semen portland (PC)	kg	9.300	1,800.00	16,740.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.018	382,000.00	6,876.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,519,240.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,648,483.63
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	247,272.54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,895,756.17**

3.10.2.4 Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile Unpolish uk. 30x30 cm (1SP : 2PP) 6,495,300.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.0000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	OH	0.5000	219,818.00	109,909.00
3	Kepala tukang	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					322,867.28
B	BAHAN				
1	Homogenous tile dinding 30x30 cm	buah	11.670	454,300.00	5,301,681.00
2	Semen portland (PC)	kg	9.300	1,800.00	16,740.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.018	382,000.00	6,876.00
JUMLAH HARGA BAHAN					5,325,297.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				5,648,164.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	847,224.64
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**6,495,388.92**

3.10.2.5 Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile Unpolish uk. 40x40 cm (1SP : 2PP) 5,352,400.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.900	195,088.00	175,579.20
2	Tukang batu	OH	0.450	219,818.00	98,918.10
3	Kepala tukang	OH	0.045	256,454.00	11,540.43
4	Mandor	OH	0.015	302,250.00	4,533.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					290,571.48
B	BAHAN				
1	Homogenous tile dinding 40x40 cm	buah	6.560	661,600.00	4,340,096.00
2	Semen portland (pc)	kg	9.300	1,800.00	16,740.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.018	382,000.00	6,876.00
JUMLAH HARGA BAHAN					4,363,712.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				4,654,283.48
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	698,142.52
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,352,426.00**

3.10.2.6 Pemasangan 1 m2 dinding homogeneous tile Unpolish uk. 60x60 cm (1SP : 2PP) 1,895,700.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.400	195,088.00	78,035.20
2	Tukang batu	OH	0.200	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.020	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.007	302,250.00	2,115.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					129,243.63
B	BAHAN				
1	Homogenous tile dinding 60x60 cm	buah	2.920	512,200.00	1,495,624.00
2	Semen portland (PC)	kg	9.300	1,800.00	16,740.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.018	382,000.00	6,876.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,519,240.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,648,483.63
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	247,272.54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,895,756.17**

3.10.3 DINDING PORSELEN

3.10.3.1 Pemasangan 1 m2 dinding porselen uk. 11x11 cm (1SP : 2PP) 1,159,500.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.0000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	OH	0.5000	219,818.00	109,909.00
3	Kepala tukang	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					322,867.28
B	BAHAN				
1	Porselen 11x11 cm (dus)	dus	1.050	618,800.00	649,740.00
2	Semen portland (PC)	kg	9.300	1,800.00	16,740.00
3	Semen warna	kg	0.500	24,200.00	12,100.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.018	382,000.00	6,876.00
JUMLAH HARGA BAHAN					685,456.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,008,323.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	151,248.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,159,571.77**

3.10.3.2 Pemasangan 1 m2 dinding porselen uk. 10x20 cm (1SP : 2PP) 632,800.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.9000	195,088.00	175,579.20
2	Tukang batu	OH	0.4500	219,818.00	98,918.10
3	Kepala tukang	OH	0.0450	256,454.00	11,540.43
4	Mandor	OH	0.0150	302,250.00	4,533.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					290,571.48
B	BAHAN				
1	Porselen 10x20 cm	buah	53.000	3,200.00	169,600.00
2	Semen portland (PC)	kg	9.300	1,800.00	16,740.00
3	Semen warna	kg	2.750	24,200.00	66,550.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.018	382,000.00	6,876.00
JUMLAH HARGA BAHAN					259,766.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				550,337.48
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	82,550.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**632,888.10**

3.10.3.3 Pemasangan 1 m2 dinding porselen uk. 20x20 cm (1SP : 2PP) **294,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2500	195,088.00	48,772.00
2	Tukang batu	OH	0.1250	219,818.00	27,477.25
3	Kepala tukang	OH	0.0125	256,454.00	3,205.68
4	Mandor	OH	0.0042	302,250.00	1,269.45
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					80,724.38
B	BAHAN				
1	Porselen 20x20 cm	buah	26.250	4,000.00	105,000.00
2	Semen portland (PC)	kg	9.300	1,800.00	16,740.00
3	Semen warna	kg	1.940	24,200.00	46,948.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.018	382,000.00	6,876.00
JUMLAH HARGA BAHAN					175,564.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				256,288.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	38,443.26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**294,731.63**

3.10.4 DINDING BATU ALAM

3.10.4.1 Pemasangan 1 m2 dinding bata pelapis uk. 3x7x24 cm **644,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	OH	0.500	219,818.00	109,909.00
3	Kepala tukang	OH	0.050	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.017	302,250.00	5,138.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					322,957.95
B	BAHAN				
1	Bata tempel	buah	63.000	2,200.00	138,600.00
2	Semen portland (PC)	kg	12.440	1,800.00	22,392.00
3	Semen warna	kg	2.750	24,200.00	66,550.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.025	382,000.00	9,550.00
JUMLAH HARGA BAHAN					237,092.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				560,049.95
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	84,007.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**644,057.44**

3.10.4.2 Pemasangan 1 m2 dinding batu paras **465,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.700	195,088.00	136,561.60
2	Tukang batu	OH	0.350	219,818.00	76,936.30
3	Kepala tukang	OH	0.035	256,454.00	8,975.89
4	Mandor	OH	0.012	302,250.00	3,627.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					226,100.79
B	BAHAN				
1	Batu Paras	m2	1.100	131,000.00	144,100.00
2	Semen portland (PC)	kg	11.750	1,800.00	21,150.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.035	382,000.00	13,370.00
JUMLAH HARGA BAHAN					178,620.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				404,720.79
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	60,708.12
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**465,428.91**

3.10.4.3 Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam **554,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.700	195,088.00	136,561.60
2	Tukang batu	OH	0.350	219,818.00	76,936.30
3	Kepala tukang	OH	0.035	256,454.00	8,975.89
4	Mandor	OH	0.012	302,250.00	3,627.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					226,100.79
B	BAHAN				
1	Batu tempel hitam	m2	1.100	201,300.00	221,430.00
2	Semen portland (PC)	kg	11.750	1,800.00	21,150.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.035	382,000.00	13,370.00
JUMLAH HARGA BAHAN					255,950.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				482,050.79
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	72,307.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**554,358.41**

3.10.5 PENUTUP DINDING LAINNYA

3.10.5.1 Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm **252,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.350	195,088.00	68,280.80
2	Tukang batu	OH	0.175	219,818.00	38,468.15
3	Kepala tukang	OH	0.018	256,454.00	4,616.17
4	Mandor	OH	0.006	302,250.00	1,813.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					113,178.62
B	BAHAN				
1	Wallpaper	m'	2.20	40,800.00	89,760.00
2	Lem	kg	0.25	67,600.00	16,900.00
JUMLAH HARGA BAHAN					106,660.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				219,838.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	32,975.79
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**252,814.42**

3.10.5.2 Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II **700,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.150	195,088.00	29,263.20
2	Tukang kayu	OH	0.450	219,818.00	98,918.10
3	Kepala tukang	OH	0.045	256,454.00	11,540.43
4	Mandor	OH	0.015	302,250.00	4,533.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					144,255.48
B	BAHAN				
1	Kayu balok 6/12 kelas II	m3	0.028	11,093,900.00	310,629.20
2	Paku 5 dan 10 cm	kg	0.150	35,500.00	5,325.00
3	Plywood 4 mm	lembar	0.860	126,360.00	108,669.60
4	Lem Kayu	kg	0.560	72,100.00	40,376.00
JUMLAH HARGA BAHAN					464,999.80
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				609,255.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	91,388.29
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**700,643.57**

3.10.5.3 Pemasangan 1 m2 dinding lambisering dari papan kayu kelas I **840,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.600	195,088.00	117,052.80
2	Tukang kayu	OH	1.800	219,818.00	395,672.40
3	Kepala tukang	OH	0.180	256,454.00	46,161.72
4	Mandor	OH	0.060	302,250.00	18,135.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					577,021.92
B	BAHAN				
1	Kayu papan kelas I	m3	0.007	21,136,500.00	147,955.50
2	Paku 4 inch	kg	0.100	33,200.00	3,320.00
3	Paku sekrup (buah)	buah	0.150	14,800.00	2,220.00
JUMLAH HARGA BAHAN					153,495.50
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				730,517.42
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	109,577.61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**840,095.03**

3.10.5.4 Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood (Kayu Lapis) ukuran 120x240cm **2,986,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.250	195,088.00	48,772.00
2	Tukang kayu	OH	0.075	219,818.00	16,486.35
3	Kepala tukang	OH	0.008	256,454.00	2,051.63
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					68,216.73
B	BAHAN				
1	Plywood 4 mm m3	m3	0.4000	6,318,000.00	2,527,200.00
2	Paku 2 inch	kg	0.0500	32,900.00	1,645.00
JUMLAH HARGA BAHAN					2,528,845.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				2,597,061.73
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	389,559.26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,986,620.99**

3.10.5.5 Pemasangan 1 m2 dinding bilik, rangka kayu kelas III atau IV **130,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu	OH	0.050	219,818.00	10,990.90
3	Kepala tukang	OH	0.005	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					32,386.47
B	BAHAN				
1	Bilik Bambu	m2	1.500	35,300.00	52,950.00
2	Kayu kaso 5/7 kelas III	m3	0.014	1,826,100.00	25,565.40
3	Paku	kg	0.012	33,900.00	406.80
4	List kayu 2x4 cm	m3	0.003	662,400.00	1,987.20
JUMLAH HARGA BAHAN					80,909.40
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				113,295.87
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	16,994.38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**130,290.25**

3.10.5.6 Pemasangan kering 1 m2 dinding marmer 100x100 cm tebal 2 cm **1,727,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	2.000	195,088.00	390,176.00
2	Tukang batu	OH	0.500	219,818.00	109,909.00
3	Kepala tukang	OH	0.050	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.017	302,250.00	5,138.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					518,045.95
B	BAHAN				
1	Marmer	buah	1.100	623,900.00	686,290.00
2	Besi siku 40x40x4 mm	kg	9.667	17,700.00	171,105.90
3	Dinabolt dia. 12mm (10-15 cm)	buah	8.000	8,200.00	65,600.00
4	Lem epoxy	kg	0.380	160,600.00	61,028.00
JUMLAH HARGA BAHAN					984,023.90
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,502,069.85
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	225,310.48
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,727,380.33**

3.10.5.7 Pemasangan basah 1 m2 dinding marmer 100x100 cm tebal 2 cm **1,568,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	2.000	195,088.00	390,176.00
2	Tukang batu	OH	0.500	219,818.00	109,909.00
3	Kepala tukang	OH	0.050	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.017	302,250.00	5,138.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					518,045.95
B	BAHAN				
1	Marmer	buah	1.100	623,900.00	686,290.00
2	Semen portland (pc)	kg	12.440	1,800.00	22,392.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.025	382,000.00	9,550.00
4	Semen warna	kg	0.650	24,200.00	15,730.00
5	Paku 12 cm	buah	4.000	28,000.00	112,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN					845,962.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,364,007.95
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	204,601.19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,568,609.14**

3.10.6 RANGKA DINDING

3.10.6.1 Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow galvanis 40x40 mm, modul 60x120 cm, untuk partisi **98,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.125	195,088.00	24,386.00
2	Tukang besi	OH	0.125	219,818.00	27,477.25
3	Kepala tukang	OH	0.013	256,454.00	3,333.90
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					56,406.15
B	BAHAN				
1	Besi hollow galvanis 40.40	m'	4.000	6,433.33	25,733.33
2	Kawat las	kg	0.050	47,900.00	2,395.00
3	Paku rivet	buah	4.000	300.00	1,200.00
JUMLAH HARGA BAHAN					29,328.33
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				85,734.49
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	12,860.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**98,594.66**

3.10.6.2 Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah 60x120 cm kayu kelas II atau III **518,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu	OH	0.450	219,818.00	98,918.10
3	Kepala tukang	OH	0.045	256,454.00	11,540.43
4	Mandor	OH	0.015	302,250.00	4,533.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					134,501.08
B	BAHAN				
1	Kayu Balok Kelas II	m3	0.028	11,093,900.00	310,629.20
2	Paku 5 dan 7 cm	kg	0.15	35,500.00	5,325.00
JUMLAH HARGA BAHAN					315,954.20
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				450,455.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	67,568.29
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**518,023.57**

3.11 PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

3.11.1 Pintu

3.11.1.1 Pemasangan 1 m2 rolling door besi **1,211,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1333	195,088.00	26,005.23
2	Tukang besi	OH	0.0667	219,818.00	14,661.86
3	Kepala tukang	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
4	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					43,050.28
B	BAHAN				
1	Rolling door besi	m2	1.000	1,004,900.00	1,004,900.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,004,900.00
C	PERALATAN				
1	Alat Las Listrik	hari	0.0667	78,914.29	5,263.58
JUMLAH HARGA ALAT					5,264
D	Jumlah (A+B+C)				1,053,213.87
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	157,982.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,211,195.95**

3.11.1.2 Pemasangan 1 m2 rolling door alumunium **1,192,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang alumunium	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
3	Kepala tukang	OH	0.0050	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.0017	302,250.00	513.83
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					32,295.80
B	BAHAN				
1	Rolling door aluminium	m2	1.000	1,004,900.00	1,004,900.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,004,900.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,037,195.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	155,579.37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,192,775.16**

3.11.1.4 **Pemasangan 1 m2 pintu aluminium strip lebar 8 cm** **550,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.085	195,088.00	16,582.48
2	Tukang alumunium	OH	0.085	219,818.00	18,684.53
3	Kepala tukang	OH	0.009	256,454.00	2,308.09
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					38,481.85
B	BAHAN				
1	Profil Aluminium	m'	4.400	37,400.00	164,560.00
2	Aluminium Strip	m'	14.600	18,900.00	275,940.00
JUMLAH HARGA BAHAN					440,500.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				478,981.85
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	71,847.28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**550,829.12**

3.11.1.5 Pemasangan 1 m2 pintu kaca Tebal 6 mm rangka aluminium **1,122,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.085	195,088.00	16,582.48
2	Tukang alumunium	OH	0.085	219,818.00	18,684.53
3	Kepala tukang	OH	0.009	256,454.00	2,308.09
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					38,481.85
B	BAHAN				
1	Rangka Aluminium	m'	4.400	199,900.00	879,560.00
2	Profil Kaca tebal 6 mm	m2	1.100	37,400.00	41,140.00
3	Sealant	tube	0.270	62,666.67	16,920.00
JUMLAH HARGA BAHAN					937,620.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				976,101.85
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	146,415.28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,122,517.12**

3.11.1.6 Pemasangan 1 m2 jendela kacaTebal 6 mm rangka aluminium **1,122,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.085	195,088.00	16,582.48
2	Tukang alumunium	OH	0.085	219,818.00	18,684.53
3	Kepala tukang	OH	0.009	256,454.00	2,308.09
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					38,481.85
B	BAHAN				
1	Rangka Aluminium	m'	4.400	199,900.00	879,560.00
2	Profil kaca tebal 6 mm	m2	1.100	37,400.00	41,140.00
3	Sealant	tube	0.270	62,666.67	16,920.00
JUMLAH HARGA BAHAN					937,620.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				976,101.85
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	146,415.28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,122,517.12**

3.11.1.7 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu klamp standar, kayu kelas II **870,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.5952	195,088.00	116,116.38
2	Tukang kayu	OH	0.2976	219,818.00	65,417.84
3	Kepala tukang	OH	0.0298	256,454.00	7,642.33
4	Mandor	OH	0.0099	302,250.00	2,992.28
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					192,168.82
B	BAHAN				
1	Kayu papan kelas II	m3	0.040	14,084,000.00	563,360.00
2	Paku 2 inch	kg	0.050	32,900.00	1,645.00
JUMLAH HARGA BAHAN					565,005.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				757,173.82
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	113,576.07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**870,749.89**

3.11.1.8 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu klamp sederhana, kayu kelas III **738,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.350	195,088.00	68,280.80
2	Tukang kayu	OH	1.050	219,818.00	230,808.90
3	Kepala tukang	OH	0.105	256,454.00	26,927.67
4	Mandor	OH	0.035	302,250.00	10,578.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					336,596.12
B	BAHAN				
1	Kayu papan kelas III	m3	0.040	7,598,200.00	303,928.00
2	Paku 5 dan 7 cm	kg	0.050	35,500.00	1,775.00
JUMLAH HARGA BAHAN					305,703.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				642,299.12
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	96,344.87
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**738,643.99**

3.11.1.9 Pembuatan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II **634,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.5952	195,088.00	116,116.38
2	Tukang kayu	OH	0.2976	219,818.00	65,417.84
3	Kepala tukang	OH	0.0298	256,454.00	7,642.33
4	Mandor	OH	0.0099	302,250.00	2,992.28
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					192,168.82
B	BAHAN				
1	Kayu papan kelas II	m3	0.024	14,084,000.00	338,016.00
2	Lem Kayu	kg	0.300	72,100.00	21,630.00
JUMLAH HARGA BAHAN					359,646.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				551,814.82
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	82,772.22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**634,587.04**

3.11.1.10 Pembuatan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II **2,183,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang kayu	OH	3.000	219,818.00	659,454.00
3	Kepala tukang	OH	0.300	256,454.00	76,936.20
4	Mandor	OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					961,703.20
B	BAHAN				
1	Kayu papan kelas II	m3	0.064	14,084,000.00	901,376.00
2	Lem Kayu	kg	0.500	72,100.00	36,050.00
JUMLAH HARGA BAHAN					937,426.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,899,129.20
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	284,869.38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,183,998.58**

3.11.1.11 Pembuatan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II **1,795,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang kayu	OH	3.000	219,818.00	659,454.00
3	Kepala tukang	OH	0.300	256,454.00	76,936.20
4	Mandor	OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					961,703.20
B	BAHAN				
1	Kayu papan kelas II	m3	0.040	14,084,000.00	563,360.00
2	Lem Kayu	kg	0.500	72,100.00	36,050.00
JUMLAH HARGA BAHAN					599,410.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,561,113.20
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	234,166.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,795,280.18**

3.11.1.12 Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar s.d. 90 cm **1,366,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.700	195,088.00	136,561.60
2	Tukang kayu	OH	2.100	219,818.00	461,617.80
3	Kepala tukang	OH	0.210	256,454.00	53,855.34
4	Mandor	OH	0.070	302,250.00	21,157.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					673,192.24
B	BAHAN				
1	Kayu papan kelas II	m3	0.025	14,084,000.00	352,100.00
2	Paku 1 inch	kg	0.030	32,900.00	987.00
3	Lem Kayu	kg	0.500	72,100.00	36,050.00
4	Plywood 4 mm	lembar	1.000	126,360.00	126,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					515,497.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,188,689.24
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	178,303.39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,366,992.63**

3.11.1.13 Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II **1,473,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.800	195,088.00	156,070.40
2	Tukang kayu	OH	2.400	219,818.00	527,563.20
3	Kepala tukang	OH	0.240	256,454.00	61,548.96
4	Mandor	OH	0.040	302,250.00	12,090.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					757,272.56
B	BAHAN				
1	Kayu papan kelas II	m3	0.0256	14,084,000.00	360,550.40
2	Paku 1 inch	kg	0.0300	32,900.00	987.00
3	Lem Kayu	kg	0.5000	72,100.00	36,050.00
4	Plywood 4 mm	lembar	1.0000	126,360.00	126,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					523,947.40
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,281,219.96
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	192,182.99
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,473,402.95**

3.11.1.15 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu besi pelat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja sik **1,967,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.050	195,088.00	204,842.40
2	Tukang besi	OH	1.050	219,818.00	230,808.90
3	Kepala tukang	OH	0.105	256,454.00	26,927.67
4	Mandor	OH	0.035	302,250.00	10,578.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					473,157.72
B	BAHAN				
1	Besi siku 30x30x3 mm	kg	15.000	17,700.00	265,500.00
2	Besi plat baja tebal 2 mm	kg	32.000	30,300.00	969,600.00
3	Kawat Las	kg	0.050	47,900.00	2,395.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,237,495.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,710,652.72
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	256,597.91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,967,250.63**

3.11.2 JENDELA

3.11.2.1 Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca Tebal 5 mm Nako Aluminium **837,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.200	195,088.00	39,017.60
2	Tukang besi	OH	0.200	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.020	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.007	302,250.00	2,115.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					90,226.03
B	BAHAN				
1	Jendela Nako Rangka Aluminium (ra	m2	1.100	499,500.00	549,450.00
2	Paku Sekrup 1-2 cm	buah	10.000	8,900.00	89,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN					638,450.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				728,676.03
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	109,301.40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**837,977.43**

3.11.2.2 Pemasangan 1 m2 jendela Kaca Tebal 5 mm nako dan tralis **905,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.200	195,088.00	39,017.60
2	Tukang besi	OH	0.200	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.020	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.007	302,250.00	2,115.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					90,226.03
B	BAHAN				
1	Jendela Nako Rangka Aluminium (ra	m2	1.100	499,500.00	549,450.00
2	Paku Sekrup 1-2 cm	buah	10.000	8,900.00	89,000.00
3	Besi strip (0,2x2) cm	m'	7.000	8,400.00	58,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					697,250.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				787,476.03
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	118,121.40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**905,597.43**

3.11.3 Kusen Pintu dan Jendela

3.11.3.1 Pemasangan 1 m' kusen aluminium **80,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.043	195,088.00	8,388.78
2	Tukang alumunium	OH	0.043	219,818.00	9,452.17
3	Kepala tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					19,169.02
B	BAHAN				
1	Profil aluminium	m'	1.100	37,400.00	41,140.00
2	Skrup fixer	buah	2.000	2,900.00	5,800.00
3	Sealant	tube	0.060	62,666.67	3,760.00
JUMLAH HARGA BAHAN					50,700.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				69,869.02
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	10,480.35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**80,349.38**

3.11.3.2 Pembuatan dan pemasangan 1 m’ kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas I uk. 6x12 cm **407,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2857	195,088.00	55,736.64
2	Tukang kayu	OH	0.1429	219,818.00	31,411.99
3	Kepala tukang	OH	0.0143	256,454.00	3,667.29
4	Mandor	OH	0.0048	302,250.00	1,450.80
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					92,266.73
B	BAHAN				
1	Kayu balok 6/12 kelas I	m3	0.0086	21,686,000.00	186,499.60
2	Paku 12 cm	kg	0.1276	28,000.00	3,572.80
3	Lem Kayu	kg	1.0000	72,100.00	72,100.00
JUMLAH HARGA BAHAN					262,172.40
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				354,439.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	53,165.87
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**407,604.99**

3.11.3.3 Pembuatan dan pemasangan 1 m' kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas I uk. 6x15 cm 462,400.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2857	195,088.00	55,736.64
2	Tukang kayu	OH	0.1429	219,818.00	31,411.99
3	Kepala tukang	OH	0.0143	256,454.00	3,667.29
4	Mandor	OH	0.0048	302,250.00	1,450.80
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					92,266.73
B	BAHAN				
1	Kayu balok 6/15 kelas I	m3	0.0108	21,686,000.00	234,208.80
2	Paku 12 cm	kg	0.1276	28,000.00	3,572.80
3	Lem Kayu	kg	1.0000	72,100.00	72,100.00
JUMLAH HARGA BAHAN					309,881.60
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				402,148.33
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	60,322.25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**462,470.57**

3.11.3.4 Pembuatan dan pemasangan 1 m' kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II atau III uk. 6x 302,800.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2857	195,088.00	55,736.64
2	Tukang kayu	OH	0.1429	219,818.00	31,411.99
3	Kepala tukang	OH	0.0143	256,454.00	3,667.29
4	Mandor	OH	0.0048	302,250.00	1,450.80
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					92,266.73
B	BAHAN				
1	Kayu balok 6/12 kelas II	m3	0.0086	11,093,900.00	95,407.54
2	Paku 12 cm	kg	0.1276	28,000.00	3,572.80
3	Lem Kayu	kg	1.0000	72,100.00	72,100.00
JUMLAH HARGA BAHAN					171,080.34
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				263,347.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	39,502.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**302,849.13**

3.11.3.5 Pembuatan dan pemasangan 1 m' kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II atau III uk. 6x 330,900.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2857	195,088.00	55,736.64
2	Tukang kayu	OH	0.1429	219,818.00	31,411.99
3	Kepala tukang	OH	0.0143	256,454.00	3,667.29
4	Mandor	OH	0.0048	302,250.00	1,450.80
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					92,266.73
B	BAHAN				
1	Kayu balok 6/15 kelas II	m3	0.0108	11,093,900.00	119,814.12
2	Paku 12 cm	kg	0.1276	28,000.00	3,572.80
3	Lem Kayu	kg	1.0000	72,100.00	72,100.00
JUMLAH HARGA BAHAN					195,486.92
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				287,753.65
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	43,163.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**330,916.69**

3.11.3.6 Pembuatan dan pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II **1,715,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.6700	195,088.00	130,708.96
2	Tukang kayu	OH	2.0000	219,818.00	439,636.00
3	Kepala tukang	OH	0.2000	256,454.00	51,290.80
4	Mandor	OH	0.0667	302,250.00	20,160.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					641,795.84
B	BAHAN				
1	Kayu papan kelas II	m3	0.060	14,084,000.00	845,040.00
2	Paku 1 inch	kg	0.150	32,900.00	4,935.00
JUMLAH HARGA BAHAN					849,975.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,491,770.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	223,765.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,715,536.46**

3.11.4 AKSESORIS PINTU DA JENDELA

3.11.4.1 Pemasangan 1 buah kunci tanam antik **354,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.060	195,088.00	11,705.28
2	Tukang kayu	OH	0.600	219,818.00	131,890.80
3	Kepala tukang	OH	0.060	256,454.00	15,387.24
4	Mandor	OH	0.020	302,250.00	6,045.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					165,028.32
B	BAHAN				
1	Kunci tanam antik	buah	1.000	143,600.00	143,600.00
JUMLAH HARGA BAHAN					143,600.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				308,628.32
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	46,294.25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**354,922.57**

3.11.4.2 Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa **238,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.010	195,088.00	1,950.88
2	Tukang kayu	OH	0.500	219,818.00	109,909.00
3	Kepala tukang	OH	0.050	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.017	302,250.00	5,138.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					129,820.83
B	BAHAN				
1	Kunci tanam biasa	buah	1.000	77,700.00	77,700.00
JUMLAH HARGA BAHAN					77,700.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				207,520.83
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	31,128.12
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**238,648.95**

3.11.4.3 Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi **263,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.005	195,088.00	975.44
2	Tukang kayu	OH	0.500	219,818.00	109,909.00
3	Kepala tukang	OH	0.050	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.017	302,250.00	5,138.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					128,845.39
B	BAHAN				
1	Kunci tanam kamar mandi	buah	1.00	100,100.00	100,100.00
JUMLAH HARGA BAHAN					100,100.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				228,945.39
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	34,341.81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**263,287.20**

3.11.4.4 Pemasangan 1 buah kunci tanam silinder **778,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.005	195,088.00	975.44
2	Tukang kayu	OH	0.500	219,818.00	109,909.00
3	Kepala tukang	OH	0.050	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.017	302,250.00	5,138.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				128,845.39
B	BAHAN				
1	Kunci silinder	buah	1.00	548,100.00	548,100.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				548,100.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				676,945.39
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	101,541.81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**778,487.20**

3.11.4.5 Pemasangan 1 buah engsel pintu **88,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.015	195,088.00	2,926.32
2	Tukang kayu	OH	0.150	219,818.00	32,972.70
3	Kepala tukang	OH	0.015	256,454.00	3,846.81
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				41,257.08
B	BAHAN				
1	Engsel pintu (kw 1)	buah	1.00	35,850.00	35,850.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				35,850.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				77,107.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	11,566.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**88,673.14**

3.11.4.6 Pemasangan 1 buah engsel tanam (floor hinge) **1,198,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang kayu	OH	0.4000	219,818.00	87,927.20
3	Kepala tukang	OH	0.0400	256,454.00	10,258.16
4	Mandor	OH	0.0133	302,250.00	4,019.93
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				141,222.89
B	BAHAN				
1	Floor hinge	buah	1.00	901,250.00	901,250.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				901,250.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				1,042,472.89
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	156,370.93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,198,843.82**

3.11.4.7 Pemasangan 1 buah Door Closer **1,005,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0500	195,088.00	9,754.40
2	Tukang kayu	OH	0.5000	219,818.00	109,909.00
3	Kepala tukang	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0170	302,250.00	5,138.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				137,624.35
B	BAHAN				
1	Door closer	buah	1.00	736,800.00	736,800.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				736,800.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				874,424.35
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	131,163.65
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,005,588.00**

3.11.4.8 Pemasangan 1 buah Door Holder **949,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0500	195,088.00	9,754.40
2	Tukang kayu	OH	0.5000	219,818.00	109,909.00
3	Kepala tukang	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0170	302,250.00	5,138.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					137,624.35
B	BAHAN				
1	Door holder	buah	1.00	688,000.00	688,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN					688,000.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				825,624.35
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	123,843.65
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**949,468.00**

3.11.4.9 Pemasangan 1 buah Door Stop **143,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0100	195,088.00	1,950.88
2	Tukang kayu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0030	302,250.00	906.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					27,403.97
B	BAHAN				
1	Door stop	buah	1.00	97,600.00	97,600.00
JUMLAH HARGA BAHAN					97,600.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				125,003.97
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	18,750.60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**143,754.57**

3.11.4.10 Pemasangan 1 buah Rel Pintu Dorong **610,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0600	195,088.00	11,705.28
2	Tukang kayu	OH	0.6000	219,818.00	131,890.80
3	Kepala tukang	OH	0.0600	256,454.00	15,387.24
4	Mandor	OH	0.0200	302,250.00	6,045.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					165,028.32
B	BAHAN				
1	Rel pintu dorong	buah	1.00	365,900.00	365,900.00
JUMLAH HARGA BAHAN					365,900.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				530,928.32
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	79,639.25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**610,567.57**

3.11.4.11 Pemasangan 1 buah Venetions Blinds dan Vertical Blinds **583,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3500	195,088.00	68,280.80
2	Tukang kayu	OH	0.3500	219,818.00	76,936.30
3	Kepala tukang	OH	0.0350	256,454.00	8,975.89
4	Mandor	OH	0.0117	302,250.00	3,536.33
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					157,729.32
B	BAHAN				
1	Venetions Blinds dan Vertical Blinds	buah	1.00	349,400.00	349,400.00
JUMLAH HARGA BAHAN					349,400.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				507,129.32
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	76,069.40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**583,198.71**

3.11.4.13 Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk Rangka Besi **290,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2222	195,088.00	43,348.55
2	Tukang kayu	OH	0.2222	219,818.00	48,843.56
3	Kepala tukang	OH	0.0222	256,454.00	5,693.28
4	Mandor	OH	0.0074	302,250.00	2,236.65
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					100,122.04
B	BAHAN				
1	Kawat Nyamuk	m2	1.100	46,300.00	50,930.00
2	Kawat las	kg	0.038	47,900.00	1,820.20
3	Besi siku 20x20 tebal 2 mm	kg	4.667	17,700.00	82,605.90
JUMLAH HARGA BAHAN					135,356.10
C	PERALATAN				
1	Alat las listrik	hari	0.222	78,914.29	17,534.75
JUMLAH HARGA ALAT					17,535
D	Jumlah (A+B+C)				253,012.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	37,951.93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**290,964.83**

3.11.4.13.1 Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk Rangka Kayu Kelas II **366,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1587	195,088.00	30,960.47
2	Tukang kayu	OH	0.1587	219,818.00	34,885.12
3	Kepala tukang	OH	0.0159	256,454.00	4,077.62
4	Mandor	OH	0.0053	302,250.00	1,601.93
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					71,525.13
B	BAHAN				
2	Kawat Nyamuk	m2	1.100	46,300.00	50,930.00
2	Paku 3 cm	cm	0.005	32,900.00	164.50
3	List kayu profil kelas II	kg	4.667	42,100.00	196,480.70
JUMLAH HARGA BAHAN					247,575.20
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				319,100.33
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	47,865.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**366,965.37**

3.11.4.14 Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jedela **98,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0200	195,088.00	3,901.76
2	Tukang kayu	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					55,019.52
B	BAHAN				
1	Grendel	bh	1.000	30,900.00	30,900.00
JUMLAH HARGA BAHAN					30,900.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				85,919.52
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	12,887.93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**98,807.44**

3.11.4.15 Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu **68,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0100	195,088.00	1,950.88
2	Tukang kayu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					27,494.65
B	BAHAN				
1	Engsel kupu-kupu	buah	1.00	32,200.00	32,200.00
JUMLAH HARGA BAHAN					32,200.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				59,694.65
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	8,954.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**68,648.84**

3.11.4.16 Pemasangan 1 buah engsel angin **134,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang kayu	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Kepala tukang	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					70,626.56
B	BAHAN				
1	Engsel angin	buah	1.000	46,200.00	46,200.00
JUMLAH HARGA BAHAN					46,200.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				116,826.56
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	17,523.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**134,350.54**

3.11.4.17 Pemasangan 1 buah spring knip (kunci slot) untuk jendela **104,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.015	195,088.00	2,926.32
2	Tukang kayu	OH	0.150	219,818.00	32,972.70
3	Kepala tukang	OH	0.015	256,454.00	3,846.81
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					41,257.08
B	BAHAN				
1	Spring knip	buah	1.00	49,600.00	49,600.00
JUMLAH HARGA BAHAN					49,600.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				90,857.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	13,628.56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**104,485.64**

3.11.4.18 Pemasangan 1 buah kait angin **101,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.015	195,088.00	2,926.32
2	Tukang kayu	OH	0.150	219,818.00	32,972.70
3	Kepala tukang	OH	0.015	256,454.00	3,846.81
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					41,257.08
B	BAHAN				
1	Kait angin	buah	1.0	47,000.00	47,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN					47,000.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				88,257.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	13,238.56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**101,495.64**

3.11.4.19 Pemasangan 1 buah kunci lemari **168,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0250	195,088.00	4,877.20
2	Tukang kayu	OH	0.2500	219,818.00	54,954.50
3	Kepala tukang	OH	0.0250	256,454.00	6,411.35
4	Mandor	OH	0.0013	302,250.00	392.93
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					66,635.98
B	BAHAN				
1	Kunci lemari	set	1.000	79,700.00	79,700.00
JUMLAH HARGA BAHAN					79,700.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				146,335.98
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	21,950.40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**168,286.37**

3.11.4.20 Pemasangan 1 buah grendel **82,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.015	195,088.00	2,926.32
2	Tukang kayu	OH	0.150	219,818.00	32,972.70
3	Kepala tukang	OH	0.015	256,454.00	3,846.81
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					41,257.08
B	BAHAN				
1	Grendel	buah	1.000	30,900.00	30,900.00
JUMLAH HARGA BAHAN					30,900.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				72,157.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	10,823.56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**82,980.64**

3.11.4.21 Pemasangan 1 buah grendel tanam **335,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0225	195,088.00	4,389.48
2	Tukang kayu	OH	0.2250	219,818.00	49,459.05
3	Kepala tukang	OH	0.0225	256,454.00	5,770.22
4	Mandor	OH	0.0075	302,250.00	2,266.88
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					61,885.62
B	BAHAN				
1	Grendel tanam	buah	1.000	229,800.00	229,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					229,800.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				291,685.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	43,752.84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**335,438.46**

3.11.4.22 Pemasangan 1 buah Handle Jendela **170,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0360	195,088.00	7,023.17
2	Tukang kayu	OH	0.0360	219,818.00	7,913.45
3	Kepala tukang	OH	0.0040	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.0010	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				16,264.68
B	BAHAN				
1	Hendle Jendela	buah	1.000	131,600.00	131,600.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				131,600.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				147,864.68
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	22,179.70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**170,044.38**

3.12 PEKERJAAN KACA

3.12.1 Pemasangan 1 m2 sunscreen alumunium **699,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0800	195,088.00	15,607.04
2	Tukang alumunium	OH	0.8000	219,818.00	175,854.40
3	Kepala tukang	OH	0.0800	256,454.00	20,516.32
4	Mandor	OH	0.0267	302,250.00	8,070.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				220,047.84
B	BAHAN				
1	Sunscreen aluminium	m2	1.000	388,600.00	388,600.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				388,600.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				608,647.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	91,297.18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**699,945.01**

3.12.2 Pemasangan 1 m2 kaca polos tebal 3 mm **434,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.015	195,088.00	2,926.32
2	Tukang kayu	OH	0.150	219,818.00	32,972.70
3	Kepala tukang	OH	0.015	256,454.00	3,846.81
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				41,257.08
B	BAHAN				
1	Kaca polos 3 mm	m2	1.10	302,800.00	333,080.00
2	Sealant	tube	0.05	62,666.67	3,133.33
	JUMLAH HARGA BAHAN				336,213.33
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				377,470.41
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	56,620.56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**434,090.98**

3.12.3 Pemasangan 1 m2 kaca polos tebal 5 mm **513,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.015	195,088.00	2,926.32
2	Tukang kayu	OH	0.150	219,818.00	32,972.70
3	Kepala tukang	OH	0.015	256,454.00	3,846.81
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				41,257.08
B	BAHAN				
1	Kaca polos 5 mm	m2	1.10	365,600.00	402,160.00
2	Sealant	tube	0.05	62,666.67	3,133.33
	JUMLAH HARGA BAHAN				405,293.33
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				446,550.41
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	66,982.56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**513,532.98**

3.12.4 Pemasangan 1 m2 kaca polos tebal 6 mm **592,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0160	195,088.00	3,121.41
2	Tukang kayu	OH	0.1600	219,818.00	35,170.88
3	Kepala tukang	OH	0.0160	256,454.00	4,103.26
4	Mandor	OH	0.0053	302,250.00	1,601.93
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					43,997.48
B	BAHAN				
1	Kaca polos 6 mm	m2	1.10	425,500.00	468,050.00
2	Sealant	tube	0.05	62,666.67	3,133.33
JUMLAH HARGA BAHAN					471,183.33
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				515,180.81
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	77,277.12
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**592,457.93**

3.12.5 Pemasangan 1 m2 kaca polos tebal 8 mm **672,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0170	195,088.00	3,316.50
2	Tukang kayu	OH	0.1700	219,818.00	37,369.06
3	Kepala tukang	OH	0.0170	256,454.00	4,359.72
4	Mandor	OH	0.0057	302,250.00	1,722.83
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					46,768.10
B	BAHAN				
1	Kaca polos 8 mm	m2	1.10	485,400.00	533,940.00
2	Sealant	tube	0.07	62,666.67	4,386.67
JUMLAH HARGA BAHAN					538,326.67
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				585,094.77
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	87,764.21
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**672,858.98**

3.12.7 Pemasangan 1 m2 kaca cermin tebal 5 mm **465,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.015	195,088.00	2,926.32
2	Tukang kayu	OH	0.150	219,818.00	32,972.70
3	Kepala tukang	OH	0.015	256,454.00	3,846.81
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					41,257.08
B	BAHAN				
1	Kaca cermin 5 mm	m2	1.10	366,700.00	403,370.00
JUMLAH HARGA BAHAN					403,370.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				404,881.25
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	60,732.19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**465,613.44**

3.12.8 Pemasangan 1 m2 kaca cermin tebal 8 mm **559,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0170	195,088.00	3,316.50
2	Tukang kayu	OH	0.1700	219,818.00	37,369.06
3	Kepala tukang	OH	0.0170	256,454.00	4,359.72
4	Mandor	OH	0.0057	302,250.00	1,722.83
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					46,768.10
B	BAHAN				
1	Kaca cermin 8 mm	m2	1.10	399,400.00	439,340.00
JUMLAH HARGA BAHAN					439,340.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				486,108.10
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	72,916.21
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**559,024.31**

3.12.9 Pemasangan 1 m2 kaca wireglass tebal 5 mm **777,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.015	195,088.00	2,926.32
2	Tukang kayu	OH	0.150	219,818.00	32,972.70
3	Kepala tukang	OH	0.015	256,454.00	3,846.81
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					41,257.08
B	BAHAN				
1	Kaca wireglass 5 mm	m2	1.10	576,800.00	634,480.00
JUMLAH HARGA BAHAN					634,480.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				675,737.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	101,360.56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**777,097.64**

3.12.10 Pemasangan 1 m2 kaca patri tebal 5 mm **3,787,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.075	195,088.00	14,631.60
2	Tukang kayu	OH	0.150	219,818.00	32,972.70
3	Kepala tukang	OH	0.015	256,454.00	3,846.81
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					52,962.36
B	BAHAN				
1	Kaca patri 5 mm	m2	1.100	2,942,800.00	3,237,080.00
2	Sealant	tube	0.050	62,666.67	3,133.33
JUMLAH HARGA BAHAN					3,240,213.33
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				3,293,175.69
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	493,976.35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,787,152.05**

3.12.11 Pemasangan 1 m2 kaca laminated tebal 16 mm (8 mm double) **4,953,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.250	195,088.00	48,772.00
2	Tukang kayu	OH	0.125	219,818.00	27,477.25
3	Kepala tukang	OH	0.013	256,454.00	3,333.90
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					80,792.15
B	BAHAN				
1	Kaca laminated 8 mm	m2	2.100	2,008,400.00	4,217,640.00
2	Sealant	tube	0.143	62,666.67	8,961.33
JUMLAH HARGA BAHAN					4,226,601.33
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				4,307,393.49
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	646,109.02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,953,502.51**

3.12.12 Pemasangan 1 m2 kaca laminated tebal 16 mm (8 mm double) dengan aluminium frame **5,165,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.250	195,088.00	48,772.00
2	Tukang kayu	OH	0.125	219,818.00	27,477.25
3	Tukang alumunium	OH	0.100	219,818.00	21,981.80
4	Kepala tukang	OH	0.013	256,454.00	3,333.90
5	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					102,773.95
B	BAHAN				
1	Kaca laminated 8 mm	m2	2.100	2,008,400.00	4,217,640.00
2	Sealant	tube	0.143	62,666.67	8,961.33
3	Frame aluminium	m'	4.000	40,500.00	162,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN					4,388,601.33
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				4,491,375.29
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	673,706.29
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,165,081.58**

3.12.13 Pemasangan 1 m2 kaca tempered tebal 12 mm **1,195,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang alumunium	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,561.37
B	BAHAN				
1	Kaca tempered 12 mm	m2	1.100	878,100.00	965,910.00
2	Sealant	tube	0.143	62,666.67	8,961.33
JUMLAH HARGA BAHAN					974,871.33
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,039,432.70
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	155,914.90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,195,347.60**

3.13 PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM

3.13.2 Pemasangan 1 m2 profil jalusi aluminium **1,042,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0430	195,088.00	8,388.78
2	Tukang alumunium	OH	0.0430	219,818.00	9,452.17
3	Kepala tukang	OH	0.0043	256,454.00	1,102.75
4	Mandor	OH	0.0014	302,250.00	423.15
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					19,366.86
B	BAHAN				
1	Jalusi aluminium	m2	1.100	803,300.00	883,630.00
2	Sealant	tube	0.050	62,666.67	3,133.33
JUMLAH HARGA BAHAN					886,763.33
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				906,130.19
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	135,919.53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,042,049.72**

3.13.3 Pengelasan 1 m' dengan las listrik **23,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0164	195,088.00	3,199.44
2	Tukang besi	OH	0.0164	219,818.00	3,605.02
4	Mandor	OH	0.0016	302,250.00	483.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				7,288.06
B	BAHAN				
1	Kawat las	kg	0.240	47,900.00	11,496.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				11,496.00
C	PERALATAN				
1	Alat las listrik	jam	0.016	78,914.29	1,294.19
	JUMLAH HARGA ALAT				1,294.19
D	Jumlah (A+B+C)				20,078.25
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	3,011.74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**23,089.99**

3.13.4 Pembuatan dan pemasangan 1 m' railing besi pengaman tinggi 1.2 m **592,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4551	195,088.00	88,784.55
2	Tukang las	OH	0.2275	219,818.00	50,008.60
3	Kepala tukang	OH	0.0228	256,454.00	5,847.15
4	Mandor	OH	0.0076	302,250.00	2,297.10
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				146,937.40
B	BAHAN				
1	Pipa besi hitam 3 inch	m'	4.800	41,929.00	201,259.20
2	Pipa besi hitam 1 inch	m'	9.900	15,170.75	150,190.43
3	Cat zyncromate	kg	0.100	106,200.00	10,620.00
4	Kawat las	kg	0.050	47,900.00	2,395.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				364,464.63
C	PERALATAN				
1	Alat Las Listrik	kg	0.050	78,914.29	3,945.71
	JUMLAH HARGA ALAT				3,946
D	Jumlah (A+B+C)				515,347.73
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	77,302.16
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**592,649.89**

3.13.5 Pembuatan dan pemasangan 1 m' railing tangga/ramp dan hand rail tinggi 0.85 m dan 0.65 m **366,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2000	195,088.00	39,017.60
2	Tukang las	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				64,561.37
B	BAHAN				
1	Pipa besi hitam 3 inch	m'	3.000	41,929.00	125,787.00
2	Pipa besi hitam 2 inch	m'	2.000	31,929.00	63,858.00
3	Pipa besi hitam 1,5 inch	m'	2.000	23,979.00	47,958.00
4	Cat zyncromate	kg	0.100	106,200.00	10,620.00
5	Kawat las	kg	0.050	47,900.00	2,395.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				250,618.00
C	PERALATAN				
1	Alat Las Listrik	kg	0.050	78,914.29	3,945.71
	JUMLAH HARGA ALAT				3,946
D	Jumlah (A+B+C)				319,125.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	47,868.76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**366,993.84**

3.14 PEKERJAAN KAYU

3.14.1 Pembuatan 1 m2 Plywood Rangkap, Rangka Expose Kayu Kelas I **999,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.5952	195,088.00	116,116.38
2	Tukang kayu	OH	0.2976	219,818.00	65,417.84
3	Kepala tukang	OH	0.0298	256,454.00	7,642.33
4	Mandor	OH	0.0099	302,250.00	2,992.28
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					192,168.82
B	BAHAN				
1	Kayu papan kelas I	m3	0.025	21,136,500.00	528,412.50
2	Paku 1 inch	kg	0.030	32,900.00	987.00
3	Lem kayu	kg	0.300	72,100.00	21,630.00
4	Plywood 4 mm	lembar	1.000	126,360.00	126,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					677,389.50
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				869,558.32
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	130,433.75
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**999,992.07**

3.14.2 Pembuatan 1 m2 Plywood Lapis Formika, Rangka Expose Kayu Kelas Ii **977,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.5952	195,088.00	116,116.38
2	Tukang kayu	OH	0.2976	219,818.00	65,417.84
3	Kepala tukang	OH	0.0298	256,454.00	7,642.33
4	Mandor	OH	0.0099	302,250.00	2,992.28
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					192,168.82
B	BAHAN				
1	Kayu papan kelas II	M3	0.025	14,084,000.00	352,100.00
2	Paku 1 inch	kg	0.030	32,900.00	987.00
3	Lem kayu	kg	0.800	72,100.00	57,680.00
4	Plywood 4 mm	lembar	1.000	126,360.00	126,360.00
4	Formika	lembar	0.500	241,100.00	120,550.00
JUMLAH HARGA BAHAN					657,677.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				849,845.82
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	127,476.87
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**977,322.69**

3.15 PEKEJAAN MONUMEN DAN ORNAMEN

3.16 PEKERJAAN SIGNAGE

3.16.1 Pemasangan Logo PU

3.16.5 Pemasangan 1 m2 Marka dengan Cat Thermoplast **510,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0400	195,088.00	7,803.52
2	Tukang cat	OH	0.0800	219,818.00	17,585.44
3	Kepala tukang	OH	0.0040	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.0013	302,250.00	392.93
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					26,807.70
B	BAHAN				
1	Cat Thermoplast	kg	3.29	106,400.00	350,056.00
2	Glass Beads	kg	0.459	87,300.00	40,070.70
JUMLAH HARGA BAHAN					390,126.70
C	PERALATAN				
1	Compressor	jam	0.0549	494,000.00	27,120.60
JUMLAH HARGA ALAT					27,120.60
D	Jumlah (A+B+C)				444,055.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	66,608.25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**510,663.25**

3.17 PEKERJAAN FASAD

3.18 PEKERJAAN SANITAIR

3.18.1 WESTAFEL

3.18.1.1 Pemasangan 1 buah wastafel **8,155,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.0000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	OH	0.5000	219,818.00	109,909.00
3	Kepala tukang	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					322,867.28
B	BAHAN				
1	Wastafel	buah	1.20	5,628,300.00	6,753,960.00
2	Semen portland (PC)	kg	6.00	1,800.00	10,800.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.01	382,000.00	3,820.00
JUMLAH HARGA BAHAN					6,768,580.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				7,091,447.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,063,717.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**8,155,164.37**

3.18.2 KITCHEN SINK

3.18.2.1 Pemasangan 1 buah Bak Cuci Piring Stainlessteel **1,673,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.030	195,088.00	5,852.64
2	Tukang batu	OH	0.300	219,818.00	65,945.40
3	Kepala tukang	OH	0.030	256,454.00	7,693.62
4	Mandor	OH	0.010	302,250.00	3,022.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					82,514.16
B	BAHAN				
1	Bak cuci stainlesteel	unit	1.00	1,283,600.00	1,283,600.00
2	Water drain	buah	1.00	89,500.00	89,500.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,373,100.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,455,614.16
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	218,342.12
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,673,956.28**

3.18.2.2 Pemasangan 1 Buah Bak Cuci Piring Teraso **1,483,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0500	195,088.00	9,754.40
2	Tukang batu	OH	0.5000	219,818.00	109,909.00
3	Kepala tukang	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					137,533.68
B	BAHAN				
1	Bak cuci teraso	unit	1.00	1,007,500.00	1,007,500.00
2	Water Drain	buah	1.00	89,500.00	89,500.00
3	Semen Portland (PC)	kg	20.00	1,800.00	36,000.00
4	Pasir pasang (m3)	m3	0.05	382,000.00	19,100.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,152,100.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,289,633.68
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	193,445.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,483,078.73**

3.18.3 KLOSET

3.18.3.1 Pemasangan 1 buah closet duduk/monoblock **11,308,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.500	195,088.00	97,544.00
2	Tukang batu	OH	1.200	219,818.00	263,781.60
3	Kepala tukang	OH	0.120	256,454.00	30,774.48
4	Mandor	OH	0.040	302,250.00	12,090.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					404,190.08
B	BAHAN				
1	Kloset duduk/monoblok	buah	1.00	8,895,800.00	8,895,800.00
2	Flexible hose	buah	1.00	79,800.00	533,748.00
JUMLAH HARGA BAHAN					9,429,548.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				9,833,738.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,475,060.71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**11,308,798.79**

3.18.3.2 Pemasangan 1 buah closet jongkok **613,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.5000	195,088.00	97,544.00
2	Tukang batu	OH	0.5000	219,818.00	109,909.00
3	Kepala tukang	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					225,323.28
B	BAHAN				
1	Kloset jongkok	buah	1.000	300,900.00	300,900.00
2	Pasangan bata 1:3	m2	0.036	195,900.00	7,052.40
JUMLAH HARGA BAHAN					307,952.40
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				533,275.68
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	79,991.35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**613,267.03**

3.18.4 URINOIR

3.18.4.1 Pemasangan 1 buah urinoir **12,413,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.0000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang batu	OH	1.0000	219,818.00	219,818.00
3	Kepala tukang	OH	0.1000	256,454.00	25,645.40
4	Mandor	OH	0.0333	302,250.00	10,064.93
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					450,616.33
B	BAHAN				
1	Urinoir	buah	1.00	10,328,700.00	10,328,700.00
2	Semen portland (PC)	kg	6.00	1,800.00	10,800.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.01	382,000.00	3,820.00
JUMLAH HARGA BAHAN					10,343,320.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				10,793,936.33
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,619,090.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**12,413,026.77**

3.18.4.2 Pemasangan 1 buah partisi urinoir **1,550,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.5000	195,088.00	97,544.00
2	Tukang batu	OH	1.0000	219,818.00	219,818.00
3	Kepala tukang	OH	0.1000	256,454.00	25,645.40
4	Mandor	OH	0.0333	302,250.00	10,064.93
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					353,072.33
B	BAHAN				
1	Partisi urinoir	buah	1.000	994,700.00	994,700.00
2	Sealtape	buah	0.025	8,700.00	217.50
JUMLAH HARGA BAHAN					994,917.50
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,347,989.83
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	202,198.47
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,550,188.30**

3.18.5 BAK AIR

3.18.5.1 Pemasangan 1 buah bak mandi teraso vol. 0,3 m^3 **4,321,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	3.000	195,088.00	585,264.00
2	Tukang batu	OH	4.500	219,818.00	989,181.00
3	Kepala tukang	OH	0.450	256,454.00	115,404.30
4	Mandor	OH	0.150	302,250.00	45,337.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					1,735,186.80
B	BAHAN				
1	Bak teraso	unit	1.00	1,942,700.00	1,942,700.00
2	Flexible hose	unit	1.00	79,800.00	79,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					2,022,500.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				3,757,686.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	563,653.02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,321,339.82**

3.18.5.2 Pemasangan 1 buah bak mandi pasangan bata vol. 0,3 m^3 **6,861,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	6.000	195,088.00	1,170,528.00
2	Tukang batu	OH	3.000	219,818.00	659,454.00
3	Kepala tukang	OH	0.300	256,454.00	76,936.20
4	Mandor	OH	0.100	302,250.00	30,225.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					1,937,143.20
B	BAHAN				
1	Bata merah	buah	150.00	900.00	135,000.00
2	Semen portland (pc)	kg	120.00	1,800.00	216,000.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.30	382,000.00	114,600.00
4	Porselen 11x11 cm	buah	360.00	9,900.00	3,564,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN					4,029,600.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				5,966,743.20
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	895,011.48
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**6,861,754.68**

3.18.5.3 Pemasangan 1 buah bak fiberglass vol. 0,3 m^3 **1,009,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2857	195,088.00	55,736.64
2	Tukang batu	OH	0.1429	219,818.00	31,411.99
3	Kepala tukang	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.9000	302,250.00	272,025.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					371,996.33
B	BAHAN				
1	Bak fiberglass 70x70x66 cm	unit	1.000	277,400.00	277,400.00
2	Pipa PVC AW Ø 3/4" (m)	m'	2.000	15,900.00	31,800.00
3	Stop kran PVC 3/4"	buah	1.000	196,900.00	196,900.00
JUMLAH HARGA BAHAN					506,100.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				878,096.33
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	131,714.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,009,810.78**

3.18.5.4 Pemasangan 1 buah bak fiberglass vol. 1 m^3 **1,009,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2860	195,088.00	55,795.17
2	Tukang batu	OH	0.1430	219,818.00	31,433.97
3	Kepala tukang	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.9000	302,250.00	272,025.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					372,076.84
B	BAHAN				
1	Bak fiberglass 1 m3	unit	1.000	277,400.00	277,400.00
2	Pipa PVC AW Ø 3/4" (m)	m'	2.000	15,900.00	31,800.00
3	Stop kran PVC 3/4"	buah	1.000	196,900.00	196,900.00
JUMLAH HARGA BAHAN					506,100.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				878,176.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	131,726.53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,009,903.37**

3.18.5.5 Pemasangan 1 buah bak beton vol. 1 m^3 **13,500,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	3.500	195,088.00	682,808.00
2	Tukang batu	OH	4.500	219,818.00	989,181.00
3	Kepala tukang	OH	0.450	256,454.00	115,404.30
4	Mandor	OH	0.150	302,250.00	45,337.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					1,832,730.80
B	BAHAN				
1	Beton 1:2:3	m3	0.900	1,830,400.00	1,647,360.00
2	BjTP	kg	180.000	18,600.00	3,348,000.00
3	Kayu papan kelas III (m2)	m2	8.000	450,318.00	3,602,544.00
4	Porselen 20x20 cm	buah	270.000	4,000.00	1,080,000.00
5	Pipa PVC AW Ø 3/4" (m)	m'	2.000	15,900.00	31,800.00
6	Stop kran PVC 3/4"	buah	1.000	196,900.00	196,900.00
JUMLAH HARGA BAHAN					9,906,604.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				11,739,334.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,760,900.22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**13,500,235.02**

3.18.5.6 Pemasangan 1 buah bathup **20,708,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.075	195,088.00	14,631.60
2	Tukang batu	OH	0.750	219,818.00	164,863.50
3	Kepala tukang	OH	0.075	256,454.00	19,234.05
4	Mandor	OH	0.025	302,250.00	7,556.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					206,285.40
B	BAHAN				
1	Bathup	unit	1.000	17,619,300.00	17,619,300.00
2	Flexible hose	m'	1.000	79,800.00	79,800.00
3	Stop kran PVC 1/2"	buah	1.000	102,200.00	102,200.00
JUMLAH HARGA BAHAN					17,801,300.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				18,007,585.40
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	2,701,137.81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**20,708,723.21**

3.18.6 AKSESORIS SANITAIR

3.18.6.1 Pemasangan 1 buah floor drain stainless steel **237,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0100	195,088.00	1,950.88
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					27,494.65
B	BAHAN				
1	Floor drain stainles steel	buah	1.00	179,100.00	179,100.00
JUMLAH HARGA BAHAN					179,100.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				206,594.65
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	30,989.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**237,583.84**

3.18.6.2 Pemasanga 1 Buah Kran

3.18.6.2.1 Pemasangan 1 buah kran diameter ½" atau 3/4" **314,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0100	195,088.00	1,950.88
2	Tukang batu	OH	0.4000	219,818.00	87,927.20
3	Kepala tukang	OH	0.0400	256,454.00	10,258.16
4	Mandor	OH	0.0133	302,250.00	4,019.93
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					104,156.17
B	BAHAN				
1	Kran air	buah	1.000	169,500.00	169,500.00
2	Sealtape	buah	0.025	8,700.00	217.50
JUMLAH HARGA BAHAN					169,717.50
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				273,873.67
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	41,081.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**314,954.71**

3.18.6.3 Pemasangan 1 buah jet washer **653,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0100	195,088.00	1,950.88
2	Tukang batu	OH	0.4000	219,818.00	87,927.20
3	Kepala tukang	OH	0.0400	256,454.00	10,258.16
4	Mandor	OH	0.0133	302,250.00	4,019.93
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					104,156.17
B	BAHAN				
1	Jet washer	buah	1.000	463,800.00	463,800.00
2	Sealtape	buah	0.025	8,700.00	217.50
JUMLAH HARGA BAHAN					464,017.50
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				568,173.67
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	85,226.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**653,399.71**

3.18.6.7 Pemasangan 1 buah soap holder **526,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0100	195,088.00	1,950.88
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					27,494.65
B	BAHAN				
1	Soap holder	buah	1.000	430,700.00	430,700.00
JUMLAH HARGA BAHAN					430,700.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				458,194.65
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	68,729.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**526,923.84**

3.18.6.8 Pemasangan 1 buah tissue holder **150,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0100	195,088.00	1,950.88
2	Tukang batu	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					27,494.65
B	BAHAN				
1	Tissue holder	buah	1.000	103,400.00	103,400.00
JUMLAH HARGA BAHAN					103,400.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				130,894.65
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	19,634.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**150,528.84**

3.18.6.9 Pemasangan 1 buah Shower Set **120,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0100	195,088.00	1,950.88
2	Tukang batu	OH	0.4000	219,818.00	87,927.20
3	Kepala tukang	OH	0.0400	256,454.00	10,258.16
4	Mandor	OH	0.0133	302,250.00	4,019.93
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					104,156.17
B	BAHAN				
1	Shower Set	unit	1.00	903,000.00	903,000.00
2	Sealtape	buah	0.025	8,700.00	217.50
JUMLAH HARGA BAHAN					903,217.50
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,007,373.67
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	151,106.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				1,158,479.71

4.1.2 Penanaman Pohon

4.1.2.1 Pohon Kecil , Polibag 20 L

4.1.2.1.1 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bunga Mentega (Natrium Oleander) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 2(

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0143	219,818.00	3,143.40
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0048	256,454.00	1,230.98
3	Mandor	OH	0.0016	302,250.00	483.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,857.98
B	BAHAN				
1	Pohon Bunga Mentega di Polybag 20 liter	buah	1.05	86,000.00	90,300.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0146	178,700.00	2,609.02
b	pupuk organik	m3	0.0039	92,500.00	360.75
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				151,510.94
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				156,368.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,455.34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**179,824.25**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.1.2 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bunga Terompet Kuning (Tecoma Stans) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Poliba

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0143	219,818.00	3,143.40
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0048	256,454.00	1,230.98
3	Mandor	OH	0.0016	302,250.00	483.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,857.98
B	BAHAN				
1	Pohon Bunga Terompet kuning di	buah	1.05	102,700.00	107,835.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0146	178,700.00	2,609.02
b	pupuk organik	m3	0.0039	92,500.00	360.75
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				169,045.94
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				173,903.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	26,085.59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**199,989.50**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.1.3 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bungur Sakura / Bungur Jepang (Lagerstromia indica) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0143	219,818.00	3,143.40
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0048	256,454.00	1,230.98
3	Mandor	OH	0.0016	302,250.00	483.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,857.98
B	BAHAN				
1	Pohon Bungur Sakura di Polybag 20 Liter	buah	1.05	154,100.00	161,805.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0146	178,700.00	2,609.02
b	pupuk organik	m3	0.0039	92,500.00	360.75
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				223,015.94
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				227,873.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	34,181.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**262,055.00**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.1.4 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Cassia Glauca / Hujan Emas (Sena Surttensis) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, P

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0143	219,818.00	3,143.40
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0048	256,454.00	1,230.98
3	Mandor	OH	0.0016	302,250.00	483.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,857.98
B	BAHAN				
1	Pohon Cassia Glauca di Polybag 20 Liter	buah	1.05	102,700.00	107,835.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0146	178,700.00	2,609.02
b	pupuk organik	m3	0.0039	92,500.00	360.75
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				169,045.94
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				173,903.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	26,085.59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**199,989.50**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.1.5 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Dracaena ' song of india' (Dracaena Reflexa "song of india) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0143	219,818.00	3,143.40
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0048	256,454.00	1,230.98
3	Mandor	OH	0.0016	302,250.00	483.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,857.98
B	BAHAN				
1	Pohon Dracaena'song of india' di polybag	buah	1.05	102,700.00	107,835.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0146	178,700.00	2,609.02
b	pupuk organik	m3	0.0039	92,500.00	360.75
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				169,045.94
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				173,903.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	26,085.59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**199,989.50**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.1.6 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Dracaena 'Song of Jamaica' (Dracaena Reflexa "Song of Jamaica") Diameter 1-2 cm, T

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0143	219,818.00	3,143.40
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0048	256,454.00	1,230.98
3	Mandor	OH	0.0016	302,250.00	483.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,857.98
B	BAHAN				
1	Pohon Dracaena 'Song of	buah	1.05	102,700.00	107,835.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0146	178,700.00	2,609.02
b	pupuk organik	m3	0.0039	92,500.00	360.75
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				169,045.94
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				173,903.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	26,085.59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**199,989.50**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.1.7 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Jarak Batavia (Jatropha Integerrima) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 2(

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0143	219,818.00	3,143.40
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0048	256,454.00	1,230.98
3	Mandor	OH	0.0016	302,250.00	483.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,857.98
B	BAHAN				
1	Pohon Jarak Batavia di	buah	1.05	81,000.00	85,050.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0146	178,700.00	2,609.02
b	pupuk organik	m3	0.0039	92,500.00	360.75
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				146,260.94
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				151,118.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	22,667.84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**173,786.75**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.1.8 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Kayu Putih Kuning (Melaleuca Revolution Gold) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0143	219,818.00	3,143.40
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0048	256,454.00	1,230.98
3	Mandor	OH	0.0016	302,250.00	483.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,857.98
B	BAHAN				
1	Pohon Kayu Putih Kuning di Polybag 20	buah	1.05	102,700.00	107,835.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0146	178,700.00	2,609.02
b	pupuk organik	m3	0.0039	92,500.00	360.75
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				169,045.94
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				173,903.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	26,085.59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**199,989.50**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.1.9 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bugenvil/Bunga Kertas (Bougainvillea sp.) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polib

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0143	219,818.00	3,143.40
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0048	256,454.00	1,230.98
3	Mandor	OH	0.0016	302,250.00	483.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,857.98
B	BAHAN				
1	Pohon Bugenvil/bunga kertas di Polybag	buah	1.05	205,400.00	215,670.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0146	178,700.00	2,609.02
b	pupuk organik	m3	0.0039	92,500.00	360.75
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				276,880.94
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				281,738.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	42,260.84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**323,999.75**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.1.10 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Penda Merah (Xanthostemon Youngii) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 2

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0143	219,818.00	3,143.40
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0048	256,454.00	1,230.98
3	Mandor	OH	0.0016	302,250.00	483.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,857.98
B	BAHAN				
1	Pohon Penda Merah di Polybag 20 Liter	buah	1.05	67,400.00	70,770.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0146	178,700.00	2,609.02
b	pupuk organik	m3	0.0039	92,500.00	360.75
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				131,980.94
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				136,838.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	20,525.84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**157,364.75**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.1.12 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Sikat Botol (Callistemon Viminalis) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0143	219,818.00	3,143.40
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0048	256,454.00	1,230.98
3	Mandor	OH	0.0016	302,250.00	483.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,857.98
B	BAHAN				
1	Pohon Sikat Botol di Polybag 20 Liter	buah	1.05	92,500.00	97,125.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0146	178,700.00	2,609.02
b	pupuk organik	m3	0.0039	92,500.00	360.75
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				158,335.94
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				163,193.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	24,479.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**187,673.00**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.1.13 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Thevetia (Thevetia Peruviana) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0143	219,818.00	3,143.40
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0048	256,454.00	1,230.98
3	Mandor	OH	0.0016	302,250.00	483.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,857.98
B	BAHAN				
1	Pohon Thevetia di Polybag 20 Liter	buah	1.05	95,100.00	99,855.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0146	178,700.00	2,609.02
b	pupuk organik	m3	0.0039	92,500.00	360.75
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				161,065.94
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				165,923.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	24,888.59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**190,812.50**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.1.14 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Turi (Sesbania Grandiflora) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2.5 Meter, Polibag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0143	219,818.00	3,143.40
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0048	256,454.00	1,230.98
3	Mandor	OH	0.0016	302,250.00	483.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,857.98
B	BAHAN				
1	Pohon Turi di Polybag 20 Liter	buah	1.05	56,500.00	59,325.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0146	178,700.00	2,609.02
b	pupuk organik	m3	0.0039	92,500.00	360.75
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				120,535.94
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				125,393.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	18,809.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**144,203.00**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.1.15 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Kembang Merak (Caesalpinia Pulcherrima)Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2.5 Meter, Polib

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0143	219,818.00	3,143.40
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0048	256,454.00	1,230.98
3	Mandor	OH	0.0016	302,250.00	483.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,857.98
B	BAHAN				
1	Pohon Kembang Merak di	buah	1.05	73,600.00	77,280.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0146	178,700.00	2,609.02
b	pupuk organik	m3	0.0039	92,500.00	360.75
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				138,490.94
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				143,348.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	21,502.34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**164,851.25**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.1.16 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Pandan Bali (Cordyline Australis) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2.5 Meter, Polibag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0143	219,818.00	3,143.40
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0048	256,454.00	1,230.98
3	Mandor	OH	0.0016	302,250.00	483.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,857.98
B	BAHAN				
1	Pohon Pandan Bali di	buah	1.05	154,100.00	161,805.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0146	178,700.00	2,609.02
b	pupuk organik	m3	0.0039	92,500.00	360.75
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				223,015.94
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				227,873.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	34,181.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**262,055.00**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.1.17 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Yucca (Yucca sp.) Diameter 1-2 cm, Tinggi 2-2,5 Meter, Polibag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0143	219,818.00	3,143.40
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0048	256,454.00	1,230.98
3	Mandor	OH	0.0016	302,250.00	483.60
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,857.98
B	BAHAN				
1	Pohon Yucca di Polybag	buah	1.05	770,200.00	808,710.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0146	178,700.00	2,609.02
b	pupuk organik	m3	0.0039	92,500.00	360.75
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				869,920.94
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				874,778.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	131,216.84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,005,995.75**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.2 Poho Kecil, Polybag 25 L

4.1.2.2.1 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bugan Mentega (Natrium Oleande) Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
3	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				6,779.55
B	BAHAN				
1	Pohon Bunga Mentega diPolybag 25 Liter	buah	1.05	102,700.00	107,835.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0244	178,700.00	4,360.28
b	Pupuk organik	m3	0.0065	92,500.00	601.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0016	382,000.00	611.20
	JUMLAH HARGA BAHAN				171,266.90
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				178,046.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	26,706.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**204,753.42**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.2.2 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bunga Terompet Kuning (Tecoma stans) Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polyba

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
3	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				6,779.55
B	BAHAN				
1	Pohon Bunga Terompet	buah	1.05	102,700.00	107,835.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0244	178,700.00	4,360.28
b	Pupuk organik	m3	0.0065	92,500.00	601.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0016	382,000.00	611.20
	JUMLAH HARGA BAHAN				171,266.90
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				178,046.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	26,706.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**204,753.42**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.2.3 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Bunga Terompet Kuning (Tecoma stans)Bungur Sakura/Bungur Jepang (Lagerstroem

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
3	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				6,779.55
B	BAHAN				
1	Pohon BungurSakura/Bungur Jepang diPo	buah	1.05	256,800.00	269,640.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0244	178,700.00	4,360.28
b	Pupuk organik	m3	0.0065	92,500.00	601.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0016	382,000.00	611.20
	JUMLAH HARGA BAHAN				333,071.90
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				339,851.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	50,977.72
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**390,829.17**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.2.4 Penanaman 1 Buah Pohon KecilCassia Glauca (Senna Surattensis) Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2.5 meter, Polybag 25 l

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
3	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				6,779.55
B	BAHAN				
1	Pohon Cassia glauca di	buah	1.05	205,400.00	215,670.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0244	178,700.00	4,360.28
b	Pupuk organik	m3	0.0065	92,500.00	601.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0016	382,000.00	611.20
	JUMLAH HARGA BAHAN				279,101.90
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				285,881.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	42,882.22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**328,763.67**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.2.5 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Dracaena 'Song of India' (Dracaena reflexa "song of india") Diameter 2-3 cm, Tinggi 2

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
3	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				6,779.55
B	BAHAN				
1	Pohon Dracaena 'Song of	buah	1.05	205,400.00	215,670.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0244	178,700.00	4,360.28
b	Pupuk organik	m3	0.0065	92,500.00	601.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0016	382,000.00	611.20
	JUMLAH HARGA BAHAN				279,101.90
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				285,881.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	42,882.22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**328,763.67**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.2.6 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Dracaena 'Song of Jamaica' (Dracaena reflexa "song of jamaica"), Diameter 2-3 cm, Ti

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
3	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				6,779.55
B	BAHAN				
1	Pohon Dracaena 'Song of	buah	1.05	205,400.00	215,670.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0244	178,700.00	4,360.28
b	Pupuk organik	m3	0.0065	92,500.00	601.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0016	382,000.00	611.20
	JUMLAH HARGA BAHAN				279,101.90
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				285,881.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	42,882.22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**328,763.67**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.2.7 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Jarak Batavia (Jatropha Integerrima), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 2

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
3	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				6,779.55
B	BAHAN				
1	Pohon Jarak Batavia di Polybag 25 Liter	buah	1.05	154,100.00	161,805.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0244	178,700.00	4,360.28
b	Pupuk organik	m3	0.0065	92,500.00	601.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0016	382,000.00	611.20
	JUMLAH HARGA BAHAN				225,236.90
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				232,016.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	34,802.47
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**266,818.92**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.2.8 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Kayu Putih Kuning (Melaleuca Revolution Gold), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
3	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				6,779.55
B	BAHAN				
1	Pohon Kayu Putih Kuning di Polybag 25	buah	1.05	410,800.00	431,340.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0244	178,700.00	4,360.28
b	Pupuk organik	m3	0.0065	92,500.00	601.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0016	382,000.00	611.20
	JUMLAH HARGA BAHAN				494,771.90
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				501,551.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	75,232.72
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**576,784.17**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.2.9 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Pucuk Merah (Syzygium Myrtifolium), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 2

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
3	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				6,779.55
B	BAHAN				
1	Pohon Pucuk merah di Polybag 25 Liter	buah	1.05	146,900.00	154,245.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0244	178,700.00	4,360.28
b	Pupuk organik	m3	0.0065	92,500.00	601.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0016	382,000.00	611.20
	JUMLAH HARGA BAHAN				217,676.90
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				224,456.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	33,668.47
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**258,124.92**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.2.10 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Sikat Botol (Callistemon Viminalis), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
3	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				6,779.55
B	BAHAN				
1	Pohon Sikat Botol di Polybag 25 Liter	buah	1.05	148,900.00	156,345.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0244	178,700.00	4,360.28
b	Pupuk organik	m3	0.0065	92,500.00	601.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0016	382,000.00	611.20
	JUMLAH HARGA BAHAN				219,776.90
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				226,556.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	33,983.47
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**260,539.92**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.2.11 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Kecil Thevetia (Thevetia peruviana), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
3	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				6,779.55
B	BAHAN				
1	Pohon Thevetia di Polybag 25 Liter	buah	1.05	133,500.00	140,175.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0244	178,700.00	4,360.28
b	Pupuk organik	m3	0.0065	92,500.00	601.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0016	382,000.00	611.20
	JUMLAH HARGA BAHAN				203,606.90
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				210,386.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	31,557.97
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**241,944.42**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.2.12 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Turi (Sesbania Grandiflora), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
3	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				6,779.55
B	BAHAN				
1	Pohon Turi di Polybag 25 Liter	buah	1.05	154,100.00	161,805.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0244	178,700.00	4,360.28
b	Pupuk organik	m3	0.0065	92,500.00	601.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0016	382,000.00	611.20
	JUMLAH HARGA BAHAN				225,236.90
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				232,016.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	34,802.47
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**266,818.92**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.2.13 Penanaman 1 Buah Pohon Kecil Turi (Sesbania Grandiflora), Diameter 2-3 cm, Tinggi 2-2,5 meter, Polybag 25 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0067	256,454.00	1,718.24
3	Mandor	OH	0.0022	302,250.00	664.95
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				6,779.55
B	BAHAN				
1	Pohon Turi di Polybag 25 Liter	buah	1.05	154,100.00	161,805.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 3-5 cm	m	6.00	7,577.78	45,466.67
b	Tali Ijuk	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0244	178,700.00	4,360.28
b	Pupuk organik	m3	0.0065	92,500.00	601.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0016	382,000.00	611.20
	JUMLAH HARGA BAHAN				225,236.90
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				232,016.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	34,802.47
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**266,818.92**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.3 Pohon Sedang, Polybag 50 L

4.1.2.3.1 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bintaro (Cerbera Manghas), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polybag 50 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0130	256,454.00	3,333.90
4	Mandor	OH	0.0043	302,250.00	1,299.68
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				21,229.82
B	BAHAN				
1	Pohon Bintaro di Polybag 50 Liter	buah	1.05	154,100.00	161,805.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.049	178,700.00	8,756.30
b	Pupuk organik	m3	0.013	92,500.00	1,202.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0030	382,000.00	1,146.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				279,094.80
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				300,324.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	45,048.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**345,373.31**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.3.2 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bunga Kupu-Kupu (Bauhinia Blakeana/Purpurea), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Me

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0130	256,454.00	3,333.90
4	Mandor	OH	0.0043	302,250.00	1,299.68
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				21,229.82
B	BAHAN				
1	Pohon Bunga Kupu-kupu di Polybag 50	buah	1.05	203,400.00	213,570.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.049	178,700.00	8,756.30
b	Pupuk organik	m3	0.013	92,500.00	1,202.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0030	382,000.00	1,146.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				330,859.80
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				352,089.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	52,813.44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**404,903.06**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.3.3 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bunga Terompet Kuning (Tecoma stans), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polyb

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0130	256,454.00	3,333.90
4	Mandor	OH	0.0043	302,250.00	1,299.68
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				21,229.82
B	BAHAN				
1	Pohon Bunga Terompet Kuning di	buah	1.05	154,100.00	161,805.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.049	178,700.00	8,756.30
b	Pupuk organik	m3	0.013	92,500.00	1,202.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0030	382,000.00	1,146.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				279,094.80
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				300,324.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	45,048.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**345,373.31**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.3.4 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bunga Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polybag 50 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0130	256,454.00	3,333.90
4	Mandor	OH	0.0043	302,250.00	1,299.68
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				21,229.82
B	BAHAN				
1	Pohon Flamboyan di Polybag 50 Liter	buah	1.05	842,100.00	884,205.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.049	178,700.00	8,756.30
b	Pupuk organik	m3	0.013	92,500.00	1,202.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0030	382,000.00	1,146.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,001,494.80
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				1,022,724.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	153,408.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,176,133.31**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.3.5 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Flamboyan Kuning (Peltophorum Pterocarpum), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0130	256,454.00	3,333.90
4	Mandor	OH	0.0043	302,250.00	1,299.68
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				21,229.82
B	BAHAN				
1	Pohon Flamboyan Kuning di Polybag 50	buah	1.05	308,100.00	323,505.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.049	178,700.00	8,756.30
b	Pupuk organik	m3	0.013	92,500.00	1,202.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0030	382,000.00	1,146.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				440,794.80
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				462,024.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	69,303.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**531,328.31**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.3.6 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Janda Merana (Salix Babilonica), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polybag 50 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0130	256,454.00	3,333.90
4	Mandor	OH	0.0043	302,250.00	1,299.68
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				21,229.82
B	BAHAN				
1	Pohon Janda Merana di Polybag 50 Liter	buah	1.05	205,400.00	215,670.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.049	178,700.00	8,756.30
b	Pupuk organik	m3	0.013	92,500.00	1,202.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0030	382,000.00	1,146.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				332,959.80
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				354,189.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	53,128.44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**407,318.06**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.3.7 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Ketapang kencana (Terminalia mantaly), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polyb

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0130	256,454.00	3,333.90
4	Mandor	OH	0.0043	302,250.00	1,299.68
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				21,229.82
B	BAHAN				
1	Pohon Ketapang kencana di Polybag 50	buah	1.05	205,400.00	215,670.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.049	178,700.00	8,756.30
b	Pupuk organik	m3	0.013	92,500.00	1,202.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0030	382,000.00	1,146.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				332,959.80
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				354,189.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	53,128.44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**407,318.06**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.3.8 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Sosis (Kigelia Africana), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polybag 50 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0130	256,454.00	3,333.90
4	Mandor	OH	0.0043	302,250.00	1,299.68
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				21,229.82
B	BAHAN				
1	Pohon Sosis di Polybag 50 Liter	buah	1.05	236,200.00	248,010.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.049	178,700.00	8,756.30
b	Pupuk organik	m3	0.013	92,500.00	1,202.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0030	382,000.00	1,146.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				365,299.80
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				386,529.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	57,979.44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**444,509.06**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.3.10 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Waru (Hibiscus Tiliaceus), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polybag 50 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0130	256,454.00	3,333.90
4	Mandor	OH	0.0043	302,250.00	1,299.68
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				21,229.82
B	BAHAN				
1	Pohon Waru di Polybag 50 Liter	buah	1.05	184,900.00	194,145.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.049	178,700.00	8,756.30
b	Pupuk organik	m3	0.013	92,500.00	1,202.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0030	382,000.00	1,146.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				311,434.80
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				332,664.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	49,899.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**382,564.31**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.3.11 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Waru (Hibiscus Tiliaceus), Diameter 3-5 cm, Tinggi 3-4 Meter, Polybag 50 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0130	256,454.00	3,333.90
4	Mandor	OH	0.0043	302,250.00	1,299.68
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				21,229.82
B	BAHAN				
1	Pohon Waru di Polybag 50 Liter	buah	1.05	184,900.00	194,145.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.049	178,700.00	8,756.30
b	Pupuk organik	m3	0.013	92,500.00	1,202.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0030	382,000.00	1,146.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				311,434.80
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				332,664.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	49,899.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**382,564.31**

*) panjang bambu 2m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.4 Pohon Sedang, Polybag 75 L

4.1.2.4.1 Penanaman 1 Buah Poho Sedang Bitaro (Cerbera Manghas), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0220	256,454.00	5,641.99
4	Mandor	OH	0.0073	302,250.00	2,206.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,647.12
B	BAHAN				
1	Pohon Bintaro di Polybag 75 Liter	buah	1.05	256,800.00	269,640.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				392,630.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				428,277.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	64,241.58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**492,518.80**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.4.2 Penanaman 1 Buah Poho Sedang Biola Cantik (Ficus Lyrata), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0220	256,454.00	5,641.99
4	Mandor	OH	0.0073	302,250.00	2,206.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,647.12
B	BAHAN				
1	Pohon Biola Cantik di Polybag 75 Liter	buah	1.05	308,100.00	323,505.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				446,495.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				482,142.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	72,321.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**554,463.55**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.4.3 Penanaman 1 Buah Poho Sedang Bunga Kupu-Kupu (Bauhinia Blakeana/Purpurea), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Mete

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0220	256,454.00	5,641.99
4	Mandor	OH	0.0073	302,250.00	2,206.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,647.12
B	BAHAN				
1	Pohon Bunga Kupu-Kupu di Polybag 75	buah	1.05	338,900.00	355,845.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				478,835.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				514,482.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	77,172.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**591,654.55**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.4.4 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Bungur (Lagerstroemia Speciosa), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0220	256,454.00	5,641.99
4	Mandor	OH	0.0073	302,250.00	2,206.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,647.12
B	BAHAN				
1	Pohon Bungur di Polybag 75 Liter	buah	1.05	256,800.00	269,640.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				392,630.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				428,277.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	64,241.58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**492,518.80**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.4.5 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0220	256,454.00	5,641.99
4	Mandor	OH	0.0073	302,250.00	2,206.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,647.12
B	BAHAN				
1	Pohon Flamboyan di Polybag 75 Liter	buah	1.05	924,200.00	970,410.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,093,400.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				1,129,047.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	169,357.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,298,404.30**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.4.6 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Flamboyan Kuning (Peltophorum Pterocarpum), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0220	256,454.00	5,641.99
4	Mandor	OH	0.0073	302,250.00	2,206.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,647.12
B	BAHAN				
1	Pohon Flamboyan Kuning di Polybag 75	buah	1.05	513,500.00	539,175.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				662,165.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				697,812.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	104,671.83
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**802,484.05**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.4.7 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Janda Merana (Salix Babilonica), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0220	256,454.00	5,641.99
4	Mandor	OH	0.0073	302,250.00	2,206.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,647.12
B	BAHAN				
1	Pohon Janda Merana di Polybag 75 Liter	buah	1.05	359,400.00	377,370.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				500,360.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				536,007.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	80,401.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**616,408.30**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.4.8 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Kamboja (Plumeria Sp.), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0220	256,454.00	5,641.99
4	Mandor	OH	0.0073	302,250.00	2,206.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,647.12
B	BAHAN				
1	Pohon Kamboja di Polybag 75 Liter	buah	1.05	256,800.00	269,640.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				392,630.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				428,277.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	64,241.58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**492,518.80**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.4.9 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Keben (Barringtonia Asiatica), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0220	256,454.00	5,641.99
4	Mandor	OH	0.0073	302,250.00	2,206.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,647.12
B	BAHAN				
1	Pohon Keben di Polybag 75 Liter	buah	1.05	256,800.00	269,640.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				392,630.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				428,277.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	64,241.58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**492,518.80**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.4.10 Penanaman 1 Buah Poho Sedang Kecrutan (Spathodea Campanulata), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0220	256,454.00	5,641.99
4	Mandor	OH	0.0073	302,250.00	2,206.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,647.12
B	BAHAN				
1	Pohon Kecrutan di Polybag	buah	1.05	236,200.00	248,010.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				371,000.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				406,647.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	60,997.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**467,644.30**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.4.11 Penanaman 1 Buah Poho Sedang Ketapang Kencana (Terminalia Mantaly), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0220	256,454.00	5,641.99
4	Mandor	OH	0.0073	302,250.00	2,206.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,647.12
B	BAHAN				
1	Pohon Ketapang kencana di Polybag 75	buah	1.05	236,200.00	248,010.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				371,000.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				406,647.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	60,997.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**467,644.30**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.4.12 Penanaman 1 Buah Poho Sedang Mahoni (Swietenia Mahagoni), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0220	256,454.00	5,641.99
4	Mandor	OH	0.0073	302,250.00	2,206.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,647.12
B	BAHAN				
1	Pohon Mahoni di Polybag 75 Liter	buah	1.05	256,800.00	269,640.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				392,630.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				428,277.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	64,241.58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**492,518.80**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.4.13 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Pulai (Alstonia Scholaris), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0220	256,454.00	5,641.99
4	Mandor	OH	0.0073	302,250.00	2,206.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,647.12
B	BAHAN				
1	Pohon Pulai di Polybag 75 Liter	buah	1.05	256,800.00	269,640.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				392,630.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				428,277.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	64,241.58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**492,518.80**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.4.14 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Putat (Planchonia Valida), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0220	256,454.00	5,641.99
4	Mandor	OH	0.0073	302,250.00	2,206.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,647.12
B	BAHAN				
1	Pohon Putat di Polybag 75	buah	1.05	287,600.00	301,980.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				424,970.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				460,617.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	69,092.58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**529,709.80**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.4.15 Penanaman 1 Buah Pohon Sedang Sosis (Kigelia Africana), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0220	256,454.00	5,641.99
4	Mandor	OH	0.0073	302,250.00	2,206.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,647.12
B	BAHAN				
1	Pohon Sosis di Polybag 75 Liter	buah	1.05	390,300.00	409,815.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				532,805.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				568,452.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	85,267.83
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**653,720.05**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.4.17 Penanaman 1 Buah Poho Sedang Trembesi (Samanea Saman), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0220	256,454.00	5,641.99
4	Mandor	OH	0.0073	302,250.00	2,206.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,647.12
B	BAHAN				
1	Pohon Trembesi di Polybag 75 Liter	buah	1.05	256,800.00	269,640.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				392,630.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				428,277.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	64,241.58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**492,518.80**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.4.18 Penanaman 1 Buah Poho Sedang Waru (Hibiscus Tiliaceus), Diameter 5-7 cm, Tinggi 3-4 Meter Polybag 75 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0220	256,454.00	5,641.99
4	Mandor	OH	0.0073	302,250.00	2,206.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,647.12
B	BAHAN				
1	Pohon Waru di Polybag 75 Liter	buah	1.05	306,100.00	321,405.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				444,395.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				480,042.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	72,006.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**552,048.55**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.5 Pohon Besar, Polybag 100 L

4.1.2.5.1 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pohon Beringi (Ficus Benjamine), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Pohon Beringin di Polybag 100 Liter	buah	1.05	113,000.00	118,650.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				257,111.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				280,862.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	42,129.30
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**322,991.29**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.5.2 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Biola Cantik (Ficus Lyrata), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Pohon Biola Cantik di Polybag 100 Liter	buah	1.05	513,500.00	539,175.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				677,636.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				701,387.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	105,208.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**806,595.04**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.5.3 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Pohon Bodhi di Polybag 100 Liter	buah	1.05	513,500.00	539,175.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				677,636.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				701,387.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	105,208.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**806,595.04**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.5.4 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bungur (Lagerstroemis Speciosa), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Pohon Bungur di Polybag 100 Liter	buah	1.05	410,800.00	431,340.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				569,801.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				593,552.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	89,032.80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**682,584.79**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.5.5 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Pohon Flamboyan di Polybag 100 Liter	buah	1.05	534,000.00	560,700.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				699,161.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				722,912.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	108,436.80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**831,348.79**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.5.6 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kamboja (Plumeria Sp.), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Pohon Kamboja di Polybag 100 Liter	buah	1.05	308,100.00	323,505.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				461,966.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				485,717.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	72,857.55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**558,574.54**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.5.7 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Keben (Barringtonia Asiatica), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Pohon Keben di Polybag 100 Liter	buah	1.05	308,100.00	323,505.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				461,966.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				485,717.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	72,857.55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**558,574.54**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.5.8 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kecrutan (Spathodea Campanulata), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polyba

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Pohon Kecrutan di Polybag 100 Liter	buah	1.05	287,600.00	301,980.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				440,441.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				464,192.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	69,628.80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**533,820.79**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.5.9 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Ketapang Kencana (Terminalia Mantaly), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, P

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Pohon Ketapang kencana di Polybag 100	buah	1.05	359,400.00	377,370.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				515,831.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				539,582.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	80,937.30
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**620,519.29**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.5.10 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Mahoni (Swietenia Mahagoni), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 10(

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Pohon Mahoni di Polybag 100 Liter	buah	1.05	492,900.00	517,545.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				656,006.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				679,757.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	101,963.55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**781,720.54**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.5.11 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pulai (Alstonia Scholaris), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Pohon Pulai di Polybag 100 Liter	buah	1.05	308,100.00	323,505.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				461,966.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				485,717.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	72,857.55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**558,574.54**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.5.12 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Putat (Planchonia Valida), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Pohon Putat di Polybag 100 Liter	buah	1.05	363,600.00	381,780.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				520,241.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				543,992.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	81,598.80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**625,590.79**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.5.13 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Sosis (Kigelia Africana), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Pohon Sosis di Polybag 100 Liter	buah	1.05	503,200.00	528,360.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				666,821.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				690,572.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	103,585.80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**794,157.79**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.5.14 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Trembesi (Samanea Saman), Diameter 7-15 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 100 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.04	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Pohon Trembesi di Polybag 100 Liter	buah	1.05	328,600.00	345,030.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				483,491.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				507,242.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	76,086.30
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**583,328.29**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.6 Pohon Besar, Polybag 150 L

4.1.2.6.1 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa), Diameter 15-20 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 150 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0330	256,454.00	8,462.98
4	Mandor	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				39,586.43
B	BAHAN				
1	Pohon Bodhi di Polybag 150 Liter	buah	1.05	667,500.00	700,875.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.146	178,700.00	26,090.20
b	Pupuk organik	m3	0.039	92,500.00	3,607.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0100	382,000.00	3,820.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				850,262.70
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.4100	157,200.00	64,452.00
	JUMLAH HARGA ALAT				64,452.00
D	Jumlah (A+B+C)				954,301.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	143,145.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,097,446.30**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.6.2 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Beringin (Ficus Benjamina), Diameter 15-20 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 150 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0330	256,454.00	8,462.98
4	Mandor	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				39,586.43
B	BAHAN				
1	Pohon Beringin di Polybag 150 Liter	buah	1.05	146,900.00	154,245.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.146	178,700.00	26,090.20
b	Pupuk organik	m3	0.039	92,500.00	3,607.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0100	382,000.00	3,820.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				303,632.70
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.4100	157,200.00	64,452.00
	JUMLAH HARGA ALAT				64,452.00
D	Jumlah (A+B+C)				407,671.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	61,150.67
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**468,821.80**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.6.3 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa), Diameter 15-20 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 150 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0330	256,454.00	8,462.98
4	Mandor	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				39,586.43
B	BAHAN				
1	Pohon Bodhi di Polybag 150 Liter	buah	1.05	667,500.00	700,875.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.146	178,700.00	26,090.20
b	Pupuk organik	m3	0.039	92,500.00	3,607.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0100	382,000.00	3,820.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				850,262.70
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.4100	157,200.00	64,452.00
	JUMLAH HARGA ALAT				64,452.00
D	Jumlah (A+B+C)				954,301.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	143,145.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,097,446.30**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.6.4 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 15-20 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 150 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0330	256,454.00	8,462.98
4	Mandor	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				39,586.43
B	BAHAN				
1	Pohon Flamboyan di Polybag 150 Liter	buah	1.05	716,800.00	752,640.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.146	178,700.00	26,090.20
b	Pupuk organik	m3	0.039	92,500.00	3,607.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0100	382,000.00	3,820.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				902,027.70
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.4100	157,200.00	64,452.00
	JUMLAH HARGA ALAT				64,452.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,006,066.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	150,909.92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,156,976.05**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.6.5 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kamboja (Plumeria Sp.), Diameter 15-20 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 150 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0330	256,454.00	8,462.98
4	Mandor	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				39,586.43
B	BAHAN				
1	Pohon Kamboja di Polybag 150 Liter	buah	1.05	410,800.00	431,340.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.146	178,700.00	26,090.20
b	Pupuk organik	m3	0.039	92,500.00	3,607.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0100	382,000.00	3,820.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				580,727.70
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.4100	157,200.00	64,452.00
	JUMLAH HARGA ALAT				64,452.00
D	Jumlah (A+B+C)				684,766.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	102,714.92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**787,481.05**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.6.6 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Besar Pulai (Alstonia Scholaris), Diameter 15-20 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0330	256,454.00	8,462.98
4	Mandor	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				39,586.43
B	BAHAN				
1	Pohon Pulai di Polybag 150 Liter	buah	1.05	441,600.00	463,680.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.146	178,700.00	26,090.20
b	Pupuk organik	m3	0.039	92,500.00	3,607.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0100	382,000.00	3,820.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				613,067.70
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.4100	157,200.00	64,452.00
	JUMLAH HARGA ALAT				64,452.00
D	Jumlah (A+B+C)				717,106.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	107,565.92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**824,672.05**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.6.7 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Besar Sosis (Kigelia Africana), Diameter 15-20 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polybag 15

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0330	256,454.00	8,462.98
4	Mandor	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				39,586.43
B	BAHAN				
1	Pohon Sosis di Polybag 150 Liter	buah	1.05	636,700.00	668,535.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.146	178,700.00	26,090.20
b	Pupuk organik	m3	0.039	92,500.00	3,607.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0100	382,000.00	3,820.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				817,922.70
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.4100	157,200.00	64,452.00
	JUMLAH HARGA ALAT				64,452.00
D	Jumlah (A+B+C)				921,961.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	138,294.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,060,255.30**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.6.8 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Besar Trembesi (Samanea Saman), Diameter 15-20 cm, Tinggi diatas 5 meter, Polyb

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0330	256,454.00	8,462.98
4	Mandor	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				39,586.43
B	BAHAN				
1	Pohon Trembesi di Polybag 150 Liter	buah	1.05	503,200.00	528,360.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.146	178,700.00	26,090.20
b	Pupuk organik	m3	0.039	92,500.00	3,607.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0100	382,000.00	3,820.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				677,747.70
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.4100	157,200.00	64,452.00
	JUMLAH HARGA ALAT				64,452.00
D	Jumlah (A+B+C)				781,786.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	117,267.92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**899,054.05**

*) panjang bambu 4m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.7 Pohon Besar, Polybag 200 L

4.1.2.7.1 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Beringin (Ficus Benjamina), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Pohon Beringin di Polybag 200 Liter	buah	1.05	253,500.00	266,175.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.195	178,700.00	34,846.50
b	Pupuk organik	m3	0.052	92,500.00	4,810.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0130	382,000.00	4,966.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				426,667.50
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.5600	157,200.00	88,032.00
	JUMLAH HARGA ALAT				88,032.00
D	Jumlah (A+B+C)				574,060.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	86,109.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**660,169.43**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.7.2 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Pohon Bodhi di Polybag 200 Liter	buah	1.05	801,000.00	841,050.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.195	178,700.00	34,846.50
b	Pupuk organik	m3	0.052	92,500.00	4,810.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0130	382,000.00	4,966.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,001,542.50
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.5600	157,200.00	88,032.00
	JUMLAH HARGA ALAT				88,032.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,148,935.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	172,340.31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,321,275.68**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.7.3 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Flamboyan (Delonix Regia), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Pohon Flamboyan di Polybag 200 Liter	buah	1.05	788,700.00	828,135.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.195	178,700.00	34,846.50
b	Pupuk organik	m3	0.052	92,500.00	4,810.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0130	382,000.00	4,966.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				988,627.50
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.5600	157,200.00	88,032.00
	JUMLAH HARGA ALAT				88,032.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,136,020.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	170,403.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,306,423.43**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.7.4 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kamboja Fosil (Plumeria Sp.), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 20

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Pohon Kamboja Fosil di Polybag 200	buah	1.05	1,540,300.00	1,617,315.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.195	178,700.00	34,846.50
b	Pupuk organik	m3	0.052	92,500.00	4,810.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0130	382,000.00	4,966.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,777,807.50
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.5600	157,200.00	88,032.00
	JUMLAH HARGA ALAT				88,032.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,925,200.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	288,780.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,213,980.43**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.7.5 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pulai (Alstonia Scholaris), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Pohon Pulai di Polybag 200 Liter	buah	1.05	513,500.00	539,175.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.195	178,700.00	34,846.50
b	Pupuk organik	m3	0.052	92,500.00	4,810.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0130	382,000.00	4,966.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				699,667.50
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.5600	157,200.00	88,032.00
	JUMLAH HARGA ALAT				88,032.00
D	Jumlah (A+B+C)				847,060.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	127,059.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**974,119.43**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.7.6 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Sosis (Kigelia Africana), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 200 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Pohon Sosis di Polybag 200 Liter	buah	1.05	718,800.00	754,740.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.195	178,700.00	34,846.50
b	Pupuk organik	m3	0.052	92,500.00	4,810.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0130	382,000.00	4,966.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				915,232.50
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.5600	157,200.00	88,032.00
	JUMLAH HARGA ALAT				88,032.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,062,625.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	159,393.81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,222,019.18**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.8 Pohon Besar, Polybag 250 L

4.1.2.8.1 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Baobab (Adansonia Digitata), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 25(

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Pohon Baobab di Polybag 250 Liter	buah	1.05	3,080,600.00	3,234,630.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.244	178,700.00	43,602.80
b	Pupuk organik	m3	0.065	92,500.00	6,012.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0160	382,000.00	6,112.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,406,227.30
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.7000	157,200.00	110,040.00
	JUMLAH HARGA ALAT				110,040.00
D	Jumlah (A+B+C)				3,575,628.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	536,344.23
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,111,972.40**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.8.2 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Beringin (Ficus Benjamina), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Pohon Beringin di Polybag 250 Liter	buah	1.05	318,400.00	334,320.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.244	178,700.00	43,602.80
b	Pupuk organik	m3	0.065	92,500.00	6,012.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0160	382,000.00	6,112.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				505,917.30
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.7000	157,200.00	110,040.00
	JUMLAH HARGA ALAT				110,040.00
D	Jumlah (A+B+C)				675,318.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	101,297.73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**776,615.90**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.8.3 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Bodhi (Ficus Religiosa), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Pohon Bodhi di Polybag 250 Liter	buah	1.05	1,026,900.00	1,078,245.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.244	178,700.00	43,602.80
b	Pupuk organik	m3	0.065	92,500.00	6,012.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0160	382,000.00	6,112.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,249,842.30
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.7000	157,200.00	110,040.00
	JUMLAH HARGA ALAT				110,040.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,419,243.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	212,886.48
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,632,129.65**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.8.4 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Kamboja Fosil (Plumeria Sp.), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 25

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Pohon Bodhi di Polybag 250 Liter	buah	1.05	1,026,900.00	1,078,245.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.244	178,700.00	43,602.80
b	Pupuk organik	m3	0.065	92,500.00	6,012.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0160	382,000.00	6,112.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,249,842.30
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.7000	157,200.00	110,040.00
	JUMLAH HARGA ALAT				110,040.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,419,243.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	212,886.48
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,632,129.65**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.8.5 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Pulai (Alstonia Scholaris), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Pohon Pulai di Polybag 250 Liter	buah	1.05	707,500.00	742,875.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.244	178,700.00	43,602.80
b	Pupuk organik	m3	0.065	92,500.00	6,012.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0160	382,000.00	6,112.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				914,472.30
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.7000	157,200.00	110,040.00
	JUMLAH HARGA ALAT				110,040.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,083,873.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	162,580.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,246,454.15**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.8.6 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Sosis (Kigelia Africana), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 250 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Pohon Sosis di Polybag 250	buah	1.05	842,100.00	884,205.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.244	178,700.00	43,602.80
b	Pupuk organik	m3	0.065	92,500.00	6,012.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0160	382,000.00	6,112.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,055,802.30
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.7000	157,200.00	110,040.00
	JUMLAH HARGA ALAT				110,040.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,225,203.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	183,780.48
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,408,983.65**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.2.8.7 Penanaman 1 Buah Pohon Besar Trembesi (Samanea Saman), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 6 meter, Polybag 25(

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Pohon Trembesi di Polybag 250 Liter	buah	1.05	1,016,600.00	1,067,430.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.244	178,700.00	43,602.80
b	Pupuk organik	m3	0.065	92,500.00	6,012.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0160	382,000.00	6,112.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,239,027.30
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	m3	0.7000	157,200.00	110,040.00
	JUMLAH HARGA ALAT				110,040.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,408,428.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	211,264.23
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,619,692.40**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3 Penanaman Palem

4.1.3.1 Palem Kecil, Polybag 50 L

4.1.3.1.1 Penanam 1 Buah Pelem Kecil, Palem Jepang (Ptychosperma Macarthurii), Diameter s.d 5 cm, Tinggi 1-1.2 meter, Poly

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.040	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Palem jepang di Polybag 50 Liter	buah	1.05	154,100.00	161,805.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.049	178,700.00	8,756.30
b	Pupuk organik	m3	0.013	92,500.00	1,202.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0030	382,000.00	1,146.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				278,702.30
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				302,452.70
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	45,367.90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**347,820.60**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.1.2 Penanam 1 Buah Pelem Kecil, Palem Komodoria/ Komodor/Chamadorea (Chamaedorea Elegans), Diameter s.d 5 cm, T

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.040	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Palem komodoria/	buah	1.05	154,100.00	161,805.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.049	178,700.00	8,756.30
b	Pupuk organik	m3	0.013	92,500.00	1,202.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0030	382,000.00	1,146.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				278,702.30
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				302,452.70
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	45,367.90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**347,820.60**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.1.3 Penanam 1 Buah Pelem Kecil, Palem Kuning (Dypsis Lutescens), Diameter s.d 5 cm, Tinggi 1-1.2 meter, Polybag 50 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.040	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Palem kuning di Polybag 50	buah	1.05	102,700.00	107,835.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.049	178,700.00	8,756.30
b	Pupuk organik	m3	0.013	92,500.00	1,202.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0030	382,000.00	1,146.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				224,732.30
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				248,482.70
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	37,272.40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**285,755.10**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.1.4 Penanam 1 Buah Pelem Kecil, Palem Merah/ Pinang Merah (Cyrtostachys Renda), Tinggi 1-1.2 meter, Polybag 50 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.040	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Palem Merah/ Pinang Merah di	buah	1.05	256,800.00	269,640.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.049	178,700.00	8,756.30
b	Pupuk organik	m3	0.013	92,500.00	1,202.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0030	382,000.00	1,146.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				386,537.30
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				410,287.70
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	61,543.15
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**471,830.85**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.1.6 Penanam 1 Buah Pelem Kecil, Sikas Halus/Mawar Jambe (Cycas Revoluta), Tinggi 1-1.2 meter, Polybag 50 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.040	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Sikas Halus/Mawar Jambe di Polybag 50	buah	1.05	154,100.00	161,805.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.049	178,700.00	8,756.30
b	Pupuk organik	m3	0.013	92,500.00	1,202.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0030	382,000.00	1,146.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				278,702.30
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				302,452.70
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	45,367.90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**347,820.60**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.2 Palem Kecil, Polybag 75 L

4.1.3.2.1 Penanam 1 Buah Pelem Kecil Palem Jepang (PtychospermaMacarthurii), Diameter 5-7 cm, Tinggi 1.2 - 1.5 meter, Poly

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.070	195,088.00	13,656.16
2	Tukang tanam	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				36,197.58
B	BAHAN				
1	Palem jepang di Polybag 75	buah	1.05	256,800.00	269,640.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				392,237.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				428,435.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	64,265.28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**492,700.45**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.2.2 Penanam 1 Buah Pelem Kecil, Palem Komodoria/ Komodor/Chamadorea (Chamaedorea Elegans), Diameter 5-7 cm, Ti

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.070	195,088.00	13,656.16
2	Tukang tanam	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				36,197.58
B	BAHAN				
1	Palem komodoria/	buah	1.05	205,400.00	215,670.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				338,267.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				374,465.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	56,169.78
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**430,634.95**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.2.3 Penanam 1 Buah Pelem Kecil, Palem Kuning (Dypsis Lutescens), Diameter 5-7 cm, Tinggi 1.2 - 1.5 meter, Polybag 75

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.070	195,088.00	13,656.16
2	Tukang tanam	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				36,197.58
B	BAHAN				
1	Palem kuning di Polybag 75	buah	1.05	205,400.00	215,670.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				338,267.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				374,465.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	56,169.78
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**430,634.95**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.2.4 Penanam 1 Buah Pelem Kecil, Palem Merah/ Pinang Merah (Cyrtostachys Renda), Diameter Diameter 5-7 cm, Tinggi 1

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.070	195,088.00	13,656.16
2	Tukang tanam	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				36,197.58
B	BAHAN				
1	Palem Merah/ Pinang Merah di Polybag	buah	1.05	308,100.00	323,505.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				446,102.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				482,300.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	72,345.03
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**554,645.20**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.2.6 Penanam 1 Buah Pelem Kecil,Sikas Halus/Mawar Jambe (Cycas Revoluta), Diameter Diameter 5-7 cm, Tinggi 1.2 - 1.5

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.070	195,088.00	13,656.16
2	Tukang tanam	OH	0.0700	219,818.00	15,387.26
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				36,197.58
B	BAHAN				
1	Sikas Halus/Mawar Jambe di Polybag 75	buah	1.05	308,100.00	323,505.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.005	78,500.00	392.50
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 5-8 cm	m'	12.00	7,783.33	93,400.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.073	178,700.00	13,045.10
b	Pupuk organik	m3	0.02	92,500.00	1,850.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0050	382,000.00	1,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				446,102.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				482,300.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	72,345.03
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**554,645.20**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.3 Palem Besar, Polibag 100 L

4.1.3.3.1 Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Ekor Tupai (Wodyetia Bifucata), Diameter 7-15 cm, Tinggi 3-3.8 meter, Polyb

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.040	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Palem ekor tupai di Polybag 100 Liter	buah	1.05	421,100.00	442,155.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				580,616.60
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.2800	157,200.00	44,016.00
	JUMLAH HARGA ALAT				44,016.00
D	Jumlah (A+B+C)				648,383.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	97,257.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**745,640.44**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.3.2 Penanaman 1 Buah Palem Besar, Sylvertris (Phoenix Sylvertris), Diameter 7-15 cm, Diameter 7-15 cm, Tinggi 3-3.8 m

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.040	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Sylvertris di Polybag 100 Liter	buah	1.05	1,026,900.00	1,078,245.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,216,706.60
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.2800	157,200.00	44,016.00
	JUMLAH HARGA ALAT				44,016.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,284,473.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	192,670.95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,477,143.94**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.3.3 Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Putri (Veitchia Merillii),Diameter 7-15 cm, Diameter 7-15 cm, Tinggi 3-3.8 me

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.040	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Palem Putri di Polybag 100 Liter	buah	1.05	539,100.00	566,055.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				704,516.60
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.2800	157,200.00	44,016.00
	JUMLAH HARGA ALAT				44,016.00
D	Jumlah (A+B+C)				772,283.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	115,842.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**888,125.44**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.3.4 Penanaman 1 Buah Palem Besar, alem Raja (Roystonea Regia), Diameter 7-15 cm, Diameter 7-15 cm, Tinggi 3-3.8 me

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.040	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Palem raja di Polybag 100 Liter	buah	1.05	462,100.00	485,205.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				623,666.60
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.2800	157,200.00	44,016.00
	JUMLAH HARGA ALAT				44,016.00
D	Jumlah (A+B+C)				691,433.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	103,714.95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**795,147.94**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.3.5 Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius), Diameter 7-15 cm, Diameter 7-15 cm, Tinggi

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.040	195,088.00	7,803.52
2	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.0067	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,750.40
B	BAHAN				
1	Palem sadeng di Polybag 100	buah	1.05	292,700.00	307,335.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.098	178,700.00	17,512.60
b	Pupuk organik	m3	0.026	92,500.00	2,405.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0070	382,000.00	2,674.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				445,796.60
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.2800	157,200.00	44,016.00
	JUMLAH HARGA ALAT				44,016.00
D	Jumlah (A+B+C)				513,563.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	77,034.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**590,597.44**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.4 Palem Besar, Polybag 150 L

4.1.3.4.1 Penanaman 1 Buah Palem Besar,Palem Ekor Tupai (Wodyetia Bifurcata), Diameter 15 -20 cm, Tinggi 4 – 5 meter, Poly

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0330	256,454.00	8,462.98
4	Mandor	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				39,586.43
B	BAHAN				
1	Palem ekor tupai di Polybag 150	buah	1.05	513,500.00	539,175.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.146	178,700.00	26,090.20
b	Pupuk organik	m3	0.039	92,500.00	3,607.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0100	382,000.00	3,820.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				688,562.70
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.4100	157,200.00	64,452.00
	JUMLAH HARGA ALAT				64,452.00
D	Jumlah (A+B+C)				792,601.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	118,890.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**911,491.30**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.4.2 Penanaman 1 Buah Palem Besar,Sylvertris (Phoenix Sylvertris), Diameter 15 -20 cm, Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0330	256,454.00	8,462.98
4	Mandor	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				39,586.43
B	BAHAN				
1	Sylvertris di Polybag 150 Liter	buah	1.05	1,263,100.00	1,326,255.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.146	178,700.00	26,090.20
b	Pupuk organik	m3	0.039	92,500.00	3,607.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0100	382,000.00	3,820.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,475,642.70
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.4100	157,200.00	64,452.00
	JUMLAH HARGA ALAT				64,452.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,579,681.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	236,952.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,816,633.30**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.4.3 Penanaman 1 Buah Palem Besar,Palem Putri (Veitchia Merillii), Diameter 15 -20 cm, Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0330	256,454.00	8,462.98
4	Mandor	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				39,586.43
B	BAHAN				
1	Palem Putri di Polybag 150 Liter	buah	1.05	705,500.00	740,775.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.146	178,700.00	26,090.20
b	Pupuk organik	m3	0.039	92,500.00	3,607.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0100	382,000.00	3,820.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				890,162.70
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.4100	157,200.00	64,452.00
	JUMLAH HARGA ALAT				64,452.00
D	Jumlah (A+B+C)				994,201.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	149,130.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,143,331.30**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.4.4 Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Raja (Roystonea Regia), Diameter 15 -20 cm, Tinggi 4 – 5 meter, Polybag 150

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0330	256,454.00	8,462.98
4	Mandor	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				39,586.43
B	BAHAN				
1	Palem raja di Polybag 150 Liter	buah	1.05	614,100.00	644,805.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.146	178,700.00	26,090.20
b	Pupuk organik	m3	0.039	92,500.00	3,607.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0100	382,000.00	3,820.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				794,192.70
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.4100	157,200.00	64,452.00
	JUMLAH HARGA ALAT				64,452.00
D	Jumlah (A+B+C)				898,231.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	134,734.67
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,032,965.80**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.4.5 Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius) Diameter 15 -20 cm, Tinggi 4 – 5 meter, Polyb

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.067	195,088.00	13,070.90
2	Tukang tanam	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0330	256,454.00	8,462.98
4	Mandor	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				39,586.43
B	BAHAN				
1	Palem sadeng di Polybag 150 Liter	buah	1.05	354,300.00	372,015.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 8-10 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.146	178,700.00	26,090.20
b	Pupuk organik	m3	0.039	92,500.00	3,607.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0100	382,000.00	3,820.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				521,402.70
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.4100	157,200.00	64,452.00
	JUMLAH HARGA ALAT				64,452.00
D	Jumlah (A+B+C)				625,441.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	93,816.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**719,257.30**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.5 Palem Besar, Polybag 200 L

4.1.3.5.1 Penanaman 1 Buah Palem Besar Palem Ekor Tupai (WodyetiaBifurcata), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Po

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Palem ekor tupai di Polybag 200	buah	1.05	601,800.00	631,890.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.195	178,700.00	34,846.50
b	Pupuk organik	m3	0.052	92,500.00	4,810.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0130	382,000.00	4,966.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				792,382.50
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.5600	157,200.00	88,032.00
	JUMLAH HARGA ALAT				88,032.00
D	Jumlah (A+B+C)				939,775.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	140,966.31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,080,741.68**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.5.2 Penanaman 1 Buah Palem Besar Sylvertris (Phoenix Sylvertris), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 20

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Sylvertris di Polybag 200 Liter	buah	1.05	1,714,900.00	1,800,645.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.195	178,700.00	34,846.50
b	Pupuk organik	m3	0.052	92,500.00	4,810.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0130	382,000.00	4,966.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,961,137.50
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.5600	157,200.00	88,032.00
	JUMLAH HARGA ALAT				88,032.00
D	Jumlah (A+B+C)				2,108,530.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	316,279.56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,424,809.93**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.5.3 Penanaman 1 Buah Palem Besar Palem Putri (Veitchia Merillii), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 20

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Palem Putri di Polybag 200 Liter	buah	1.05	820,500.00	861,525.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.195	178,700.00	34,846.50
b	Pupuk organik	m3	0.052	92,500.00	4,810.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0130	382,000.00	4,966.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,022,017.50
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.5600	157,200.00	88,032.00
	JUMLAH HARGA ALAT				88,032.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,169,410.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	175,411.56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,344,821.93**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.5.4 Penanaman 1 Buah Palem Besar,Palem Raja (Roystonea Regia), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 2

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Palem raja di Polybag 200 Liter	buah	1.05	651,100.00	683,655.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.195	178,700.00	34,846.50
b	Pupuk organik	m3	0.052	92,500.00	4,810.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0130	382,000.00	4,966.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				844,147.50
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.5600	157,200.00	88,032.00
	JUMLAH HARGA ALAT				88,032.00
D	Jumlah (A+B+C)				991,540.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	148,731.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,140,271.43**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.5.5 Penanaman 1 Buah Palem Besar,Palem Sadeng (SaribusRotundifolius), Diameter 20-25 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Po

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Palem sadeng di Polybag 200	buah	1.05	433,400.00	455,070.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.195	178,700.00	34,846.50
b	Pupuk organik	m3	0.052	92,500.00	4,810.00
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0130	382,000.00	4,966.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				615,562.50
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.5600	157,200.00	88,032.00
	JUMLAH HARGA ALAT				88,032.00
D	Jumlah (A+B+C)				762,955.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	114,443.31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**877,398.68**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.6 Palem Besar, Polybag 250 L

4.1.3.6.1 Penanaman 1 Buah Palem Besar Palem Sadeng (Saribus Rotundifolius), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 5 meter, P

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Palem Sadeng di Polybag 250	buah	1.05	468,300.00	491,715.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.244	178,700.00	43,602.80
b	Pupuk organik	m3	0.065	92,500.00	6,012.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0160	382,000.00	6,112.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				663,312.30
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.7000	157,200.00	110,040.00
	JUMLAH HARGA ALAT				110,040.00
D	Jumlah (A+B+C)				832,713.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	124,906.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**957,620.15**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.6.2 Penanaman 1 Buah Palem Besar Palem Ekor Tupai (Wodyetia Bifurcata), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 5 meter, P

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Palem ekor tupai di Polybag 250	buah	1.05	651,600.00	684,180.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.244	178,700.00	43,602.80
b	Pupuk organik	m3	0.065	92,500.00	6,012.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0160	382,000.00	6,112.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				855,777.30
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.7000	157,200.00	110,040.00
	JUMLAH HARGA ALAT				110,040.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,025,178.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	153,776.73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,178,954.90**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.6.3 Penanaman 1 Buah Palem Besar, Sylvertris (Phoenix Sylvertris), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 2

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Sylvertris di Polybag 250 Liter	buah	1.05	2,053,700.00	2,156,385.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.244	178,700.00	43,602.80
b	Pupuk organik	m3	0.065	92,500.00	6,012.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0160	382,000.00	6,112.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				2,327,982.30
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.7000	157,200.00	110,040.00
	JUMLAH HARGA ALAT				110,040.00
D	Jumlah (A+B+C)				2,497,383.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	374,607.48
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,871,990.65**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.6.4 Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Putri (Veitchia Merillii), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 2

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Palem Putri di Polybag 250 Liter	buah	1.05	857,000.00	899,850.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.244	178,700.00	43,602.80
b	Pupuk organik	m3	0.065	92,500.00	6,012.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0160	382,000.00	6,112.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,071,447.30
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.7000	157,200.00	110,040.00
	JUMLAH HARGA ALAT				110,040.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,240,848.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	186,127.23
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,426,975.40**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.3.6.5 Penanaman 1 Buah Palem Besar, Palem Raja (Roystonea Regia), Diameter 25-30 cm, Tinggi Diatas 5 meter, Polybag 2

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.1000	219,818.00	21,981.80
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0500	256,454.00	12,822.70
4	Mandor	OH	0.0167	302,250.00	5,047.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,360.88
B	BAHAN				
1	Palem raja di Polybag 250 Liter	buah	1.05	694,200.00	728,910.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.02	78,500.00	1,570.00
3	Steger				0.00
a	bambu* dia. 10-12 cm	m'	18.00	5,683.33	102,300.00
b	Tali/pengikat sejenisnya	m'	10.00	1,200.00	12,000.00
4	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.244	178,700.00	43,602.80
b	Pupuk organik	m3	0.065	92,500.00	6,012.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0160	382,000.00	6,112.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				900,507.30
C	PERALATAN				
1	Sewa crane kapasitas 1 ton	jam	0.7000	157,200.00	110,040.00
	JUMLAH HARGA ALAT				110,040.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,069,908.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	160,486.23
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,230,394.40**

*) panjang bambu 6m' x 3 batang

catatan: 4a:75%. 4b : 20 %. 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4. Penanaman Semak

4.1.4.1 Semak, Polybag 5 L

4.1.4.1.1 Penanaman 1 m2 Semak, Alamanda/Bunga Terompet Emas (Allamanda Cathartica), 25 Buah/m2, Polybag 5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Alamanda/Bunga	buah	25	5,220.00	130,500.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.005	178,700.00	893.50
b	Pupuk organik	m3	0.001	92,500.00	92.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003250	382,000.00	124.15
	JUMLAH HARGA BAHAN				132,395.15
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				146,948.02
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	22,042.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**168,990.22**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.1.2 Penanaman 1 m2 Semak Bakung Lele (Hymenocalis Speciosa), 36 Buah/m2 , Polybag 5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Bakung Lele di Polybag	buah	25	4,318.75	107,968.75
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.005	178,700.00	893.50
b	Pupuk organik	m3	0.001	92,500.00	92.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003250	382,000.00	124.15
	JUMLAH HARGA BAHAN				109,863.90
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				124,416.77
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	18,662.51
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**143,079.28**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%

Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang

Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.1.3 Penanaman 1 m2 Semak,Bunga Iris (Neomarica Longifolia), 36 Buah/m2, Polybag 5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Bunga Iris di Polybag 5	buah	25	2,355.56	58,888.89
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.005	178,700.00	893.50
b	Pupuk organik	m3	0.001	92,500.00	92.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003250	382,000.00	124.15
	JUMLAH HARGA BAHAN				60,784.04
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				75,336.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	11,300.54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**86,637.44**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.1.4 Penanaman 1 m2 Semak Calathea (Calathea Sp.), 16 Buah/m2, 36 Buah/m2, Polybag 5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Calathea di Polybag 5	buah	25	4,012.50	100,312.50
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.005	178,700.00	893.50
b	Pupuk organik	m3	0.001	92,500.00	92.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003250	382,000.00	124.15
	JUMLAH HARGA BAHAN				102,207.65
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				116,760.52
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	17,514.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**134,274.59**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.1.5 Penanaman 1 m2 Semak Cendrawasih (Phyllanthus Myrtifolius), 36 Buah/m2, Polybag 5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Cendrawasih di Polybag	buah	25	2,163.89	54,097.22
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.005	178,700.00	893.50
b	Pupuk organik	m3	0.001	92,500.00	92.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003250	382,000.00	124.15
	JUMLAH HARGA BAHAN				55,992.37
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				70,545.24
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	10,581.79
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**81,127.02**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.1.6 Penanaman 1 m2 SemakHuian Mas (Galphimia Glauca), 25 Buah/m2, Polybag 5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Huian Mas di Polybag 5	buah	25	948.00	23,700.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.005	178,700.00	893.50
b	Pupuk organik	m3	0.001	92,500.00	92.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003250	382,000.00	124.15
	JUMLAH HARGA BAHAN				25,595.15
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				40,148.02
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	6,022.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**46,170.22**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.1.7 Penanaman 1 m2 Semak, Kacapiring Wangi/Gardenia (Gardenia Jasminoides), 25 Buah/m2 Polybag 5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Kacapiring	buah	25	4,348.00	108,700.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.005	178,700.00	893.50
b	Pupuk organik	m3	0.001	92,500.00	92.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003250	382,000.00	124.15
	JUMLAH HARGA BAHAN				110,595.15
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				125,148.02
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	18,772.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**143,920.22**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.1.8 Penanaman 1 m2 Semak Kemuning (Murraya Paniculata), 25 Buah/m2, 25 Buah/m2 Polybag 5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Kemuning di Polybag 5	buah	25	10,272.00	256,800.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.005	178,700.00	893.50
b	Pupuk organik	m3	0.001	92,500.00	92.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003250	382,000.00	124.15
	JUMLAH HARGA BAHAN				258,695.15
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				273,248.02
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	40,987.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**314,235.22**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.1.9 Penanaman 1 m2 Semak Melati Putih (Jasminum Sambac), 25 Buah/m2, Polybag 5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Melati Putih di Polybag	buah	25	6,676.00	166,900.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.005	178,700.00	893.50
b	Pupuk organik	m3	0.001	92,500.00	92.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003250	382,000.00	124.15
	JUMLAH HARGA BAHAN				168,795.15
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				183,348.02
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	27,502.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**210,850.22**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.1.10 Penanaman 1 m2 Semak, Pandan Kuning (Pandanus Pygmaeus), 25 Buah/m2, Polybag 5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Pandan Kuning di	buah	25	7,188.00	179,700.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.005	178,700.00	893.50
b	Pupuk organik	m3	0.001	92,500.00	92.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003250	382,000.00	124.15
	JUMLAH HARGA BAHAN				181,595.15
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				196,148.02
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	29,422.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**225,570.22**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.1.11 Penanaman 1 m2 Semak, Pretty Pink (Brevnia Disticha), 25 Buah/m2, 25 Buah/m2, Polybag 5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Pretty Pink di Polybag 5	buah	25	4,000.00	100,000.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.005	178,700.00	893.50
b	Pupuk organik	m3	0.001	92,500.00	92.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003250	382,000.00	124.15
	JUMLAH HARGA BAHAN				101,895.15
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				116,448.02
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	17,467.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**133,915.22**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.1.12 Penanaman 1 m2 Semak, Sansevieria/Lidah Mertua (Sansevieria Trifasciata), 25 Buah/m2, Polybag 5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Sansevieria/Lidah	buah	25	3,544.00	88,600.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.005	178,700.00	893.50
b	Pupuk organik	m3	0.001	92,500.00	92.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003250	382,000.00	124.15
	JUMLAH HARGA BAHAN				90,495.15
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				105,048.02
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	15,757.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**120,805.22**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.1.13 Penanaman 1 m2 Semak Tabernae/Mondokaki (Tabernaemontana Divaricata), 25 Buah/m2, Polybag 5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Tabernae/Mondokaki di	buah	25	15,404.00	385,100.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.005	178,700.00	893.50
b	Pupuk organik	m3	0.001	92,500.00	92.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003250	382,000.00	124.15
	JUMLAH HARGA BAHAN				386,995.15
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				401,548.02
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	60,232.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**461,780.22**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.1.14 Penanaman 1 m2 Semak Walisongo/Umbrella Tree (Schefflera Arboricola), 25 Buah/m2, Polybag 5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Walisongo/Umbrella	buah	25	5,000.00	125,000.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.005	178,700.00	893.50
b	Pupuk organik	m3	0.001	92,500.00	92.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003250	382,000.00	124.15
	JUMLAH HARGA BAHAN				126,895.15
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				141,448.02
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	21,217.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**162,665.22**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2 Semak , Polybag 11 L

4.1.4.2.1 Penanaman 1 m2 Semak, Agave/ Lidah Naga (Agave Americana), 5 buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Agave/lidah naga di	buah	16.00	1,860.00	29,760.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				33,170.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				47,723.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,158.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**54,881.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.2 Penanaman 1 m2 Semak, Alamanda/Bunga Terompet Emas (Allamanda Cathartica), 9 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Alamanda/Bunga	buah	16.00	6,811.11	108,977.78
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				112,387.98
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				126,940.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	19,041.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**145,981.97**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.3 Penanaman 1 m2 Semak, Bakung Jawa (Crinum Asiaticum), 16 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Bakung Jawa di	buah	16.00	968.75	15,500.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				18,910.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				33,463.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	5,019.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**38,482.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.4 Penanaman 1 m2 Semak, Bakung Lele (Hymenocalis Speciosa), 16 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Bakung Lele di	buah	16.00	1,026.92	16,430.77
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				19,840.97
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				34,393.83
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	5,159.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**39,552.91**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.5 Penanaman 1 m2 Semak, Bromelia (Bromelia Sp.), 5 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Bromelia di Polybag	buah	16.00	7,200.00	115,200.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				118,610.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				133,163.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	19,974.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**153,137.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.6 Penanaman 1 m2 Semak Bunga Terompet Kuning (TecomaStans), 9 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Bunga Terompet	buah	16.00	5,344.44	85,511.11
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				88,921.31
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				103,474.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	15,521.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**118,995.30**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.7 Penanaman 1 m2 Semak, Costus (Costus Woodsonii), 16 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Costus di Polybag 11	buah	16.00	5,137.50	82,200.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				85,610.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				100,163.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	15,024.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**115,187.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.8 Penanaman 1 m2 Semak, Dracaena 'Song Of India' (Dracaena Reflexa "Song Of India"), 9 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Dracaena 'Song of	buah	16.00	3,433.33	54,933.33
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				58,343.53
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				72,896.40
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	10,934.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**83,830.86**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.9 Penanaman 1 m2 Semak,Dracaena 'Song Of Jamaica' (Dracaena Reflexa "Song Of Jamaica"), 9 Buah/m2, Polybag 11

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Dracaena 'Song of	buah	16.00	1,722.22	27,555.56
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				30,965.76
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				45,518.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	6,827.79
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**52,346.41**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.10 Penanaman 1 m2 Semak, Helliconia (Heliconia Psittacorum), 16 Buah/m2, 9 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Helliconia di Polybag	buah	16.00	3,018.75	48,300.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				51,710.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				66,263.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	9,939.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**76,202.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.11 Penanaman 1 m2 Semak, Honje/Kecombrang (Etlingera Elatior), 16 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Honje/Kecombrang di	buah	16.00	3,325.00	53,200.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				56,610.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				71,163.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	10,674.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**81,837.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.12 Penanaman 1 m2 Semak, Hujan Mas (Galphimia Glauca), 16 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Hujan Mas di Polybag	buah	16.00	2,243.75	35,900.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				39,310.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				53,863.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	8,079.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**61,942.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.13 Penanaman 1 m2 Semak, Kaca Piring (Gardenia Augusta), 16 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Kaca piring di Polybag	buah	16.00	7,900.00	126,400.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				129,810.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				144,363.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	21,654.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**166,017.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.14 Penanaman 1 m2 Semak, Kacapiring Wangi/Gardenia (Gardenia Jasminoides), 16 Buah/m2 Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Kacapiring	buah	16.00	6,162.50	98,600.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				102,010.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				116,563.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	17,484.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**134,047.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.15 Penanaman 1 m2 Semak, Kana (Canna Indica), 16 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Kana di Polybag 11	buah	16.00	4,625.00	74,000.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				77,410.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				91,963.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	13,794.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**105,757.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.16 Penanaman 1 m2 Semak Lili Brazil (Dianella Tasmanica), 16 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Lili Brazil di Polybag	buah	16.00	8,475.00	135,600.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				139,010.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				153,563.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,034.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**176,597.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.17 Penanaman 1 m2 Semak,Melati Putih (Jasminum Sambac), 16 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Melati Putih di	buah	16.00	13,481.25	215,700.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				219,110.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				233,663.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	35,049.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**268,712.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.18 Penanaman 1 m2 Semak, Nusa Indah (Mussaenda), 9 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Nusa Indah di	buah	16.00	30,806.25	492,900.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				496,310.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				510,863.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	76,629.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**587,492.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.19 Penanaman 1 m2 Semak, Oleander/Bunga Mentega (Nerium Oleander), 16 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Oleander/Bunga	buah	16.00	15,000.00	240,000.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				243,410.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				257,963.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	38,694.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**296,657.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.20 Penanaman 1 m2 Semak, Pretty Pink (Brevnia Disticha), 16 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Pretty Pink di Polybag	buah	16.00	6,000.00	96,000.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				99,410.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				113,963.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	17,094.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**131,057.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.21 Penanaman 1 m2 Semak, Puring (Codiaeum Variegatum), 16 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Puring di Polybag 11	buah	16.00	10,268.75	164,300.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				167,710.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				182,263.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	27,339.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**209,602.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.22 Penanaman 1 m2 Semak, Ruelia / Kencana Ungu (Ruellia Simplex), 16 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Ruelia / Kencana	buah	16.00	5,137.50	82,200.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				85,610.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				100,163.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	15,024.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**115,187.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.23 Penanaman 1 m2 Semak, Sansevieria/Lidah Mertua (Sansevieria Trifasciata), 16 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Sansevieria/Lidah	buah	16.00	8,025.00	128,400.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				131,810.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				146,363.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	21,954.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**168,317.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.24 Penanaman 1 m2 Semak, Soka (Ixora Coccinea), 16 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Soka di Polybag 11	buah	16.00	5,137.50	82,200.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				85,610.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				100,163.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	15,024.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**115,187.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.25 Penanaman 1 m2 Semak, Tabernae (Tabernaemontana Sp.), 16 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Tabernae di Polybag	buah	16.00	6,000.00	96,000.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				99,410.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				113,963.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	17,094.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**131,057.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.2.26 Penanaman 1 m2 Semak Walisongo/Umbrella Tree (Schefflera Arboricola), 16 Buah/m2, Polybag 11 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Walisongo/Umbrella	buah	16.00	7,000.00	112,000.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.011	178,700.00	1,965.70
b	Pupuk organik	m3	0.003	92,500.00	277.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				115,410.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				129,963.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	19,494.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**149,457.52**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3 Semak, Polybag 20 L

4.1.4.3.1 Penanaman 1 m2 Semak, Agave/ Lidah Naga (Agave Americana), 23 Buah/m2, Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Agave/lidah naga di	buah	9.00	4,333.33	39,000.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				44,203.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				58,756.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	8,813.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**67,569.82**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.2 Penanaman 1 m2 Semak, Alamanda/Bunga Terompet Emas (Allamanda Cathartica), 5 Buah/ m2, Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Alamanda/Bunga	buah	9.00	15,740.00	141,660.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				146,863.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				161,416.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	24,212.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**185,628.82**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.3 Penanaman 1 m2 Semak, Bakung Jawa (Crinum Asiaticum), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Bakung Jawa di Polybag	buah	9.00	5,483.33	49,350.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				54,553.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				69,106.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	10,365.95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**79,472.32**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.4 Penanaman 1 m2 Semak, Bromelia (Bromelia Sp.), 3 Buah/ m2, Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Bromelia di Polybag 20	buah	9.00	15,433.33	138,900.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				144,103.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				158,656.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,798.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**182,454.82**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.5 Penanaman 1 m2 Semak, Bugenvil/Bunga Kertas (Bougenvillea Sp), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Bugenvil/bunga kertas di	buah	9.00	2,225.00	20,025.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				25,228.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				39,781.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	5,967.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**45,748.57**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.6 Penanaman 1 m2 Semak, Bunga Terompet Kuning (Tecoma Stans), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Bunga Terompet Kuning di	buah	9.00	5,625.00	50,625.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				55,828.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				70,381.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	10,557.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**80,938.57**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.7 Penanaman 1 m2 Semak, Canna (Canna Indica), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Canna di Polybag 20 Liter	buah	9.00	4,625.00	41,625.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				46,828.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				61,381.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	9,207.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**70,588.57**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.8 Penanaman 1 m2 Semak, Dracaena 'Song Of India' (Dracaena Reflexa "Song Of India"), 12 Buah/ m2 , Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Dracaena 'Song of India' di	buah	9.00	4,625.00	41,625.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				46,828.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				61,381.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	9,207.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**70,588.57**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.9 Penanaman 1 m2 Semak, Dracaena 'Song Of Jamaica' (Dracaena Reflexa "Song Of Jamaica"), 12 Buah/ m2 , Polybag 2

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Dracaena 'Song of	buah	9.00	3,858.33	34,725.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				39,928.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				54,481.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	8,172.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**62,653.57**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.10 Penanaman 1 m2 Semak, Helliconia (Heliconia Psittacorum), 12 Buah/ m2 , Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Helliconia di Polybag 20	buah	9.00	6,650.00	59,850.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				65,053.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				79,606.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	11,940.95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**91,547.32**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.11 Penanaman 1 m2 Semak Honje/Kecombrang (Etlingera Elatior), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Honje/Kecombrang di	buah	9.00	7,533.33	67,800.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				73,003.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				87,556.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	13,133.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**100,689.82**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.12 Penanaman 1 m2 Semak Hujan Mas (Galphimia Glauca), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Hujan Mas di Polybag 20	buah	9.00	6,383.33	57,450.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				62,653.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				77,206.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	11,580.95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**88,787.32**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.13 Penanaman 1 m2 Semak Kacapiring Wangi/Gardenia (Gardenia Jasminoides), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Kacapiring	buah	9.00	13,691.67	123,225.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				128,428.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				142,981.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	21,447.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**164,428.57**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.14 Penanaman 1 m2 Semak Kembang Sepatu (Hibiscus Rosa- Sinensis), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Kembang sepatu di	buah	9.00	15,408.33	138,675.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				143,878.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				158,431.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,764.70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**182,196.07**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.15 Penanaman 1 m2 Semak, Oleander/Bunga Mentega (Nerium Oleander), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Oleander/Bunga Mentega	buah	9.00	35,000.00	315,000.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				320,203.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				334,756.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	50,213.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**384,969.82**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.16 Penanaman 1 m2 Semak, Penda Emas (Xanthostemon Chrysanthus), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Penda Emas di Polybag 20	buah	9.00	27,850.00	250,650.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				255,853.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				270,406.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	40,560.95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**310,967.32**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.17 Penanaman 1 m2 Semak Puring (Codiaeum Variegatum), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Puring di Polybag 20 Liter	buah	9.00	27,900.00	251,100.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				256,303.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				270,856.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	40,628.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**311,484.82**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.18 Penanaman 1 m2 Semak, Tabernac (Tabernaemontana Sp.), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Tabernac di Polybag 20	buah	9.00	7,500.00	67,500.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				72,703.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				87,256.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	13,088.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**100,344.82**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.4.3.19 Penanaman 1 m2 SemakWalisongo/Umbrella Tree (Schefflera Arboricola), 12 Buah/ m2, Polybag 20 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,552.87
B	BAHAN				
1	Semak Walisongo/Umbrella Tree	buah	9.00	8,500.00	76,500.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.02	178,700.00	3,574.00
b	Pupuk organik	m3	0.005	92,500.00	462.50
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.001	382,000.00	382.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				81,703.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				96,256.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,438.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**110,694.82**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.5 Penanaman Penutup Tanah (Ground Cover)

4.1.5.1 Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Kacang Hias (Arachis Pintoi) 25 Buah / m2, Polybag 0.5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				12,354.69
B	BAHAN				
1	Penutup Tanah Kacang hias di Polybag	m2	1.00	155,000.00	155,000.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0005	178,700.00	89.35
b	Pupuk organik	m3	0.0001	92,500.00	9.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003	382,000.00	114.60
	JUMLAH HARGA BAHAN				155,998.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				168,352.89
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	25,252.93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**193,605.82**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.5.2 Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Widelia (Wedelia Trilobata), 50 Buah/ m2, Polybag 0.5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				12,354.69
B	BAHAN				
1	Penutup Tanah Widelia di Polybag 0.5	m2	1.00	810,000.00	810,000.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0005	178,700.00	89.35
b	Pupuk organik	m3	0.0001	92,500.00	9.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003	382,000.00	114.60
	JUMLAH HARGA BAHAN				810,998.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				823,352.89
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	123,502.93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**946,855.82**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.5.3 Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Sutra Bombay (Portulaca Sp.), 50 Buah/ m2, Polybag 0.5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				12,354.69
B	BAHAN				
1	Penutup Tanah Sutra bombay di Polybag	m2	1.00	415,000.00	415,000.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0005	178,700.00	89.35
b	Pupuk organik	m3	0.0001	92,500.00	9.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003	382,000.00	114.60
	JUMLAH HARGA BAHAN				415,998.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				428,352.89
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	64,252.93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**492,605.82**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.5.4 Penanaman 1 m2 Penutup Tanah, Lantana (Lantana Camara), 50 Buah/ m2, Polybag 0.5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				12,354.69
B	BAHAN				
1	Penutup Tanah Lantana di Polybag 0.5	m2	1.00	775,000.00	775,000.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0005	178,700.00	89.35
b	Pupuk organik	m3	0.0001	92,500.00	9.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003	382,000.00	114.60
	JUMLAH HARGA BAHAN				775,998.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				788,352.89
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	118,252.93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**906,605.82**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.5.5 Penanaman 1 m2 Penutup Tanah Kucai Mini (Ophiopogon Japonicus), 50 Buah/ m2, Polybag 0.5 L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang tanam	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				12,354.69
B	BAHAN				
1	Penutup Tanah Kucai Mini di Polybag 0.5	m2	1.00	775,000.00	775,000.00
2	Anti Rayap tanah	kg	0.01	78,500.00	785.00
3	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.0005	178,700.00	89.35
b	Pupuk organik	m3	0.0001	92,500.00	9.25
c	Pasir pasang (m3)	m3	0.0003	382,000.00	114.60
	JUMLAH HARGA BAHAN				775,998.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				788,352.89
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	118,252.93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**906,605.82**

catatan: 4a:75%, 4b : 20 %, 4c : 5%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.6 Penanaman Rumput

4.1.6.1 Penanaman 1 m2 Rumput Rumput Gajah (Pennisetum Purpureum)

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0200	195,088.00	3,901.76
2	Tukang tanam	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0040	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.0013	302,250.00	392.93
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				9,716.86
B	BAHAN				
1	Rumput gajah	m2	1.00	46,300.00	46,300.00
2	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.09	178,700.00	16,083.00
b	Pasir pasang (m3)	m3	0.01	382,000.00	3,820.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				66,203.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				75,919.86
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	11,387.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**87,307.84**

catatan: 3a:90%, 3b : 10%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.6.2 Penanaman 1 m2 Rumput Rumput Gajah Mini (Axonopus Compressus)

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0200	195,088.00	3,901.76
2	Tukang tanam	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0040	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.0013	302,250.00	392.93
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				9,716.86
B	BAHAN				
1	Rumput gajah mini	m2	1.00	44,100.00	44,100.00
2	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.09	178,700.00	16,083.00
b	Pasir pasang (m3)	m3	0.01	382,000.00	3,820.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				64,003.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				73,719.86
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	11,057.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**84,777.84**

catatan: 3a:90%, 3b : 10%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.6.3 Penanaman 1 m2 Rumput,Rumput Peking (Agrostis Stolonifera)

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0200	195,088.00	3,901.76
2	Tukang tanam	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0040	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.0013	302,250.00	392.93
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				9,716.86
B	BAHAN				
1	Rumput peking	m2	1.00	30,900.00	30,900.00
2	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.09	178,700.00	16,083.00
b	Pasir pasang (m3)	m3	0.01	382,000.00	3,820.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				50,803.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				60,519.86
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	9,077.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**69,597.84**

catatan: 3a:90%. 3b : 10%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.6.4 Penanaman 1 m2 Rumput, Rumput Embun (Bothriochloa Pertusa)

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0200	195,088.00	3,901.76
2	Tukang tanam	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
3	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0040	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.0013	302,250.00	392.93
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				9,716.86
B	BAHAN				
1	Rumput embun	m2	1.00	41,600.00	41,600.00
2	Media Tanam				0.00
a	Tanah Subur	m3	0.09	178,700.00	16,083.00
b	Pasir pasang (m3)	m3	0.01	382,000.00	3,820.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				61,503.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				71,219.86
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	10,682.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**81,902.84**

catatan: 3a:90%. 3b : 10%
Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.1.7 Penanaman pada Lahan Miring/Kelerengan

4.1.7.1 Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13-26,5°), Metode Hydroseeding per m2 permukaan lereng (Menggunakan Jenis

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0005	195,088.00	97.54
2	Tukang tanam	OH	0.0010	219,818.00	219.82
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0001	256,454.00	25.65
3	Mandor	OH	0.00003	302,250.00	9.07
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				352.07
B	BAHAN				
1	Matras Tipe I, Termasuk angkur /	m2	1.0000	5,600.00	5,600.00
2	Perekat Campuran Hydroseeding	kg	0.0030	16,000.00	48.00
3	Bibit Vegetasi (Biji Rumput)	kg	0.0100	80,000.00	800.00
4	Mulsa	kg	0.3000	35,000.00	10,500.00
5	Pupuk Organik	kg	0.6000	92,500.00	55,500.00
6	Pupuk anorganik *)	kg	0.0040	12,900.00	51.60
7	Air	liter	5.6000	650.00	3,640.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				76,139.60
C	PERALATAN				
1	Sewa Mesin Hydroseeding 2000L	hari	0.0005	350,000.00	175.00
	JUMLAH HARGA ALAT				175.00
D	Jumlah (A+B+C)				76,666.67
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	11,500.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**88,166.68**

Catatan:
- Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
- Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

*) Koefisien beralku untuk pegqunaan 1 (satu) bulan

4.1.7.2 Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13°-26,5°), Metode Tanlok per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji R

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0250	195,088.00	4,877.20
2	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.00330	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				19,430.07
B	BAHAN				
1	Matras Tipe I, Termasuk angkur /	m2	1.0000	5,600.00	5,600.00
2	Perekat Matras Perkuatan (Lem)	kg	0.0030	15,500.00	46.50
3	Bibit Vegetasi (Biji Rumput)	kg	0.0100	80,000.00	800.00
4	Mulsa	kg	0.3000	35,000.00	10,500.00
5	Pupuk Organik	kg	0.6000	92,500.00	55,500.00
6	Pupuk anorganik *)	kg	0.0040	12,900.00	51.60
7	Air	liter	5.6000	650.00	3,640.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				76,138.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				95,568.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,335.22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**109,903.39**

Catatan:
- Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
- Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

*) Koefisien beralku untuk pegqunaan 1 (satu) bulan

4.1.7.3 Penanaman pada Lereng Tanah 1:1 (26,5°-45°), Metode Hydroseeding per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jeni

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0010	195,088.00	195.09
2	Tukang tanam	OH	0.0020	219,818.00	439.64
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0002	256,454.00	51.29
3	Mandor	OH	0.000067	302,250.00	20.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				706.27
B	BAHAN				
1	Matras Tipe II, Termasuk angkur /	m2	1.0000	7,500.00	7,500.00
2	Perekat Campuran Hydroseeding	kg	0.0030	16,000.00	48.00
3	Bibit Vegetasi (Biji Rumput)	kg	0.0100	80,000.00	800.00
4	Mulsa	kg	0.3000	35,000.00	10,500.00
5	Pupuk Organik	kg	0.8000	92,500.00	74,000.00
6	Pupuk anorganik *)	kg	0.0040	12,900.00	51.60
7	Air	liter	5.6000	650.00	3,640.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				96,539.60
C	PERALATAN				
1	Sewa Mesin Hydroseeding 2000L	hari	0.0005	350,000.00	175.00
	JUMLAH HARGA ALAT				175.00
D	Jumlah (A+B+C)				97,420.87
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,613.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**112,034.00**

Catatan:
- Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
- Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

*) Koefisien berlaku untuk penggunaan 1 (satu) bulan

4.1.7.4 Penanaman pada Lereng Tanah 1:1 (26,5°-45°), Metode Tanlok per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji R

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0500	195,088.00	9,754.40
2	Tukang tanam	OH	0.0100	219,818.00	2,198.18
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
3	Mandor	OH	0.00670	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				19,106.74
B	BAHAN				
1	Matras Tipe II, Termasuk angkur /	m2	1.0000	7,500.00	7,500.00
2	Perekat Campuran Hydroseeding	kg	0.0030	16,000.00	48.00
3	Bibit Vegetasi (Biji Rumput)	kg	0.0100	80,000.00	800.00
4	Mulsa	kg	0.3000	35,000.00	10,500.00
5	Pupuk Organik	kg	0.8000	92,500.00	74,000.00
6	Pupuk anorganik *)	kg	0.0040	12,900.00	51.60
7	Air	liter	5.6000	650.00	3,640.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				96,539.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				115,646.34
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	17,346.95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**132,993.29**

Catatan:
- Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
- Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

*) Koefisien berlaku untuk penggunaan 1 (satu) bulan

4.1.7.5 Penanaman pada Lereng Tanah dan/atau Kombinasi Tanah dan Batuan 1:0,5 (45°-63°), Metode Hydroseeding per m2

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0020	195,088.00	390.18
2	Tukang tanam	OH	0.0040	219,818.00	879.27
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0040	256,454.00	1,025.82
3	Mandor	OH	0.000130	302,250.00	39.29
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				2,334.56
B	BAHAN				
1	Matras Tipe III, Termasuk angkur /	m2	1.0000	9,500.00	9,500.00
2	Perekat Campuran Hydroseeding	kg	0.0030	16,000.00	48.00
3	Bibit Vegetasi (Biji Rumput)	kg	0.0100	80,000.00	800.00
4	Mulsa	kg	0.3000	35,000.00	10,500.00
5	Pupuk Organik	kg	1.0000	92,500.00	92,500.00
6	Pupuk anorganik *)	kg	0.0040	12,900.00	51.60
7	Air	liter	5.6000	650.00	3,640.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				117,039.60
C	PERALATAN				
1	Sewa Mesin Hydroseeding 2000L	hari	0.0005	350,000.00	175.00
	JUMLAH HARGA ALAT				175.00
D	Jumlah (A+B+C)				119,549.16
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	17,932.37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**137,481.53**

Catatan:
- Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
- Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

*) Koefisien berlaku untuk penggunaan 1 (satu) bulan

4.1.7.6 Penanaman pada Lereng Tanah dan/atau Kombinasi Tanah dan Batuan 1:0,5 (45°-63°), Metode Taplok per m2 Permu

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0400	256,454.00	10,258.16
3	Mandor	OH	0.01300	302,250.00	3,929.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				77,659.81
B	BAHAN				
1	Matras Tipe III, Termasuk angkur /	m2	1.0000	9,500.00	9,500.00
2	Perekat Matras Perkuatan (Lem)	kg	0.0030	15,500.00	46.50
3	Bibit Vegetasi (Biji Rumput)	kg	0.0100	80,000.00	800.00
4	Mulsa	kg	0.3000	35,000.00	10,500.00
5	Pupuk Organik	kg	1.0000	92,500.00	92,500.00
6	Pupuk anorganik *)	kg	0.0040	12,900.00	51.60
7	Air	liter	5.6000	650.00	3,640.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				117,038.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				194,697.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	29,204.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**223,902.60**

Catatan:
- Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
- Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

*) Koefisien beralku untuk pegqunaan 1 (satu) bulan

4.1.7.7 Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13°-26,5°), Metode Hydroseeding per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jeni

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0005	195,088.00	97.54
2	Tukang tanam	OH	0.0010	219,818.00	219.82
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0001	256,454.00	25.65
3	Mandor	OH	0.000030	302,250.00	9.07
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				352.07
B	BAHAN				
1	Matras Tipe I, Termasuk angkur /	m2	1.0000	5,600.00	5,600.00
2	Perekat Campuran Hydroseeding	kg	0.0030	16,000.00	48.00
3	Bibit Vegetasi (Biji Legume Crop	kg	0.0150	166,000.00	2,490.00
4	Mulsa	kg	0.3000	35,000.00	10,500.00
5	Pupuk Organik	kg	0.6000	92,500.00	55,500.00
6	Pupuk anorganik *)	kg	0.0040	12,900.00	51.60
7	Air	liter	5.6000	650.00	3,640.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				77,829.60
C	PERALATAN				
1	Sewa Mesin Hydroseeding 2000L	hari	0.0005	350,000.00	175.00
	JUMLAH HARGA ALAT				175.00
D	Jumlah (A+B+C)				78,356.67
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	11,753.50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**90,110.18**

Catatan:
- Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
- Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

*) Koefisien beralku untuk pegqunaan 1 (satu) bulan

4.1.7.8 Penanaman pada Lereng Tanah 1:2 (13°-26,5°), Metode Taplok per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0250	195,088.00	4,877.20
2	Tukang tanam	OH	0.0500	219,818.00	10,990.90
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0100	256,454.00	2,564.54
3	Mandor	OH	0.00330	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				19,430.07
B	BAHAN				
1	Matras Tipe I, Termasuk angkur /	m2	1.0000	5,600.00	5,600.00
2	Perekat Matras Perkuatan (Lem)	kg	0.0030	15,500.00	46.50
3	Bibit Vegetasi (Biji Legume Crop	kg	0.0150	166,000.00	2,490.00
4	Mulsa	kg	0.3000	35,000.00	10,500.00
5	Pupuk Organik	kg	0.6000	92,500.00	55,500.00
6	Pupuk anorganik *)	kg	0.0040	12,900.00	51.60
7	Air	liter	5.6000	650.00	3,640.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				77,828.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				97,258.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,588.72
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**111,846.89**

Catatan:
- Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
- Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

*) Koefisien beralku untuk pegqunaan 1 (satu) bulan

4.1.7.9 Penanaman pada Lereng Tanah 1:1 (26,5°-45°), MetodeHydroseeding per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0010	195,088.00	195.09
2	Tukang tanam	OH	0.0020	219,818.00	439.64
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0002	256,454.00	51.29
3	Mandor	OH	0.000067	302,250.00	20.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				706.27
B	BAHAN				
1	Matras Tipe II, Termasuk angkur /	m2	1.0000	7,500.00	7,500.00
2	Perekat Campuran Hydroseeding	kg	0.0030	16,000.00	48.00
3	Bibit Vegetasi (Biji Legume Crop	kg	0.0150	166,000.00	2,490.00
4	Mulsa	kg	0.3000	35,000.00	10,500.00
5	Pupuk Organik	kg	0.8000	92,500.00	74,000.00
6	Pupuk anorganik *)	kg	0.0040	12,900.00	51.60
7	Air	liter	5.6000	650.00	3,640.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				98,229.60
C	PERALATAN				
1	Sewa Mesin Hydroseeding 2000L	hari	0.0005	350,000.00	175.00
	JUMLAH HARGA ALAT				175.00
D	Jumlah (A+B+C)				99,110.87
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,866.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**113,977.50**

Catatan:
- Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
- Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

*) Koefisien beralku untuk pegqunaan 1 (satu) bulan

4.1.7.10 Penanaman Pada Lereng Tanah 1:1 (26,5°-45°), Metode Taplok per m2 Permukaan Lereng (Menggunakan Jenis Biji L

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0500	195,088.00	9,754.40
2	Tukang tanam	OH	0.0100	219,818.00	2,198.18
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0200	256,454.00	5,129.08
3	Mandor	OH	0.00670	302,250.00	2,025.08
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				19,106.74
B	BAHAN				
1	Matras Tipe II, Termasuk angkur /	m2	1.0000	7,500.00	7,500.00
2	Perekat Campuran Hydroseeding	kg	0.0030	16,000.00	48.00
3	Bibit Vegetasi (Biji Legume Crop	kg	0.0150	166,000.00	2,490.00
4	Mulsa	kg	0.3000	35,000.00	10,500.00
5	Pupuk Organik	kg	0.8000	92,500.00	74,000.00
6	Pupuk anorganik *)	kg	0.0040	12,900.00	51.60
7	Air	liter	5.6000	650.00	3,640.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				98,229.60
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				117,336.34
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	17,600.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**134,936.79**

Catatan:
- Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
- Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

*) Koefisien beralku untuk pegqunaan 1 (satu) bulan

4.1.7.11 Penanaman pada Lereng Tanah dan/atau Kombinasi Tanah dan Batuan 1:0,5 (45°-63°), Metode Hydroseeding per m2

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0020	195,088.00	390.18
2	Tukang tanam	OH	0.0040	219,818.00	879.27
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0004	256,454.00	102.58
3	Mandor	OH	0.000130	302,250.00	39.29
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				1,411.32
B	BAHAN				
1	Matras Tipe III, Termasuk angkur /	m2	1.0000	9,500.00	9,500.00
2	Perekat Campuran Hydroseeding	kg	0.0030	16,000.00	48.00
3	Bibit Vegetasi (Biji Legume Crop	kg	0.0150	166,000.00	2,490.00
4	Mulsa	kg	0.3000	35,000.00	10,500.00
5	Pupuk Organik	kg	1.0000	92,500.00	92,500.00
6	Pupuk anorganik *)	kg	0.0040	12,900.00	51.60
7	Air	liter	5.6000	650.00	3,640.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				118,729.60
C	PERALATAN				
1	Sewa Mesin Hydroseeding 2000L	hari	0.0005	350,000.00	175.00
	JUMLAH HARGA ALAT				175.00
D	Jumlah (A+B+C)				120,315.92
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	18,047.39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**138,363.31**

Catatan:
- Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
- Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

*) Koefisien beralku untuk pegqunaan 1 (satu) bulan

4.1.7.12 Penanaman pada Lereng Tanah dan/atau Kombinasi Tanah dan Batuan 1:0,5 (45°-63°), Metode Taplok per m2 Permu

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1000	195,088.00	19,508.80
2	Tukang tanam	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.0400	256,454.00	10,258.16
3	Mandor	OH	0.01300	302,250.00	3,929.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				77,659.81
B	BAHAN				
1	Matras Tipe III, Termasuk angkur /	m2	1.0000	9,500.00	9,500.00
2	Perekat Matras Perkuatan (Lem)	kg	0.0030	15,500.00	46.50
3	Bibit Vegetasi (Biji Legume Crop	kg	0.0150	166,000.00	2,490.00
4	Mulsa	kg	0.3000	35,000.00	10,500.00
5	Pupuk Organik	kg	1.0000	92,500.00	92,500.00
6	Pupuk anorganik *)	kg	0.0040	12,900.00	51.60
7	Air	liter	5.6000	650.00	3,640.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				118,728.10
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				196,387.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	29,458.19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**225,846.10**

Catatan:
- Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
- Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

*) Koefisien beralku untuk pegunaan 1 (satu) bulan

4.1.8 Pengolaha Tanah berPH Tidak Subur

4.1.8.2 Penggolahan Tanah berPH 4,50-5,50 dan bertekstur Pasir 60,01%-100,00% atau tanah sandy per m3

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3600	195,088.00	70,231.68
2	Mandor	OH	0.0360	302,250.00	10,881.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				81,112.68
B	BAHAN				
1	Material Organik	m3	0.4000	92,500.00	37,000.00
2	Kapur	kg	0.3000	23,700.00	7,110.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				44,110.00
C	PERALATAN				
1	Mesin Molen 1m3	hari	0.0714	397,500.00	28,381.50
	JUMLAH HARGA ALAT				28,381.50
D	Jumlah (A+B+C)				153,604.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,040.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**176,644.81**

4.1.8.3 Penggolahan Tanah berPH 4,50-5,50 dan Bertekstur Liat 40,01% - 60,00% atau Tanah Sandy Loam per m3

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3600	195,088.00	70,231.68
2	Mandor	OH	0.0360	302,250.00	10,881.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				81,112.68
B	BAHAN				
1	Material Organik	m3	0.4000	92,500.00	37,000.00
2	Kapur	kg	0.3000	23,700.00	7,110.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				44,110.00
C	PERALATAN				
1	Mesin Molen 1m3	hari	0.0714	397,500.00	28,381.50
	JUMLAH HARGA ALAT				28,381.50
D	Jumlah (A+B+C)				153,604.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,040.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**176,644.81**

4.1.8.4 Penggolahan Tanah berPH 4,50-5,50 dan Bertekstur Liat 60,01% -100,00% atau Tanah Loam To Clay Loam per m3

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3600	195,088.00	70,231.68
2	Mandor	OH	0.0360	302,250.00	10,881.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				81,112.68
B	BAHAN				
1	Material Organik	m3	0.4000	92,500.00	37,000.00
2	Pasir pasang (m3)	m3	0.1500	382,000.00	57,300.00
3	Kapur	kg	0.6000	23,700.00	14,220.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				108,520.00
C	PERALATAN				
1	Mesin Molen 1m3	hari	0.0714	397,500.00	28,381.50
	JUMLAH HARGA ALAT				28,381.50
D	Jumlah (A+B+C)				218,014.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	32,702.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**250,716.31**

4.1.8.5 Penggolahan Tanah berPH 3,50-4,49 dan Bertekstur Liat 60,01% -100,00% atau Tanah Sandy per m3

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3600	195,088.00	70,231.68
2	Mandor	OH	0.0360	302,250.00	10,881.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				81,112.68
B	BAHAN				
1	Material Organik	m3	0.4000	92,500.00	37,000.00
2	Kapur	kg	0.5000	23,700.00	11,850.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				48,850.00
C	PERALATAN				
1	Mesin Molen 1m3	hari	0.0714	397,500.00	28,381.50
	JUMLAH HARGA ALAT				28,381.50
D	Jumlah (A+B+C)				158,344.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,751.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**182,095.81**

4.1.8.6 Pengolahan Tanah berPH 3,50-4,49 dan Bertekstur Liat 40,01% -60,00% atau Tanah Sandy Loam per m3

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3600	195,088.00	70,231.68
2	Mandor	OH	0.0360	302,250.00	10,881.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				81,112.68
B	BAHAN				
1	Material Organik	m3	0.3500	92,500.00	32,375.00
2	Kapur	kg	0.7500	23,700.00	17,775.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				50,150.00
C	PERALATAN				
1	Mesin Molen 1m3	hari	0.0714	397,500.00	28,381.50
	JUMLAH HARGA ALAT				28,381.50
D	Jumlah (A+B+C)				159,644.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,946.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**183,590.81**

4.1.8.7 Pengolahan Tanah berPH 3,50-4,49 dan Bertekstur Liat 60,01% -100,00% atau Tanah Loam To Clay Loam per m3

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3600	195,088.00	70,231.68
2	Mandor	OH	0.0360	302,250.00	10,881.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				81,112.68
B	BAHAN				
1	Material Organik	m3	0.4000	92,500.00	37,000.00
2	Pasir pasang (m3)		0.1500	382,000.00	57,300.00
3	Kapur	kg	1.0000	23,700.00	23,700.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				118,000.00
C	PERALATAN				
1	Mesin Molen 1m3	hari	0.0714	397,500.00	28,381.50
	JUMLAH HARGA ALAT				28,381.50
D	Jumlah (A+B+C)				227,494.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	34,124.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**261,618.31**

4.1.8.8 Pengolahan Tanah berPH >7,5 per m3

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3600	195,088.00	70,231.68
2	Mandor	OH	0.0360	302,250.00	10,881.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				81,112.68
B	BAHAN				
1	Material Organik	m3	0.3500	92,500.00	32,375.00
2	Sulfur	kg	0.1500	154,100.00	23,115.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				55,490.00
C	PERALATAN				
1	Mesin Molen 1m3	hari	0.0714	397,500.00	28,381.50
	JUMLAH HARGA ALAT				28,381.50
D	Jumlah (A+B+C)				164,984.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	24,747.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**189,731.81**

4.1.8.9 Pengolahan Tanah berPH >7,5 dan Bertekstur Pasir 60,01% - 100,00% atau Tanah Sandy per m3

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3600	195,088.00	70,231.68
2	Mandor	OH	0.0360	302,250.00	10,881.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				81,112.68
B	BAHAN				
1	Material Organik	m3	0.4000	92,500.00	37,000.00
2	Sulfur	kg	0.1500	154,100.00	23,115.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				60,115.00
C	PERALATAN				
1	Mesin Molen 1m3	hari	0.0714	397,500.00	28,381.50
	JUMLAH HARGA ALAT				28,381.50
D	Jumlah (A+B+C)				169,609.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	25,441.38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**195,050.56**

4.1.8.10 Pengolahan Tanah berPH >7,5 dan Bertekstur Liat 40,01% - 60,00% atau Tanah Sandy Loam per m3

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3600	195,088.00	70,231.68
2	Mandor	OH	0.0360	302,250.00	10,881.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				81,112.68
B	BAHAN				
1	Material Organik	m3	0.3500	92,500.00	32,375.00
2	Sulfur	kg	0.1500	154,100.00	23,115.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				55,490.00
C	PERALATAN				
1	Mesin Molen 1m3	hari	0.0714	397,500.00	28,381.50
	JUMLAH HARGA ALAT				28,381.50
D	Jumlah (A+B+C)				164,984.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	24,747.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**189,731.81**

4.1.8.11 Pengolahan Tanah berPH >7,5 dan Bertekstur Liat 60,01% - 100,00% atau Tanah Loam To Clay Loam per m3

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3600	195,088.00	70,231.68
2	Mandor	OH	0.0360	302,250.00	10,881.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				81,112.68
B	BAHAN				
1	Material Organik	m3	0.4000	92,500.00	37,000.00
2	Pasir pasang (m3)	m3	0.1500	382,000.00	57,300.00
3	Sulfur	kg	0.1500	154,100.00	23,115.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				117,415.00
C	PERALATAN				
1	Mesin Molen 1m3	hari	0.0714	397,500.00	28,381.50
	JUMLAH HARGA ALAT				28,381.50
D	Jumlah (A+B+C)				226,909.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	34,036.38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**260,945.56**

4.1.9 Pengolahan Tanah Bertekstur Tidak Subur

4.1.9.1 Pengolahan Tanah bertekstur liat 40,01%-60,00% atau tanah Sandy per m3

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3600	195,088.00	70,231.68
2	Mandor	OH	0.0360	302,250.00	10,881.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				81,112.68
B	BAHAN				
1	Material Organik	m3	0.3500	92,500.00	32,375.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				32,375.00
C	PERALATAN				
1	Molen beton mixer 350 liter	hari	0.0714	237,100.00	16,928.94
	JUMLAH HARGA ALAT				16,928.94
D	Jumlah (A+B+C)				130,416.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	19,562.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**149,979.11**

4.1.9.2 Pengolahan Tanah bertekstur liat 60,01%-100,00% atau tanah Sandy Loam per m3

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3600	195,088.00	70,231.68
2	Mandor	OH	0.0360	302,250.00	10,881.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				81,112.68
B	BAHAN				
1	Material Organik	m3	0.4000	92,500.00	37,000.00
2	Pasir pasang (m3)	m3	0.1500	382,000.00	57,300.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				94,300.00
C	PERALATAN				
1	Molen beton mixer 350 liter	hari	0.0714	237,100.00	16,928.94
	JUMLAH HARGA ALAT				16,928.94
D	Jumlah (A+B+C)				192,341.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	28,851.24
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**221,192.86**

4.1.9.3 Pengolahan Tanah bertekstur liat 60,01%-100,00% atau tanah Loam to Clay Loam per m3

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3600	195,088.00	70,231.68
2	Mandor	OH	0.0360	302,250.00	10,881.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				81,112.68
B	BAHAN				
1	Material Organik	m3	0.4000	92,500.00	37,000.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				37,000.00
C	PERALATAN				
1	Molen beton mixer 350 liter	hari	0.0714	237,100.00	16,928.94
	JUMLAH HARGA ALAT				16,928.94
D	Jumlah (A+B+C)				135,041.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	20,256.24
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**155,297.86**

4.1.10 Penviraman Pada Tanah Datar (Lahan Subur)

4.1.10.1 Peviraman untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 ich) untuk 1 buah pohon/palem

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0024	195,088.00	468.21
2	Mandor	OH	0.00012	302,250.00	36.27
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				504.48
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	5.0000	650.00	3,250.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,250.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				3,754.48
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	563.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,317.65**

4.1.10.2 Peviraman untuk 1 m2 Semak/Penutup tanah untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 ich)

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0004	195,088.00	78.04
2	Mandor	OH	0.00002	302,250.00	6.05
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				84.08
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	3.0000	650.00	1,950.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,950.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				2,034.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	305.11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,339.19**

4.1.10.3 Penyiraman untuk 1 m2 Rumput untuk 1 hari (dengan selang plastik 3/4 ich)

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekeria	OH	0.0004	195,088.00	78.04
2	Mandor	OH	0.0004	302,250.00	120.90
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				198.94
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	4.0000	650.00	2,600.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				2,600.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				2,798.94
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	419.84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,218.78**

4.1.10.4 Penyiraman untuk 1 m2 Semak/Penutup Tanah untuk 1 hari (dengan Sprinkler) *Sistem Sprinkler tersedia

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekeria	OH	0.00027	195,088.00	52.67
2	Mandor	OH	0.000013	302,250.00	3.93
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				56.60
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	3.0000	650.00	1,950.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,950.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				2,006.60
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	300.99
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,307.59**

4.1.10.5 Penyiraman untuk 1 m2 Rumput untuk 1 hari (dengan Sprinkler) *Sistem Sprinkler tersedia

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekeria	OH	0.00027	195,088.00	52.67
2	Mandor	OH	0.000013	302,250.00	3.93
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				56.60
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	4.0000	650.00	2,600.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				2,600.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				2,656.60
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	398.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,055.09**

4.1.11 Penyiraman pada Tanah Tidak Subur di Lahan Datar

4.1.11.1 Penyiraman untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 buah pohon/palem di tanah tidak subur di lahan dat

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekeria	OH	0.0024	195,088.00	468.21
2	Mandor	OH	0.0001	302,250.00	36.27
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				504.48
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	10.0000	650.00	6,500.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				6,500.00
C	PERALATAN				
1	Water Truck	hari	0.0005	512,400.00	256.20
	JUMLAH HARGA ALAT				256.20
D	Jumlah (A+B+C)				7,260.68
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,089.10
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**8,349.78**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.11.2 Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 m2 Semak/Penutup Tanah di Tanah Tidak Subur di

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekeria	OH	0.0004	195,088.00	78.04
2	Mandor	OH	0.0002	302,250.00	60.45
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				138.49
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	6.0000	650.00	3,900.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,900.00
C	PERALATAN				
1	Water Truck	hari	0.0005	512,400.00	256.20
	JUMLAH HARGA ALAT				256.20
D	Jumlah (A+B+C)				4,294.69
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	644.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,938.89**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.11.3 Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar da

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekeria	OH	0.0004	195,088.00	78.04
2	Mandor	OH	0.0002	302,250.00	60.45
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				138.49
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	8.0000	650.00	5,200.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				5,200.00
C	PERALATAN				
1	Water Truck	hari	0.0005	512,400.00	256.20
	JUMLAH HARGA ALAT				256.20
D	Jumlah (A+B+C)				5,594.69
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	839.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**6,433.89**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.11.4 Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar da

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00027	195,088.00	52.67
2	Mandor	OH	0.000013	302,250.00	3.93
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				56.60
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	6.0000	650.00	3,900.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,900.00
C	PERALATAN				
1	Water Truck	hari	0.0005	512,400.00	256.20
	JUMLAH HARGA ALAT				256.20
D	Jumlah (A+B+C)				4,212.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	631.92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,844.72**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.11.5 Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Sprinkler*) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan Tidak Mem

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00027	195,088.00	52.67
2	Mandor	OH	0.000013	302,250.00	3.93
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				56.60
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	8.0000	650.00	5,200.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				5,200.00
C	PERALATAN				
1	Water Truck	hari	0.0005	512,400.00	256.20
	JUMLAH HARGA ALAT				256.20
D	Jumlah (A+B+C)				5,512.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	826.92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**6,339.72**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.11.6 Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 Buah Pohon/Palem di Tanah Tidak Subur di Lahan D

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00240	195,088.00	468.21
2	Mandor	OH	0.000120	302,250.00	36.27
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				504.48
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	10.0000	650.00	6,500.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				6,500.00
C	PERALATAN				
1	Water Truck	hari	0.0005	512,400.00	256.20
	JUMLAH HARGA ALAT				256.20
D	Jumlah (A+B+C)				7,260.68
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,089.10
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**8,349.78**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.11.7 Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk1 m2 Semak/Penutup Tanah di Tanah Tidak Subur di

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00040	195,088.00	78.04
2	Mandor	OH	0.000200	302,250.00	60.45
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				138.49
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	6.0000	650.00	3,900.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,900.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				4,038.49
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	605.77
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,644.26**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.11.8 Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar da

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00040	195,088.00	78.04
2	Mandor	OH	0.000200	302,250.00	60.45
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				138.49
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	8.0000	650.00	5,200.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				5,200.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				5,338.49
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	800.77
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**6,139.26**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.11.9 Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Sprinkler*) untuk 1 m2 Semak/Penutup Tanah di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00027	195,088.00	52.67
2	Mandor	OH	0.000013	302,250.00	3.93
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				56.60
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	6.0000	650.00	3,900.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,900.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				3,956.60
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	593.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,550.09**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.11.10 Penyiraman untuk 1 Hari (dengan Sprinkler*) untuk 1 m2 Rumput di Tanah Tidak Subur di Lahan Datar dan Memiliki Ja

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00027	195,088.00	52.67
2	Mandor	OH	0.000013	302,250.00	3.93
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				56.60
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	8.0000	650.00	5,200.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				5,200.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				5,256.60
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	788.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**6,045.09**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.12 Penyiraman pada Tanah Subur di Lahan Miring/Kelerengan

4.1.12.1 Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Subur di Kelerengan Tanah 1:2 (13° - 26,5°) per m2

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00051	195,088.00	99.49
2	Mandor	OH	0.000050	302,250.00	15.11
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				114.61
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	5.0000	650.00	3,250.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,250.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				3,364.61
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	504.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,869.30**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.12.2 Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Subur di Kelerengan Tanah 1:2 (26,5°- 45°) per m2

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00062	195,088.00	120.95
2	Mandor	OH	0.000090	302,250.00	27.20
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				148.16
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	5.0000	650.00	3,250.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,250.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				3,398.16
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	509.72
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,907.88**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.12.3 Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Subur di Kelerengan Tanah 1:0,5 (45° - 63°) per m2

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00111	195,088.00	216.55
2	Mandor	OH	0.000220	302,250.00	66.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				283.04
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	5.0000	650.00	3,250.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,250.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				3,533.04
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	529.96
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,063.00**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.13 Penyiraman pada Tanah Subur di Lahan Miring/Kelerengan

4.1.13.1 Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan Tanah 1:2 (13° - 26,5°) per m2 untuk Sumber Air Dari Lu

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00051	195,088.00	99.49
2	Mandor	OH	0.000050	302,250.00	15.11
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				114.61
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	10.0000	650.00	6,500.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				6,500.00
C	PERALATAN				
1	Water Truck	liter	0.0005	512,400.00	256.20
	JUMLAH HARGA ALAT				256.20
D	Jumlah (A+B+C)				6,870.81
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,030.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**7,901.43**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.13.2 Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan Tanah 1:1 (26,5° - 45°) per m2 untuk Sumber Air Dari Lu

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00062	195,088.00	120.95
2	Mandor	OH	0.000090	302,250.00	27.20
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				148.16
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	10.0000	650.00	6,500.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				6,500.00
C	PERALATAN				
1	Water Truck	liter	0.0005	512,400.00	256.20
	JUMLAH HARGA ALAT				256.20
D	Jumlah (A+B+C)				6,904.36
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,035.65
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**7,940.01**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.13.3 Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan Tanah 1:0,5 (45° - 63°) per m2 untuk Sumber Air Dari Lu

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00111	195,088.00	216.55
2	Mandor	OH	0.000220	302,250.00	66.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				283.04
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	10.0000	650.00	6,500.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				6,500.00
C	PERALATAN				
1	Water Truck	liter	0.0005	512,400.00	256.20
	JUMLAH HARGA ALAT				256.20
D	Jumlah (A+B+C)				7,039.24
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,055.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**8,095.13**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.13.4 Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan Tanah 1:2 (13° - 26,5°) per m2 untuk Sumber Air Tersed

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00051	195,088.00	99.49
2	Mandor	OH	0.000050	302,250.00	15.11
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				114.61
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	10.0000	650.00	6,500.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				6,500.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				6,614.61
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	992.19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**7,606.80**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.13.5 Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan Tanah 1:1 (26,5° - 45°) per m2 untuk Sumber Air Tersed

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00062	195,088.00	120.95
2	Mandor	OH	0.000090	302,250.00	27.20
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				148.16
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	10.0000	650.00	6,500.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				6,500.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				6,648.16
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	997.22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**7,645.38**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.1.13.6 Penyiraman untuk 1 Hari di Tanah Tidak Subur di Kelerengan Tanah 1:0,5 (45° - 63°) per m2 untuk Sumber Air Tersed

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00111	195,088.00	216.55
2	Mandor	OH	0.000220	302,250.00	66.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				283.04
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	10.0000	650.00	6,500.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				6,500.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				6,783.04
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,017.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**7,800.50**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.2 PEKERJAAN PEMELIHARAAN TANAMAN

4.2.1 Penyiraman pada Masa Pemeliharaan

4.2.1.1 Penyiraman 1m2 Area Tanam untuk 1 hari (dengan Selang Plastik 3/4 inch)

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00040	195,088.00	78.04
2	Mandor	OH	0.000020	302,250.00	6.05
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				84.08
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	5.0000	650.00	3,250.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,250.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				3,334.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	500.11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,834.19**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.2.1.2 Penyiraman 1 m2 Area Tanam untuk 1 hari (dengan Sprinkler) *Sistem Sprinkler Tersedia

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00027	195,088.00	52.67
2	Mandor	OH	0.000013	302,250.00	3.93
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				56.60
B	BAHAN				
1	Air Bersih	liter	5.0000	650.00	3,250.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,250.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				3,306.60
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	495.99
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,802.59**

catatan : *) jika sumber air dari luar lokasi pekerjaan

4.2.2 Pemupukan Organik

4.2.2.1 Pemupukan Pupuk Organik (1 kali) untuk 1 Buah Pohon/Palem

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang Pemelihara Taman	OH	0.01790	252,790.70	4,524.95
2	Mandor	OH	0.000895	302,250.00	270.51
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,795.47
B	BAHAN				
1	Pupuk Organik	m3	0.0024	92,500.00	222.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				222.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				5,017.47
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	752.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,770.09**

Catatan : Harga satuan upah Tukang Pemelihara Taman setara dengan 115% Pekerja

4.2.2.2 Pemupukan Pupuk Organik (1 kali) untuk 1 m2 Semak/Penutup Tanah/Rumput

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang Pemelihara Taman	OH	0.00140	252,790.70	353.91
2	Mandor	OH	0.000070	302,250.00	21.16
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				375.06
B	BAHAN				
1	Pupuk organik	m3	0.0024	92,500.00	222.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				222.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				597.06
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	89.56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**686.62**

Catatan : Harga satuan upah Tukang Pemelihara Taman setara dengan 115% Pekerja

4.2.3 Pemupukan Anorganik

4.2.3.1 Pemupukan Pupuk Anorganik Padat (1 kali) untuk 1 Buah Pohon/Palem

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang Pemelihara Taman	OH	0.00570	252,790.70	1,440.91
2	Mandor	OH	0.000380	302,250.00	114.86
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				1,555.76
B	BAHAN				
1	Pupuk anorganik padat	m3	0.000012	30,900.00	0.37
1	Air	liter	5.0000	650.00	3,250.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,250.37
C	PERALATAN				
1	Sprayer Gendong	hari	0.0057	350,000.00	1,995.00
	JUMLAH HARGA ALAT				1,995.00
D	Jumlah (A+B+C)				6,801.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,020.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**7,821.30**

Catatan : Harga satuan upah Tukang Pemelihara Taman setara dengan 115% Pekerja

4.2.3.2 Pemupukan Pupuk Anorganik Padat (1 kali) untuk 1 m2 Semak

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang Pemelihara Taman	OH	0.00053	252,790.70	133.98
2	Mandor	OH	0.000035	302,250.00	10.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				144.56
B	BAHAN				
1	Pupuk anorganik padat	m3	0.000012	30,900.00	0.37
1	Air	liter	5.0000	650.00	3,250.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,250.37
C	PERALATAN				
1	Sprayer Gendong	hari	0.00053	350,000.00	185.50
	JUMLAH HARGA ALAT				185.50
D	Jumlah (A+B+C)				3,580.43
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	537.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,117.49**

Catatan : Harga satuan upah Tukang Pemelihara Taman setara dengan 115% Pekerja

4.2.3.2a Pemupukan Pupuk Anorganik Padat (1 kali) untuk 1 m2 Semak

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang Pemelihara Taman	OH	0.00053	252,790.70	133.98
2	Mandor	OH	0.000035	302,250.00	10.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				144.56
B	BAHAN				
1	Pupuk anorganik padat	m3	0.000012	30,900.00	0.37
1	Air	liter	5.0000	650.00	3,250.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,250.37
C	PERALATAN				
1	Sprayer Gendong	hari	0.00053	350,000.00	185.50
	JUMLAH HARGA ALAT				185.50
D	Jumlah (A+B+C)				3,580.43
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	537.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,117.49**

catatan : Harga satuan upah Tukang Pemelihara Tanam setara dengan 115%

4.2.3.3 Pemupukan pupuk anorganik cair (1 kali) untuk 1 buah pohon/palem

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang Pemelihara Taman	OH	0.00480	252,790.70	1,213.40
2	Mandor	OH	0.014300	302,250.00	4,322.18
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				5,535.57
B	BAHAN				
1	Pupuk anorganik cair (ex: NPK)	m3	0.011000	36,500.00	401.50
1	Air	liter	5.0000	650.00	3,250.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,651.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				9,187.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,378.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**10,565.13**

catatan : Harga satuan upah Tukang Pemelihara Tanam setara dengan 115%

4.2.3.4 Pemupukan pupuk anorganik cair (1 kali) untuk 1 buah semak/penutup tanah/rumput

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang Pemelihara Taman	OH	0.00020	252,790.70	50.56
2	Mandor	OH	0.000700	302,250.00	211.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				262.13
B	BAHAN				
1	Pupuk anorganik cair (ex: NPK)	m3	0.011000	36,500.00	401.50
1	Air	liter	5.0000	650.00	3,250.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,651.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				3,913.63
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	587.04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,500.68**

catatan : Harga satuan upah Tukang Pemelihara Tanam setara dengan 115%

4.2.4 Pemangkasan

4.2.4.1 Pemangkasan 1 Buah Pohon Kecil (Dia. Tajuk < 5 m, Tinggi 3-6m) Termasuk Pengangkutan Keluar Area Tanam

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang Tanam	OH	0.04760	219,818.00	10,463.34
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.00238	256,454.00	610.36
3	Mandor	OH	0.000790	302,250.00	238.78
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				11,312.47
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				11,312.47
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,696.87
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**13,009.35**

catatan :
- Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
- Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.2.4.2 Pemangkasan 1 Buah Pohon Kecil (Dia. Tajuk < 5 m, Tinggi 3-6m) Termasuk Pengangkutan Keluar Area Tanam

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang Tanam	OH	0.07300	219,818.00	16,046.71
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.00370	256,454.00	948.88
3	Mandor	OH	0.001200	302,250.00	362.70
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				17,358.29
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				17,358.29
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	2,603.74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**19,962.04**

catatan :
- Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
- Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.2.4.3 Pemangkasan 1 Buah Pohon Besar (Dia. Tajuk > 10 m) Termasuk Pengangkutan Keluar Area Tanam

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang Tanam	OH	0.13000	219,818.00	28,576.34
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.00650	256,454.00	1,666.95
3	Mandor	OH	0.022000	302,250.00	6,649.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				36,892.79
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				36,892.79
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	5,533.92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**42,426.71**

catatan :
- Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
- Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.2.4.3a Pemangkasan 1 Buah Palem Sedang/Besar, Termasuk Pengangkutan Keluar Area Tanam

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang pemelihara taman (115%	OH	0.13000	219,818.00	28,576.34
2	Mandor	OH	0.006500	302,250.00	1,964.63
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				30,540.97
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				30,540.97
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	4,581.14
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**35,122.11**

catatan : Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 115% Pekerja

4.2.4.4 Pemangkasan 1 m2 Semak dengan Gunting Pangkas

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang Tanam	OH	0.01200	219,818.00	2,637.82
2	Kepala Tukang Tanam	OH	0.00060	256,454.00	153.87
3	Mandor	OH	0.000200	302,250.00	60.45
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				2,852.14
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				2,852.14
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	427.82
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,279.96**

catatan :
- Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 125% Tukang
- Harga satuan upah Kepala Tukang Tanam setara dengan 125% Kepala Tukang

4.2.4.4a Pemangkasan 1 m2 Penutup Tanah dengan Gunting Pangkas

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang pemelihara taman (115%	OH	0.01200	219,818.00	2,637.82
2	Mandor	OH	0.000600	302,250.00	181.35
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				2,819.17
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				2,819.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	422.87
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,242.04**

catatan : Harga satuan upah Tukang Tanam setara dengan 115% Pekerja

4.2.4.5 Pemangkasan 1 m2 Rumput dengan Mesin Gendong

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.01200	195,088.00	2,341.06
2	Tukang pemelihara taman (115%	OH	0.00060	219,818.00	131.89
3	Mandor	OH	0.000200	302,250.00	60.45
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				2,533.40
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				2,533.40
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	380.01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,913.41**

catatan : Harga satuan upah Tukang Pemelihara Taman setara dengan 115% Pekerja

4.2.4.6 Pemangkasan 1 m2 Rumput dengan Mesin Dorong

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00020	195,088.00	39.02
2	Tukang pemelihara taman (115%	OH	0.00017	219,818.00	37.37
3	Mandor	OH	0.000008	302,250.00	2.42
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				78.80
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Mesin Gendong	Jam	0.000020	150,000.00	3.00
	JUMLAH HARGA ALAT				3.00
D	Jumlah (A+B+C)				81.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	12.27
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**94.08**

catatan : Harga satuan upah Tukang Pemelihara Taman setara dengan 115% Pekerja

4.2.5 Penyemprotan Pestisida (Insektisida/Fungisida)

4.2.5.1 Penyemprotan Pestisida (Insektisida/Fungisida) dengan Sprayer Gendong 1 Kali untuk 1 Buah Pohon/Palem

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang pemelihara taman (115%	OH	0.00570	219,818.00	1,252.96
2	Mandor	OH	0.000380	302,250.00	114.86
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				1,367.82
B	BAHAN				
1	Fungisida/Insektisida	OH	0.00100	256,800.00	256.80
2	Air	OH	3.000000	650.00	1,950.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				2,206.80
C	PERALATAN				
1	Sprayer Gendong	Hari	0.005700	350,000.00	1,995.00
	JUMLAH HARGA ALAT				1,995.00
D	Jumlah (A+B+C)				5,569.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	835.44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**6,405.06**

catatan : Harga satuan upah Tukang Pemelihara Taman setara dengan 115% Pekerja

4.2.5.2 Penyemprotan Pestisida (Fungisida /Insektisida) dengan Sprayer Gendong 1 Kali untuk 1 m2 Semak

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang pemelihara taman (115%	OH	0.00053	219,818.00	116.50
2	Mandor	OH	0.000035	302,250.00	10.58
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				127.08
B	BAHAN				
1	Fungisida/Insektisida	OH	0.00100	256,800.00	256.80
2	Air	OH	3.000000	650.00	1,950.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				2,206.80
C	PERALATAN				
1	Sprayer Gendong	Hari	0.000530	350,000.00	185.50
	JUMLAH HARGA ALAT				185.50
D	Jumlah (A+B+C)				2,519.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	377.91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,897.29**

catatan : Harga satuan upah Tukang Pemelihara Taman setara dengan 115% Pekerja

4.2.5.3 Penyemprotan Pestisida (Fungisida /Insektisida) dengan Sprayer Gendong 1 Kali untuk 1 m2 Penutup Tanah/Rumput

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang pemelihara taman (115%	OH	0.00025	219,818.00	54.95
2	Mandor	OH	0.000017	302,250.00	5.14
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				60.09
B	BAHAN				
1	Fungisida/Insektisida	OH	0.00100	256,800.00	256.80
2	Air	OH	3.000000	650.00	1,950.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				2,206.80
C	PERALATAN				
1	Sprayer Gendong	Hari	0.000250	350,000.00	87.50
	JUMLAH HARGA ALAT				87.50
D	Jumlah (A+B+C)				2,354.39
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	353.16
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,707.55**

catatan : Harga satuan upah Tukang Pemelihara Taman setara dengan 115% Pekerja

4.2.6 Pembersihan Lahan (Menyapu)

4.2.6.1 Pembersihan (Penyapuan) 1 m2 Area Tanam

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.00025	195,088.00	48.77
2	Mandor	OH	0.000017	302,250.00	5.14
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				53.91
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				53.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	8.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**62.00**

4.2.7 Pencabutan Gulma

4.2.7.1 Pencabutan Gulma (Intensitas Gulma di Atas 50%) 1 m2 Rumput

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang pemelihara taman (115%	OH	0.02000	219,818.00	4,396.36
2	Mandor	OH	0.000900	302,250.00	272.03
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				4,668.39
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				4,668.39
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	700.26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,368.64**

Catatan: Harga satuan upah Tukang Pemelihara Taman setara dengan 115% Pekerja

4.2.7.2 Pencabutan Gulma (Intensitas Gulma di Atas 20%) 1 m2 Rumput

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Tukang pemelihara taman (115%	OH	0.01200	219,818.00	2,637.82
2	Mandor	OH	0.000600	302,250.00	181.35
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				2,819.17
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				2,819.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	422.87
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,242.04**

Catatan: Harga satuan upah Tukang Pemelihara Taman setara dengan 115% Pekerja

4.3. PEKERJAAN HARDSCAPE DAN STREET FURNITURE

4.3.1 Pembuatan dan pemasangan 1 buah Tong Sampah Kaleng 2 Tabung dengan Rangka Hollow 30x60

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.05000	195,088.00	9,754.40
2	Tukang cat	OH	0.05000	219,818.00	10,990.90
3	Kepala Tukang	OH	0.00500	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.00170	302,250.00	513.83
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				22,541.40
B	BAHAN				
1	Tong Sampah 2 tabung	buah	1.0000	169,800.00	169,800.00
2	Besi Hollow 30x60	m	4.0000	4,864.32	19,457.28
3	Kawat las	lkg	0.0290	47,900.00	1,389.10
4	cat minyak	liter	0.0770	105,300.00	8,108.10
	JUMLAH HARGA BAHAN				198,754.48
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				221,295.88
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	33,194.38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**254,490.26**

5 PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
5.1 PEKERJAAN SISTEM DISTRIBUSI JARINGAN LISTRIK
5.1.1 Pemasangan kabel arus kuat (kabel, kabel tray/ladder)
5.1.1.1 Kabel NYY

5.1.1.1.35 Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 4 mm² — 122,700.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.029	195,088.00	5,657.55
2	Tukang listrik	OH	0.048	219,818.00	10,551.26
3	Kepala tukang	OH	0.005	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				18,095.59
B	BAHAN				
1	Kabel NYY 4 x 4 mm²	m'	1.150	77,100.00	88,665.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				88,665.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				106,760.59
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	16,014.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**122,774.67**

5.1.1.1.36 Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 6 mm² — 129,300.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.029	195,088.00	5,657.55
2	Tukang listrik	OH	0.048	219,818.00	10,551.26
3	Kepala tukang	OH	0.005	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				18,095.59
B	BAHAN				
1	Kabel NYY 4 x 6 mm²	m'	1.150	82,100.00	94,415.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				94,415.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				112,510.59
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	16,876.59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**129,387.17**

5.1.1.1.37 Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 10 mm² — 230,600.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.036	195,088.00	7,023.17
2	Tukang listrik	OH	0.060	219,818.00	13,189.08
3	Kepala tukang	OH	0.006	256,454.00	1,538.72
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				22,355.47
B	BAHAN				
1	Kabel NYY 4 x 10 mm²	m'	1.150	155,000.00	178,250.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				178,250.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				200,605.47
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	30,090.82
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**230,696.29**

5.1.1.1.38 Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 16 mm² — 365,300.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.036	195,088.00	7,023.17
2	Tukang listrik	OH	0.060	219,818.00	13,189.08
3	Kepala tukang	OH	0.006	256,454.00	1,538.72
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				22,355.47
B	BAHAN				
1	Kabel NYY 4 x 16 mm²	m'	1.150	256,800.00	295,320.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				295,320.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				317,675.47
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	47,651.32
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**365,326.79**

5.1.1.1.39 Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 25 mm² — 562,900.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.048	195,088.00	9,364.22
2	Tukang listrik	OH	0.080	219,818.00	17,585.44
3	Kepala tukang	OH	0.008	256,454.00	2,051.63
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				29,908.05
B	BAHAN				
1	Kabel NYY 4 x 25 mm²	m'	1.150	399,700.00	459,655.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				459,655.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				489,563.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	73,434.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**562,997.50**

5.1.1.1.40 Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 35 mm² 770,700.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.060	195,088.00	11,705.28
2	Tukang listrik	OH	0.099	219,818.00	21,761.98
3	Kepala tukang	OH	0.010	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				36,938.55
B	BAHAN				
1	Kabel NYY 4 x 35 mm²	m'	1.150	550,700.00	633,305.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				633,305.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				670,243.55
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	100,536.53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**770,780.08**

5.1.1.1.41 Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 50 mm² 844,500.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.071	195,088.00	13,851.25
2	Tukang listrik	OH	0.119	219,818.00	26,158.34
3	Kepala tukang	OH	0.012	256,454.00	3,077.45
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				44,296.04
B	BAHAN				
1	Kabel NYY 4 x 50 mm²	m'	1.150	600,100.00	690,115.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				690,115.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				734,411.04
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	110,161.66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**844,572.69**

5.1.1.1.47 Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 240 mm² 2,976,500.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.238	195,088.00	46,430.94
2	Tukang listrik	OH	0.398	219,818.00	87,487.56
3	Kepala tukang	OH	0.040	256,454.00	10,258.16
4	Mandor	OH	0.013	302,250.00	3,929.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				148,105.92
B	BAHAN				
1	Kabel NYY 4 x 240 mm²	m'	1.150	2,121,900.00	2,440,185.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				2,440,185.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				2,588,290.92
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	388,243.64
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,976,534.56**

5.1.1.1.48 Pemasangan 1 m' kabel NYY 4 x 300 mm² 3,704,400.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.238	195,088.00	46,430.94
2	Tukang listrik	OH	0.398	219,818.00	87,487.56
3	Kepala tukang	OH	0.040	256,454.00	10,258.16
4	Mandor	OH	0.013	302,250.00	3,929.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				148,105.92
B	BAHAN				
1	Kabel NYY 4 x 300 mm²	m'	1.150	2,672,300.00	3,073,145.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,073,145.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				3,221,250.92
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	483,187.64
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,704,438.56**

5.1.1.2 Kabel NYA

5.1.1.2.6 Pemasangan 1 m' kabel NYA 1 x 16 mm² 100,400.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.024	195,088.00	4,682.11
2	Tukang listrik	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,802.90
B	BAHAN				
1	Kabel NYA 1 x 16 mm²	m'	1.150	63,100.00	72,565.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				72,565.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				87,367.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	13,105.18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**100,473.08**

5.1.1.3 Kabel NYM

5.1.1.3.1 Pemasangan 1 m' kabel NYM 2 x 1,5 mm² — 40,800.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.024	195,088.00	4,682.11
2	Tukang listrik	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,802.90
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 2 x 1,5 mm²	m'	1.200	17,300.00	20,760.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				20,760.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				35,562.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	5,334.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**40,897.33**

5.1.1.3.2 Pemasangan 1 m' kabel NYM 2 x 2,5 mm² — 45,100.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.024	195,088.00	4,682.11
2	Tukang listrik	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,802.90
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 2 x 2,5 mm²	m'	1.200	20,400.00	24,480.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				24,480.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				39,282.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	5,892.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**45,175.33**

5.1.1.3.3 Pemasangan 1 m' kabel NYM 2 x 4 mm² — 57,000.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.024	195,088.00	4,682.11
2	Tukang listrik	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,802.90
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 2 x 4 mm²	m'	1.200	29,000.00	34,800.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				34,800.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				49,602.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,440.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**57,043.33**

5.1.1.3.4 Pemasangan 1 m' kabel NYM 2 x 6 mm² — 104,300.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.024	195,088.00	4,682.11
2	Tukang listrik	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,802.90
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 2 x 6 mm²	m'	1.200	63,300.00	75,960.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				75,960.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				90,762.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	13,614.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**104,377.33**

5.1.1.3.5 Pemasangan 1 m' kabel NYM 2 x 10 mm² — 134,500.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.024	195,088.00	4,682.11
2	Tukang listrik	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,802.90
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 2 x 10 mm²	m'	1.200	85,200.00	102,240.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				102,240.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				117,042.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	17,556.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**134,599.33**

5.1.1.3.7 Pemasangan 1 m' kabel NYM 3 x 2,5 mm² **45,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.024	195,088.00	4,682.11
2	Tukang listrik	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,802.90
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 3 x 2,5 mm²	m'	1.200	20,600.00	24,720.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				24,720.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				39,522.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	5,928.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**45,451.33**

5.1.1.3.8 Pemasangan 1 m' kabel NYM 3 x 4 mm² **71,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.029	195,088.00	5,657.55
2	Tukang listrik	OH	0.048	219,818.00	10,551.26
3	Kepala tukang	OH	0.005	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				18,095.59
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 3 x 4 mm²	m'	1.200	36,900.00	44,280.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				44,280.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				62,375.59
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	9,356.34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**71,731.92**

5.1.1.3.9 Pemasangan 1 m' kabel NYM 3 x 6 mm² **131,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.029	195,088.00	5,657.55
2	Tukang listrik	OH	0.048	219,818.00	10,551.26
3	Kepala tukang	OH	0.005	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				18,095.59
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 3 x 6 mm²	m'	1.200	80,500.00	96,600.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				96,600.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				114,695.59
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	17,204.34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**131,899.92**

5.1.1.3.10 Pemasangan 1 m' kabel NYM 3 x 10 mm² **140,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.036	195,088.00	7,023.17
2	Tukang listrik	OH	0.060	219,818.00	13,189.08
3	Kepala tukang	OH	0.006	256,454.00	1,538.72
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				22,355.47
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 3 x 10 mm²	m'	1.200	83,300.00	99,960.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				99,960.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				122,315.47
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	18,347.32
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**140,662.79**

5.1.1.3.12 Pemasangan 1 m' kabel NYM 4 x 2,5 mm² **59,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.024	195,088.00	4,682.11
2	Tukang listrik	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,802.90
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 4 x 2,5 mm²	m'	1.200	30,900.00	37,080.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				37,080.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				51,882.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,782.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**59,665.33**

5.1.1.3.13 Pemasangan 1 m' kabel NYM 4 x 4 mm² 112,300.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.029	195,088.00	5,657.55
2	Tukang listrik	OH	0.048	219,818.00	10,551.26
3	Kepala tukang	OH	0.005	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				18,095.59
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 4 x 4 mm²	m'	1.200	66,300.00	79,560.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				79,560.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				97,655.59
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,648.34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**112,303.92**

5.1.1.3.14 Pemasangan 1 m' kabel NYM 4 x 6 mm² 124,800.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.029	195,088.00	5,657.55
2	Tukang listrik	OH	0.048	219,818.00	10,551.26
3	Kepala tukang	OH	0.005	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				18,095.59
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 4 x 6 mm²	m'	1.200	75,400.00	90,480.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				90,480.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				108,575.59
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	16,286.34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**124,861.92**

5.1.1.3.15 Pemasangan 1 m' kabel NYM 4 x 10 mm² 165,200.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.036	195,088.00	7,023.17
2	Tukang listrik	OH	0.060	219,818.00	13,189.08
3	Kepala tukang	OH	0.006	256,454.00	1,538.72
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				22,355.47
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 4 x 10 mm²	m'	1.200	101,100.00	121,320.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				121,320.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				143,675.47
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	21,551.32
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**165,226.79**

5.1.1.3.16 **Pemasangan 1 m' kabel NYM 4 x 16 mm² 184,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.036	195,088.00	7,023.17
2	Tukang listrik	OH	0.060	219,818.00	13,189.08
3	Kepala tukang	OH	0.006	256,454.00	1,538.72
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				22,355.47
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 4 x 16 mm²	m'	1.200	114,900.00	137,880.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				137,880.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				160,235.47
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	24,035.32
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**184,270.79**

5.1.1.4 Kabel NYMHY

5.1.1.4.3 Pemasangan 1 m' kabel NYMHY 3 x 1,5 mm² 55,800.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.024	195,088.00	4,682.11
2	Tukang listrik	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,802.90
B	BAHAN				
1	Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm²	m'	1.200	28,100.00	33,720.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				33,720.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				48,522.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,278.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**55,801.33**

5.1.1.4.4 Pemasangan 1 m' kabel NYMHY 3 x 2,5 mm² — 66,800.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.024	195,088.00	4,682.11
2	Tukang listrik	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,802.90
B	BAHAN				
1	Kabel NYMHY 3 x 2,5 mm²	m'	1.200	36,100.00	43,320.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				43,320.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				58,122.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	8,718.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**66,841.33**

5.1.1.4.5 Pemasangan 1 m' kabel NYMHY 4 x 2,5 mm² — 56,600.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.024	195,088.00	4,682.11
2	Tukang listrik	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,802.90
B	BAHAN				
1	Kabel NYMHY 4 x 2,5 mm²	m'	1.200	28,700.00	34,440.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				34,440.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				49,242.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,386.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**56,629.33**

5.1.1.4.6 Pemasangan 1 m' kabel NYMHY 3 x 1,5 mm² + PVC conduit HI 20 mm² — 55,800.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.024	195,088.00	4,682.11
2	Tukang listrik	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,802.90
B	BAHAN				
1	Kabel NYMHY 3 x 1,5 mm2 + Conduit PVC	m'	1.200	28,100.00	33,720.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				33,720.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				48,522.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,278.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**55,801.33**

5.1.1.4.7 Pemasangan 1 m' kabel NYMHY 2 (3 x 1,5 mm²) + PVC conduit HI 20 mm² — 61,000.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.031	195,088.00	6,047.73
2	Tukang listrik	OH	0.052	219,818.00	11,430.54
3	Kepala tukang	OH	0.005	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				19,365.03
B	BAHAN				
1	Kabel NYMHY 2(3 x 1,5 mm2) + Conduit	m'	1.200	28,100.00	33,720.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				33,720.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				53,085.03
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,962.76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**61,047.79**

5.1.1.5 Kabel NYFGBY

5.1.1.5.18 Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 16 mm² — 418,700.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.048	195,088.00	9,364.22
2	Tukang listrik	OH	0.080	219,818.00	17,585.44
3	Kepala tukang	OH	0.008	256,454.00	2,051.63
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				29,908.05
B	BAHAN				
1	Kabel NYFGBY 4 x 16 mm²	m'	1.200	278,500.00	334,200.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				334,200.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				364,108.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	54,616.21
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**418,724.25**

5.1.1.5.19 Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 25 mm² 687,200.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.060	195,088.00	11,705.28
2	Tukang listrik	OH	0.099	219,818.00	21,761.98
3	Kepala tukang	OH	0.010	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				36,938.55
B	BAHAN				
1	Kabel NYFGBY 4 x 25 mm²	m'	1.200	467,200.00	560,640.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				560,640.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				597,578.55
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	89,636.78
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**687,215.33**

5.1.1.5.21 Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 50 mm² 1,115,900.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.107	195,088.00	20,874.42
2	Tukang listrik	OH	0.179	219,818.00	39,347.42
3	Kepala tukang	OH	0.018	256,454.00	4,616.17
4	Mandor	OH	0.006	302,250.00	1,813.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				66,651.51
B	BAHAN				
1	Kabel NYFGBY 4 x 50 mm²	m'	1.200	753,100.00	903,720.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				903,720.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				970,371.51
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	145,555.73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,115,927.24**

5.1.1.5.22 Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 70 mm² 1,589,800.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.143	195,088.00	27,897.58
2	Tukang listrik	OH	0.239	219,818.00	52,536.50
3	Kepala tukang	OH	0.024	256,454.00	6,154.90
4	Mandor	OH	0.008	302,250.00	2,418.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				89,006.98
B	BAHAN				
1	Kabel NYFGBY 4 x 70 mm²	m'	1.200	1,077,900.00	1,293,480.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,293,480.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				1,382,486.98
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	207,373.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,589,860.03**

5.1.1.5.27 Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 240 mm² 4,119,000.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.238	195,088.00	46,430.94
2	Tukang listrik	OH	0.398	219,818.00	87,487.56
3	Kepala tukang	OH	0.040	256,454.00	10,258.16
4	Mandor	OH	0.013	302,250.00	3,929.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				148,105.92
B	BAHAN				
1	Kabel NYFGBY 4 x 240 mm²	m'	1.200	2,861,400.00	3,433,680.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,433,680.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				3,581,785.92
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	537,267.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,119,053.81**

5.1.1.5.28 Pemasangan 1 m' kabel NYFGBY 4 x 300 mm² 4,970,700.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.238	195,088.00	46,430.94
2	Tukang listrik	OH	0.398	219,818.00	87,487.56
3	Kepala tukang	OH	0.040	256,454.00	10,258.16
4	Mandor	OH	0.013	302,250.00	3,929.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				148,105.92
B	BAHAN				
1	Kabel NYFGBY 4 x 300 mm²	m'	1.200	3,478,600.00	4,174,320.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				4,174,320.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				4,322,425.92
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	648,363.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,970,789.81**

5.1.1.6 Kabel FRC 3 x 2,5 mm²

5.1.1.6.7 Pemasangan 1 m' kabel FRC 2 x 2,5 mm² + PVC Conduit HI 20 mm2 **134,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.095	195,088.00	18,533.36
2	Tukang listrik	OH	0.159	219,818.00	34,951.06
3	Kepala tukang	OH	0.016	256,454.00	4,103.26
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					59,098.94
B	BAHAN				
1	Kabel FRC 2 x 2,5 mm2 + PVC Conduit HI 2	m'	1.15	50,000.00	57,500.00
JUMLAH HARGA BAHAN					57,500.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				116,598.94
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	17,489.84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**134,088.78**

5.1.1.7 Kabel BCC

5.1.1.12 Kabel TRAY / Ladder

5.1.1.12.1 Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 600x100mm TRU Powder Coating **1,394,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.119	195,088.00	23,215.47
2	Tukang listrik	OH	0.199	219,818.00	43,743.78
3	Kepala tukang	OH	0.020	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.007	302,250.00	2,115.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					74,204.08
B	BAHAN				
1	Kabel tray 600 x 100 mm	m'	1.25	911,000.00	1,138,750.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,138,750.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,212,954.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	181,943.11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,394,897.20**

5.1.1.12.4 **Pemasangan 1 unit kabel tray (horizontal) 300 x 100 mm** **987,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.119	195,088.00	23,215.47
2	Tukang listrik	OH	0.199	219,818.00	43,743.78
3	Kepala tukang	OH	0.020	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.007	302,250.00	2,115.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					74,204.08
B	BAHAN				
1	Kabel tray 300 x 100 mm	m'	1.25	627,600.00	784,500.00
JUMLAH HARGA BAHAN					784,500.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				858,704.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	128,805.61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**987,509.70**

5.1.1.12.5 **Pemasangan 1 unit kabel tray (horizontal) 200 x 100 mm** **700,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.119	195,088.00	23,215.47
2	Tukang listrik	OH	0.199	219,818.00	43,743.78
3	Kepala tukang	OH	0.020	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.007	302,250.00	2,115.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					74,204.08
B	BAHAN				
1	Kabel tray 200 x 100 mm	m'	1.25	427,600.00	534,500.00
JUMLAH HARGA BAHAN					534,500.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				608,704.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	91,305.61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**700,009.70**

5.1.1.12.6 **Pemasangan 1 unit kabel tray (vertikal) 600 x 100 mm** **1,342,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.119	195,088.00	23,215.47
2	Tukang listrik	OH	0.199	219,818.00	43,743.78
3	Kepala tukang	OH	0.020	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.007	302,250.00	2,115.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					74,204.08
B	BAHAN				
1	Kabel tray 600 x 100 mm	m'	1.20	911,000.00	1,093,200.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,093,200.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,167,404.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	175,110.61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,342,514.70**

5.1.1.12.9 Pemasangan 1 unit kabel tray (vertikal) 300 x 100 mm **951,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.119	195,088.00	23,215.47
2	Tukang listrik	OH	0.199	219,818.00	43,743.78
3	Kepala tukang	OH	0.020	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.007	302,250.00	2,115.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				74,204.08
B	BAHAN				
1	Kabel tray 300 x 100 mm	m'	1.20	627,600.00	753,120.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				753,120.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				827,324.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	124,098.61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**951,422.70**

5.1.1.12.10 **Pemasangan 1 unit kabel tray (vertikal) 200 x 100 mm** **675,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.119	195,088.00	23,215.47
2	Tukang listrik	OH	0.199	219,818.00	43,743.78
3	Kepala tukang	OH	0.020	256,454.00	5,129.08
4	Mandor	OH	0.007	302,250.00	2,115.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				74,204.08
B	BAHAN				
1	Kabel tray 200 x 100 mm	m'	1.20	427,600.00	513,120.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				513,120.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				587,324.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	88,098.61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**675,422.70**

5.1.2.9 Pemasangan 1 Unit Panel kWh Meter **3,644,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.076	195,088.00	209,914.69
2	Tukang Listrik	OH	1.797	219,818.00	395,012.95
3	Kepala tukang	OH	0.180	256,454.00	46,161.72
4	Mandor	OH	0.060	302,250.00	18,135.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				669,224.35
B	BAHAN				
1	Panel kWh Meter	unit	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				2,500,000.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				3,169,224.35
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	475,383.65
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,644,608.01**

5.1.2.24 Pemasangan 1 Unit MCB Box **291,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.105	195,088.00	20,484.24
2	Tukang Listrik	OH	0.175	219,818.00	38,468.15
3	Kepala tukang	OH	0.017	256,454.00	4,359.72
4	Mandor	OH	0.006	302,250.00	1,813.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				65,125.61
B	BAHAN				
1	MCB Box	unit	1.03	182,900.00	188,387.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				188,387.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				253,512.61
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	38,026.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**291,539.50**

catt Material Batu /aksesoris 5-7% dari harga unit

5.1.3 Pemasangan Genset

5.1.5 Pemasangan Saklar dan Stop Kontak

5.1.5.1 Pemasanga 1 Unit Saklar Tunggal **61,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.031	195,088.00	6,047.73
2	Tukang Listrik	OH	0.052	219,818.00	11,430.54
3	Kepala tukang	OH	0.005	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				19,365.03
B	BAHAN				
1	Saklar Tunggal	buah	1.10	30,900.00	33,990.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				33,990.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				53,355.03
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	8,003.26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**61,358.29**

5.1.5.2 Pemasanga 1 Unit Saklar Ganda **64,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.031	195,088.00	6,047.73
2	Tukang Listrik	OH	0.052	219,818.00	11,430.54
3	Kepala tukang	OH	0.005	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				19,365.03
B	BAHAN				
1	Saklar Ganda	buah	1.10	33,200.00	36,520.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				36,520.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				55,885.03
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	8,382.76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**64,267.79**

5.1.5.12 Pemasanga 1 Unit Stop Kontak AC **122,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.038	195,088.00	7,413.34
2	Tukang Listrik	OH	0.064	219,818.00	14,068.35
3	Kepala tukang	OH	0.006	256,454.00	1,538.72
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				23,624.92
B	BAHAN				
1	Stop Kontak AC	buah	1.10	75,600.00	83,160.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				83,160.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				106,784.92
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	16,017.74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**122,802.66**

5.1.5.13 Pemasanga 1 titik Instalasi Stop Kontak **655,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.205	195,088.00	39,993.04
2	Tukang Listrik	OH	0.342	219,818.00	75,177.76
3	Kepala tukang	OH	0.034	256,454.00	8,719.44
4	Mandor	OH	0.011	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				127,214.98
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 3 x 2,5 mm²	m	14.300	20,600.00	294,580.00
2	Conduit HI 20 mm	m	14.300	7,100.00	101,530.00
3	T Dus	buah	1.000	3,235.00	3,235.00
4	Socket Conduit 20 mm	buah	8.000	3,090.00	24,720.00
5	Klem 20 mm	buah	8.000	1,300.00	10,400.00
6	Fischer S6 + Sekrup	buah	12.000	290.00	3,480.00
7	Elbow	buah	4.000	580.00	2,320.00
8	Isolasi	m	0.500	1,430.00	715.00
9	Lasdop	buah	4.000	523.00	2,092.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				443,072.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				570,286.98
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	85,543.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**655,830.03**

5.1.5.14 Pemasanga 1 titik Instalasi Stop Kontak (Kabel LSOH) **655,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.205	195,088.00	39,993.04
2	Tukang Listrik	OH	0.342	219,818.00	75,177.76
3	Kepala tukang	OH	0.034	256,454.00	8,719.44
4	Mandor	OH	0.011	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				127,214.98
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 3 x 2,5 mm²	m	14.300	20,600.00	294,580.00
2	Conduit HI 20 mm	m	14.300	7,100.00	101,530.00
3	T Dus	buah	1.000	3,235.00	3,235.00
4	Socket Conduit 20 mm	buah	8.000	3,090.00	24,720.00
5	Klem 20 mm	buah	8.000	1,300.00	10,400.00
6	Fischer S6 + Sekrup	buah	12.000	290.00	3,480.00
7	Elbow	buah	4.000	580.00	2,320.00
8	Isolasi	m	0.500	1,430.00	715.00
9	Lasdop	buah	4.000	523.00	2,092.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				443,072.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				570,286.98
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	85,543.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**655,830.03**

5.1.6 **Pemasangan kWh meter token**

5.1.6.1 Pemasangan 1 unit kWh Meter Token 1 Phase **787,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.217	195,088.00	42,334.10
2	Tukang Listrik	OH	0.362	219,818.00	79,574.12
3	Kepala tukang	OH	0.036	256,454.00	9,232.34
4	Mandor	OH	0.012	302,250.00	3,627.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				134,767.56
B	BAHAN				
1	kWh meter token 1 phase	unit	1.030	534,000.00	550,020.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				550,020.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				684,787.56
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	102,718.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**787,505.69**

5.1.6.2 Pemasangan 1 unit kWh Meter Token 3 Phase **3,962,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.324	195,088.00	63,208.51
2	Tukang Listrik	OH	0.541	219,818.00	118,921.54
3	Kepala tukang	OH	0.054	256,454.00	13,848.52
4	Mandor	OH	0.018	302,250.00	5,440.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				201,419.07
B	BAHAN				
1	kWh meter token 3 phase	unit	1.030	3,150,000.00	3,244,500.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,244,500.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				3,445,919.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	516,887.86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,962,806.93**

5.2.13 Pemasangan 1 Unit Clamp PVC 1" **3,142,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.012	195,088.00	2,341.06
2	Tukang Listrik	OH	0.020	219,818.00	4,396.36
3	Kepala tukang	OH	0.002	256,454.00	512.91
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				7,552.57
B	BAHAN				
1	Clamp PVC 1"	unit	1.200	2,270,700.00	2,724,840.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				2,724,840.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				2,732,392.57
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	409,858.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,142,251.46**

5.3 PEKERJAAN SISTEM PENCAHAYAAN

5.3.1 Pemasangan Lampu dan Armatur

5.3.1.1 Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu **464,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.190	195,088.00	37,066.72
2	Tukang Listrik	OH	0.318	219,818.00	69,902.12
3	Kepala tukang	OH	0.032	256,454.00	8,206.53
4	Mandor	OH	0.011	302,250.00	3,324.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					118,500.12
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 3 x 2,5 mm²	m	8.800	20,600.00	181,280.00
2	Conduit HI 20 mm	m	8.800	7,100.00	62,480.00
3	T Dus	buah	1.000	3,235.00	3,235.00
4	Socket Conduit 20 mm	buah	5.000	3,090.00	15,450.00
5	Klem 20 mm	buah	10.000	650.00	6,500.00
6	Fischer S6 + Sekrup	buah	15.000	290.00	4,350.00
7	Flexible Conduit 20 mm	m	1.000	7,100.00	7,100.00
8	Elbow	buah	4.000	580.00	2,320.00
9	Isolasi	m	0.500	1,430.00	715.00
10	lasdop	buah	4.000	523.00	2,092.00
JUMLAH HARGA BAHAN					285,522.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				404,022.12
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	60,603.32
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**464,625.44**

5.3.1.2 Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu (Kabel LSOH) **464,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.190	195,088.00	37,066.72
2	Tukang Listrik	OH	0.318	219,818.00	69,902.12
3	Kepala tukang	OH	0.032	256,454.00	8,206.53
4	Mandor	OH	0.011	302,250.00	3,324.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					118,500.12
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 3 x 2,5 mm²	m	8.800	20,600.00	181,280.00
2	Conduit HI 20 mm	m	8.800	7,100.00	62,480.00
3	T Dus	buah	1.000	3,235.00	3,235.00
4	Socket Conduit 20 mm	buah	5.000	3,090.00	15,450.00
5	Klem 20 mm	buah	10.000	650.00	6,500.00
6	Fischer S6 + Sekrup	buah	15.000	290.00	4,350.00
7	Flexible Conduit 20 mm	m	1.000	7,100.00	7,100.00
8	Elbow	buah	4.000	580.00	2,320.00
9	Isolasi	m	0.500	1,430.00	715.00
10	lasdop	buah	4.000	523.00	2,092.00
JUMLAH HARGA BAHAN					285,522.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				404,022.12
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	60,603.32
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**464,625.44**

5.3.1.9 Pemasangan 1 Unit Lampu Sorot LED 100 watt **671,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.129	195,088.00	25,166.35
2	Tukang Listrik	OH	0.215	219,818.00	47,260.87
3	Kepala tukang	OH	0.021	256,454.00	5,385.53
4	Mandor	OH	0.007	302,250.00	2,115.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					79,928.51
B	BAHAN				
1	Lampu Sorot LED 100 Watt	unit	1.100	458,300.00	504,130.00
JUMLAH HARGA BAHAN					504,130.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				584,058.51
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	87,608.78
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**671,667.28**

5.3.1.13 Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 1 X 14 Watt 2.100 Lumen (Dust Proof) **445,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.114	195,088.00	22,240.03
2	Tukang Listrik	OH	0.191	219,818.00	41,985.24
3	Kepala tukang	OH	0.019	256,454.00	4,872.63
4	Mandor	OH	0.006	302,250.00	1,813.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					70,911.40
B	BAHAN				
1	Lampu TLED 1 x 14 Watt 2.100 Lumen	buah	1.100	287,800.00	316,580.00
JUMLAH HARGA BAHAN					316,580.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				387,491.40
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	58,123.71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**445,615.11**

5.3.1.21 Pemasangan 1 Unit Fitting + 7 Watt LED **181,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.064	195,088.00	12,485.63
2	Tukang Listrik	OH	0.107	219,818.00	23,520.53
3	Kepala tukang	OH	0.011	256,454.00	2,820.99
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				40,036.15
B	BAHAN				
1	Lampu LED 7 Watt	buah	1.100	88,200.00	97,020.00
1	Fitting	buah	1.100	18,900.00	20,790.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				117,810.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				157,846.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,676.92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**181,523.07**

5.3.1.22 Pemasangan 1 Unit Fitting + 7 Watt LED c/w Nicad Battery **311,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.064	195,088.00	12,485.63
2	Tukang Listrik	OH	0.107	219,818.00	23,520.53
3	Kepala tukang	OH	0.011	256,454.00	2,820.99
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				40,036.15
B	BAHAN				
1	Lampu LED 7 Watt	buah	1.100	88,200.00	97,020.00
2	Fitting	buah	1.100	18,900.00	20,790.00
3	Nicad Battery	buah	1.100	102,700.00	112,970.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				230,780.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				270,816.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	40,622.42
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**311,438.57**

5.3.1.23 Pemasangan 1 Unit Fitting + 9 Watt LED **199,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.064	195,088.00	12,485.63
2	Tukang Listrik	OH	0.107	219,818.00	23,520.53
3	Kepala tukang	OH	0.011	256,454.00	2,820.99
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				40,036.15
B	BAHAN				
1	Lampu LED 9 Watt	buah	1.100	102,700.00	112,970.00
2	Fitting	buah	1.100	18,900.00	20,790.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				133,760.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				173,796.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	26,069.42
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**199,865.57**

5.3.1.24 Pemasangan 1 Unit Fitting + 9 Watt LED c/w Nicad Battery **329,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.064	195,088.00	12,485.63
2	Tukang Listrik	OH	0.107	219,818.00	23,520.53
3	Kepala tukang	OH	0.011	256,454.00	2,820.99
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				40,036.15
B	BAHAN				
1	Lampu LED 9 Watt	buah	1.100	102,700.00	112,970.00
2	Fitting	buah	1.100	18,900.00	20,790.00
3	Nicad Battery	buah	1.100	102,700.00	112,970.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				246,730.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				286,766.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	43,014.92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**329,781.07**

5.3.1.25 Pemasangan 1 Unit Fitting + 20 Watt Baret c/w Nicad Battery **297,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.064	195,088.00	12,485.63
2	Tukang Listrik	OH	0.107	219,818.00	23,520.53
3	Kepala tukang	OH	0.011	256,454.00	2,820.99
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				40,036.15
B	BAHAN				
1	Lampu Baret 20 Watt	buah	1.100	77,000.00	84,700.00
2	Fitting	buah	1.100	18,900.00	20,790.00
3	Nicad Battery	buah	1.100	102,700.00	112,970.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				218,460.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				258,496.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	38,774.42
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**297,270.57**

5.3.1.26 Pemasangan 1 Unit Fitting + 32 Watt Baret c/w Nicad Battery **322,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.064	195,088.00	12,485.63
2	Tukang Listrik	OH	0.107	219,818.00	23,520.53
3	Kepala tukang	OH	0.011	256,454.00	2,820.99
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				40,036.15
B	BAHAN				
1	Lampu Baret 32 Watt	buah	1.100	97,000.00	106,700.00
2	Fitting	buah	1.100	18,900.00	20,790.00
3	Nicad Battery	buah	1.100	102,700.00	112,970.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				240,460.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				280,496.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	42,074.42
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**322,570.57**

5.3.1.27 Pemasangan 1 Unit Fitting + 40 Watt Lampu Pijar **145,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.064	195,088.00	12,485.63
2	Tukang Listrik	OH	0.107	219,818.00	23,520.53
3	Kepala tukang	OH	0.011	256,454.00	2,820.99
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				40,036.15
B	BAHAN				
1	Lampu Pijar 40 Watt	buah	1.100	60,100.00	66,110.00
2	Fitting	buah	1.100	18,900.00	20,790.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				86,900.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				126,936.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	19,040.42
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**145,976.57**

5.3.1.28 Pemasangan 1 Unit Lampu TL 18 Watt (Balk) **190,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.114	195,088.00	22,240.03
2	Tukang Listrik	OH	0.191	219,818.00	41,985.24
3	Kepala tukang	OH	0.019	256,454.00	4,872.63
4	Mandor	OH	0.006	302,250.00	1,813.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				70,911.40
B	BAHAN				
1	Lampu TL 18 Watt	buah	1.100	86,250.00	94,875.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				94,875.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				165,786.40
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	24,867.96
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**190,654.36**

5.3.1.29 Pemasangan 1 Unit Lampu TLED 18 Watt (Balk) **445,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.114	195,088.00	22,240.03
2	Tukang Listrik	OH	0.191	219,818.00	41,985.24
3	Kepala tukang	OH	0.019	256,454.00	4,872.63
4	Mandor	OH	0.006	302,250.00	1,813.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				70,911.40
B	BAHAN				
1	Lampu TLED 18 Watt	buah	1.100	287,800.00	316,580.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				316,580.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				387,491.40
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	58,123.71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**445,615.11**

5.3.1. 30 Pemasangan 1 Unit Lampu TL 36 Watt (Balk) **269,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.114	195,088.00	22,240.03
2	Tukang Listrik	OH	0.191	219,818.00	41,985.24
3	Kepala tukang	OH	0.019	256,454.00	4,872.63
4	Mandor	OH	0.006	302,250.00	1,813.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				70,911.40
B	BAHAN				
1	Lampu TL 36 Watt	buah	1.100	148,200.00	163,020.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				163,020.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				233,931.40
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	35,089.71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**269,021.11**

5.3.1. 31 Pemasangan 1 Unit Lampu TL ED 36 Watt (Balk) **456,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.114	195,088.00	22,240.03
2	Tukang Listrik	OH	0.191	219,818.00	41,985.24
3	Kepala tukang	OH	0.019	256,454.00	4,872.63
4	Mandor	OH	0.006	302,250.00	1,813.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				70,911.40
B	BAHAN				
1	Lampu TLED 36 Watt	buah	1.100	296,400.00	326,040.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				326,040.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				396,951.40
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	59,542.71
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**456,494.11**

5.3.1. 34 Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu Luar/Taman (dengan Kabel NYM) **217,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.190	195,088.00	37,066.72
2	Tukang Listrik	OH	0.318	219,818.00	69,902.12
3	Kepala tukang	OH	0.032	256,454.00	8,206.53
4	Mandor	OH	0.011	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				118,500.12
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 3 x 2,5 mm²	m	3.300	20,600.00	67,980.00
2	Isolasi	m	0.500	1,430.00	715.00
3	Lasdop	buah	3.000	523.00	1,569.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				70,264.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				188,764.12
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	28,314.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**217,078.74**

5.3.1. 37 Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU Tiang 7 m (dengan Kabel NYM) **347,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.190	195,088.00	37,066.72
2	Tukang Listrik	OH	0.318	219,818.00	69,902.12
3	Kepala tukang	OH	0.032	256,454.00	8,206.53
4	Mandor	OH	0.011	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				118,500.12
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 3 x 2,5 mm²	m	8.800	20,600.00	181,280.00
2	Isolasi	m	0.500	1,430.00	715.00
3	Lasdop	buah	3.000	523.00	1,569.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				183,564.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				302,064.12
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	45,309.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**347,373.74**

5.3.1. 38 Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU Tiang 9 m (dengan Kabel NYM) **399,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.190	195,088.00	37,066.72
2	Tukang Listrik	OH	0.318	219,818.00	69,902.12
3	Kepala tukang	OH	0.032	256,454.00	8,206.53
4	Mandor	OH	0.011	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				118,500.12
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 3 x 2,5 mm²	m	11.000	20,600.00	226,600.00
2	Isolasi	m	0.500	1,430.00	715.00
3	Lasdop	buah	3.000	523.00	1,569.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				228,884.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				347,384.12
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	52,107.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**399,491.74**

5.3.1. 41 Setting & Aiming 1 titik Lampu Field Of Play (FOP) Eksisting **292,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.769	195,088.00	150,022.67
2	Tenaga Terampil Operator	OH	0.231	302,250.00	69,819.75
3	Tenaga Ahli Muda	OH	0.115	302,250.00	34,758.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				254,601.17
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				254,601.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	38,190.18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**292,791.35**

5.4 PEKERJAAN SISTEM ELEKTRONIK

5.4.1 Sistem Alarm Kebakaran

5.4.1.1 Pemasangan 1 Unit MCP-FA (Semi Addressable 1 Loop) **37,292,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	6.333	195,088.00	1,235,492.30
2	Tukang listrik	OH	10.577	219,818.00	2,325,014.99
3	Kepala Tukang	OH	1.058	256,454.00	271,328.33
4	Mandor	OH	0.353	302,250.00	106,694.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				3,938,529.87
B	BAHAN				
1	MCP-FA (Semi Addressable 1 Loop)	unit	1.100	25,899,500.00	28,489,450.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				28,489,450.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				32,427,979.87
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	4,864,196.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**37,292,176.85**

1 loop hingga 250 address

5.4.1.6 Pemasangan 1 Unit Terminal Box Fire Alarm (Lengkap dengan Modul) **930,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.000	195,088.00	195,088.00
2	Tukang listrik	OH	1.670	219,818.00	367,096.06
3	Kepala Tukang	OH	0.167	256,454.00	42,827.82
4	Mandor	OH	0.056	302,250.00	16,926.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				621,937.88
B	BAHAN				
1	Terminal Box Fire Alarm	unit	1.100	170,100.00	187,110.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				187,110.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				809,047.88
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	121,357.18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**930,405.06**

5.4.1.7 Pemasangan 1 Unit Some Detector Addressable **517,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.095	195,088.00	18,533.36
2	Tukang listrik	OH	0.159	219,818.00	34,951.06
3	Kepala Tukang	OH	0.016	256,454.00	4,103.26
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,098.94
B	BAHAN				
1	Smoke Detector Addressable	unit	1.050	371,900.00	390,495.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				390,495.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				449,593.94
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	67,439.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**517,033.03**

5.4.1.9 Pemasangan 1 Unit Fix Heat Detector Addressable **592,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.095	195,088.00	18,533.36
2	Tukang listrik	OH	0.159	219,818.00	34,951.06
3	Kepala Tukang	OH	0.016	256,454.00	4,103.26
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,098.94
B	BAHAN				
1	Fix Heat Detector Addressable	unit	1.050	434,200.00	455,910.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				455,910.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				515,008.94
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	77,251.34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**592,260.28**

5.4.1.10 Pemasangan 1 Unit Smoke Detector Konvensional **517,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.095	195,088.00	18,533.36
2	Tukang listrik	OH	0.159	219,818.00	34,951.06
3	Kepala Tukang	OH	0.016	256,454.00	4,103.26
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,098.94
B	BAHAN				
1	Smoke Detector Konvensional	unit	1.050	371,900.00	390,495.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				390,495.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				449,593.94
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	67,439.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**517,033.03**

5.4.1.14 Pemasangan 1 Unit Manual Break Glass **345,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.064	195,088.00	12,485.63
2	Tukang listrik	OH	0.107	219,818.00	23,520.53
3	Kepala Tukang	OH	0.011	256,454.00	2,820.99
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				40,036.15
B	BAHAN				
1	Manual Break Glass	unit	1.050	247,800.00	260,190.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				260,190.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				300,226.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	45,033.92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**345,260.07**

5.4.1.17 Pemasangan 1 Unit Alrm Bell **366,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.064	195,088.00	12,485.63
2	Tukang listrik	OH	0.107	219,818.00	23,520.53
3	Kepala Tukang	OH	0.011	256,454.00	2,820.99
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				40,036.15
B	BAHAN				
1	Alarm Bell	unit	1.050	265,700.00	278,985.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				278,985.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				319,021.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	47,853.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**366,874.32**

5.4.1.26 Pemasangan 1 buah Sirine Module **896,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.069	195,088.00	13,461.07
2	Tukang listrik	OH	0.115	219,818.00	25,279.07
3	Kepala Tukang	OH	0.012	256,454.00	3,077.45
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				43,026.59
B	BAHAN				
1	Sirine Module	buah	1.100	669,600.00	736,560.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				736,560.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				779,586.59
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	116,937.99
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**896,524.58**

5.4.1.28 Pemasangan 1 buah Relay Module **59,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.069	195,088.00	13,461.07
2	Tukang listrik	OH	0.115	219,818.00	25,279.07
3	Kepala Tukang	OH	0.012	256,454.00	3,077.45
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				43,026.59
B	BAHAN				
1	Relay Module	buah	1.100	7,800.00	8,580.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				8,580.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				51,606.59
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,740.99
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**59,347.58**

5.4.1.31 Pemasangan 1 buah Terminal Box Fire Alarm (Tanpa Modul) **319,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.129	195,088.00	25,166.35
2	Tukang listrik	OH	0.215	219,818.00	47,260.87
3	Kepala Tukang	OH	0.021	256,454.00	5,385.53
4	Mandor	OH	0.070	302,250.00	21,157.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				98,970.26
B	BAHAN				
1	Terminal Box Fire Alarm	buah	1.050	170,100.00	178,605.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				178,605.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				277,575.26
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	41,636.29
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**319,211.54**

5.4.2.10 Pemasangan 1 Unit Outdoor Fix Dome IP Camera **799,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.190	195,088.00	37,066.72
2	Tukang listrik	OH	0.318	219,818.00	69,902.12
3	Kepala Tukang	OH	0.032	256,454.00	8,206.53
4	Mandor	OH	0.011	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				118,500.12
B	BAHAN				
1	Outdoor Fix Dome IP Camera	unit	1.050	548,900.00	576,345.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				576,345.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				694,845.12
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	104,226.77
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**799,071.89**

5.4.3.12 Pemasangan 1 Unit Rack Cabinet **10,608,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.507	195,088.00	98,909.62
2	Tukang listrik	OH	0.847	219,818.00	186,185.85
3	Kepala Tukang	OH	0.085	256,454.00	21,798.59
4	Mandor	OH	0.028	302,250.00	8,463.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				315,357.05
B	BAHAN				
1	Rack Cabinet	unit	1.050	8,485,100.00	8,909,355.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				8,909,355.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				9,224,712.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,383,706.81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**10,608,418.86**

5.4.3.14 Pemasangan 1 Unit Ceiling Speaker **423,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.095	195,088.00	18,533.36
2	Tukang listrik	OH	0.159	219,818.00	34,951.06
3	Kepala Tukang	OH	0.016	256,454.00	4,103.26
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,098.94
B	BAHAN				
1	Ceiling Speaker	unit	1.050	294,800.00	309,540.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				309,540.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				368,638.94
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	55,295.84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**423,934.78**

5.5.1.5 Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap:12.000 BTUH (1,5 PK) **10,422,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.893	195,088.00	174,213.58
2	Tukang listrik	OH	1.491	219,818.00	327,748.64
3	Kepala Tukang	OH	0.149	256,454.00	38,211.65
4	Mandor	OH	0.050	302,250.00	15,112.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				555,286.37
B	BAHAN				
1	AC Wall Mounted Kap : 12.000 BTUH (1,5 PK)	Unit	1.100	7,734,000.00	8,507,400.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				8,507,400.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				9,062,686.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,359,402.96
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**10,422,089.32**

5.5.1.6 Pemasangan 1 Unit AC Wall Mounted Kap:24.000 BTUH (2,5 PK) **17,610,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.264	195,088.00	246,591.23
2	Tukang listrik	OH	2.111	219,818.00	464,035.80
3	Kepala Tukang	OH	0.211	256,454.00	54,111.79
4	Mandor	OH	0.070	302,250.00	21,157.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				785,896.32
B	BAHAN				
1	AC Wall Mounted Kap : 24.000 BTUH (2,5 PK)	Unit	1.100	13,206,500.00	14,527,150.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				14,527,150.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				15,313,046.32
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	2,296,956.95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**17,610,003.27**

5.5.1.8 Pemasangan 1 Titik Kabel Power AC NYM 3x2,5 mm2 **52,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.024	195,088.00	4,682.11
2	Tukang listrik	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,802.90
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 3 x 2,5 mm²	Unit	1.100	20,600.00	22,660.00
2	PVC conduit HI 20 mm²	Unit	1.100	7,100.00	7,810.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				30,470.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				45,272.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	6,790.93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**52,063.83**

5.5.1.9 Pemasangan 1 Titik Kabel Kontrol AC NYM 3x2,5 mm2 **284,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.024	195,088.00	4,682.11
2	Tukang listrik	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,802.90
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 3 x 2,5 mm²	Unit	11.300	20,600.00	232,780.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				232,780.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				247,582.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	37,137.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**284,720.33**

5.5.2 Pemasangan Fan

5.5.2.45 Pemasangan 1 Tititk Kabel Powwer Fan NYM 3 x 2,5 mm2 **552,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.024	195,088.00	4,682.11
2	Tukang listrik	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,802.90
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 3 x 2,5 mm²	m	22.600	20,600.00	465,560.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				465,560.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				480,362.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	72,054.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**552,417.33**

5.5.2.46 Pemasangan 1 Tititk Kabel Kontrol Fan NYM 3 x 2,5 mm2 **284,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.024	195,088.00	4,682.11
2	Tukang listrik	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala Tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,802.90
B	BAHAN				
1	Kabel NYM 3 x 2,5 mm²	m	11.300	20,600.00	232,780.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				232,780.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				247,582.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	37,137.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**284,720.33**

5.5.4.11 Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 1/2" (15 mm) + Isolasi **41,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.033	195,088.00	6,437.90
2	Tukang pipa	OH	0.056	219,818.00	12,309.81
3	Kepala tukang	OH	0.006	256,454.00	1,538.72
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				20,890.94
B	BAHAN				
1	PIPA PVC AW ; DN. 1/2" (15 mm) dan aks	m'	1.50	8,800.00	13,200.00
2	Isolasi	m'	1.200	1,430.00	1,716.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				14,916.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				35,806.94
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	5,371.04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**41,177.98**

5.5.4.12 Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 3/4" (20 mm) + Isolasi **63,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.048	195,088.00	9,364.22
2	Tukang pipa	OH	0.080	219,818.00	17,585.44
3	Kepala tukang	OH	0.008	256,454.00	2,051.63
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				29,908.05
B	BAHAN				
1	PIPA PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) dan aks	m'	1.500	15,900.00	23,850.00
2	Isolasi	m'	1.200	1,430.00	1,716.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				25,566.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				55,474.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	8,321.11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**63,795.15**

5.5.4.13 Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 1" (25 mm) + Isolasi **86,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.064	195,088.00	12,485.63
2	Tukang pipa	OH	0.107	219,818.00	23,520.53
3	Kepala tukang	OH	0.011	256,454.00	2,820.99
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				40,036.15
B	BAHAN				
1	PIPA PVC AW ; DN. 1" (25 mm) dan akses	m'	1.500	22,300.00	33,450.00
2	Isolasi	m'	1.200	1,430.00	1,716.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				35,166.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				75,202.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	11,280.32
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**86,482.47**

5.5.4.14 Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 1-1/4" (32 mm) + Isolasi **110,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.081	195,088.00	15,802.13
2	Tukang pipa	OH	0.135	219,818.00	29,675.43
3	Kepala tukang	OH	0.014	256,454.00	3,590.36
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				50,579.16
B	BAHAN				
1	PIPA PVC AW ; DN. 1-1/4" (32 mm) dan a	m'	1.500	29,400.00	44,100.00
2	Isolasi	m'	1.200	1,430.00	1,716.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				45,816.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				96,395.16
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,459.27
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**110,854.44**

5.5.4.15 Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 1-1/2" (40 mm) + Isolasi **128,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.095	195,088.00	18,533.36
2	Tukang pipa	OH	0.159	219,818.00	34,951.06
3	Kepala tukang	OH	0.016	256,454.00	4,103.26
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,098.94
B	BAHAN				
1	PIPA PVC AW ; DN. 1-1/2" (40 mm) dan a	m'	1.500	33,800.00	50,700.00
2	Isolasi	m'	1.200	1,430.00	1,716.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				52,416.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				111,514.94
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	16,727.24
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**128,242.18**

5.5.4.16 Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 2" (50 mm) + Isolasi **168,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.129	195,088.00	25,166.35
2	Tukang pipa	OH	0.215	219,818.00	47,260.87
3	Kepala tukang	OH	0.021	256,454.00	5,385.53
4	Mandor	OH	0.007	302,250.00	2,115.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				79,928.51
B	BAHAN				
1	PIPA PVC AW ; DN. 2" (50 mm) dan akses	m'	1.500	43,100.00	64,650.00
2	Isolasi	m'	1.200	1,430.00	1,716.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				66,366.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				146,294.51
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	21,944.18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**168,238.68**

5.5.4.17 Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 2-1/2" (65 mm) + Isolasi **221,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.160	195,088.00	31,214.08
2	Tukang pipa	OH	0.266	219,818.00	58,471.59
3	Kepala tukang	OH	0.027	256,454.00	6,924.26
4	Mandor	OH	0.009	302,250.00	2,720.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				99,330.18
B	BAHAN				
1	PIPA PVC AW ; DN. 2-1/2" (65 mm) dan a	m'	1.500	61,100.00	91,650.00
2	Isolasi	m'	1.200	1,430.00	1,716.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				93,366.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				192,696.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	28,904.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**221,600.60**

5.5.4.18 Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 3" (80 mm) + Isolasi **290,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.19	195,088.00	37,066.72
2	Tukang pipa	OH	0.318	219,818.00	69,902.12
3	Kepala tukang	OH	0.032	256,454.00	8,206.53
4	Mandor	OH	0.011	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				118,500.12
B	BAHAN				
1	PIPA PVC AW ; DN. 3" (80 mm) dan akse	m'	1.500	88,400.00	132,600.00
2	Isolasi	m'	1.200	1,430.00	1,716.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				134,316.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				252,816.12
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	37,922.42
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**290,738.54**

5.5.4.19 Pemasangan 1 m' pipa PVC AW, DN. 4" (100 mm) + Isolasi **437,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.255	195,088.00	49,747.44
2	Tukang pipa	OH	0.425	219,818.00	93,422.65
3	Kepala tukang	OH	0.043	256,454.00	11,027.52
4	Mandor	OH	0.014	302,250.00	4,231.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				158,429.11
B	BAHAN				
1	PIPA PVC AW ; DN. 4" (100 mm) dan akse	m'	1.500	146,700.00	220,050.00
2	Isolasi	m'	1.200	1,430.00	1,716.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				221,766.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				380,195.11
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	57,029.27
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**437,224.38**

6 PEKERJAAN PLAMBING

6.1 PEKERJAAN SISTEM AIR MINUM

6.1.1 Roof Water Tank

6.1.1.10 **Pemasangan 1 unit tangki toren kap. 3 m3** **8,766,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.646	195,088.00	126,026.85
2	Tukang batu	OH	1.079	219,818.00	237,183.62
3	Kepala tukang	OH	0.108	256,454.00	27,697.03
4	Mandor	OH	0.032	302,250.00	9,672.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					400,579.50
B	BAHAN				
1	Tangki toren kap. 3 m3	unit	1.050	7,208,500.00	7,568,925.00
JUMLAH HARGA BAHAN					7,568,925.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				7,969,504.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10% x D	796,950.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**8,766,454.95**

6.1.1.12 **Pemasangan 1 unit tangki toren kap. 5 m3** **10,970,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.646	195,088.00	126,026.85
2	Tukang batu	OH	1.079	219,818.00	237,183.62
3	Kepala tukang	OH	0.108	256,454.00	27,697.03
4	Mandor	OH	0.032	302,250.00	9,672.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					400,579.50
B	BAHAN				
1	Tangki toren kap. 5 m3	unit	1.010	9,477,900.00	9,572,679.00
JUMLAH HARGA BAHAN					9,572,679.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				9,973,258.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% x D			10% x D	997,325.85
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**10,970,584.35**

6.2 SISTEM AIR LIMBAH

6.2.1 Sewage Treatment Plan (STP) /Biofilter

6.2.2 Bak Pengumpulan (sump Pit)

6.2.2.1 **Pemasangan 1 unit pompa sump pit air kotor 100 m3/jam, submersible cutter pump** **11,703,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.442	195,088.00	86,228.90
2	Tukang batu	OH	0.738	219,818.00	162,225.68
3	Kepala tukang	OH	0.074	256,454.00	18,977.60
4	Mandor	OH	0.022	302,250.00	6,649.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					274,081.68
B	BAHAN				
1	Submersible cutter pump kap. 100	unit	1.025	9,661,600.00	9,903,140.00
JUMLAH HARGA BAHAN					9,903,140.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				10,177,221.68
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,526,583.25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**11,703,804.93**

6.2.3 Grase Trap

6.3 PEKERJAAN BAK KONTROL

6.3.1 Pemasangan 1 buah bak kontrol pas. bata 30x30 cm tinggi 35 cm dengan tutup beton **936,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	2.160	195,088.00	421,390.08
2	Tukang batu	OH	0.720	219,818.00	158,268.96
3	Kepala tukang	OH	0.072	256,454.00	18,464.69
4	Mandor	OH	0.011	302,250.00	3,324.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					601,448.48
B	BAHAN				
1	Bata merah	bua	40.00	900.00	36,000.00
2	Semen portland (PC)	kg	44.00	1,800.00	79,200.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.07	382,000.00	26,740.00
4	Pasir beton (m3)	m3	0.06	390,300.00	23,418.00
5	Batu split 1/2	m3	0.07	248,474.00	17,393.18
6	BjTP	kg	1.60	18,600.00	29,760.00
JUMLAH HARGA BAHAN					212,511.18
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				813,959.66
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	122,093.95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**936,053.61**

6.3.2 Pemasangan 1 buah bak kontrol pas. bata 45x45 cm tinggi 50 cm dengan tutup beton **1,408,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga

A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	3.200	195,088.00	624,281.60
2	Tukang batu	OH	1.150	219,818.00	252,790.70
3	Kepala tukang	OH	0.011	256,454.00	2,820.99
4	Mandor	OH	0.016	302,250.00	4,836.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					884,729.29
B	BAHAN				
1	Bata merah	bua	70.00	900.00	63,000.00
2	Semen portland (PC)	kg	77.00	1,800.00	138,600.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.13	382,000.00	49,660.00
4	Pasir beton (m3)	m3	0.09	390,300.00	35,127.00
5	Batu split 1/2	m3	0.02	248,474.00	4,969.48
6	BjTP	kg	2.60	18,600.00	48,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					339,716.48
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,224,445.77
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	183,666.87
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,408,112.64**

6.3.3 Pemasangan 1 buah bak kontrol pas. bata 60x60 cm tinggi 65 cm dengan tutup beton **1,628,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	3.200	195,088.00	624,281.60
2	Tukang batu	OH	1.150	219,818.00	252,790.70
3	Kepala tukang	OH	0.011	256,454.00	2,820.99
4	Mandor	OH	0.016	302,250.00	4,836.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					884,729.29
B	BAHAN				
1	Bata merah	bua	123.000	900.00	110,700.00
2	Semen portland (PC)	kg	114.000	1,800.00	205,200.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.184	382,000.00	70,288.00
4	Pasir beton (m3)	m3	0.120	390,300.00	46,836.00
5	Batu split 1/2	m3	0.033	248,474.00	8,199.64
6	BjTP	kg	4.850	18,600.00	90,210.00
JUMLAH HARGA BAHAN					531,433.64
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,416,162.94
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	212,424.44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,628,587.38**

6.4 SISTEM PERPIPAAN DALAM GEDUNG

6.4.1 Pipa PVC

6.4.1.1 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 1/2" (15 mm) **29,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.017	195,088.00	3,316.50
2	Tukang pipa	OH	0.028	219,818.00	6,154.90
3	Kepala tukang	OH	0.003	256,454.00	769.36
4	Mandor	OH	0.010	302,250.00	3,022.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					13,263.26
B	BAHAN				
1	Pipa PVC AW ; DN. 1/2" (15 mm) + fit	m'	1.45	8,800.00	12,760.00
JUMLAH HARGA BAHAN					12,760.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				26,023.26
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	3,903.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**29,926.75**

6.4.1.2 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 3/4" (20 mm) **43,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.024	195,088.00	4,682.11
2	Tukang pipa	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.001	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					14,802.90
B	BAHAN				
1	Pipa PVC AW ; DN. 3/4" (20 mm) +	m'	1.45	15,900.00	23,055.00
JUMLAH HARGA BAHAN					23,055.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				37,857.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	5,678.68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**43,536.58**

6.4.1.3 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 1" (25 mm) **59,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.031	195,088.00	6,047.73
2	Tukang pipa	OH	0.052	219,818.00	11,430.54
3	Kepala tukang	OH	0.005	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					19,365.03
B	BAHAN				
1	Pipa PVC AW ; DN. 1" (25 mm) +	m'	1.45	22,300.00	32,335.00
JUMLAH HARGA BAHAN					32,335.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				51,700.03
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,755.01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**59,455.04**

6.4.1.4 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 1-1/4" (32 mm) **77,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.040	195,088.00	7,803.52
2	Tukang pipa	OH	0.068	219,818.00	14,947.62
3	Kepala tukang	OH	0.007	256,454.00	1,795.18
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					25,150.82
B	BAHAN				
1	Pipa PVC AW ; DN. 1-1/4" (32 mm)	m'	1.45	29,400.00	42,630.00
JUMLAH HARGA BAHAN					42,630.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				67,780.82
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	10,167.12
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**77,947.95**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.5 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 1-1/2" (40 mm) **90,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.048	195,088.00	9,364.22
2	Tukang pipa	OH	0.080	219,818.00	17,585.44
3	Kepala tukang	OH	0.008	256,454.00	2,051.63
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					29,605.80
B	BAHAN				
1	Pipa PVC AW ; DN. 1-1/2" (40 mm)	m'	1.45	33,800.00	49,010.00
JUMLAH HARGA BAHAN					49,010.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				78,615.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	11,792.37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**90,408.17**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.6 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 2" (50 mm) **116,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.063	195,088.00	12,290.54
2	Tukang pipa	OH	0.104	219,818.00	22,861.07
3	Kepala tukang	OH	0.010	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					38,622.91
B	BAHAN				
1	Pipa PVC AW ; DN. 2" (50 mm) + fittir	m'	1.45	43,100.00	62,495.00
JUMLAH HARGA BAHAN					62,495.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				101,117.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	15,167.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**116,285.59**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.7 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 2-1/2" (65 mm) **156,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.077	195,088.00	15,021.78
2	Tukang pipa	OH	0.129	219,818.00	28,356.52
3	Kepala tukang	OH	0.013	256,454.00	3,333.90
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					47,921.20
B	BAHAN				
1	Pipa PVC AW ; DN. 2-1/2" (65 mm) +	m'	1.45	61,100.00	88,595.00
JUMLAH HARGA BAHAN					88,595.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				136,516.20
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	20,477.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**156,993.63**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.8 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 3" (80 mm) **214,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.094	195,088.00	18,338.27
2	Tukang pipa	OH	0.157	219,818.00	34,511.43
3	Kepala tukang	OH	0.016	256,454.00	4,103.26
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					58,464.21
B	BAHAN				
1	Pipa PVC AW ; DN. 3" (80 mm) +	m'	1.45	88,400.00	128,180.00
JUMLAH HARGA BAHAN					128,180.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				186,644.21
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	27,996.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**214,640.84**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.9 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 4" (100 mm) **332,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.123	195,088.00	23,995.82
2	Tukang pipa	OH	0.205	219,818.00	45,062.69
3	Kepala tukang	OH	0.021	256,454.00	5,385.53
4	Mandor	OH	0.006	302,250.00	1,813.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					76,257.55
B	BAHAN				
1	Pipa PVC AW ; DN. 4" (100 mm) +	m'	1.45	146,700.00	212,715.00
JUMLAH HARGA BAHAN					212,715.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				288,972.55
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	43,345.88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**332,318.43**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.10 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 5" (125 mm) **485,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.152	195,088.00	29,653.38
2	Tukang pipa	OH	0.254	219,818.00	55,833.77
3	Kepala tukang	OH	0.025	256,454.00	6,411.35
4	Mandor	OH	0.008	302,250.00	2,418.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					94,316.50
B	BAHAN				
1	Pipa PVC AW ; DN. 5" (125 mm) +	m'	1.45	225,900.00	327,555.00
JUMLAH HARGA BAHAN					327,555.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				421,871.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	63,280.72
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**485,152.22**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.11 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm) **658,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.183	195,088.00	35,701.10
2	Tukang pipa	OH	0.306	219,818.00	67,264.31
3	Kepala tukang	OH	0.031	256,454.00	7,950.07
4	Mandor	OH	0.009	302,250.00	2,720.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					113,635.74
B	BAHAN				
1	Pipa PVC AW ; DN. 6" (150 mm) +	m'	1.45	316,800.00	459,360.00
JUMLAH HARGA BAHAN					459,360.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				572,995.74
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	85,949.36
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**658,945.10**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.12 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm) **1,061,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.246	195,088.00	47,991.65
2	Tukang pipa	OH	0.411	219,818.00	90,345.20
3	Kepala tukang	OH	0.041	256,454.00	10,514.61
4	Mandor	OH	0.012	302,250.00	3,627.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					152,478.46
B	BAHAN				
1	Pipa PVC AW ; DN. 8" (200 mm) +	m'	1.45	531,500.00	770,675.00
JUMLAH HARGA BAHAN					770,675.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				923,153.46
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	138,473.02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,061,626.48**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.13 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 10" (250 mm) **1,588,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.306	195,088.00	59,696.93
2	Tukang pipa	OH	0.511	219,818.00	112,327.00
3	Kepala tukang	OH	0.051	256,454.00	13,079.15
4	Mandor	OH	0.015	302,250.00	4,533.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					189,636.83
B	BAHAN				
1	Pipa PVC AW ; DN.10" (250 mm) +	m'	1.45	821,700.00	1,191,465.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,191,465.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,381,101.83
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	207,165.27
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,588,267.10**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.14 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 12" (300 mm) **1,858,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.367	195,088.00	71,597.30
2	Tukang pipa	OH	0.613	219,818.00	134,748.43
3	Kepala tukang	OH	0.061	256,454.00	15,643.69
4	Mandor	OH	0.018	302,250.00	5,440.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					227,429.92
B	BAHAN				
1	Pipa PVC AW ; DN. 12" (300 mm) + f	m'	1.45	957,900.00	1,388,955.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,388,955.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,616,384.92
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	242,457.74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,858,842.66**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.15 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 14" (350 mm) **1,906,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.427	195,088.00	83,302.58
2	Tukang pipa	OH	0.713	219,818.00	156,730.23
3	Kepala tukang	OH	0.071	256,454.00	18,208.23
4	Mandor	OH	0.021	302,250.00	6,347.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					264,588.29
B	BAHAN				
1	Pipa PVC AW ; DN. 14" (350 mm) + f	m'	1.45	960,700.00	1,393,015.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,393,015.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,657,603.29
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	248,640.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,906,243.79**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.16 Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 16" (400 mm) **2,092,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.488	195,088.00	95,202.94
2	Tukang pipa	OH	0.815	219,818.00	179,151.67
3	Kepala tukang	OH	0.081	256,454.00	20,772.77
4	Mandor	OH	0.024	302,250.00	7,254.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					302,381.39
B	BAHAN				
1	Pipa PVC AW ; DN. 16" (400 mm) + f	m'	1.45	1,046,300.00	1,517,135.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,517,135.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,819,516.39
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	272,927.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,092,443.85**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.17 Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 1-1/4" (32 mm) **58,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.040	195,088.00	7,803.52
2	Tukang pipa	OH	0.067	219,818.00	14,727.81
3	Kepala tukang	OH	0.007	256,454.00	1,795.18
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					24,931.00
B	BAHAN				
1	Pipa PVC D ; DN. 1-1/4" (32 mm) + fit	m'	1.45	18,100.00	26,245.00
JUMLAH HARGA BAHAN					26,245.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				51,176.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,676.40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**58,852.40**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.18 Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 1-1/2" (40 mm) **67,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.048	195,088.00	9,364.22
2	Tukang pipa	OH	0.080	219,818.00	17,585.44
3	Kepala tukang	OH	0.008	256,454.00	2,051.63
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				29,605.80
B	BAHAN				
1	Pipa PVC D ; DN. 1-1/2" (40 mm) + fit	m'	1.45	20,300.00	29,435.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				29,435.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				59,040.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	8,856.12
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**67,896.92**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.19 Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 2" (50 mm) **88,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.063	195,088.00	12,290.54
2	Tukang pipa	OH	0.104	219,818.00	22,861.07
3	Kepala tukang	OH	0.010	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				38,622.91
B	BAHAN				
1	Pipa PVC D ; DN. 2" (50 mm) + fitting	m'	1.45	26,700.00	38,715.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				38,715.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				77,337.91
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	11,600.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**88,938.59**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.20 Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 2-1/2" (65 mm) **115,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.077	195,088.00	15,021.78
2	Tukang pipa	OH	0.129	219,818.00	28,356.52
3	Kepala tukang	OH	0.013	256,454.00	3,333.90
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				47,921.20
B	BAHAN				
1	Pipa PVC D ; DN.2-1/2" (65 mm) +	m'	1.45	36,100.00	52,345.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				52,345.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				100,266.20
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	15,039.93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**115,306.13**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.21 Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 3" (80 mm) **146,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.094	195,088.00	18,338.27
2	Tukang pipa	OH	0.157	219,818.00	34,511.43
3	Kepala tukang	OH	0.016	256,454.00	4,103.26
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				58,464.21
B	BAHAN				
1	Pipa PVC D ; DN.3" (80 mm) + fitting	m'	1.45	47,800.00	69,310.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				69,310.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				127,774.21
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	19,166.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**146,940.34**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.22 Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 4" (100 mm) **213,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.123	195,088.00	23,995.82
2	Tukang pipa	OH	0.205	219,818.00	45,062.69
3	Kepala tukang	OH	0.021	256,454.00	5,385.53
4	Mandor	OH	0.006	302,250.00	1,813.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					76,257.55
B	BAHAN				
1	Pipa PVC D ; DN. 4" (100 mm) + fittin	m'	1.45	75,200.00	109,040.00
JUMLAH HARGA BAHAN					109,040.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				185,297.55
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	27,794.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**213,092.18**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.23 Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 5" (125 mm) **296,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.152	195,088.00	29,653.38
2	Tukang pipa	OH	0.254	219,818.00	55,833.77
3	Kepala tukang	OH	0.025	256,454.00	6,411.35
4	Mandor	OH	0.008	302,250.00	2,418.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					94,316.50
B	BAHAN				
1	Pipa PVC D ; DN. 5" (125 mm) + fittin	m'	1.45	112,700.00	163,415.00
JUMLAH HARGA BAHAN					163,415.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				257,731.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	38,659.72
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**296,391.22**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.24 Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 6" (150 mm) **380,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.183	195,088.00	35,701.10
2	Tukang pipa	OH	0.306	219,818.00	67,264.31
3	Kepala tukang	OH	0.031	256,454.00	7,950.07
4	Mandor	OH	0.009	302,250.00	2,720.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					113,635.74
B	BAHAN				
1	Pipa PVC D ; DN. 6" (150 mm) + fittin	m'	1.45	149,800.00	217,210.00
JUMLAH HARGA BAHAN					217,210.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				330,845.74
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	49,626.86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**380,472.60**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.25 Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 8" (200 mm) **611,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.246	195,088.00	47,991.65
2	Tukang pipa	OH	0.411	219,818.00	90,345.20
3	Kepala tukang	OH	0.041	256,454.00	10,514.61
4	Mandor	OH	0.012	302,250.00	3,627.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					152,478.46
B	BAHAN				
1	Pipa PVC D ; DN. 8" (200 mm) + fittin	m'	1.45	261,400.00	379,030.00
JUMLAH HARGA BAHAN					379,030.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				531,508.46
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	79,726.27
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**611,234.73**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.26 Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 10" (250 mm) **936,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.306	195,088.00	59,696.93
2	Tukang pipa	OH	0.511	219,818.00	112,327.00
3	Kepala tukang	OH	0.051	256,454.00	13,079.15
4	Mandor	OH	0.015	302,250.00	4,533.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					189,636.83
B	BAHAN				
1	Pipa PVC D ; DN.10" (250 mm) +	m'	1.45	430,600.00	624,370.00
JUMLAH HARGA BAHAN					624,370.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				814,006.83
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	122,101.02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**936,107.85**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.1.27 Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 12" (300 mm) **1,269,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.367	195,088.00	71,597.30
2	Tukang pipa	OH	0.613	219,818.00	134,748.43
3	Kepala tukang	OH	0.061	256,454.00	15,643.69
4	Mandor	OH	0.018	302,250.00	5,440.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					227,429.92
B	BAHAN				
1	Pipa PVC D ; DN.12" (300 mm) +	m'	1.45	604,500.00	876,525.00
JUMLAH HARGA BAHAN					876,525.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,103,954.92
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	165,593.24
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,269,548.16**

catt : bahan pipa + fitting & aksesoris

6.4.2 Pipa Galvanis

6.4.2.1 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1/2" (15 mm) **97,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.035	195,088.00	6,828.08
2	Tukang pipa	OH	0.058	219,818.00	12,749.44
3	Kepala tukang	OH	0.006	256,454.00	1,538.72
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					21,720.75
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 1/2"	m'	1.50	42,000.00	63,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN					63,000.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				84,720.75
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	12,708.11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**97,428.86**

6.4.2.2 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 3/4" (20 mm) **112,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.052	195,088.00	10,144.58
2	Tukang pipa	OH	0.087	219,818.00	19,124.17
3	Kepala tukang	OH	0.009	256,454.00	2,308.09
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					32,483.58
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 3/4"	m'	1.50	43,800.00	65,700.00
JUMLAH HARGA BAHAN					65,700.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				98,183.58
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,727.54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**112,911.11**

6.4.2.3 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1" (25 mm) **125,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.069	195,088.00	13,461.07
2	Tukang pipa	OH	0.115	219,818.00	25,279.07
3	Kepala tukang	OH	0.011	256,454.00	2,820.99
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				42,467.89
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 1" (2	m'	1.50	44,500.00	66,750.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				66,750.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				109,217.89
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	16,382.68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**125,600.57**

6.4.2.4 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1-1/4" (32 mm) **159,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.085	195,088.00	16,582.48
2	Tukang pipa	OH	0.143	219,818.00	31,433.97
3	Kepala tukang	OH	0.014	256,454.00	3,590.36
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				52,815.81
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 1-	m'	1.50	57,000.00	85,500.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				85,500.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				138,315.81
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	20,747.37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**159,063.18**

6.4.2.5 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1-1/2" (40 mm) **177,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.104	195,088.00	20,289.15
2	Tukang pipa	OH	0.174	219,818.00	38,248.33
3	Kepala tukang	OH	0.017	256,454.00	4,359.72
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				64,408.45
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 1-1/	m'	1.50	60,000.00	90,000.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				90,000.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				154,408.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	23,161.27
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**177,569.72**

6.4.2.6 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 2" (50 mm) **288,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.138	195,088.00	26,922.14
2	Tukang pipa	OH	0.230	219,818.00	50,558.14
3	Kepala tukang	OH	0.023	256,454.00	5,898.44
4	Mandor	OH	0.007	302,250.00	2,115.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				85,494.48
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 2" (5	m'	1.50	110,000.00	165,000.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				165,000.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				250,494.48
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	37,574.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**288,068.65**

6.4.2.7 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 2-1/2" (65 mm) **329,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.171	195,088.00	33,360.05
2	Tukang pipa	OH	0.285	219,818.00	62,648.13
3	Kepala tukang	OH	0.029	256,454.00	7,437.17
4	Mandor	OH	0.009	302,250.00	2,720.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				106,165.59
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 2-1/	m'	1.50	120,500.00	180,750.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				180,750.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				286,915.59
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	43,037.34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**329,952.93**

6.4.2.8 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 3" (80 mm) **579,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.238	195,088.00	46,430.94
2	Tukang pipa	OH	0.397	219,818.00	87,267.75
3	Kepala tukang	OH	0.040	256,454.00	10,258.16
4	Mandor	OH	0.012	302,250.00	3,627.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				147,583.85
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 3" (8	m'	1.50	237,700.00	356,550.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				356,550.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				504,133.85
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	75,620.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**579,753.93**

6.4.2.9 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 4" (100 mm) **636,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.317	195,088.00	61,842.90
2	Tukang pipa	OH	0.529	219,818.00	116,283.72
3	Kepala tukang	OH	0.053	256,454.00	13,592.06
4	Mandor	OH	0.016	302,250.00	4,836.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				196,554.68
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 4" (1	m'	1.50	237,900.00	356,850.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				356,850.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				553,404.68
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	83,010.70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**636,415.38**

6.4.2.10 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 5" (125 mm) **1,079,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.394	195,088.00	76,864.67
2	Tukang pipa	OH	0.658	219,818.00	144,640.24
3	Kepala tukang	OH	0.066	256,454.00	16,925.96
4	Mandor	OH	0.020	302,250.00	6,045.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				244,475.88
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 5" (1	m'	1.50	463,100.00	694,650.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				694,650.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				939,125.88
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	140,868.88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,079,994.76**

6.4.2.11 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 6" (150 mm) **1,288,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.473	195,088.00	92,276.62
2	Tukang pipa	OH	0.790	219,818.00	173,656.22
3	Kepala tukang	OH	0.079	256,454.00	20,259.87
4	Mandor	OH	0.024	302,250.00	7,254.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					293,446.71
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 6" (1	m'	1.50	551,200.00	826,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					826,800.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,120,246.71
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	168,037.01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,288,283.72**

6.4.2.12 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 8" (200 mm) **2,131,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.629	195,088.00	122,710.35
2	Tukang pipa	OH	1.051	219,818.00	231,028.72
3	Kepala tukang	OH	0.105	256,454.00	26,927.67
4	Mandor	OH	0.032	302,250.00	9,672.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					390,338.74
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 8" (2	m'	1.50	975,200.00	1,462,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,462,800.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,853,138.74
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	277,970.81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,131,109.55**

6.4.2.13 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 10" (250 mm) **2,529,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.788	195,088.00	153,729.34
2	Tukang pipa	OH	1.315	219,818.00	289,060.67
3	Kepala tukang	OH	0.132	256,454.00	33,851.93
4	Mandor	OH	0.039	302,250.00	11,787.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					488,429.69
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 10"	m'	1.50	1,140,900.00	1,711,350.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,711,350.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				2,199,779.69
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	329,966.95
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,529,746.65**

6.4.2.14 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 12" (300 mm) **2,980,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.944	195,088.00	184,163.07
2	Tukang pipa	OH	1.576	219,818.00	346,433.17
3	Kepala tukang	OH	0.158	256,454.00	40,519.73
4	Mandor	OH	0.047	302,250.00	14,205.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					585,321.72
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 12"	m'	1.50	1,337,500.00	2,006,250.00
JUMLAH HARGA BAHAN					2,006,250.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				2,591,571.72
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	388,735.76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,980,307.48**

6.4.2.15 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 14" (350 mm) **4,037,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.102	195,088.00	214,986.98
2	Tukang pipa	OH	1.840	219,818.00	404,465.12
3	Kepala tukang	OH	0.184	256,454.00	47,187.54
4	Mandor	OH	0.055	302,250.00	16,623.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					683,263.38
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis MED CLASS ; DN. 14"	m'	1.50	1,884,800.00	2,827,200.00
JUMLAH HARGA BAHAN					2,827,200.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				3,510,463.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	526,569.51
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,037,032.89**

6.4.2.17 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1/2" (15 mm) **1,121,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.035	195,088.00	6,828.08
2	Tukang pipa	OH	0.058	219,818.00	12,749.44
3	Kepala tukang	OH	0.006	256,454.00	1,538.72
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					21,720.75
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 1/2" (15 r	m'	1.50	635,800.00	953,700.00
JUMLAH HARGA BAHAN					953,700.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				975,420.75
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	146,313.11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,121,733.86**

6.4.2.20 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1-1/4" (32 mm) **1,556,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.085	195,088.00	16,582.48
2	Tukang pipa	OH	0.143	219,818.00	31,433.97
3	Kepala tukang	OH	0.014	256,454.00	3,590.36
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					52,815.81
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 1-1/4" (32	m'	1.50	867,300.00	1,300,950.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,300,950.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,353,765.81
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	203,064.87
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,556,830.68**

6.4.2.21 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 1-1/2" (40 mm) **1,931,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.104	195,088.00	20,289.15
2	Tukang pipa	OH	0.174	219,818.00	38,248.33
3	Kepala tukang	OH	0.017	256,454.00	4,359.72
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					64,408.45
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 1-1/2" (40	m'	1.50	1,076,600.00	1,614,900.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,614,900.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,679,308.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	251,896.27
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,931,204.72**

6.4.2.22 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 2" (50 mm) **2,477,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.138	195,088.00	26,922.14
2	Tukang pipa	OH	0.230	219,818.00	50,558.14
3	Kepala tukang	OH	0.023	256,454.00	5,898.44
4	Mandor	OH	0.007	302,250.00	2,115.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				85,494.48
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 2" (50 mr	m'	1.50	1,379,300.00	2,068,950.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				2,068,950.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				2,154,444.48
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	323,166.67
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,477,611.15**

6.4.2.23 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 2-1/2" (65 mm) **3,849,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.171	195,088.00	33,360.05
2	Tukang pipa	OH	0.285	219,818.00	62,648.13
3	Kepala tukang	OH	0.029	256,454.00	7,437.17
4	Mandor	OH	0.009	302,250.00	2,720.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				106,165.59
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 2-1/2" (65	m'	1.50	2,160,600.00	3,240,900.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,240,900.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				3,347,065.59
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	502,059.84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,849,125.43**

6.4.2.24 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 3" (80 mm) **4,838,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.238	195,088.00	46,430.94
2	Tukang pipa	OH	0.397	219,818.00	87,267.75
3	Kepala tukang	OH	0.040	256,454.00	10,258.16
4	Mandor	OH	0.012	302,250.00	3,627.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				147,583.85
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 3" (80 mr	m'	1.50	2,706,700.00	4,060,050.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				4,060,050.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				4,207,633.85
E				15%	631,145.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,838,778.93**

6.4.2.25 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 4" (100 mm) **6,859,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.317	195,088.00	61,842.90
2	Tukang pipa	OH	0.529	219,818.00	116,283.72
3	Kepala tukang	OH	0.053	256,454.00	13,592.06
4	Mandor	OH	0.016	302,250.00	4,836.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				196,554.68
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 4" (100 m	m'	1.50	3,845,200.00	5,767,800.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				5,767,800.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				5,964,354.68
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	894,653.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**6,859,007.88**

6.4.2.27 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis SCH 40, DN. 6" (150 mm) **12,005,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.473	195,088.00	92,276.62
2	Tukang pipa	OH	0.790	219,818.00	173,656.22
3	Kepala tukang	OH	0.079	256,454.00	20,259.87
4	Mandor	OH	0.024	302,250.00	7,254.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					293,446.71
B	BAHAN				
1	Pipa galvanis SCH 40 ; DN. 6" (150 m	m'	1.50	6,763,800.00	10,145,700.00
JUMLAH HARGA BAHAN					10,145,700.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				10,439,146.71
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,565,872.01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**12,005,018.72**

6.4.3.2 Pemasangan 1 m pipa PPR PN 10, DN. 3/4" (20 mm) **117,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.031	195,088.00	6,047.73
2	Tukang pipa	OH	0.052	219,818.00	11,430.54
3	Kepala tukang	OH	0.005	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					19,365.03
B	BAHAN				
1	Pipa PPR PN 10 ; DN. 3/4" (20 mm) +	m'	1.65	50,400.00	83,160.00
JUMLAH HARGA BAHAN					83,160.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				102,525.03
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	15,378.76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**117,903.79**

6.4.3.4 Pemasangan 1 m pipa PPR PN 10, DN. 1-1/4" (32 mm) **278,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.054	195,088.00	10,534.75
2	Tukang pipa	OH	0.090	219,818.00	19,783.62
3	Kepala tukang	OH	0.009	256,454.00	2,308.09
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					33,533.21
B	BAHAN				
1	Pipa PPR PN 10 ; DN. 1-1/4" (32 mm	m'	1.65	126,400.00	208,560.00
JUMLAH HARGA BAHAN					208,560.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				242,093.21
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	36,313.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**278,407.19**

6.4.5 Pipa Tanah

6.4.5.1 Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah, DN. 6" (150 mm) **296,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.060	195,088.00	11,705.28
2	Tukang pipa	OH	0.030	219,818.00	6,594.54
3	Kepala tukang	OH	0.003	256,454.00	769.36
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					19,975.93
B	BAHAN				
1	Pipa Tanah, DN. 6" (150 mm	m'	1.6	142,000.00	227,200
2	Semen Portland (PC)	kg	0.96	1,800.00	1,728
3	Pasir Pasang (m3)	m3	0.013	382,000.00	4,966
4	Pasir urug	m3	0.011	324,500.00	3,570
JUMLAH HARGA BAHAN					237,463.50
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				257,439.43
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	38,615.91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**296,055.35**

6.4.5.2 Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah, DN. 8" (200 mm) **387,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.080	195,088.00	15,607.04
2	Tukang pipa	OH	0.040	219,818.00	8,792.72
3	Kepala tukang	OH	0.004	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				26,634.58
B	BAHAN				
1	Pipa Tanah, DN. 8" (200 mm)	m'	1.6	148,400.00	237,440
2	Semen Portland (PC)	kg	35	1,800.00	63,000
3	Pasir Pasang (m3)	m3	0.014	382,000.00	5,348
4	Pasir urug	m3	0.014	324,500.00	4,543
	JUMLAH HARGA BAHAN				310,331.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				336,965.58
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	50,544.84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**387,510.41**

6.4.6 Pipa HDPE/PE
6.4.7 Pipa DCI (Ductile Cast Iron)
6.4.8 Pipa Karbon

6.5 AKSESORIES PIPA
6.5.1 Gate Valve (10, 12, 16, 20, 25) K
6.5.1.2 Pemasangan 1 buah gate valve *(10, 16) K*, dia. 3/4" (20 mm) **377,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.079	195,088.00	15,411.95
2	Tukang pipa	OH	0.131	219,818.00	28,796.16
3	Kepala tukang	OH	0.013	256,454.00	3,333.90
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				48,751.01
B	BAHAN				
1	Gate Valve dia. 3/4"	unit	1.150	243,300.00	279,795
	JUMLAH HARGA BAHAN				279,795.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				328,546.01
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	49,281.90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**377,827.91**

6.5.1.3 Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16, 20) K, dia. 1" (25 mm) **558,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.105	195,088.00	20,484.24
2	Tukang pipa	OH	0.175	219,818.00	38,468.15
3	Kepala tukang	OH	0.017	256,454.00	4,359.72
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				64,823.36
B	BAHAN				
1	Gate Valve dia. 1"	unit	1.150	366,100.00	421,015
	JUMLAH HARGA BAHAN				421,015.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				485,838.36
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	72,875.75
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**558,714.11**

6.5.1.4 Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16) K, dia. 1-1/4" (32 mm) **677,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.129	195,088.00	25,166.35
2	Tukang pipa	OH	0.215	219,818.00	47,260.87
3	Kepala tukang	OH	0.021	256,454.00	5,385.53
4	Mandor	OH	0.006	302,250.00	1,813.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				79,626.26
B	BAHAN				
1	Gate Valve dia. 1-1/4"	unit	1.150	442,700.00	509,105
	JUMLAH HARGA BAHAN				509,105.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				588,731.26
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	88,309.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**677,040.94**

6.5.1.6 Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16, 20) K, dia. 2" (50 mm) **1,214,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.207	195,088.00	40,383.22
2	Tukang pipa	OH	0.346	219,818.00	76,057.03
3	Kepala tukang	OH	0.035	256,454.00	8,975.89
4	Mandor	OH	0.010	302,250.00	3,022.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					128,438.63
B	BAHAN				
1	Gate Valve dia.2"	unit	1.150	806,500.00	927,475
JUMLAH HARGA BAHAN					927,475.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,055,913.63
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	158,387.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,214,300.68**

6.5.1.7 Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16, 20)K, dia. 2-1/2" (65 mm) **2,282,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.260	195,088.00	50,722.88
2	Tukang pipa	OH	0.433	219,818.00	95,181.19
3	Kepala tukang	OH	0.043	256,454.00	11,027.52
4	Mandor	OH	0.013	302,250.00	3,929.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					160,860.85
B	BAHAN				
1	Gate Valve dia.2-1/2"	unit	1.150	1,585,700.00	1,823,555
JUMLAH HARGA BAHAN					1,823,555.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,984,415.85
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	297,662.38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,282,078.22**

6.5.1.8 Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16, 25) K, dia. 3" (80 mm) **8,810,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.471	195,088.00	91,886.45
2	Tukang pipa	OH	0.787	219,818.00	172,996.77
3	Kepala tukang	OH	0.079	256,454.00	20,259.87
4	Mandor	OH	0.024	302,250.00	7,254.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					292,397.08
B	BAHAN				
1	Gate Valve dia.3"	unit	1.300	5,668,300.00	7,368,790
JUMLAH HARGA BAHAN					7,368,790.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				7,661,187.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,149,178.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**8,810,365.14**

6.5.1.9 Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16, 25) K, dia. 4" (100 mm) **10,566,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.631	195,088.00	123,100.53
2	Tukang pipa	OH	1.054	219,818.00	231,688.17
3	Kepala tukang	OH	0.105	256,454.00	26,927.67
4	Mandor	OH	0.032	302,250.00	9,672.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					391,388.37
B	BAHAN				
1	Gate Valve dia.4"	unit	1.300	6,767,000.00	8,797,100
JUMLAH HARGA BAHAN					8,797,100.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				9,188,488.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,378,273.26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**10,566,761.63**

6.5.1.11 Pemasangan 1 buah gate valve (10, 12, 16, 25)K, dia. 6" (150 mm) **5,800,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.945	195,088.00	184,358.16
2	Tukang pipa	OH	1.579	219,818.00	347,092.62
3	Kepala tukang	OH	0.158	256,454.00	40,519.73
4	Mandor	OH	0.047	302,250.00	14,205.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					586,176.26
B	BAHAN				
1	Gate Valve dia.6"	unit	1.300	3,429,000.00	4,457,700
JUMLAH HARGA BAHAN					4,457,700.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				5,043,876.26
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	756,581.44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,800,457.70**

6.5.1.12 Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16) K, dia. 8" (200 mm) **10,029,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.260	195,088.00	245,810.88
2	Tukang pipa	OH	2.103	219,818.00	462,277.25
3	Kepala tukang	OH	0.210	256,454.00	53,855.34
4	Mandor	OH	0.063	302,250.00	19,041.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					780,985.22
B	BAHAN				
1	Gate Valve dia.8"	unit	1.300	6,108,000.00	7,940,400
JUMLAH HARGA BAHAN					7,940,400.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				8,721,385.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,308,207.78
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**10,029,593.01**

6.5.1.13 Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16) K, dia. 10" (250 mm) **18,218,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.574	195,088.00	307,068.51
2	Tukang pipa	OH	2.628	219,818.00	577,681.70
3	Kepala tukang	OH	0.263	256,454.00	67,447.40
4	Mandor	OH	0.079	302,250.00	23,877.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					976,075.37
B	BAHAN				
1	Gate Valve dia.10"	unit	1.300	11,435,500.00	14,866,150
JUMLAH HARGA BAHAN					14,866,150.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				15,842,225.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	2,376,333.81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**18,218,559.17**

6.5.1.14 Pemasangan 1 buah gate valve (10, 16) K, dia. 12" (300 mm) **27,247,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.886	195,088.00	367,935.97
2	Tukang pipa	OH	3.149	219,818.00	692,206.88
3	Kepala tukang	OH	0.315	256,454.00	80,783.01
4	Mandor	OH	0.094	302,250.00	28,411.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					1,169,337.36
B	BAHAN				
1	Gate Valve dia.12"	unit	1.300	17,326,500.00	22,524,450
JUMLAH HARGA BAHAN					22,524,450.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				23,693,787.36
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	3,554,068.10
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**27,247,855.46**

6.5.2 Ball valve

6.5.3.7 Pemasangan 1 buah Check valve (10,16) K, Dia. 2-1/2" (65 mm) **2,545,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.260	195,088.00	50,722.88
2	Tukang pipa	OH	0.433	219,818.00	95,181.19
3	Kepala tukang	OH	0.043	256,454.00	11,027.52
4	Mandor	OH	0.013	302,250.00	3,929.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					160,860.85
B	BAHAN				
1	Check valve dia. 2-1/2"	unit	1.150	1,785,000.00	2,052,750
JUMLAH HARGA BAHAN					2,052,750.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				2,213,610.85
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	332,041.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,545,652.47**

6.5.3.8 Pemasangan 1 buah Check valve (10,16) K, Dia. 3" (80 mm) **3,599,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.471	195,088.00	91,886.45
2	Tukang pipa	OH	0.787	219,818.00	172,996.77
3	Kepala tukang	OH	0.079	256,454.00	20,259.87
4	Mandor	OH	0.024	302,250.00	7,254.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					292,397.08
B	BAHAN				
1	Check valve dia. 3"	unit	1.300	2,182,700.00	2,837,510
JUMLAH HARGA BAHAN					2,837,510.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				3,129,907.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	469,486.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,599,393.14**

6.5.3.9 Pemasangan 1 buah Check valve (10,16) K, Dia. 4" (100 mm) **11,870,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.631	195,088.00	123,100.53
2	Tukang pipa	OH	1.054	219,818.00	231,688.17
3	Kepala tukang	OH	0.105	256,454.00	26,927.67
4	Mandor	OH	0.032	302,250.00	9,672.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					391,388.37
B	BAHAN				
1	Check valve dia. 4"	unit	1.300	7,639,200.00	9,930,960
JUMLAH HARGA BAHAN					9,930,960.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				10,322,348.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,548,352.26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**11,870,700.63**

6.5.4 Strainer

6.5.4.1 Pemasangan 1 buah strainer 10 K, Dia. 1/2 " (15 mm) **303,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.052	195,088.00	10,144.58
2	Tukang pipa	OH	0.087	219,818.00	19,124.17
3	Kepala tukang	OH	0.009	256,454.00	2,308.09
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					32,483.58
B	BAHAN				
1	Strainer dia. 1/2"	unit	1.150	201,000.00	231,150
JUMLAH HARGA BAHAN					231,150.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				263,633.58
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	39,545.04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**303,178.61**

6.5.4.7 Pemasangan 1 buah strainer (10, 16) K, Dia. 2-1/2 " (65 mm) **2,217,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.260	195,088.00	50,722.88
2	Tukang pipa	OH	0.433	219,818.00	95,181.19
3	Kepala tukang	OH	0.043	256,454.00	11,027.52
4	Mandor	OH	0.013	302,250.00	3,929.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					160,860.85
B	BAHAN				
1	Strainer dia. 2-1/2"	unit	1.150	1,537,200.00	1,767,780
JUMLAH HARGA BAHAN					1,767,780.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,928,640.85
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	289,296.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,217,936.97**

6.5.4.8 Pemasangan 1 buah strainer (10, 16) K, Dia. 3 " (80 mm) **5,462,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.471	195,088.00	91,886.45
2	Tukang pipa	OH	0.787	219,818.00	172,996.77
3	Kepala tukang	OH	0.079	256,454.00	20,259.87
4	Mandor	OH	0.024	302,250.00	7,254.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					292,397.08
B	BAHAN				
1	Strainer dia. 3"	unit	1.300	3,429,000.00	4,457,700
JUMLAH HARGA BAHAN					4,457,700.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				4,750,097.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	712,514.56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,462,611.64**

6.5.4.11 Pemasangan 1 buah strainer (10, 16) K, Dia. 6" (150 mm) **12,186,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.945	195,088.00	184,358.16
2	Tukang pipa	OH	1.579	219,818.00	347,092.62
3	Kepala tukang	OH	0.158	256,454.00	40,519.73
4	Mandor	OH	0.047	302,250.00	14,205.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					586,176.26
B	BAHAN				
1	Strainer dia. 6"	unit	1.300	7,700,900.00	10,011,170
JUMLAH HARGA BAHAN					10,011,170.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				10,597,346.26
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,589,601.94
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**12,186,948.20**

6.5.7.6 Pemasangan 1 buah Flexible Joint (10, 20) K, Dia. 2 " (50 mm) **1,243,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.207	195,088.00	40,383.22
2	Tukang pipa	OH	0.346	219,818.00	76,057.03
3	Kepala tukang	OH	0.035	256,454.00	8,975.89
4	Mandor	OH	0.010	302,250.00	3,022.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					128,438.63
B	BAHAN				
1	Flexible Joint dia. 2"	unit	1.150	828,600.00	952,890
JUMLAH HARGA BAHAN					952,890.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				1,081,328.63
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	162,199.30
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,243,527.93**

6.5.7.7 Pemasangan 1 buah Flexible Joint (10, 20) K, Dia. 2-1/2 " (65 mm) **1,974,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.260	195,088.00	50,722.88
2	Tukang pipa	OH	0.433	219,818.00	95,181.19
3	Kepala tukang	OH	0.043	256,454.00	11,027.52
4	Mandor	OH	0.013	302,250.00	3,929.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				160,860.85
B	BAHAN				
1	Flexible Joint dia. 2-1/2"	unit	1.150	1,353,300.00	1,556,295
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,556,295.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				1,717,155.85
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	257,573.38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,974,729.22**

6.5.7.9 Pemasangan 1 buah Flexible Joint (10, 20) K, Dia. 4" (100 mm) **3,541,700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.631	195,088.00	123,100.53
2	Tukang pipa	OH	1.054	219,818.00	231,688.17
3	Kepala tukang	OH	0.105	256,454.00	26,927.67
4	Mandor	OH	0.032	302,250.00	9,672.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				391,388.37
B	BAHAN				
1	Flexible Joint dia. 4"	unit	1.300	2,068,000.00	2,688,400
	JUMLAH HARGA BAHAN				2,688,400.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				3,079,788.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	461,968.26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,541,756.63**

6.5.11.2 Pemasangan 1 buah Water Meter, Dia. 3/4" (20 mm) **1,016,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.079	195,088.00	15,411.95
2	Tukang pipa	OH	0.131	219,818.00	28,796.16
3	Kepala tukang	OH	0.013	256,454.00	3,333.90
4	Mandor	OH	0.004	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				48,751.01
B	BAHAN				
1	Water Meter dia. 3/4"	Bh	1.150	726,200.00	835,130.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				835,130.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				883,881.01
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	132,582.15
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,016,463.16**

6.5.12. Clean Out

6.5.12.1 Pemasangan 1 buah Clean Out, Dia. 2" (50 mm) **272,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.094	195,088.00	18,338.27
2	Tukang pipa	OH	0.157	219,818.00	34,511.43
3	Kepala tukang	OH	0.016	256,454.00	4,103.26
4	Mandor	OH	0.005	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				58,464.21
B	BAHAN				
1	Clean Out dia. 2"	Bh	1.100	162,100.00	178,310
	JUMLAH HARGA BAHAN				178,310.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				236,774.21
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	35,516.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**272,290.34**

6.5.20 Pressure Switch

6.5.20.1 Pemasangan 1 buah Pressure Switch **5,412,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.129	195,088.00	25,166.35
2	Tukang pipa	OH	0.215	219,818.00	47,260.87
3	Kepala tukang	OH	0.021	256,454.00	5,385.53
4	Mandor	OH	0.006	302,250.00	1,813.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					79,626.26
B	BAHAN				
1	Pressure Switch	unit	1.050	4,406,900.00	4,627,245
JUMLAH HARGA BAHAN					4,627,245.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				4,706,871.26
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	706,030.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,412,901.94**

6.5.21 Header Pipa PVC

6.5.23 Header Pipa Black Steel (BS)

6.5.23.1 Pemasangan 1 m Header Pipa BS SCH 40, Dia. 8" (200 mm) **5,278,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.096	195,088.00	213,816.45
2	Tukang pipa	OH	2.193	219,818.00	482,060.87
3	Kepala tukang	OH	0.219	256,454.00	56,163.43
4	Mandor	OH	0.066	302,250.00	19,948.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					771,989.25
B	BAHAN				
1	Header Pipa BS SCH 40 Dia. 8"	m'	1.400	2,727,400.00	3,818,360
JUMLAH HARGA BAHAN					3,818,360.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				4,590,349.25
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	688,552.39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,278,901.64**

6.5.24 Dop PVC

6.5.24.1 Pemasangan 1 buah DOP PVC dia. 3" (80 mm) **197,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.048	195,088.00	9,364.22
2	Tukang pipa	OH	0.080	219,818.00	17,585.44
3	Kepala tukang	OH	0.008	256,454.00	2,051.63
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					29,605.80
B	BAHAN				
1	Dop PVC dia. 3"	bua	1.100	128,900.00	141,790
JUMLAH HARGA BAHAN					141,790.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				171,395.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	25,709.37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**197,105.17**

6.5.24.2 Pemasangan 1 buah DOP PVC dia. 4" (100 mm) **238,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.062	195,088.00	12,095.46
2	Tukang pipa	OH	0.103	219,818.00	22,641.25
3	Kepala tukang	OH	0.010	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					38,208.00
B	BAHAN				
1	Dop PVC dia. 4"	bua	1.100	153,900.00	169,290
JUMLAH HARGA BAHAN					169,290.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				207,498.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	31,124.70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**238,622.70**

7 JALAN PADA PEMUKIMAN

7.1 JALAN PAVING BLOCK

7.1.1 Pemasangan Paving Block

7.1.1.1 Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm fc'20 Mpa dan Pengunci Us 246.600.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.200	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.100	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.010	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				64,470.69
B	BAHAN				
1	Paving Block Tebal 6 cm fc 20 Mpa	m2	1.050	119,936.00	125,932.80
2	Pasir Filler	m3	0.003	224,000.00	672.00
3	Pasir Beton (m3)	m3	0.060	390,300.00	23,418.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				150,022.80
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				214,493.49
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	32,174.02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**246,667.51**

7.1.1.2 Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm fc'25 Mpa dan Pengunci Us 278.700.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.200	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.100	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.010	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				64,470.69
B	BAHAN				
1	Paving Block Tebal 6 cm fc 25 Mpa	m2	1.050	146,531.00	153,857.55
2	Pasir Filler	m3	0.003	224,000.00	672.00
3	Pasir Beton (m3)	m3	0.060	390,300.00	23,418.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				177,947.55
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				242,418.24
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	36,362.74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**278,780.98**

7.1.1.3 Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm fc'20 Mpa dan Pengunci Us 210.300.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang batu	OH	0.050	219,818.00	10,990.90
3	Kepala tukang	OH	0.005	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				32,386.47
B	BAHAN				
1	Paving Block Tebal 6 cm fc 20 Mpa	m2	1.050	119,936.00	125,932.80
2	Pasir Filler	m3	0.003	224,000.00	672.00
3	Pasir Beton (m3)	m3	0.060	390,300.00	23,418.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				150,022.80
C	PERALATAN				
1	Stamper Kodok 150 kg	hari	0.01175	40,500.00	475.88
	JUMLAH HARGA ALAT				476
D	Jumlah (A+B+C)				182,885.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	27,432.77
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**210,317.92**

7.1.1.4 Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm fc'25 Mpa dan Pengunci Us 242.400.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang batu	OH	0.050	219,818.00	10,990.90
3	Kepala tukang	OH	0.005	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				32,386.47
B	BAHAN				
1	Paving Block Tebal 6 cm fc 25 Mpa	m2	1.050	146,531.00	153,857.55
2	Pasir Filler	m3	0.003	224,000.00	672.00
3	Pasir Beton (m3)	m3	0.060	390,300.00	23,418.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				177,947.55
C	PERALATAN				
1	Stamper Kodok 150 kg	hari	0.01175	40,500.00	475.88
	JUMLAH HARGA ALAT				476
D	Jumlah (A+B+C)				210,809.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	31,621.48
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**242,431.38**

7.1.1.5 Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm fc'20 Mpa dan Pengunci To 269.600.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.200	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.100	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.010	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				64,470.69
B	BAHAN				
1	Paving Block Tebal 8 cm fc 20 Mpa	m2	1.050	125,378.00	131,646.90
2	Pasir Filler	m3	0.004	224,000.00	896.00
3	Pasir Beton (m3)	m3	0.096	390,300.00	37,468.80
	JUMLAH HARGA BAHAN				170,011.70
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				234,482.39
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	35,172.36
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**269,654.75**

7.1.1.6 Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm fc'25 Mpa dan Pengunci To 303.300.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.200	195,088.00	39,017.60
2	Tukang batu	OH	0.100	219,818.00	21,981.80
3	Kepala tukang	OH	0.010	256,454.00	2,564.54
4	Mandor	OH	0.003	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				64,470.69
B	BAHAN				
1	Paving Block Tebal 8 cm fc 25 Mpa	m2	1.050	153,309.00	160,974.45
2	Pasir Filler	m3	0.004	224,000.00	896.00
3	Pasir Beton (m3)	m3	0.096	390,300.00	37,468.80
	JUMLAH HARGA BAHAN				199,339.25
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				263,809.94
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	39,571.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**303,381.43**

7.1.1.7 Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm fc'20 Mpa dan Pengunci To 242.600.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang batu	OH	0.050	219,818.00	10,990.90
3	Kepala tukang	OH	0.005	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				32,386.47
B	BAHAN				
1	Paving Block Tebal 8 cm fc 20 Mpa	m2	1.050	125,378.00	131,646.90
2	Pasir Filler	m3	0.040	224,000.00	8,960.00
3	Pasir Beton (m3)	m3	0.096	390,300.00	37,468.80
	JUMLAH HARGA BAHAN				178,075.70
C	PERALATAN				
1	Stamper Kodok 150 kg	hari	0.01286	40,500.00	520.83
	JUMLAH HARGA ALAT				521
D	Jumlah (A+B+C)				210,983.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	31,647.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**242,630.45**

7.1.1.8 Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural Tebal 8 cm fc'25 Mpa dan Pengunci To 267.000.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.100	195,088.00	19,508.80
2	Tukang batu	OH	0.050	219,818.00	10,990.90
3	Kepala tukang	OH	0.005	256,454.00	1,282.27
4	Mandor	OH	0.002	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				32,386.47
B	BAHAN				
1	Paving Block Tebal 8 cm fc 25 Mpa	m2	1.050	153,309.00	160,974.45
2	Pasir Filler	m3	0.004	224,000.00	896.00
3	Pasir Beton (m3)	m3	0.096	390,300.00	37,468.80
	JUMLAH HARGA BAHAN				199,339.25
C	PERALATAN				
1	Stamper Kodok 150 kg	hari	0.01286	40,500.00	520.83
	JUMLAH HARGA ALAT				521
D	Jumlah (A+B+C)				232,246.55
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	34,836.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**267,083.53**

7.1.2 Pemasangan Kanstin

7.1.2.1 Pemasangan 1 m' Kanstin, Tebal 10x20x40 cm dengan kupingan untuk jalan Lingkungan (Ja 110.800.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0333	195,088.00	6,496.43
2	Tukang batu	OH	0.0167	219,818.00	3,670.96
4	Mandor	OH	0.0017	302,250.00	513.83
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				10,681.22
B	BAHAN				
1	Kanstin uk. 10x20x40	buah	2.5000	32,400.00	81,000.00
2	Semen Portland (PC)	Kg	1.2854	1,800.00	2,313.72
3	Pasir Beton	kg	7.2244	330.00	2,384.05
	JUMLAH HARGA BAHAN				85,697.77
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				96,378.99
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,456.85
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**110,835.84**

7.1.2.3 Pemasangan 1 m' Kanstin, Tebal 10x20x40 cm tanpa kupingan untuk jalan Lingkungan (Jala 108.500.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0333	195,088.00	6,496.43
2	Tukang batu	OH	0.0167	219,818.00	3,670.96
4	Mandor	OH	0.0017	302,250.00	513.83
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				10,681.22
B	BAHAN				
1	Kanstin uk. 10x20x40	buah	2.4000	32,400.00	77,760.00
2	Semen Portland (PC)	Kg	1.6282	1,800.00	2,930.76
3	Pasir Beton	kg	9.1509	330.00	3,019.80
	JUMLAH HARGA BAHAN				83,710.56
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				94,391.77
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,158.77
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**108,550.54**

7.2 JALAN BETON

7.2.1 Pembuatan Beton Kurus

7.2.1.1 1 m3 Beton Kurus fc 10 Mpa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Semi Mekanis 2.206.700.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.0500	195,088.00	204,842.40
2	Tukang batu	OH	0.2625	219,818.00	57,702.23
	Kepala Tukang	OH	0.0263	256,454.00	6,744.74
4	Mandor	OH	0.1050	302,250.00	31,736.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				301,025.62
B	BAHAN				
1	Semen Portland (PC)	kg	279.0000	1,800.00	502,200.00
2	Pasir Beton	Kg	873.0000	330.00	288,090.00
3	Agregar Kasar	kg	909.0000	282.12	256,444.94
4	Air	liter	195.0000	650.00	126,750.00
5	Kaso 5/7 kayu kelas II	m3	0.0513	7,533,100.00	386,448.03
6	Paku 2 inch	kg	0.1237	32,900.00	4,069.73
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,564,002.70
C	PERALATAN				
1	Molen beton mixer 350 liter	hari	0.1475	237,100.00	34,972.25
2	Tandon Air kap. 2 m3	hari	0.7554	25,000.00	18,885.00
	JUMLAH HARGA ALAT				53,857.25
D	Jumlah (A+B+C)				1,918,885.57
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	287,832.83
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,206,718.40**

7.2.1.2 1 m3 Beton Kurus fc 10 Mpa untuk Jalan Akses/Penghubung (Jalan Kolektor) Semi Mekanis 2,052,500.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.1000	195,088.00	214,596.80
2	Tukang batu	OH	0.2750	219,818.00	60,449.95
	Kepala Tukang	OH	0.0275	256,454.00	7,052.49
4	Mandor	OH	0.1100	302,250.00	33,247.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				315,346.74
B	BAHAN				
1	Semen Portland (PC)	kg	279.0000	1,800.00	502,200.00
2	Pasir Beton	Kg	873.0000	330.00	288,090.00
3	Agregar Kasar	kg	909.0000	282.12	256,444.94
4	Air	liter	195.0000	650.00	126,750.00
5	Kaso 5/7 kayu kelas II	m3	0.0177	7,533,100.00	133,335.87
6	Multiplek tebal 12 mm	lemba	0.2546	220,600.00	56,164.76
7	Paku 2 inch	kg	0.1355	32,900.00	4,457.95
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,367,443.52
C	PERALATAN				
1	Molen beton mixer 350 liter	hari	0.1475	237,100.00	34,972.25
2	Tandon Air kap. 2 m3	hari	0.7554	25,000.00	18,885.00
3	Concrete vibrator	hari	0.0861	559,200.00	48,147.12
	JUMLAH HARGA ALAT				102,004.37
D	Jumlah (A+B+C)				1,784,794.63
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	267,719.19
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,052,513.82**

7.3 Jalan Aspal

7.3.1 1 Ton Pekerjaan Lapisan Antara (AC-BC) **1.851.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2008	195,088.00	39,173.67
2	Mandor	OH	0.0100	302,250.00	3,022.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				42,196.17
B	BAHAN				
1	Lolos screen 2 ukuran 9.5-19.0	m3	0.2210	601,400.00	132,909.40
2	Lolos screen 2 ukuran 0-5	m3	0.3210	653,200.00	209,677.20
3	Semen Portland (PC)	lemba	9.8700	1,800.00	17,766.00
4	Aspal	kg	62.8300	12,600.00	791,658.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,152,010.60
C	PERALATAN				
1	Wheel Loader	jam	0.0096	115,700.00	1,110.72
2	AMP	jam	0.0201	10,488,800.00	210,824.88
3	Generator set 135 KVA	jam	0.0201	697,600.00	14,021.76
4	Dump truck 1	jam	0.2589	299,000.00	77,411.10
5	Asphalt Finisher	jam	0.1370	770,100.00	105,503.70
6	Tandem roller 6-8 ton	jam	0.0135	237,300.00	3,203.55
7	P. Tyre Roller	jam	0.0058	613,900.00	3,560.62
	JUMLAH HARGA ALAT				415,636.33
D	Jumlah (A+B+C)				1,609,843.10
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	241,476.47
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,851,319.57**

7.3.2 1 Ton Pekerjaan Lapisan Aus (AC-WC) **1.830.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2008	195,088.00	39,173.67
2	Mandor	OH	0.0100	302,250.00	3,022.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				42,196.17
B	BAHAN				
1	Lolos screen 2 ukuran 9.5-19.0	m3	0.3890	601,400.00	233,944.60
2	Lolos screen 2 ukuran 0-5	m3	0.2730	653,200.00	178,323.60
3	Semen Portland (PC)	lemba	9.4500	1,800.00	17,010.00
4	Aspal	kg	57.6800	12,600.00	726,768.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,156,046.20
C	PERALATAN				
1	Wheel Loader	jam	0.0096	115,700.00	1,110.72
2	AMP	jam	0.0201	10,488,800.00	210,824.88
3	Generator set 135 KVA	jam	0.0201	697,600.00	14,021.76
4	Dump truck 1	jam	0.2589	299,000.00	77,411.10
5	Asphalt Finisher	jam	0.1100	770,100.00	84,711.00
6	Tandem roller 6-8 ton	jam	0.0108	237,300.00	2,562.84
7	P. Tyre Roller	jam	0.0046	613,900.00	2,823.94
	JUMLAH HARGA ALAT				393,466.24
D	Jumlah (A+B+C)				1,591,708.61
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	238,756.29
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,830,464.90**

8 DRAINASE

8.1 Drainase U-Ditch

8.1.1 Saluran U-Ditch dengan Lantai Kerja 10 Mpa

8.1.1.1 1 m' Saluran U-Ditch 30x30x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **695.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.0976	195,088.00	19,040.59
2	Tukang Batu	OJ	0.0976	219,818.00	21,454.24
3	Mandor	OJ	0.0049	302,250.00	1,481.03
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				41,975.85
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0250	883,100.00	22,077.50
2	Pasir Urug	m3	0.0500	324,500.00	16,225.00
3	U-Ditch 30x30x120 cm	buah	0.8333	360,300.00	300,237.99
	JUMLAH HARGA BAHAN				338,540.49
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.0976	2,299,000.00	224,382.40
	JUMLAH HARGA ALAT				224,382.40
D	Jumlah (A+B+C)				604,898.74
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	90,734.81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**695,633.55**

8.1.1.2 1 m Saluran U-Ditch 30x40x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **773.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.1131	195,088.00	22,064.45
2	Tukang Batu	OJ	0.1131	219,818.00	24,861.42
3	Mandor	OJ	0.0057	302,250.00	1,722.83
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				48,648.69
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0250	883,100.00	22,077.50
2	Pasir Urug	m3	0.0500	324,500.00	16,225.00
3	U-Ditch 30x40x120 cm	buah	0.8333	390,300.00	325,236.99
	JUMLAH HARGA BAHAN				363,539.49
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.1131	2,299,000.00	260,016.90
	JUMLAH HARGA ALAT				260,016.90
D	Jumlah (A+B+C)				672,205.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	100,830.76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**773,035.85**

8.1.1.3 1 m Saluran U-Ditch 40x40x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **1.084.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.1251	195,088.00	24,405.51
2	Tukang Batu	OJ	0.1251	219,818.00	27,499.23
3	Mandor	OJ	0.0063	302,250.00	1,904.18
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				53,808.92
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0325	883,100.00	28,700.75
2	Pasir Urug	m3	0.0650	324,500.00	21,092.50
3	U-Ditch 40x40x120 cm	buah	0.8333	662,400.00	551,977.92
	JUMLAH HARGA BAHAN				601,771.17
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.1251	2,299,000.00	287,604.90
	JUMLAH HARGA ALAT				287,604.90
D	Jumlah (A+B+C)				943,184.99
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	141,477.75
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,084,662.73**

8.1.1.4 1 m Saluran U-Ditch 50x50x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **1.237.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.1359	195,088.00	26,512.46
2	Tukang Batu	OJ	0.1359	219,818.00	29,873.27
3	Mandor	OJ	0.0068	302,250.00	2,055.30
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				58,441.03
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0325	883,100.00	28,700.75
2	Pasir Urug	m3	0.0650	324,500.00	21,092.50
3	U-Ditch 40x50x120 cm	buah	0.8333	786,600.00	655,473.78
	JUMLAH HARGA BAHAN				705,267.03
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.1359	2,299,000.00	312,434.10
	JUMLAH HARGA ALAT				312,434.10
D	Jumlah (A+B+C)				1,076,142.16
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	161,421.32
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,237,563.48**

8.1.1.5 1 m Saluran U-Ditch 40x60x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **1.348.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.1424	195,088.00	27,780.53
2	Tukang Batu	OJ	0.1424	219,818.00	31,302.08
3	Mandor	OJ	0.0071	302,250.00	2,145.98
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				61,228.59
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0325	883,100.00	28,700.75
2	Pasir Urug	m3	0.0650	324,500.00	21,092.50
3	U-Ditch 40x60x120 cm	buah	0.8333	881,100.00	734,220.63
	JUMLAH HARGA BAHAN				784,013.88
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.1424	2,299,000.00	327,377.60
	JUMLAH HARGA ALAT				327,377.60
D	Jumlah (A+B+C)				1,172,620.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	175,893.01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,348,513.08**

8.1.1.6 1 m Saluran U-Ditch 50x50x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **1.494.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.1481	195,088.00	28,892.53
2	Tukang Batu	OJ	0.1481	219,818.00	32,555.05
3	Mandor	OJ	0.0074	302,250.00	2,236.65
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				63,684.23
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0395	883,100.00	34,882.45
2	Pasir Urug	m3	0.0790	324,500.00	25,635.50
3	U-Ditch 50x50x120 cm	buah	0.8333	1,002,300.00	835,216.59
	JUMLAH HARGA BAHAN				895,734.54
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.1481	2,299,000.00	340,481.90
	JUMLAH HARGA ALAT				340,481.90
D	Jumlah (A+B+C)				1,299,900.67
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	194,985.10
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,494,885.77**

8.1.1.7 1 m Saluran U-Ditch 50x60x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **1.710.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.1986	195,088.00	38,744.48
2	Tukang Batu	OJ	0.1986	219,818.00	43,655.85
3	Mandor	OJ	0.0090	302,250.00	2,720.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				85,120.58
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0395	883,100.00	34,882.45
2	Pasir Urug	m3	0.0790	324,500.00	25,635.50
3	U-Ditch 50x60x120 cm	buah	0.8333	1,061,800.00	884,797.94
	JUMLAH HARGA BAHAN				945,315.89
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.1986	2,299,000.00	456,581.40
	JUMLAH HARGA ALAT				456,581.40
D	Jumlah (A+B+C)				1,487,017.87
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	223,052.68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,710,070.55**

8.1.1.8 1 m Saluran U-Ditch 50x70x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **1.827.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.2035	195,088.00	39,700.41
2	Tukang Batu	OJ	0.2035	219,818.00	44,732.96
3	Mandor	OJ	0.0102	302,250.00	3,082.95
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				87,516.32
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0395	883,100.00	34,882.45
2	Pasir Urug	m3	0.0790	324,500.00	25,635.50
3	U-Ditch 50x70x120 cm	buah	0.8333	1,167,600.00	972,961.08
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,033,479.03
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2035	2,299,000.00	467,846.50
	JUMLAH HARGA ALAT				467,846.50
D	Jumlah (A+B+C)				1,588,841.85
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	238,326.28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,827,168.13**

8.1.1.9 1 m Saluran U-Ditch 60x60x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **1.963.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.2158	195,088.00	42,099.99
2	Tukang Batu	OJ	0.2158	219,818.00	47,436.72
3	Mandor	OJ	0.0108	302,250.00	3,264.30
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				92,801.01
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0445	883,100.00	39,297.95
2	Pasir Urug	m3	0.0890	324,500.00	28,880.50
3	U-Ditch 60x60x120 cm	buah	0.8333	1,260,000.00	1,049,958.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,118,136.45
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2158	2,299,000.00	496,124.20
	JUMLAH HARGA ALAT				496,124.20
D	Jumlah (A+B+C)				1,707,061.66
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	256,059.25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,963,120.91**

8.1.1.10 1 m Saluran U-Ditch 60x70x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **2.010.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.2160	195,088.00	42,139.01
2	Tukang Batu	OJ	0.2160	219,818.00	47,480.69
3	Mandor	OJ	0.0108	302,250.00	3,264.30
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				92,884.00
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0445	883,100.00	39,297.95
2	Pasir Urug	m3	0.0890	324,500.00	28,880.50
3	U-Ditch 60x70x120 cm	buah	0.8333	1,308,300.00	1,090,206.39
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,158,384.84
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.216	2,299,000.00	496,584.00
	JUMLAH HARGA ALAT				496,584.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,747,852.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	262,177.93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,010,030.76**

8.1.1.11 1 m Saluran U-Ditch 60x80x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **2.130.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.2184	195,088.00	42,607.22
2	Tukang Batu	OJ	0.2184	219,818.00	48,008.25
3	Mandor	OJ	0.0109	302,250.00	3,294.53
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				93,910.00
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0445	883,100.00	39,297.95
2	Pasir Urug	m3	0.0890	324,500.00	28,880.50
3	U-Ditch 60x80x120 cm	buah	0.8333	1,426,300.00	1,188,535.79
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,256,714.24
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2184	2,299,000.00	502,101.60
	JUMLAH HARGA ALAT				502,101.60
D	Jumlah (A+B+C)				1,852,725.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	277,908.88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,130,634.71**

8.1.1.12 1 m Saluran U-Ditch 80x60x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **2.342.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.2202	195,088.00	42,958.38
2	Tukang Batu	OJ	0.2202	219,818.00	48,403.92
3	Mandor	OJ	0.0110	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				94,687.05
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0550	883,100.00	48,570.50
2	Pasir Urug	m3	0.1100	324,500.00	35,695.00
3	U-Ditch 80x60x120 cm	buah	0.8333	1,622,000.00	1,351,612.60
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,435,878.10
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2202	2,299,000.00	506,239.80
	JUMLAH HARGA ALAT				506,239.80
D	Jumlah (A+B+C)				2,036,804.95
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	305,520.74
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,342,325.69**

8.1.1.13 1 m Saluran U-Ditch 80x80x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **2,586,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.9045	195,088.00	176,457.10
2	Tukang Batu	OJ	0.2261	219,818.00	49,700.85
3	Mandor	OJ	0.0452	302,250.00	13,661.70
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					239,819.65
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0545	883,100.00	48,128.95
2	Pasir Urug	m3	0.1090	324,500.00	35,370.50
3	U-Ditch 80x80x120 cm	buah	0.8333	1,687,200.00	1,405,943.76
JUMLAH HARGA BAHAN					1,489,443.21
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2261	2,299,000.00	519,803.90
JUMLAH HARGA ALAT					519,803.90
D	Jumlah (A+B+C)				2,249,066.76
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	337,360.01
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,586,426.77**

8.1.1.14 1 m Saluran U-Ditch 80x100x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **2,888,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.9525	195,088.00	185,821.32
2	Tukang Batu	OJ	0.2381	219,818.00	52,338.67
3	Mandor	OJ	0.0476	302,250.00	14,387.10
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					252,547.09
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0545	883,100.00	48,128.95
2	Pasir Urug	m3	0.1090	324,500.00	35,370.50
3	U-Ditch 80x100x120 cm	buah	0.8333	1,954,100.00	1,628,351.53
JUMLAH HARGA BAHAN					1,711,850.98
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2381	2,299,000.00	547,391.90
JUMLAH HARGA ALAT					547,391.90
D	Jumlah (A+B+C)				2,511,789.97
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	376,768.49
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,888,558.46**

8.1.1.15 1 m Saluran U-Ditch 100x100x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **3,337,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.9651	195,088.00	188,279.43
2	Tukang Batu	OJ	0.2413	219,818.00	53,042.08
3	Mandor	OJ	0.0483	302,250.00	14,598.68
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					255,920.19
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0665	883,100.00	58,726.15
2	Pasir Urug	m3	0.1330	324,500.00	43,158.50
3	U-Ditch 100x100x120 cm	buah	0.8333	2,387,500.00	1,989,503.75
JUMLAH HARGA BAHAN					2,091,388.40
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2413	2,299,000.00	554,748.70
JUMLAH HARGA ALAT					554,748.70
D	Jumlah (A+B+C)				2,902,057.29
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	435,308.59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,337,365.88**

8.1.1.16 1 m Saluran U-Ditch 100x120x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **3,691,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.9841	195,088.00	191,986.10
2	Tukang Batu	OJ	0.2460	219,818.00	54,075.23
3	Mandor	OJ	0.0492	302,250.00	14,870.70
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					260,932.03
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0665	883,100.00	58,726.15
2	Pasir Urug	m3	0.1330	324,500.00	43,158.50
3	U-Ditch 100x120x120 cm	buah	0.8333	2,737,600.00	2,281,242.08
JUMLAH HARGA BAHAN					2,383,126.73
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.246	2,299,000.00	565,554.00
JUMLAH HARGA ALAT					565,554.00
D	Jumlah (A+B+C)				3,209,612.76
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	481,441.91
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,691,054.67**

8.1.1.17 1 m Saluran U-Ditch 120x120x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **4.723.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.1034	195,088.00	215,260.10
2	Tukang Batu	OJ	0.2758	219,818.00	60,625.80
3	Mandor	OJ	0.0552	302,250.00	16,684.20
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					292,570.10
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0770	883,100.00	67,998.70
2	Pasir Urug	m3	0.1540	324,500.00	49,973.00
3	U-Ditch 120x120x120 cm	buah	0.8333	3,675,100.00	3,062,460.83
JUMLAH HARGA BAHAN					3,180,432.53
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2758	2,299,000.00	634,064.20
JUMLAH HARGA ALAT					634,064.20
D	Jumlah (A+B+C)				4,107,066.83
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	616,060.03
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,723,126.86**

8.1.1.18 1 m Saluran U-Ditch 120x140x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **5.115.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.1259	195,088.00	219,649.58
2	Tukang Batu	OJ	0.2815	219,818.00	61,878.77
3	Mandor	OJ	0.0563	302,250.00	17,016.68
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					298,545.02
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0770	883,100.00	67,998.70
2	Pasir Urug	m3	0.1540	324,500.00	49,973.00
3	U-Ditch 120x140x120 cm	buah	0.8333	4,061,200.00	3,384,197.96
JUMLAH HARGA BAHAN					3,502,169.66
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2815	2,299,000.00	647,168.50
JUMLAH HARGA ALAT					647,168.50
D	Jumlah (A+B+C)				4,447,883.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	667,182.48
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,115,065.66**

8.1.1.19 1 m Saluran U-Ditch 140x140x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **6.876.200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.2795	195,088.00	249,615.10
2	Tukang Batu	OJ	0.3199	219,818.00	70,319.78
3	Mandor	OJ	0.0640	302,250.00	19,344.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					339,278.87
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0885	883,100.00	78,154.35
2	Pasir Urug	m3	0.1779	324,500.00	57,728.55
3	U-Ditch 140x140x120 cm	buah	0.8333	5,722,700.00	4,768,725.91
JUMLAH HARGA BAHAN					4,904,608.81
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.3199	2,299,000.00	735,450.10
JUMLAH HARGA ALAT					735,450.10
D	Jumlah (A+B+C)				5,979,337.78
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	896,900.67
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**6,876,238.45**

8.1.1.20 1 m Saluran U-Ditch 150x100x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **7.563.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.1408	195,088.00	222,556.39
2	Tukang Batu	OJ	0.2852	219,818.00	62,692.09
3	Mandor	OJ	0.0570	302,250.00	17,228.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					302,476.73
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0960	883,100.00	84,777.60
2	Pasir Urug	m3	0.1920	324,500.00	62,304.00
3	U-Ditch 150x100x120 cm	buah	0.8333	6,566,500.00	5,471,864.45
JUMLAH HARGA BAHAN					5,618,946.05
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2852	2,299,000.00	655,674.80
JUMLAH HARGA ALAT					655,674.80
D	Jumlah (A+B+C)				6,577,097.58
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	986,564.64
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**7,563,662.22**

8.1.1.21 1 m Saluran U-Ditch 150x150x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **7,784,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.2919	195,088.00	252,034.19
2	Tukang Batu	OJ	0.3230	219,818.00	71,001.21
3	Mandor	OJ	0.0646	302,250.00	19,525.35
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					342,560.75
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0955	883,100.00	84,336.05
2	Pasir Urug	m3	0.1910	324,500.00	61,979.50
3	U-Ditch 150x150x120 cm	buah	0.8333	6,645,800.00	5,537,945.14
JUMLAH HARGA BAHAN					5,684,260.69
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.323	2,299,000.00	742,577.00
JUMLAH HARGA ALAT					742,577.00
D	Jumlah (A+B+C)				6,769,398.44
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,015,409.77
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**7,784,808.21**

8.1.1.22 1 m Saluran U-Ditch 150x170x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **8,539,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.2956	195,088.00	252,756.01
2	Tukang Batu	OJ	0.3239	219,818.00	71,199.05
3	Mandor	OJ	0.0648	302,250.00	19,585.80
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					343,540.86
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0955	883,100.00	84,336.05
2	Pasir Urug	m3	0.1910	324,500.00	61,979.50
3	U-Ditch 150x170x120 cm	buah	0.8333	7,429,800.00	6,191,252.34
JUMLAH HARGA BAHAN					6,337,567.89
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.3239	2,299,000.00	744,646.10
JUMLAH HARGA ALAT					744,646.10
D	Jumlah (A+B+C)				7,425,754.85
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,113,863.23
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**8,539,618.08**

8.1.1.23 1 m Saluran U-Ditch 160x160x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **9,328,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.3267	195,088.00	258,823.25
2	Tukang Batu	OJ	0.3317	219,818.00	72,913.63
3	Mandor	OJ	0.0663	302,250.00	20,039.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					351,776.06
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0995	883,100.00	87,868.45
2	Pasir Urug	m3	0.1990	324,500.00	64,575.50
3	U-Ditch 160x160x120 cm	buah	0.8333	8,213,800.00	6,844,559.54
JUMLAH HARGA BAHAN					6,997,003.49
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.3317	2,299,000.00	762,578.30
JUMLAH HARGA ALAT					762,578.30
D	Jumlah (A+B+C)				8,111,357.85
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,216,703.68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**9,328,061.52**

8.1.1.24 1 m Saluran U-Ditch 160x180x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **11,978,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.3469	195,088.00	262,764.03
2	Tukang Batu	OJ	0.3367	219,818.00	74,012.72
3	Mandor	OJ	0.0673	302,250.00	20,341.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					357,118.17
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0985	883,100.00	86,985.35
2	Pasir Urug	m3	0.1970	324,500.00	63,926.50
3	U-Ditch 160x180x120 cm	buah	0.8333	10,961,200.00	9,133,967.96
JUMLAH HARGA BAHAN					9,284,879.81
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.3367	2,299,000.00	774,073.30
JUMLAH HARGA ALAT					774,073.30
D	Jumlah (A+B+C)				10,416,071.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,562,410.69
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**11,978,481.98**

8.1.1.25 1 m Saluran U-Ditch 180x180x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **13.979.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.3488	195,088.00	263,134.69
2	Tukang Batu	OJ	0.3372	219,818.00	74,122.63
3	Mandor	OJ	0.0674	302,250.00	20,371.65
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				357,628.97
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.1125	883,100.00	99,348.75
2	Pasir Urug	m3	0.2250	324,500.00	73,012.50
3	U-Ditch 180x180x120 cm	buah	0.8333	13,021,700.00	10,850,982.61
	JUMLAH HARGA BAHAN				11,023,343.86
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.3372	2,299,000.00	775,222.80
	JUMLAH HARGA ALAT				775,222.80
D	Jumlah (A+B+C)				12,156,195.63
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,823,429.35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**13,979,624.98**

8.1.1.26 1 m Saluran U-Ditch 180x200x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **14.324.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.3649	195,088.00	266,275.61
2	Tukang Batu	OJ	0.3412	219,818.00	75,001.90
3	Mandor	OJ	0.0682	302,250.00	20,613.45
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				361,890.96
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.1125	883,100.00	99,348.75
2	Pasir Urug	m3	0.2250	324,500.00	73,012.50
3	U-Ditch 180x200x120 cm	buah	0.8333	13,365,100.00	11,137,137.83
	JUMLAH HARGA BAHAN				11,309,499.08
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.3412	2,299,000.00	784,418.80
	JUMLAH HARGA ALAT				784,418.80
D	Jumlah (A+B+C)				12,455,808.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,868,371.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**14,324,180.17**

8.1.1.27 1 m Saluran U-Ditch 200x200x120 cm dengan lantai kerja fc 10 Mpa **14.772.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.3788	195,088.00	268,987.33
2	Tukang Batu	OJ	0.3447	219,818.00	75,771.26
3	Mandor	OJ	0.0689	302,250.00	20,825.03
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				365,583.62
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.1725	883,100.00	152,334.75
2	Pasir Urug	m3	0.3450	324,500.00	111,952.50
3	U-Ditch 200x200x120 cm	buah	0.8333	13,708,500.00	11,423,293.05
	JUMLAH HARGA BAHAN				11,687,580.30
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.3447	2,299,000.00	792,465.30
	JUMLAH HARGA ALAT				792,465.30
D	Jumlah (A+B+C)				12,845,629.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,926,844.38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**14,772,473.61**

8.1.2 Saluran U-Ditch dengan Lantai Kerja 7,5 Mpa

8.1.2.1 1 m Saluran U-Ditch 30x30x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa **694.700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.0976	195,088.00	19,040.59
2	Tukang Batu	OJ	0.0976	219,818.00	21,454.24
3	Mandor	OJ	0.0049	302,250.00	1,481.03
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				41,975.85
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7,5 Mpa	m3	0.0250	853,100.00	21,327.50
2	Pasir Urug	m3	0.0500	324,500.00	16,225.00
3	U-Ditch 30x30x120 cm	buah	0.8333	360,300.00	300,237.99
	JUMLAH HARGA BAHAN				337,790.49
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.0976	2,299,000.00	224,382.40
	JUMLAH HARGA ALAT				224,382.40
D	Jumlah (A+B+C)				604,148.74
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	90,622.31
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**694,771.05**

8.1.2.2 1 m Saluran U-Ditch 30x40x120 cm dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **772.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.1131	195,088.00	22,064.45
2	Tukang Batu	OJ	0.1131	219,818.00	24,861.42
3	Mandor	OJ	0.0057	302,250.00	1,722.83
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					48,648.69
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0250	853,100.00	21,327.50
2	Pasir Urug	m3	0.0500	324,500.00	16,225.00
3	U-Ditch 30x40x120 cm	buah	0.8333	390,300.00	325,236.99
JUMLAH HARGA BAHAN					362,789.49
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.1131	2,299,000.00	260,016.90
JUMLAH HARGA ALAT					260,016.90
D	Jumlah (A+B+C)				671,455.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	100,718.26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**772,173.35**

8.1.2.3 1 m Saluran U-Ditch 40x40x120 cm dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **1.083.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.1251	195,088.00	24,405.51
2	Tukang Batu	OJ	0.1251	219,818.00	27,499.23
3	Mandor	OJ	0.0063	302,250.00	1,904.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					53,808.92
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0325	853,100.00	27,725.75
2	Pasir Urug	m3	0.0650	324,500.00	21,092.50
3	U-Ditch 40x40x120 cm	buah	0.8333	662,400.00	551,977.92
JUMLAH HARGA BAHAN					600,796.17
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.1251	2,299,000.00	287,604.90
JUMLAH HARGA ALAT					287,604.90
D	Jumlah (A+B+C)				942,209.99
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	141,331.50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,083,541.48**

8.1.2.4 1 m Saluran U-Ditch 40x50x120 cm dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **1.236.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.1359	195,088.00	26,512.46
2	Tukang Batu	OJ	0.1359	219,818.00	29,873.27
3	Mandor	OJ	0.0068	302,250.00	2,055.30
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					58,441.03
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0325	853,100.00	27,725.75
2	Pasir Urug	m3	0.0650	324,500.00	21,092.50
3	U-Ditch 40x50x120 cm	buah	0.8333	786,600.00	655,473.78
JUMLAH HARGA BAHAN					704,292.03
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.1359	2,299,000.00	312,434.10
JUMLAH HARGA ALAT					312,434.10
D	Jumlah (A+B+C)				1,075,167.16
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	161,275.07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,236,442.23**

8.1.2.5 1 m Saluran U-Ditch 40x60x120 cm dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **1.347.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.1424	195,088.00	27,780.53
2	Tukang Batu	OJ	0.1424	219,818.00	31,302.08
3	Mandor	OJ	0.0071	302,250.00	2,145.98
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					61,228.59
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0325	853,100.00	27,725.75
2	Pasir Urug	m3	0.0650	324,500.00	21,092.50
3	U-Ditch 40x60x120 cm	buah	0.8333	881,100.00	734,220.63
JUMLAH HARGA BAHAN					783,038.88
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.1424	2,299,000.00	327,377.60
JUMLAH HARGA ALAT					327,377.60
D	Jumlah (A+B+C)				1,171,645.07
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	175,746.76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,347,391.83**

8.1.2.6 1 m Saluran U-Ditch 50x50x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa **1.493.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.1481	195,088.00	28,892.53
2	Tukang Batu	OJ	0.1481	219,818.00	32,555.05
3	Mandor	OJ	0.0074	302,250.00	2,236.65
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					63,684.23
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7,5 Mpa	m3	0.0395	853,100.00	33,697.45
2	Pasir Urug	m3	0.0790	324,500.00	25,635.50
3	U-Ditch 50x50x120 cm	buah	0.8333	1,002,300.00	835,216.59
JUMLAH HARGA BAHAN					894,549.54
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.1481	2,299,000.00	340,481.90
JUMLAH HARGA ALAT					340,481.90
D	Jumlah (A+B+C)				1,298,715.67
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	194,807.35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,493,523.02**

8.1.2.7 1 m Saluran U-Ditch 50x60x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa **1.709.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.1986	195,088.00	38,744.48
2	Tukang Batu	OJ	0.1986	219,818.00	43,655.85
3	Mandor	OJ	0.0099	302,250.00	2,992.28
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					85,392.61
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7,5 Mpa	m3	0.0395	853,100.00	33,697.45
2	Pasir Urug	m3	0.0790	324,500.00	25,635.50
3	U-Ditch 50x60x120 cm	buah	0.8333	1,061,800.00	884,797.94
JUMLAH HARGA BAHAN					944,130.89
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.1986	2,299,000.00	456,581.40
JUMLAH HARGA ALAT					456,581.40
D	Jumlah (A+B+C)				1,486,104.90
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	222,915.73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,709,020.63**

8.1.2.8 1 m Saluran U-Ditch 50x70x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa **1.825.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.2035	195,088.00	39,700.41
2	Tukang Batu	OJ	0.2035	219,818.00	44,732.96
3	Mandor	OJ	0.0102	302,250.00	3,082.95
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					87,516.32
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7,5 Mpa	m3	0.0395	853,100.00	33,697.45
2	Pasir Urug	m3	0.0790	324,500.00	25,635.50
3	U-Ditch 50x70x120 cm	buah	0.8333	1,167,600.00	972,961.08
JUMLAH HARGA BAHAN					1,032,294.03
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2035	2,299,000.00	467,846.50
JUMLAH HARGA ALAT					467,846.50
D	Jumlah (A+B+C)				1,587,656.85
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	238,148.53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,825,805.38**

8.1.2.9 1 m Saluran U-Ditch 60x60x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa **1.961.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.2158	195,088.00	42,099.99
2	Tukang Batu	OJ	0.2158	219,818.00	47,436.72
3	Mandor	OJ	0.0108	302,250.00	3,264.30
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					92,801.01
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7,5 Mpa	m3	0.0445	853,100.00	37,962.95
2	Pasir Urug	m3	0.0890	324,500.00	28,880.50
3	U-Ditch 60x60x120 cm	buah	0.8333	1,260,000.00	1,049,958.00
JUMLAH HARGA BAHAN					1,116,801.45
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2158	2,299,000.00	496,124.20
JUMLAH HARGA ALAT					496,124.20
D	Jumlah (A+B+C)				1,705,726.66
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	255,859.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,961,585.66**

8.1.2.10 1 m Saluran U-Ditch 60x70x120 cm dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **2.008.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.2160	195,088.00	42,139.01
2	Tukang Batu	OJ	0.2160	219,818.00	47,480.69
3	Mandor	OJ	0.0108	302,250.00	3,264.30
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					92,884.00
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0445	853,100.00	37,962.95
2	Pasir Urug	m3	0.0890	324,500.00	28,880.50
3	U-Ditch 60x70x120 cm	buah	0.8333	1,308,300.00	1,090,206.39
JUMLAH HARGA BAHAN					1,157,049.84
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.216	2,299,000.00	496,584.00
JUMLAH HARGA ALAT					496,584.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,746,517.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	261,977.68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,008,495.51**

8.1.2.11 1 m Saluran U-Ditch 60x80x120 cm dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **2.129.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.2184	195,088.00	42,607.22
2	Tukang Batu	OJ	0.2184	219,818.00	48,008.25
3	Mandor	OJ	0.0109	302,250.00	3,294.53
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					93,910.00
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0445	853,100.00	37,962.95
2	Pasir Urug	m3	0.0890	324,500.00	28,880.50
3	U-Ditch 60x80x120 cm	buah	0.8333	1,426,300.00	1,188,535.79
JUMLAH HARGA BAHAN					1,255,379.24
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2184	2,299,000.00	502,101.60
JUMLAH HARGA ALAT					502,101.60
D	Jumlah (A+B+C)				1,851,390.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	277,708.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,129,099.46**

8.1.2.12 1 m Saluran U-Ditch 80x60x120 cm dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **2.340.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.2202	195,088.00	42,958.38
2	Tukang Batu	OJ	0.2202	219,818.00	48,403.92
3	Mandor	OJ	0.0110	302,250.00	3,324.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					94,687.05
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0550	853,100.00	46,920.50
2	Pasir Urug	m3	0.1100	324,500.00	35,695.00
3	U-Ditch 80x60x120 cm	buah	0.8333	1,622,000.00	1,351,612.60
JUMLAH HARGA BAHAN					1,434,228.10
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2202	2,299,000.00	506,239.80
JUMLAH HARGA ALAT					506,239.80
D	Jumlah (A+B+C)				2,035,154.95
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	305,273.24
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,340,428.19**

8.1.2.13 1 m Saluran U-Ditch 80x80x120 cm dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **2.584.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.9045	195,088.00	176,457.10
2	Tukang Batu	OJ	0.2261	219,818.00	49,700.85
3	Mandor	OJ	0.0452	302,250.00	13,661.70
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					239,819.65
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0545	853,100.00	46,493.95
2	Pasir Urug	m3	0.1090	324,500.00	35,370.50
3	U-Ditch 80x80x120 cm	buah	0.8333	1,687,200.00	1,405,943.76
JUMLAH HARGA BAHAN					1,487,808.21
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2261	2,299,000.00	519,803.90
JUMLAH HARGA ALAT					519,803.90
D	Jumlah (A+B+C)				2,247,431.76
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	337,114.76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,584,546.52**

8.1.2.14 1 m Saluran U-Ditch 80x100x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa **2.886.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.9525	195,088.00	185,821.32
2	Tukang Batu	OJ	0.2381	219,818.00	52,338.67
3	Mandor	OJ	0.0476	302,250.00	14,387.10
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				252,547.09
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7,5 Mpa	m3	0.0545	853,100.00	46,493.95
2	Pasir Urug	m3	0.1090	324,500.00	35,370.50
3	U-Ditch 80x100x120 cm	buah	0.8333	1,954,100.00	1,628,351.53
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,710,215.98
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2381	2,299,000.00	547,391.90
	JUMLAH HARGA ALAT				547,391.90
D	Jumlah (A+B+C)				2,510,154.97
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	376,523.24
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,886,678.21**

8.1.2.15 1 m Saluran U-Ditch 100x100x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa **3.335.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.9651	195,088.00	188,279.43
2	Tukang Batu	OJ	0.2413	219,818.00	53,042.08
3	Mandor	OJ	0.0483	302,250.00	14,598.68
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				255,920.19
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7,5 Mpa	m3	0.0665	853,100.00	56,731.15
2	Pasir Urug	m3	0.1330	324,500.00	43,158.50
3	U-Ditch 100x100x120 cm	buah	0.8333	2,387,500.00	1,989,503.75
	JUMLAH HARGA BAHAN				2,089,393.40
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2413	2,299,000.00	554,748.70
	JUMLAH HARGA ALAT				554,748.70
D	Jumlah (A+B+C)				2,900,062.29
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	435,009.34
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,335,071.63**

8.1.2.16 1 m Saluran U-Ditch 100x120x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa **3.688.700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.9841	195,088.00	191,986.10
2	Tukang Batu	OJ	0.2460	219,818.00	54,075.23
3	Mandor	OJ	0.0492	302,250.00	14,870.70
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				260,932.03
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7,5 Mpa	m3	0.0665	853,100.00	56,731.15
2	Pasir Urug	m3	0.1330	324,500.00	43,158.50
3	U-Ditch 100x120x120 cm	buah	0.8333	2,737,600.00	2,281,242.08
	JUMLAH HARGA BAHAN				2,381,131.73
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.246	2,299,000.00	565,554.00
	JUMLAH HARGA ALAT				565,554.00
D	Jumlah (A+B+C)				3,207,617.76
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	481,142.66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,688,760.42**

8.1.2.17 1 m Saluran U-Ditch 120x120x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa **4.720.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.1034	195,088.00	215,260.10
2	Tukang Batu	OJ	0.2758	219,818.00	60,625.80
3	Mandor	OJ	0.0552	302,250.00	16,684.20
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				292,570.10
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7,5 Mpa	m3	0.0770	853,100.00	65,688.70
2	Pasir Urug	m3	0.1540	324,500.00	49,973.00
3	U-Ditch 120x120x120 cm	buah	0.8333	3,675,100.00	3,062,460.83
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,178,122.53
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2758	2,299,000.00	634,064.20
	JUMLAH HARGA ALAT				634,064.20
D	Jumlah (A+B+C)				4,104,756.83
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	615,713.53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,720,470.36**

8.1.2.18 1 m Saluran U-Ditch 120x140x120 cm dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **5,112,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.1259	195,088.00	219,649.58
2	Tukang Batu	OJ	0.2815	219,818.00	61,878.77
3	Mandor	OJ	0.0563	302,250.00	17,016.68
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					298,545.02
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0770	853,100.00	65,688.70
2	Pasir Urug	m3	0.1540	324,500.00	49,973.00
3	U-Ditch 120x140x120 cm	buah	0.8333	4,061,200.00	3,384,197.96
JUMLAH HARGA BAHAN					3,499,859.66
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2815	2,299,000.00	647,168.50
JUMLAH HARGA ALAT					647,168.50
D	Jumlah (A+B+C)				4,445,573.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	666,835.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,112,409.16**

8.1.2.19 1 m Saluran U-Ditch 140x140x120 cm dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **6,872,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.2795	195,088.00	249,615.10
2	Tukang Batu	OJ	0.3199	219,818.00	70,319.78
3	Mandor	OJ	0.0640	302,250.00	19,344.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					339,278.87
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0885	853,100.00	75,499.35
2	Pasir Urug	m3	0.1770	324,500.00	57,436.50
3	U-Ditch 140x140x120 cm	buah	0.8333	5,722,700.00	4,768,725.91
JUMLAH HARGA BAHAN					4,901,661.76
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.3199	2,299,000.00	735,450.10
JUMLAH HARGA ALAT					735,450.10
D	Jumlah (A+B+C)				5,976,390.73
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	896,458.61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**6,872,849.34**

8.1.2.20 1 m Saluran U-Ditch 150x100x120 cm dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **7,560,300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.1408	195,088.00	222,556.39
2	Tukang Batu	OJ	0.2852	219,818.00	62,692.09
3	Mandor	OJ	0.0570	302,250.00	17,228.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					302,476.73
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0960	853,100.00	81,897.60
2	Pasir Urug	m3	0.1920	324,500.00	62,304.00
3	U-Ditch 150x100x120 cm	buah	0.8333	6,566,500.00	5,471,864.45
JUMLAH HARGA BAHAN					5,616,066.05
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.2852	2,299,000.00	655,674.80
JUMLAH HARGA ALAT					655,674.80
D	Jumlah (A+B+C)				6,574,217.58
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	986,132.64
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**7,560,350.22**

8.1.2.21 1 m Saluran U-Ditch 150x150x120 cm dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **7,781,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.2919	195,088.00	252,034.19
2	Tukang Batu	OJ	0.3230	219,818.00	71,001.21
3	Mandor	OJ	0.0646	302,250.00	19,525.35
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					342,560.75
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0955	853,100.00	81,471.05
2	Pasir Urug	m3	0.1910	324,500.00	61,979.50
3	U-Ditch 150x150x120 cm	buah	0.8333	6,645,800.00	5,537,945.14
JUMLAH HARGA BAHAN					5,681,395.69
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.323	2,299,000.00	742,577.00
JUMLAH HARGA ALAT					742,577.00
D	Jumlah (A+B+C)				6,766,533.44
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,014,980.02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**7,781,513.46**

8.1.2.22 1 m Saluran U-Ditch 150x170x120 cm dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **8.536.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.2956	195,088.00	252,756.01
2	Tukang Batu	OJ	0.3239	219,818.00	71,199.05
3	Mandor	OJ	0.0648	302,250.00	19,585.80
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					343,540.86
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0955	853,100.00	81,471.05
2	Pasir Urug	m3	0.1910	324,500.00	61,979.50
3	U-Ditch 150x170x120 cm	buah	0.8333	7,429,800.00	6,191,252.34
JUMLAH HARGA BAHAN					6,334,702.89
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.3239	2,299,000.00	744,646.10
JUMLAH HARGA ALAT					744,646.10
D	Jumlah (A+B+C)				7,422,889.85
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,113,433.48
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**8,536,323.33**

8.1.2.23 1 m Saluran U-Ditch 160x160x120 cm dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **9.324.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.3267	195,088.00	258,823.25
2	Tukang Batu	OJ	0.3317	219,818.00	72,913.63
3	Mandor	OJ	0.0663	302,250.00	20,039.18
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					351,776.06
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0995	853,100.00	84,883.45
2	Pasir Urug	m3	0.1990	324,500.00	64,575.50
3	U-Ditch 160x160x120 cm	buah	0.8333	8,213,800.00	6,844,559.54
JUMLAH HARGA BAHAN					6,994,018.49
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.3317	2,299,000.00	762,578.30
JUMLAH HARGA ALAT					762,578.30
D	Jumlah (A+B+C)				8,108,372.85
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,216,255.93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**9,324,628.77**

8.1.2.24 1 m Saluran U-Ditch 160x180x120 cm dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **11.975.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.3469	195,088.00	262,764.03
2	Tukang Batu	OJ	0.3367	219,818.00	74,012.72
3	Mandor	OJ	0.0673	302,250.00	20,341.43
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					357,118.17
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0985	853,100.00	84,030.35
2	Pasir Urug	m3	0.1970	324,500.00	63,926.50
3	U-Ditch 160x180x120 cm	buah	0.8333	10,961,200.00	9,133,967.96
JUMLAH HARGA BAHAN					9,281,924.81
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.3367	2,299,000.00	774,073.30
JUMLAH HARGA ALAT					774,073.30
D	Jumlah (A+B+C)				10,413,116.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,561,967.44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**11,975,083.73**

8.1.2.25 1 m Saluran U-Ditch 180x180x120 cm dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **13.975.700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.3488	195,088.00	263,134.69
2	Tukang Batu	OJ	0.3372	219,818.00	74,122.63
3	Mandor	OJ	0.0674	302,250.00	20,371.65
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					357,628.97
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.1125	853,100.00	95,973.75
2	Pasir Urug	m3	0.2250	324,500.00	73,012.50
3	U-Ditch 180x180x120 cm	buah	0.8333	13,021,700.00	10,850,982.61
JUMLAH HARGA BAHAN					11,019,968.86
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.3372	2,299,000.00	775,222.80
JUMLAH HARGA ALAT					775,222.80
D	Jumlah (A+B+C)				12,152,820.63
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,822,923.10
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**13,975,743.73**

8.1.2.26 1 m Saluran U-Ditch 180x200x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa **14.320.200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.3649	195,088.00	266,275.61
2	Tukang Batu	OJ	0.3412	219,818.00	75,001.90
3	Mandor	OJ	0.0682	302,250.00	20,613.45
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				361,890.96
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7,5 Mpa	m3	0.1125	853,100.00	95,973.75
2	Pasir Urug	m3	0.2250	324,500.00	73,012.50
3	U-Ditch 180x200x120 cm	buah	0.8333	13,365,100.00	11,137,137.83
	JUMLAH HARGA BAHAN				11,306,124.08
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.3412	2,299,000.00	784,418.80
	JUMLAH HARGA ALAT				784,418.80
D	Jumlah (A+B+C)				12,452,433.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,867,865.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**14,320,298.92**

8.1.2.27 1 m Saluran U-Ditch 200x200x120 cm dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa **14.766.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	1.3788	195,088.00	268,987.33
2	Tukang Batu	OJ	0.3447	219,818.00	75,771.26
3	Mandor	OJ	0.0689	302,250.00	20,825.03
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				365,583.62
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7,5 Mpa	m3	0.1725	853,100.00	147,159.75
2	Pasir Urug	m3	0.3450	324,500.00	111,952.50
3	U-Ditch 200x200x120 cm	buah	0.8333	13,708,500.00	11,423,293.05
	JUMLAH HARGA BAHAN				11,682,405.30
C	PERALATAN				
1	Sewa mobil crane	jam	0.3447	2,299,000.00	792,465.30
	JUMLAH HARGA ALAT				792,465.30
D	Jumlah (A+B+C)				12,840,454.22
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,926,068.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**14,766,522.36**

8.1.3 Tutup U-Ditch

8.1.3.1 1 m' Tutup U-Ditch 39x60x6 (Tipe LD) untuk 30x30x120 cm **226.900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.0357	195,088.00	6,964.64
2	Tukang Batu	OJ	0.0357	219,818.00	7,847.50
3	Mandor	OJ	0.0018	302,250.00	544.05
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				15,356.19
B	BAHAN				
1	Tutup U-Ditch 39x60x6 (tipe LD)	buah	1.6667	109,200.00	182,003.64
	JUMLAH HARGA BAHAN				182,003.64
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				197,359.83
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	29,603.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**226,963.81**

8.1.3.2 1 m' Tutup U-Ditch 51x60x7 (Tipe LD) untuk 40x40x120 cm **320.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.0794	195,088.00	15,489.99
2	Tukang Batu	OJ	0.0397	219,818.00	8,726.77
3	Mandor	OJ	0.0040	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				25,425.76
B	BAHAN				
1	Tutup U-Ditch 51x60x7 (tipe LD)	buah	1.6667	151,800.00	253,005.06
	JUMLAH HARGA BAHAN				253,005.06
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				278,430.82
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	41,764.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**320,195.45**

8.1.3.3 1 m' Tutup U-Ditch 62x60x7.5 (Tipe LD) untuk 50x50x120 cm **400.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.0873	195,088.00	17,031.18
2	Tukang Batu	OJ	0.0437	219,818.00	9,606.05
3	Mandor	OJ	0.0044	302,250.00	1,329.90
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				27,967.13
B	BAHAN				
1	Tutup U-Ditch 62x60x7,5 (tipe LD)	buah	1.6667	192,100.00	320,173.07
	JUMLAH HARGA BAHAN				320,173.07
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				348,140.20
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	52,221.03
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**400,361.23**

8.1.3.4 1 m' Tutup U-Ditch 73x60x8 (Tipe LD) untuk 60x60x120 cm **531.700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.1032	195,088.00	20,133.08
2	Tukang Batu	OJ	0.0516	219,818.00	11,342.61
3	Mandor	OJ	0.0052	302,250.00	1,571.70
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				33,047.39
B	BAHAN				
1	Tutup U-Ditch 73x60x7,8 (tipe LD)	buah	1.6667	257,600.00	429,341.92
	JUMLAH HARGA BAHAN				429,341.92
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				462,389.31
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	69,358.40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**531,747.71**

8.1.3.5 1 m' Tutup U-Ditch 94x60x8 (Tipe LD) untuk 80x80x120 cm **688.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.0722	195,088.00	14,085.35
2	Tukang Batu	OJ	0.0722	219,818.00	15,870.86
3	Mandor	OJ	0.0036	302,250.00	1,088.10
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				31,044.31
B	BAHAN				
1	Tutup U-Ditch 94x60x10 (tipe LD)	buah	1.6667	340,500.00	567,511.35
	JUMLAH HARGA BAHAN				567,511.35
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				598,555.66
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	89,783.35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**688,339.01**

8.1.3.6 1 m' Tutup U-Ditch 39x60x9 (Tipe HD) untuk 30x30x120 cm **341.200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.0714	195,088.00	13,929.28
2	Tukang Batu	OJ	0.0357	219,818.00	7,847.50
3	Mandor	OJ	0.0036	302,250.00	1,088.10
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				22,864.89
B	BAHAN				
1	Tutup U-Ditch 39x60x9 (tipe HD)	buah	1.6667	164,300.00	273,838.81
	JUMLAH HARGA BAHAN				273,838.81
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				296,703.70
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	44,505.55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**341,209.25**

8.1.3.7 1 m' Tutup U-Ditch 51x60x10 (Tipe HD) untuk 40x40x120 cm **436.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.0952	195,088.00	18,572.38
2	Tukang Batu	OJ	0.0476	219,818.00	10,463.34
3	Mandor	OJ	0.0048	302,250.00	1,450.80
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				30,486.51
B	BAHAN				
1	Tutup U-Ditch 51x60x10 (tipe HD)	buah	1.6667	209,600.00	349,340.32
	JUMLAH HARGA BAHAN				349,340.32
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				379,826.83
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	56,974.03
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**436,800.86**

8.1.3.8 1 m' Tutup U-Ditch 62x60x13 (Tipe HD) untuk 50x50x120 cm **460.700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.0654	195,088.00	12,758.76
2	Tukang Batu	OJ	0.0654	219,818.00	14,376.10
3	Mandor	OJ	0.0033	302,250.00	997.43
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				28,132.28
B	BAHAN				
1	Tutup U-Ditch 51x60x10 (tipe HD)	buah	1.6667	209,600.00	349,340.32
	JUMLAH HARGA BAHAN				349,340.32
C	PERALATAN				
	Excavator 95 HP	jam	0.0654	354,000.00	23,151.60
	JUMLAH HARGA ALAT				23,151.60
D	Jumlah (A+B+C)				400,624.20
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	60,093.63
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**460,717.83**

8.1.3.9 1 m' Tutup U-Ditch 73x60x14 (Tipe HD) untuk 60x60x120 cm **800.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.0732	195,088.00	14,280.44
2	Tukang Batu	OJ	0.0732	219,818.00	16,090.68
3	Mandor	OJ	0.0037	302,250.00	1,118.33
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				31,489.44
B	BAHAN				
1	Tutup U-Ditch 73x60x14 (tipe HD)	buah	1.6667	383,000.00	638,346.10
	JUMLAH HARGA BAHAN				638,346.10
C	PERALATAN				
	Excavator 95 HP	jam	0.0732	354,000.00	25,912.80
	JUMLAH HARGA ALAT				25,912.80
D	Jumlah (A+B+C)				695,748.34
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	104,362.25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**800,110.60**

8.1.3.10 1 m' Tutup U-Ditch 94x60x15 (Tipe HD) untuk 80x80x120 cm **1.123.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OJ	0.0838	195,088.00	16,348.37
2	Tukang Batu	OJ	0.0838	219,818.00	18,420.75
3	Mandor	OJ	0.0042	302,250.00	1,269.45
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				36,038.57
B	BAHAN				
1	Tutup U-Ditch 94x60x15 (tipe HD)	buah	1.6667	546,500.00	910,851.55
	JUMLAH HARGA BAHAN				910,851.55
C	PERALATAN				
	Excavator 95 HP	jam	0.0838	354,000.00	29,665.20
	JUMLAH HARGA ALAT				29,665.20
D	Jumlah (A+B+C)				976,555.32
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	146,483.30
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,123,038.62**

8.1.3.11 1 m' Grill Penutup Saluran, Besi Siku+Plat Strip **389.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3390	195,088.00	66,134.83
2	Tukang Batu	OH	0.3390	219,818.00	74,518.30
3	Kepala Tukang	OH	0.0340	256,454.00	8,719.44
4	Mandor	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				152,697.32
B	BAHAN				
1	Plat Strip 3/30 mm	m	10.000	14,000.00	140,000.00
2	Besi siku 40x40x4	m	2.6000	17,700.00	46,020.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				186,020.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				338,717.32
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	50,807.60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**389,524.92**

8.2 Saluran Buis Beton

8.2.5 1 m' Buis Beton 1/2 D 80-100 cm **1.030.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0582	195,088.00	11,354.12
2	Tukang Batu	OH	0.0582	219,818.00	12,793.41
3	Mandor	OH	0.0029	302,250.00	876.53
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				25,024.05
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0300	853,100.00	25,593.00
2	Pasir Urug	m3	0.0300	324,500.00	9,735.00
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP	m2	0.1106	56,784.20	6,280.33
4	Buis beton 1/2 dia. 80 cm	buah	2.000	404,476.00	808,952.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				850,560.33
C	PERALATAN				
1	Excavator 95 HP	jam	0.0582	354,000.00	20,602.80
	JUMLAH HARGA ALAT				20,602.80
D	Jumlah (A+B+C)				896,187.19
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	134,428.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,030,615.26**

8.2.6 1 m' Buis Beton 1/2 D 100-100 cm **1.051.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0641	195,088.00	12,505.14
2	Tukang Batu	OH	0.0641	219,818.00	14,090.33
3	Mandor	OH	0.0032	302,250.00	967.20
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				27,562.67
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0400	853,100.00	34,124.00
2	Pasir Urug	m3	0.0400	324,500.00	12,980.00
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP	m2	0.1357	56,784.20	7,705.62
4	Buis Beton 1/2 dia. 100 cm	buah	2.000	404,476.00	808,952.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				863,761.62
C	PERALATAN				
1	Excavator 95 HP	jam	0.0641	354,000.00	22,691.40
	JUMLAH HARGA ALAT				22,691.40
D	Jumlah (A+B+C)				914,015.69
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	137,102.35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,051,118.04**

8.2.7 1 m' Buis Beton D 30-100 cm **172.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0476	195,088.00	9,286.19
2	Tukang Batu	OH	0.0238	219,818.00	5,231.67
3	Mandor	OH	0.0024	302,250.00	725.40
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				15,243.26
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0150	853,100.00	12,796.50
2	Pasir Urug	m3	0.0150	324,500.00	4,867.50
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP	m2	0.0311	56,784.20	1,765.99
4	Buis Beton dia. 30 cm	buah	1.000	115,623.00	115,623.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				135,052.99
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				150,296.25
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	22,544.44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**172,840.68**

8.2.8 1 m' Buis Beton D 40-100 cm **268.200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0423	195,088.00	8,252.22
2	Tukang Batu	OH	0.0423	219,818.00	9,298.30
3	Mandor	OH	0.0021	302,250.00	634.73
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				18,185.25
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0200	853,100.00	17,062.00
2	Pasir Urug	m3	0.0200	324,500.00	6,490.00
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP	m2	0.0553	56,784.20	3,140.17
4	Buis beton dia. 40 cm	buah	1.000	173,435.00	173,435.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				200,127.17
C	PERALATAN				
1	Excavator 95 HP	jam	0.0423	354,000.00	14,974.20
	JUMLAH HARGA ALAT				14,974.20
D	Jumlah (A+B+C)				233,286.62
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	34,992.99
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**268,279.61**

8.2.9 1 m' Buis Beton D 50-100 cm **326.700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0501	195,088.00	9,773.91
2	Tukang Batu	OH	0.0501	219,818.00	11,012.88
3	Mandor	OH	0.0025	302,250.00	755.63
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				21,542.42
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0250	853,100.00	21,327.50
2	Pasir Urug	m3	0.0250	324,500.00	8,112.50
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP	m2	0.0770	56,784.20	4,372.38
4	Buis beton dia. 50 cm	buah	1.000	228,782.00	228,782.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				262,594.38
C	PERALATAN				
1	Excavator 95 HP	jam	0.0501	354,000.00	17,735.40
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				284,136.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	42,620.52
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**326,757.32**

8.2.10 1 m' Buis Beton D 60-100 cm **450,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0620	195,088.00	12,095.46
2	Tukang Batu	OH	0.0620	219,818.00	13,628.72
3	Mandor	OH	0.0031	302,250.00	936.98
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				26,661.15
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.0300	853,100.00	25,593.00
2	Pasir Urug	m3	0.0300	324,500.00	9,735.00
3	Pemasangan Plesteran 1 SP : 4 PP	m2	0.1244	56,784.20	7,063.95
4	Buis beton dia. 60 cm	buah	1.000	300,559.00	300,559.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				342,950.95
C	PERALATAN				
1	Excavator 95 HP	jam	0.062	354,000.00	21,948.00
	JUMLAH HARGA ALAT				21,948.00
D	Jumlah (A+B+C)				391,560.10
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	58,734.02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**450,294.12**

8.3 Saluran Box Culvert

8.3.1 Saluran Box Culvert dengan lantai kerja 10 Mpa

8.3.1.1 1 m' Box Culvert 40x40x100 dengan lantai kerja fc 10 Mpa **1,314,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2231	195,088.00	43,524.13
2	Tukang Batu	OH	0.2231	219,818.00	49,041.40
3	Mandor	OH	0.0112	302,250.00	3,385.20
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				95,950.73
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0365	883,100.00	32,233.15
2	Pasir Urug	m3	0.0730	324,500.00	23,688.50
4	Box Culvert 40x40x100 cm	buah	1.000	811,300.00	811,300.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				867,221.65
C	PERALATAN				
1	Sewa Mobil Crane	jam	0.0781	2,299,000.00	179,551.90
	JUMLAH HARGA ALAT				179,551.90
D	Jumlah (A+B+C)				1,142,724.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	171,408.64
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,314,132.92**

8.3.1.2 1 m' Box Culvert 50x50x100 dengan lantai kerja fc 10 Mpa **2,131,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2339	195,088.00	45,631.08
2	Tukang Batu	OH	0.2339	219,818.00	51,415.43
3	Mandor	OH	0.0117	302,250.00	3,536.33
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				100,582.84
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0425	883,100.00	37,531.75
2	Pasir Urug	m3	0.0850	324,500.00	27,582.50
4	Box Culvert 50x50x100 cm	buah	1.000	1,150,100.00	1,150,100.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,215,214.25
C	PERALATAN				
1	Sewa Mobil Crane	jam	0.2339	2,299,000.00	537,736.10
	JUMLAH HARGA ALAT				537,736.10
D	Jumlah (A+B+C)				1,853,533.19
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	278,029.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,131,563.17**

8.3.1.3 1 m' Box Culvert 60x60x100 dengan lantai kerja fc 10 Mpa **2,745,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2524	195,088.00	49,240.21
2	Tukang Batu	OH	0.2524	219,818.00	55,482.06
3	Mandor	OH	0.0126	302,250.00	3,808.35
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				108,530.62
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0495	883,100.00	43,713.45
2	Pasir Urug	m3	0.0990	324,500.00	32,125.50
4	Box Culvert 60x60x100 cm	buah	1.000	1,622,500.00	1,622,500.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,698,338.95
C	PERALATAN				
1	Sewa Mobil Crane	jam	0.2524	2,299,000.00	580,267.60
	JUMLAH HARGA ALAT				580,267.60
D	Jumlah (A+B+C)				2,387,137.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	358,070.58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,745,207.75**

8.3.1.4 1 m' Box Culvert 80x80x100 dengan lantai kerja fc 10 Mpa **3.922.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.6487	195,088.00	126,553.59
2	Tukang Batu	OH	0.3244	219,818.00	71,308.96
3	Mandor	OH	0.0324	302,250.00	9,792.90
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				207,655.44
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0625	883,100.00	55,193.75
2	Pasir Urug	m3	0.1250	324,500.00	40,562.50
4	Box Culvert 80x80x100 cm	buah	1.000	2,361,800.00	2,361,800.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				2,457,556.25
C	PERALATAN				
1	Sewa Mobil Crane	jam	0.3244	2,299,000.00	745,795.60
	JUMLAH HARGA ALAT				745,795.60
D	Jumlah (A+B+C)				3,411,007.29
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	511,651.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,922,658.39**

8.3.1.5 1 m' Box Culvert 100x100x100 dengan lantai kerja fc 10 Mpa **5.461.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.9200	195,088.00	179,480.96
2	Tukang Batu	OH	0.4600	219,818.00	101,116.28
3	Mandor	OH	0.0460	302,250.00	13,903.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				294,500.74
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.0725	883,100.00	64,024.75
2	Pasir Urug	m3	0.1450	324,500.00	47,052.50
4	Box Culvert 100x100x100 cm	buah	1.000	3,286,000.00	3,286,000.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,397,077.25
C	PERALATAN				
1	Sewa Mobil Crane	jam	0.46	2,299,000.00	1,057,540.00
	JUMLAH HARGA ALAT				1,057,540.00
D	Jumlah (A+B+C)				4,749,117.99
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	712,367.70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,461,485.69**

8.3.1. 6 1 m' Box Culvert 150x150x100 dengan lantai kerja fc 10 Mpa **9.373.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.0395	195,088.00	202,793.98
2	Tukang Batu	OH	0.5197	219,818.00	114,239.41
3	Mandor	OH	0.0520	302,250.00	15,717.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				332,750.39
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.1005	883,100.00	88,751.55
2	Pasir Urug	m3	0.2010	324,500.00	65,224.50
4	Box Culvert 150x150x100 cm	buah	1.000	6,469,200.00	6,469,200.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				6,623,176.05
C	PERALATAN				
1	Sewa Mobil Crane	jam	0.5197	2,299,000.00	1,194,790.30
	JUMLAH HARGA ALAT				1,194,790.30
D	Jumlah (A+B+C)				8,150,716.74
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,222,607.51
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**9,373,324.25**

8.3.1.7 1 m' Box Culvert 200x200x100 dengan lantai kerja fc 10 Mpa **16.417.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	2.4607	195,088.00	480,053.04
2	Tukang Batu	OH	0.6152	219,818.00	135,232.03
3	Mandor	OH	0.1230	302,250.00	37,176.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				652,461.83
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.1275	883,100.00	112,595.25
2	Pasir Urug	m3	0.2550	324,500.00	82,747.50
4	Box Culvert 200x200x100 cm	buah	1.000	12,014,200.00	12,014,200.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				12,209,542.75
C	PERALATAN				
1	Sewa Mobil Crane	jam	0.6152	2,299,000.00	1,414,344.80
	JUMLAH HARGA ALAT				1,414,344.80
D	Jumlah (A+B+C)				14,276,349.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	2,141,452.41
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**16,417,801.78**

8.3.1. 8 1 m' Box Culvert 300x300x100 dengan lantai kerja fc 10 Mpa **26,409,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	3.6491	195,088.00	711,895.62
2	Tukang Batu	OH	0.9123	219,818.00	200,539.96
3	Mandor	OH	0.1825	302,250.00	55,160.63
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				967,596.21
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 10 Mpa	m3	0.1875	883,100.00	165,581.25
2	Pasir Urug	m3	0.3750	324,500.00	121,687.50
4	Box Culvert 300x300x100 cm	buah	1.000	19,612,900.00	19,612,900.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				19,900,168.75
C	PERALATAN				
1	Sewa Mobil Crane	jam	0.9123	2,299,000.00	2,097,377.70
	JUMLAH HARGA ALAT				2,097,377.70
D	Jumlah (A+B+C)				22,965,142.66
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	3,444,771.40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**26,409,914.06**

8.3.2 Saluran Box Culvert dengan lantai kerja 7,5 Mpa

8.3.2.1 1 m' Box Culvert 40x40x100 dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa **1,696,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2231	195,088.00	43,524.13
2	Tukang Batu	OH	0.2231	219,818.00	49,041.40
3	Mandor	OH	0.0112	302,250.00	3,385.20
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				95,950.73
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7,5 Mpa	m3	0.0365	853,100.00	31,138.15
2	Pasir Urug	m3	0.0730	324,500.00	23,688.50
4	Box Culvert 40x40x100 cm	buah	1.000	811,300.00	811,300.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				866,126.65
C	PERALATAN				
1	Sewa Mobil Crane	jam	0.2231	2,299,000.00	512,906.90
	JUMLAH HARGA ALAT				512,906.90
D	Jumlah (A+B+C)				1,474,984.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	221,247.64
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,696,231.92**

8.3.2.2 1 m' Box Culvert 50x50x100 dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa **2,130,000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2339	195,088.00	45,631.08
2	Tukang Batu	OH	0.2339	219,818.00	51,415.43
3	Mandor	OH	0.0117	302,250.00	3,536.33
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				100,582.84
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7,5 Mpa	m3	0.0425	853,100.00	36,256.75
2	Pasir Urug	m3	0.0850	324,500.00	27,582.50
4	Box Culvert 50x50x100 cm	buah	1.000	1,150,100.00	1,150,100.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,213,939.25
C	PERALATAN				
1	Sewa Mobil Crane	jam	0.2339	2,299,000.00	537,736.10
	JUMLAH HARGA ALAT				537,736.10
D	Jumlah (A+B+C)				1,852,258.19
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	277,838.73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,130,096.92**

8.3.2.3 1 m' Box Culvert 60x60x100 dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa **2,200,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2524	195,088.00	49,240.21
2	Tukang Batu	OH	0.2524	219,818.00	55,482.06
3	Mandor	OH	0.0126	302,250.00	3,808.35
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				108,530.62
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7,5 Mpa	m3	0.0495	853,100.00	42,228.45
2	Pasir Urug	m3	0.0990	324,500.00	32,125.50
4	Box Culvert 50x50x100 cm	buah	1.000	1,150,100.00	1,150,100.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,224,453.95
C	PERALATAN				
1	Sewa Mobil Crane	jam	0.2524	2,299,000.00	580,267.60
	JUMLAH HARGA ALAT				580,267.60
D	Jumlah (A+B+C)				1,913,252.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	286,987.83
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,200,240.00**

8.3.2.4 1 m' Box Culvert 80x80x100 dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa **3.920.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.6487	195,088.00	126,553.59
2	Tukang Batu	OH	0.3244	219,818.00	71,308.96
3	Mandor	OH	0.0324	302,250.00	9,792.90
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					207,655.44
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7,5 Mpa	m3	0.0625	853,100.00	53,318.75
2	Pasir Urug	m3	0.1250	324,500.00	40,562.50
4	Box Culvert 80x80x100 cm	buah	1.000	2,361,800.00	2,361,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					2,455,681.25
C	PERALATAN				
1	Sewa Mobil Crane	jam	0.3244	2,299,000.00	745,795.60
JUMLAH HARGA ALAT					745,795.60
D	Jumlah (A+B+C)				3,409,132.29
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	511,369.84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,920,502.14**

8.3.2.5 1 m' Box Culvert 100x100x100 dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa **5.458.900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.9200	195,088.00	179,480.96
2	Tukang Batu	OH	0.4600	219,818.00	101,116.28
3	Mandor	OH	0.0460	302,250.00	13,903.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					294,500.74
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7,5 Mpa	m3	0.0725	853,100.00	61,849.75
2	Pasir Urug	m3	0.1450	324,500.00	47,052.50
4	Box Culvert 100x100x100 cm	buah	1.0000	3,286,000.00	3,286,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN					3,394,902.25
C	PERALATAN				
1	Sewa Mobil Crane	jam	0.4600	2,299,000.00	1,057,540.00
JUMLAH HARGA ALAT					1,057,540.00
D	Jumlah (A+B+C)				4,746,942.99
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	712,041.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,458,984.44**

8.3.2.6 1 m' Box Culvert 150x150x100 dengan lantai kerja fc 7,5 Mpa **9.369.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.0395	195,088.00	202,793.98
2	Tukang Batu	OH	0.5197	219,818.00	114,239.41
3	Mandor	OH	0.0520	302,250.00	15,717.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					332,750.39
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7,5 Mpa	m3	0.1005	853,100.00	85,736.55
2	Pasir Urug	m3	0.2010	324,500.00	65,224.50
4	Box Culvert 150x150x100 cm	buah	1.0000	6,469,200.00	6,469,200.00
JUMLAH HARGA BAHAN					6,620,161.05
C	PERALATAN				
1	Sewa Mobil Crane	jam	0.5197	2,299,000.00	1,194,790.30
JUMLAH HARGA ALAT					1,194,790.30
D	Jumlah (A+B+C)				8,147,701.74
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,222,155.26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**9,369,857.00**

8.3.2.7 1 m' Box Culvert 200x200x100 dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **16,413,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	2.4607	195,088.00	480,053.04
2	Tukang Batu	OH	0.6152	219,818.00	135,232.03
3	Mandor	OH	0.1230	302,250.00	37,176.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					652,461.83
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.1275	853,100.00	108,770.25
2	Pasir Urug	m3	0.2550	324,500.00	82,747.50
4	Box Culvert 200x200x100 cm	buah	1.0000	12,014,200.00	12,014,200.00
JUMLAH HARGA BAHAN					12,205,717.75
C	PERALATAN				
1	Sewa Mobil Crane	jam	0.6152	2,299,000.00	1,414,344.80
JUMLAH HARGA ALAT					1,414,344.80
D	Jumlah (A+B+C)				14,272,524.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	2,140,878.66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**16,413,403.03**

8.3.2.8 1 m' Box Culvert 300x300x100 dengan lantai kerja fc 7.5 Mpa **26,403,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	3.6491	195,088.00	711,895.62
2	Tukang Batu	OH	0.9123	219,818.00	200,539.96
3	Mandor	OH	0.1825	302,250.00	55,160.63
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					967,596.21
B	BAHAN				
1	Lantai Kerja fc 7.5 Mpa	m3	0.1875	853,100.00	159,956.25
2	Pasir Urug	m3	0.3750	324,500.00	121,687.50
4	Box Culvert 300x300x100 cm	buah	1.0000	19,612,900.00	19,612,900.00
JUMLAH HARGA BAHAN					19,894,543.75
C	PERALATAN				
1	Sewa Mobil Crane	jam	0.9123	2,299,000.00	2,097,377.70
JUMLAH HARGA ALAT					2,097,377.70
D	Jumlah (A+B+C)				22,959,517.66
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	3,443,927.65
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**26,403,445.31**

9 PEKERJAAN JARINGAN PIPA LUAR GEDUNG

9.1 Pipa PVC

9.1.1 Pemasangan Pipa PVC

9.1.1.1 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 2-1/2" (65 mm) 64.300.00

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0810	195,088.00	15,802.13
2	Tukang pipa	OH	0.0410	219,818.00	9,012.54
3	Mandor	OH	0.0080	302,250.00	2,418.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				27,232.67
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 2-1/2" (65	m	1.0000	28,716.67	28,716.67
	JUMLAH HARGA BAHAN				28,716.67
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				55,949.33
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	8,392.40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**64,341.73**

9.1.1.2 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 3" (80 mm) 82.900.00

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0940	195,088.00	18,338.27
2	Tukang pipa	OH	0.0470	219,818.00	10,331.45
3	Mandor	OH	0.0090	302,250.00	2,720.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				31,389.97
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 3" (80 mm)	m	1.0000	40,716.67	40,716.67
	JUMLAH HARGA BAHAN				40,716.67
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				72,106.63
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	10,816.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**82,922.63**

9.1.1.3 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 4" (100 mm) 87.600.00

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1050	195,088.00	20,484.24
2	Tukang pipa	OH	0.0530	219,818.00	11,650.35
3	Mandor	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,459.34
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 4" (100 mm)	m	1.0000	40,716.67	40,716.67
	JUMLAH HARGA BAHAN				40,716.67
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				76,176.01
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	11,426.40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**87,602.41**

9.1.1.4 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 6" (150 mm) 113.300.00

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1180	195,088.00	23,020.38
2	Tukang pipa	OH	0.0590	219,818.00	12,969.26
3	Mandor	OH	0.0120	302,250.00	3,627.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				39,616.65
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 6" (150 mm)	m	1.0000	58,916.67	58,916.67
	JUMLAH HARGA BAHAN				58,916.67
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				98,533.31
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,780.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**113,313.31**

9.1.1.5 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 8" (200 mm) **315.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1890	195,088.00	36,871.63
2	Tukang pipa	OH	0.0950	219,818.00	20,882.71
3	Mandor	OH	0.0190	302,250.00	5,742.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				63,497.09
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 8" (200 mm)	m	1.0000	211,150.00	211,150.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				211,150.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				274,647.09
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	41,197.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**315,844.16**

9.1.1.6 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 10" (250 mm) **508.200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2560	195,088.00	49,942.53
2	Tukang pipa	OH	0.1280	219,818.00	28,136.70
3	Mandor	OH	0.0260	302,250.00	7,858.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				85,937.73
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 10" (250 mm)	m	1.0000	354,283.33	354,283.33
	JUMLAH HARGA BAHAN				354,283.33
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.034	52,300.00	1,778.20
	JUMLAH HARGA ALAT				1,778.20
D	Jumlah (A+B+C)				441,999.27
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	66,299.89
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**508,299.16**

9.1.1.7 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 12" (300 mm) **745.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2940	195,088.00	57,355.87
2	Tukang pipa	OH	0.1470	219,818.00	32,313.25
3	Mandor	OH	0.0290	302,250.00	8,765.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				98,434.37
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 12" (300 mm)	m	1.0000	547,750.00	547,750.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				547,750.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.040	52,300.00	2,092.00
	JUMLAH HARGA ALAT				2,092.00
D	Jumlah (A+B+C)				648,276.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	97,241.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**745,517.82**

9.1.1.8 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 16" (400 mm) **886.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.5440	195,088.00	106,127.87
2	Tukang pipa	OH	0.0272	219,818.00	5,979.05
3	Mandor	OH	0.0540	302,250.00	16,321.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				128,428.42
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 16" (400 mm)	m	1.0000	638,550.00	638,550.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				638,550.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.080	52,300.00	4,184.00
	JUMLAH HARGA ALAT				4,184.00
D	Jumlah (A+B+C)				771,162.42
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	115,674.36
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**886,836.78**

9.1.1.9 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 18" (450 mm) **1.000.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.6690	195,088.00	130,513.87
2	Tukang pipa	OH	0.3350	219,818.00	73,639.03
3	Mandor	OH	0.0670	302,250.00	20,250.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				224,403.65
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 18" (450 mm)	m	1.0000	640,433.33	640,433.33
	JUMLAH HARGA BAHAN				640,433.33
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.100	52,300.00	5,230.00
	JUMLAH HARGA ALAT				5,230.00
D	Jumlah (A+B+C)				870,066.99
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	130,510.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,000,577.03**

9.1.1.10 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 20" (500 mm) **2.288.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.8090	195,088.00	157,826.19
2	Tukang pipa	OH	0.4050	219,818.00	89,026.29
3	Mandor	OH	0.0810	302,250.00	24,482.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				271,334.73
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 20" (500 mm)	m	1.0000	1,711,883.33	1,711,883.33
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,711,883.33
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.122	52,300.00	6,380.60
	JUMLAH HARGA ALAT				6,380.60
D	Jumlah (A+B+C)				1,989,598.67
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	298,439.80
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,288,038.47**

9.1.1.11 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 24" (600 mm) **2.370.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.9570	195,088.00	186,699.22
2	Tukang pipa	OH	0.4790	219,818.00	105,292.82
3	Mandor	OH	0.0960	302,250.00	29,016.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				321,008.04
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 24" (600 mm)	m	1.0000	1,732,350.00	1,732,350.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,732,350.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.145	52,300.00	7,583.50
	JUMLAH HARGA ALAT				7,583.50
D	Jumlah (A+B+C)				2,060,941.54
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	309,141.23
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,370,082.77**

9.1.1.12 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 32" (800 mm) **3.575.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.6180	195,088.00	315,652.38
2	Tukang pipa	OH	0.8090	219,818.00	177,832.76
3	Mandor	OH	0.1620	302,250.00	48,964.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					542,449.65
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 32" (800 mm	m	1.0000	2,553,200.00	2,553,200.00
JUMLAH HARGA BAHAN					2,553,200.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.250	52,300.00	13,075.00
JUMLAH HARGA ALAT					13,075.00
D	Jumlah (A+B+C)				3,108,724.65
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	466,308.70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,575,033.34**

9.1.1.13 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 36" (900 mm) **3.851.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.6910	195,088.00	329,893.81
2	Tukang pipa	OH	0.8460	219,818.00	185,966.03
3	Mandor	OH	0.1690	302,250.00	51,080.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					566,940.09
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 36" (900 mm)	m	1.0000	2,768,416.67	2,768,416.67
JUMLAH HARGA BAHAN					2,768,416.67
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.262	52,300.00	13,702.60
JUMLAH HARGA ALAT					13,702.60
D	Jumlah (A+B+C)				3,349,059.35
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	502,358.90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,851,418.26**

9.1.1.17 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1/2" (15 mm) **30.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0520	195,088.00	10,144.58
2	Tukang pipa	OH	0.0260	219,818.00	5,715.27
3	Mandor	OH	0.0050	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				17,371.09
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 1/2" (15 mm)	m	1.0000	8,800.00	8,800.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				8,800.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				26,171.09
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	3,925.66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**30,096.76**

9.1.1.18 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 3/4" (20 mm) **29.700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0520	195,088.00	10,144.58
2	Tukang pipa	OH	0.0260	219,818.00	5,715.27
3	Mandor	OH	0.0050	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				17,371.09
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 3/4" (20 mm)	m	1.0000	8,483.33	8,483.33
	JUMLAH HARGA BAHAN				8,483.33
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				25,854.43
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	3,878.16
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**29,732.59**

9.1.1.19 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1" (25 mm) **37.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0650	195,088.00	12,680.72
2	Tukang pipa	OH	0.0330	219,818.00	7,253.99
3	Mandor	OH	0.0070	302,250.00	2,115.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				22,050.46
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 1" (25 mm)	m	1.0000	10,550.00	10,550.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				10,550.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				32,600.46
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	4,890.07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**37,490.53**

9.1.1.20 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/4" (32 mm) **42.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0650	195,088.00	12,680.72
2	Tukang pipa	OH	0.0330	219,818.00	7,253.99
3	Mandor	OH	0.0070	302,250.00	2,115.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				22,050.46
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 1-1/4" (32	m	1.0000	14,816.67	14,816.67
	JUMLAH HARGA BAHAN				14,816.67
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				36,867.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	5,530.07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**42,397.20**

9.1.1.21 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/2" (40 mm) **47.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0650	195,088.00	12,680.72
2	Tukang pipa	OH	0.0330	219,818.00	7,253.99
3	Mandor	OH	0.0070	302,250.00	2,115.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					22,050.46
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 1-1/2" (40	m	1.0000	19,600.00	19,600.00
JUMLAH HARGA BAHAN					19,600.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				41,650.46
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	6,247.57
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**47,898.03**

9.1.1.22 Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 2" (50 mm) **57.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0810	195,088.00	15,802.13
2	Tukang pipa	OH	0.0410	219,818.00	9,012.54
3	Mandor	OH	0.0080	302,250.00	2,418.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					27,232.67
B	BAHAN				
1	Pipa PVC, DN. 2" (50 mm)	m	1.0000	22,500.00	22,500.00
JUMLAH HARGA BAHAN					22,500.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				49,732.67
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,459.90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**57,192.57**

9.1.2 Pemotongan Pipa PVC

9.1.2.1 Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 2-1/2" (65 mm) **1.900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0050	195,088.00	975.44
2	Tukang pipa	OH	0.0020	219,818.00	439.64
3	Mandor	OH	0.0005	302,250.00	151.13
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					1,566.20
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.003	36,000.00	108.00
JUMLAH HARGA ALAT					108.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,674.20
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	251.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,925.33**

9.1.2.2 Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 3" (80 mm) **5.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0140	195,088.00	2,731.23
2	Tukang pipa	OH	0.0070	219,818.00	1,538.73
3	Mandor	OH	0.0010	302,250.00	302.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					4,572.21
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.003	36,000.00	108.00
JUMLAH HARGA ALAT					108.00
D	Jumlah (A+B+C)				4,680.21
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	702.03
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,382.24**

9.1.2.3 Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 4" (100 mm) **8.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0220	195,088.00	4,291.94
2	Tukang pipa	OH	0.0110	219,818.00	2,418.00
3	Mandor	OH	0.0020	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				7,314.43
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.003	36,000.00	108.00
	JUMLAH HARGA ALAT				108.00
D	Jumlah (A+B+C)				7,422.43
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,113.37
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**8,535.80**

9.1.2.4 Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 6" (150 mm) **11.900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0310	195,088.00	6,047.73
2	Tukang pipa	OH	0.0150	219,818.00	3,297.27
3	Mandor	OH	0.0030	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				10,251.75
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.003	36,000.00	108.00
	JUMLAH HARGA ALAT				108.00
D	Jumlah (A+B+C)				10,359.75
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,553.96
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**11,913.71**

9.1.2.5 Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 8" (200 mm) **31.700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0810	195,088.00	15,802.13
2	Tukang pipa	OH	0.0400	219,818.00	8,792.72
3	Mandor	OH	0.0080	302,250.00	2,418.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				27,012.85
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.017	36,000.00	612.00
	JUMLAH HARGA ALAT				612.00
D	Jumlah (A+B+C)				27,624.85
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	4,143.73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**31,768.58**

9.1.2.6 Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 10" (250 mm) **50.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1280	195,088.00	24,971.26
2	Tukang pipa	OH	0.0640	219,818.00	14,068.35
3	Mandor	OH	0.0130	302,250.00	3,929.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				42,968.87
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.030	36,000.00	1,080.00
	JUMLAH HARGA ALAT				1,080.00
D	Jumlah (A+B+C)				44,048.87
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	6,607.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**50,656.20**

9.1.2.7 Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 12" (300 mm) **60.900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1550	195,088.00	30,238.64
2	Tukang pipa	OH	0.0770	219,818.00	16,925.99
3	Mandor	OH	0.0150	302,250.00	4,533.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					51,698.38
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.037	36,000.00	1,332.00
JUMLAH HARGA ALAT					1,332.00
D	Jumlah (A+B+C)				53,030.38
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,954.56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**60,984.93**

9.1.2.8 Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 16" (400 mm) **129.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3310	195,088.00	64,574.13
2	Tukang pipa	OH	0.1660	219,818.00	36,489.79
3	Mandor	OH	0.0330	302,250.00	9,974.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					111,038.17
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.048	36,000.00	1,728.00
JUMLAH HARGA ALAT					1,728.00
D	Jumlah (A+B+C)				112,766.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	16,914.92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**129,681.09**

9.1.2.9 Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 18" (450 mm) **164.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4200	195,088.00	81,936.96
2	Tukang pipa	OH	0.2100	219,818.00	46,161.78
3	Mandor	OH	0.0420	302,250.00	12,694.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					140,793.24
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.054	36,000.00	1,944.00
JUMLAH HARGA ALAT					1,944.00
D	Jumlah (A+B+C)				142,737.24
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	21,410.59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**164,147.83**

9.1.2.10 Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 20" (500 mm) **202.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.5180	195,088.00	101,055.58
2	Tukang pipa	OH	0.2590	219,818.00	56,932.86
3	Mandor	OH	0.0520	302,250.00	15,717.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					173,705.45
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.069	36,000.00	2,484.00
JUMLAH HARGA ALAT					2,484.00
D	Jumlah (A+B+C)				176,189.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	26,428.42
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**202,617.86**

9.1.2.11 Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 24" (600 mm) **243.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.6230	195,088.00	121,539.82
2	Tukang pipa	OH	0.3110	219,818.00	68,363.40
3	Mandor	OH	0.0620	302,250.00	18,739.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					208,642.72
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.086	36,000.00	3,096.00
JUMLAH HARGA ALAT					3,096.00
D	Jumlah (A+B+C)				211,738.72
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	31,760.81
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**243,499.53**

9.1.2.12 Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 32" (800 mm) **426.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.0890	195,088.00	212,450.83
2	Tukang pipa	OH	0.5450	219,818.00	119,800.81
3	Mandor	OH	0.1090	302,250.00	32,945.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					365,196.89
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.160	36,000.00	5,760.00
JUMLAH HARGA ALAT					5,760.00
D	Jumlah (A+B+C)				370,956.89
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	55,643.53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**426,600.43**

9.1.2.13 Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 36" (900 mm) **446.900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.1410	195,088.00	222,595.41
2	Tukang pipa	OH	0.5710	219,818.00	125,516.08
3	Mandor	OH	0.1140	302,250.00	34,456.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					382,567.99
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.168	36,000.00	6,048.00
JUMLAH HARGA ALAT					6,048.00
D	Jumlah (A+B+C)				388,615.99
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	58,292.40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**446,908.38**

9.1.2.14 Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 40" (1000 mm) **503.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.2850	195,088.00	250,688.08
2	Tukang pipa	OH	0.6430	219,818.00	141,342.97
3	Mandor	OH	0.1290	302,250.00	38,990.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					431,021.30
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.191	36,000.00	6,876.00
JUMLAH HARGA ALAT					6,876.00
D	Jumlah (A+B+C)				437,897.30
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	65,684.60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**503,581.90**

9.1.2.15 Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 44" (1100 mm) **559.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.4290	195,088.00	278,780.75
2	Tukang pipa	OH	0.7150	219,818.00	157,169.87
3	Mandor	OH	0.1430	302,250.00	43,221.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					479,172.37
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.213	36,000.00	7,668.00
JUMLAH HARGA ALAT					7,668.00
D	Jumlah (A+B+C)				486,840.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	73,026.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**559,866.43**

9.1.2.16 Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 48" (1200 mm) **616.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.5730	195,088.00	306,873.42
2	Tukang pipa	OH	0.7870	219,818.00	172,996.77
3	Mandor	OH	0.1570	302,250.00	47,453.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					527,323.44
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.236	36,000.00	8,496.00
JUMLAH HARGA ALAT					8,496.00
D	Jumlah (A+B+C)				535,819.44
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	80,372.92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**616,192.36**

9.2 Pipa Galvanis

9.2.1 Pemasangan Pipa Galvanis

9.2.1.1 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 2-1/2" (65 mm) **405.700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3450	195,088.00	67,305.36
2	Tukang pipa	OH	0.1720	219,818.00	37,808.70
3	Mandor	OH	0.0340	302,250.00	10,276.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					115,390.56
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 2-1/2" (65	m	1.000	236,400.00	236,400.00
JUMLAH HARGA BAHAN					236,400.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.019	52,300.00	993.70
JUMLAH HARGA ALAT					993.70
D	Jumlah (A+B+C)				352,784.26
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	52,917.64
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**405,701.89**

9.2.1.2 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 4" (100 mm) **486.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4000	195,088.00	78,035.20
2	Tukang pipa	OH	0.2000	219,818.00	43,963.60
3	Mandor	OH	0.0400	302,250.00	12,090.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					134,088.80
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 4" (100	m	1.000	288,100.00	288,100.00
JUMLAH HARGA BAHAN					288,100.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.019	52,300.00	993.70
JUMLAH HARGA ALAT					993.70
D	Jumlah (A+B+C)				423,182.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	63,477.38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**486,659.88**

9.2.1.3 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 5" (125 mm) **581.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4480	195,088.00	87,399.42
2	Tukang pipa	OH	0.2240	219,818.00	49,239.23
3	Mandor	OH	0.0450	302,250.00	13,601.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					150,239.91
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 5" (125	m	1.000	354,300.00	354,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN					354,300.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.019	52,300.00	993.70
JUMLAH HARGA ALAT					993.70
D	Jumlah (A+B+C)				505,533.61
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	75,830.04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**581,363.65**

9.2.1.4 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 6" (150 mm) **658.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.5060	195,088.00	98,714.53
2	Tukang pipa	OH	0.2530	219,818.00	55,613.95
3	Mandor	OH	0.0510	302,250.00	15,414.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					169,743.23
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 6" (150	m	1.000	402,000.00	402,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN					402,000.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.019	52,300.00	993.70
JUMLAH HARGA ALAT					993.70
D	Jumlah (A+B+C)				572,736.93
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	85,910.54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**658,647.47**

9.2.1.5 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 8" (200 mm) **1.170.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.7960	195,088.00	155,290.05
2	Tukang pipa	OH	0.3980	219,818.00	87,487.56
3	Mandor	OH	0.0800	302,250.00	24,180.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					266,957.61
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 8" (200	m	1.000	750,200.00	750,200.00
JUMLAH HARGA BAHAN					750,200.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.019	52,300.00	993.70
JUMLAH HARGA ALAT					993.70
D	Jumlah (A+B+C)				1,018,151.31
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	152,722.70
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,170,874.01**

9.2.1.6 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN.10" (250 mm) **2.711.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.9490	195,088.00	185,138.51
2	Tukang pipa	OH	0.4750	219,818.00	104,413.55
3	Mandor	OH	0.0950	302,250.00	28,713.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					318,265.81
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN.10" (250 mr	m	1.000	2,037,000.00	2,037,000.00
JUMLAH HARGA BAHAN					2,037,000.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.042	52,300.00	2,196.60
JUMLAH HARGA ALAT					2,196.60
D	Jumlah (A+B+C)				2,357,462.41
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	353,619.36
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,711,081.77**

9.2.1.7 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 12" (300 mm) **3.332.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.9580	195,088.00	186,894.30
2	Tukang pipa	OH	0.4790	219,818.00	105,292.82
3	Mandor	OH	0.0960	302,250.00	29,016.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					321,203.13
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 12" (300	m	1.000	2,573,300.00	2,573,300.00
JUMLAH HARGA BAHAN					2,573,300.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.065	52,300.00	3,399.50
JUMLAH HARGA ALAT					3,399.50
D	Jumlah (A+B+C)				2,897,902.63
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	434,685.39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,332,588.02**

9.2.1.8 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 16" (400 mm) **3.736.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.2120	195,088.00	236,446.66
2	Tukang pipa	OH	0.6060	219,818.00	133,209.71
3	Mandor	OH	0.1210	302,250.00	36,572.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					406,228.61
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 16" (400	m	1.000	2,834,800.00	2,834,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					2,834,800.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.152	52,300.00	7,949.60
JUMLAH HARGA ALAT					7,949.60
D	Jumlah (A+B+C)				3,248,978.21
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	487,346.73
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,736,324.95**

9.2.1.9 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 18" (450 mm) **3.888.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.3530	195,088.00	263,954.06
2	Tukang pipa	OH	0.6760	219,818.00	148,596.97
3	Mandor	OH	0.1350	302,250.00	40,803.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					453,354.78
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 18" (450	m	1.000	2,917,200.00	2,917,200.00
JUMLAH HARGA BAHAN					2,917,200.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.200	52,300.00	10,460.00
JUMLAH HARGA ALAT					10,460.00
D	Jumlah (A+B+C)				3,381,014.78
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	507,152.22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,888,167.00**

9.2.1.10 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 20" (500 mm) **4.718.200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.4690	195,088.00	286,584.27
2	Tukang pipa	OH	0.7350	219,818.00	161,566.23
3	Mandor	OH	0.1470	302,250.00	44,430.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					492,581.25
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 20" (500	m	1.000	3,597,100.00	3,597,100.00
JUMLAH HARGA BAHAN					3,597,100.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.251	52,300.00	13,127.30
JUMLAH HARGA ALAT					13,127.30
D	Jumlah (A+B+C)				4,102,808.55
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	615,421.28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,718,229.83**

9.2.1.11 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 24" (600 mm) **6.432.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.3270	195,088.00	258,881.78
2	Tukang pipa	OH	0.6640	219,818.00	145,959.15
3	Mandor	OH	0.1330	302,250.00	40,199.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					445,040.18
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 24" (600	m	1.000	5,132,700.00	5,132,700.00
JUMLAH HARGA BAHAN					5,132,700.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.307	52,300.00	16,056.10
JUMLAH HARGA ALAT					16,056.10
D	Jumlah (A+B+C)				5,593,796.28
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	839,069.44
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**6,432,865.72**

9.2.1.12 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 32" (800 mm) **7.318.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	2.3270	195,088.00	453,969.78
2	Tukang pipa	OH	1.1630	219,818.00	255,648.33
3	Mandor	OH	0.2330	302,250.00	70,424.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					780,042.36
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 32" (800	m	1.000	5,553,800.00	5,553,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					5,553,800.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.573	52,300.00	29,967.90
JUMLAH HARGA ALAT					29,967.90
D	Jumlah (A+B+C)				6,363,810.26
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	954,571.54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**7,318,381.80**

9.2.1.13 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 36" (900 mm) **7.944.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	2.6230	195,088.00	511,715.82
2	Tukang pipa	OH	1.3120	219,818.00	288,401.22
3	Mandor	OH	0.2620	302,250.00	79,189.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					879,306.54
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 36" (900	m	1.000	5,982,500.00	5,982,500.00
JUMLAH HARGA BAHAN					5,982,500.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.883	52,300.00	46,180.90
JUMLAH HARGA ALAT					46,180.90
D	Jumlah (A+B+C)				6,907,987.44
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,036,198.12
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**7,944,185.56**

9.2.1.17 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1/2" (15 mm) **125.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2200	195,088.00	42,919.36
2	Tukang pipa	OH	0.1100	219,818.00	24,179.98
3	Mandor	OH	0.0220	302,250.00	6,649.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					73,748.84
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 1/2" (15	m	1.000	35,500.00	35,500.00
JUMLAH HARGA BAHAN					35,500.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				109,248.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	16,387.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**125,636.17**

9.2.1.18 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 3/4" (20 mm) **143,200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2200	195,088.00	42,919.36
2	Tukang pipa	OH	0.1100	219,818.00	24,179.98
3	Mandor	OH	0.0220	302,250.00	6,649.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					73,748.84
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 3/4" (20	m	1.000	50,800.00	50,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					50,800.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				124,548.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	18,682.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**143,231.17**

9.2.1.19 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1" (25 mm) **184,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2750	195,088.00	53,649.20
2	Tukang pipa	OH	0.1380	219,818.00	30,334.88
3	Mandor	OH	0.0280	302,250.00	8,463.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					92,447.08
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 1" (25	m	1.000	68,100.00	68,100.00
JUMLAH HARGA BAHAN					68,100.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				160,547.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	24,082.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**184,629.15**

9.2.1.20 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1-1/4" (32 mm) **214,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2750	195,088.00	53,649.20
2	Tukang pipa	OH	0.1380	219,818.00	30,334.88
3	Mandor	OH	0.0280	302,250.00	8,463.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					92,447.08
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 1-1/4" (32	m	1.000	93,800.00	93,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					93,800.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				186,247.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	27,937.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**214,184.15**

9.2.1.21 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1-1/2" (40 mm) **227,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2750	195,088.00	53,649.20
2	Tukang pipa	OH	0.1380	219,818.00	30,334.88
3	Mandor	OH	0.0280	302,250.00	8,463.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					92,447.08
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 1-1/2" (40	m	1.000	105,400.00	105,400.00
JUMLAH HARGA BAHAN					105,400.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				197,847.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	29,677.06
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**227,524.15**

9.2.1.22 Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 2" (50 mm) **307.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3450	195,088.00	67,305.36
2	Tukang pipa	OH	0.1720	219,818.00	37,808.70
3	Mandor	OH	0.0340	302,250.00	10,276.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				115,390.56
B	BAHAN				
1	Pipa Galvanis, DN. 2" (50 mm	m	1.000	151,700.00	151,700.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				151,700.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				267,090.56
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	40,063.58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**307,154.14**

9.2.2 Pemotongan Pipa Galvanis

9.2.2.1 Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 2-1/2" (65 mm) **7.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0190	195,088.00	3,706.67
2	Tukang pipa	OH	0.0100	219,818.00	2,198.18
3	Mandor	OH	0.0020	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				6,509.35
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	Hari	0.004	77,100.00	308.40
	JUMLAH HARGA ALAT				308.40
D	Jumlah (A+B+C)				6,817.75
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,022.66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**7,840.41**

9.2.2.2 Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 4" (100 mm) **22.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0580	195,088.00	11,315.10
2	Tukang pipa	OH	0.0290	219,818.00	6,374.72
3	Mandor	OH	0.0060	302,250.00	1,813.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				19,503.33
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	Hari	0.005	77,100.00	385.50
	JUMLAH HARGA ALAT				385.50
D	Jumlah (A+B+C)				19,888.83
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	2,983.32
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**22,872.15**

9.2.2.3 Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 5" (125 mm) **35.900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0920	195,088.00	17,948.10
2	Tukang pipa	OH	0.0460	219,818.00	10,111.63
3	Mandor	OH	0.0090	302,250.00	2,720.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				30,779.97
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	Hari	0.006	77,100.00	462.60
	JUMLAH HARGA ALAT				462.60
D	Jumlah (A+B+C)				31,242.57
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	4,686.39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**35,928.96**

9.2.2.4 Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 6" (150 mm) **51.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1310	195,088.00	25,556.53
2	Tukang pipa	OH	0.0660	219,818.00	14,507.99
3	Mandor	OH	0.0130	302,250.00	3,929.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					43,993.77
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	Hari	0.009	77,100.00	693.90
JUMLAH HARGA ALAT					693.90
D	Jumlah (A+B+C)				44,687.67
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	6,703.15
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**51,390.82**

9.2.2.5 Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 8" (200 mm) **132.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3400	195,088.00	66,329.92
2	Tukang pipa	OH	0.1700	219,818.00	37,369.06
3	Mandor	OH	0.0340	302,250.00	10,276.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					113,975.48
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	Hari	0.017	77,100.00	1,310.70
JUMLAH HARGA ALAT					1,310.70
D	Jumlah (A+B+C)				115,286.18
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	17,292.93
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**132,579.11**

9.2.2.6 Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN.10" (250 mm) **184.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4750	195,088.00	92,666.80
2	Tukang pipa	OH	0.2370	219,818.00	52,096.87
3	Mandor	OH	0.0470	302,250.00	14,205.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					158,969.42
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	Hari	0.023	77,100.00	1,773.30
JUMLAH HARGA ALAT					1,773.30
D	Jumlah (A+B+C)				160,742.72
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	24,111.41
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**184,854.12**

9.2.2.7 Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 12" (300 mm) **196.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.5040	195,088.00	98,324.35
2	Tukang pipa	OH	0.2520	219,818.00	55,394.14
3	Mandor	OH	0.0500	302,250.00	15,112.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					168,830.99
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	Hari	0.030	77,100.00	2,313.00
JUMLAH HARGA ALAT					2,313.00
D	Jumlah (A+B+C)				171,143.99
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	25,671.60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**196,815.59**

9.2.2.8 Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 16" (400 mm) **289.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.7380	195,088.00	143,974.94
2	Tukang pipa	OH	0.3690	219,818.00	81,112.84
3	Mandor	OH	0.0740	302,250.00	22,366.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					247,454.29
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	Hari	0.055	77,100.00	4,240.50
JUMLAH HARGA ALAT					4,240.50
D	Jumlah (A+B+C)				251,694.79
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	37,754.22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**289,449.00**

9.2.2.9 Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 18" (450 mm) **333.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.8480	195,088.00	165,434.62
2	Tukang pipa	OH	0.4240	219,818.00	93,202.83
3	Mandor	OH	0.0850	302,250.00	25,691.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					284,328.71
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	Hari	0.070	77,100.00	5,397.00
JUMLAH HARGA ALAT					5,397.00
D	Jumlah (A+B+C)				289,725.71
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	43,458.86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**333,184.56**

9.2.2.10 Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 20" (500 mm) **370.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.9410	195,088.00	183,577.81
2	Tukang pipa	OH	0.4710	219,818.00	103,534.28
3	Mandor	OH	0.0940	302,250.00	28,411.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					315,523.59
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	Hari	0.085	77,100.00	6,553.50
JUMLAH HARGA ALAT					6,553.50
D	Jumlah (A+B+C)				322,077.09
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	48,311.56
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**370,388.65**

9.2.2.11 Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 24" (600 mm) **461.900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.1750	195,088.00	229,228.40
2	Tukang pipa	OH	0.5870	219,818.00	129,033.17
3	Mandor	OH	0.1180	302,250.00	35,665.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					393,927.07
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	Hari	0.101	77,100.00	7,787.10
JUMLAH HARGA ALAT					7,787.10
D	Jumlah (A+B+C)				401,714.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	60,257.12
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**461,971.29**

9.2.2.12 Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 32" (800 mm) **619.900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.5670	195,088.00	305,702.90
2	Tukang pipa	OH	0.7830	219,818.00	172,117.49
3	Mandor	OH	0.1570	302,250.00	47,453.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					525,273.64
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	Hari	0.179	77,100.00	13,800.90
JUMLAH HARGA ALAT					13,800.90
D	Jumlah (A+B+C)				539,074.54
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	80,861.18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**619,935.72**

9.2.2.13 Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 36" (900 mm) **706.200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.7700	195,088.00	345,305.76
2	Tukang pipa	OH	0.8850	219,818.00	194,538.93
3	Mandor	OH	0.1770	302,250.00	53,498.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					593,342.94
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	Hari	0.270	77,100.00	20,817.00
JUMLAH HARGA ALAT					20,817.00
D	Jumlah (A+B+C)				614,159.94
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	92,123.99
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**706,283.93**

9.2.2.14 Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 40" (1000 mm) **790.200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.9740	195,088.00	385,103.71
2	Tukang pipa	OH	0.9870	219,818.00	216,960.37
3	Mandor	OH	0.1970	302,250.00	59,543.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					661,607.33
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	Hari	0.332	77,100.00	25,597.20
JUMLAH HARGA ALAT					25,597.20
D	Jumlah (A+B+C)				687,204.53
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	103,080.68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**790,285.21**

9.2.2.15 Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 44" (1100 mm) **872.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	2.1780	195,088.00	424,901.66
2	Tukang pipa	OH	1.0890	219,818.00	239,381.80
3	Mandor	OH	0.2180	302,250.00	65,890.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					730,173.97
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	Hari	0.365	77,100.00	28,141.50
JUMLAH HARGA ALAT					28,141.50
D	Jumlah (A+B+C)				758,315.47
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	113,747.32
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**872,062.79**

9.2.2.16 Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 48" (1200 mm) **960.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	2.3820	195,088.00	464,699.62
2	Tukang pipa	OH	1.1910	219,818.00	261,803.24
3	Mandor	OH	0.2380	302,250.00	71,935.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					798,438.35
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	Hari	0.477	77,100.00	36,776.70
JUMLAH HARGA ALAT					36,776.70
D	Jumlah (A+B+C)				835,215.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	125,282.26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**960,497.31**

9.3 Pipa HDPE/PE

9.3.1 Pemasangan Pipa HDPE

9.3.1.1 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 2-1/2" (65 mm) **144.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0350	195,088.00	6,828.08
2	Tukang pipa	OH	0.0170	219,818.00	3,736.91
3	Mandor	OH	0.0030	302,250.00	906.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					11,471.74
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN. 2-1/2" (65	m	1.000	112,800.00	112,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					112,800.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.019	52,300.00	993.70
JUMLAH HARGA ALAT					993.70
D	Jumlah (A+B+C)				125,265.44
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	18,789.82
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**144,055.25**

9.3.1.2 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 4" (100 mm) **294.200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0400	195,088.00	7,803.52
2	Tukang pipa	OH	0.0200	219,818.00	4,396.36
3	Mandor	OH	0.0040	302,250.00	1,209.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					13,408.88
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN. 4" (100 mm)	m	1.000	241,500.00	241,500.00
JUMLAH HARGA BAHAN					241,500.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.019	52,300.00	993.70
JUMLAH HARGA ALAT					993.70
D	Jumlah (A+B+C)				255,902.58
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	38,385.39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**294,287.97**

9.3.1.3 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 5" (125 mm) **468.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0450	195,088.00	8,778.96
2	Tukang pipa	OH	0.0230	219,818.00	5,055.81
3	Mandor	OH	0.0050	302,250.00	1,511.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					15,346.02
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN. 5" (125 mm)	m	1.000	391,100.00	391,100.00
JUMLAH HARGA BAHAN					391,100.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.019	52,300.00	993.70
JUMLAH HARGA ALAT					993.70
D	Jumlah (A+B+C)				407,439.72
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	61,115.96
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**468,555.68**

9.3.1.4 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 6" (150 mm) **765.900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0620	195,088.00	12,095.46
2	Tukang pipa	OH	0.0310	219,818.00	6,814.36
3	Mandor	OH	0.0060	302,250.00	1,813.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				20,723.31
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN. 6" (150 mm	m	1.000	644,300.00	644,300.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				644,300.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.019	52,300.00	993.70
	JUMLAH HARGA ALAT				993.70
D	Jumlah (A+B+C)				666,017.01
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	99,902.55
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**765,919.57**

9.3.1.5 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 8" (200 mm) **1.199.900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1020	195,088.00	19,898.98
2	Tukang pipa	OH	0.0510	219,818.00	11,210.72
3	Mandor	OH	0.0100	302,250.00	3,022.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				34,132.19
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN. 8" (200 mm)	m	1.000	1,008,300.00	1,008,300.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,008,300.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.019	52,300.00	993.70
	JUMLAH HARGA ALAT				993.70
D	Jumlah (A+B+C)				1,043,425.89
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	156,513.88
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,199,939.78**

9.3.1.6 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN.10" (250 mm) **1.701.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1330	195,088.00	25,946.70
2	Tukang pipa	OH	0.0670	219,818.00	14,727.81
3	Mandor	OH	0.0130	302,250.00	3,929.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				44,603.76
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN.10" (250 mm)	m	1.000	1,432,500.00	1,432,500.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,432,500.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.042	52,300.00	2,196.60
	JUMLAH HARGA ALAT				2,196.60
D	Jumlah (A+B+C)				1,479,300.36
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	221,895.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,701,195.41**

9.3.1.7 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 12" (300 mm) **2.339.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1700	195,088.00	33,164.96
2	Tukang pipa	OH	0.0850	219,818.00	18,684.53
3	Mandor	OH	0.0170	302,250.00	5,138.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				56,987.74
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN. 12" (300 mm	m	1.000	1,973,600.00	1,973,600.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,973,600.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.065	52,300.00	3,399.50
	JUMLAH HARGA ALAT				3,399.50
D	Jumlah (A+B+C)				2,033,987.24
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	305,098.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,339,085.33**

9.3.1.8 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 16" (400 mm) **3.771.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2900	195,088.00	56,575.52
2	Tukang pipa	OH	0.1450	219,818.00	31,873.61
3	Mandor	OH	0.0290	302,250.00	8,765.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					97,214.38
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN. 16" (400	m	1.000	3,174,100.00	3,174,100.00
JUMLAH HARGA BAHAN					3,174,100.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.152	52,300.00	7,949.60
JUMLAH HARGA ALAT					7,949.60
D	Jumlah (A+B+C)				3,279,263.98
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	491,889.60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,771,153.58**

9.3.1.9 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 18" (450 mm) **4.772.200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3590	195,088.00	70,036.59
2	Tukang pipa	OH	0.1800	219,818.00	39,567.24
3	Mandor	OH	0.0360	302,250.00	10,881.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					120,484.83
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN. 18" (450	m	1.000	4,018,800.00	4,018,800.00
JUMLAH HARGA BAHAN					4,018,800.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.200	52,300.00	10,460.00
JUMLAH HARGA ALAT					10,460.00
D	Jumlah (A+B+C)				4,149,744.83
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	622,461.72
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,772,206.56**

9.3.1.10 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 20" (500 mm) **5.876.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4330	195,088.00	84,473.10
2	Tukang pipa	OH	0.2160	219,818.00	47,480.69
3	Mandor	OH	0.0430	302,250.00	12,996.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					144,950.54
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN. 20" (500	m	1.000	4,952,200.00	4,952,200.00
JUMLAH HARGA BAHAN					4,952,200.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.251	52,300.00	13,127.30
JUMLAH HARGA ALAT					13,127.30
D	Jumlah (A+B+C)				5,110,277.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	766,541.68
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,876,819.52**

9.3.1.11 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 24" (600 mm) **9.257.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.5120	195,088.00	99,885.06
2	Tukang pipa	OH	0.2560	219,818.00	56,273.41
3	Mandor	OH	0.0510	302,250.00	15,414.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					171,573.21
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN. 24" (600 mm	m	1.000	7,862,200.00	7,862,200.00
JUMLAH HARGA BAHAN					7,862,200.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.307	52,300.00	16,056.10
JUMLAH HARGA ALAT					16,056.10
D	Jumlah (A+B+C)				8,049,829.31
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,207,474.40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**9,257,303.71**

9.3.1.12 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 32" (800 mm) **8.390.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.8930	195,088.00	174,213.58
2	Tukang pipa	OH	0.4460	219,818.00	98,038.83
3	Mandor	OH	0.0890	302,250.00	26,900.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				299,152.66
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN. 32" (800	m	1.000	6,967,300.00	6,967,300.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				6,967,300.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.573	52,300.00	29,967.90
	JUMLAH HARGA ALAT				29,967.90
D	Jumlah (A+B+C)				7,296,420.56
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,094,463.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**8,390,883.65**

9.3.1.13 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 36" (900 mm) **10.689.900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.3530	195,088.00	263,954.06
2	Tukang pipa	OH	0.6770	219,818.00	148,816.79
3	Mandor	OH	0.1350	302,250.00	40,803.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				453,574.60
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN. 36" (900	m	1.000	8,798,500.00	8,798,500.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				8,798,500.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	Hari	0.833	52,300.00	43,565.90
	JUMLAH HARGA ALAT				43,565.90
D	Jumlah (A+B+C)				9,295,640.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,394,346.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**10,689,986.58**

9.3.1.17 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1/2" (15 mm) **22.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0220	195,088.00	4,291.94
2	Tukang pipa	OH	0.0110	219,818.00	2,418.00
3	Mandor	OH	0.0020	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				7,314.43
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN. 1/2" (15 mm)	m	1.000	11,900.00	11,900.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				11,900.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				19,214.43
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	2,882.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**22,096.60**

9.3.1.18 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 3/4" (20 mm) **24.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0220	195,088.00	4,291.94
2	Tukang pipa	OH	0.0110	219,818.00	2,418.00
3	Mandor	OH	0.0020	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				7,314.43
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN. 3/4" (20 mm)	m	1.000	14,100.00	14,100.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				14,100.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				21,414.43
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	3,212.17
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**24,626.60**

9.3.1.19 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1" (25 mm) **35.200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0280	195,088.00	5,462.46
2	Tukang pipa	OH	0.0140	219,818.00	3,077.45
3	Mandor	OH	0.0030	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				9,446.67
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN. 1" (25 mm)	m	1.000	21,200.00	21,200.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				21,200.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				30,646.67
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	4,597.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**35,243.67**

9.3.1.21 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1-1/2" (40 mm) **67.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0280	195,088.00	5,462.46
2	Tukang pipa	OH	0.0140	219,818.00	3,077.45
3	Mandor	OH	0.0030	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				9,446.67
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN. 1-1/2" (40	m	1.000	49,300.00	49,300.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				49,300.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				58,746.67
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	8,812.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**67,558.67**

9.3.1.22 Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 2" (50 mm) **102.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0350	195,088.00	6,828.08
2	Tukang pipa	OH	0.0170	219,818.00	3,736.91
3	Mandor	OH	0.0030	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				11,471.74
B	BAHAN				
	Pipa HDPE, DN. 2" (50 mm)	m	1.000	78,000.00	78,000.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				78,000.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				89,471.74
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	13,420.76
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**102,892.50**

9.3.2 Pemotogan Pipa HDPE

9.3.2.1 Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 2-1/2" (65 mm) **1.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0020	195,088.00	390.18
2	Tukang pipa	OH	0.0010	219,818.00	219.82
3	Mandor	OH	0.0002	302,250.00	60.45
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				670.44
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	Peralatan potong pipa	hari	0.004	77,100.00	308.40
	JUMLAH HARGA ALAT				308.40
D	Jumlah (A+B+C)				978.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	146.83
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,125.67**

9.3.2.2 Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 4" (100 mm) **2.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0060	195,088.00	1,170.53
2	Tukang pipa	OH	0.0030	219,818.00	659.45
3	Mandor	OH	0.0010	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				2,132.23
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	Peralatan potong pipa	hari	0.005	77,100.00	385.50
	JUMLAH HARGA ALAT				385.50
D	Jumlah (A+B+C)				2,517.73
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	377.66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,895.39**

9.3.2.3 Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 5" (125 mm) **4.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0090	195,088.00	1,755.79
2	Tukang pipa	OH	0.0050	219,818.00	1,099.09
3	Mandor	OH	0.0010	302,250.00	302.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				3,157.13
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	Peralatan potong pipa	hari	0.006	77,100.00	462.60
	JUMLAH HARGA ALAT				462.60
D	Jumlah (A+B+C)				3,619.73
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	542.96
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,162.69**

9.3.2.4 Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 6" (150 mm) **7.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0160	195,088.00	3,121.41
2	Tukang pipa	OH	0.0080	219,818.00	1,758.54
3	Mandor	OH	0.0020	302,250.00	604.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				5,484.45
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	Peralatan potong pipa	hari	0.009	77,100.00	693.90
	JUMLAH HARGA ALAT				693.90
D	Jumlah (A+B+C)				6,178.35
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	926.75
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**7,105.10**

9.3.2.5 Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 8" (200 mm) **18.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0440	195,088.00	8,583.87
2	Tukang pipa	OH	0.0220	219,818.00	4,836.00
3	Mandor	OH	0.0040	302,250.00	1,209.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				14,628.87
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	Peralatan potong pipa	hari	0.017	77,100.00	1,310.70
	JUMLAH HARGA ALAT				1,310.70
D	Jumlah (A+B+C)				15,939.57
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	2,390.94
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**18,330.50**

9.3.2.6 Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 10" (250 mm) **27.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0670	195,088.00	13,070.90
2	Tukang pipa	OH	0.0330	219,818.00	7,253.99
3	Mandor	OH	0.0070	302,250.00	2,115.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				22,440.64
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	Peralatan potong pipa	hari	0.023	77,100.00	1,773.30
	JUMLAH HARGA ALAT				1,773.30
D	Jumlah (A+B+C)				24,213.94
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	3,632.09
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**27,846.03**

9.3.2.7 Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 12" (300 mm) **37.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0900	195,088.00	17,557.92
2	Tukang pipa	OH	0.0450	219,818.00	9,891.81
3	Mandor	OH	0.0090	302,250.00	2,720.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				30,169.98
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	Peralatan potong pipa	hari	0.03	77,100.00	2,313.00
	JUMLAH HARGA ALAT				2,313.00
D	Jumlah (A+B+C)				32,482.98
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	4,872.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**37,355.43**

9.3.2.8 Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 16" (400 mm) **73.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1770	195,088.00	34,530.58
2	Tukang pipa	OH	0.0880	219,818.00	19,343.98
3	Mandor	OH	0.0180	302,250.00	5,440.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				59,315.06
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	Peralatan potong pipa	hari	0.055	77,100.00	4,240.50
	JUMLAH HARGA ALAT				4,240.50
D	Jumlah (A+B+C)				63,555.56
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	9,533.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**73,088.89**

9.3.2.9 Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 18" (450 mm) **93.200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2250	195,088.00	43,894.80
2	Tukang pipa	OH	0.1130	219,818.00	24,839.43
3	Mandor	OH	0.0230	302,250.00	6,951.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				75,685.98
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	Peralatan potong pipa	hari	0.07	77,100.00	5,397.00
	JUMLAH HARGA ALAT				5,397.00
D	Jumlah (A+B+C)				81,082.98
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	12,162.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**93,245.43**

9.3.2.10 Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 20" (500 mm) **114.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.2770	195,088.00	54,039.38
2	Tukang pipa	OH	0.1390	219,818.00	30,554.70
3	Mandor	OH	0.0280	302,250.00	8,463.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				93,057.08
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	Peralatan potong pipa	hari	0.085	77,100.00	6,553.50
	JUMLAH HARGA ALAT				6,553.50
D	Jumlah (A+B+C)				99,610.58
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	14,941.59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**114,552.16**

9.3.2.11 Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 24" (600 mm) **137.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3330	195,088.00	64,964.30
2	Tukang pipa	OH	0.1670	219,818.00	36,709.61
3	Mandor	OH	0.0330	302,250.00	9,974.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				111,648.16
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	Peralatan potong pipa	hari	0.101	77,100.00	7,787.10
	JUMLAH HARGA ALAT				7,787.10
D	Jumlah (A+B+C)				119,435.26
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	17,915.29
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**137,350.55**

9.3.2.12 Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 32" (800 mm) **247.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.6010	195,088.00	117,247.89
2	Tukang pipa	OH	0.3010	219,818.00	66,165.22
3	Mandor	OH	0.0600	302,250.00	18,135.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				201,548.11
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	Peralatan potong pipa	hari	0.179	77,100.00	13,800.90
	JUMLAH HARGA ALAT				13,800.90
D	Jumlah (A+B+C)				215,349.01
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	32,302.35
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**247,651.36**

9.3.2.13 Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 36" (900 mm) **379.700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.9310	195,088.00	181,626.93
2	Tukang pipa	OH	0.4560	219,818.00	100,237.01
3	Mandor	OH	0.0910	302,250.00	27,504.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				309,368.69
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	Peralatan potong pipa	hari	0.27	77,100.00	20,817.00
	JUMLAH HARGA ALAT				20,817.00
D	Jumlah (A+B+C)				330,185.69
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	49,527.85
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**379,713.54**

9.3.2.14 Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 40" (1000 mm) **466.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.1250	195,088.00	219,474.00
2	Tukang pipa	OH	0.5620	219,818.00	123,537.72
3	Mandor	OH	0.1220	302,250.00	36,874.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				379,886.22
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	Peralatan potong pipa	hari	0.332	77,100.00	25,597.20
	JUMLAH HARGA ALAT				25,597.20
D	Jumlah (A+B+C)				405,483.42
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	60,822.51
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**466,305.93**

9.3.2.15 Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 44" (1100 mm) **509.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.2380	195,088.00	241,518.94
2	Tukang pipa	OH	0.6190	219,818.00	136,067.34
3	Mandor	OH	0.1240	302,250.00	37,479.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				415,065.29
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	Peralatan potong pipa	hari	0.365	77,100.00	28,141.50
	JUMLAH HARGA ALAT				28,141.50
D	Jumlah (A+B+C)				443,206.79
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	66,481.02
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**509,687.80**

9.3.2.16 Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 48" (1200 mm) **666.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.6190	195,088.00	315,847.47
2	Tukang pipa	OH	0.8090	219,818.00	177,832.76
3	Mandor	OH	0.1620	302,250.00	48,964.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				542,644.73
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	Peralatan potong pipa	hari	0.477	77,100.00	36,776.70
	JUMLAH HARGA ALAT				36,776.70
D	Jumlah (A+B+C)				579,421.43
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	86,913.22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**666,334.65**

9.4 PIPA DCI (DUCTILE CAST IRON)

9.4.1 Pemasangan Pipa DCI

9.4.1.1 Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 4" (100 mm) **230.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4890	195,088.00	95,398.03
2	Tukang pipa	OH	0.0980	219,818.00	21,542.16
3	Mandor	OH	0.0490	302,250.00	14,810.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				131,750.45
B	BAHAN				
1	Pipa DCI, DN. 4" (100 mm)	m	1.000	48,800.00	48,800.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				48,800.00
C	PERALATAN				
	Sewa Tripot	hari	0.380	52,300.00	19,874.00
	JUMLAH HARGA ALAT				19,874.00
D	Jumlah (A+B+C)				200,424.45
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	30,063.67
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**230,488.11**

9.4.1.2 Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 5" (125 mm) **268.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.5470	195,088.00	106,713.14
2	Tukang pipa	OH	0.1090	219,818.00	23,960.16
3	Mandor	OH	0.0550	302,250.00	16,623.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				147,297.05
B	BAHAN				
1	Pipa DCI, DN. 5" (125 mm)	m	1.000	66,200.00	66,200.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				66,200.00
C	PERALATAN				
	Sewa Tripot	hari	0.380	52,300.00	19,874.00
	JUMLAH HARGA ALAT				19,874.00
D	Jumlah (A+B+C)				233,371.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	35,005.66
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**268,376.71**

9.4.1.3 Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 6" (150 mm) **305.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.6130	195,088.00	119,588.94
2	Tukang pipa	OH	0.1230	219,818.00	27,037.61
3	Mandor	OH	0.0610	302,250.00	18,437.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				165,063.81
B	BAHAN				
1	Pipa DCI, DN. 6" (150 mm)	m	1.000	81,000.00	81,000.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				81,000.00
C	PERALATAN				
	Sewa Tripot	hari	0.380	52,300.00	19,874.00
	JUMLAH HARGA ALAT				19,874.00
D	Jumlah (A+B+C)				265,937.81
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	39,890.67
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**305,828.48**

9.4.1.4 Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 8" (200 mm) **411.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.8550	195,088.00	166,800.24
2	Tukang pipa	OH	0.1710	219,818.00	37,588.88
3	Mandor	OH	0.0850	302,250.00	25,691.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				230,080.37
B	BAHAN				
1	Pipa DCI, DN. 8" (200 mm)	m	1.000	107,500.00	107,500.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				107,500.00
C	PERALATAN				
	Sewa Tripot	hari	0.380	52,300.00	19,874.00
	JUMLAH HARGA ALAT				19,874.00
D	Jumlah (A+B+C)				357,454.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	53,618.16
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**411,072.52**

9.4.1.5 Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 10" (250 mm) **491.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.9510	195,088.00	185,528.69
2	Tukang pipa	OH	0.1900	219,818.00	41,765.42
3	Mandor	OH	0.0950	302,250.00	28,713.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				256,007.86
B	BAHAN				
1	Pipa DCI, DN. 10" (250 mm)	m	1.000	168,600.00	168,600.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				168,600.00
C	PERALATAN				
	Sewa Tripot	hari	0.050	52,300.00	2,615.00
	JUMLAH HARGA ALAT				2,615.00
D	Jumlah (A+B+C)				427,222.86
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	64,083.43
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**491,306.29**

9.4.1.6 Pemasangan 1 m Pipa DCI, DN. 12" (300 mm) **556.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.9730	195,088.00	189,820.62
2	Tukang pipa	OH	0.1950	219,818.00	42,864.51
3	Mandor	OH	0.0970	302,250.00	29,318.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				262,003.38
B	BAHAN				
1	Pipa DCI, DN. 12" (300 mm)	m	1.000	217,900.00	217,900.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				217,900.00
C	PERALATAN				
	Sewa Tripot	hari	0.071	52,300.00	3,713.30
	JUMLAH HARGA ALAT				3,713.30
D	Jumlah (A+B+C)				483,616.68
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	72,542.50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**556,159.19**

9.4.2 Pemotongan Pipa PCI

9.4.2.1 Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 4" (100 mm) **22.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0710	195,088.00	13,851.25
2	Tukang pipa	OH	0.0140	219,818.00	3,077.45
3	Mandor	OH	0.0070	302,250.00	2,115.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				19,044.45
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.003	52,300.00	156.90
	JUMLAH HARGA ALAT				156.90
D	Jumlah (A+B+C)				19,201.35
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	2,880.20
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**22,081.55**

9.4.2.2 Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 5" (125 mm) **35.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1120	195,088.00	21,849.86
2	Tukang pipa	OH	0.0220	219,818.00	4,836.00
3	Mandor	OH	0.0110	302,250.00	3,324.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				30,010.60
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.010	52,300.00	523.00
	JUMLAH HARGA ALAT				523.00
D	Jumlah (A+B+C)				30,533.60
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	4,580.04
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**35,113.64**

9.4.2.3 Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 6" (150 mm) **50.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1590	195,088.00	31,018.99
2	Tukang pipa	OH	0.0320	219,818.00	7,034.18
3	Mandor	OH	0.0160	302,250.00	4,836.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				42,889.17
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.018	52,300.00	941.40
	JUMLAH HARGA ALAT				941.40
D	Jumlah (A+B+C)				43,830.57
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	6,574.59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**50,405.15**

9.4.2.4 Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 8" (200 mm) **116.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3660	195,088.00	71,402.21
2	Tukang pipa	OH	0.0730	219,818.00	16,046.71
3	Mandor	OH	0.0370	302,250.00	11,183.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					98,632.17
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.054	52,300.00	2,824.20
JUMLAH HARGA ALAT					2,824.20
D	Jumlah (A+B+C)				101,456.37
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	15,218.46
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**116,674.83**

9.4.2.5 Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 10" (250 mm) **151.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4760	195,088.00	92,861.89
2	Tukang pipa	OH	0.0950	219,818.00	20,882.71
3	Mandor	OH	0.0480	302,250.00	14,508.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					128,252.60
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.073	52,300.00	3,817.90
JUMLAH HARGA ALAT					3,817.90
D	Jumlah (A+B+C)				132,070.50
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	19,810.57
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**151,881.07**

9.4.2.6 Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 12" (300 mm) **163.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.5120	195,088.00	99,885.06
2	Tukang pipa	OH	0.1020	219,818.00	22,421.44
3	Mandor	OH	0.0510	302,250.00	15,414.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					137,721.24
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Sewa Tripot	hari	0.079	52,300.00	4,131.70
JUMLAH HARGA ALAT					4,131.70
D	Jumlah (A+B+C)				141,852.94
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	21,277.94
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**163,130.88**

9.4.2.7 Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 16" (400 mm) **305.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.9410	195,088.00	183,577.81
2	Tukang pipa	OH	0.1880	219,818.00	41,325.78
3	Mandor	OH	0.0940	302,250.00	28,411.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					253,315.09
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.158	77,100.00	12,181.80
JUMLAH HARGA ALAT					12,181.80
D	Jumlah (A+B+C)				265,496.89
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	39,824.53
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**305,321.43**

9.4.2.8 Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 18" (450 mm) **367.700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.1370	195,088.00	221,815.06
2	Tukang pipa	OH	0.2270	219,818.00	49,898.69
3	Mandor	OH	0.1140	302,250.00	34,456.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					306,170.24
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.176	77,100.00	13,569.60
JUMLAH HARGA ALAT					13,569.60
D	Jumlah (A+B+C)				319,739.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	47,960.98
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**367,700.82**

9.4.2.9 Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 20" (500 mm) **423.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.3120	195,088.00	255,955.46
2	Tukang pipa	OH	0.2620	219,818.00	57,592.32
3	Mandor	OH	0.1310	302,250.00	39,594.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					353,142.52
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.192	77,100.00	14,803.20
JUMLAH HARGA ALAT					14,803.20
D	Jumlah (A+B+C)				367,945.72
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	55,191.86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**423,137.58**

9.4.2.10 Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 24" (600 mm) **507.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.5740	195,088.00	307,068.51
2	Tukang pipa	OH	0.3140	219,818.00	69,022.85
3	Mandor	OH	0.1570	302,250.00	47,453.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					423,544.61
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.230	77,100.00	17,733.00
JUMLAH HARGA ALAT					17,733.00
D	Jumlah (A+B+C)				441,277.61
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	66,191.64
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**507,469.26**

9.4.2.11 Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 32" (800 mm) **832.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	2.5980	195,088.00	506,838.62
2	Tukang pipa	OH	0.5200	219,818.00	114,305.36
3	Mandor	OH	0.2600	302,250.00	78,585.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					699,728.98
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.310	77,100.00	23,901.00
JUMLAH HARGA ALAT					23,901.00
D	Jumlah (A+B+C)				723,629.98
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	108,544.50
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**832,174.48**

9.4.2.12 Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 36" (900 mm) **1.077.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	3.3700	195,088.00	657,446.56
2	Tukang pipa	OH	0.6740	219,818.00	148,157.33
3	Mandor	OH	0.3370	302,250.00	101,858.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				907,462.14
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.381	77,100.00	29,375.10
	JUMLAH HARGA ALAT				29,375.10
D	Jumlah (A+B+C)				936,837.24
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	140,525.59
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,077,362.83**

9.4.2.13 Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 40" (1000 mm) **1.284.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	4.0210	195,088.00	784,448.85
2	Tukang pipa	OH	0.8040	219,818.00	176,733.67
3	Mandor	OH	0.4020	302,250.00	121,504.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				1,082,687.02
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.441	77,100.00	34,001.10
	JUMLAH HARGA ALAT				34,001.10
D	Jumlah (A+B+C)				1,116,688.12
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	167,503.22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,284,191.34**

9.4.2.14 Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 44" (1100 mm) **1.509.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	4.7310	195,088.00	922,961.33
2	Tukang pipa	OH	0.9460	219,818.00	207,947.83
3	Mandor	OH	0.4730	302,250.00	142,964.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				1,273,873.41
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.506	77,100.00	39,012.60
	JUMLAH HARGA ALAT				39,012.60
D	Jumlah (A+B+C)				1,312,886.01
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	196,932.90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,509,818.91**

9.4.2.15 Pemotongan 1 Buah Pipa DCI, DN. 48" (1200 mm) **1.754.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	5.5020	195,088.00	1,073,374.18
2	Tukang pipa	OH	1.1000	219,818.00	241,799.80
3	Mandor	OH	0.5500	302,250.00	166,237.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				1,481,411.48
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.576	77,100.00	44,409.60
	JUMLAH HARGA ALAT				44,409.60
D	Jumlah (A+B+C)				1,525,821.08
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	228,873.16
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,754,694.24**

9.5 PIPA BAJA KARBON

9.5.1 Pemasangan Pipa Baja Karbon

9.5.2 Pemotongan Pipa Baja Karbon

9.5.2.1 Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 2-1/2" (65 mm) — 23.600.00

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0280	195,088.00	5,462.46
2	Tukang pipa	OH	0.0060	219,818.00	1,318.91
3	Mandor	OH	0.0030	302,250.00	906.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				7,688.12
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.167	77,100.00	12,875.70
	JUMLAH HARGA ALAT				12,875.70
D	Jumlah (A+B+C)				20,563.82
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	3,084.57
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**23,648.40**

9.5.2.2 Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 4" (100 mm) — 29.600.00

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0850	195,088.00	16,582.48
2	Tukang pipa	OH	0.0170	219,818.00	3,736.91
3	Mandor	OH	0.0080	302,250.00	2,418.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				22,737.39
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.040	77,100.00	3,084.00
	JUMLAH HARGA ALAT				3,084.00
D	Jumlah (A+B+C)				25,821.39
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	3,873.21
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**29,694.59**

9.5.2.3 Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 5" (125 mm) — 44.900.00

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1330	195,088.00	25,946.70
2	Tukang pipa	OH	0.0270	219,818.00	5,935.09
3	Mandor	OH	0.0130	302,250.00	3,929.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				35,811.04
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.042	77,100.00	3,238.20
	JUMLAH HARGA ALAT				3,238.20
D	Jumlah (A+B+C)				39,049.24
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	5,857.39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**44,906.63**

9.5.2.4 Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 6" (150 mm) — 60.800.00

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1840	195,088.00	35,896.19
2	Tukang pipa	OH	0.0370	219,818.00	8,133.27
3	Mandor	OH	0.0180	302,250.00	5,440.50
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				49,469.96
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.045	77,100.00	3,469.50
	JUMLAH HARGA ALAT				3,469.50
D	Jumlah (A+B+C)				52,939.46
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	7,940.92
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**60,880.38**

9.5.2.5 Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 8" (200 mm) **152.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4760	195,088.00	92,861.89
2	Tukang pipa	OH	0.0950	219,818.00	20,882.71
3	Mandor	OH	0.0480	302,250.00	14,508.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					128,252.60
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.060	77,100.00	4,626.00
JUMLAH HARGA ALAT					4,626.00
D	Jumlah (A+B+C)				132,878.60
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	19,931.79
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**152,810.39**

9.5.2.6 Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 10" (250 mm) **211.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.6630	195,088.00	129,343.34
2	Tukang pipa	OH	0.1330	219,818.00	29,235.79
3	Mandor	OH	0.0660	302,250.00	19,948.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					178,527.64
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.068	77,100.00	5,242.80
JUMLAH HARGA ALAT					5,242.80
D	Jumlah (A+B+C)				183,770.44
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	27,565.57
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**211,336.00**

9.5.2.7 Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 12" (300 mm) **236.900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.7450	195,088.00	145,340.56
2	Tukang pipa	OH	0.1490	219,818.00	32,752.88
3	Mandor	OH	0.0740	302,250.00	22,366.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					200,459.94
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.072	77,100.00	5,551.20
JUMLAH HARGA ALAT					5,551.20
D	Jumlah (A+B+C)				206,011.14
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	30,901.67
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**236,912.81**

9.5.2.8 Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 16" (400 mm) **455.200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.4400	195,088.00	280,926.72
2	Tukang pipa	OH	0.2880	219,818.00	63,307.58
3	Mandor	OH	0.1440	302,250.00	43,524.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					387,758.30
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.105	77,100.00	8,095.50
JUMLAH HARGA ALAT					8,095.50
D	Jumlah (A+B+C)				395,853.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	59,378.07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**455,231.87**

9.5.2.9 Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 18" (450 mm) **473,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.4990	195,088.00	292,436.91
2	Tukang pipa	OH	0.3000	219,818.00	65,945.40
3	Mandor	OH	0.1500	302,250.00	45,337.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					403,719.81
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.106	77,100.00	8,172.60
JUMLAH HARGA ALAT					8,172.60
D	Jumlah (A+B+C)				411,892.41
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	61,783.86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**473,676.27**

9.5.2.10 Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 20" (500 mm) **492,100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.5580	195,088.00	303,947.10
2	Tukang pipa	OH	0.3120	219,818.00	68,583.22
3	Mandor	OH	0.1560	302,250.00	47,151.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					419,681.32
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.107	77,100.00	8,249.70
JUMLAH HARGA ALAT					8,249.70
D	Jumlah (A+B+C)				427,931.02
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	64,189.65
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**492,120.67**

9.5.2.11 Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 24" (600 mm) **620,600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.9680	195,088.00	383,933.18
2	Tukang pipa	OH	0.3940	219,818.00	86,608.29
3	Mandor	OH	0.1970	302,250.00	59,543.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					530,084.73
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.125	77,100.00	9,637.50
JUMLAH HARGA ALAT					9,637.50
D	Jumlah (A+B+C)				539,722.23
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	80,958.33
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**620,680.56**

9.5.2.12 Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 32" (800 mm) **746,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	2.2640	195,088.00	441,679.23
2	Tukang pipa	OH	0.5250	219,818.00	115,404.45
3	Mandor	OH	0.2620	302,250.00	79,189.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					636,273.18
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.166	77,100.00	12,798.60
JUMLAH HARGA ALAT					12,798.60
D	Jumlah (A+B+C)				649,071.78
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	97,360.77
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**746,432.55**

9.5.2.13 Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 36" (900 mm) **936.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	2.9710	195,088.00	579,606.45
2	Tukang pipa	OH	0.5940	219,818.00	130,571.89
3	Mandor	OH	0.2970	302,250.00	89,768.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					799,946.59
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.183	77,100.00	14,109.30
JUMLAH HARGA ALAT					14,109.30
D	Jumlah (A+B+C)				814,055.89
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	122,108.38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**936,164.27**

9.5.2.14 Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 40" (1000 mm) **1.045.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	3.3190	195,088.00	647,497.07
2	Tukang pipa	OH	0.6640	219,818.00	145,959.15
3	Mandor	OH	0.3320	302,250.00	100,347.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					893,803.22
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.201	77,100.00	15,497.10
JUMLAH HARGA ALAT					15,497.10
D	Jumlah (A+B+C)				909,300.32
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	136,395.05
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,045,695.37**

9.5.2.15 Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 44" (1100 mm) **1.154.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	3.6670	195,088.00	715,387.70
2	Tukang pipa	OH	0.7330	219,818.00	161,126.59
3	Mandor	OH	0.3670	302,250.00	110,925.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					987,440.04
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.218	77,100.00	16,807.80
JUMLAH HARGA ALAT					16,807.80
D	Jumlah (A+B+C)				1,004,247.84
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	150,637.18
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,154,885.02**

9.5.2.16 Pemotongan 1 Buah Pipa Baja Karbon, DN. 48" (1200 mm) **1.264.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	4.0150	195,088.00	783,278.32
2	Tukang pipa	OH	0.8030	219,818.00	176,513.85
3	Mandor	OH	0.4020	302,250.00	121,504.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					1,081,296.67
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.236	77,100.00	18,195.60
JUMLAH HARGA ALAT					18,195.60
D	Jumlah (A+B+C)				1,099,492.27
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	164,923.84
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,264,416.12**

9.6 PIPA BETON

9.6.1 Pemasangan Pipa Beton

9.6.1.1 Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 8" (200 mm) **184.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0790	195,088.00	15,411.95
2	Tukang batu	OH	0.0390	219,818.00	8,572.90
3	Kepala tukang	OH	0.0040	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.0040	302,250.00	1,209.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					26,219.67
B	BAHAN				
1	Pipa Beton, DN. 8" (200 mm)	m'	1.000	117,300.00	117,300.00
2	Semen Portland (PC)	kg	2.700	1,800.00	4,860.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.016	382,000.00	6,112.00
4	Pasir urug	m3	0.018	324,500.00	5,841.00
JUMLAH HARGA BAHAN					134,113.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				160,332.67
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	24,049.90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**184,382.57**

9.6.1.2 Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 12" (300 mm) **525.700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0790	195,088.00	15,411.95
2	Tukang batu	OH	0.0390	219,818.00	8,572.90
3	Kepala tukang	OH	0.0040	256,454.00	1,025.82
4	Mandor	OH	0.0040	302,250.00	1,209.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					26,219.67
B	BAHAN				
1	Pipa Beton, DN. 12" (300	m'	1.000	409,800.00	409,800.00
2	Semen Portland (PC)	kg	3.380	1,800.00	6,084.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.020	382,000.00	7,640.00
4	Pasir urug	m3	0.023	324,500.00	7,463.50
JUMLAH HARGA BAHAN					430,987.50
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				457,207.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	68,581.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**525,788.25**

9.6.1.3 Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 16" (400 mm) **670.200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1100	195,088.00	21,459.68
2	Tukang batu	OH	0.0550	219,818.00	12,089.99
3	Kepala tukang	OH	0.0060	256,454.00	1,538.72
4	Mandor	OH	0.0060	302,250.00	1,813.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					36,901.89
B	BAHAN				
1	Pipa Beton, DN. 16" (400	m'	1.000	519,700.00	519,700.00
2	Semen Portland (PC)	kg	4.220	1,800.00	7,596.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.025	382,000.00	9,550.00
4	Pasir urug	m3	0.028	324,500.00	9,086.00
JUMLAH HARGA BAHAN					545,932.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				582,833.89
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	87,425.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**670,258.98**

9.6.1.4 Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 20" (500 mm) **461.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1100	195,088.00	21,459.68
2	Tukang batu	OH	0.0550	219,818.00	12,089.99
3	Kepala tukang	OH	0.0060	256,454.00	1,538.72
4	Mandor	OH	0.0060	302,250.00	1,813.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					36,901.89
B	BAHAN				
1	Pipa Beton, DN. 20" (500	m'	1.000	331,600.00	331,600.00
2	Semen Portland (PC)	kg	5.270	1,800.00	9,486.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.031	382,000.00	11,842.00
4	Pasir urug	m3	0.035	324,500.00	11,357.50
JUMLAH HARGA BAHAN					364,285.50
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				401,187.39
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	60,178.11
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**461,365.50**

9.6.1.5 Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 24" (600 mm) **564.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.1890	195,088.00	36,871.63
2	Tukang batu	OH	0.0940	219,818.00	20,662.89
3	Kepala tukang	OH	0.0090	256,454.00	2,308.09
4	Mandor	OH	0.0090	302,250.00	2,720.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					62,562.86
B	BAHAN				
1	Pipa Beton, DN. 24" (600	m'	1.000	387,600.00	387,600.00
2	Semen Portland (PC)	kg	6.590	1,800.00	11,862.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.039	382,000.00	14,898.00
4	Pasir urug	m3	0.044	324,500.00	14,278.00
JUMLAH HARGA BAHAN					428,638.00
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				491,200.86
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	73,680.13
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**564,880.99**

9.6.1.7 Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 32" (800 mm) **717.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3770	195,088.00	73,548.18
2	Tukang batu	OH	0.1890	219,818.00	41,545.60
3	Kepala tukang	OH	0.0190	256,454.00	4,872.63
4	Mandor	OH	0.0190	302,250.00	5,742.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					125,709.15
B	BAHAN				
1	Pipa Beton, DN. 32" (800	m'	1.000	434,300.00	434,300.00
2	Semen Portland (PC)	kg	10.300	1,800.00	18,540.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.061	382,000.00	23,302.00
4	Pasir urug	m3	0.069	324,500.00	22,390.50
JUMLAH HARGA BAHAN					498,532.50
C	PERALATAN				
JUMLAH HARGA ALAT					-
D	Jumlah (A+B+C)				624,241.65
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	93,636.25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**717,877.90**

9.6.1.8 Pemasangan 1 m Pipa Beton, DN. 40" (1000 mm) **812.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3770	195,088.00	73,548.18
2	Tukang batu	OH	0.1890	219,818.00	41,545.60
3	Kepala tukang	OH	0.0190	256,454.00	4,872.63
4	Mandor	OH	0.0190	302,250.00	5,742.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				125,709.15
B	BAHAN				
1	Pipa Beton, DN. 40" (1000	m'	1.000	516,600.00	516,600.00
2	Semen Portland (PC)	kg	10.300	1,800.00	18,540.00
3	Pasir pasang (m3)	m3	0.061	382,000.00	23,302.00
4	Pasir urug	m3	0.069	324,500.00	22,390.50
	JUMLAH HARGA BAHAN				580,832.50
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				706,541.65
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	105,981.25
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**812,522.90**

9.7 AKSESORIS PIPA

9.7.1 Sambungan Pipa Baru ke Pipa Lama

9.7.1.1 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 3" (80 mm) **1.112.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.4660	195,088.00	285,999.01
2	Tukang pipa	OH	0.7330	219,818.00	161,126.59
4	Mandor	OH	0.1470	302,250.00	44,430.75
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				491,556.35
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.606	77,100.00	46,722.60
2	Sewa Genset	hari	0.075	1,009,400.00	75,705.00
3	Pompa Sedot	hari	0.968	318,200.00	308,017.60
4	Sewa Tripot	hari	0.865	52,300.00	45,239.50
	JUMLAH HARGA ALAT				475,684.70
D	Jumlah (A+B+C)				967,241.05
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	145,086.16
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,112,327.21**

9.7.1.2 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 4" (100 mm) **1.326.100.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.6460	195,088.00	321,114.85
2	Tukang pipa	OH	0.8230	219,818.00	180,910.21
4	Mandor	OH	0.1650	302,250.00	49,871.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				551,896.31
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.650	77,100.00	50,115.00
2	Sewa Genset	hari	0.159	1,009,400.00	160,494.60
3	Pompa Sedot	hari	1.078	318,200.00	343,019.60
4	Sewa Tripot	hari	0.911	52,300.00	47,645.30
	JUMLAH HARGA ALAT				601,274.50
D	Jumlah (A+B+C)				1,153,170.81
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	172,975.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,326,146.43**

9.7.1.3 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 6" (150 mm) **1.860.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	2.0960	195,088.00	408,904.45
2	Tukang pipa	OH	1.0480	219,818.00	230,369.26
4	Mandor	OH	0.2100	302,250.00	63,472.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					702,746.21
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.760	77,100.00	58,596.00
2	Sewa Genset	hari	0.369	1,009,400.00	372,468.60
3	Pompa Sedot	hari	1.353	318,200.00	430,524.60
4	Sewa Tripot	hari	1.026	52,300.00	53,659.80
JUMLAH HARGA ALAT					915,249.00
D	Jumlah (A+B+C)				1,617,995.21
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	242,699.28
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,860,694.49**

9.7.1.4 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 8" (200 mm) **2.395.200.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	2.5460	195,088.00	496,694.05
2	Tukang pipa	OH	1.2730	219,818.00	279,828.31
4	Mandor	OH	0.2550	302,250.00	77,073.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					853,596.11
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.870	77,100.00	67,077.00
2	Sewa Genset	hari	0.579	1,009,400.00	584,442.60
3	Pompa Sedot	hari	1.628	318,200.00	518,029.60
4	Sewa Tripot	hari	1.141	52,300.00	59,674.30
JUMLAH HARGA ALAT					1,229,223.50
D	Jumlah (A+B+C)				2,082,819.61
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	312,422.94
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,395,242.55**

9.7.1.5 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 10" (250 mm) **2.929.700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	2.9960	195,088.00	584,483.65
2	Tukang pipa	OH	1.4980	219,818.00	329,287.36
4	Mandor	OH	0.3000	302,250.00	90,675.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					1,004,446.01
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	0.980	77,100.00	75,558.00
2	Sewa Genset	hari	0.789	1,009,400.00	796,416.60
3	Pompa Sedot	hari	1.903	318,200.00	605,534.60
4	Sewa Tripot	hari	1.256	52,300.00	65,688.80
JUMLAH HARGA ALAT					1,543,198.00
D	Jumlah (A+B+C)				2,547,644.01
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	382,146.60
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,929,790.61**

9.7.1.6 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 12" (300 mm) **3.464.300.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	3.4460	195,088.00	672,273.25
2	Tukang pipa	OH	1.7230	219,818.00	378,746.41
4	Mandor	OH	0.3450	302,250.00	104,276.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					1,155,295.91
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	1.090	77,100.00	84,039.00
2	Sewa Genset	hari	0.999	1,009,400.00	1,008,390.60
3	Pompa Sedot	hari	2.178	318,200.00	693,039.60
4	Sewa Tripot	hari	1.371	52,300.00	71,703.30
JUMLAH HARGA ALAT					1,857,172.50
D	Jumlah (A+B+C)				3,012,468.41
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	451,870.26
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,464,338.67**

9.7.1.7 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 16" (400 mm) **4.533.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	4.3460	195,088.00	847,852.45
2	Tukang pipa	OH	2.1730	219,818.00	477,664.51
4	Mandor	OH	0.4350	302,250.00	131,478.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					1,456,995.71
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	1.310	77,100.00	101,001.00
2	Sewa Genset	hari	1.419	1,009,400.00	1,432,338.60
3	Pompa Sedot	hari	2.728	318,200.00	868,049.60
4	Sewa Tripot	hari	1.601	52,300.00	83,732.30
JUMLAH HARGA ALAT					2,485,121.50
D	Jumlah (A+B+C)				3,942,117.21
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	591,317.58
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**4,533,434.79**

9.7.1.8 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 18" (450 mm) **5.067.900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	4.7960	195,088.00	935,642.05
2	Tukang pipa	OH	2.3980	219,818.00	527,123.56
4	Mandor	OH	0.4800	302,250.00	145,080.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					1,607,845.61
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	1.420	77,100.00	109,482.00
2	Sewa Genset	hari	1.629	1,009,400.00	1,644,312.60
3	Pompa Sedot	hari	3.003	318,200.00	955,554.60
4	Sewa Tripot	hari	1.716	52,300.00	89,746.80
JUMLAH HARGA ALAT					2,799,096.00
D	Jumlah (A+B+C)				4,406,941.61
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	661,041.24
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,067,982.85**

9.7.1.9 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 20" (500 mm) **5.602.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	5.2460	195,088.00	1,023,431.65
2	Tukang pipa	OH	2.6230	219,818.00	576,582.61
4	Mandor	OH	0.5250	302,250.00	158,681.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					1,758,695.51
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	1.530	77,100.00	117,963.00
2	Sewa Genset	hari	1.839	1,009,400.00	1,856,286.60
3	Pompa Sedot	hari	3.278	318,200.00	1,043,059.60
4	Sewa Tripot	hari	1.831	52,300.00	95,761.30
JUMLAH HARGA ALAT					3,113,070.50
D	Jumlah (A+B+C)				4,871,766.01
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	730,764.90
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**5,602,530.91**

9.7.1.10 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 24" (600 mm) **6.671.600.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	6.1460	195,088.00	1,199,010.85
2	Tukang pipa	OH	3.0730	219,818.00	675,500.71
4	Mandor	OH	0.6150	302,250.00	185,883.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					2,060,395.31
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	1.750	77,100.00	134,925.00
2	Sewa Genset	hari	2.259	1,009,400.00	2,280,234.60
3	Pompa Sedot	hari	3.828	318,200.00	1,218,069.60
4	Sewa Tripot	hari	2.061	52,300.00	107,790.30
JUMLAH HARGA ALAT					3,741,019.50
D	Jumlah (A+B+C)				5,801,414.81
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	870,212.22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**6,671,627.03**

9.7.1.11 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 28" (700 mm) **7.740.700.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	7.0460	195,088.00	1,374,590.05
2	Tukang pipa	OH	3.5230	219,818.00	774,418.81
4	Mandor	OH	0.7050	302,250.00	213,086.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					2,362,095.11
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	1.970	77,100.00	151,887.00
2	Sewa Genset	hari	2.679	1,009,400.00	2,704,182.60
3	Pompa Sedot	hari	4.378	318,200.00	1,393,079.60
4	Sewa Tripot	hari	2.291	52,300.00	119,819.30
JUMLAH HARGA ALAT					4,368,968.50
D	Jumlah (A+B+C)				6,731,063.61
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,009,659.54
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**7,740,723.15**

9.7.1.12 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 32" (800 mm) **8.809.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	7.9460	195,088.00	1,550,169.25
2	Tukang pipa	OH	3.9730	219,818.00	873,336.91
4	Mandor	OH	0.7950	302,250.00	240,288.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					2,663,794.91
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Peralatan potong pipa	hari	2.190	77,100.00	168,849.00
2	Sewa Genset	hari	3.099	1,009,400.00	3,128,130.60
3	Pompa Sedot	hari	4.928	318,200.00	1,568,089.60
4	Sewa Tripot	hari	2.521	52,300.00	131,848.30
JUMLAH HARGA ALAT					4,996,917.50
D	Jumlah (A+B+C)				7,660,712.41
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	1,149,106.86
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**8,809,819.27**

9.7.1.13 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1/2" (15 mm) **240.800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.3840	195,088.00	74,913.79
2	Tukang pipa	OH	0.1920	219,818.00	42,205.06
4	Mandor	OH	0.0380	302,250.00	11,485.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					128,604.35
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Pompa Sedot	hari	0.254	318,200.00	80,822.80
JUMLAH HARGA ALAT					80,822.80
D	Jumlah (A+B+C)				209,427.15
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	31,414.07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**240,841.22**

9.7.1.14 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 3/4" (20 mm) **301.000.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.4800	195,088.00	93,642.24
2	Tukang pipa	OH	0.2400	219,818.00	52,756.32
4	Mandor	OH	0.0480	302,250.00	14,508.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					160,906.56
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Pompa Sedot	hari	0.317	318,200.00	100,869.40
JUMLAH HARGA ALAT					100,869.40
D	Jumlah (A+B+C)				261,775.96
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	39,266.39
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**301,042.35**

9.7.1.15 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1" (25 mm) **376,400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.6010	195,088.00	117,247.89
2	Tukang pipa	OH	0.3000	219,818.00	65,945.40
4	Mandor	OH	0.0600	302,250.00	18,135.00
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					201,328.29
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Pompa Sedot	hari	0.396	318,200.00	126,007.20
JUMLAH HARGA ALAT					126,007.20
D	Jumlah (A+B+C)				327,335.49
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	49,100.32
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**376,435.81**

9.7.1.16 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1-1/4" (32 mm) **470,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.7510	195,088.00	146,511.09
2	Tukang pipa	OH	0.3750	219,818.00	82,431.75
4	Mandor	OH	0.0750	302,250.00	22,668.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					251,611.59
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Pompa Sedot	hari	0.496	318,200.00	157,827.20
JUMLAH HARGA ALAT					157,827.20
D	Jumlah (A+B+C)				409,438.79
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	61,415.82
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**470,854.61**

9.7.1.17 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 1-1/2" (40 mm) **470,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.7510	195,088.00	146,511.09
2	Tukang pipa	OH	0.3750	219,818.00	82,431.75
4	Mandor	OH	0.0750	302,250.00	22,668.75
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					251,611.59
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Pompa Sedot	hari	0.496	318,200.00	157,827.20
JUMLAH HARGA ALAT					157,827.20
D	Jumlah (A+B+C)				409,438.79
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	61,415.82
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**470,854.61**

9.7.1.18 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 2" (50 mm) **588.500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.9380	195,088.00	182,992.54
2	Tukang pipa	OH	0.4690	219,818.00	103,094.64
4	Mandor	OH	0.0940	302,250.00	28,411.50
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					314,498.69
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Pompa Sedot	hari	0.62	318,200.00	197,284.00
JUMLAH HARGA ALAT					197,284.00
D	Jumlah (A+B+C)				511,782.69
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	76,767.40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**588,550.09**

9.7.1.19 Penyambungan 1 buah Pipa Baru ke Pipa Yang Ada, DN. 2-1/2" (65 mm) **735.400.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisie	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.1730	195,088.00	228,838.22
2	Tukang pipa	OH	0.5870	219,818.00	129,033.17
4	Mandor	OH	0.1170	302,250.00	35,363.25
JUMLAH HARGA TENAGA KERJA					393,234.64
B	BAHAN				
JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C	PERALATAN				
1	Pompa Sedot	hari	0.774	318,200.00	246,286.80
JUMLAH HARGA ALAT					246,286.80
D	Jumlah (A+B+C)				639,521.44
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	95,928.22
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**735,449.66**

10 Sistem Struktur Risha

10.1 Pekerjaan Produksi Panel RISHA

10.1.1 Pembuatan 1 buah cetakan Panel P1 RISHA (Asumsi 400 Kali Pakai) 3,244,000.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	3.0959	195,088.00	603,972.94
2	Tukang Besi	OH	1.5479	219,818.00	340,256.28
3	Kepala Tukang	OH	0.1548	256,454.00	39,699.08
4	Mandor	OH	0.0516	302,250.00	15,596.10
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				999,524.40
B	BAHAN				
1	Baja Profil	kg	51.598	35,200.00	1,816,249.60
1	Kawat las	kg	0.053	47,900.00	2,538.70
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,818,788.30
C	PERALATAN				
1	Alat las listrik	Jam	0.0333	78,914.29	2,627.85
	JUMLAH HARGA ALAT				2,627.85
D	Jumlah (A+B+C)				2,820,940.55
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	423,141.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**3,244,081.63**

10.1.2 Pembuatan 1 buah cetakan Panel P2 RISHA (Asumsi 400 Kali Pakai) 2,858,700.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	2.7275	195,088.00	532,102.52
2	Tukang las	OH	1.3637	219,818.00	299,765.81
3	Kepala Tukang	OH	0.1364	256,454.00	34,980.33
4	Mandor	OH	0.0455	302,250.00	13,752.38
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				880,601.03
B	BAHAN				
1	Baja Profil	kg	45.458	35,200.00	1,600,121.60
1	Kawat las	kg	0.053	47,900.00	2,538.70
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,602,660.30
C	PERALATAN				
1	Alat las listrik	Jam	0.0333	78,914.29	2,627.85
	JUMLAH HARGA ALAT				2,627.85
D	Jumlah (A+B+C)				2,485,889.17
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	372,883.38
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,858,772.55**

10.1.3 Pembuatan 1 buah cetakan Panel P3 RISHA (Asumsi 400 Kali Pakai) 1,570,500.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	1.4959	195,088.00	291,832.14
2	Tukang las	OH	0.7479	219,818.00	164,401.88
3	Kepala Tukang	OH	0.0748	256,454.00	19,182.76
4	Mandor	OH	0.0249	302,250.00	7,526.03
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				482,942.81
B	BAHAN				
1	Baja Profil	kg	24.931	35,200.00	877,571.20
1	Kawat las	kg	0.053	47,900.00	2,538.70
	JUMLAH HARGA BAHAN				880,109.90
C	PERALATAN				
1	Alat las listrik	Jam	0.0333	78,914.29	2,627.85
	JUMLAH HARGA ALAT				2,627.85
D	Jumlah (A+B+C)				1,365,680.55
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	204,852.08
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**1,570,532.63**

10.1.4 Pasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen P1 RISHA 28,000.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0710	195,088.00	13,851.25
2	Tukang besi	OH	0.0240	219,818.00	5,275.63
3	Mandor	OH	0.0050	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				20,638.13
B	BAHAN				
1	Minyak bekisting	liter	0.072	51,900.00	3,736.80
	JUMLAH HARGA BAHAN				3,736.80
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				24,374.93
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	3,656.24
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**28,031.17**

10.1.5 Pasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen P2 RISHA **26,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0710	195,088.00	13,851.25
2	Tukang besi	OH	0.0240	219,818.00	5,275.63
3	Mandor	OH	0.0050	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				20,638.13
B	BAHAN				
1	Minyak bekisting	liter	0.048	51,900.00	2,491.20
	JUMLAH HARGA BAHAN				2,491.20
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				23,129.33
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	3,469.40
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**26,598.73**

10.1.6 Pasangan dan Membuka Cetakan 1 buah Komponen P3 RISHA **25,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	0.0710	195,088.00	13,851.25
2	Tukang besi	OH	0.0240	219,818.00	5,275.63
3	Mandor	OH	0.0050	302,250.00	1,511.25
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				20,638.13
B	BAHAN				
1	Minyak bekisting	liter	0.030	51,900.00	1,557.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				1,557.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				22,195.13
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	3,329.27
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**25,524.40**

10.1.7 Produksi 1 buah Panel P1 **278,500.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				0.00
B	BAHAN				
1	1 kg Penulangan Slab untuk BjTP	kg	6.0755	26,306.18	159,823.17
2	1 kg Penulangan Wiremesh M6-M10	m2	0.2464	24,320.82	5,992.65
3	Pembuatan 1 buah Cetakan Panel	buah	0.0025	3,244,081.63	8,110.20
4	Pemasangan dan membuat cetakan	unit	1.0000	28,031.17	28,031.17
5	1 m3 beton mutu sedang fc 25 Mpa,	m3	0.0204	1,849,014.91	37,719.90
6	Penulangan/Menebar Beton 1 m3	m3	0.0204	123,491.41	2,519.22
	JUMLAH HARGA BAHAN				242,196.32
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				242,196.32
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	36,329.45
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**278,525.77**

10.1.8 Produksi 1 buah Panel P2 **241,900.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				0.00
B	BAHAN				
1	1 kg Penulangan Slab untuk BjTP	kg	5.5027	26,306.18	144,754.99
2	1 kg Penulangan Wiremesh M6-M10	m2	0.1344	24,320.82	3,268.72
3	Pembuatan 1 buah Cetakan Panel	buah	0.0025	2,858,772.55	7,146.93
4	Pemasangan dan membuat cetakan	unit	1.0000	26,598.73	26,598.73
5	1 m3 beton mutu sedang fc 25 Mpa,	m3	0.0145	1,849,014.91	26,810.72
6	Penulangan/Menebar Beton 1 m3	m3	0.0145	123,491.41	1,790.63
	JUMLAH HARGA BAHAN				210,370.71
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				210,370.71
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	31,555.61
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**241,926.32**

10.1.9 Produksi 1 buah Panel P3 **188,800.00**

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				0.00
B	BAHAN				
1	1 kg Penulangan Slab untuk BjTP	kg	4.2973	26,306.18	113,045.53
2	Pembuatan 1 buah Cetakan Panel	buah	0.0025	1,570,532.63	3,926.33
3	Pemasangan dan membuat cetakan	unit	1.0000	25,524.40	25,524.40
4	1 m3 beton mutu sedang fc 25 Mpa,	m3	0.0110	1,849,014.91	20,339.16
5	Penulangan/Menebar Beton 1 m3	m3	0.0110	123,491.41	1,358.41
	JUMLAH HARGA BAHAN				164,193.83
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				164,193.83
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	24,629.07
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**188,822.90**

10.2 Pekerjaan Pengepakan dan Pengiriman Panel Lengkap dengan Aksesoris RISHA

10.2.2 Pengiriman 1 set Panel dan Aksesoris RISHA T-36 — 39,840,600.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				0.00
B	BAHAN				
1	Panel P1	buah	78.000	278,500.00	21,723,000.00
2	Panel P2	buah	30.0000	241,900.00	7,257,000.00
3	Panel P3	buah	30.0000	188,800.00	5,664,000.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				34,644,000.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				34,644,000.00
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	5,196,600.00
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**39,840,600.00**

10.3 Pekerjaan Perakitan Panel RISHA

10.3.2 Pekerjaan Perakitan Panel Modul T36 RISHA — 2,498,400.00

No	Uraian	Sat.	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA				
1	Pekerja	OH	8.0000	195,088.00	1,560,704.00
2	Tukang batu	OH	2.0000	219,818.00	439,636.00
3	Kepala tukang	OH	0.2000	256,454.00	51,290.80
4	Mandor	OH	0.4000	302,250.00	120,900.00
	JUMLAH HARGA TENAGA KERJA				2,172,530.80
B	BAHAN				
	JUMLAH HARGA BAHAN				0.00
C	PERALATAN				
	JUMLAH HARGA ALAT				-
D	Jumlah (A+B+C)				2,172,530.80
E	Biaya Umum dan Keuntungan 10% - 15% x D			15%	325,879.62
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)				**2,498,410.42**

XII. REKAPITULASI ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN BINA MARGA

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
	DIVISI 1. UMUM DAN PENERAPAN SMKK		
1.2	**Mobilisasi**		
1.2.(1)	Mobilisasi	LS	16,200,000
1.20	**Pengujian Tanah**		
1.20.(1)	Pengeboran, termasuk SPT dan Laporan	M1	533,500
1.20.(2)	Sondir termasuk Laporan	M1	385,000
1.20.(3)	DCP-CBR termasuk Laporan	Buah	118,000
1.21	**Manajemen Mutu**		
1.21	Manajemen Mutu	LS	279,600,000
1.22	**Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)**		
1	**Penyiapan Dokumen Penerapan SMKK**		
1.22.(1a)	Pembuatan Dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Set	750,000
1.22.(1b)	Pembuatan Prosedur dan Instruksi Kerja	Set	250,000
1.22.(1c)	Penyusunan Laporan Penerapan SMKK	Set	500,000
2	**Sosialisasi, Promosi, dan Pelatihan**		
1.22.(2b)	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (*Safety Briefing*)	Kegiatan	1,500,000
1.22.(2c)	Pertemuan Keselamatan (*Safety Morning Talk*)	Kegiatan	1,500,000
1.22.(2d)	*Tool Box Meeting*	Kegiatan	1,500,000
1.22.(2g2)	Bekerja di lokasi dengan resiko jatuh kedalam air	Kegiatan	1,500,000
1.22.(2k)	Poster/ Brosur/ Leaflet	Lembar	300,000
1.22.(2l)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lembar	300,000
3	**Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri**		
3a	**APK**		
1.22.(3a1)	Jaring Pengaman (*Safety Net*)	m2	6,500
1.22.(3a2)	Tali Keselamatan (*Safety Line*)	m'	65,000
1.22.(3a6)	Pembatas Area (*Restricted Area*)	Roll	30,000
3b	**APD**		
1.22.(3b1)	Topi Pelindung (*Safety Helmet*)	Buah	100,000
1.22.(3b7)	Sarung Tangan (*Safety Gloves*)	Pasang	10,000
1.22.(3b10)	Sepatu Keselamatan (*Rubber Safety Boots*)	Pasang	300,000
1.22.(3b15)	Rompi Keselamatan (*Safety Vest*)	Buah	50,000
5	**Personal Keselamatan Konstruksi**		

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
1.22.(5a)	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli Keselamatan Konstruksi	Orang	5,000,000
1.22.(5b)	Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang	3,500,000
1.22.(5i)	Petugas Bendera (*Flagman*)	Orang	3,500,000
6	**Fasilitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan**		
1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	250,000
7	**Rambu dan Perlengkapan Lalu Lintas yang diperlukan atau Manajemen Lalu Lintas**		
1.22.(7e)	Rambu Informasi	Buah	200,000
1.22.(7h)	Kerucut Lalu Lintas (*Traffic Cone*)	Buah	90,000
1.22.(7i)	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (*Warning Lights Stick*)	Buah	55,000
1.22.(7m)	Lampu atau Alat Penerangan Sementara	Buah	125,000
9	**Kegiatan dan Peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi**		
1.22.(9b1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Buah	300,000
1.22.(9b4)	Bendera K3	Buah	75,000
	DIVISI 2. DRAINASE		
2.1	**Selokan dan Saluran Air**		
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M^3	46,600
2.2	**Pasangan Batu dengan Mortar**		
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M^3	1,262,200
2.3	**Gorong-Gorong Pracetak, Saluran U Pracetak, Catch Basin, Inlet, dan Outlet**		
2.3.(10)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 40 cm x 40 cm	M^1	1,453,000
2.3.(11)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 50 cm x 50 cm	M^1	1,807,900
2.3.(12)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm, dengan Precast dan Lean Concrete	M^1	2,576,600
2.3.(13)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm, dengan Precast dan Lean Concrete	M^1	3,627,100
2.3.(14a)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm, dengan Precast dan Lean Concrete	M^1	4,758,000
2.3.(15)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 120 cm x 120 cm, dengan Precast dan Lean Concrete	M^1	5,792,000
2.3.(17)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm, dengan Precast dan Lean Concrete	M^1	9,033,800
2.3.(19)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 180 cm x 180 cm, dengan Precast dan Lean Concrete	M^1	11,352,200
2.3.(20)	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm, dengan Precast dan Lean Concrete	M^1	16,053,900
2.3.(20).1	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 250 cm x 250 cm, dengan Precast dan Lean Concrete	M^1	17,889,900

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
1	**Saluran Beton Precast Berbentuk U Tipe DS1**		
2.3.(21a).1	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 300 - 300, dengan *Precast*	M1	415,100
2.3.(21a).2	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 300 - 400, dengan *Precast*	M1	445,200
2.3.(21a).3	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 300 - 500, dengan *Precast*	M1	463,200
2.3.(21a).4	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 400 - 400, dengan *Precast*	M1	708,400
2.3.(21a).5	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 400 - 500, dengan *Precast*	M1	829,300
2.3.(21a).6	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 400 - 600, dengan *Precast*	M1	921,600
2.3.(21a).7	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 500 - 500, dengan *Precast*	M1	1,039,400
2.3.(21a).8	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 500 - 600, dengan *Precast*	M1	1,098,700
2.3.(21a).9	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 500 - 700, dengan *Precast*	M1	1,202,400
2.3.(21a).10	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 600 - 600, dengan *Precast*	M1	1,292,800
2.3.(21a).11	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 600 - 700, dengan *Precast*	M1	1,341,800
2.3.(21a).12	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 600 - 800, dengan *Precast*	M1	1,457,600
2.3.(21a).13	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 800 - 1000, dengan *Precast*	M1	1,980,700
2.3.(21a).14	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 1000 - 1200, dengan *Precast*	M1	2,751,300
2	**Saluran Beton Precast Berbentuk U Tipe DS1A (Dengan Penutup)**		
2.3.(21b).1	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 300 - 300 (Dengan Penutup)	M1	832,800
2.3.(21b).2	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 300 - 400 (Dengan Penutup)	M1	863,000
2.3.(21b).3	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 300 - 500 (Dengan Penutup)	M1	880,900
2.3.(21b).4	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 400 - 400 (Dengan Penutup)	M1	1,228,700
2.3.(21b).5	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 400 - 500 (Dengan Penutup)	M1	1,349,500
2.3.(21b).6	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 400 - 600 (Dengan Penutup)	M1	1,441,900
2.3.(21b).7	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 500 - 500 (Dengan Penutup)	M1	1,763,000
2.3.(21b).8	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 500 - 600 (Dengan Penutup)	M1	1,822,200
2.3.(21b).9	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 500 - 700 (Dengan Penutup)	M1	1,925,900
2.3.(21b).10	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 600 - 600 (Dengan Penutup)	M1	2,130,700
2.3.(21b).11	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 600 - 700 (Dengan Penutup)	M1	2,179,700
2.3.(21b).12	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 600 - 800 (Dengan Penutup)	M1	2,295,400
2.3.(21b).13	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 800 - 1000 (Dengan Penutup)	M1	2,820,300
2.3.(21b).14	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 1000 - 1200 (Dengan Penutup)	M1	3,897,500

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
3	**Penutup Saluran Beton Precast Berbentuk U DS1**		
2.3.(23).1	Penutup Saluran berbentuk U Tipe DS 1 uk. 300	M^1	435,100
2.3.(23).2	Penutup Saluran berbentuk U Tipe DS 1 uk. 400	M^1	537,500
2.3.(23).3	Penutup Saluran berbentuk U Tipe DS 1 uk. 500	M^1	740,300
2.3.(23).4	Penutup Saluran berbentuk U Tipe DS 1 uk. 600	M^1	854,500
2.3.(23).5	Penutup Saluran berbentuk U Tipe DS 1 uk. 800	M^1	856,400
2.3.(23).6	Penutup Saluran berbentuk U Tipe DS 1 uk. 1000	M^1	1,163,500
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK		
3.1	**Galian**		
3.1.(1)	Galian Biasa	M^3	47,400
3.1.(1).1	Galian Biasa (Secara Manual)	M^3	122,400
3.1.(3)	Galian Batu	M^3	70,500
3.1.(3).1	Galian Batu (Secara Manual)	M^3	166,900
3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M^3	78,900
3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M^3	139,700
3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter	M^3	181,300
3.1.(10a)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M^3	590,900
3.1.(10b)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M^3	500,900
3.1.(11)	Galian Perkerasan berbutir	M^3	166,700
3.1.(12)	Galian Perkerasan Beton	M^3	293,800
3.2	**Timbunan**		
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M^3	330,700
3.2.(1a).1	Timbunan Biasa dari hasil galian	M^3	201,000
'3.2.(1a).2	Timbunan Biasa dari hasil galian (Tanpa Dump Truk)	M^3	112,500
'3.2.(1a).3	Timbunan Biasa dari hasil galian (Secara Manual)	M^3	127,800
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M^3	478,400
3.2.(2a1)	Timbunan Pilihan Halus dari Sumber Galian (Pasir)	M^3	493,500
3.2.(2a2)	Timbunan Pilihan Kasar dari Sumber Galian (Limestone)	M^3	1,107,400
3.3	**Penyiapan Badan Jalan**		
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M^2	2,500
3.4	**Pembersihan, Pengupasan, dan Penebangan Pohon**		
3.4.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M^2	17,400
3.4.(2)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	buah	173,200

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
3.4.(3)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm	buah	516,100
3.4.(4)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter >50 - 75 cm	buah	200,100
3.4.(5)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm	buah	308,800
3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kelas 2)	M2	159,500
3.5.(2a)	Geotekstil Separator Kelas 1	M2	60,700
3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	M2	92,600
3.5.(2c)	Geotekstil Separator Kelas 3	M2	95,700
3.5.(3)	Geotekstil Stabilisator (Kelas 1)	M2	111,100
	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF		
4.2.(1)	Laburan Aspal (Buras)	M2	53,400
4.4.(1)a	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h SS-1h	M2	42,800
4.4.(2)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CQS-1h QS-1h	M2	31,500
4.4.(3)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 2, CSS-1h SS-1h	M2	35,400
4.4.(4)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 2, CQS-1h QS-1h	M2	35,400
4.4.(5)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 3, CSS-1h SS-1h	M2	32,500
4.4.(6)	Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 3, CQS-1h QS-1h	M2	54,200
4.8.(1)	Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembbukaan Lalu Lintas Umur Beton < 24 jam	M3	5,492,400
4.8.(2)	Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 hari	M3	506,200
4.8.(3)	Tambahan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 3 hari dan kurang dari 7 hari	M3	506,200
4.9.(1)	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton < 24 jam	M3	15,331,600
4.9.(2)	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 hari	M3	15,578,300
4.9.(3)	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 3 hari dan kurang dari 7 hari	M3	15,710,500
4.9.(3).V2	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 3 hari dan kurang dari 7 hari (Variasi2)	M3	1,828,700
4.12.(7)	Penutupan Retak (Termoplastik)	M'	128,300
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN		
5.1	**Lapis Fondasi Agregat**		
5.1.(1a)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M^3	788,500
5.1.(2a)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M^3	753,400
5.1.(3a)	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M^3	623,800

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
5.1.(3b)	Lapis Fondasi Agregat Kelas C	M3	555,100
5.3	**Perkerasan Beton Semen**		
A	**Perkerasan Beton Semen (Dengan Douwel dan Tie Bar)**		
5.3.(1a1)	Perkerasan Beton Semen, fs = 4,5 Mpa	M^3	2,061,500
5.3.(1a1).a	Perkerasan Beton Semen, fs = 4,5 Mpa, 3 Hari	M^3	2,933,100
5.3.(1a1).b	Perkerasan Beton Semen, fs = 4,5 Mpa, 7 Hari	M^3	2,872,500
5.3.(1a2)	Perkerasan Beton Semen, fs = 4,1 Mpa	M^3	2,025,200
5.3.(1a2).a	Perkerasan Beton Semen, fs = 4,1 Mpa, 3 Hari	M^3	2,812,100
5.3.(1a2).b	Perkerasan Beton Semen, fs = 4,1 Mpa, 7 Hari	M^3	2,763,600
5.3.(1a5)	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa (Douwel-Tie Bar)	M^3	2,025,200
5.3.(1a5).a	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa 3 Hari (Douwel-Tie Bar)	M^3	2,551,800
5.3.(1a5).b	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa 7 Hari (Douwel-Tie Bar)	M^3	2,297,700
5.3.(1a5).c	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa Site Mix (Douwel-Tie Bar)	M^3	2,496,100
5.3.(1a6)	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa (Douwel-Tie Bar)	M^3	2,369,100
5.3.(1a6).a	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa 3 Hari (Douwel-Tie Bar)	M^3	2,572,400
5.3.(1a6).b	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa 7 Hari (Douwel-Tie Bar)	M^3	2,485,200
5.3.(1a6).c	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa Site Mix (Douwel-Tie Bar)	M^3	2,430,500
5.3.(1a7)	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa (Douwel-Tie Bar)	M^3	2,281,900
5.3.(1a7).a	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa 3 Hari (Douwel-Tie Bar)	M^3	2,503,300
5.3.(1a7).b	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa 7 Hari (Douwel-Tie Bar)	M^3	2,398,100
5.3.(1a7).c	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa Site Mix (Douwel-Tie Bar)	M^3	2,352,400
B	**Perkerasan Beton Semen (Dengan Douwel dan Tanpa Tie Bar)**		
5.3.(1a8)	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa (Douwel)	M^3	1,964,100
5.3.(1a8).a	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa 3 Hari (Douwel)	M^3	2,490,700
5.3.(1a8).b	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa 7 Hari (Douwel)	M^3	2,236,500
5.3.(1a8).c	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa Site Mix (Douwel)	M^3	2,434,900
5.3.(1a9)	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa (Douwel)	M^3	2,308,000
5.3.(1a9).a	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa 3 Hari (Douwel)	M^3	2,511,300
5.3.(1a9).b	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa 7 Hari (Douwel)	M^3	2,424,100
5.3.(1a9).c	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa Site Mix (Douwel)	M^3	2,369,400
5.3.(1a10)	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa (Douwel)	M^3	2,220,700
5.3.(1a10).a	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa 3 Hari (Douwel)	M^3	2,442,200

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
5.3.(1a10).b	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa 7 Hari (Douwel)	M³	2,337,000
5.3.(1a10).c	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa Site Mix (Douwel)	M³	2,291,300
C	**Perkerasan Beton Semen (Tanpa Douwel dan Tanpa Tie Bar)**		
5.3.(1a11)	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa	M³	1,776,300
5.3.(1a11).a	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa 3 Hari	M³	2,302,800
5.3.(1a11).b	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa 7 Hari	M³	2,048,700
5.3.(1a11).c	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa Site Mix	M³	2,194,900
5.3.(1a11).d	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa	M³	2,120,100
5.3.(1a11).e	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa 3 Hari	M³	2,323,500
5.3.(1a11).f	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa 7 Hari	M³	2,236,200
5.3.(1a11).g	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa Site Mix	M³	2,126,300
5.3.(1a12)	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa	M³	2,032,900
5.3.(1a12).a	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa 3 Hari	M³	2,254,400
5.3.(1a12).b	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa 7 Hari	M³	2,149,100
5.3.(1a12).c	Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa Site Mix	M³	2,044,500
D	**Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Dilas**		
5.3.(2a).1	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fs = 3,5 MPa)	M³	2,544,400
5.3.(2a).2	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fs = 3,5 MPa) 3 Hari	M³	2,747,800
5.3.(2a).3	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fs = 3,5 MPa) 7 Hari	M³	2,660,700
5.3.(2a).4	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fc'30 MPa)	M³	2,113,500
5.3.(2a).5	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fc'30 MPa) 3 Hari	M³	2,640,000
5.3.(2a).6	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fc'30 MPa) 7 Hari	M³	2,385,900
5.3.(2a).7	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fs = 4,5 MPa)	M³	2,149,800
5.3.(2a).8	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fs = 4,5 MPa) 3 Hari	M³	3,021,300
5.3.(2a).9	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fs = 4,5 MPa) 7 Hari	M³	2,960,800
5.3.(3a).1	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fs = 3,5 MPa)	M³	2,632,700
5.3.(3a).2	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fs = 3,5 MPa) 3 Hari	M³	2,836,000
5.3.(3a).3	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fs = 3,5 MPa) 7 Hari	M³	2,748,900
5.3.(3a).4	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fc'30 MPa)	M³	2,201,700
5.3.(3a).5	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fc'30 MPa) 3 Hari	M³	2,728,300
5.3.(3a).6	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fc'30 MPa) 7 Hari	M³	2,474,100
5.3.(3a).7	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fs = 4,5 MPa)	M³	2,238,000

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
5.3.(3a).8	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fs = 4,5 MPa) 3 Hari	M^3	3,109,600
5.3.(3a).9	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fs = 4,5 MPa) 7 Hari	M^3	3,049,000
E	**Lapis Fondasi Perkerasan**		
5.3.(5)	Lapis Fondasi bawah Beton Kurus	M^3	1,620,100
5.3.(5).1	Lapis Fondasi bawah Beton Kurus Readymix	M^3	1,632,900
5.3.(5).2	Lapis Fondasi bawah Beton Kurus Readymix 3 hari	M^3	1,881,100
5.3.(5).3	Lapis Fondasi bawah Beton Kurus Readymix 7 hari	M^3	1,749,200
5.5.(1)	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	968,200
5.5.(2)	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base = CTSB)	M3	836,400
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL		
6.1	**Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat**		
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	26,300
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	24,000
6.3	**Campuran Beraspal Panas**		
6.3.(3a)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	2,323,200
6.3.(4a4)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	2,058,700
6.3.(5a1)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,104,900
6.3.(6a1)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1,882,200
6.7.(2)	Lapis Penetrasi Macadam	M^3	2,926,900
	DIVISI 7. STRUKTUR		
7.1	**Beton**		
7.1.(4a1).1	Beton struktur, fc'35 MPa (Readymix) untuk Lantai Beton Bertulang	M^3	3,401,200
7.1.(5a3).1	Beton struktur, fc'30 MPa (Readymix) untuk Lantai Beton Bertulang	M^3	2,970,200
7.1.(5a4).1	Beton struktur, fc'30 MPa (Readymix)	M^3	2,129,000
7.1.(6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa	M^3	2,634,100
7.1.(6a).1	Beton struktur, fc'25 Mpa (Readymix)	M^3	2,249,900
7.1.(7a)	Beton strukur, fc'20 MPa	M^3	2,369,500
7.1.(7a).1	Beton strukur, fc'20 MPa (Readymix)	M^3	1,965,000
7.1.(8)	Beton fc'15 Mpa	M^3	1,971,900
7.1.(8).1	Beton fc'15 Mpa (Readymix)	M^3	1,696,500
7.1.(9)	Beton Siklop, fc'15 Mpa	M^3	1,986,200
7.1.(10)	Beton fc'10 Mpa	M^3	1,880,600
7.1.(10).1	Beton fc'10 Mpa (Readymix)	M^3	1,645,700

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
7.2	**Beton Pratekan**		
7.2.(7).1	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-125 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-20,6 m ; Ctc-185 cm ; 29 Dia. 12,7 mm	Buah	137,817,900
7.2.(7).2	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-125 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-21,6 m ; Ctc-185 cm ; 32 Dia. 12,7 mm	Buah	147,264,900
7.2.(7).3	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-125 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-22,6 m ; Ctc-140 cm ; 31 Dia. 12,7 mm	Buah	147,264,900
7.2.(7).4	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-125 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-23,6 m ; Ctc-140 cm ; 36 Dia. 12,7 mm	Buah	155,531,100
7.2.(7).5	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-160 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-22,6 m ; Ctc-185 cm ; 26 Dia. 12,7 mm	Buah	185,053,000
7.2.(7).6	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-160 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-23,6 m ; Ctc-185 cm ; 28 Dia. 12,7 mm	Buah	194,500,000
7.2.(7).7	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-160 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-24,6 m ; Ctc-185 cm ; 30 Dia. 12,7 mm	Buah	202,766,200
7.2.(7).8	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-160 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-25,6 m ; Ctc-185 cm ; 33 Dia. 12,7 mm	Buah	209,851,500
7.2.(7).9	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-160 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-26,6 m ; Ctc-185 cm ; 36 Dia. 12,7 mm	Buah	219,298,500
7.2.(7).10	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-160 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-27,6 m ; Ctc-185 cm ; 39 Dia. 12,7 mm	Buah	233,469,000
7.2.(7).11	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-160 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-28,6 m ; Ctc-185 cm ; 41 Dia. 12,7 mm	Buah	242,916,000
7.2.(7).12	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-160 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-29,6 m ; Ctc-185 cm ; 45 Dia. 12,7 mm	Buah	251,182,100
7.2.(7).13	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-30,8 m ; Ctc-185 cm ; 47 Dia. 12,7 mm	Buah	301,959,900
7.2.(7).14	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-31,8 m ; Ctc-185 cm ; 49 Dia. 12,7 mm	Buah	310,226,000
7.2.(7).15	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-32,8 m ; Ctc-185 cm ; 53 Dia. 12,7 mm	Buah	324,396,500
7.2.(7).16	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-33,8 m ; Ctc-185 cm ; 56 Dia. 12,7 mm	Buah	333,843,600
7.2.(7).17	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-34,8 m ; Ctc-185 cm ; 57 Dia. 12,7 mm	Buah	351,556,800
7.2.(7).18	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-35,8 m ; Ctc-185 cm ; 63 Dia. 12,7 mm	Buah	362,184,600
7.2.(7).19	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-36,8 m ; Ctc-185 cm ; 67 Dia. 12,7 mm	Buah	388,163,900
7.2.(7).20	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-37,8 m ; Ctc-185 cm ; 72 Dia. 12,7 mm	Buah	404,696,200
7.2.(7).21	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 50 Mpa ; L-38,8 m ; Ctc-185 cm ; 76 Dia. 12,7 mm	Buah	418,866,700
7.2.(7).22	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-39,8 m ; Ctc-140 cm ; 69 Dia. 12,7 mm	Buah	402,334,500
7.2.(7).23	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-40,8 m ; Ctc-140 cm ; 74 Dia. 12,7 mm	Buah	421,228,500
7.2.(7).24	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 50 Mpa ; L-41,8 m ; Ctc-140 cm ; 76 Dia. 12,7 mm	Buah	431,856,400
7.2.(7).25	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-35,8 m ; Ctc-185 cm ; 51 Dia. 12,7 mm	Buah	356,280,300
7.2.(7).26	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-36,8 m ; Ctc-185 cm ; 53 Dia. 12,7 mm	Buah	369,269,900
7.2.(7).27	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-37,8 m ; Ctc-185 cm ; 56 Dia. 12,7 mm	Buah	382,259,600
7.2.(7).28	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-38,8 m ; Ctc-185 cm ; 76 Dia. 12,7 mm	Buah	401,153,600
7.2.(7).29	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-39,8 m ; Ctc-185 cm ; 63 Dia. 12,7 mm	Buah	415,324,200
7.2.(7).30	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-40,8 m ; Ctc-185 cm ; 67 Dia. 12,7 mm	Buah	431,856,400
7.2.(7).31	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-41,8 m ; Ctc-185 cm ; 71 Dia. 12,7 mm	Buah	457,835,800

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
7.2.(7).32	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-42,8 m ; Ctc-185 cm ; 76 Dia. 12,7 mm	Buah	473,187,100
7.2.(7).33	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 50 Mpa ; L-43,8 m ; Ctc-185 cm ; 80 Dia. 12,7 mm	Buah	499,166,400
7.2.(7).34	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 50 Mpa ; L-44,8 m ; Ctc-185 cm ; 88 Dia. 12,7 mm	Buah	533,411,900
7.2.(7).35	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 60 Mpa ; L-45,8 m ; Ctc-185 cm ; 77 Dia. 12,7 mm	Buah	481,141,800
7.2.(7).36	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 60 Mpa ; L-46,8 m ; Ctc-185 cm ; 80 Dia. 12,7 mm	Buah	629,597,700
7.2.(7).37	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 60 Mpa ; L-47,8 m ; Ctc-185 cm ; 84 Dia. 12,7 mm	Buah	650,128,600
7.2.(7).38	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 60 Mpa ; L-48,8 m ; Ctc-185 cm ; 73 Dia. 12,7 mm	Buah	616,765,800
7.2.(7).39	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 60 Mpa ; L-49,8 m ; Ctc-185 cm ; 79 Dia. 12,7 mm	Buah	650,128,600
7.2.(7).40	Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 60 Mpa ; L-50,8 m ; Ctc-185 cm ; 84 Dia. 12,7 mm	Buah	673,226,000
7.2.(19).1	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 6,6 meter	Buah	64,801,500
7.2.(19).2	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 7,6 meter	Buah	68,344,100
7.2.(19).3	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 8,6 meter	Buah	71,886,700
7.2.(19).4	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 9,6 meter	Buah	74,248,500
7.2.(19).5	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 10,6 meter	Buah	77,791,200
7.2.(19).6	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 11,6 meter	Buah	82,514,700
7.2.(19).7	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 12,6 meter	Buah	84,876,400
7.2.(19).8	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 13,6 meter	Buah	88,419,000
7.2.(19).9	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 14,6 meter	Buah	102,589,500
7.2.(19).10	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 15,6 meter	Buah	107,313,000
7.2.(19).11	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 16,6 meter	Buah	114,398,300
7.2.(19).12	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/62 cm ; L. 6,6 meter	Buah	62,439,700
7.2.(19).13	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/62 cm ; L. 7,6 meter	Buah	64,801,500
7.2.(19).14	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/62 cm ; L. 8,6 meter	Buah	67,163,200
7.2.(19).15	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/62 cm ; L. 9,6 meter	Buah	70,705,900
7.2.(19).16	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/62 cm ; L. 10,6 meter	Buah	75,429,400
7.2.(19).17	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/62 cm ; L. 11,6 meter	Buah	78,972,000
7.2.(19).18	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/62 cm ; L. 12,6 meter	Buah	83,695,500
7.2.(19).19	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/57 cm ; L. 6,6 meter	Buah	61,258,900
7.2.(19).20	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/57 cm ; L. 7,6 meter	Buah	64,801,500
7.2.(19).21	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/57 cm ; L. 8,6 meter	Buah	68,344,100
7.2.(19).22	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/57 cm ; L. 9,6 meter	Buah	70,705,900
7.2.(19).23	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/57 cm ; L. 10,6 meter	Buah	75,429,400

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
7.2.(19).24	Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/57 cm ; L. 11,6 meter	Buah	80,152,900
7.2.(21).1	Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-90 cm ; Ctc-185 cm ; K-350	Buah	4,901,500
7.2.(21).2	Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-90 cm ; Ctc-140 cm ; K-350	Buah	4,474,200
7.2.(21).3	Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-125 cm ; Ctc-185 cm ; K-350	Buah	5,613,800
7.2.(21).4	Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-125 cm ; Ctc-140 cm ; K-350	Buah	4,901,500
7.2.(21).5	Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-160 cm ; Ctc-185 cm ; K-350	Buah	5,756,200
7.2.(21).6	Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-160 cm ; Ctc-140 cm ; K-350	Buah	4,901,500
7.2.(21).7	Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-170 cm ; Ctc-185 cm ; K-350	Buah	5,613,800
7.2.(21).8	Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-170 cm ; Ctc-140 cm ; K-350	Buah	4,759,200
7.2.(21).9	Pengadaan & PemasanganDiafragma PC I Girder H-210 cm ; Ctc-185 cm ; K-350	Buah	6,325,800
7.2.(21).10	Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-210 cm ; Ctc-140 cm ; K-350	Buah	5,328,900
7.2.(21).11	Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-90 cm ; Ctc-185 cm (100cmx160cmx7cm) ; K-350	Buah	2,294,700
7.2.(21).12	Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-90 cm ; Ctc-140 cm (100cmx115cmx7cm) ; K-350	Buah	2,009,900
7.2.(21).13	Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-125 cm ; Ctc-185 cm (100cmx160cmx7cm) ; K-350	Buah	2,294,700
7.2.(21).14	Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-125 cm ; Ctc-140 cm (100cmx115cmx7cm) ; K-350	Buah	2,009,900
7.2.(21).15	Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-160 cm ; Ctc-185 cm (100cmx145cmx7cm) ; K-350	Buah	2,152,300
7.2.(21).16	Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-160 cm ; Ctc-140 cm (100cmx100cmx7cm) ; K-350	Buah	2,009,900
7.2.(21).17	Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-170 cm ; Ctc-185 cm (100cmx120cmx7cm) ; K-350	Buah	2,009,900
7.2.(21).18	Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-170 cm ; Ctc-140 cm (100cmx75cmx7cm) ; K-350	Buah	1,867,400
7.2.(21).19	Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-210 cm ; Ctc-185 cm (100cmx120cmx7cm) ; K-350	Buah	2,009,900
7.2.(21).20	Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-210 cm ; Ctc-140 cm (100cmx75cmx7cm) ; K-350	Buah	1,867,400
7.3	**Baja Tulangan**		
7.3.(1)	Baja Tulangan Polos BjTP 280	Kg	19,200
7.3.(2a)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	20,000
7.3.(4a)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	Kg	23,400
7.3.(9).1	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) M8 - 150	M^2	125,400
7.3.(9).2	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) M10 - 150	M^2	153,600
7.4	**Baja Struktur**		
7.4.(3).1	Penyediaan Jembatan Baja Standar Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	60,300

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
7.4.(3).2	Penyediaan Jembatan Baja Standar Grade 410 (Kuat Leleh 410 MPa) - BjP 55	Kg	38,000
7.4.(4)	Pemasangan Jembatan Baja Standar	Kg	7,400
7.4.(4).1	Pengecatan Lapis Galvanis	Kg	4,300
7.6	**Fondasi Tiang**		
1	**Dinding Turap Beton (*Sheet Pile*)**		
7.6.(4a).1	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.325.1000.A : Mutu K-700)	M^2	2,209,000
7.6.(4a).2	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.325.1000.B : Mutu K-700)	M^2	2,153,000
7.6.(4a).3	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.350.1000.A : Mutu K-700)	M^2	2,396,700
7.6.(4a).4	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.350.1000.B : Mutu K-700)	M^2	2,460,500
7.6.(4a).5	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.400.1000.A : Mutu K-700)	M^2	2,511,200
7.6.(4a).6	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.400.1000.B : Mutu K-700)	M^2	2,641,100
7.6.(4a).7	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.450.1000.A : Mutu K-700)	M^2	2,777,000
7.6.(4a).8	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.450.1000.B : Mutu K-700)	M^2	2,843,100
7.6.(4a).9	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.500.1000.A : Mutu K-700)	M^2	2,853,700
7.6.(4a).10	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.500.1000.B : Mutu K-700)	M^2	3,039,000
7.6.(4a).11	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.600.1000.A : Mutu K-700)	M^2	3,140,700
7.6.(4a).12	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.600.1000.B : Mutu K-700)	M^2	3,419,300
2	**Fondasi Tiang Beton (*Precast*)**		
7.6.(11).1	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 250 mm x 250 mm	M^1	427,400
7.6.(11).2	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 300 mm x 300 mm	M^1	599,300
7.6.(11).3	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M^1	976,500
7.6.(11).4	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 500 mm x 500 mm	M^1	1,264,000
7.6.(13c).1	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak diameter 300 mm	M^1	660,900
7.6.(13c).2	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak diameter 400 mm	M^1	1,000,900
7.6.(13c).3	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak diameter 500 mm	M^1	1,450,100
7.6.(13c).4	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak diameter 600 mm	M^1	1,903,100
7.6.(14c)	Pemancangan Tiang Pancang Beton	M^1	587,200
7.6.(18a)	Tiang Bor Beton, diameter 800 mm	M^1	2,661,100
7.6.(18b).1	Tiang Bor Beton, diameter 600 mm	M^1	1,894,100
7.6.(18b).2	Tiang Bor Beton, diameter 500 mm	M^1	1,589,900
7.6.(18b).3	Tiang Bor Beton, diameter 300 mm	M^1	1,109,800
7.6.(18b).4	Tiang Bor Beton, diameter 1000 mm	M^1	2,746,200

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
3	**Pengujian Pondasi Tiang Beton**		
7.6 (26b)	Pengujian Crosshole Sonic Logging (CSL) pada Tiang bor beton	Titik	6,000,000
7.6 (29)	Pengujian Keutuhan Tiang dengan Pile Integrated Test (PIT)	Titik	1,500,000
7.6 (27b)	Pengujian PDA Test (Pile Driving Analyzer) pada Tiang Pancang	Titik	3,000,000
7.7	**Fondasi Sumuran**		
7.7.(5).1	Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 2000 mm	M^1	2,685,600
7.7.(5).2	Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 2500 mm	M^1	4,303,000
7.7.(5).3	Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 3000 mm	M^1	6,240,300
7.9	**Pasangan Batu**		
7.9.(1)	Pasangan Batu	M^3	1,319,600
7.10	**Pasangan Batu Kosong dan Bronjong**		
7.10.(3a)	Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis	M^3	1,080,100
7.11	**Sambungan Siar Muai (*Expansion Joint*)**		
7.11.(1a)	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Lebar 15 cm	M^1	1,270,300
7.11.(1a).1	Asphaltic Plug Joint, Lebar 20 cm; Kedalaman 5 - 7 cm; Tipe EJA - 20	M^1	2,087,800
7.11.(1a).2	Asphaltic Plug Joint, Lebar 25 cm; Kedalaman 5 - 7 cm; Tipe EJA - 25	M^1	2,302,400
7.11.(1a).3	Asphaltic Plug Joint, Lebar 30 cm; Kedalaman 5 - 7 cm; Tipe EJA - 30	M^1	2,537,000
7.11.(3).1	Expansion Joint Strip Seal SSM-15	M^1	17,131,600
7.11.(3).2	Expansion Joint Strip Seal SSM-20	M^1	17,325,200
7.11.(3).3	Expansion Joint Strip Seal SSM-25	M^1	17,983,800
7.11.(3).4	Expansion Joint Strip Seal SSM-30	M^1	8,468,800
7.11.(3).5	Expansion Joint Strip Seal SSM-35	M^1	9,656,400
7.11.(3).6	Expansion Joint Strip Seal SSM-40	M^1	9,859,700
7.11.(3).7	Expansion Joint Strip Seal SSM-45	M^1	10,062,900
7.11.(3).8	Expansion Joint Strip Seal SSM-50	M^1	10,266,100
7.11.(3).9	Expansion Joint Strip Seal SSM-55	M^1	10,469,300
7.11.(3).10	Expansion Joint Strip Seal SSM-60	M^1	10,672,500
7.11.(3).11	Expansion Joint Strip Seal SSM-65	M^1	10,875,800
7.11.(3).12	Expansion Joint Strip Seal SSM-70	M^1	11,079,000
7.11.(3).13	Expansion Joint Strip Seal SSM-75	M^1	11,282,200
7.11.(1b).5	Expansion Joint Tipe Baja Bersudut	M^1	775,500
7.12	**Landasan (*Bearing*)**		

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
7.12.(2).1	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 200x200x20 mm	Buah	656,300
7.12.(2).2	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 200x200x60 mm	Buah	774,400
7.12.(2).3	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 200x200x100 mm	Buah	1,187,700
7.12.(2).4	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 250x250x20 mm	Buah	739,000
7.12.(2).5	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 250x250x45 mm	Buah	880,600
7.12.(2).6	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 250x250x36 mm	Buah	762,500
7.12.(2).7	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 300x300x50 mm	Buah	1,364,800
7.12.(2).8	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 300x300x55 mm	Buah	1,447,500
7.12.(2).9	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 350x350x45 mm	Buah	1,601,000
7.12.(2).10	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 350x350x55 mm	Buah	1,919,900
7.12.(2).11	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 400x400x40 mm	Buah	1,825,400
7.12.(2).12	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 400x400x60 mm	Buah	2,675,600
7.12.(2).13	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 400x400x80 mm	Buah	3,525,900
7.12.(2).14	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 450x450x61 mm	Buah	3,407,800
7.12.(2).15	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 450x450x100 mm	Buah	5,509,700
7.12.(2).16	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 500x500x50 mm	Buah	3,455,000
7.12.(2).17	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 500x500x68 mm	Buah	4,647,700
7.12.(2).18	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 500x500x80 mm	Buah	5,438,900
7.12.(2).19	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 550x550x70 mm	Buah	5,757,700
7.12.(2).20	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 550x550x100 mm	Buah	8,166,700
7.12.(2).21	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 600x600x50 mm	Buah	4,907,500
7.12.(2).22	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 600x600x80 mm	Buah	7,777,000
7.12.(2).23	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 600x600x170 mm	Buah	16,385,600
7.12.(2).24	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 600x600x220 mm	Buah	21,168,100
7.12.(2).25	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 700x700x102 mm	Buah	13,409,800
7.13	**Sandaran (*Railing*)**		
7.13.(1)	Sandaran (*Railing*)	M^1	840,100
7.14	**Papan Nama Jembatan**		
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	Buah	616,700
7.15	**Pembongkaran Struktur**		
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M^3	581,400
7.15.(2a)	Pembongkaran Beton	M^3	837,100

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
7.15.(4)	Pembongkaran Bangunan Gedung	M2	113,300
7.15.(5)	Pembongkaran Rangka Baja	M2	253,700
7.16	**Drainase Lantai Jembatan**		
7.16.(1a)	Deck Drain	Buah	1,170,400
7.16.(2b).1	Pipa Drainase Baja diameter 75 mm	M^1	231,200
7.16.(2b).2	Pipa Drainase Baja diameter 100 mm	M^1	236,900
7.16.(2b).3	Pipa Drainase Baja diameter 125 mm	M^1	263,100
7.16.(4).2	Pipa Penyalur PVC dia 2"	M^1	43,100
7.16.(4).3	Pipa Penyalur PVC dia 4"	M^1	146,700
7.16.(4).4	Pipa Penyalur PVC dia 3"	M^1	
7.17	**Pengujian Pembebanan Jembatan**		
7.17.(1)	Pengujian Pembebanan Jembatan	Buah Jembatan	125,000,000
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN		
8.3	**Pengecatan Struktur Beton**		
8.3.(2b).1	Pengecatan Dekoratif pada Elemen Struktur Beton	M^2	75,600
8.3.(2b).2	Pengecatan Dekoratif pada Elemen Struktur Besi/ Baja	M^2	110,500
8.11.(1)	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug	M1	6,338,800
8.11.(2)	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M1	3,060,700
8.11.(3)	Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M1	2,217,900
8.11.(4)	Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M1	2,398,700
8.11.(5)	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar	M1	1,633,700
8.11.(6)	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M1	1,633,700
8.11.(7)	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Dobel Siku dengan Penutup Karet Neoprene	M1	2,392,400
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN		
9.2	**Perlengkapan Jalan**		
9.2.(1e)	Marka Jalan Thermoplastik *Glow In The Dark* (Penerapan Umum)	M^2	520,000
9.2.(21a).1	Kansteen Type L P. 40 cm	M^1	341,200
9.2.(21a).2	Kansteen Type S P. 60 cm	M^1	298,600
9.2.(21a).3	Kansteen DKI Lama P. 60 cm	M^1	242,100
9.2.(21a).4	Kansteen DKI Baru P. 60 cm	M^1	263,300
9.2.(21a).5	Paving Blok Natural Tb. 6 cm ; K-350	M^2	286,700

NO MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA 2026
9.2.(21a).6	Paving Blok Natural Tb. 8 cm ; K-350	M^2	293,300
9.2.(29a)	Pagar Rumija Tipe 1 (Panel Beton)	M^1	887,600
9.2.(32).a	Pemasangan Rel Pengaman (*Guardrail*)	M^1	1,021,800
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA		
P5	Penambalan Lubang	M2	426,800
P6	Perataan	M2	251,400
U2	Perataan dan pembentukan kembali	M2	76,500
U4	Pemotongan Rumput	M2	2,900
10.1	Pemeliharaan Konstruksi Jalan	M2	395,000
10.2	Pemeliharaan Konstruksi Jalan Beton	M3	3,165,000
10.3	Pemeliharaan Bahu Jalan	M	10,200
10.4	Pemeliharaan Drainase Jalan	M	9,800
10.5	Pengecatan Kansteen	M	54,300
10.6	Pengamanan Aset Jalan, Land Clearing	M3	285,400
10.7	Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan	M	4,889,000
10.8	Pemeliharaan Pedestrian Jalan	M2	2,568,000
10.9	Mobilisasi Pemeliharaan Menggunakan Dump Truck	hari	1,022,000
10.10	Mobilisasi Pemeliharaan Menggunakan Pick Up	hari	482,000
10.11	Pemeliharaan Konstruksi Jembatan	M2	242,000
10.12	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug	M	3,212,000
10.13	Pengadaan Pasang Bronjong	M3	1,457,000
10.14	Pembersihan dan Pembuangan Material	M2	248,000
10.15	Pembuatan Jalan Detour	M2	298,000
10.16	Penjagaan Darurat Bencana	pos/ hari	8,428,000
10.17	Pemasangan Jembatan Panel Bailey Metode Erection	KG	4,800
10.18	Pembongkaran Jembatan Panel Bailey Metode Erection	KG	4,800
10.19	Mobilisasi Jembatan Panel	KG	1,500
10.20	Demobilisasi Jembatan Panel	KG	1,500

XIII. ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG BINA MARGA

No.	URAIAN	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	Persentase TKDN (%)	Jumlah Harga TKDN (Rupiah)
A.	**Sewa Tanah**	M2					
B.	**PERALATAN**						
	Periksa lembar 1.2-2	Ls	1.00	9,500,000.00	9,500,000.00	75.00%	7,125,000.00
C.	**Kantor Lapangan dan Fasilitas**						
1	Base Camp	Ls					
2	Kantor	Ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	3,000,000.00
3	Barak	Ls	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	2,000,000.00
4	Bengkel	Ls					
5	Gudang, dan lain-lain	Ls	1.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%	1,700,000.00
D.	**MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM**	set					
1	Ruang Laboratorium (sesuai Gambar)						
2	**Soil & Aggregate Testing**						
	Compaction Test						
	Specific Gravity						
	Atterberg Limits						
	Grain Size Analysis						
	Field Density Test by Sand Cone Methode						
	Moisture Content						
	Abrasion of Aggregate by Los Angeles Machine						
3	**Bituminous Testing**						
	Marshall Asphalt Test						
	Extraction Test, Centrifuge/Refflux Method						
	Specific Gravity for Coarse Aggregate						
	Specific Gravity for Fine Aggregate						
	Mix Air Viod Content (Accurate Method)						
	Core Drill						
4	**Concrete Testing**						
	Cylinder/Cube Mould for Compressive Strength	Sampel					
	Beam Mould for Flexural Strength (RIGID)	Sampel					
	Core Drill	Titik					
	Uji Tarik Besi Tulangan	Sampel					
	Uji Paving, Uskup, Kanstin						
5	**Pendukung** (Periksa Fasilitas Laboratorium)						
6	**Operasional** (Periksa Fasilitas Laboratorium)						
E.	**MOBILISASI PERSONIL**						
E.I.	Personil Sesuai Struktur Organisasi	LS					
1	GS						
2	Tenaga Ahli Jalan						
3	Tenaga Ahli Jembatan	....					
E.II.	Personi Lainnya	Set					
1	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	....					
2	Manajer Kendal Mutu	....					
F.	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS					
G.	**DEMOBILISASI**	LS	1.00		-	100.00%	-
	Total Biaya Mobilisasi				**16,200,000.00**	100.00%	**13,825,000.00**

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

ITEM PEMBAYARAN NO. : **1.20.(1)**

JENIS PEKERJAAN : **Pengeboran, Termasuk SPT dan Laporan**

SATUAN PEMBAYARAN : **M'**

No.	U R A I A N	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**DATA DAN ASUMSI**				
1	Pengeboran untuk penyelidikan tanah dilokasi kegiatan termasuk pembuatan laporan hasil penyelidikan				
2	Jasa pengeboran termasuk sewa peralatan yg digunakan, personil yang melakukan pengeboran, biaya pengujian laboratorium dan pembuatan laporan				
3	Penentuan lokasi pengeboran harus seijin direksi				
B.	**URUTAN KERJA**				
1	Penyedia memobilisasi peralatan pengeboran kelokasi yang telah disetujui oleh PPK				
2	Pengeboran dilakukan dengan mengambil SPT dan sampel tanah terganggu (Disturb) dengan interval mak.2 meter atau setiap ada perubahan strata tanah				
3	Benda uji diambil dan dilakukan pengujian laboratorium Pengeboran dilakukan hingga mencapai tanah keras atau SPT hingga nilai >40				
4	Dibuat laporan hasil pengujian				
C.	**PERALATAN DAN PELAKSANAAN PENGEBORAN**				
	Estimasi kedalaman boring per titik	M	40.00		
1	Peralatan Pengeboran lengkap	Unit	1.00	7,500,000.00	7,500,000.00
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan Pengeboran lengkap	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3	Pelaksanaan Pekerjaan Pengeboran dilapangan	M	40.00	45,000.00	1,800,000.00
4	Pengambilan SPT interval 2 meter	Sampel	20.00	75,000.00	1,500,000.00
5	Pengambilan benda uji tanah interval 2 meter	Sampel	20.00	75,000.00	1,500,000.00
6	Pengujian Laboratorium untuk benda uji lengkap	Sampel	20.00	200,000.00	4,000,000.00
7	Laporan hasil pengeboran dan pengujian	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00
8	Alat Bantu	Ls	1.00	-	-
D.	**TENAGA/PERSONIL**				
	Estimasi kedalaman boring per titik	M	40.00		
1	Tenaga Ahli Pengeboran	OH	1.00	200,000.00	200,000.00
2	Tenaga Pendukung	OH	4.00	100,000.00	400,000.00
3	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
E	**TOTAL BIAYA PENGEBORAN TERMASUK LAPORAN**				**19,400,000.00**
F	**OVERHEAD & PROFIT (10% x E)**				**1,940,000.00**
G	**TOTAL HARGA PEKERJAAN (E + F)**				**21,340,000.00**
H	**HARGA SATUAN PENGEBORAN DAN LAPORAN PER METER**				**533,500.00**

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

ITEM PEMBAYARAN NO. : **1.20.(2)**

JENIS PEKERJAAN : **Sondir, termasuk Laporan**

SATUAN PEMBAYARAN : **M'**

No.	U R A I A N	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**DATA DAN ASUMSI**				
1	Pekerjaan sondir untuk penyelidikan tanah dilokasi kegiatan termasuk pembuatan laporan hasil sondir				
2	Jasa pekerjaan sondir termasuk sewa peralatan yg digunakan, personil yang melakukan sondir dan pembuatan laporan				
3	Penentuan lokasi sondir harus seijin direksi				
B.	**URUTAN KERJA**				
1	Penyedia memobilisasi peralatan sondir kelokasi yang telah disetujui oleh PPK				
2	Sondir dilakukan untuk mengukur tahanan ujung dan hambatan akibat gesekan dengan interval 0,20m sampai tahanan ujung mak.sebesar 250 Kg/Cm2				
3	Dibuat laporan hasil pengujian				
C.	**PERALATAN DAN PELAKSANAAN SONDIR**				
	Estimasi kedalaman sondir per titik	M	30.00		
1	Peralatan Sondir lengkap	Unit	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00
2	Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan Sondir lengkap	Ls	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2	Pelaksanaan Pekerjaan Sondir dilapangan	M	30.00	45,000.00	1,350,000.00
3	Pengambilan Tahanan Ujung interval 0,20 m	Sampel	150.00	15,000.00	2,250,000.00
4	Laporan hasil sondir	Ls	1.00	300,000.00	300,000.00
5	Alat Bantu	Ls	1.00	-	-
D.	**TENAGA/PERSONIL**				
	Estimasi kedalaman boring per titik	M	30.00		
1	Tenaga Ahli Sondir	OH	1.00	200,000.00	200,000.00
2	Tenaga Pendukung	OH	4.00	100,000.00	400,000.00
3	Mobilisasi dan Demobilisasi Tenaga	Ls	1.00	500,000.00	500,000.00
E	**TOTAL BIAYA SONDIR TERMASUK LAPORAN**				**10,500,000.00**
F	**OVERHEAD & PROFIT (10% x E)**				**1,050,000.00**
G	**TOTAL HARGA PEKERJAAN (E + F)**				**11,550,000.00**
H	**HARGA SATUAN SONDIR DAN LAPORAN PER METER**				**385,000.00**

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

ITEM PEMBAYARAN NO. : **1.21.**

JENIS PEKERJAAN : **Manajemen Mutu**

SATUAN PEMBAYARAN : **Lump Sum**

No.	U R A I A N	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**DATA DAN ASUMSI**				
1	Tidak ada pengadaan peralatan pengujian mutu dan perlengkapan perangkat alat tulis dan kantor				
2	Hanya Jasa Pengendalian Mutu Pekerjaan dilapangan selama masa pelaksanaan pekerjaan				
3	Personil melakukan pengendalian mutu berdasarkan spesifikasi pekerjaan dan membuat laporan mutu pekerjaan				
4	Manajemen Mutu sesuai ketentuan Ditjen Bina Marga				
B.	**URUTAN KERJA**				
1	Penyedia setelah menerima SPMK mengusulkan personil Tenaga Ahli Mutu Pekerjaan sbg Manajer Kendali Mutu				
2	Tenaga Ahli dibantu oleh Asisten Kendali Mutu yang berpengalaman dibidangnya dan tenaga pendukung				
3	Membuat RMK dan laporan mutu yg disetujui PPK				
4	Melakukan pengendalian mutu semua pekerjaan dan membuat laporan secara berkala				
C.	**TENAGA / PERSONIL**				
	Masa Pelaksanaan Pekerjaan Disesuaikan dengan Kontrak	Bulan	12.00		
1	Manajer Kendali Mutu (QCM)	OB	12.00	11,000,000.00	132,000,000.00
2	Asisten Ahli Kendali Mutu (sesuai kebutuhan)	OB	12.00	6,000,000.00	72,000,000.00
3	Staff Pendukung (supporting Staff) (minimal 3 orang)	OB	36.00	2,000,000.00	72,000,000.00
4	Laporan Kendali Mutu	Bulan	12.00	300,000.00	3,600,000.00
D	**TOTAL BIAYA PENGENDALIAN MUTU**				**279,600,000.00**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.1.(1)
JENIS PEKERJAAN : Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
SATUAN PEMBAYARAN : M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1611	27,870.00	4,489.86
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0269	43,179.00	1,161.52
					JUMLAH HARGA TENAGA	5,651.37
B.	**BAHAN**					
	-					
					JUMLAH HARGA BAHAN	0.00
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0269	279,100.00	7,507.79
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.0915	299,000.00	27,358.50
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	34,866.29
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					40,517.66
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			6,077.65
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					46,595.31

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 2.2.(1)
JENIS PEKERJAAN : Pasangan Batu dengan Mortar
SATUAN PEMBAYARAN : M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	4.0161	27,870.00	111,928.71
2.	Tukang	(L02)	Jam	1.2048	31,403.00	37,834.33
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.4016	43,179.00	17,340.69
					JUMLAH HARGA TENAGA	167,103.73
B.	**BAHAN**					
1.	Batu Kali	M02	m3	1.2000	345,100.00	414,120.00
2.	Semen / PC (kg)	M12	Kg	165.0000	1,800.00	297,000.00
3.	Pasir Pasang (Sedang)	M01b	m3	0.4345	382,000.00	165,979.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	877,099.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	(E06)	jam	0.4016	132,700.00	53,292.32
2.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	53,292.32
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,097,495.05
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			164,624.26
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,262,119.30

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 2.3.(10)
JENIS PEKERJAAN Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 40 cm x 40 cm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.2000	27,870.00	5,574.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0500	31,403.00	1,570.15
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0500	43,179.00	2,158.95
					JUMLAH HARGA TENAGA	9,303.10
B.	**BAHAN**					
1.	Box Culvert uk. 40x40x100 cm	M285	m	1.0000	1,155,400.00	1,155,400.00
2						
3						
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,155,400.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TAMPER	(E25)	jam	0.0482	112,200.00	5,407.23
2.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0137	279,100.00	3,817.79
3.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.0930	299,000.00	27,815.90
4.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0602	1,023,800.00	61,674.70
5.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	98,715.61
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,263,418.71
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		189,512.81
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,452,931.52

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(11)
JENIS PEKERJAAN	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 50 cm x 50 cm
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.2000	27,870.00	5,574.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0500	31,403.00	1,570.15
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0500	43,179.00	2,158.95
					JUMLAH HARGA TENAGA	9,303.10
B.	**BAHAN**					
1.	Box Culvert uk. 50x50x100 cm	M286	m	1.0000	1,458,200.00	1,458,200.00
2						
3						
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,458,200.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TAMPER	(E25)	jam	0.0602	112,200.00	6,759.04
2.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0199	279,100.00	5,560.98
3.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1021	299,000.00	30,515.88
4.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0602	1,023,800.00	61,674.70
5.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	104,510.60
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,572,013.70
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		235,802.06
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,807,815.76

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(12)
JENIS PEKERJAAN	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm, dengan Precast dan Lean Concrete
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.2000	27,870.00	5,574.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0500	31,403.00	1,570.15
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0500	43,179.00	2,158.95
					JUMLAH HARGA TENAGA	9,303.10
B.	**BAHAN**					
1.	Box Culvert uk. 60x60x100 cm	M287	m	1.0000	1,965,100.00	1,965,100.00
2	Beton fc'10 Mpa		m3	0.0840	1,880,576.44	157,968.42
3						
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,123,068.42
C.	**PERALATAN**					
1.	TAMPER	(E25)	jam	0.0723	112,200.00	8,110.84
2.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0231	279,100.00	6,456.29
3.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1067	299,000.00	31,902.59
4.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0602	1,023,800.00	61,674.70
5.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	108,144.42
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,240,515.94
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		336,077.39
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,576,593.34

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(13)
JENIS PEKERJAAN	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm, dengan Precast dan Lean Concrete
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.2000	27,870.00	5,574.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0500	31,403.00	1,570.15
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0500	43,179.00	2,158.95
					JUMLAH HARGA TENAGA	9,303.10
B.	**BAHAN**					
1.	Box Culvert uk. 80x80x100 cm	M288	m	1.0000	2,823,900.00	2,823,900.00
2	Beton fc'10 Mpa		m3	0.1050	1,880,576.44	197,460.53
3						
					JUMLAH HARGA BAHAN	3,021,360.53
C.	**PERALATAN**					
1.	TAMPER	(E25)	jam	0.0964	112,200.00	10,814.46
2.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0407	279,100.00	11,348.95
3.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1320	299,000.00	39,480.67
4.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0602	1,023,800.00	61,674.70
5.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	123,318.78
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					3,153,982.40
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			473,097.36
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					3,627,079.76

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(14a)
JENIS PEKERJAAN	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm, dengan Precast dan Lean Concrete
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.4444	27,870.00	12,386.67
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.1111	31,403.00	3,489.22
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1111	43,179.00	4,797.67
					JUMLAH HARGA TENAGA	20,673.56
B.	**BAHAN**					
1.	Box Culvert uk. 100x100x100 cm	M289	m	1.0000	3,665,900.00	3,665,900.00
2	Beton fc'10 Mpa		m3	0.1313	1,880,576.44	246,825.66
3						
					JUMLAH HARGA BAHAN	3,912,725.66
C.	**PERALATAN**					
1.	TAMPER	(E25)	jam	0.1205	112,200.00	13,518.07
2.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0635	279,100.00	17,732.73
3.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1651	299,000.00	49,368.31
4.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.1205	1,023,800.00	123,349.40
5.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	203,968.51
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					4,137,367.72
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		620,605.16
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					4,757,972.88

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(15)
JENIS PEKERJAAN	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 120 cm x 120 cm, dengan Precast dan Lean Concrete
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.8000	27,870.00	22,296.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.2000	31,403.00	6,280.60
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.2000	43,179.00	8,635.80
					JUMLAH HARGA TENAGA	37,212.40
B.	**BAHAN**					
1.	Box Culvert uk. 120x120x100 cm	M290	m	1.0000	4,408,400.00	4,408,400.00
2	Beton fc'10 Mpa		m3	0.1523	1,880,576.44	286,317.76
3						
					JUMLAH HARGA BAHAN	4,694,717.76
C.	**PERALATAN**					
1.	TAMPER	(E25)	jam	0.1446	112,200.00	16,221.69
2.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0855	279,100.00	23,861.16
3.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1969	299,000.00	58,860.44
4.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.2008	1,023,800.00	205,582.33
5.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	304,525.62
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					5,036,455.78
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			755,468.37
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					5,791,924.15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(17)
JENIS PEKERJAAN	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm, dengan Precast dan Lean Concrete
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.8000	27,870.00	22,296.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.2000	31,403.00	6,280.60
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.2000	43,179.00	8,635.80
					JUMLAH HARGA TENAGA	37,212.40
B.	**BAHAN**					
1.	Box Culvert uk. 150x150x100 cm	M292	m	1.0000	7,121,300.00	7,121,300.00
2	Beton fc'10 Mpa		m3	0.1890	1,880,576.44	355,428.95
3						
					JUMLAH HARGA BAHAN	7,476,728.95
C.	**PERALATAN**					
1.	TAMPER	(E25)	jam	0.1807	112,200.00	20,277.11
2.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.1317	279,100.00	36,770.58
3.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.2637	299,000.00	78,855.44
4.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.2008	1,023,800.00	205,582.33
5.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	341,485.47
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					7,855,426.81
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		1,178,314.02
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					9,033,740.84

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(19)
JENIS PEKERJAAN	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 180 cm x 180 cm, dengan Precast dan Lean Concrete
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.8000	27,870.00	22,296.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.2000	31,403.00	6,280.60
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.2000	43,179.00	8,635.80
					JUMLAH HARGA TENAGA	37,212.40
B.	**BAHAN**					
1.	Box Culvert uk. 180x180x100 cm	M294	m	1.0000	9,020,900.00	9,020,900.00
2	Beton fc'10 Mpa		m3	0.2268	1,880,576.44	426,514.74
3						
					JUMLAH HARGA BAHAN	9,447,414.74
C.	**PERALATAN**					
1.	TAMPER	(E25)	jam	0.2169	112,200.00	24,332.53
2.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.1897	279,100.00	52,949.64
3.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.3475	299,000.00	103,914.67
4.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.2008	1,023,800.00	205,582.33
5.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	386,779.18
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					9,871,406.31
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			1,480,710.95
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					11,352,117.26

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(20)
JENIS PEKERJAAN	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm, dengan Precast dan Lean Concrete
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.8000	27,870.00	22,296.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.2000	31,403.00	6,280.60
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.2000	43,179.00	8,635.80
					JUMLAH HARGA TENAGA	37,212.40
B.	**BAHAN**					
1.	Box Culvert uk. 200x200x100 cm	M295	m	1.0000	13,041,000.00	13,041,000.00
2	Beton fc'10 Mpa		m3	0.2478	1,880,576.44	466,006.84
3						
					JUMLAH HARGA BAHAN	13,507,006.84
C.	**PERALATAN**					
1.	TAMPER	(E25)	jam	0.2410	112,200.00	27,036.14
2.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.2265	279,100.00	63,209.09
3.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.4007	299,000.00	119,805.21
4.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.2008	1,023,800.00	205,582.33
5.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	415,632.77
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					13,959,852.01
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			2,093,977.80
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					16,053,829.81

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(20).1
JENIS PEKERJAAN	Gorong-Gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 250 cm x 250 cm, dengan Precast dan Lean Concrete
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.8000	27,870.00	22,296.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.2000	31,403.00	6,280.60
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.2000	43,179.00	8,635.80
					JUMLAH HARGA TENAGA	37,212.40
B.	**BAHAN**					
1.	Box Culvert uk. 250x250x100 cm	M296	m	1.0000	14,624,100.00	14,624,100.00
2	Beton fc'10 Mpa		m3	0.2520	1,880,576.44	473,905.26
3						
					JUMLAH HARGA BAHAN	15,098,005.26
C.	**PERALATAN**					
1.	TAMPER	(E25)	jam	0.2410	112,200.00	27,036.14
2.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.2342	279,100.00	65,369.93
3.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.4119	299,000.00	123,152.06
4.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.2008	1,023,800.00	205,582.33
5.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	421,140.46
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					15,556,358.13
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			2,333,453.72
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					17,889,811.85

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21a).1
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 300 - 300, dengan Precast
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 300-300	M297	m	0.8333	360,300.00	300,250.00
2						
					JUMLAH HARGA BAHAN	300,250.00
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0068	279,100.00	1,907.76
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.0866	299,000.00	25,893.25
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	53,440.61
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					360,882.77
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		54,132.42
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					415,015.18

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21a).2
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 300 - 400, dengan Precast
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 300-400	M298	m	0.8333	390,300.00	325,250.00
2						
					JUMLAH HARGA BAHAN	325,250.00
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0085	279,100.00	2,373.06
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.0891	299,000.00	26,643.97
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	54,656.65
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					387,098.80
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		58,064.82
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					445,163.62

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21a).3
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 300 - 500, dengan Precast
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 300-500	M299	m	0.8333	407,600.00	339,666.67
2						
					JUMLAH HARGA BAHAN	339,666.67
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0102	279,100.00	2,838.37
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.0916	299,000.00	27,394.70
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	55,872.68
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					402,731.50
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		60,409.73
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					463,141.23

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 2.3.(21a).4
JENIS PEKERJAAN Saluran berbentuk U Tipe DS 1 400 - 400, dengan Precast
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 400-400	M300	m	0.8333	662,400.00	552,000.00
2						
					JUMLAH HARGA BAHAN	552,000.00
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0114	279,100.00	3,187.92
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.0935	299,000.00	27,958.66
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	56,786.19
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					615,978.35
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		92,396.75
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					708,375.10

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 2.3.(21a).5
JENIS PEKERJAAN Saluran berbentuk U Tipe DS 1 400 - 500, dengan Precast
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 400-500	M301	m	0.8333	786,600.00	655,500.00
2						
					JUMLAH HARGA BAHAN	655,500.00
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0136	279,100.00	3,789.41
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.0968	299,000.00	28,929.12
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	58,358.14
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					721,050.29
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		108,157.54
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					829,207.84

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21a).6
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 400 - 600, dengan Precast
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 400-600	M302	m	0.8333	881,100.00	734,250.00
2						
					JUMLAH HARGA BAHAN	734,250.00
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0157	279,100.00	4,390.91
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1000	299,000.00	29,899.57
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	59,930.09
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					801,372.24
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		120,205.84
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					921,578.08

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21a).7
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 500 - 500, dengan Precast
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 500-500	M303	m	0.8333	1,002,300.00	835,250.00
2						
					JUMLAH HARGA BAHAN	835,250.00
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0177	279,100.00	4,943.60
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1030	299,000.00	30,791.29
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	61,374.50
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					903,816.65
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		135,572.50
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,039,389.15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21a).8
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 500 - 600, dengan Precast
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 500-600	M304	m	0.8333	1,061,800.00	884,833.33
2						
					JUMLAH HARGA BAHAN	884,833.33
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0204	279,100.00	5,692.63
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1070	299,000.00	31,999.78
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	63,332.02
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					955,357.51
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		143,303.63
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,098,661.13

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 2.3.(21a).9
JENIS PEKERJAAN Saluran berbentuk U Tipe DS 1 500 - 700, dengan Precast
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 500-700	M305	m	0.8333	1,167,600.00	973,000.00
2						
					JUMLAH HARGA BAHAN	973,000.00
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0231	279,100.00	6,441.66
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1111	299,000.00	33,208.27
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	65,289.54
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,045,481.69
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		156,822.25
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,202,303.95

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21a).10
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 600 - 600, dengan Precast
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 600-600	M306	m	0.8333	1,260,000.00	1,050,000.00
2						
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,050,000.00
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0254	279,100.00	7,082.88
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1145	299,000.00	34,242.81
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	66,965.29
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,124,157.45
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		168,623.62
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,292,781.07

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21a).11
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 600 - 700, dengan Precast
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 600-700	M307	m	0.8333	1,308,300.00	1,090,250.00
2						
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,090,250.00
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0286	279,100.00	7,979.44
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1194	299,000.00	35,689.33
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	69,308.38
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,166,750.54
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		175,012.58
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,341,763.12

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21a).12
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 600 - 800, dengan Precast
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 600-800	M308	m	0.8333	1,426,300.00	1,188,583.33
2						
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,188,583.33
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0318	279,100.00	8,876.01
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1242	299,000.00	37,135.86
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	71,651.48
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,267,426.96
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		190,114.04
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,457,541.01

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21a).13
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 800 - 1000, dengan Precast
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 800-1000	M311	m	0.8333	1,954,100.00	1,628,416.67
2						
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,628,416.67
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0524	279,100.00	14,635.60
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1553	299,000.00	46,428.41
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	86,703.61
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,722,312.44
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		258,346.87
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,980,659.30

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21a).14
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1 1000 - 1200, dengan Precast
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 1000-1200	M313	m	0.8333	2,737,600.00	2,281,333.33
2						
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,281,333.33
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0759	279,100.00	21,187.35
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1906	299,000.00	56,999.02
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	103,825.98
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,392,351.47
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		358,852.72
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,751,204.19

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21b).1
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 300 - 300 (Dengan Penutup)
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 300-300	M297	m	0.8333	360,300.00	300,250.00
2	Penutup Saluran Berbentuk U 300	M314	bh	1.6667	217,700.00	362,833.33
					JUMLAH HARGA BAHAN	663,083.33
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0074	279,100.00	2,070.62
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.0875	299,000.00	26,156.00
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	53,866.22
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					724,141.71
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		108,621.26
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					832,762.97

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21b).2
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 300 - 400 (Dengan Penutup)
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 300-400	M298	m	0.8333	390,300.00	325,250.00
2	Penutup Saluran Berbentuk U 300	M314	bh	1.6667	217,700.00	362,833.33
					JUMLAH HARGA BAHAN	688,083.33
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0091	279,100.00	2,535.92
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.0900	299,000.00	26,906.73
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	55,082.26
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					750,357.75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		112,553.66
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					862,911.41

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21b).3
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 300 - 500 (Dengan Penutup)
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 300-500	M299	m	0.8333	407,600.00	339,666.67
2	Penutup Saluran Berbentuk U 300	M314	bh	1.6667	217,700.00	362,833.33
					JUMLAH HARGA BAHAN	702,500.00
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0108	279,100.00	3,001.23
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.0925	299,000.00	27,657.46
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	56,298.29
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					765,990.45
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		114,898.57
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					880,889.02

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21b).4
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 400 - 400 (Dengan Penutup)
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 400-400	M300	m	0.8333	662,400.00	552,000.00
2	Penutup Saluran Berbentuk U 400	M315	bh	1.6667	271,100.00	451,833.33
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,003,833.33
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0122	279,100.00	3,398.44
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.0946	299,000.00	28,298.32
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	57,336.37
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,068,361.86
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		160,254.28
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,228,616.14

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21b).5
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 400 - 500 (Dengan Penutup)
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 400-500	M301	m	0.8333	786,600.00	655,500.00
2	Penutup Saluran Berbentuk U 400	M315	bh	1.6667	271,100.00	451,833.33
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,107,333.33
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0143	279,100.00	3,999.94
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.0979	299,000.00	29,268.78
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	58,908.32
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,173,433.81
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		176,015.07
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,349,448.88

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21b).6
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 400 - 600 (Dengan Penutup)
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 400-600	M302	m	0.8333	881,100.00	734,250.00
2	Penutup Saluran Berbentuk U 400	M315	bh	1.6667	271,100.00	451,833.33
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,186,083.33
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0165	279,100.00	4,601.43
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1011	299,000.00	30,239.23
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	60,480.27
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,253,755.76
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		188,063.36
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,441,819.12

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21b).7
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 500 - 500 (Dengan Penutup)
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 500-500	M303	m	0.8333	1,002,300.00	835,250.00
2	Penutup Saluran Berbentuk U 500	M316	bh	1.6667	376,900.00	628,166.67
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,463,416.67
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0191	279,100.00	5,318.12
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1050	299,000.00	31,395.53
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	62,353.26
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,532,962.08
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		229,944.31
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,762,906.39

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21b).8
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 500 - 600 (Dengan Penutup)
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 500-600	M304	m	0.8333	1,061,800.00	884,833.33
2	Penutup Saluran Berbentuk U 500	M316	bh	1.6667	376,900.00	628,166.67
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,513,000.00
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0217	279,100.00	6,067.15
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1090	299,000.00	32,604.02
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	64,310.78
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,584,502.93
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		237,675.44
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,822,178.37

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21b).9
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 500 - 700 (Dengan Penutup)
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 500-700	M305	m	0.8333	1,167,600.00	973,000.00
2	Penutup Saluran Berbentuk U 500	M316	bh	1.6667	376,900.00	628,166.67
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,601,166.67
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0244	279,100.00	6,816.18
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1131	299,000.00	33,812.51
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	66,268.30
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,674,627.12
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		251,194.07
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,925,821.19

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21b).10
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 600 - 600 (Dengan Penutup)
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 600-600	M306	m	0.8333	1,260,000.00	1,050,000.00
2	Penutup Saluran Berbentuk U 600	M317	bh	1.6667	436,500.00	727,500.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,777,500.00
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0268	279,100.00	7,486.33
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1167	299,000.00	34,893.74
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,019.68
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,852,711.84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		277,906.78
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,130,618.62

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21b).11
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 600 - 700 (Dengan Penutup)
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 600-700	M307	m	0.8333	1,308,300.00	1,090,250.00
2	Penutup Saluran Berbentuk U 600	M317	bh	1.6667	436,500.00	727,500.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,817,750.00
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0300	279,100.00	8,382.90
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1215	299,000.00	36,340.27
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	70,362.78
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,895,304.93
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		284,295.74
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,179,600.67

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21b).12
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 600 - 800 (Dengan Penutup)
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 600-800	M308	m	0.8333	1,426,300.00	1,188,583.33
2	Penutup Saluran Berbentuk U 600	M317	bh	1.6667	436,500.00	727,500.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,916,083.33
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0332	279,100.00	9,279.47
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1264	299,000.00	37,786.79
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	72,705.87
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,995,981.36
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		299,397.20
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,295,378.56

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21b).13
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 800 - 1000 (Dengan Penutup)
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 800-1000	M311	m	0.8333	1,954,100.00	1,628,416.67
2	Penutup Saluran Berbentuk U 800	M318	bh	1.6667	437,500.00	729,166.67
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,357,583.33
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0537	279,100.00	14,989.69
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1572	299,000.00	46,999.69
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	87,628.99
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,452,404.48
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		367,860.67
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,820,265.15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	: .....
NAMA PAKET	: .....
	.....
PROP / KAB / KODYA	: .....
ITEM PEMBAYARAN NO.	2.3.(21b).14
JENIS PEKERJAAN	Saluran berbentuk U Tipe DS 1A 1000 - 1200 (Dengan Penutup)
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1546	27,870.00	4,309.22
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0387	31,403.00	1,213.87
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0387	43,179.00	1,669.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,192.16
B.	**BAHAN**					
1.	Saluran Berbentuk U 1000-1200	M313	m	0.8333	2,737,600.00	2,281,333.33
2	Penutup Saluran Berbentuk U 1000	M319	bh	1.6667	597,700.00	996,166.67
					JUMLAH HARGA BAHAN	3,277,500.00
C.	**PERALATAN**					
1.	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	jam	0.0767	279,100.00	21,403.54
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1918	299,000.00	57,347.84
3.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	jam	0.0387	663,300.00	25,639.61
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	104,390.99
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					3,389,083.14
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		508,362.47
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					3,897,445.62

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 2.3.(23).1
JENIS PEKERJAAN Penutup Saluran berbentuk U Tipe DS 1 uk. 300
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0598	27,870.00	1,665.80
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0199	31,403.00	625.66
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0000	43,179.00	-
				Sub Total Tenaga		**2,291.46**
B.	**MATERIAL**					
1.	Penutup Saluran Berbentuk U 300	M314	bh	1.6667	217,700.00	362,833.33
				Sub Total Material		**362,833.33**
C.	**PERALATAN**					
1.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	Jam	0.0199	663,300.00	13,215.22
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
				Sub Total Peralatan		**13,215.22**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					378,340.01
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		56,751.00
F.	TOTAL HARGA PEKERJAAN (D + E)					435,091.01
G.	**HARGA SATUAN (D + E) Per Meter**					**435,091.01**

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 2.3.(23).2
JENIS PEKERJAAN Penutup Saluran berbentuk U Tipe DS 1 uk. 400
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0598	27,870.00	1,665.80
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0199	31,403.00	625.66
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0000	43,179.00	-
				Sub Total Tenaga		**2,291.46**
B.	**MATERIAL**					
1.	Penutup Saluran Berbentuk U 400	M315	bh	1.6667	271,100.00	451,833.33
				Sub Total Material		**451,833.33**
C.	**PERALATAN**					
1.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	Jam	0.0199	663,300.00	13,215.22
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
				Sub Total Peralatan		**13,215.22**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					467,340.01
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		70,101.00
F.	TOTAL HARGA PEKERJAAN (D + E)					537,441.01
G.	**HARGA SATUAN (D + E) Per Meter**					**537,441.01**

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 2.3.(23).3
JENIS PEKERJAAN Penutup Saluran berbentuk U Tipe DS 1 uk. 500
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0598	27,870.00	1,665.80
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0199	31,403.00	625.66
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0000	43,179.00	-
				Sub Total Tenaga		**2,291.46**
B.	**MATERIAL**					
1.	Penutup Saluran Berbentuk U 500	M316	bh	1.6667	376,900.00	628,166.67
				Sub Total Material		**628,166.67**
C.	**PERALATAN**					
1.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	Jam	0.0199	663,300.00	13,215.22
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
				Sub Total Peralatan		**13,215.22**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					643,673.34
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		96,551.00
F.	TOTAL HARGA PEKERJAAN (D + E)					740,224.34
G.	**HARGA SATUAN (D + E) Per Meter**					**740,224.34**

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 2.3.(23).4
JENIS PEKERJAAN Penutup Saluran berbentuk U Tipe DS 1 uk. 600
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0598	27,870.00	1,665.80
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0199	31,403.00	625.66
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0000	43,179.00	-
				Sub Total Tenaga		**2,291.46**
B.	**MATERIAL**					
1.	Penutup Saluran Berbentuk U 600	M317	bh	1.6667	436,500.00	727,500.00
				Sub Total Material		**727,500.00**
C.	**PERALATAN**					
1.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	Jam	0.0199	663,300.00	13,215.22
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
				Sub Total Peralatan		**13,215.22**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					743,006.68
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		111,451.00
F.	TOTAL HARGA PEKERJAAN (D + E)					854,457.68
G.	**HARGA SATUAN (D + E) Per Meter**					**854,457.68**

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 2.3.(23).5
JENIS PEKERJAAN Penutup Saluran berbentuk U Tipe DS 1 uk. 800
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0598	27,870.00	1,665.80
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0199	31,403.00	625.66
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0000	43,179.00	-
				Sub Total Tenaga		**2,291.46**
B.	**MATERIAL**					
1.	Penutup Saluran Berbentuk U 800	M318	bh	1.6667	437,500.00	729,166.67
				Sub Total Material		**729,166.67**
C.	**PERALATAN**					
1.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	Jam	0.0199	663,300.00	13,215.22
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
				Sub Total Peralatan		**13,215.22**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					744,673.34
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		111,701.00
F.	TOTAL HARGA PEKERJAAN (D + E)					856,374.34
G.	**HARGA SATUAN (D + E) Per Meter**					**856,374.34**

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 2.3.(23).6
JENIS PEKERJAAN Penutup Saluran berbentuk U Tipe DS 1 uk. 1000
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0598	27,870.00	1,665.80
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0199	31,403.00	625.66
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0000	43,179.00	-
				Sub Total Tenaga		**2,291.46**
B.	**MATERIAL**					
1.	Penutup Saluran Berbentuk U 1000	M319	bh	1.6667	597,700.00	996,166.67
				Sub Total Material		**996,166.67**
C.	**PERALATAN**					
1.	FLAT BED TRUCK WITH CRANE	(E11)	Jam	0.0199	663,300.00	13,215.22
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
				Sub Total Peralatan		**13,215.22**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,011,673.34
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		151,751.00
F.	TOTAL HARGA PEKERJAAN (D + E)					1,163,424.34
G.	**HARGA SATUAN (D + E) Per Meter**					**1,163,424.34**

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.1.(1)
JENIS PEKERJAAN Galian Biasa
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0932	27,870.00	2,597.48
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0466	43,179.00	2,012.14
					JUMLAH HARGA TENAGA	4,609.63
B.	**BAHAN**					
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	**PERALATAN**					
1.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	Jam	0.0466	354,000.00	16,496.40
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.0670	299,000.00	20,033.00
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	36,529.40
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					41,139.03
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			6,170.85
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					**47,309.88**

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.1.(1).1
JENIS PEKERJAAN Galian Biasa (Secara Manual)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.4000	27,870.00	39,018.00
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.2000	43,179.00	8,635.80
					JUMLAH HARGA TENAGA	47,653.80
B.	**BAHAN**					
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	**PERALATAN**					
1.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.1964	299,000.00	58,723.60
2.	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	58,723.60
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					106,377.40
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			15,956.61
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					**122,334.01**

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.1.(3)
JENIS PEKERJAAN Galian Batu
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0928	27,870.00	2,586.34
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0464	43,179.00	2,003.51
					JUMLAH HARGA TENAGA	4,589.84
B.	**BAHAN**					
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	**PERALATAN**					
1	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	Jam	0.0464	354,000.00	16,425.60
2	ROCK DRILL BREAKER	(E37)	Jam	0.0000	425,000.00	-
3	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.1346	299,000.00	40,245.40
4	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	56,671.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					61,260.84
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			9,189.13
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					**70,449.97**

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.1.(3).1
JENIS PEKERJAAN Galian Batu (Secara Manual)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.0000	27,870.00	27,870.00
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1429	43,179.00	6,170.28
					JUMLAH HARGA TENAGA	34,040.28
B.	**BAHAN**					
					JUMLAH HARGA BAHAN	-
C.	**PERALATAN**					
1	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.3715	299,000.00	111,078.50
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	-	-
					JUMLAH HARGA PERALATAN	111,078.50
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					145,118.78
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			21,767.82
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					**166,886.60**

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.1.(4)
JENIS PEKERJAAN Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0865	27,870.00	2,410.76
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0432	43,179.00	1,865.33
	JUMLAH HARGA TENAGA					4,276.09
B.	**BAHAN**					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C.	**PERALATAN**					
1.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	Jam	0.0432	354,000.00	15,292.80
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.1639	299,000.00	49,006.10
3.	Alat bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					64,298.90
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					68,574.99
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			10,286.25
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					78,861.24

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.1.(5)
JENIS PEKERJAAN Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1943	27,870.00	5,415.14
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0972	43,179.00	4,197.00
	JUMLAH HARGA TENAGA					9,612.14
B.	**BAHAN**					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C.	**PERALATAN**					
1.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	Jam	0.0972	354,000.00	34,408.80
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.2590	299,000.00	77,441.00
3.	Alat bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					111,849.80
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					121,461.94
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			18,219.29
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					139,681.23

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.1.(6)
JENIS PEKERJAAN Galian Struktur dengan kedalaman 4 - 6 meter
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.2526	27,870.00	7,039.96
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1263	43,179.00	5,453.51
	JUMLAH HARGA TENAGA					12,493.47
B.	**BAHAN**					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C.	**PERALATAN**					
1.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	Jam	0.1263	354,000.00	44,710.20
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.3357	299,000.00	100,374.30
3.	Alat bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					145,084.50
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					157,577.97
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			23,636.70
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					181,214.67

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.1.(10a)
JENIS PEKERJAAN Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.3179	27,870.00	8,859.87
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1590	43,179.00	6,865.46
					JUMLAH HARGA TENAGA	15,725.33
B.	**BAHAN**					
					JUMLAH HARGA BAHAN	0.00
C.	**PERALATAN**					
1.	COLD MILLING MACHINE	(E36)	Jam	0.1590	1,987,856.08	316,069.12
2.	DUMP TRUCK 6-8 M3	(E09)	Jam	0.2728	558,000.00	152,222.40
3.	WATER TANKER 3000-4500	(E23)	M3	0.0495	601,200.00	29,759.40
4.	Alat bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	498,050.92
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					513,776.25
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					77,066.44
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					590,842.69

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.1.(10b)
JENIS PEKERJAAN Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2.6667	27,870.00	74,320.93
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.3333	43,179.00	14,391.56
					JUMLAH HARGA TENAGA	88,712.49
B.	**BAHAN**					
					JUMLAH HARGA BAHAN	0.00
C.	**PERALATAN**					
1	JACK HAMMER	(E26)	Jam	0.6024	152,400.00	91,805.76
2	COMPRESSOR 4000-6500 L\	(E05)	Jam	0.6024	279,000.00	168,072.29
3	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.2908	299,000.00	86,949.20
					JUMLAH HARGA PERALATAN	346,827.25
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					435,539.74
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			65,330.96
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					500,870.70

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.1.(11)
JENIS PEKERJAAN Galian Perkerasan berbutir
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.6548	27,870.00	18,249.28
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1310	43,179.00	5,656.45
	JUMLAH HARGA TENAGA					23,905.73
B.	**BAHAN**					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C.	**PERALATAN**					
1.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	Jam	0.1310	354,000.00	46,374.00
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.2496	299,000.00	74,630.40
	JUMLAH HARGA PERALATAN					121,004.40
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					144,910.13
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					21,736.52
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					166,646.64

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.1.(12)
JENIS PEKERJAAN Galian Perkerasan Beton
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.7824	27,870.00	21,805.49
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1304	43,179.00	5,630.54
	JUMLAH HARGA TENAGA					27,436.03
B.	**BAHAN**					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CONCRETE CUTTER 130 feet/r	(E76)	Jam	0.2677	141,900.00	37,986.63
2.	JACK HAMMER	(E26)	Jam	0.1304	152,400.00	19,872.96
3.	COMPRESSOR 4000-6500 L\	(E05)	Jam	0.1304	279,000.00	36,381.60
4.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.4473	299,000.00	133,742.70
	JUMLAH HARGA PERALATAN					227,983.89
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					255,419.92
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					38,312.99
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					293,732.91

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.2.(1a)
JENIS PEKERJAAN Timbunan Biasa dari sumber galian
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.6517	27,870.00	18,163.16
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.3259	43,179.00	14,070.09
					JUMLAH HARGA TENAGA	32,233.25
B.	**BAHAN**					
1.	Bahan Tanah Timbunan (Tanah Urug)	M08	m3	1.1250	136,600.00	153,675.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	153,675.00
C.	**PERALATAN**					
1.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	Jam	0.0000	354,000.00	0.00
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.3259	299,000.00	97,444.10
3.	TANDEM ROLLER 6-8 T.	(E17)	Jam	0.0052	805,400.00	4,188.08
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	101,632.18
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					287,540.43
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			43,131.06
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					330,671.49

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.2.(1a).1
JENIS PEKERJAAN Timbunan Biasa dari hasil galian
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.4061	27,870.00	11,319.14
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.2031	43,179.00	8,768.37
					JUMLAH HARGA TENAGA	20,087.52
B.	**BAHAN**					
					JUMLAH HARGA BAHAN	
C.	**PERALATAN**					
1.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	Jam	0.2031	354,000.00	71,897.40
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.2230	299,000.00	66,677.00
3.	MOTOR GRADER >100 HP	(E13)	Jam	0.0000	680,000.00	0.00
4.	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	(E19)	Jam	0.0052	1,116,000.00	5,803.20
5.	WATER TANKER 3000-4500	(E23)	Jam	0.0171	601,200.00	10,280.52
6.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	154,658.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					174,745.64
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					26,211.85
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					200,957.48

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. '3.2.(1a).2
JENIS PEKERJAAN Timbunan Biasa dari hasil galian (Tanpa Dump Truk)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.4061	27,870.00	11,319.14
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.2031	43,179.00	8,768.37
					JUMLAH HARGA TENAGA	20,087.52
B.	**BAHAN**					
					JUMLAH HARGA BAHAN	
C.	**PERALATAN**					
1.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	Jam	0.2031	354,000.00	71,897.40
2.	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	(E19)	Jam	0.0052	1,116,000.00	5,803.20
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	77,700.60
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					97,788.12
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			14,668.22
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					112,456.33

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. '3.2.(1a).3
JENIS PEKERJAAN Timbunan Biasa dari hasil galian (Secara Manual)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2.0000	27,870.00	55,740.00
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.5000	43,179.00	21,589.50
					JUMLAH HARGA TENAGA	77,329.50
B.	**BAHAN**					
					JUMLAH HARGA BAHAN	
C.	**PERALATAN**					
1.	TAMPER	(E25)	Jam	0.3012	112,200.00	33,794.64
2.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	33,794.64
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					111,124.14
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					16,668.62
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					127,792.76

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.2.(2a)
JENIS PEKERJAAN Timbunan Pilihan dari Sumber Galian
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.5618	27,870.00	15,658.28
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1405	43,179.00	6,064.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	21,723.13
B.	**BAHAN**					
1.	Tanah Liat	M07	m3	1.3125	242,400.00	318,150.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	318,150.00
C.	**PERALATAN**					
1.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	Jam	0.0785	354,000.00	27,789.00
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.1405	299,000.00	42,009.50
3.	TANDEM ROLLER 6-8 T.	(E17)	Jam	0.0078	805,400.00	6,282.12
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	76,080.62
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					415,953.75
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			62,393.06
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					478,346.81

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.2.(2a1)
JENIS PEKERJAAN Timbunan Pilihan Halus dari Sumber Galian (Pasir)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.3188	27,870.00	8,884.82
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1594	43,179.00	6,882.63
					JUMLAH HARGA TENAGA	15,767.44
B.	**BAHAN**					
1.	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	1.0589	390,300.00	413,304.28
					JUMLAH HARGA BAHAN	413,304.28
C.	**PERALATAN**					
1.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	Jam	0.0000	354,000.00	0.00
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.0000	299,000.00	0.00
3.	TANDEM ROLLER 6-8 T.	(E17)	Jam	0.0000	805,400.00	0.00
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					429,071.72
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					64,360.76
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					493,432.48

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.2.(2a2)
JENIS PEKERJAAN Timbunan Pilihan Kasar dari Sumber Galian (Limestone)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.4711	27,870.00	13,129.35
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1178	43,179.00	5,085.33
					JUMLAH HARGA TENAGA	18,214.68
B.	**BAHAN**					
1.	Bahan Tanah Timbunan (Limestone)	M08.a	m3	2.0130	464,600.00	935,239.80
					JUMLAH HARGA BAHAN	935,239.80
C.	**PERALATAN**					
1.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	Jam	0.0000	354,000.00	0.00
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.0000	299,000.00	0.00
3.	TANDEM ROLLER 6-8 T.	(E17)	Jam	0.0117	805,400.00	9,423.18
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	9,423.18
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					962,877.66
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			144,431.65
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,107,309.31

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.3.(1)
JENIS PEKERJAAN Penyiapan Badan Jalan
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0053	27,870.00	147.71
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0027	43,179.00	116.58
	JUMLAH HARGA TENAGA					264.29
B.	**BAHAN**					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C.	**PERALATAN**					
1.	MOTOR GRADER >100 HP	(E13)	jam	0.0027	680,000.00	1,836.00
2.	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	(E19)	jam	0.0000	1,116,000.00	0.00
3	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,836.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,100.29
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					315.04
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,415.34

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
MATA PEMBAYARAN NO. 3.4.(1)
JENIS PEKERJAAN Pembersihan dan Pengupasan Lahan
SATUAN PEMBAYARAN : M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0117	27,870.00	326.08
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0058	43,179.00	250.44
	JUMLAH HARGA TENAGA					576.52
B.	**BAHAN**					
	JUMLAH HARGA BAHAN					
C.	**PERALATAN**					
1	BULLDOZER 100-150 HP	(E04)	jam	0.0072	808,600.00	5,821.92
2	TRACK LOADER 75-100 HP	(E14)	jam	0.0058	552,200.00	3,202.76
3	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.0183	299,000.00	5,471.70
4	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					14,496.38
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					15,072.90
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			2,260.93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					17,333.83

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.4.(2)
JENIS PEKERJAAN Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm
SATUAN PEMBAYARAN buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.5000	27,870.00	97,545.00
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.7000	43,179.00	30,225.30
	JUMLAH HARGA TENAGA					127,770.30
B.	**BAHAN**					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRACK LOADER 75-100 HP	(E14)	Jam	0.0000	0.00	0.00
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.0239	299,000.00	7,146.10
3.	CHAINSAW	(E88)	Jam	0.3333	47,042.86	15,679.39
	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					22,825.49
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					150,595.79
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			22,589.37
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					173,185.15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 3.4.(3)
JENIS PEKERJAAN Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 30 – 50 cm
SATUAN PEMBAYARAN buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	11.6667	27,870.00	325,150.93
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	2.3333	43,179.00	100,749.56
	JUMLAH HARGA TENAGA					425,900.49
B.	**BAHAN**					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRACK LOADER 75-100 HP	(E14)	Jam	0.0000	0.00	0.00
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.0239	299,000.00	7,146.10
3.	CHAINSAW	(E88)	Jam	0.3333	47,042.86	15,679.39
	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					22,825.49
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					448,725.97
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			67,308.90
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					516,034.87

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 5.1.(1a)
JENIS PEKERJAAN Lapis Fondasi Agregat Kelas A
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.5205	27,870.00	14,506.34
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.2603	43,179.00	11,239.49
					JUMLAH HARGA TENAGA	25,745.83
B.	**BAHAN**					
1.	Agr. Kelas A (analisis)	M26	m3	1.2608	450,100.00	567,486.08
					JUMLAH HARGA BAHAN	567,486.08
C.	**PERALATAN**					
1.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	jam	0.1963	354,000.00	0.00
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.2603	299,000.00	77,829.70
3.	MOTOR GRADER >100 HP	(E13)	jam	0.0000	0.00	0.00
4.	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	(E19)	jam	0.0130	1,116,000.00	14,508.00
5	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	92,337.70
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					685,569.61
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			102,835.44
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					788,405.05

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 5.1.(2a)
JENIS PEKERJAAN Lapis Fondasi Agregat Kelas B
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.3829	27,870.00	10,671.42
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1914	43,179.00	8,264.46
					JUMLAH HARGA TENAGA	18,935.88
B.	**BAHAN**					
1.	Agr. Kelas B (analisis)	M27	m3	1.2801	443,800.00	568,108.38
					JUMLAH HARGA BAHAN	568,108.38
C.	**PERALATAN**					
1.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	jam	0.1325	354,000.00	0.00
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1914	299,000.00	57,228.60
3.	MOTOR GRADER >100 HP	(E13)	jam	0.0000	0.00	0.00
4.	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	(E19)	jam	0.0097	1,116,000.00	10,825.20
5	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,053.80
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					655,098.06
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			98,264.71
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					753,362.77

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 5.1.(3a)
JENIS PEKERJAAN Lapis Fondasi Agregat Kelas S
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0195	27,870.00	543.47
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0097	43,179.00	418.84
					JUMLAH HARGA TENAGA	962.30
B.	**BAHAN**					
1.	Arg. Kelas S (analisis)	M29	m3	1.2801	369,800.00	473,380.98
					JUMLAH HARGA BAHAN	473,380.98
C.	**PERALATAN**					
1.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	jam	0.1325	354,000.00	0.00
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1914	299,000.00	57,228.60
3.	MOTOR GRADER >100 HP	(E13)	jam	0.0000	0.00	0.00
4.	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	(E19)	jam	0.0097	1,116,000.00	10,825.20
5	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,053.80
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					542,397.08
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		81,359.56
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					623,756.64

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen, fs = 4,5 Mpa
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Ready Mix - Beton FS 45	M327	m3	1.0250	1,109,000.00	1,136,725.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,573,525.30
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,792,607.25
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		268,891.09
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,061,498.34
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,061,498.34

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen, fs = 4,5 Mpa, 3 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Ready Mix - Beton FS 45 3 Hari	M327.a	m3	1.0250	1,848,400.00	1,894,610.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,331,410.30
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,550,492.25
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		382,573.84
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,933,066.09
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,933,066.09

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen, fs = 4,5 Mpa, 7 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Ready Mix - Beton FS 45 7 Hari	M327.b	m3	1.0250	1,797,000.00	1,841,925.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,278,725.30
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,497,807.25
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		374,671.09
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,872,478.34
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,872,478.34

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen, fs = 4,1 Mpa
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Ready Mix - Beton FS 40	M326	m3	1.0250	1,078,200.00	1,105,155.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,541,955.30
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,761,037.25
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		264,155.59
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,025,192.84
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,025,192.84

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen, fs = 4,1 Mpa, 3 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Ready Mix - Beton FS 40 3 Hari	M326.a	m3	1.0250	1,745,700.00	1,789,342.50
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,226,142.80
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,445,224.75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		366,783.71
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,812,008.46
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,812,008.46

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen, fs = 4,1 Mpa, 7 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Ready Mix - Beton FS 40 7 Hari	M326.b	m3	1.0250	1,704,600.00	1,747,215.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,184,015.30
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,403,097.25
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		360,464.59
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,763,561.84
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,763,561.84

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa (Douwel-Tie Bar)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'30 (Readymix)	M204	m3	1.0250	1,078,200.00	1,105,155.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,541,955.30
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,761,037.25
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		264,155.59
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,025,192.84
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,025,192.84

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa 3 Hari (Douwel-Tie Bar)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'30 (Readymix) 3 Hari	M204.a	m3	1.0250	1,524,900.00	1,563,022.50
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,999,822.80
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,218,904.75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		332,835.71
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,551,740.46
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,551,740.46

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa 7 Hari (Douwel-Tie Bar)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'30 (Readymix) 7 Hari	M204.b	m3	1.0250	1,309,300.00	1,342,032.50
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,778,832.80
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,997,914.75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		299,687.21
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,297,601.96
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,297,601.96

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa Site Mix (Douwel-Tie Bar)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.9036	27,870.00	25,183.73
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1506	43,179.00	6,502.86
					JUMLAH HARGA TENAGA	31,686.60
B.	**BAHAN**					
1	Semen / PC (kg)	M12	Kg	454.720	1,800.00	818,496.00
2	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	0.539	390,300.00	210,417.19
3	Agregat Pecah Kasar	M03	m3	0.846	479,600.00	405,960.63
4	Air	M170	Liter	221.450	650.00	143,942.50
5	Plasticizer	M67a	m3	0.923	82,600.00	76,229.89
6	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.652	13,400.00	169,536.80
7	Joint Sealent	M94	Kg	0.990	42,600.00	42,174.00
8	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.020	135,300.00	2,706.00
9	Expansion Cap	M96	m2	0.170	12,100.00	2,057.00
10	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.438	39,800.00	17,412.50
11	Curing Compound	M98	Ltr	0.870	84,200.00	73,254.00
12	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.600	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,091,846.50
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.1506	69,900.00	10,527.11
2	SELF LOADER 1500 AUTOMIXER	(E87)	jam	0.1506	241,531.50	36,375.23
3	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	46,902.33
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,170,435.43
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		325,565.32
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,496,000.75
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,496,000.75

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa (Douwel-Tie Bar)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'25 (Readymix)	M201	m3	1.0250	1,369,900.00	1,404,147.50
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,840,947.80
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,060,029.75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		309,004.46
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,369,034.21
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,369,034.21

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa 3 Hari (Douwel-Tie Bar)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'25 (Readymix) 3 Hari	M201.a	m3	1.0250	1,542,400.00	1,580,960.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,017,760.30
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,236,842.25
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		335,526.34
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,572,368.59
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,572,368.59

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa 7 Hari (Douwel-Tie Bar)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'25 (Readymix) 7 Hari	M201.b	m3	1.0250	1,468,400.00	1,505,110.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,941,910.30
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,160,992.25
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		324,148.84
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,485,141.09
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,485,141.09

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa Site Mix (Douwel-Tie Bar)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.9036	27,870.00	25,183.73
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1506	43,179.00	6,502.86
					JUMLAH HARGA TENAGA	31,686.60
B.	**BAHAN**					
1	Semen / PC (kg)	M12	Kg	419.195	1,800.00	754,551.00
2	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	0.550	390,300.00	214,833.74
3	Agregat Pecah Kasar	M03	m3	0.864	479,600.00	414,485.80
4	Air	M170	Liter	221.450	650.00	143,942.50
5	Plasticizer	M67a	m3	0.851	82,600.00	70,274.43
6	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.652	13,400.00	169,536.80
7	Joint Sealent	M94	Kg	0.990	42,600.00	42,174.00
8	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.020	135,300.00	2,706.00
9	Expansion Cap	M96	m2	0.170	12,100.00	2,057.00
10	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.438	39,800.00	17,412.50
11	Curing Compound	M98	Ltr	0.870	84,200.00	73,254.00
12	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.600	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,034,887.77
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.1506	69,900.00	10,527.11
2	SELF LOADER 1500 AUTOMIXER	(E87)	jam	0.1506	241,531.50	36,375.23
3	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	46,902.33
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,113,476.70
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		317,021.51
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,430,498.21
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,430,498.21

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa (Douwel-Tie Bar)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'20 (Readymix)	M200	m3	1.0250	1,295,900.00	1,328,297.50
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,765,097.80
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,984,179.75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		297,626.96
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,281,806.71
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,281,806.71

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa 3 Hari (Douwel-Tie Bar)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'20 (Readymix) 3 Hari	M200.a	m3	1.0250	1,483,800.00	1,520,895.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,957,695.30
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,176,777.25
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		326,516.59
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,503,293.84
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,503,293.84

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa 7 Hari (Douwel-Tie Bar)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'20 (Readymix) 7 Hari	M200.b	m3	1.0250	1,394,500.00	1,429,362.50
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,866,162.80
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,085,244.75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		312,786.71
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,398,031.46
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,398,031.46

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa Site Mix (Douwel-Tie Bar)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.9036	27,870.00	25,183.73
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1506	43,179.00	6,502.86
					JUMLAH HARGA TENAGA	31,686.60
B.	**BAHAN**					
1	Semen / PC (kg)	M12	Kg	376.565	1,800.00	677,817.00
2	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	0.564	390,300.00	220,196.70
3	Agregat Pecah Kasar	M03	m3	0.886	479,600.00	425,040.78
4	Air	M170	Liter	221.450	650.00	143,942.50
5	Plasticizer	M67a	m3	0.764	82,600.00	63,127.88
6	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.652	13,400.00	169,536.80
7	Joint Sealent	M94	Kg	0.990	42,600.00	42,174.00
8	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.020	135,300.00	2,706.00
9	Expansion Cap	M96	m2	0.170	12,100.00	2,057.00
10	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.438	39,800.00	17,412.50
11	Curing Compound	M98	Ltr	0.870	84,200.00	73,254.00
12	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.600	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,966,925.15
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.1506	69,900.00	10,527.11
2	SELF LOADER 1500 AUTOMIXER	(E87)	jam	0.1506	241,531.50	36,375.23
3	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	46,902.33
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,045,514.08
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		306,827.11
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,352,341.19
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,352,341.19

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa (Douwel)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'30 (Readymix)	M204	m3	1.0250	1,078,200.00	1,105,155.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	8.6864	13,400.00	116,397.76
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,488,816.26
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,707,898.21
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		256,184.73
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,964,082.94
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					1,964,082.94

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa 3 Hari (Douwel)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'30 (Readymix) 3 Hari	M204.a	m3	1.0250	1,524,900.00	1,563,022.50
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	8.6864	13,400.00	116,397.76
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,946,683.76
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,165,765.71
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		324,864.86
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,490,630.57
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,490,630.57

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa 7 Hari (Douwel)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'30 (Readymix) 7 Hari	M204.b	m3	1.0250	1,309,300.00	1,342,032.50
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	8.6864	13,400.00	116,397.76
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,725,693.76
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,944,775.71
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		291,716.36
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,236,492.07
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,236,492.07

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa Site Mix (Douwel)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.9036	27,870.00	25,183.73
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1506	43,179.00	6,502.86
					JUMLAH HARGA TENAGA	31,686.60
B.	**BAHAN**					
1	Semen / PC (kg)	M12	Kg	454.720	1,800.00	818,496.00
2	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	0.539	390,300.00	210,417.19
3	Agregat Pecah Kasar	M03	m3	0.846	479,600.00	405,960.63
4	Air	M170	Liter	221.450	650.00	143,942.50
5	Plasticizer	M67a	m3	0.923	82,600.00	76,229.89
6	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	8.686	13,400.00	116,397.76
7	Joint Sealent	M94	Kg	0.990	42,600.00	42,174.00
8	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.020	135,300.00	2,706.00
9	Expansion Cap	M96	m2	0.170	12,100.00	2,057.00
10	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.438	39,800.00	17,412.50
11	Curing Compound	M98	Ltr	0.870	84,200.00	73,254.00
12	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.600	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,038,707.46
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.1506	69,900.00	10,527.11
2	SELF LOADER 1500 AUTOMIXER	(E87)	jam	0.1506	241,531.50	36,375.23
3	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	46,902.33
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,117,296.39
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		317,594.46
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,434,890.85
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,434,890.85

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa (Douwel)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'25 (Readymix)	M201	m3	1.0250	1,369,900.00	1,404,147.50
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	8.6864	13,400.00	116,397.76
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,787,808.76
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,006,890.71
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		301,033.61
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,307,924.32
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,307,924.32

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa 3 Hari (Douwel)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'25 (Readymix) 3 Hari	M201.a	m3	1.0250	1,542,400.00	1,580,960.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	8.6864	13,400.00	116,397.76
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,964,621.26
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,183,703.21
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		327,555.48
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,511,258.69
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,511,258.69

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa 7 Hari (Douwel)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'25 (Readymix) 7 Hari	M201.b	m3	1.0250	1,468,400.00	1,505,110.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	8.6864	13,400.00	116,397.76
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,888,771.26
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,107,853.21
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		316,177.98
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,424,031.19
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,424,031.19

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa Site Mix (Douwel)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.9036	27,870.00	25,183.73
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1506	43,179.00	6,502.86
					JUMLAH HARGA TENAGA	31,686.60
B.	**BAHAN**					
1	Semen / PC (kg)	M12	Kg	419.195	1,800.00	754,551.00
2	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	0.550	390,300.00	214,833.74
3	Agregat Pecah Kasar	M03	m3	0.864	479,600.00	414,485.80
4	Air	M170	Liter	221.450	650.00	143,942.50
5	Plasticizer	M67a	m3	0.851	82,600.00	70,274.43
6	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	8.686	13,400.00	116,397.76
7	Joint Sealent	M94	Kg	0.990	42,600.00	42,174.00
8	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.020	135,300.00	2,706.00
9	Expansion Cap	M96	m2	0.170	12,100.00	2,057.00
10	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.438	39,800.00	17,412.50
11	Curing Compound	M98	Ltr	0.870	84,200.00	73,254.00
12	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.600	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,981,748.73
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.1506	69,900.00	10,527.11
2	SELF LOADER 1500 AUTOMIXER	(E87)	jam	0.1506	241,531.50	36,375.23
3	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	46,902.33
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,060,337.66
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		309,050.65
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,369,388.31
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,369,388.31

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa (Douwel)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'20 (Readymix)	M200	m3	1.0250	1,295,900.00	1,328,297.50
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	8.6864	13,400.00	116,397.76
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,711,958.76
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,931,040.71
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		289,656.11
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,220,696.82
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,220,696.82

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa 3 Hari (Douwel)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'20 (Readymix) 3 Hari	M200.a	m3	1.0250	1,483,800.00	1,520,895.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	8.6864	13,400.00	116,397.76
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,904,556.26
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,123,638.21
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		318,545.73
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,442,183.94
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,442,183.94

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa 7 Hari (Douwel)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'20 (Readymix) 7 Hari	M200.b	m3	1.0250	1,394,500.00	1,429,362.50
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	8.6864	13,400.00	116,397.76
3	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
4	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
5	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,813,023.76
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,032,105.71
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		304,815.86
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,336,921.57
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,336,921.57

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa Site Mix (Douwel)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.9036	27,870.00	25,183.73
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1506	43,179.00	6,502.86
					JUMLAH HARGA TENAGA	31,686.60
B.	**BAHAN**					
1	Semen / PC (kg)	M12	Kg	376.565	1,800.00	677,817.00
2	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	0.564	390,300.00	220,196.70
3	Agregat Pecah Kasar	M03	m3	0.886	479,600.00	425,040.78
4	Air	M170	Liter	221.450	650.00	143,942.50
5	Plasticizer	M67a	m3	0.764	82,600.00	63,127.88
6	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	8.686	13,400.00	116,397.76
7	Joint Sealent	M94	Kg	0.990	42,600.00	42,174.00
8	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.020	135,300.00	2,706.00
9	Expansion Cap	M96	m2	0.170	12,100.00	2,057.00
10	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.438	39,800.00	17,412.50
11	Curing Compound	M98	Ltr	0.870	84,200.00	73,254.00
12	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.600	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,913,786.11
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.1506	69,900.00	10,527.11
2	SELF LOADER 1500 AUTOMIXER	(E87)	jam	0.1506	241,531.50	36,375.23
3	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	46,902.33
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,992,375.04
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		298,856.26
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,291,231.30
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,291,231.30

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'30 (Readymix)	M204	m3	1.0250	1,078,200.00	1,105,155.00
2	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
3	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
4	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,325,481.50
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,544,563.45
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		231,684.52
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,776,247.97
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					1,776,247.97

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa 3 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'30 (Readymix) 3 Hari	M204.a	m3	1.0250	1,524,900.00	1,563,022.50
2	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
3	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
4	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,783,349.00
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,002,430.95
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		300,364.64
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,302,795.59
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,302,795.59

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa 7 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'30 (Readymix) 7 Hari	M204.b	m3	1.0250	1,309,300.00	1,342,032.50
2	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
3	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
4	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,562,359.00
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,781,440.95
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		267,216.14
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,048,657.09
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,048,657.09

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'30 MPa Site Mix
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.1379	27,870.00	31,712.85
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.2845	43,179.00	12,283.18
					JUMLAH HARGA TENAGA	43,996.03
B.	**BAHAN**					
1	Semen / PC (kg)	M12	Kg	461.4400	1,800.00	830,592.00
2	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	0.4830	390,300.00	188,514.90
3	Agregat Pecah Kasar	M03	m3	0.7241	479,600.00	347,296.55
4	Air	M170	Liter	221.4500	650.00	143,942.50
5	Plasticizer	M67a	m3	0.9229	82,600.00	76,229.89
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,806,902.34
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.2845	69,900.00	19,884.54
2	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	(E06)	jam	0.2845	132,700.00	37,749.33
3	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	57,633.87
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,908,532.24
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		286,279.84
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,194,812.08
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,194,812.08

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'25 (Readymix)	M201	m3	1.0250	1,369,900.00	1,404,147.50
2	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
3	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
4	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,624,474.00
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,843,555.95
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		276,533.39
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,120,089.34
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,120,089.34

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa 3 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'25 (Readymix) 3 Hari	M201.a	m3	1.0250	1,542,400.00	1,580,960.00
2	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
3	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
4	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,801,286.50
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,020,368.45
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		303,055.27
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,323,423.72
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,323,423.72

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa 7 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'25 (Readymix) 7 Hari	M201.b	m3	1.0250	1,468,400.00	1,505,110.00
2	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
3	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
4	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,725,436.50
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,944,518.45
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		291,677.77
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,236,196.22
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,236,196.22

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'25 MPa Site Mix
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.1379	27,870.00	31,712.85
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.2845	43,179.00	12,283.18
					JUMLAH HARGA TENAGA	43,996.03
B.	**BAHAN**					
1	Semen / PC (kg)	M12	Kg	425.3900	1,800.00	765,702.00
2	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	0.4931	390,300.00	192,471.73
3	Agregat Pecah Kasar	M03	m3	0.7393	479,600.00	354,589.78
4	Air	M170	Liter	221.4500	650.00	143,942.50
5	Plasticizer	M67a	m3	0.8508	82,600.00	70,274.43
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,747,306.94
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.2845	69,900.00	19,884.54
2	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	(E06)	jam	0.2845	132,700.00	37,749.33
3	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	57,633.87
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,848,936.84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		277,340.53
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,126,277.37
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,126,277.37

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'20 (Readymix)	M200	m3	1.0250	1,295,900.00	1,328,297.50
2	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
3	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
4	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,548,624.00
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,767,705.95
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		265,155.89
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,032,861.84
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,032,861.84

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa 3 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'20 (Readymix) 3 Hari	M200.a	m3	1.0250	1,483,800.00	1,520,895.00
2	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
3	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
4	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,741,221.50
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,960,303.45
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		294,045.52
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,254,348.97
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,254,348.97

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa 7 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'20 (Readymix) 7 Hari	M200.b	m3	1.0250	1,394,500.00	1,429,362.50
2	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
3	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
4	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,649,689.00
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,868,770.95
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		280,315.64
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,149,086.59
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,149,086.59

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen (PPC) Beton Mutu fc'20 MPa Site Mix
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.1379	27,870.00	31,712.85
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.2845	43,179.00	12,283.18
					JUMLAH HARGA TENAGA	43,996.03
B.	**BAHAN**					
1	Semen / PC (kg)	M12	Kg	382.1300	1,800.00	687,834.00
2	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	0.5054	390,300.00	197,276.46
3	Agregat Pecah Kasar	M03	m3	0.7582	479,600.00	363,619.49
4	Air	M170	Liter	221.4500	650.00	143,942.50
5	Plasticizer	M67a	m3	0.7643	82,600.00	63,127.88
6	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
7	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
8	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,676,126.83
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.2845	69,900.00	19,884.54
2	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	(E06)	jam	0.2845	132,700.00	37,749.33
3	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	57,633.87
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,777,756.73
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		266,663.51
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,044,420.24
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,044,420.24

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fs = 3,5 MPa)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'35 (Readymix)	M205	m3	1.0250	1,443,800.00	1,479,895.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.0779	984,900.00	76,723.71
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,993,419.01
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,212,500.96
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		331,875.14
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,544,376.11
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,544,376.11

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fs = 3,5 MPa) 3 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'35 (Readymix) 3 Hari	M205.a	m3	1.0250	1,616,300.00	1,656,707.50
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.0779	984,900.00	76,723.71
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,170,231.51
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,389,313.46
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		358,397.02
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,747,710.48
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,747,710.48

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fs = 3,5 MPa) 7 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'35 (Readymix) 7 Hari	M205.b	m3	1.0250	1,542,400.00	1,580,960.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.0779	984,900.00	76,723.71
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,094,484.01
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,313,565.96
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		347,034.89
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,660,600.86
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,660,600.86

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fc'30 MPa)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'30 (Readymix)	M204	m3	1.0250	1,078,200.00	1,105,155.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.0779	984,900.00	76,723.71
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,618,679.01
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,837,760.96
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		275,664.14
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,113,425.11
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,113,425.11

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fc'30 MPa) 3 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'30 (Readymix) 3 Hari	M204.a	m3	1.0250	1,524,900.00	1,563,022.50
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.0779	984,900.00	76,723.71
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,076,546.51
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,295,628.46
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		344,344.27
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,639,972.73
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,639,972.73

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fc'30 MPa) 7 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'30 (Readymix) 7 Hari	M204.b	m3	1.0250	1,309,300.00	1,342,032.50
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.0779	984,900.00	76,723.71
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,855,556.51
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,074,638.46
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		311,195.77
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,385,834.23
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,385,834.23

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fs = 4,5 MPa)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Ready Mix - Beton FS 45	M327	m3	1.0250	1,109,000.00	1,136,725.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.0779	984,900.00	76,723.71
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,650,249.01
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,869,330.96
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		280,399.64
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,149,730.61
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,149,730.61

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fs = 4,5 MPa) 3 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Ready Mix - Beton FS 45 3 Hari	M327.a	m3	1.0250	1,848,400.00	1,894,610.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.0779	984,900.00	76,723.71
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,408,134.01
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,627,215.96
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		394,082.39
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					3,021,298.36
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					3,021,298.36

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal (fs = 4,5 MPa) 7 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Ready Mix - Beton FS 45 7 Hari	M327.b	m3	1.0250	1,797,000.00	1,841,925.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.0779	984,900.00	76,723.71
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,355,449.01
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,574,530.96
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		386,179.64
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,960,710.61
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,960,710.61

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fs = 3,5 MPa)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'35 (Readymix)	M205	m3	1.0250	1,443,800.00	1,479,895.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.1558	984,900.00	153,447.42
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,070,142.72
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,289,224.67
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		343,383.70
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,632,608.37
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,632,608.37

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fs = 3,5 MPa) 3 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'35 (Readymix) 3 Hari	M205.a	m3	1.0250	1,616,300.00	1,656,707.50
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.1558	984,900.00	153,447.42
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,246,955.22
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,466,037.17
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		369,905.58
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,835,942.75
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,835,942.75

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fs = 3,5 MPa) 7 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'35 (Readymix) 7 Hari	M205.b	m3	1.0250	1,542,400.00	1,580,960.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.1558	984,900.00	153,447.42
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,171,207.72
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,390,289.67
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		358,543.45
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,748,833.12
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,748,833.12

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fc'30 MPa)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'30 (Readymix)	M204	m3	1.0250	1,078,200.00	1,105,155.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.1558	984,900.00	153,447.42
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,695,402.72
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,914,484.67
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		287,172.70
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,201,657.37
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,201,657.37

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fc'30 MPa) 3 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'30 (Readymix) 3 Hari	M204.a	m3	1.0250	1,524,900.00	1,563,022.50
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.1558	984,900.00	153,447.42
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,153,270.22
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,372,352.17
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		355,852.83
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,728,205.00
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,728,205.00

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fc'30 MPa) 7 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'30 (Readymix) 7 Hari	M204.b	m3	1.0250	1,309,300.00	1,342,032.50
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.1558	984,900.00	153,447.42
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,932,280.22
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,151,362.17
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		322,704.33
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,474,066.50
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,474,066.50

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fs = 4,5 MPa)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Ready Mix - Beton FS 45	M327	m3	1.0250	1,109,000.00	1,136,725.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.1558	984,900.00	153,447.42
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,726,972.72
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,946,054.67
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		291,908.20
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,237,962.87
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					2,237,962.87

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fs = 4,5 MPa) 3 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Ready Mix - Beton FS 45 3 Hari	M327.a	m3	1.0250	1,848,400.00	1,894,610.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.1558	984,900.00	153,447.42
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,484,857.72
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,703,939.67
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		405,590.95
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					3,109,530.62
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					3,109,530.62

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Ganda (fs = 4,5 MPa) 7 Hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.9024	27,870.00	108,760.98
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	150,886.83
B.	**BAHAN**					
1	Ready Mix - Beton FS 45 7 Hari	M327.b	m3	1.0250	1,797,000.00	1,841,925.00
2	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	12.6520	13,400.00	169,536.80
3	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.1558	984,900.00	153,447.42
4	Joint Sealent	M94	Kg	0.9900	42,600.00	42,174.00
5	Cat Anti Karat	M95	Kg	0.0200	135,300.00	2,706.00
6	Expansion Cap	M96	m2	0.1700	12,100.00	2,057.00
7	Polytene 125 mikron	M97	Kg	0.4375	39,800.00	17,412.50
8	Curing Compound	M98	Ltr	0.8700	84,200.00	73,254.00
9	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.6000	216,100.00	129,660.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,432,172.72
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,651,254.67
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		397,688.20
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					3,048,942.87
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					3,048,942.87

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Lapis Fondasi bawah Beton Kurus
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.6024	27,870.00	16,789.16
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1506	43,179.00	6,502.86
					JUMLAH HARGA TENAGA	23,292.02
B.	**BAHAN**					
1	Semen / PC (kg)	M12	Kg	250.705	1,800.00	451,269.00
2	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	0.702	390,300.00	274,141.73
3	Agregat Pecah Kasar	M03	m3	0.846	479,600.00	405,554.67
4	Air	M170	Liter	221.450	650.00	143,942.50
5	Plasticizer	M67a	m3	0.509	82,600.00	42,028.53
6	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.100	216,100.00	21,610.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,338,546.43
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.1506	69,900.00	10,527.11
2	SELF LOADER 1500 AUTOMIXER	(E87)	jam	0.1506	241,531.50	36,375.23
3	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	46,902.33
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,408,740.78
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		211,311.12
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,620,051.90
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					1,620,051.90

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Lapis Fondasi bawah Beton Kurus Readymix
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.9512	27,870.00	54,380.49
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	96,506.34
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'10 Mpa (Readymix)	M206	m3	1.0250	1,203,500.00	1,233,587.50
2	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.1000	216,100.00	21,610.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,255,197.50
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,419,898.96
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		212,984.84
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,632,883.81
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					1,632,883.81

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Lapis Fondasi bawah Beton Kurus Readymix 3 hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.9512	27,870.00	54,380.49
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	96,506.34
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'10 Mpa (Readymix) 3 Hari	M206.a	m3	1.0250	1,414,000.00	1,449,350.00
2	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.1000	216,100.00	21,610.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,470,960.00
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,635,661.46
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		245,349.22
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,881,010.68
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					1,881,010.68

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN Lapis Fondasi bawah Beton Kurus Readymix 7 hari
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.9512	27,870.00	54,380.49
2	M a n d o r	(L03)	Jam	0.9756	43,179.00	42,125.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	96,506.34
B.	**BAHAN**					
1	Beton fc'10 Mpa (Readymix) 7 Hari	M206.b	m3	1.0250	1,302,100.00	1,334,652.50
2	Perancah/ formwoks	M195	m2	0.1000	216,100.00	21,610.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,356,262.50
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0.9756	69,900.00	68,195.12
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	68,195.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,520,963.96
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		228,144.59
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,749,108.56
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN / M3					1,749,108.56

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET ANALISA HARGA JALAN DAN JEMBATAN THN. 2025
.....
PROP / KAB / KODYA KABUPATEN BOGOR / JAWA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 6.1.(1)
JENIS PEKERJAAN Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi
SATUAN PEMBAYARAN Liter

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0071	27,870.00	197.88
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0018	43,179.00	77.72
					JUMLAH HARGA TENAGA	275.60
B.	**BAHAN**					
1.	Prime coat	M31a	Liter	1.0200	20,700.00	21,114.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	21,114.00
C.	**PERALATAN**					
1.	ASPHALT DISTRIBUTOR	(E41)	Jam	0.0018	558,000.00	1,004.40
2.	COMPRESSOR 4000-6500 L\M	(E05)	Jam	0.0014	279,000.00	390.60
					JUMLAH HARGA PERALATAN	1,395.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					22,784.60
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			3,417.69
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					26,202.29

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET ANALISA HARGA JALAN DAN JEMBATAN THN. 2025
.....
PROP / KAB / KODYA KABUPATEN BOGOR / JAWA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 6.1.(2a)
JENIS PEKERJAAN Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
SATUAN PEMBAYARAN Liter

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0042	27,870.00	117.05
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0021	43,179.00	90.68
					JUMLAH HARGA TENAGA	207.73
B.	**BAHAN**					
1.	Tack coat	M31b	Liter	1.0200	19,500.00	19,890.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	19,890.00
C.	**PERALATAN**					
1.	ASPHALT DISTRIBUTOR	(E41)	Jam	0.0002	558,000.00	111.60
2.	COMPRESSOR 4000-6500 L\M	(E05)	Jam	0.0021	279,000.00	585.90
3.	POWER BROOM	(E03)	Jam	0.0000	38,900.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	697.50
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					20,795.23
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					3,119.28
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					23,914.51

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET ANALISA HARGA JALAN DAN JEMBATAN THN. 2025
.....
PROP / KAB / KODYA KABUPATEN BOGOR / JAWA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 6.3.(3a)
JENIS PEKERJAAN Lataston Lapis Aus (HRS-WC)
SATUAN PEMBAYARAN Ton

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1044	27,870.00	2,909.63
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0104	43,179.00	449.06
					JUMLAH HARGA TENAGA	3,358.69
B.	**BAHAN**					
1.	HRS-WC	M163b	Ton	1.0500	1,889,500.00	1,983,975.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,983,975.00
C.	**PERALATAN**					
1.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.0222	299,000.00	6,636.54
2.	ASPHALT FINISHER	(E02)	Jam	0.0104	770,100.00	8,039.02
3.	TANDEM ROLLER 8-10 T.	(E17a)	Jam	0.0170	805,400.00	13,698.45
4.	TIRE ROLLER 8-10 T.	(E18)	Jam	0.0112	390,700.00	4,380.19
5.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	32,754.19
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,020,087.88
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					303,013.18
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,323,101.06

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET ANALISA HARGA JALAN DAN JEMBATAN THN. 2025
.....
PROP / KAB / KODYA KABUPATEN BOGOR / JAWA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 6.3.(4a4)
JENIS PEKERJAAN Laston Lapis Aus (AC-WC)
SATUAN PEMBAYARAN Ton

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0536	27,870.00	1,493.73
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	1.0000	43,179.00	43,179.00
					JUMLAH HARGA TENAGA	44,672.73
B.	**BAHAN**					
1.	AC-WC	M163c	Ton	1.0500	1,638,900.00	1,720,845.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,720,845.00
C.	**PERALATAN**					
1.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.0167	299,000.00	4,997.88
2.	ASPHALT FINISHER	(E02)	Jam	0.0078	770,100.00	6,029.26
3.	TANDEM ROLLER 8-10 T.	(E17a)	Jam	0.0128	805,400.00	10,273.84
4.	TIRE ROLLER 8-10 T.	(E18)	Jam	0.0084	390,700.00	3,285.14
5.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	24,586.12
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,790,103.85
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					268,515.58
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,058,619.43

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET ANALISA HARGA JALAN DAN JEMBATAN THN. 2025
.....
PROP / KAB / KODYA KABUPATEN BOGOR / JAWA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 6.3.(5a1)
JENIS PEKERJAAN Laston Lapis Antara (AC-BC)
SATUAN PEMBAYARAN Ton

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1072	27,870.00	2,987.46
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0107	43,179.00	462.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	3,450.31
B.	**BAHAN**					
1.	AC-BC	M163d	Ton	1.0500	1,721,100.00	1,807,155.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,807,155.00
C.	**PERALATAN**					
1.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.0222	299,000.00	6,636.54
2.	ASPHALT FINISHER	(E02)	Jam	0.0052	770,100.00	4,019.51
3.	TANDEM ROLLER 8-10 T.	(E17a)	Jam	0.0085	805,400.00	6,849.22
4.	TIRE ROLLER 8-10 T.	(E18)	Jam	0.0056	390,700.00	2,190.09
5.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	19,695.36
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,830,300.67
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					274,545.10
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,104,845.77

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET ANALISA HARGA JALAN DAN JEMBATAN THN. 2025
.....
PROP / KAB / KODYA KABUPATEN BOGOR / JAWA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 6.3.(6a1)
JENIS PEKERJAAN Laston Lapis Fondasi (AC-Base)
SATUAN PEMBAYARAN Ton

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1072	27,870.00	2,987.46
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0107	43,179.00	462.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	3,450.31
B.	**BAHAN**					
1.	AC-BASE	M163e	Ton	1.0500	1,534,200.00	1,610,910.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,610,910.00
C.	**PERALATAN**					
1.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.0222	299,000.00	6,636.54
2.	ASPHALT FINISHER	(E02)	Jam	0.0063	770,100.00	4,823.41
3.	TANDEM ROLLER 8-10 T.	(E17a)	Jam	0.0102	805,400.00	8,219.07
4.	TIRE ROLLER 8-10 T.	(E18)	Jam	0.0067	390,700.00	2,628.11
5.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	22,307.13
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,636,667.43
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					245,500.11
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,882,167.55

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET ANALISA HARGA JALAN DAN JEMBATAN THN. 2025
.....
PROP / KAB / KODYA KABUPATEN BOGOR / JAWA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. 6.7.(2)
JENIS PEKERJAAN Lapis Penetrasi Macadam
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.3415	27,870.00	9,517.66
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0342	43,179.00	1,474.57
					JUMLAH HARGA TENAGA	10,992.23
B.	**BAHAN**					
1.	Agr. Pokok (Batu Pecah 5-7 cm)	M30	m3	1.3333	403,800.00	538,400.00
2.	Agr. Pengunci (Batu Pecah 3-5 cm)	M31	m3	0.4167	346,300.00	144,291.67
3.	Agr. Pecah (Batu Pecah 1-2 cm)	M32	m3	0.2333	372,600.00	86,940.00
4.	Prime coat	M31a	Liter	81.6000	20,700.00	1,689,120.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,458,751.67
C.	**PERALATAN**					
1.	TANDEM ROLLER 8-10 T.	(E17a)	Jam	0.0171	805,400.00	13,752.29
2.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.1754	299,000.00	52,442.37
3.	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	(E15)	Jam	0.0142	647,100.00	9,172.22
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	75,366.88
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,545,110.78
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			381,766.62
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,926,877.40

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1.(4a1).1
JENIS PEKERJAAN Beton struktur, fc'35 MPa (Readymix) untuk Lantai Beton Bertulang
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2024	27.870,00	5.641,16
2.	Tukang	(L02)	Jam	0,1012	31.403,00	3.178,13
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,0506	43.179,00	2.184,96
	JUMLAH HARGA TENAGA					11.004,25
B.	**BAHAN**					
1.	Beton fc'35 (Readymix)	M205	m3	1,0250	1.443.800,00	1.479.895,00
2.	Kayu Perancah	M19	m3	0,4000	3.454.300,00	1.381.720,00
3.	P a k u	M18	Kg	2,4000	33.900,00	81.360,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					2.942.975,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0,0506	69.900,00	3.537,11
2	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
3						
	JUMLAH HARGA PERALATAN					3.537,11
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2.957.516,36
E.	OVERHEAD & PROFIT		15,0 % x D			443.627,45
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					3.401.143,82

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1.(5a3).1
JENIS PEKERJAAN Beton struktur, fc'30 MPa (Readymix) untuk Lantai Beton Bertulang
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2024	27.870,00	5.641,16
2.	Tukang	(L02)	Jam	0,1012	31.403,00	3.178,13
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,0506	43.179,00	2.184,96
	JUMLAH HARGA TENAGA					11.004,25
B.	**BAHAN**					
1.	Beton fc'30 (Readymix)	M204	m3	1,0250	1.078.200,00	1.105.155,00
2.	Kayu Perancah	M19	m3	0,4000	3.454.300,00	1.381.720,00
3.	P a k u	M18	Kg	2,4000	33.900,00	81.360,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					2.568.235,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0,0506	69.900,00	3.537,11
2	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
3						
	JUMLAH HARGA PERALATAN					3.537,11
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2.582.776,36
E.	OVERHEAD & PROFIT		15,0 % x D			387.416,45
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2.970.192,82

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1.(5a4).1
JENIS PEKERJAAN Beton struktur, fc'30 MPa (Readymix)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2024	27.870,00	5.641,16
2.	Tukang	(L02)	Jam	0,1012	31.403,00	3.178,13
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,0506	43.179,00	2.184,96
	JUMLAH HARGA TENAGA					11.004,25
B.	**BAHAN**					
1.	Beton fc'30 (Readymix)	M204	m3	1,0250	1.078.200,00	1.105.155,00
2.	Kayu Perancah	M19	m3	0,2000	3.454.300,00	690.860,00
3.	P a k u	M18	Kg	1,2000	33.900,00	40.680,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					1.836.695,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0,0506	69.900,00	3.537,11
2	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
3						
	JUMLAH HARGA PERALATAN					3.537,11
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.851.236,36
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		277.685,45
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2.128.921,82

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1.(6a)
JENIS PEKERJAAN Beton struktur, fc'25 Mpa
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,1379	27.870,00	31.713,27
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7068	31.403,00	53.598,64
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,2845	43.179,00	12.284,43
	JUMLAH HARGA TENAGA					97.596,34
B.	**BAHAN**					
1.	Semen / PC (kg)	M12	Kg	425,3900	1.800,00	765.702,00
2.	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	0,4931	390.300,00	192.456,93
3.	Agregat Pecah Kasar	M03	m3	0,7285	479.600,00	349.388,60
4.	Kayu Perancah	M19	m3	0,1470	3.454.300,00	507.782,10
5.	P a k u	M18	Kg	1,7640	33.900,00	59.799,60
6.	Air	M170	Liter	221,4500	650,00	143.942,50
7.	Plasticizer	M67a	m3	0,8508	82.600,00	70.276,08
	JUMLAH HARGA BAHAN					2.089.347,81
C.	**PERALATAN**					
1.	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	(E06)	jam	0,2845	132.700,00	37.753,15
2	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0,2845	69.900,00	19.886,55
3	WATER TANKER 3000-4500 L.	(E23)	jam	0,0763	601.200,00	45.871,56
4	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					103.511,26
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2.290.455,41
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		343.568,31
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2.634.023,72

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1.(6a).1
JENIS PEKERJAAN Beton struktur, fc'25 Mpa (Readymix)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2024	27.870,00	5.641,16
2.	Tukang	(L02)	Jam	0,1012	31.403,00	3.178,13
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,0506	43.179,00	2.184,96
	JUMLAH HARGA TENAGA					11.004,25
B.	**BAHAN**					
1.	Beton fc'25 (Readymix)	M201	m3	1,0250	1.369.900,00	1.404.147,50
2.	Kayu Perancah	M19	m3	0,1470	3.454.300,00	507.782,10
3.	P a k u	M18	Kg	0,8820	33.900,00	29.899,80
	JUMLAH HARGA BAHAN					1.941.829,40
C.	**PERALATAN**					
1.	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0,0506	69.900,00	3.537,11
2	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
3						
	JUMLAH HARGA PERALATAN					3.537,11
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.956.370,76
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		293.455,61
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2.249.826,38

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1.(7a)
JENIS PEKERJAAN Beton strukur, fc'20 MPa
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,1379	27.870,00	31.713,27
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7068	31.403,00	53.598,64
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,2845	43.179,00	12.284,43
	JUMLAH HARGA TENAGA					97.596,34
B.	**BAHAN**					
1.	Semen / PC (kg)	M12	Kg	395,5200	1.800,00	711.936,00
2.	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	0,5011	390.300,00	195.579,33
3.	Agregat Pecah Kasar	M03	m3	0,7430	479.600,00	356.342,80
4.	Kayu Perancah	M19	m3	0,1000	3.454.300,00	345.430,00
5.	P a k u	M18	Kg	1,2000	33.900,00	40.680,00
6.	Air	M170	Liter	221,4500	650,00	143.942,50
7.	Plasticizer	M67a	m3	0,7910	82.600,00	65.336,60
	JUMLAH HARGA BAHAN					1.859.247,23
C.	**PERALATAN**					
1.	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	(E06)	jam	0,2845	132.700,00	37.753,15
2	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0,2845	69.900,00	19.886,55
3	WATER TANKER 3000-4500 L.	(E23)	jam	0,0763	601.200,00	45.871,56
4	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					103.511,26
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2.060.354,83
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		309.053,22
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2.369.408,05

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1.(7a).1
JENIS PEKERJAAN Beton strukur, fc'20 MPa (Readymix)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2024	27.870,00	5.641,16
2.	Tukang	(L02)	Jam	0,1012	31.403,00	3.178,13
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,0506	43.179,00	2.184,96
	JUMLAH HARGA TENAGA					11.004,25
B.	**BAHAN**					
1.	Beton fc'20 (Readymix)	M200	m3	1,0250	1.295.900,00	1.328.297,50
2.	Kayu Perancah	M19	m3	0,1000	3.454.300,00	345.430,00
3.	P a k u	M18	Kg	0,6000	33.900,00	20.340,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					1.694.067,50
C.	**PERALATAN**					
1.	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0,0506	69.900,00	3.537,11
2	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
3						
	JUMLAH HARGA PERALATAN					3.537,11
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.708.608,86
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		256.291,33
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1.964.900,19

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1.(8)
JENIS PEKERJAAN Beton fc'15 Mpa
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,1379	27.870,00	31.713,27
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7068	31.403,00	53.598,64
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,2845	43.179,00	12.284,43
	JUMLAH HARGA TENAGA					97.596,34
B.	**BAHAN**					
1.	Semen / PC (kg)	M12	Kg	335,7800	1.800,00	604.404,00
2.	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	0,5503	390.300,00	214.782,09
3.	Agregat Pecah Kasar	M03	m3	0,7451	479.600,00	357.349,96
4.	Kayu Perancah	M19	m3	0,0500	3.454.300,00	172.715,00
5.	P a k u	M18	Kg	0,6000	33.900,00	20.340,00
6.	Air	M170	Liter	221,4500	650,00	143.942,50
7.	Plasticizer	M67a	m3	0,0000	82.600,00	0,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					1.513.533,55
C.	**PERALATAN**					
1.	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	(E06)	jam	0,2845	132.700,00	37.753,15
2	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0,2845	69.900,00	19.886,55
3	WATER TANKER 3000-4500 L.	(E23)	jam	0,0763	601.200,00	45.871,56
4	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					103.511,26
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.714.641,15
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		257.196,17
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1.971.837,32

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1.(8).1
JENIS PEKERJAAN Beton fc'15 Mpa (Readymix)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2024	27.870,00	5.641,16
2.	Tukang	(L02)	Jam	0,1012	31.403,00	3.178,13
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,0506	43.179,00	2.184,96
	JUMLAH HARGA TENAGA					11.004,25
B.	**BAHAN**					
1.	Beton fc'15 (Readymix)	M324	m3	1,0250	1.246.600,00	1.277.765,00
2.	Kayu Perancah	M19	m3	0,0500	3.454.300,00	172.715,00
3.	P a k u	M18	Kg	0,3000	33.900,00	10.170,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					1.460.650,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0,0506	69.900,00	3.537,11
2	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
3						
	JUMLAH HARGA PERALATAN					3.537,11
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.475.191,36
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		221.278,70
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1.696.470,07

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1.(9)
JENIS PEKERJAAN Beton Siklop, fc'15 Mpa
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,4096	27.870,00	67.155,55
2.	Tukang	(L02)	Jam	0,8032	31.403,00	25.222,89
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,4016	43.179,00	17.340,69
	JUMLAH HARGA TENAGA					109.719,13
B.	**BAHAN**					
1.	Semen / PC (kg)	M12	Kg	280,1400	1.800,00	504.252,00
2.	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	0,6692	390.300,00	261.188,76
3.	Agregat Pecah Kasar	M03	m3	0,8566	479.600,00	410.825,36
4.	Batu Belah / Kerakal	M06	m3	0,7704	370.100,00	285.125,04
5.	Air	M170	Liter	132,0414	650,00	85.826,91
	JUMLAH HARGA BAHAN					1.547.218,07
C.	**PERALATAN**					
1.	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	(E06)	jam	0,4016	132.700,00	53.292,32
2	WATER TANKER 3000-4500 L.	(E23)	jam	0,0281	601.200,00	16.893,72
3	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					70.186,04
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.727.123,24
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		259.068,49
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1.986.191,72

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1.(10)
JENIS PEKERJAAN Beton fc'10 Mpa
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,1379	27.870,00	31.713,27
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7068	31.403,00	53.598,64
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,2845	43.179,00	12.284,43
	JUMLAH HARGA TENAGA					97.596,34
B.	**BAHAN**					
1.	Semen / PC (kg)	M12	Kg	284,2800	1.800,00	511.704,00
2.	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	0,5996	390.300,00	234.023,88
3.	Agregat Pecah Kasar	M03	m3	0,7328	479.600,00	351.450,88
4.	Kayu Perancah	M19	m3	0,0500	3.454.300,00	172.715,00
5.	P a k u	M18	Kg	0,6000	33.900,00	20.340,00
6.	Air	M170	Liter	221,4500	650,00	143.942,50
7.	Plasticizer	M67a	m3	0,0000	82.600,00	0,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					1.434.176,26
C.	**PERALATAN**					
1.	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	(E06)	jam	0,2845	132.700,00	37.753,15
2	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0,2845	69.900,00	19.886,55
3	WATER TANKER 3000-4500 L.	(E23)	jam	0,0763	601.200,00	45.871,56
4	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					103.511,26
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.635.283,86
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		245.292,58
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1.880.576,44

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.1.(10).1
JENIS PEKERJAAN Beton fc'10 Mpa (Readymix)
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2024	27.870,00	5.641,16
2.	Tukang	(L02)	Jam	0,1012	31.403,00	3.178,13
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,0506	43.179,00	2.184,96
	JUMLAH HARGA TENAGA					11.004,25
B.	**BAHAN**					
1.	Beton fc'10 Mpa (Readymix)	M206	m3	1,0250	1.203.500,00	1.233.587,50
2.	Kayu Perancah	M19	m3	0,0500	3.454.300,00	172.715,00
3.	P a k u	M18	Kg	0,3000	33.900,00	10.170,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					1.416.472,50
C.	**PERALATAN**					
1.	CONCRETE VIBRATOR	(E20)	jam	0,0506	69.900,00	3.537,11
2	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	0,00
3						
	JUMLAH HARGA PERALATAN					3.537,11
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.431.013,86
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		214.652,08
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1.645.665,94

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).1
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-125 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-20,6 m ; Ctc-185 cm ; 29
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 20.6 m (H) 125 cm	M58e	Buah	1,0000	119.114.600,00	119.114.600,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					119.114.600,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					119.841.602,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		17.976.240,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					137.817.843,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).2
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-125 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-21,6 m ; Ctc-185 cm ; 32
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 21.6 m (H) 125 cm	M58f	Buah	1,0000	127.329.400,00	127.329.400,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					127.329.400,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					128.056.402,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		19.208.460,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					147.264.863,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).3
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-125 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-22,6 m ; Ctc-140 cm ; 31
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 22.6 m (H) 125 cm	M58g	Buah	1,0000	127.329.400,00	127.329.400,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					127.329.400,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					128.056.402,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		19.208.460,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					147.264.863,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).4
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-125 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-23,6 m ; Ctc-140 cm ; 36
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 23.6 m (H) 125 cm	M58h	Buah	1,0000	134.517.400,00	134.517.400,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					134.517.400,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					135.244.402,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		20.286.660,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					155.531.063,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).5
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-160 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-22,6 m ; Ctc-185 cm ; 26
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 22.6 m (H) 160 cm	M58i	Buah	1,0000	160.188.600,00	160.188.600,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					160.188.600,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					160.915.602,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		24.137.340,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					185.052.943,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).6
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-160 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-23,6 m ; Ctc-185 cm ; 28
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 23.6 m (H) 160 cm	M58j	Buah	1,0000	168.403.400,00	168.403.400,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					168.403.400,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					169.130.402,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		25.369.560,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					194.499.963,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).7
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-160 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-24,6 m ; Ctc-185 cm ; 3C
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 24.6 m (H) 160 cm	M58k	Buah	1,0000	175.591.400,00	175.591.400,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					175.591.400,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					176.318.402,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		26.447.760,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					202.766.163,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).8
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-160 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-25,6 m ; Ctc-185 cm ; 33
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 25.6 m (H) 160 cm	M58l	Buah	1,0000	181.752.500,00	181.752.500,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					181.752.500,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					182.479.502,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		27.371.925,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					209.851.428,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).9
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-160 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-26,6 m ; Ctc-185 cm ; 36
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 26.6 m (H) 160 cm	M58m	Buah	1,0000	189.967.300,00	189.967.300,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					189.967.300,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					190.694.302,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		28.604.145,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					219.298.448,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).10
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-160 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-27,6 m ; Ctc-185 cm ; 39
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 27.6 m (H) 160 cm	M58n	Buah	1,0000	202.289.500,00	202.289.500,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					202.289.500,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					203.016.502,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		30.452.475,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					233.468.978,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).11
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-160 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-28,6 m ; Ctc-185 cm ; 41
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 28.6 m (H) 160 cm	M58o	Buah	1,0000	210.504.300,00	210.504.300,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					210.504.300,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					211.231.302,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		31.684.695,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					242.915.998,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).12
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-160 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-29,6 m ; Ctc-185 cm ; 45
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 29.6 m (H) 160 cm	M58p	Buah	1,0000	217.692.200,00	217.692.200,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					217.692.200,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					218.419.202,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		32.762.880,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					251.182.083,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).13
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-30,8 m ; Ctc-185 cm ; 47
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 30.8 m (H) 170 cm	M58q	Buah	1,0000	261.846.800,00	261.846.800,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					261.846.800,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					262.573.802,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		39.386.070,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					301.959.873,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).14
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-31,8 m ; Ctc-185 cm ; 49
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 31.8 m (H) 170 cm	M58r	Buah	1,0000	269.034.700,00	269.034.700,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					269.034.700,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					269.761.702,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		40.464.255,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					310.225.958,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).15
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-32,8 m ; Ctc-185 cm ; 53
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 32.8 m (H) 170 cm	M58s	Buah	1,0000	281.356.900,00	281.356.900,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					281.356.900,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					282.083.902,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		42.312.585,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					324.396.488,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).16
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-33,8 m ; Ctc-185 cm ; 56
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 33.8 m (H) 170 cm	M58t	Buah	1,0000	289.571.700,00	289.571.700,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					289.571.700,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					290.298.702,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		43.544.805,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					333.843.508,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).17
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-34,8 m ; Ctc-185 cm ; 57
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 34.8 m (H) 170 cm	M58u	Buah	1,0000	304.974.500,00	304.974.500,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					304.974.500,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					305.701.502,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		45.855.225,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					351.556.728,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).18
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-35,8 m ; Ctc-185 cm ; 63
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 35.8 m (H) 170 cm	M58v	Buah	1,0000	314.216.100,00	314.216.100,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					314.216.100,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					314.943.102,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		47.241.465,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					362.184.568,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).19
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-36,8 m ; Ctc-185 cm ; 67
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 36.8 m (H) 170 cm	M58w	Buah	1,0000	336.806.800,00	336.806.800,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					336.806.800,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					337.533.802,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		50.630.070,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					388.163.873,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).20
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-37,8 m ; Ctc-185 cm ; 72
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 37.8 m (H) 170 cm	M58x	Buah	1,0000	351.182.700,00	351.182.700,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					351.182.700,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					351.909.702,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		52.786.455,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					404.696.158,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).21
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 50 Mpa ; L-38,8 m ; Ctc-185 cm ; 76
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 38.8 m (H) 170 cm	M58y	Buah	1,0000	363.504.900,00	363.504.900,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					363.504.900,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					364.231.902,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		54.634.785,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					418.866.688,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).22
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-39,8 m ; Ctc-140 cm ; 69
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 39.8 m (H) 170 cm	M58z	Buah	1,0000	349.129.000,00	349.129.000,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					349.129.000,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					349.856.002,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		52.478.400,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					402.334.403,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).23
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-40,8 m ; Ctc-140 cm ; 74
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 40.8 m (H) 170 cm	M58ab	Buah	1,0000	365.558.600,00	365.558.600,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					365.558.600,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					366.285.602,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		54.942.840,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					421.228.443,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).24
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-170 cm ; Mutu fc' 50 Mpa ; L-41,8 m ; Ctc-140 cm ; 76
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 41.8 m (H) 170 cm	M58ac	Buah	1,0000	374.800.300,00	374.800.300,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					374.800.300,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					375.527.302,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		56.329.095,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					431.856.398,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).25
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-35,8 m ; Ctc-185 cm ; 51
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 35,8 m (H) 210 cm	M58ad	Buah	1,0000	309.081.900,00	309.081.900,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					309.081.900,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					309.808.902,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		46.471.335,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					356.280.238,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).26
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-36,8 m ; Ctc-185 cm ; 53
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 36.8 m (H) 210 cm	M58ae	Buah	1,0000	320.377.200,00	320.377.200,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					320.377.200,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					321.104.202,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		48.165.630,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					369.269.833,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).27
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-37,8 m ; Ctc-185 cm ; 56
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 37.8 m (H) 210 cm	M58af	Buah	1,0000	331.672.600,00	331.672.600,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					331.672.600,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					332.399.602,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		49.859.940,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					382.259.543,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).28
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-38,8 m ; Ctc-185 cm ; 76
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 38.8 m (H) 210 cm	M58ag	Buah	1,0000	348.102.200,00	348.102.200,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					348.102.200,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					348.829.202,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		52.324.380,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					401.153.583,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).29
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-39,8 m ; Ctc-185 cm ; 63
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 39.8 m (H) 210 cm	M58ah	Buah	1,0000	360.424.400,00	360.424.400,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					360.424.400,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					361.151.402,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		54.172.710,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					415.324.113,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).30
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-40,8 m ; Ctc-185 cm ; 67
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 40.8 m (H) 210 cm	M58ai	Buah	1,0000	374.800.300,00	374.800.300,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					374.800.300,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					375.527.302,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		56.329.095,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					431.856.398,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).31
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-41,8 m ; Ctc-185 cm ; 71 t
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 41.8 m (H) 210 cm	M58aj	Buah	1,0000	397.391.000,00	397.391.000,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					397.391.000,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					398.118.002,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		59.717.700,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					457.835.703,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).32
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 45 Mpa ; L-42,8 m ; Ctc-185 cm ; 76
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 42.8 m (H) 210 cm	M58ak	Buah	1,0000	410.740.000,00	410.740.000,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					410.740.000,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					411.467.002,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		61.720.050,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					473.187.053,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).33
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 50 Mpa ; L-43,8 m ; Ctc-185 cm ; 8(
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 43.8 m (H) 210 cm	M58al	Buah	1,0000	433.330.700,00	433.330.700,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					433.330.700,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					434.057.702,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		65.108.655,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					499.166.358,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).34
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 50 Mpa ; L-44,8 m ; Ctc-185 cm ; 8
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 44.8 m (H) 210 cm	M58am	Buah	1,0000	463.109.400,00	463.109.400,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					463.109.400,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					463.836.402,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		69.575.460,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					533.411.863,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).35
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 60 Mpa ; L-45,8 m ; Ctc-185 cm ; 77
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 45.8 m (H) 210 cm	M58an	Buah	1,0000	417.657.100,00	417.657.100,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					417.657.100,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					418.384.102,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		62.757.615,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					481.141.718,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).36
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 60 Mpa ; L-46,8 m ; Ctc-185 cm ; 8(
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 46.8 m (H) 210 cm	M58ao	Buah	1,0000	546.749.200,00	546.749.200,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					546.749.200,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					547.476.202,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		82.121.430,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					629.597.633,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).37
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 60 Mpa ; L-47,8 m ; Ctc-185 cm ; 84
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 47.8 m (H) 210 cm	M58ap	Buah	1,0000	564.602.200,00	564.602.200,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					564.602.200,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					565.329.202,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		84.799.380,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					650.128.583,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).38
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 60 Mpa ; L-48,8 m ; Ctc-185 cm ; 73
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 48.8 m (H) 210 cm	M58aq	Buah	1,0000	535.591.000,00	535.591.000,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					535.591.000,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					536.318.002,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		80.447.700,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					616.765.703,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).39
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 60 Mpa ; L-49,8 m ; Ctc-185 cm ; 7S
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 49.8 m (H) 210 cm	M58ar	Buah	1,0000	564.602.200,00	564.602.200,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					564.602.200,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					565.329.202,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		84.799.380,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					650.128.583,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(7).40
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan PCI Girder H-210 cm ; Mutu fc' 60 Mpa ; L-50,8 m ; Ctc-185 cm ; 8
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	Bentang (L) 50.8 m (H) 210 cm	M58as	Buah	1,0000	584.686.900,00	584.686.900,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					584.686.900,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,1406	1.679.500,00	236.074,30
	JUMLAH HARGA PERALATAN					472.148,59
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					585.413.902,84
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		87.812.085,43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					673.225.988,27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).1
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 6,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-74 cm ; L. 6,6 meter	M60k	Buah	1,0000	53.396.200,00	53.396.200,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					53.396.200,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					56.349.046,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		8.452.356,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					64.801.403,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).2
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 7,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-74 cm ; L. 7,6 meter	M60l	Buah	1,0000	56.476.800,00	56.476.800,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					56.476.800,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					59.429.646,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		8.914.446,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					68.344.093,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).3
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 8,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-74 cm ; L. 8,6 meter	M60m	Buah	1,0000	59.557.300,00	59.557.300,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					59.557.300,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					62.510.146,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		9.376.521,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					71.886.668,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).4
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 9,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-74 cm ; L. 9,6 meter	M60n	Buah	1,0000	61.611.000,00	61.611.000,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					61.611.000,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					64.563.846,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		9.684.576,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					74.248.423,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).5
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 10,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-74 cm ; L. 10,6 meter	M60o	Buah	1,0000	64.691.600,00	64.691.600,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					64.691.600,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					67.644.446,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		10.146.666,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					77.791.113,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).6
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 11,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-74 cm ; L. 11,6 meter	M60p	Buah	1,0000	68.799.000,00	68.799.000,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					68.799.000,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					71.751.846,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		10.762.776,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					82.514.623,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).7
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 12,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-74 cm ; L. 12,6 meter	M60q	Buah	1,0000	70.852.700,00	70.852.700,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					70.852.700,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					73.805.546,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		11.070.831,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					84.876.378,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).8
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 13,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-74 cm ; L. 13,6 meter	M60r	Buah	1,0000	73.933.200,00	73.933.200,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					73.933.200,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					76.886.046,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		11.532.906,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					88.418.953,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).9
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 14,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-74 cm ; L. 14,6 meter	M60s	Buah	1,0000	86.255.400,00	86.255.400,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					86.255.400,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					89.208.246,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		13.381.236,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					102.589.483,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).10
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 15,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-74 cm ; L. 15,6 meter	M60t	Buah	1,0000	90.362.800,00	90.362.800,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					90.362.800,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					93.315.646,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		13.997.346,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					107.312.993,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).11
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/74 cm ; L. 16,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-74 cm ; L. 16,6 meter	M60u	Buah	1,0000	96.523.900,00	96.523.900,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					96.523.900,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					99.476.746,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		14.921.511,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					114.398.258,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).12
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/62 cm ; L. 6,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-62 cm ; L. 6,6 meter	M60v	Buah	1,0000	51.342.500,00	51.342.500,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					51.342.500,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					54.295.346,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		8.144.301,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					62.439.648,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).13
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/62 cm ; L. 7,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-62 cm ; L. 7,6 meter	M60w	Buah	1,0000	53.396.200,00	53.396.200,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					53.396.200,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					56.349.046,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		8.452.356,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					64.801.403,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).14
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/62 cm ; L. 8,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-62 cm ; L. 8,6 meter	M60x	Buah	1,0000	55.449.900,00	55.449.900,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					55.449.900,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					58.402.746,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		8.760.411,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					67.163.158,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).15
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/62 cm ; L. 9,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-62 cm ; L. 9,6 meter	M60y	Buah	1,0000	58.530.500,00	58.530.500,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					58.530.500,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					61.483.346,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		9.222.501,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					70.705.848,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).16
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/62 cm ; L. 10,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-62 cm ; L. 10,6 meter	M60z	Buah	1,0000	62.637.900,00	62.637.900,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					62.637.900,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					65.590.746,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		9.838.611,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					75.429.358,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).17
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/62 cm ; L. 11,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-62 cm ; L. 11,6 meter	M60a.1	Buah	1,0000	65.718.400,00	65.718.400,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					65.718.400,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					68.671.246,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		10.300.686,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					78.971.933,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).18
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/62 cm ; L. 12,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-62 cm ; L. 12,6 meter	M60a.2	Buah	1,0000	69.825.800,00	69.825.800,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					69.825.800,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					72.778.646,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		10.916.796,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					83.695.443,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).19
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/57 cm ; L. 6,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-57 cm ; L. 6,6 meter	M60a.3	Buah	1,0000	50.315.700,00	50.315.700,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					50.315.700,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					53.268.546,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		7.990.281,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					61.258.828,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).20
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/57 cm ; L. 7,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-57 cm ; L. 7,6 meter	M60a.4	Buah	1,0000	53.396.200,00	53.396.200,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					53.396.200,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					56.349.046,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		8.452.356,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					64.801.403,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).21
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/57 cm ; L. 8,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-57 cm ; L. 8,6 meter	M60a.5	Buah	1,0000	56.476.800,00	56.476.800,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					56.476.800,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					59.429.646,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		8.914.446,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					68.344.093,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).22
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/57 cm ; L. 9,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-57 cm ; L. 9,6 meter	M60a.6	Buah	1,0000	58.530.500,00	58.530.500,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					58.530.500,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					61.483.346,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		9.222.501,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					70.705.848,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).23
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/57 cm ; L. 10,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-57 cm ; L. 10,6 meter	M60a.7	Buah	1,0000	62.637.900,00	62.637.900,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					62.637.900,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					65.590.746,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		9.838.611,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					75.429.358,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(19).24
JENIS PEKERJAAN Penyediaan & Pemasangan Voided Slab Pretension H-97/57 cm ; L. 11,6 meter
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1,7500	27.870,00	48.772,50
2.	Tukang	(L02)	Jam	1,7500	31.403,00	54.955,25
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	3,5000	43.179,00	151.126,50
	JUMLAH HARGA TENAGA					254.854,25
B.	**BAHAN**					
1.	PC Voided Slab Pretension H-57 cm ; L. 11,6 meter	M60a.8	Buah	1,0000	66.745.300,00	66.745.300,00
	JUMLAH HARGA BAHAN					66.745.300,00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0,8032	1.679.500,00	1.348.995,98
	JUMLAH HARGA PERALATAN					2.697.991,97
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					69.698.146,22
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		10.454.721,93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					80.152.868,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.11.(1a)
JENIS PEKERJAAN	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Lebar 15 cm
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,4096	27.870,00	67.155,55
1.	Tukang	(L02)	Jam	1,8072	31.403,00	56.751,50
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,6024	43.179,00	26.011,03
					JUMLAH HARGA TENAGA	149.918,08
B.	**BAHAN**					
1.	Bridging plate	M133	kg/m1	4,8042	17.300,00	83.112,66
2.	Road Backer/nucel	M165	m	1,0200	32.500,00	33.150,00
3.	Rubber bitumen	M255	kg/m1	12,8520	36.453,00	468.493,96
4.	Agregat (pengisi) 14 - 20 mm	M77	kg/m1	45,0450	4.662,00	209.999,79
					JUMLAH HARGA BAHAN	794.756,41
C.	**PERALATAN**					
1	CONCRETE CUTTER 130 feet/mnt	(E76)	Jam	0,0861	141.900,00	12.211,70
2	JACK HAMMER	(E26)	Jam	0,1042	152.400,00	15.875,00
3	COMPRESSOR 4000-6500 L\M	(E05)	Jam	0,1042	279.000,00	29.062,50
4	DRUM MIXER	(E79)	Jam	0,1144	114.700,00	13.123,57
5	HOT COMPRESSOR AIR LANCE (HCA) 1000 C		Jam	0,0030	200.000,00	602,41
6	PRE HEATER / BOILER		Jam	0,2758	102.000,00	28.130,17
7	TAMPER	(E25)	Jam	0,0072	112.200,00	811,08
8	GENERATOR SET	(E12)	Jam	0,0861	697.600,00	60.034,42
9	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	159.850,86
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.104.525,35
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		165.678,80
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1.270.204,15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.11.(1a).1
JENIS PEKERJAAN	Asphaltic Plug Joint, Lebar 20 cm; Kedalaman 5 - 7 cm; Tipe EJA - 20
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,4667	27.870,00	13.006,93
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,2333	31.403,00	7.326,32
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,2333	43.179,00	10.073,66
					JUMLAH HARGA TENAGA	30.406,91
B.	**BAHAN**					
1.	Asphaltic plug ; L-20	M255a	m	1,0200	1.750.000,00	1.785.000,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1.785.000,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.815.406,91
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		272.311,04
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2.087.717,95

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.11.(1a).2
JENIS PEKERJAAN	Asphaltic Plug Joint, Lebar 25 cm; Kedalaman 5 - 7 cm; Tipe EJA - 25
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2000	27.870,00	5.574,00
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,1000	31.403,00	3.140,30
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,1000	43.179,00	4.317,90
					JUMLAH HARGA TENAGA	13.032,20
B.	**BAHAN**					
1.	Asphaltic plug ; L-25	M255b	m	1,0200	1.950.000,00	1.989.000,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1.989.000,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2.002.032,20
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		300.304,83
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2.302.337,03

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.11.(1a).3
JENIS PEKERJAAN	Asphaltic Plug Joint, Lebar 30 cm; Kedalaman 5 - 7 cm; Tipe EJA - 30
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2000	27.870,00	5.574,00
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,1000	31.403,00	3.140,30
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,1000	43.179,00	4.317,90
					JUMLAH HARGA TENAGA	13.032,20
B.	**BAHAN**					
1.	Asphaltic plug ; L-30	M255c	m	1,0200	2.150.000,00	2.193.000,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2.193.000,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2.206.032,20
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		330.904,83
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2.536.937,03

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.11.(3).1
JENIS PEKERJAAN	Expansion Joint Strip Seal SSM-15
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2008	27.870,00	5.596,30
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,1004	31.403,00	3.152,86
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,1004	43.179,00	4.335,17
					JUMLAH HARGA TENAGA	13.084,33
B.	**BAHAN**					
1.	Expansion Joint Strip Seal SSM-15	M61a	m'	1,0200	14.573.200,00	14.864.664,00
2.	Minyak Pelumas / Oli	M22	LITER	0,2040	94.400,00	19.257,60
					JUMLAH HARGA BAHAN	14.883.921,60
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					14.897.005,93
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		2.234.550,89
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					17.131.556,82

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.11.(3).2
JENIS PEKERJAAN	Expansion Joint Strip Seal SSM-20
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2008	27.870,00	5.596,30
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,1004	31.403,00	3.152,86
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,1004	43.179,00	4.335,17
					JUMLAH HARGA TENAGA	13.084,33
B.	**BAHAN**					
1.	Expansion Joint Strip Seal SSM-20	M61b	m'	1,0200	14.738.200,00	15.032.964,00
2.	Minyak Pelumas / Oli	M22	LITER	0,2040	94.400,00	19.257,60
					JUMLAH HARGA BAHAN	15.052.221,60
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					15.065.305,93
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		2.259.795,89
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					17.325.101,82

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.11.(3).3
JENIS PEKERJAAN	Expansion Joint Strip Seal SSM-25
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2008	27.870,00	5.596,30
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,1004	31.403,00	3.152,86
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,1004	43.179,00	4.335,17
					JUMLAH HARGA TENAGA	13.084,33
B.	**BAHAN**					
1.	Expansion Joint Strip Seal SSM-25	M61c	m'	1,0200	15.299.700,00	15.605.694,00
2.	Minyak Pelumas / Oli	M22	LITER	0,2040	94.400,00	19.257,60
					JUMLAH HARGA BAHAN	15.624.951,60
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					15.638.035,93
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		2.345.705,39
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					17.983.741,32

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.11.(3).4
JENIS PEKERJAAN	Expansion Joint Strip Seal SSM-30
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2008	27.870,00	5.596,30
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,1004	31.403,00	3.152,86
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,1004	43.179,00	4.335,17
					JUMLAH HARGA TENAGA	13.084,33
B.	**BAHAN**					
1.	Expansion Joint Strip Seal SSM-30	M61d	m'	1,0200	7.188.000,00	7.331.760,00
2.	Minyak Pelumas / Oli	M22	LITER	0,2040	94.400,00	19.257,60
					JUMLAH HARGA BAHAN	7.351.017,60
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					7.364.101,93
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		1.104.615,29
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					8.468.717,22

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.11.(3).5
JENIS PEKERJAAN	Expansion Joint Strip Seal SSM-35
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2008	27.870,00	5.596,30
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,1004	31.403,00	3.152,86
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,1004	43.179,00	4.335,17
					JUMLAH HARGA TENAGA	13.084,33
B.	**BAHAN**					
1.	Expansion Joint Strip Seal SSM-35	M61e	m'	1,0200	8.200.500,00	8.364.510,00
2.	Minyak Pelumas / Oli	M22	LITER	0,2040	94.400,00	19.257,60
					JUMLAH HARGA BAHAN	8.383.767,60
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					8.396.851,93
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		1.259.527,79
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					9.656.379,72

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.11.(3).6
JENIS PEKERJAAN	Expansion Joint Strip Seal SSM-40
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2008	27.870,00	5.596,30
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,1004	31.403,00	3.152,86
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,1004	43.179,00	4.335,17
					JUMLAH HARGA TENAGA	13.084,33
B.	**BAHAN**					
1.	Expansion Joint Strip Seal SSM-40	M61f	m'	1,0200	8.373.750,00	8.541.225,00
2.	Minyak Pelumas / Oli	M22	LITER	0,2040	94.400,00	19.257,60
					JUMLAH HARGA BAHAN	8.560.482,60
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					8.573.566,93
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		1.286.035,04
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					9.859.601,97

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.11.(3).7
JENIS PEKERJAAN	Expansion Joint Strip Seal SSM-45
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2008	27.870,00	5.596,30
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,1004	31.403,00	3.152,86
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,1004	43.179,00	4.335,17
					JUMLAH HARGA TENAGA	13.084,33
B.	**BAHAN**					
1.	Expansion Joint Strip Seal SSM-45	M61g	m'	1,0200	8.547.000,00	8.717.940,00
2.	Minyak Pelumas / Oli	M22	LITER	0,2040	94.400,00	19.257,60
					JUMLAH HARGA BAHAN	8.737.197,60
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					8.750.281,93
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		1.312.542,29
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					10.062.824,22

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.11.(3).8
JENIS PEKERJAAN	Expansion Joint Strip Seal SSM-50
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2008	27.870,00	5.596,30
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,1004	31.403,00	3.152,86
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,1004	43.179,00	4.335,17
					JUMLAH HARGA TENAGA	13.084,33
B.	**BAHAN**					
1.	Expansion Joint Strip Seal SSM-50	M61h	m'	1,0200	8.720.250,00	8.894.655,00
2.	Minyak Pelumas / Oli	M22	LITER	0,2040	94.400,00	19.257,60
					JUMLAH HARGA BAHAN	8.913.912,60
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					8.926.996,93
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		1.339.049,54
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					10.266.046,47

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.11.(3).9
JENIS PEKERJAAN	Expansion Joint Strip Seal SSM-55
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2008	27.870,00	5.596,30
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,1004	31.403,00	3.152,86
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,1004	43.179,00	4.335,17
					JUMLAH HARGA TENAGA	13.084,33
B.	**BAHAN**					
1.	Expansion Joint Strip Seal SSM-55	M61i	m'	1,0200	8.893.500,00	9.071.370,00
2.	Minyak Pelumas / Oli	M22	LITER	0,2040	94.400,00	19.257,60
					JUMLAH HARGA BAHAN	9.090.627,60
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					9.103.711,93
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		1.365.556,79
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					10.469.268,72

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.11.(3).10
JENIS PEKERJAAN	Expansion Joint Strip Seal SSM-60
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2008	27.870,00	5.596,30
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,1004	31.403,00	3.152,86
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,1004	43.179,00	4.335,17
					JUMLAH HARGA TENAGA	13.084,33
B.	**BAHAN**					
1.	Expansion Joint Strip Seal SSM-60	M61j	m'	1,0200	9.066.750,00	9.248.085,00
2.	Minyak Pelumas / Oli	M22	LITER	0,2040	94.400,00	19.257,60
					JUMLAH HARGA BAHAN	9.267.342,60
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					9.280.426,93
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		1.392.064,04
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					10.672.490,97

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.11.(3).11
JENIS PEKERJAAN	Expansion Joint Strip Seal SSM-65
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2008	27.870,00	5.596,30
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,1004	31.403,00	3.152,86
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,1004	43.179,00	4.335,17
					JUMLAH HARGA TENAGA	13.084,33
B.	**BAHAN**					
1.	Expansion Joint Strip Seal SSM-65	M61k	m'	1,0200	9.240.000,00	9.424.800,00
2.	Minyak Pelumas / Oli	M22	LITER	0,2040	94.400,00	19.257,60
					JUMLAH HARGA BAHAN	9.444.057,60
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					9.457.141,93
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		1.418.571,29
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					10.875.713,22

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.11.(3).12
JENIS PEKERJAAN	Expansion Joint Strip Seal SSM-70
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2008	27.870,00	5.596,30
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,1004	31.403,00	3.152,86
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,1004	43.179,00	4.335,17
					JUMLAH HARGA TENAGA	13.084,33
B.	**BAHAN**					
1.	Expansion Joint Strip Seal SSM-70	M61l	m'	1,0200	9.413.250,00	9.601.515,00
2.	Minyak Pelumas / Oli	M22	LITER	0,2040	94.400,00	19.257,60
					JUMLAH HARGA BAHAN	9.620.772,60
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					9.633.856,93
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		1.445.078,54
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					11.078.935,47

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.11.(3).13
JENIS PEKERJAAN	Expansion Joint Strip Seal SSM-75
SATUAN PEMBAYARAN	M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0,2008	27.870,00	5.596,30
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,1004	31.403,00	3.152,86
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,1004	43.179,00	4.335,17
					JUMLAH HARGA TENAGA	13.084,33
B.	**BAHAN**					
1.	Expansion Joint Strip Seal SSM-75	M61m	m'	1,0200	9.586.500,00	9.778.230,00
2.	Minyak Pelumas / Oli	M22	LITER	0,2040	94.400,00	19.257,60
					JUMLAH HARGA BAHAN	9.797.487,60
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					9.810.571,93
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		1.471.585,79
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					11.282.157,72

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).1
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 200x200x20 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (200 x 200 x 20) mm	M62a	Buah	1,0000	462.100,00	462.100,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	462.100,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					570.632,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		85.594,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					656.227,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).2
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 200x200x60 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (200 x 200 x 60) mm	M62b	Buah	1,0000	564.800,00	564.800,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	564.800,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					673.332,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		100.999,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					774.332,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).3
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 200x200x100 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (200 x 200 x 100) mm	M62c	Buah	1,0000	924.200,00	924.200,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	924.200,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.032.732,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		154.909,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1.187.642,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).4
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 250x250x20 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (250 x 250 x 20) mm	M62d	Buah	1,0000	534.000,00	534.000,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	534.000,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					642.532,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		96.379,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					738.912,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).5
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 250x250x45 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (250 x 250 x 45) mm	M62e	Buah	1,0000	657.200,00	657.200,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	657.200,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					765.732,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		114.859,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					880.592,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).6
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 250x250x36 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (250 x 250 x 36) mm	M62f	Buah	1,0000	554.500,00	554.500,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	554.500,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					663.032,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		99.454,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					762.487,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).7
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 300x300x50 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (300 x 300 x 50) mm	M62g	Buah	1,0000	1.078.200,00	1.078.200,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1.078.200,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.186.732,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		178.009,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1.364.742,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).8
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 300x300x55 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (300 x 300 x 55) mm	M62h	Buah	1,0000	1.150.100,00	1.150.100,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1.150.100,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.258.632,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		188.794,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1.447.427,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).9
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 350x350x45 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (350 x 350 x 45) mm	M62i	Buah	1,0000	1.283.600,00	1.283.600,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1.283.600,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.392.132,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		208.819,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1.600.952,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).10
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 350x350x55 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (350 x 350 x 55) mm	M62j	Buah	1,0000	1.560.900,00	1.560.900,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1.560.900,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.669.432,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		250.414,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1.919.847,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).11
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 400x400x40 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (400 x 400 x 40) mm	M62k	Buah	1,0000	1.478.700,00	1.478.700,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1.478.700,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1.587.232,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		238.084,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1.825.317,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).12
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 400x400x60 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (400 x 400 x 60) mm	M62l	Buah	1,0000	2.218.000,00	2.218.000,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2.218.000,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2.326.532,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		348.979,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2.675.512,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).13
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 400x400x80 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (400 x 400 x 80) mm	M62m	Buah	1,0000	2.957.400,00	2.957.400,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2.957.400,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					3.065.932,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		459.889,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					3.525.822,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).14
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 450x450x61 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (450 x 450 x 61) mm	M62n	Buah	1,0000	2.854.700,00	2.854.700,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2.854.700,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2.963.232,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		444.484,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					3.407.717,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).15
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 450x450x100 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (450 x 450 x 100) mm	M62o	Buah	1,0000	4.682.500,00	4.682.500,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	4.682.500,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					4.791.032,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		718.654,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					5.509.687,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).16
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 500x500x50 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (500 x 500 x 50) mm	M62p	Buah	1,0000	2.895.800,00	2.895.800,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2.895.800,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					3.004.332,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		450.649,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					3.454.982,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).17
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 500x500x68 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (500 x 500 x 68) mm	M62q	Buah	1,0000	3.932.900,00	3.932.900,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	3.932.900,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					4.041.432,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		606.214,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					4.647.647,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).18
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 500x500x80 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (500 x 500 x 80) mm	M62r	Buah	1,0000	4.620.900,00	4.620.900,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	4.620.900,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					4.729.432,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		709.414,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					5.438.847,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).19
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 550x550x70 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (550 x 550 x 70) mm	M62s	Buah	1,0000	4.898.100,00	4.898.100,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	4.898.100,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					5.006.632,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		750.994,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					5.757.627,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).20
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 550x550x100 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (550 x 550 x 100) mm	M62t	Buah	1,0000	6.992.900,00	6.992.900,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	6.992.900,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					7.101.432,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		1.065.214,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					8.166.647,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).21
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 600x600x50 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (600 x 600 x 50) mm	M62u	Buah	1,0000	4.158.800,00	4.158.800,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	4.158.800,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					4.267.332,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		640.099,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					4.907.432,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).22
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 600x600x80 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (600 x 600 x 80) mm	M62v	Buah	1,0000	6.654.000,00	6.654.000,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	6.654.000,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					6.762.532,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		1.014.379,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					7.776.912,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).23
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 600x600x170 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (600 x 600 x 170) mm	M62w	Buah	1,0000	14.139.800,00	14.139.800,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	14.139.800,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					14.248.332,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		2.137.249,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					16.385.582,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).24
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 600x600x220 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (600 x 600 x 220) mm	M62x	Buah	1,0000	18.298.500,00	18.298.500,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	18.298.500,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					18.407.032,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		2.761.054,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					21.168.087,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK	:
No. PAKET KONTRAK	:
NAMA PAKET	:
PROP / KAB / KODYA	:
ITEM PEMBAYARAN NO.	7.12.(2).25
JENIS PEKERJAAN	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja ukuran 700x700x102 mm
SATUAN PEMBAYARAN	Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2,3333	27.870,00	65.029,07
1.	Tukang	(L02)	Jam	0,5833	31.403,00	18.317,37
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0,5833	43.179,00	25.186,31
					JUMLAH HARGA TENAGA	108.532,75
B.	**BAHAN**					
1.	Elastomer bearing pad; (700 x 700 x 102) mm	M62y	Buah	1,0000	11.552.100,00	11.552.100,00
					JUMLAH HARGA BAHAN	11.552.100,00
C.	**PERALATAN**					
1	Alat Bantu		Ls	1,0000	0,00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	-
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					11.660.632,75
E.	OVERHEAD & PROFIT			15,0 % x D		1.749.094,91
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					13.409.727,66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).1

JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-90 cm ; Ctc-185 cm ; K-350

SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.4000	27,870.00	39,018.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	1.4000	31,403.00	43,964.20
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	1.4000	43,179.00	60,450.60
	JUMLAH HARGA TENAGA					143,432.80
B.	**BAHAN**					
1.	Diafragma PC I Girder H-90 cm ; Ctc-185 cm ; K-350	M59a	Buah	1.0000	2,601,100.00	2,601,100.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					2,601,100.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.9036	1,679,500.00	1,517,620.48
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,517,620.48
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					4,262,153.28
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					639,322.99
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					4,901,476.27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).2
JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-90 cm ; Ctc-140 cm ; K-350
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.4000	27,870.00	39,018.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	1.4000	31,403.00	43,964.20
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	1.4000	43,179.00	60,450.60
	JUMLAH HARGA TENAGA					143,432.80
B.	**BAHAN**					
1.	Diafragma PC I Girder H-90 cm ; Ctc-140 cm ; K-350	M59b	Buah	1.0000	2,229,500.00	2,229,500.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					2,229,500.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.9036	1,679,500.00	1,517,620.48
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,517,620.48
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					3,890,553.28
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					583,582.99
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					4,474,136.27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).3

JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-125 cm ; Ctc-185 cm ; K-350

SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.4000	27,870.00	39,018.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	1.4000	31,403.00	43,964.20
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	1.4000	43,179.00	60,450.60
	JUMLAH HARGA TENAGA					143,432.80
B.	**BAHAN**					
1.	Diafragma PC I Girder H-125 cm ; Ctc-185 cm ; K-350	M59c	Buah	1.0000	3,220,500.00	3,220,500.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					3,220,500.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.9036	1,679,500.00	1,517,620.48
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,517,620.48
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					4,881,553.28
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					732,232.99
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					5,613,786.27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).4

JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-125 cm ; Ctc-140 cm ; K-350

SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.4000	27,870.00	39,018.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	1.4000	31,403.00	43,964.20
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	1.4000	43,179.00	60,450.60
	JUMLAH HARGA TENAGA					143,432.80
B.	**BAHAN**					
1.	Diafragma PC I Girder H-125 cm ; Ctc-140 cm ; K-350	M59d	Buah	1.0000	2,601,100.00	2,601,100.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					2,601,100.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.9036	1,679,500.00	1,517,620.48
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,517,620.48
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					4,262,153.28
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					639,322.99
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					4,901,476.27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).5

JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-160 cm ; Ctc-185 cm ; K-350

SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.4000	27,870.00	39,018.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	1.4000	31,403.00	43,964.20
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	1.4000	43,179.00	60,450.60
	JUMLAH HARGA TENAGA					143,432.80
B.	**BAHAN**					
1.	Diafragma PC I Girder H-160 cm ; Ctc-185 cm ; K-350	M59e	Buah	1.0000	3,344,300.00	3,344,300.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					3,344,300.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.9036	1,679,500.00	1,517,620.48
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,517,620.48
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					5,005,353.28
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					750,802.99
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					5,756,156.27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).6

JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-160 cm ; Ctc-140 cm ; K-350

SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.4000	27,870.00	39,018.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	1.4000	31,403.00	43,964.20
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	1.4000	43,179.00	60,450.60
	JUMLAH HARGA TENAGA					143,432.80
B.	**BAHAN**					
1.	Diafragma PC I Girder H-160 cm ; Ctc-140 cm ; K-350	M59f	Buah	1.0000	2,601,100.00	2,601,100.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					2,601,100.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.9036	1,679,500.00	1,517,620.48
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,517,620.48
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					4,262,153.28
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					639,322.99
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					4,901,476.27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).7

JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-170 cm ; Ctc-185 cm ; K-350

SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.4000	27,870.00	39,018.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	1.4000	31,403.00	43,964.20
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	1.4000	43,179.00	60,450.60
	JUMLAH HARGA TENAGA					143,432.80
B.	**BAHAN**					
1.	Diafragma PC I Girder H-170 cm ; Ctc-185 cm ; K-350	M59g	Buah	1.0000	3,220,500.00	3,220,500.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					3,220,500.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.9036	1,679,500.00	1,517,620.48
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,517,620.48
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					4,881,553.28
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					732,232.99
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					5,613,786.27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).8

JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-170 cm ; Ctc-140 cm ; K-350

SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.4000	27,870.00	39,018.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	1.4000	31,403.00	43,964.20
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	1.4000	43,179.00	60,450.60
	JUMLAH HARGA TENAGA					143,432.80
B.	**BAHAN**					
1.	Diafragma PC I Girder H-170 cm ; Ctc-140 cm ; K-350	M59h	Buah	1.0000	2,477,300.00	2,477,300.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					2,477,300.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.9036	1,679,500.00	1,517,620.48
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,517,620.48
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					4,138,353.28
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					620,752.99
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					4,759,106.27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).9

JENIS PEKERJAAN Pengadaan & PemasanganDiafragma PC I Girder H-210 cm ; Ctc-185 cm ; K-350

SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.4000	27,870.00	39,018.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	1.4000	31,403.00	43,964.20
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	1.4000	43,179.00	60,450.60
	JUMLAH HARGA TENAGA					143,432.80
B.	**BAHAN**					
1.	Diafragma PC I Girder H-210 cm ; Ctc-185 cm ; K-350	M59i	Buah	1.0000	3,839,600.00	3,839,600.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					3,839,600.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.9036	1,679,500.00	1,517,620.48
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,517,620.48
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					5,500,653.28
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					825,097.99
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					6,325,751.27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).10
JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Diafragma PC I Girder H-210 cm ; Ctc-140 cm ; K-350
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.4000	27,870.00	39,018.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	1.4000	31,403.00	43,964.20
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	1.4000	43,179.00	60,450.60
	JUMLAH HARGA TENAGA					143,432.80
B.	**BAHAN**					
1.	Diafragma PC I Girder H-210 cm ; Ctc-140 cm ; K-350	M59j	Buah	1.0000	2,972,700.00	2,972,700.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					2,972,700.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.9036	1,679,500.00	1,517,620.48
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,517,620.48
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					4,633,753.28
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					695,062.99
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					5,328,816.27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).11

JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-90 cm ; Ctc-185 cm (100cmx160cmx7cm) ; K-350

SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.7000	27,870.00	19,509.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.7000	31,403.00	21,982.10
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.7000	43,179.00	30,225.30
	JUMLAH HARGA TENAGA					71,716.40
B.	**BAHAN**					
1.	Platdeck Pracetak PC I Girder H-90 cm ; Ctc-185 cm (100cmx160cmx7cm) ; K-350	M60a	Buah	1.0000	743,300.00	743,300.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					743,300.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.7028	1,679,500.00	1,180,371.49
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,180,371.49
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,995,387.89
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			299,308.18
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,294,696.07

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).12
JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-90 cm ; Ctc-140 cm (100cmx115cmx7cm) ; K-350
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.7000	27,870.00	19,509.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.7000	31,403.00	21,982.10
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.7000	43,179.00	30,225.30
	JUMLAH HARGA TENAGA					71,716.40
B.	**BAHAN**					
1.	Platdeck Pracetak PC I Girder H-90 cm ; Ctc-140 cm (100cmx115cmx7cm) ; K-350	M60b	Buah	1.0000	495,600.00	495,600.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					495,600.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.7028	1,679,500.00	1,180,371.49
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,180,371.49
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,747,687.89
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					262,153.18
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,009,841.07

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).13
JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-125 cm ; Ctc-185 cm (100cmx160cmx7cm) ; K-350
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.7000	27,870.00	19,509.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.7000	31,403.00	21,982.10
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.7000	43,179.00	30,225.30
	JUMLAH HARGA TENAGA					71,716.40
B.	**BAHAN**					
1.	Platdeck Pracetak PC I Girder H-125 cm ; Ctc-185 cm (100cmx160cmx7cm) ; K-350	M60c	Buah	1.0000	743,300.00	743,300.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					743,300.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.7028	1,679,500.00	1,180,371.49
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,180,371.49
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,995,387.89
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					299,308.18
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,294,696.07

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).14
JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-125 cm ; Ctc-140 cm (100cmx115cmx7cm) ; K-350
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.7000	27,870.00	19,509.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.7000	31,403.00	21,982.10
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.7000	43,179.00	30,225.30
	JUMLAH HARGA TENAGA					71,716.40
B.	**BAHAN**					
1.	Platdeck Pracetak PC I Girder H-125 cm ; Ctc-140 cm (100cmx115cmx7cm) ; K-350	M60d	Buah	1.0000	495,600.00	495,600.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					495,600.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.7028	1,679,500.00	1,180,371.49
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,180,371.49
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,747,687.89
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					262,153.18
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,009,841.07

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).15
JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-160 cm ; Ctc-185 cm (100cmx145cmx7cm) ; K-350
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.7000	27,870.00	19,509.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.7000	31,403.00	21,982.10
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.7000	43,179.00	30,225.30
	JUMLAH HARGA TENAGA					71,716.40
B.	**BAHAN**					
1.	Platdeck Pracetak PC I Girder H-160 cm ; Ctc-185 cm (100cmx145cmx7cm) ; K-350	M60e	Buah	1.0000	619,400.00	619,400.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					619,400.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.7028	1,679,500.00	1,180,371.49
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,180,371.49
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,871,487.89
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					280,723.18
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,152,211.07

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).16
JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-160 cm ; Ctc-140 cm (100cmx100cmx7cm) ; K-350
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.7000	27,870.00	19,509.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.7000	31,403.00	21,982.10
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.7000	43,179.00	30,225.30
	JUMLAH HARGA TENAGA					71,716.40
B.	**BAHAN**					
1.	Platdeck Pracetak PC I Girder H-160 cm ; Ctc-140 cm (100cmx100cmx7cm) ; K-350	M60f	Buah	1.0000	495,600.00	495,600.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					495,600.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.7028	1,679,500.00	1,180,371.49
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,180,371.49
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,747,687.89
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					262,153.18
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,009,841.07

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).17
JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-170 cm ; Ctc-185 cm (100cmx120cmx7cm) ; K-350
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.7000	27,870.00	19,509.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.7000	31,403.00	21,982.10
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.7000	43,179.00	30,225.30
	JUMLAH HARGA TENAGA					71,716.40
B.	**BAHAN**					
1.	Platdeck Pracetak PC I Girder H-170 cm ; Ctc-185 cm (100cmx120cmx7cm) ; K-350	M60g	Buah	1.0000	495,600.00	495,600.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					495,600.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.7028	1,679,500.00	1,180,371.49
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,180,371.49
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,747,687.89
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					262,153.18
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,009,841.07

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).18
JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-170 cm ; Ctc-140 cm (100cmx75cmx7cm) ; K-350
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.7000	27,870.00	19,509.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.7000	31,403.00	21,982.10
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.7000	43,179.00	30,225.30
	JUMLAH HARGA TENAGA					71,716.40
B.	**BAHAN**					
1.	Platdeck Pracetak PC I Girder H-170 cm ; Ctc-140 cm (100cmx75cmx7cm) ; K-350	M60h	Buah	1.0000	371,700.00	371,700.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					371,700.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.7028	1,679,500.00	1,180,371.49
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,180,371.49
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,623,787.89
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					243,568.18
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,867,356.07

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).19
JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-210 cm ; Ctc-185 cm (100cmx120cmx7cm) ; K-350
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.7000	27,870.00	19,509.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.7000	31,403.00	21,982.10
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.7000	43,179.00	30,225.30
	JUMLAH HARGA TENAGA					71,716.40
B.	**BAHAN**					
1.	Platdeck Pracetak PC I Girder H-210 cm ; Ctc-185 cm (100cmx120cmx7cm) ; K-350	M60i	Buah	1.0000	495,600.00	495,600.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					495,600.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.7028	1,679,500.00	1,180,371.49
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,180,371.49
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,747,687.89
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					262,153.18
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,009,841.07

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.2.(21).20
JENIS PEKERJAAN Pengadaan & Pemasangan Platdeck Pracetak PC I Girder H-210 cm ; Ctc-140 cm (100cmx75cmx7cm) ; K-350
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.7000	27,870.00	19,509.00
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.7000	31,403.00	21,982.10
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.7000	43,179.00	30,225.30
	JUMLAH HARGA TENAGA					71,716.40
B.	**BAHAN**					
1.	Platdeck Pracetak PC I Girder H-210 cm ; Ctc-140 cm (100cmx75cmx7cm) ; K-350	M60j	Buah	1.0000	371,700.00	371,700.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					371,700.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	Jam	0.7028	1,679,500.00	1,180,371.49
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,180,371.49
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,623,787.89
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					243,568.18
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,867,356.07

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.3.(1)
JENIS PEKERJAAN Baja Tulangan Polos BjTP 280
SATUAN PEMBAYARAN Kg

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	0.0350	27,870.00	975.45
2.	Tukang	(L02)	jam	0.0350	31,403.00	1,099.11
3.	M a n d o r	(L03)	jam	0.0117	43,179.00	505.19
	JUMLAH HARGA TENAGA					2,579.75
B.	**BAHAN**					
1.	Baja Tulangan Polos BjTP 280	M39a	Kg	1.0200	13,400.00	13,668.00
2.	Kawat Beton	M14	Kg	0.0204	18,600.00	379.44
	JUMLAH HARGA BAHAN					14,047.44
C.	**PERALATAN**					
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					16,627.19
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					2,494.08
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					19,121.27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.3.(2a)
JENIS PEKERJAAN Baja Tulangan Sirip BjTS 280
SATUAN PEMBAYARAN Kg

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0840	27,870.00	2,341.08
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0280	31,403.00	879.28
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0280	43,179.00	1,209.01
	JUMLAH HARGA TENAGA					4,429.38
B.	**BAHAN**					
1.	Baja Tulangan Polos BjTS 280	M39b	Kg	1.0300	12,200.00	12,566.00
2.	Kawat Beton	M14	Kg	0.0200	18,600.00	372.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					12,938.00
C.	**PERALATAN**					
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					17,367.38
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					2,605.11
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					19,972.48

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.3.(4a)
JENIS PEKERJAAN Baja Tulangan Sirip BjTS 420B
SATUAN PEMBAYARAN Kg

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	0.1050	27,870.00	2,926.35
2.	Tukang	(L02)	jam	0.0350	31,403.00	1,099.11
3.	M a n d o r	(L03)	jam	0.0350	43,179.00	1,511.27
	JUMLAH HARGA TENAGA					5,536.72
B.	**BAHAN**					
1.	Baja Tulangan Polos BjTS 420	M39c	Kg	1.0200	14,100.00	14,382.00
2.	Kawat Beton	M14	Kg	0.0200	18,600.00	372.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					14,754.00
C.	**PERALATAN**					
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					20,290.72
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					3,043.61
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					23,334.33

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.3.(9).1
JENIS PEKERJAAN Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) M8 - 150
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.4200	27,870.00	11,705.40
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.1400	31,403.00	4,396.42
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1400	43,179.00	6,045.06
	JUMLAH HARGA TENAGA					22,146.88
B.	**BAHAN**					
1.	Wire Mesh M8 - 150	M57j	Lbr	0.0882	984,900.00	86,868.18
	JUMLAH HARGA BAHAN					86,868.18
C.	**PERALATAN**					
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					109,015.06
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					16,352.26
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					125,367.32

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.3.(9).2
JENIS PEKERJAAN Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) M10 - 150
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.3818	27,870.00	10,640.77
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.1273	31,403.00	3,997.60
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1273	43,179.00	5,496.69
	JUMLAH HARGA TENAGA					20,135.05
B.	**BAHAN**					
1.	Wire Mesh M10 - 150	M57k	Lbr	0.0882	1,286,000.00	113,425.20
	JUMLAH HARGA BAHAN					113,425.20
C.	**PERALATAN**					
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					133,560.25
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					20,034.04
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					153,594.29

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.4.(3).1
JENIS PEKERJAAN Penyediaan Jembatan Baja Standar Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)
SATUAN PEMBAYARAN Kg

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0092	27,870.00	256.40
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0046	31,403.00	144.45
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0046	43,179.00	198.62
	JUMLAH HARGA TENAGA					599.48
B.	**BAHAN**					
1.	Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	M48b	Kg	1.0000	50,000.00	50,000.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					50,000.00
C.	**PERALATAN**					
1.	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	(E35a)	jam	0.0046	52,900.00	243.34
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	jam	0.0009	1,679,500.00	1,511.55
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,754.89
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					52,354.37
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					7,853.16
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					60,207.53

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.4.(3).2
JENIS PEKERJAAN Penyediaan Jembatan Baja Standar Grade 410 (Kuat Leleh 410 MPa) - BjP 55
SATUAN PEMBAYARAN Kg

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0116	27,870.00	323.29
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0058	31,403.00	182.14
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0058	43,179.00	250.44
	JUMLAH HARGA TENAGA					755.87
B.	**BAHAN**					
1.	Baja Struktur Grade 410 (Kuat Leleh 410 MPa)	M48c	Kg	1.0000	30,400.00	30,400.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					30,400.00
C.	**PERALATAN**					
1.	Trailer Tronton 30 T; 200 HP	(E35a)	jam	0.0058	52,900.00	306.82
2.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	jam	0.0009	1,679,500.00	1,511.55
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,818.37
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					32,974.24
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					4,946.14
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					37,920.37

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.4.(4)
JENIS PEKERJAAN Pemasangan Jembatan Baja Standar
SATUAN PEMBAYARAN Kg

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0348	27,870.00	969.88
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0348	31,403.00	1,092.82
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0695	43,179.00	3,000.94
	JUMLAH HARGA TENAGA					5,063.64
B.	**BAHAN**					
1.	Sudah ada					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C.	**PERALATAN**					
1.	CRANE ON TRACK 75-100 TON	(E51)	jam	0.0008	1,679,500.00	1,343.60
2	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					1,343.60
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					6,407.24
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			961.09
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					7,368.33

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.4.(4).1
JENIS PEKERJAAN Pengecatan Lapis Galvanis
SATUAN PEMBAYARAN Kg

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0402	27,870.00	1,120.37
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0201	31,403.00	631.20
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0201	43,179.00	867.90
	JUMLAH HARGA TENAGA					2,619.47
B.	**BAHAN**					
1.	Pengecatan Lapis Galvanis	M48d	Kg	0.2856	3,850.00	1,099.56
	JUMLAH HARGA BAHAN					1,099.56
C.	**PERALATAN**					
2.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
	JUMLAH HARGA PERALATAN					0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					3,719.03
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					557.85
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					4,276.89

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(4a).1
JENIS PEKERJAAN Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.325.1000.A : Mutu K-700)
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.1290	27,870.00	31,465.23
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.3763	31,403.00	11,816.95
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1882	43,179.00	8,126.29
					JUMLAH HARGA TENAGA	51,408.47
B.	**BAHAN**					
1.	(CCSP W.325.1000.A : Mutu K-;	M244.a	m'	1.0000	957,100.00	957,100.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	957,100.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0756	804,800.00	60,842.88
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0336	1,023,800.00	34,399.68
3.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.1008	1,023,800.00	103,199.04
4.	WELDING SET	(E32)	jam	3.0000	237,100.00	711,300.00
5.	PILE HAMMER, 2,5 Ton	(E61)	jam	0.0269	94,900.00	2,552.81
6.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	912,294.41
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,920,802.88
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			288,120.43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,208,923.31

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(4a).2
JENIS PEKERJAAN Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.325.1000.B : Mutu K-700)
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.1290	27,870.00	31,465.23
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.3763	31,403.00	11,816.95
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1882	43,179.00	8,126.29
					JUMLAH HARGA TENAGA	51,408.47
B.	**BAHAN**					
1.	(CCSP W.325.1000.B : Mutu K-; M244.b		m'	1.0000	1,012,500.00	1,012,500.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,012,500.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0756	804,800.00	60,842.88
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0336	1,023,800.00	34,399.68
3.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.1008	1,023,800.00	103,199.04
4.	WELDING SET	(E32)	jam	3.0000	237,100.00	711,300.00
5.	PILE HAMMER, 2,5 Ton	(E61)	jam	0.0269	94,900.00	2,552.81
6.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	912,294.41
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,976,202.88
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			296,430.43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,272,633.31

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(4a).3
JENIS PEKERJAAN Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.350.1000.A : Mutu K-700)
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.1290	27,870.00	31,465.23
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.3763	31,403.00	11,816.95
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1882	43,179.00	8,126.29
					JUMLAH HARGA TENAGA	51,408.47
B.	**BAHAN**					
1.	(CCSP W.350.1000.A : Mutu K-	M244.c	m'	1.0000	1,120,300.00	1,120,300.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,120,300.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0756	804,800.00	60,842.88
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0336	1,023,800.00	34,399.68
3.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.1008	1,023,800.00	103,199.04
4.	WELDING SET	(E32)	jam	3.0000	237,100.00	711,300.00
5.	PILE HAMMER, 2,5 Ton	(E61)	jam	0.0269	94,900.00	2,552.81
6.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	912,294.41
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,084,002.88
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			312,600.43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,396,603.31

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(4a).4
JENIS PEKERJAAN Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.350.1000.B : Mutu K-700)
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.1290	27,870.00	31,465.23
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.3763	31,403.00	11,816.95
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1882	43,179.00	8,126.29
					JUMLAH HARGA TENAGA	51,408.47
B.	**BAHAN**					
1.	(CCSP W.350.1000.B : Mutu K-	M244.d	m'	1.0000	1,175,800.00	1,175,800.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,175,800.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0756	804,800.00	60,842.88
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0336	1,023,800.00	34,399.68
3.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.1008	1,023,800.00	103,199.04
4.	WELDING SET	(E32)	jam	3.0000	237,100.00	711,300.00
5.	PILE HAMMER, 2,5 Ton	(E61)	jam	0.0269	94,900.00	2,552.81
6.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	912,294.41
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,139,502.88
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			320,925.43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,460,428.31

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(4a).5
JENIS PEKERJAAN Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.400.1000.A : Mutu K-700)
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.1290	27,870.00	31,465.23
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.3763	31,403.00	11,816.95
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1882	43,179.00	8,126.29
					JUMLAH HARGA TENAGA	51,408.47
B.	**BAHAN**					
1.	(CCSP W.400.1000.A : Mutu K-	M244.e	m'	1.0000	1,219,900.00	1,219,900.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,219,900.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0756	804,800.00	60,842.88
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0336	1,023,800.00	34,399.68
3.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.1008	1,023,800.00	103,199.04
4.	WELDING SET	(E32)	jam	3.0000	237,100.00	711,300.00
5.	PILE HAMMER, 2,5 Ton	(E61)	jam	0.0269	94,900.00	2,552.81
6.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	912,294.41
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,183,602.88
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			327,540.43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,511,143.31

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(4a).6
JENIS PEKERJAAN Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.400.1000.B : Mutu K-700)
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.1290	27,870.00	31,465.23
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.3763	31,403.00	11,816.95
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1882	43,179.00	8,126.29
					JUMLAH HARGA TENAGA	51,408.47
B.	**BAHAN**					
1.	(CCSP W.400.1000.B : Mutu K-	M244.f	m'	1.0000	1,332,900.00	1,332,900.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,332,900.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0756	804,800.00	60,842.88
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0336	1,023,800.00	34,399.68
3.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.1008	1,023,800.00	103,199.04
4.	WELDING SET	(E32)	jam	3.0000	237,100.00	711,300.00
5.	PILE HAMMER, 2,5 Ton	(E61)	jam	0.0269	94,900.00	2,552.81
6.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	912,294.41
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,296,602.88
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			344,490.43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,641,093.31

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(4a).7
JENIS PEKERJAAN Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.450.1000.A : Mutu K-700)
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.1290	27,870.00	31,465.23
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.3763	31,403.00	11,816.95
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1882	43,179.00	8,126.29
					JUMLAH HARGA TENAGA	51,408.47
B.	**BAHAN**					
1.	(CCSP W.450.1000.A : Mutu K-	M244.g	m'	1.0000	1,451,000.00	1,451,000.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,451,000.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0756	804,800.00	60,842.88
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0336	1,023,800.00	34,399.68
3.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.1008	1,023,800.00	103,199.04
4.	WELDING SET	(E32)	jam	3.0000	237,100.00	711,300.00
5.	PILE HAMMER, 2,5 Ton	(E61)	jam	0.0269	94,900.00	2,552.81
6.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	912,294.41
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,414,702.88
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			362,205.43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,776,908.31

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(4a).8
JENIS PEKERJAAN Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.450.1000.B : Mutu K-700)
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.1290	27,870.00	31,465.23
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.3763	31,403.00	11,816.95
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1882	43,179.00	8,126.29
					JUMLAH HARGA TENAGA	51,408.47
B.	**BAHAN**					
1.	(CCSP W.450.1000.B : Mutu K-'	M244.h	m'	1.0000	1,508,500.00	1,508,500.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,508,500.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0756	804,800.00	60,842.88
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0336	1,023,800.00	34,399.68
3.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.1008	1,023,800.00	103,199.04
4.	WELDING SET	(E32)	jam	3.0000	237,100.00	711,300.00
5.	PILE HAMMER, 2,5 Ton	(E61)	jam	0.0269	94,900.00	2,552.81
6.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	912,294.41
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,472,202.88
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			370,830.43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,843,033.31

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(4a).9
JENIS PEKERJAAN Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.500.1000.A : Mutu K-700)
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.1290	27,870.00	31,465.23
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.3763	31,403.00	11,816.95
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1882	43,179.00	8,126.29
					JUMLAH HARGA TENAGA	51,408.47
B.	**BAHAN**					
1.	(CCSP W.500.1000.A : Mutu K-	M244.i	m'	1.0000	1,517,700.00	1,517,700.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,517,700.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0756	804,800.00	60,842.88
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0336	1,023,800.00	34,399.68
3.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.1008	1,023,800.00	103,199.04
4.	WELDING SET	(E32)	jam	3.0000	237,100.00	711,300.00
5.	PILE HAMMER, 2,5 Ton	(E61)	jam	0.0269	94,900.00	2,552.81
6.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	912,294.41
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,481,402.88
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			372,210.43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,853,613.31

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(4a).10
JENIS PEKERJAAN Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.500.1000.B : Mutu K-700)
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.1290	27,870.00	31,465.23
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.3763	31,403.00	11,816.95
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1882	43,179.00	8,126.29
					JUMLAH HARGA TENAGA	51,408.47
B.	**BAHAN**					
1.	(CCSP W.500.1000.B : Mutu K-	M244.j	m'	1.0000	1,678,900.00	1,678,900.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,678,900.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0756	804,800.00	60,842.88
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0336	1,023,800.00	34,399.68
3.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.1008	1,023,800.00	103,199.04
4.	WELDING SET	(E32)	jam	3.0000	237,100.00	711,300.00
5.	PILE HAMMER, 2,5 Ton	(E61)	jam	0.0269	94,900.00	2,552.81
6.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	912,294.41
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,642,602.88
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			396,390.43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					3,038,993.31

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(4a).11
JENIS PEKERJAAN Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.600.1000.A : Mutu K-700)
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.1290	27,870.00	31,465.23
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.3763	31,403.00	11,816.95
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1882	43,179.00	8,126.29
					JUMLAH HARGA TENAGA	51,408.47
B.	**BAHAN**					
1.	(CCSP W.600.1000.A : Mutu K-	M244.k	m'	1.0000	1,767,300.00	1,767,300.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	1,767,300.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0756	804,800.00	60,842.88
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0336	1,023,800.00	34,399.68
3.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.1008	1,023,800.00	103,199.04
4.	WELDING SET	(E32)	jam	3.0000	237,100.00	711,300.00
5.	PILE HAMMER, 2,5 Ton	(E61)	jam	0.0269	94,900.00	2,552.81
6.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	912,294.41
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,731,002.88
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			409,650.43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					3,140,653.31

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(4a).12
JENIS PEKERJAAN Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemancangan (CCSP W.600.1000.B : Mutu K-700)
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.1290	27,870.00	31,465.23
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.3763	31,403.00	11,816.95
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1882	43,179.00	8,126.29
					JUMLAH HARGA TENAGA	51,408.47
B.	**BAHAN**					
1.	(CCSP W.600.1000.B : Mutu K-	M244.l	m'	1.0000	2,009,600.00	2,009,600.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	2,009,600.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0756	804,800.00	60,842.88
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0336	1,023,800.00	34,399.68
3.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.1008	1,023,800.00	103,199.04
4.	WELDING SET	(E32)	jam	3.0000	237,100.00	711,300.00
5.	PILE HAMMER, 2,5 Ton	(E61)	jam	0.0269	94,900.00	2,552.81
6.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	912,294.41
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,973,302.88
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			445,995.43
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					3,419,298.31

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(11).1
JENIS PEKERJAAN Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 250 mm x 250 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	0.1667	27,870.00	4,645.00
2.	Tukang	(L02)	jam	0.0833	31,403.00	2,616.92
3.	Mandor	(L03)	jam	0.0167	43,179.00	719.65
	JUMLAH HARGA TENAGA					7,981.57
B.	**BAHAN**					
1.	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 250 mm x 250 mm	M63.b	m'	1.0000	332,700.00	332,700.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					332,700.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0213	804,800.00	17,142.24
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0167	1,023,800.00	17,097.46
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					34,239.70
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					371,584.70
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					55,737.71
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					427,322.41

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(11).2
JENIS PEKERJAAN Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 300 mm x 300 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	0.1667	27,870.00	4,645.00
2.	Tukang	(L02)	jam	0.0833	31,403.00	2,616.92
3.	Mandor	(L03)	jam	0.0167	43,179.00	719.65
	JUMLAH HARGA TENAGA					7,981.57
B.	**BAHAN**					
1.	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 300 mm x 300 mm	M63.c	m'	1.0000	482,200.00	482,200.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					482,200.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0213	804,800.00	17,142.24
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0167	1,023,800.00	17,097.46
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					34,239.70
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					521,084.70
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					78,162.71
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					599,247.41

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(11).3
JENIS PEKERJAAN Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	0.1667	27,870.00	4,645.00
2.	Tukang	(L02)	jam	0.0833	31,403.00	2,616.92
3.	Mandor	(L03)	jam	0.0167	43,179.00	719.65
	JUMLAH HARGA TENAGA					7,981.57
B.	**BAHAN**					
1.	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M63.d	m'	1.0000	810,200.00	810,200.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					810,200.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0213	804,800.00	17,142.24
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0167	1,023,800.00	17,097.46
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					34,239.70
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					849,084.70
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					127,362.71
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					976,447.41

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(11).4
JENIS PEKERJAAN Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 500 mm x 500 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	0.1667	27,870.00	4,645.00
2.	Tukang	(L02)	jam	0.0833	31,403.00	2,616.92
3.	Mandor	(L03)	jam	0.0167	43,179.00	719.65
	JUMLAH HARGA TENAGA					7,981.57
B.	**BAHAN**					
1.	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 500 mm x 500 mm	M63.e	m'	1.0000	1,060,200.00	1,060,200.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					1,060,200.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0213	804,800.00	17,142.24
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0167	1,023,800.00	17,097.46
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					34,239.70
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,099,084.70
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			164,862.71
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,263,947.41

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(13c).1
JENIS PEKERJAAN Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak diameter 300 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	0.1667	27,870.00	4,645.00
2.	Tukang	(L02)	jam	0.0833	31,403.00	2,616.92
3.	Mandor	(L03)	jam	0.0167	43,179.00	719.65
	JUMLAH HARGA TENAGA					7,981.57
B.	**BAHAN**					
1.	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak diameter 300 mm	M63.f	m'	1.0000	535,800.00	535,800.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					535,800.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0213	804,800.00	17,142.24
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0167	1,023,800.00	17,097.46
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					34,239.70
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					574,684.70
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					86,202.71
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					660,887.41

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(13c).2
JENIS PEKERJAAN Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak diameter 400 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	0.1667	27,870.00	4,645.00
2.	Tukang	(L02)	jam	0.0833	31,403.00	2,616.92
3.	Mandor	(L03)	jam	0.0167	43,179.00	719.65
	JUMLAH HARGA TENAGA					7,981.57
B.	**BAHAN**					
1.	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak diameter 400 mm	M63.g	m'	1.0000	831,400.00	831,400.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					831,400.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0213	804,800.00	17,142.24
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0167	1,023,800.00	17,097.46
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					34,239.70
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					870,284.70
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					130,542.71
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,000,827.41

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(13c).3
JENIS PEKERJAAN Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak diameter 500 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	0.1667	27,870.00	4,645.00
2.	Tukang	(L02)	jam	0.0833	31,403.00	2,616.92
3.	Mandor	(L03)	jam	0.0167	43,179.00	719.65
	JUMLAH HARGA TENAGA					7,981.57
B.	**BAHAN**					
1.	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak diameter 500 mm	M63.h	m'	1.0000	1,222,000.00	1,222,000.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					1,222,000.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0213	804,800.00	17,142.24
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0167	1,023,800.00	17,097.46
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					34,239.70
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,260,884.70
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					189,132.71
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,450,017.41

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(13c).4
JENIS PEKERJAAN Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak diameter 600 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	0.1667	27,870.00	4,645.00
2.	Tukang	(L02)	jam	0.0833	31,403.00	2,616.92
3.	Mandor	(L03)	jam	0.0167	43,179.00	719.65
	JUMLAH HARGA TENAGA					7,981.57
B.	**BAHAN**					
1.	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak diameter 600 mm	M63.i	m'	1.0000	1,615,900.00	1,615,900.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					1,615,900.00
C.	**PERALATAN**					
1.	TRAILER 20 TON	(E29)	jam	0.0213	804,800.00	17,142.24
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.0167	1,023,800.00	17,097.46
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					34,239.70
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,654,784.70
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					248,217.71
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,903,002.41

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(14c)
JENIS PEKERJAAN Pemancangan Tiang Pancang Beton
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	5.3882	27,870.00	150,169.13
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0000	31,403.00	0.00
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	2.6941	43,179.00	116,328.54
	JUMLAH HARGA TENAGA					266,497.68
B.	**BAHAN**					
	JUMLAH HARGA BAHAN					
C.	**PERALATAN**					
1.	PILE DRIVER + HAMMER	(E30)	jam	0.3849	318,200.00	122,475.18
2.	CRANE 10-15 TON	(E07)	jam	0.1071	1,023,800.00	109,648.98
3	WELDING SET	(E32)	jam	0.0502	237,100.00	11,902.42
4.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					244,026.58
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					510,524.26
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			76,578.64
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					587,102.90

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(18a)
JENIS PEKERJAAN Tiang Bor Beton, diameter 800 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.3649	27,870.00	10,169.43
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.1824	31,403.00	5,729.29
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0608	43,179.00	2,625.92
	JUMLAH HARGA TENAGA					18,524.64
B.	**BAHAN**					
1.	Beton fc'25 (Readymix)	M201	m3	0.5177	1,369,900.00	709,197.23
2.	Baja Tulangan Polos BjTS 420	M39c	Kg	65.7613	14,100.00	927,234.33
	JUMLAH HARGA BAHAN					1,636,431.56
C.	**PERALATAN**					
1.	BORE PILE MACHINE	(E33)	jam	0.4257	1,548,000.00	658,983.60
2.	Concrete Pump (Jika Diperlukan	(E43)	Jam	0	0	0.00
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					658,983.60
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,313,939.80
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					347,090.97
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,661,030.77

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(18b).1
JENIS PEKERJAAN Tiang Bor Beton, diameter 600 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.3649	27,870.00	10,169.43
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.1824	31,403.00	5,729.29
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0608	43,179.00	2,625.92
	JUMLAH HARGA TENAGA					18,524.64
B.	**BAHAN**					
1.	Beton fc'25 (Readymix)	M201	m3	0.2912	1,369,900.00	398,914.88
2.	Baja Tulangan Polos BjTS 420	M39c	Kg	40.4685	14,100.00	570,605.85
	JUMLAH HARGA BAHAN					969,520.73
C.	**PERALATAN**					
1.	BORE PILE MACHINE	(E33)	jam	0.4257	1,548,000.00	658,983.60
2.	Concrete Pump (Jika Diperlukan	(E43)	Jam	0	0	0.00
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					658,983.60
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,647,028.97
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					247,054.35
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,894,083.32

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(18b).2
JENIS PEKERJAAN Tiang Bor Beton, diameter 500 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.3649	27,870.00	10,169.43
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.1824	31,403.00	5,729.29
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0608	43,179.00	2,625.92
	JUMLAH HARGA TENAGA					18,524.64
B.	**BAHAN**					
1.	Beton fc'25 (Readymix)	M201	m3	0.2022	1,369,900.00	276,993.78
2.	Baja Tulangan Polos BjTS 420	M39c	Kg	30.3514	14,100.00	427,954.74
	JUMLAH HARGA BAHAN					704,948.52
C.	**PERALATAN**					
1.	BORE PILE MACHINE	(E33)	jam	0.4257	1,548,000.00	658,983.60
2.	Concrete Pump (Jika Diperlukan	(E43)	Jam	0	0	0.00
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					658,983.60
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,382,456.76
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					207,368.51
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,589,825.27

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(18b).3
JENIS PEKERJAAN Tiang Bor Beton, diameter 300 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.3649	27,870.00	10,169.43
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.1824	31,403.00	5,729.29
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0608	43,179.00	2,625.92
	JUMLAH HARGA TENAGA					18,524.64
B.	**BAHAN**					
1.	Beton fc'25 (Readymix)	M201	m3	0.0728	1,369,900.00	99,728.72
2.	Baja Tulangan Polos BjTS 420	M39c	Kg	13.3188	14,100.00	187,795.08
	JUMLAH HARGA BAHAN					287,523.80
C.	**PERALATAN**					
1.	BORE PILE MACHINE	(E33)	jam	0.4257	1,548,000.00	658,983.60
2.	Concrete Pump (Jika Diperlukan	(E43)	Jam	0	0	0.00
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					658,983.60
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					965,032.04
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					144,754.81
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,109,786.85

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.6.(18b).4
JENIS PEKERJAAN Tiang Bor Beton, diameter 1000 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.3649	27,870.00	10,169.43
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.1824	31,403.00	5,729.29
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0608	43,179.00	2,625.92
	JUMLAH HARGA TENAGA					18,524.64
B.	**BAHAN**					
1.	Beton fc'25 (Readymix)	M201	m3	0.0728	1,369,900.00	99,728.72
2.	Baja Tulangan Polos BjTS 420	M39c	Kg	114.2339	14,100.00	1,610,697.99
	JUMLAH HARGA BAHAN					1,710,426.71
C.	**PERALATAN**					
1.	BORE PILE MACHINE	(E33)	jam	0.4257	1,548,000.00	658,983.60
2.	Concrete Pump (Jika Diperlukan	(E43)	Jam	0	0	0.00
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					658,983.60
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,387,934.95
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					358,190.24
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,746,125.19

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.7.(5).1
JENIS PEKERJAAN Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 2000 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0375	27,870.00	1,045.13
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0094	31,403.00	295.19
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0094	43,179.00	405.88
	JUMLAH HARGA TENAGA					1,746.20
B.	**BAHAN**					
1.	Beton fc'25 (Readymix)	M201	m3	0.7113	1,369,900.00	974,409.87
2.	Baja Tulangan Polos BjTS 280	M39b	Kg	106.6929	12,200.00	1,301,653.38
	JUMLAH HARGA BAHAN					2,276,063.25
C.	**PERALATAN**					
1.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	jam	0.1624	354,000.00	57,489.60
2.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					57,489.60
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					2,335,299.05
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					350,294.86
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					2,685,593.90

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.7.(5).2
JENIS PEKERJAAN Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 2500 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0375	27,870.00	1,045.13
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0094	31,403.00	295.19
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0094	43,179.00	405.88
	JUMLAH HARGA TENAGA					1,746.20
B.	**BAHAN**					
1.	Beton fc'25 (Readymix)	M201	m3	1.1412	1,369,900.00	1,563,329.88
2.	Baja Tulangan Polos BjTS 280	M39b	Kg	171.1829	12,200.00	2,088,431.38
	JUMLAH HARGA BAHAN					3,651,761.26
C.	**PERALATAN**					
1.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	jam	0.2490	354,000.00	88,146.00
2.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					88,146.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					3,741,653.46
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					561,248.02
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					4,302,901.47

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.7.(5).3
JENIS PEKERJAAN Dinding Sumuran Silinder Terpasang, Diameter 3000 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0375	27,870.00	1,045.13
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0094	31,403.00	295.19
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0094	43,179.00	405.88
	JUMLAH HARGA TENAGA					1,746.20
B.	**BAHAN**					
1.	Beton fc'25 (Readymix)	M201	m3	1.6561	1,369,900.00	2,268,691.39
2.	Baja Tulangan Polos BjTS 280	M39b	Kg	248.4116	12,200.00	3,030,621.52
	JUMLAH HARGA BAHAN					5,299,312.91
C.	**PERALATAN**					
1.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	jam	0.3539	354,000.00	125,280.60
2.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					125,280.60
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					5,426,339.71
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					813,950.96
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					6,240,290.66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.9.(1)
JENIS PEKERJAAN Pasangan Batu
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	3.2129	27,870.00	89,543.52
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.8032	31,403.00	25,222.89
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.4016	43,179.00	17,340.69
	JUMLAH HARGA TENAGA					132,107.10
B.	**BAHAN**					
1.	Batu Belah / Kerakal	M06	m3	1.0238	370,100.00	378,908.38
2.	Semen / PC (kg)	M12	Kg	208.0000	1,800.00	374,400.00
3.	Pasir Pasang (Sedang)	M01b	m3	0.4258	382,000.00	162,655.60
4.	Pipa PVC dia 2,0"	M240.c	m'	0.0000	43,100.00	0.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					915,963.98
C.	**PERALATAN**					
1.	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	(E06)	jam	0.4016	132,700.00	53,292.32
2.	WATER TANKER 3000-4500 L	(E23)	jam	0.0014	601,200.00	841.68
3.	EXCAVATOR 80-140 HP	(E10)	jam	0.0420	354,000.00	14,868.00
4.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.1015	299,000.00	30,348.50
5.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					99,350.50
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,147,421.58
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			172,113.24
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,319,534.82

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.10.(3a)
JENIS PEKERJAAN Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.7500	27,870.00	48,772.50
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.5833	31,403.00	18,317.37
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.5833	43,179.00	25,186.31
	JUMLAH HARGA TENAGA					92,276.18
B.	**BAHAN**					
1.	Bronjong dengan kawat dilapisi	M15a	Buah	1.0000	467,300.00	467,300.00
2.	Batu Kali	M02	m3	1.1000	345,100.00	379,610.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					846,910.00
C.	**PERALATAN**					
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					939,186.18
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					140,877.93
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,080,064.11

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK :
NAMA PAKET :
PROP / KAB / KODYA :
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.11.(1b).5
JENIS PEKERJAAN Expansion Joint Tipe Baja Bersudut
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0452	26,169.00	1,182.84
1.	Tukang	(L02)	Jam	0.0090	31,403.00	282.63
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0090	43,179.00	388.61
					JUMLAH HARGA TENAGA	1,854.08
B.	**BAHAN**					
1.	Expansion Join Baja Siku ukuran	M75f	m	2.0600	253,300.00	521,798.00
2	Beton fc'25 (Readymix) 3 Hari	M201.a	m3	0.0927	1,542,400.00	142,980.48
					JUMLAH HARGA BAHAN	664,778.48
C.	**PERALATAN**					
1	JACK HAMMER	(E26)	jam	0.0090	152,400.00	1,371.60
2	GENERATOR SET	(E12)	jam	0.0090	697,600.00	6,278.40
3	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	7,650.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					674,282.56
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			101,142.38
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					775,424.94

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.13.(1)
JENIS PEKERJAAN Sandaran (Railing)
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	1.6800	27,870.00	46,821.60
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.5600	31,403.00	17,585.68
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.2800	43,179.00	12,090.12
	JUMLAH HARGA TENAGA					76,497.40
B.	**BAHAN**					
1.	Pipa Galvanis Dia 3"	M24a	m	2.0600	272,600.00	561,556.00
2.	Baut Angkur	M134	Kg	1.5450	59,800.00	92,391.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					653,947.00
C.	**PERALATAN**					
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					730,444.40
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					109,566.66
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					840,011.06

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.15.(1)
JENIS PEKERJAAN Pembongkaran Pasangan Batu
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	4.8193	27,870.00	134,313.89
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	1.2048	43,179.00	52,022.06
	JUMLAH HARGA TENAGA					186,335.95
B.	**BAHAN**					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C.	**PERALATAN**					
1	JACK HAMMER	(E26)	Jam	1.2048	152,400.00	183,611.52
2	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	Jam	0.0760	279,100.00	21,211.60
3	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.3826	299,000.00	114,397.40
4	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					319,220.52
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					505,556.47
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					75,833.47
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					581,389.94

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.15.(2a)
JENIS PEKERJAAN Pembongkaran Beton
SATUAN PEMBAYARAN M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	7.2289	27,870.00	201,469.44
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	1.8072	43,179.00	78,033.09
	JUMLAH HARGA TENAGA					279,502.53
B.	**BAHAN**					
	JUMLAH HARGA BAHAN					0.00
C.	**PERALATAN**					
1	JACK HAMMER	(E26)	Jam	1.8072	152,400.00	275,417.28
2	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	(E10a)	Jam	0.0760	279,100.00	21,211.60
3	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	Jam	0.5075	299,000.00	151,742.50
4	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					448,371.38
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					727,873.91
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					109,181.09
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					837,055.00

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.16.(1a)
JENIS PEKERJAAN Deck Drain
SATUAN PEMBAYARAN Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	2.1000	27,870.00	58,527.00
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.7000	43,179.00	30,225.30
	JUMLAH HARGA TENAGA					88,752.30
B.	**BAHAN**					
1.	Deck Drain	M239	Buah	1.0000	899,000.00	899,000.00
2.	Baut Angkur	M134	Kg	0.5000	59,800.00	29,900.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					928,900.00
C.	**PERALATAN**					
2.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
	JUMLAH HARGA PERALATAN					0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,017,652.30
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			152,647.85
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,170,300.15

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.16.(2b).1
JENIS PEKERJAAN Pipa Drainase Baja diameter 75 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.4667	27,870.00	13,006.93
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.2333	31,403.00	7,326.32
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1167	43,179.00	5,038.99
	JUMLAH HARGA TENAGA					25,372.24
B.	**BAHAN**					
1.	Pipa Baja 75 mm	M241.a	m'	0.1667	167,800.00	27,972.26
2.	Baja Tulangan Angkur	M267	Kg	1.0000	22,900.00	22,900.00
3.	Kawat Las	M51	Dos	0.5000	194,200.00	97,100.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					147,972.26
C.	**PERALATAN**					
1.	WELDING SET	(E32)	jam	0.1167	237,100.00	27,669.57
2.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
	JUMLAH HARGA PERALATAN					27,669.57
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					201,014.07
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					30,152.11
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					231,166.18

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.16.(2b).2
JENIS PEKERJAAN Pipa Drainase Baja diameter 100 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.4667	27,870.00	13,006.93
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.2333	31,403.00	7,326.32
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1167	43,179.00	5,038.99
	JUMLAH HARGA TENAGA					25,372.24
B.	**BAHAN**					
1.	Pipa Baja 100 mm	M241.b	m'	0.1667	197,400.00	32,906.58
2.	Baja Tulangan Angkur	M267	Kg	1.0000	22,900.00	22,900.00
3.	Kawat Las	M51	Dos	0.5000	194,200.00	97,100.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					152,906.58
C.	**PERALATAN**					
1.	WELDING SET	(E32)	jam	0.1167	237,100.00	27,669.57
2.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
	JUMLAH HARGA PERALATAN					27,669.57
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					205,948.39
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					30,892.26
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					236,840.65

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 7.16.(2b).3
JENIS PEKERJAAN Pipa Drainase Baja diameter 125 mm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.4667	27,870.00	13,006.93
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.2333	31,403.00	7,326.32
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1167	43,179.00	5,038.99
	JUMLAH HARGA TENAGA					25,372.24
B.	**BAHAN**					
1.	Pipa Baja 125 mm	M241	m'	0.1667	334,100.00	55,694.47
2.	Baja Tulangan Angkur	M267	Kg	1.0000	22,900.00	22,900.00
3.	Kawat Las	M51	Dos	0.5000	194,200.00	97,100.00
	JUMLAH HARGA BAHAN					175,694.47
C.	**PERALATAN**					
1.	WELDING SET	(E32)	jam	0.1167	237,100.00	27,669.57
2.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
	JUMLAH HARGA PERALATAN					27,669.57
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					228,736.28
E.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x D					34,310.44
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					263,046.72

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 8.3.(2b).1
JENIS PEKERJAAN Pengecatan Dekoratif pada Elemen Struktur Beton
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.1205	27,870.00	3,358.34
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0602	43,179.00	2,599.38
	JUMLAH HARGA TENAGA					5,957.71
B.	**BAHAN**					
1.	Cat dasar beton	M225.b	Kg	0.2884	52,800.00	15,227.52
2.	Cat akhir protektif beton	M225.a	Kg	0.2575	115,700.00	29,792.75
3.	Thinner	M33	Liter	0.0546	53,700.00	2,931.48
4.	Air	M170	Liter	18.0723	650.00	11,746.99
	JUMLAH HARGA BAHAN					59,698.74
C.	**PERALATAN**					
2.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
	JUMLAH HARGA PERALATAN					0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					65,656.45
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			9,848.47
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					75,504.92

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 8.3.(2b).2
JENIS PEKERJAAN Pengecatan Dekoratif pada Elemen Struktur Besi/ Baja
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.2410	27,870.00	6,716.67
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.1205	31,403.00	3,784.06
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1205	43,179.00	5,203.07
	JUMLAH HARGA TENAGA					15,703.80
B.	**BAHAN**					
1.	Cat dasar baja	M224.b	Kg	0.2856	148,400.00	42,383.04
2.	Cat akhir Eksterior	M225.d	Kg	0.2550	137,500.00	35,062.50
3.	Thinner	M33	Liter	0.0541	53,700.00	2,903.02
	JUMLAH HARGA BAHAN					80,348.56
C.	**PERALATAN**					
2.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
	JUMLAH HARGA PERALATAN					0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					96,052.36
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			14,407.85
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					110,460.22

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 9.2.(1e)
JENIS PEKERJAAN Marka Jalan Thermoplastik Glow In The Dark (Penerapan Umum)
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.8400	27,870.00	23,410.80
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0840	43,179.00	3,627.04
	JUMLAH HARGA TENAGA					27,037.84
B.	**BAHAN**					
1.	Cat Marka (Thermoplastic)	M17b	Kg	3.2895	106,400.00	350,002.80
2.	Glass Bead	M34	Kg	0.4590	26,300.00	12,071.70
	JUMLAH HARGA BAHAN					362,074.50
C.	**PERALATAN**					
1	THERMOPLASTIC ROAD MARKING MACHINE		Jam	0.0840	300,000.00	25,200.00
2	TRUCK 2 TON		Jam	0.0840	450,000.00	37,800.00
3	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
	JUMLAH HARGA PERALATAN					63,000.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					452,112.34
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			67,816.85
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					519,929.19

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 9.2.(21a).1
JENIS PEKERJAAN Kansteen Type L P. 40 cm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0700	27,870.00	1,950.90
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0700	31,403.00	2,198.21
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.3500	43,179.00	15,112.65
					JUMLAH HARGA TENAGA	19,261.76
B.	**BAHAN**					
1.	Kansteen Type L P. 40 cm	M104	Buah	2.5000	109,360.00	273,400.00
2.	Mortar	M279	m3	0.0040	1,003,600.00	4,014.40
					JUMLAH HARGA BAHAN	277,414.40
C.	**PERALATAN**					
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					296,676.16
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		44,501.42
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					341,177.58

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 9.2.(21a).2
JENIS PEKERJAAN Kansteen Type S P. 60 cm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0700	27,870.00	1,950.90
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0700	31,403.00	2,198.21
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.3500	43,179.00	15,112.65
					JUMLAH HARGA TENAGA	19,261.76
B.	**BAHAN**					
1.	Kansteen Type S P. 60 cm	M104.a	Buah	1.6667	140,576.00	234,298.02
2.	Mortar	M279	m3	0.0060	1,003,600.00	6,021.60
					JUMLAH HARGA BAHAN	240,319.62
C.	**PERALATAN**					
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					259,581.38
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		38,937.21
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					298,518.59

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 9.2.(21a).3
JENIS PEKERJAAN Kansteen DKI Lama P. 60 cm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0700	27,870.00	1,950.90
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0700	31,403.00	2,198.21
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.3500	43,179.00	15,112.65
					JUMLAH HARGA TENAGA	19,261.76
B.	**BAHAN**					
1.	Kansteen DKI Lama P. 60 cm	M104.b	Buah	1.6667	111,100.00	185,170.37
2.	Mortar	M279	m3	0.0060	1,003,600.00	6,021.60
					JUMLAH HARGA BAHAN	191,191.97
C.	**PERALATAN**					
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					210,453.73
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		31,568.06
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					242,021.79

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 9.2.(21a).4
JENIS PEKERJAAN Kansteen DKI Baru P. 60 cm
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0700	27,870.00	1,950.90
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0700	31,403.00	2,198.21
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.3500	43,179.00	15,112.65
					JUMLAH HARGA TENAGA	19,261.76
B.	**BAHAN**					
1.	Kansteen DKI Baru P. 60 cm	M104.c	Buah	1.6667	122,200.00	203,670.74
2.	Mortar	M279	m3	0.0060	1,003,600.00	6,021.60
					JUMLAH HARGA BAHAN	209,692.34
C.	**PERALATAN**					
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					228,954.10
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		34,343.12
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					263,297.22

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 9.2.(21a).5
JENIS PEKERJAAN Paving Blok Natural Tb. 6 cm ; K-350
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.4016	27,870.00	11,192.59
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.4016	31,403.00	12,611.44
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	1.2048	43,179.00	52,022.06
					JUMLAH HARGA TENAGA	75,826.10
B.	**BAHAN**					
1.	Paving Blok Natural Tb. 6 cm ; K-350	M105	m2	1.0500	119,936.00	125,932.80
2.	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	0.0525	390,300.00	20,490.75
					JUMLAH HARGA BAHAN	146,423.55
C.	**PERALATAN**					
1.	TAMPER	(E25)	jam	0.2410	112,200.00	27,040.20
2.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	27,040.20
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					249,289.85
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		37,393.48
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					286,683.32

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 9.2.(21a).6
JENIS PEKERJAAN Paving Blok Natural Tb. 8 cm ; K-350
SATUAN PEMBAYARAN M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.4016	27,870.00	11,192.59
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.4016	31,403.00	12,611.44
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	1.2048	43,179.00	52,022.06
					JUMLAH HARGA TENAGA	75,826.10
B.	**BAHAN**					
1.	Paving Blok Natural Tb. 8 cm ; K-350	M105.a	m2	1.0500	125,378.00	131,646.90
2.	Pasir Beton (Kasar)	M01a	m3	0.0525	390,300.00	20,490.75
					JUMLAH HARGA BAHAN	152,137.65
C.	**PERALATAN**					
1.	TAMPER	(E25)	jam	0.2410	112,200.00	27,040.20
2.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	27,040.20
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					255,003.95
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		38,250.59
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					293,254.54

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 9.2.(29a)
JENIS PEKERJAAN Pagar Rumija Tipe 1 (Panel Beton)
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**				
				JUMLAH HARGA TENAGA	0.00
B.	**BAHAN**				
1.	Mutu K-300 Tinggi 280 (7 Susun)	M'	1.0500	735,000.00	771,750.00
				JUMLAH HARGA BAHAN	771,750.00
C.	**PERALATAN**				
1.	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	
				JUMLAH HARGA PERALATAN	0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				771,750.00
E.	OVERHEAD & PROFIT	15.0 % x D			115,762.50
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				887,512.50

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. 9.2.(32).a
JENIS PEKERJAAN Pemasangan Rel Pengaman (Guardrail)
SATUAN PEMBAYARAN M1

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH SATUAN (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0177	27,870.00	493.30
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0354	31,403.00	1,111.67
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.1771	43,179.00	7,647.00
					JUMLAH HARGA TENAGA	9,251.97
B.	**BAHAN**					
1.	Guard Rail Tanpa Post Tipe B (1800x4,5 mm)		m	1.000	579,000.00	579,000.00
2.	Tiang baja C 178. 76. 6		kg	12.989	19,915.00	258,675.94
3.	Guard Rail Blocking Piece Tipe A (350x6,0 mm)		buah	0.250	112,000.00	28,000.00
4.	Mur dan Baut (dia. 16 mm)		buah	1.500	7,500.00	11,250.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	876,925.94
C.	**PERALATAN**					
1.	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	(E08)	jam	0.0050	299,000.00	1,495.00
2.	PILE HAMMER, 2,5 Ton	(E61)	jam	0.0089	94,900.00	844.61
3.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	2,339.61
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					888,517.51
E.	OVERHEAD & PROFIT			15.0 % x D		133,277.63
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,021,795.14

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.4.(4)
JENIS PEKERJAAN : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 50 -75 cm
SATUAN PEMBAYARAN : Buah

m

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.2259	27,870.00	6,295.83
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0226	43,179.00	975.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,271.68
B.	**BAHAN**					
1						
					JUMLAH HARGA BAHAN	0.00
C.	**PERALATAN**					
1.	Excavator	(E10)	jam	0.0226	354,000.00	8,000.40
2.	Dump Truck	(E08)	jam	0.0885	299,000.00	26,461.50
3.	Chainsaw	(E88)	jam	2.8112	47,042.86	132,246.89
	Alat Bantu		Ls	1.0000		0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	166,708.79
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					173,980.47
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			26,097.07
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					200,077.54

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.4.(5)
JENIS PEKERJAAN : Pemotongan Pohon Pilihan diameter > 75 cm
SATUAN PEMBAYARAN : Buah

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.2259	27,870.00	6,295.83
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0226	43,179.00	975.85
					JUMLAH HARGA TENAGA	7,271.68
B.	**BAHAN**					
1						
					JUMLAH HARGA BAHAN	0.00
C.	**PERALATAN**					
1.	Excavator	(E10)	jam	0.0226	354,000.00	8,000.40
2.	Dump Truck	(E08)	jam	0.1835	299,000.00	54,866.50
3.	Chainsaw	(E88)	jam	4.2169	47,042.86	198,375.04
	Alat Bantu		Ls	1.0000		0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	261,241.94
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					268,513.61
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			40,277.04
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					308,790.66

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.5.(1)
JENIS PEKERJAAN : Geotekstil Filter untuk Drainase Bawah Permukaan (Kelas 2)
SATUAN PEMBAYARAN : M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0889	27,870.00	2,477.33
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.7111	43,179.00	30,705.07
					JUMLAH HARGA TENAGA	33,182.40
B.	**BAHAN**					
1	Geotekstil Filter Kelas 2		M2	1.0420	44,600.00	46,473.20
					JUMLAH HARGA BAHAN	46,473.20
C.	**PERALATAN**					
1.	Flat Bed Truck	(E11)	jam	0.0889	663,300.00	58,967.37
	Alat Bantu		Ls	1.0000		0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	58,967.37
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					138,622.97
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			20,793.45
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					159,416.42

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.5.(2a)
JENIS PEKERJAAN : Geotekstile Separator Kelas 1
SATUAN PEMBAYARAN : M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0002	27,870.00	5.56
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0016	43,179.00	68.87
					JUMLAH HARGA TENAGA	74.43
B.	**BAHAN**					
1	Geotekstile Separator Kelas 1		M2	1.0200	51,500.00	52,530.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	52,530.00
C.	**PERALATAN**					
1.	Flat Bed Truck	(E11)	jam	0.0002	663,300.00	132.25
	Alat Bantu		Ls	1.0000		0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	132.25
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					52,736.68
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			7,910.50
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					60,647.18

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.5.(2b)
JENIS PEKERJAAN : Geotekstile Separator Kelas 2
SATUAN PEMBAYARAN : M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0002	27,870.00	5.56
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0016	43,179.00	68.87
					JUMLAH HARGA TENAGA	74.43
B.	**BAHAN**					
1	Geotekstile Separator Kelas 2		M2	1.0200	78,700.00	80,274.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	80,274.00
C.	**PERALATAN**					
1.	Flat Bed Truck	(E11)	jam	0.0002	663,300.00	132.25
	Alat Bantu		Ls	1.0000		0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	132.25
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					80,480.68
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			12,072.10
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					92,552.78

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.5.(2c)
JENIS PEKERJAAN : Geotekstile Separator Kelas 3
SATUAN PEMBAYARAN : M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0002	27,870.00	5.56
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0016	43,179.00	68.87
					JUMLAH HARGA TENAGA	74.43
B.	**BAHAN**					
1	Geotekstile Separator Kelas 3		M2	1.0200	81,300.00	82,926.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	82,926.00
C.	**PERALATAN**					
1.	Flat Bed Truck	(E11)	jam	0.0002	663,300.00	132.25
	Alat Bantu		Ls	1.0000		0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	132.25
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					83,132.68
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			12,469.90
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					95,602.58

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.5.(3)
JENIS PEKERJAAN : Geotekstile Stabilisator (Kelas 1)
SATUAN PEMBAYARAN : M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0002	27,870.00	5.56
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0016	43,179.00	68.87
					JUMLAH HARGA TENAGA	74.43
B.	**BAHAN**					
1	Geotekstile Stabilisator (Kelas 1)		M2	1.0330	93,300.00	96,377.69
					JUMLAH HARGA BAHAN	96,377.69
C.	**PERALATAN**					
1.	Flat Bed Truck	(E11)	jam	0.0002	663,300.00	132.25
	Alat Bantu		Ls	1.0000		0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	132.25
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					96,584.37
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			14,487.66
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					111,072.02

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 4.2.(1)
JENIS PEKERJAAN : Laburan Aspal (Buras)
SATUAN PEMBAYARAN : M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0021	27,870.00	58.06
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0002	43,179.00	9.00
					JUMLAH HARGA TENAGA	67.06
B.	**BAHAN**					
1	Geotekstil Filter Kelas 2		Liter	0.9631	44,600.00	42,952.03
2	Agregat Pecah Kasar		M3	0.0059	479,600.00	2,828.33
					JUMLAH HARGA BAHAN	45,780.36
C.	**PERALATAN**					
1.	Dump Truck	(E08)	jam	0.00045	299,000.00	134.98
2.	Wheel Loader	(E15)	jam	0.00003	647,100.00	17.33
3.	Phenumatic Tire Roller	(E18)	jam	0.00025	390,700.00	99.62
4.	Aspal Distributor	(E41)	jam	0.00021	558,000.00	119.84
5.	Compresor	(E05)	jam	0.00018	279,000.00	51.36
6.	Power Broom	(E11)	jam	0.00014	663,300.00	94.97
	Alat Bantu		Ls	1.0000		0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	518.09
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					46,365.51
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			6,954.83
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					53,320.33

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.1.(3b)
JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Kelas C
SATUAN PEMBAYARAN : M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0427	27,870.00	1,190.94
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0071	43,179.00	307.52
					JUMLAH HARGA TENAGA	1,498.46
B.	**BAHAN**					
1	0-25 mm rescreen Scalping Screen		M3	1.3034	277,000.00	361,055.17
					JUMLAH HARGA BAHAN	361,055.17
C.	**PERALATAN**					
1.	Wheel Loader	(E15)	jam	0.0071	647,100.00	4,608.70
2.	Dump Truck	(E35)	jam	0.1921	550,600.00	105,745.05
3.	Motor Grader	(E13)	jam	0.0100	680,000.00	6,780.63
4.	Vibratory Roller	(E19a)	jam	0.0138	215,100.00	2,978.81
	Alat Bantu		Ls	1.0000		0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	120,113.19
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					482,666.83
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			72,400.02
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					555,066.85

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.5.(1)
JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)
SATUAN PEMBAYARAN : M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0112	27,870.00	310.91
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0000	31,403.00	0.00
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0011	43,179.00	48.17
					JUMLAH HARGA TENAGA	359.08
B.	**BAHAN**					
1	Semen / PC (kg)		Kg	90.7800	1,800.00	163,404.00
2	Lapis Fondasi Agregat Kelas A		M3	1.0500	430,300.00	451,815.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	615,219.00
C.	**PERALATAN**					
1.	Wheel Loader	(E15)	jam	0.0087	647,100.00	5,629.84
2.	Self Propelled Mixer		jam	0.0011		0.00
3.	Dump Truck	(E09)	jam	0.3803	558,000.00	212,207.40
4.	Vibratory Padfoot Roller		jam	0.0065		0.00
5.	Watertank Truck	(E23)	jam	0.0141	601,200.00	8,450.60
	Alat Bantu		Ls	1.0000		0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	226,287.85
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					841,865.93
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			126,279.89
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					968,145.82

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 5.5.(2)
JENIS PEKERJAAN : Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base = CTSB)
SATUAN PEMBAYARAN : M3

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0112	27,870.00	310.91
2.	Tukang	(L02)	Jam	0.0000	31,403.00	0.00
3.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0011	43,179.00	48.17
					JUMLAH HARGA TENAGA	359.08
B.	**BAHAN**					
1	Semen / PC (kg)		Kg	102.3998	1,800.00	184,319.64
2	Lapis Fondasi Agregat Kelas B		M3	1.0500	364,600.00	382,830.00
					JUMLAH HARGA BAHAN	567,149.64
C.	**PERALATAN**					
1.	Wheel Loader	(E15)	jam	0.0086	647,100.00	5,553.25
2.	Self Propelled Mixer		jam	0.0011		0.00
3.	Dump Truck	(E09)	jam	0.2612	558,000.00	145,746.71
4.	Vibratory Padfoot Roller 25T		jam	0.0065		0.00
5.	Watertank Truck	(E23)	jam	0.0141	601,200.00	8,450.60
	Alat Bantu		Ls	1.0000		0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	159,750.56
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					727,259.28
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			109,088.89
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					836,348.17

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.15 (4)
JENIS PEKERJAAN : Pembongkaran Bangunan Gedung
SATUAN PEMBAYARAN : M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.3787	27,870.00	10,553.18
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.0316	43,179.00	1,362.50
					JUMLAH HARGA TENAGA	11,915.69
B.	**BAHAN**					
					JUMLAH HARGA BAHAN	0.00
C.	**PERALATAN**					
1.	Excavator	(E10)	jam	0.0058	354,000.00	2,038.26
2.	Rock Drill Breaker	(E37)	jam	0.0316	425,000.00	13,410.79
3.	Dump Truck	(E09)	jam	0.1274	558,000.00	71,081.78
	Alat Bantu		Ls	1.0000		0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	86,530.82
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					98,446.51
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			14,766.98
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					113,213.49

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.15.(5)
JENIS PEKERJAAN : Pembongkaran Rangka Baja
SATUAN PEMBAYARAN : M2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.8000	27,870.00	22,296.00
2.	M a n d o r	(L03)	Jam	0.2000	43,179.00	8,635.80
					JUMLAH HARGA TENAGA	30,931.80
B.	**BAHAN**					
					JUMLAH HARGA BAHAN	0.00
C.	**PERALATAN**					
1.	Kunci Torsi	(E74)	jam	0.1000	161,900.00	16,190.00
2.	Crane On Track (10-15) T: 260 H	(E07b)	jam	0.0803	0.00	0.00
3.	Dump Truck	(E09)	jam	0.3108	558,000.00	173,450.60
	Alat Bantu		Ls	1.0000		0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	189,640.60
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					220,572.40
E.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x D			33,085.86
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					253,658.26

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.

2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang

3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 4.4.(1)
JENIS PEKERJAAN : Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h / SS-1h
SATUAN PEMBAYARAN : M2

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	0.0034	27,869.71	95.94
2	Mandor (L03)	Jam	0.0003	43,178.53	14.86
				JUMLAH HARGA TENAGA	**110.80**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Agregat Halus	M3	0.005	412,800.00	2,159.78
2	Semen / PC (kg)	Kg	0.232	1,800.00	417.15
3	Aspal Emulsi	Liter	1.657	20,024.00	33,179.77
4	Air	Liter	1.657	650.00	1,077.05
				JUMLAH HARGA BAHAN	**36,833.75**
C.	**PERALATAN**				
1	COMPRESSOR 4000-6500 L\M (E05)	jam	0.0001	279,000.00	28.93
2	Power Boom (E03)	jam	0.0001	38,900.00	3.14
3	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 (E015)	jam	0.00002	647,100.00	12.99
4	DUMP TRUCK 3.5 TON (E09)	jam	0.00001	299,000.00	3.85
5	Aspal Slurriy seal truck (E49a)	jam	0.0003	494,800.00	170.33
6	TANDEM ROLLER 6-8 T. (E17)	jam	0.0004	237,300.00	92.43
7	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
				JUMLAH HARGA PERALATAN	**311.66**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**422.46**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**36,833.75**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**5,525.06**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**42,781.27**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 4.4.(2)
JENIS PEKERJAAN : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 1, CQS-1h/QS-1h
SATUAN PEMBAYARAN : M2

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	0.0034	27,869.71	94.76
2	Mandor (L03)	Jam	0.0003	43,178.53	12.95
			JUMLAH HARGA TENAGA		**107.71**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Agregat Halus	M3	0.0052	412,800.00	2,159.78
2	Semen / PC (kg)	Kg	0.2318	1,800.00	417.15
3	Aspal Emulsi	Liter	0.9943	20,024.00	19,909.86
4	Air	Liter	1.020	650.00	663.00
			JUMLAH HARGA BAHAN		**23,149.79**
C.	**PERALATAN**				
1	COMPRESSOR 4000-6500 L\M (E05)	jam	0.0002	279,000.00	56.02
2	Power Boom (E03)	jam	0.0003	38,900.00	11.72
3	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 (E015)	jam	0.0067	647,100.00	4,331.33
4	DUMP TRUCK 3.5 TON (E09)	jam	0.00004	299,000.00	11.06
5	Aspal Slurriy seal truck (E49a)	jam	0.0003	494,800.00	170.33
6	TANDEM ROLLER 6-8 T. (E17)	jam	0.0004	237,300.00	92.43
7	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
			JUMLAH HARGA PERALATAN		**4,672.88**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**4,780.59**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**23,149.79**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**3,472.47**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**31,402.85**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 4.4.(3)
JENIS PEKERJAAN : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CSS-1h/SS-1h
SATUAN PEMBAYARAN : M2

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	0.0034	27,869.71	94.76
2	Mandor (L03)	Jam	0.0003	43,178.53	12.95
			JUMLAH HARGA TENAGA		**107.71**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Agregat Halus	M3	0.0073	412,800.00	3,009.29
2	Semen / PC (kg)	Kg	0.3229	1,800.00	581.22
3	Aspal Emulsi	Liter	1.119	20,024.00	22,406.86
4	Air	Liter	1.147	650.00	745.55
			JUMLAH HARGA BAHAN		**26,742.92**
C.	**PERALATAN**				
1	COMPRESSOR 4000-6500 L\M (E05)	jam	0.0002	279,000.00	56.02
2	Power Boom (E03)	jam	0.0003	38,900.00	11.72
3	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 (E015)	jam	0.0063	647,100.00	4,103.36
4	DUMP TRUCK 3.5 TON (E09)	jam	0.0001	299,000.00	17.80
5	Aspal Slurriy seal truck (E49a)	jam	0.0003	494,800.00	170.33
6	TANDEM ROLLER 6-8 T. (E17)	jam	0.0004	237,300.00	92.43
7	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
			JUMLAH HARGA PERALATAN		**4,451.66**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**4,559.37**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**26,742.92**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**4,011.44**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**35,313.72**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 4.4.(4)
JENIS PEKERJAAN : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 2, CQS-1h/QS-1h
SATUAN PEMBAYARAN : M2

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	0.0034	27,869.71	94.76
2	Mandor (L03)	Jam	0.0003	43,178.53	12.95
			JUMLAH HARGA TENAGA		**107.71**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Agregat Halus	M3	0.0073	412,800.00	3,009.29
2	Semen / PC (kg)	Kg	0.3229	1,800.00	581.22
3	Aspal Emulsi	Liter	1.119	20,024.00	22,406.86
4	Air	Liter	1.147	650.00	745.55
			JUMLAH HARGA BAHAN		**26,742.92**
C.	**PERALATAN**				
1	COMPRESSOR 4000-6500 L\M (E05)	jam	0.0002	279,000.00	56.02
2	Power Boom (E03)	jam	0.0003	38,900.00	11.72
3	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 (E015)	jam	0.0063	647,100.00	4,103.36
4	DUMP TRUCK 3.5 TON (E09)	jam	0.0001	299,000.00	17.80
5	Aspal Slurriy seal truck (E49a)	jam	0.0003	494,800.00	170.33
6	TANDEM ROLLER 6-8 T. (E17)	jam	0.0004	237,300.00	92.43
7	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
			JUMLAH HARGA PERALATAN		**4,451.66**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**4,559.37**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**26,742.92**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**4,011.44**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**35,313.72**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 4.4.(5)
JENIS PEKERJAAN : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CSS-1h/SS-1h
SATUAN PEMBAYARAN : M2

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	0.0034	27,869.71	94.76
2	Mandor (L03)	Jam	0.0003	43,178.53	12.95
			JUMLAH HARGA TENAGA		**107.71**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Agregat Halus	M3	0.0073	412,800.00	2,994.89
2	Semen / PC (kg)	Kg	0.3214	1,800.00	578.52
3	Aspal Emulsi	Liter	0.981	20,024.00	19,643.54
4	Air	Liter	1.006	650.00	653.90
			JUMLAH HARGA BAHAN		**23,870.86**
C.	**PERALATAN**				
1	COMPRESSOR 4000-6500 L\M (E05)	jam	0.0002	279,000.00	56.02
2	Power Boom (E03)	jam	0.0003	38,900.00	11.72
3	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 (E015)	jam	0.0063	647,100.00	4,103.36
4	DUMP TRUCK 3.5 TON (E09)	jam	0.0015	299,000.00	462.83
5	Aspal Slurriy seal truck (E49a)	jam	0.0003	494,800.00	170.33
6	TANDEM ROLLER 6-8 T. (E17)	jam	0.0004	237,300.00	92.43
7	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
			JUMLAH HARGA PERALATAN		**4,896.68**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**5,004.39**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**23,870.86**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**3,580.63**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**32,455.88**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 4.4.(6)
JENIS PEKERJAAN : Penghamparan Lapis penutup bubur aspal emulsi tipe 3, CQS-1h/QS-1h
SATUAN PEMBAYARAN : M2

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	0.0034	27,869.71	94.76
2	Mandor (L03)	Jam	0.0003	43,178.53	12.95
			JUMLAH HARGA TENAGA		**107.71**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Agregat Halus	M3	0.0071	412,800.00	2,937.85
2	Semen / PC (kg)	Kg	0.3214	1,800.00	578.45
3	Aspal Emulsi	Liter	1.0059	20,024.00	20,142.14
4	Air	Liter	1.0060	650.00	653.90
			JUMLAH HARGA BAHAN		**24,312.34**
C.	**PERALATAN**				
1	COMPRESSOR 4000-6500 L\M (E05)	jam	0.0002	279,000.00	56.02
2	Power Boom (E03)	jam	0.0003	38,900.00	11.72
3	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 (E015)	jam	0.0063	647,100.00	4,108.57
4	DUMP TRUCK 3.5 TON (E09)	jam	0.0723	299,000.00	21,619.67
5	Aspal Slurriy seal truck (E49a)	jam	0.0003	494,800.00	170.33
6	TANDEM ROLLER 6-8 T. (E17)	jam	0.0004	237,300.00	92.43
7	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
			JUMLAH HARGA PERALATAN		**26,058.73**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**26,166.44**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**24,312.34**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**3,646.85**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**54,125.63**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 4.8.(1)

JENIS PEKERJAAN : Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam
SATUAN PEMBAYARAN : M3

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	1.7849	27,869.71	49,744.65
2	Mandor (L03)	Jam	0.1785	43,178.53	7,706.52
				JUMLAH HARGA TENAGA	**57,451.17**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Rapid Setting Material (Beton Semen F	M3	1.030	4,021,600.00	4,142,248.00
2	Curing Compound	Kg	3.219	84,200.00	271,022.96
				JUMLAH HARGA BAHAN	**4,413,270.96**
C.	**PERALATAN**				
1	CONCRETE CUTTER 130 feet (E76)	jam	0.1785	141,900.00	25,329.15
2	Jack Hammer (E36)	jam	1.0040	54,000.00	54,216.87
3	COMPRESSOR 4000-6500 L\M (E05)	jam	1.0040	279,000.00	280,120.48
4	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
				JUMLAH HARGA PERALATAN	**359,666.50**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**417,117.67**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**4,413,270.96**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**661,990.64**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**5,492,379.28**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 4.8.(2)
JENIS PEKERJAAN : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari
SATUAN PEMBAYARAN : M3

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	1.7849	27,869.71	49,744.65
2	Mandor (L03)	Jam	0.1785	43,178.53	7,707.37
				JUMLAH HARGA TENAGA	**57,452.02**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Rapid Setting Material (Beton Semen F	M3	0.00670	4,021,600.00	26,924.61
2	Bonding Agent	Kg	0.00001	53,700.00	0.54
3	Curing Compound	Ltr	0.05150	84,200.00	4,336.30
4	Backer Rod	Kg	1.58622	29,100.00	46,159.00
5	Sealant	Kg	0.00022	18,800.00	4.14
				JUMLAH HARGA BAHAN	**77,424.59**
C.	**PERALATAN**				
1	CONCRETE CUTTER 130 feet (E76)	jam	0.1786	141,900.00	25,339.29
2	Jack Hammer (E36)	jam	1.0040	54,000.00	54,216.87
3	COMPRESSOR 4000-6500 L\M (E05)	jam	1.0040	279,000.00	280,120.48
4	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
				JUMLAH HARGA PERALATAN	**359,676.64**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**417,128.66**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**77,424.59**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**11,613.69**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**506,166.93**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 4.8.(3)
JENIS PEKERJAAN : Tambalan dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari
SATUAN PEMBAYARAN : M3

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	1.7849	27,869.71	49,744.65
2	Mandor (L03)	Jam	0.1785	43,178.53	7,706.52
			JUMLAH HARGA TENAGA		**57,451.17**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Rapid Setting Material (Beton Semen F	M3	0.00670	4,021,600.00	26,924.61
2	Bonding Agent	Kg	0.00001	53,700.00	0.54
3	Curing Compound	Ltr	0.05150	84,200.00	4,336.30
4	Backer Rod	Kg	1.58622	29,100.00	46,159.00
5	Sealant	Kg	0.00022	18,800.00	4.14
			JUMLAH HARGA BAHAN		**77,424.59**
C.	**PERALATAN**				
1	CONCRETE CUTTER 130 feet (E76)	jam	0.1786	141,900.00	25,339.29
2	Jack Hammer (E36)	jam	1.0040	54,000.00	54,216.87
3	COMPRESSOR 4000-6500 L\M (E05)	jam	1.0040	279,000.00	280,120.48
4	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
			JUMLAH HARGA PERALATAN		**359,676.64**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**417,127.81**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**77,424.59**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**11,613.69**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**506,166.08**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 4.9.(1)
JENIS PEKERJAAN : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam
SATUAN PEMBAYARAN : M3

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	2.8686	27,869.71	79,947.55
2	Mandor (L03)	Jam	0.2869	43,178.53	12,386.27
				JUMLAH HARGA TENAGA	**92,333.81**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Rapid Setting Material (Beton Semen F	M3	1.12455	4,021,600.00	4,522,490.28
2	Bonding Agent	Kg	3.24545	53,700.00	174,280.91
3	Curing Compound	Ltr	0.15300	84,200.00	12,882.60
4	Backer Rod	Kg	139.08910	29,100.00	4,047,492.67
5	Sealant	Kg	221.68405	18,800.00	4,167,660.21
				JUMLAH HARGA BAHAN	**12,924,806.67**
C.	**PERALATAN**				
1	CONCRETE CUTTER 130 feet (E76)	jam	0.2869	141,900.00	40,705.68
2	Jack Hammer (E36)	jam	1.0040	54,000.00	54,216.87
3	COMPRESSOR 4000-6500 L\M (E05)	jam	1.0063	279,000.00	280,760.76
4	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
				JUMLAH HARGA PERALATAN	**375,683.30**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**468,017.12**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**12,924,806.67**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**1,938,721.00**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**15,331,544.79**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 4.9.(2)

JENIS PEKERJAAN : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 1 hari dan < 3 hari
SATUAN PEMBAYARAN : M3

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	0.0176	27,869.71	491.53
2	Mandor (L03)	Jam	0.0035	43,178.53	152.31
				JUMLAH HARGA TENAGA	**643.83**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Rapid Setting Material (Beton Semen F	M3	1.29780	4,021,600.00	5,219,232.48
2	Bonding Agent	Kg	0.00521	53,700.00	279.89
3	Curing Compound	Ltr	0.15450	84,200.00	13,008.90
4	Backer Rod	Kg	140.45271	29,100.00	4,087,173.97
5	Sealant	Kg	223.85743	18,800.00	4,208,519.62
				JUMLAH HARGA BAHAN	**13,528,214.86**
C.	**PERALATAN**				
1	CONCRETE CUTTER 130 feet (E76)	jam	0.0018	141,900.00	250.26
2	Jack Hammer (E36)	jam	0.3347	54,000.00	18,072.29
3	COMPRESSOR 4000-6500 L\M (E05)	jam	0.0067	279,000.00	1,867.47
4	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
				JUMLAH HARGA PERALATAN	**20,190.02**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**20,833.86**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**13,528,214.86**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**2,029,232.23**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**15,578,280.95**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 4.9.(3)
: Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu
JENIS PEKERJAAN Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari
SATUAN PEMBAYARAN : M3

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	2.8686	27,869.71	79,947.55
2	Mandor (L03)	Jam	0.2869	43,178.53	12,386.27
				JUMLAH HARGA TENAGA	**92,333.81**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Rapid Setting Material (Beton Semen F	M3	1.29780	4,021,600.00	5,219,232.48
2	Bonding Agent	Kg	0.00521	53,700.00	279.89
3	Curing Compound	Ltr	0.15450	84,200.00	13,008.90
4	Backer Rod	Kg	140.45271	29,100.00	4,087,173.97
5	Sealant	Kg	223.85743	18,800.00	4,208,519.62
				JUMLAH HARGA BAHAN	**13,528,214.86**
C.	**PERALATAN**				
1	CONCRETE CUTTER 130 feet (E76)	jam	0.2869	141,900.00	40,705.68
2	Jack Hammer (E36)	jam	0.3347	54,000.00	18,072.29
3	COMPRESSOR 4000-6500 L\M (E05)	jam	0.0067	279,000.00	1,867.47
4	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
				JUMLAH HARGA PERALATAN	**60,645.44**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**152,979.25**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**13,528,214.86**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**2,029,232.23**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**15,710,426.34**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 4.9.(3).V2
JENIS PEKERJAAN : Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton > 3 hari dan < 7 hari (Variasi 2)
SATUAN PEMBAYARAN : M3

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	2.8686	27,869.71	79,947.55
2	Mandor (L03)	Jam	0.2869	43,178.53	12,386.27
			JUMLAH HARGA TENAGA		**92,333.81**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Bonding Agent	M3	0.00521	53,700.00	279.78
2	Curing Compound	Kg	0.15450	84,200.00	13,008.90
3	Beton fc 35 Mpa	Ltr	1.00000	1,443,800.00	1,443,800.00
			JUMLAH HARGA BAHAN		**1,457,088.68**
C.	**PERALATAN**				
1	CONCRETE CUTTER 130 feet (E76)	jam	0.2869	141,900.00	40,705.68
2	Jack Hammer (E36)	jam	0.3347	54,000.00	18,072.29
3	COMPRESSOR 4000-6500 L\M (E05)	jam	0.0067	279,000.00	1,867.47
4	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
			JUMLAH HARGA PERALATAN		**60,645.44**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**152,979.25**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**1,457,088.68**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**218,563.30**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**1,828,631.23**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 4.12(7)
JENIS PEKERJAAN : Penutupan Retak (Termoplastik)
SATUAN PEMBAYARAN : M'

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	0.0574	27,869.71	1,598.95
2	Mandor (L03)	Jam	0.0287	43,178.53	1,238.63
				JUMLAH HARGA TENAGA	**2,837.58**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Backer Rod	m	0.00000	29,100.00	0.00
2	Sealant Tuang Panas	Kg	2.00498	52,400.00	105,060.69
				JUMLAH HARGA BAHAN	**105,060.69**
C.	**PERALATAN**				
1	CONCRETE CUTTER 130 feet/mnt	jam	0.0287	141,900.00	4,070.57
2	COMPRESSOR 4000-6500 L\M	jam	0.0020	279,000.00	560.24
3	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
				JUMLAH HARGA PERALATAN	**4,630.81**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**7,468.39**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**105,060.69**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**15,759.10**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**128,288.18**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 8.11.(1)
JENIS PEKERJAAN : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug
SATUAN PEMBAYARAN : M

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**					
1	Pekerja	(L01)	Jam	81.9079	27,869.71	2,282,749.77
2	Tukang	(L02)	Jam	40.9539	43,178.53	1,768,329.18
3	Mandor	(L03)	Jam	13.6513	43,178.53	589,443.06
					JUMLAH HARGA TENAGA	**4,640,522.01**
B.	**BAHAN/MATERIAL**					
1	Agregat ukuran 14,20, 28 mm		M3	0.049	479,600.00	23,692.24
2	Asphaltic Plug		Kg	39.552	36,453.00	1,441,789.06
					JUMLAH HARGA BAHAN	**1,465,481.30**
C.	**PERALATAN**					
1	Jack Hammer	(E26)	jam	0.0096	54,000.00	520.48
2	COMPRESSOR 4000-6500 L\M	(E05)	jam	0.0096	279,000.00	2,689.16
3	Asphalt cutter 130 feet/menit, 2	(E76)	jam	0.00140	67,000.00	93.80
4	DRUM MIXER	(E79)	jam	0.07330	114,700.00	8,407.51
5	Stamper	(E81)	jam	0.0080	30,300.00	242.40
6	Generator Set	(E12)	jam	0.0014	697,600.00	976.64
7	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	**12,929.99**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)					**4,653,451.99**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)					**1,465,481.30**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E					**219,822.19**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)					**6,338,755.48**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 8.11.(2)
JENIS PEKERJAAN : Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal
SATUAN PEMBAYARAN : M

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**					
1	Pekerja	(L01)	Jam	5.4217	195,088.00	1,057,706.02
2	Tukang	(L02)	Jam	2.7108	302,249.71	819,351.61
3	Mandor	(L03)	Jam	0.9036	302,249.71	273,117.20
				JUMLAH HARGA TENAGA		**2,150,174.84**
B.	**BAHAN/MATERIAL**					
1	Beton fast track 8 jam		M3	0.049	4,620,100.00	228,417.74
2	Backer Rod		M3	1.030	29,100.00	29,973.00
3	Silicon Seal		Kg	7.500	55,900.00	419,250.00
				JUMLAH HARGA BAHAN		**677,640.74**
C.	**PERALATAN**					
1	Asphalt cutter 130 feet/menit, 2	(E76)	jam	0.001	67,000.00	95.07
2	Jack Hammer	(E26)	jam	0.010	54,000.00	520.48
3	COMPRESSOR 4000-6500 L\M	(E05)	jam	0.010	279,000.00	2,689.16
4	Silicon Seal pump	(E67)	jam	0.904	134,065.52	121,143.54
5	Generator Set	(E12)	jam	0.010	697,600.00	6,723.86
6	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
				JUMLAH HARGA PERALATAN		**131,172.11**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)					**2,281,346.95**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)					**677,640.74**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E					**101,646.11**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)					**3,060,633.80**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 8.11.(3)
JENIS PEKERJAAN : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal
SATUAN PEMBAYARAN : M

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	0.2008	195,088.00	39,174.30
2	Tukang (L02)	Jam	0.1004	302,249.71	30,346.36
3	Mandor (L03)	Jam	0.1004	302,249.71	30,346.36
			JUMLAH HARGA TENAGA		**99,867.01**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Karet Pengisi Sambungan Strip Seal	m	1.020	1,805,600.00	1,841,712.00
			JUMLAH HARGA BAHAN		**1,841,712.00**
C.	**PERALATAN**				
1	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
			JUMLAH HARGA PERALATAN		**0.00**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**99,867.01**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**1,841,712.00**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**276,256.80**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**2,217,835.81**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 8.11.(4)
JENIS PEKERJAAN : Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal
SATUAN PEMBAYARAN : M

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	0.6024	195,088.00	117,522.89
2	Tukang (L02)	Jam	0.3012	302,249.71	91,039.07
3	Mandor (L03)	Jam	0.1004	302,249.71	30,346.36
	JUMLAH HARGA TENAGA				**238,908.32**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Karet Pengisi Sambungan Compressio	M3	1.030	1,791,200.00	1,844,936.00
2	Perekat Epoxy	kg	0.206	160,600.00	33,083.60
	JUMLAH HARGA BAHAN				**1,878,019.60**
C.	**PERALATAN**				
1	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN				**0.00**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**238,908.32**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**1,878,019.60**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**281,702.94**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**2,398,630.86**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 8.11.(5)
JENIS PEKERJAAN : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar
SATUAN PEMBAYARAN : M

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	0.0578	195,088.00	11,282.20
2	Tukang (L02)	Jam	0.0289	302,249.71	8,739.75
3	Mandor (L03)	Jam	0.0096	302,249.71	2,913.25
	JUMLAH HARGA TENAGA				**22,935.20**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Sambungan siar muai tipe modular	M3	1.030	1,129,600.00	1,163,488.00
2	Beton Fast Track 8 jam	M3	0.049	4,620,100.00	228,417.74
	JUMLAH HARGA BAHAN				**1,391,905.74**
C.	**PERALATAN**				
1	Asphalt cutter 130 feet/menit, 2 (E76)	jam	0.0014	67,000.00	95.07
2	Jack Hammer (E26)	jam	0.010	54,000.00	520.48
3	COMPRESSOR 4000-6500 L\M (E05)	jam	0.010	279,000.00	2,689.16
4	Generator Set (E12)	jam	0.0096	697,600.00	6,723.86
5	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN				**10,028.56**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**32,963.76**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**1,391,905.74**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**208,785.86**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**1,633,655.37**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 8.11.(6)
JENIS PEKERJAAN : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar
SATUAN PEMBAYARAN : M

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	0.0578	195,088.00	11,282.20
2	Tukang (L02)	Jam	0.0289	302,249.71	8,739.75
3	Mandor (L03)	Jam	0.0096	302,249.71	2,913.25
	JUMLAH HARGA TENAGA				**22,935.20**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Sambungan siar muai tipe finger plate	M3	1.030	1,129,600.00	1,163,488.00
2	Beton fast track 8 jam	M3	0.049	4,620,100.00	228,417.74
	JUMLAH HARGA BAHAN				**1,391,905.74**
C.	**PERALATAN**				
1	Asphalt cutter 130 feet/menit, 2 (E76)	jam	0.0014	67,000.00	95.07
2	Jack Hammer (E26)	jam	0.010	54,000.00	520.48
3	COMPRESSOR 4000-6500 L\M (E05)	jam	0.010	279,000.00	2,689.16
4	Generator Set (E12)	jam	0.0096	697,600.00	6,723.86
6	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN				**10,028.56**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**32,963.76**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**1,391,905.74**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**208,785.86**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**1,633,655.37**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : 8.11.(7)
JENIS PEKERJAAN : Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Dobel Siku dengan Penutup Karet Neoprene
SATUAN PEMBAYARAN : M

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**				
1	Pekerja (L01)	Jam	0.2892	195,088.00	56,410.99
2	Tukang (L02)	Jam	0.1446	302,249.71	43,698.75
3	Mandor (L03)	Jam	0.0482	302,249.71	14,566.25
				JUMLAH HARGA TENAGA	**114,675.99**
B.	**BAHAN/MATERIAL**				
1	Sambungan siar muai tipe dobel siku	m	1.030	1,129,600.00	1,163,488.00
2	Penutup karet neoprene	m	1.030	529,500.00	545,385.00
3	Beton fast track 8 jam	m3	0.049	4,620,100.00	228,417.74
				JUMLAH HARGA BAHAN	**1,937,290.74**
C.	**PERALATAN**				
1	Asphalt cutter 130 feet/menit, 2 (E76)	jam	0.0014	67,000.00	95.07
2	Jack Hammer (E26)	jam	0.048	54,000.00	2,602.41
3	COMPRESSOR 4000-6500 L\M (E05)	jam	0.048	279,000.00	13,445.78
4	Generator Set (E12)	jam	0.0482	697,600.00	33,619.28
5	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
				JUMLAH HARGA PERALATAN	**49,762.54**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)				**164,438.53**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)				**1,937,290.74**
F.	OVERHEAD & PROFIT 15.0 % x E				**290,593.61**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)				**2,392,322.89**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Kegiatan .....
Nama Paket / No. Paket .....
Provinsi .....
Kabupaten .....
Nama Ruas / No. Ruas .....
Sumber Dana .....
ITEM PEMBAYARAN NO. P5
JENIS PEKERJAAN Penambalan Lubang
SATUAN PEMBAYARAN m2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**					
1	Pekerja	(L01)	OH	0.1270	195,088.00	24,773.08
2	Mandor	(L03)	OH	0.0159	302,249.71	4,797.61
3	Operator		OH	0.0159	302,249.71	4,797.61
4	Pembantu operator		OH	0.0159	195,088.00	3,096.63
5						
					JUMLAH HARGA TENAGA	**37,464.94**
B.	**BAHAN/MATERIAL**					
1	Agregat Klas "A"		m3	0.0635	450,100.00	28,581.35
2	Aspal Emulsi (prime coat)		ltr	0.8000	20,024.00	16,019.20
3	Aspal Campuran Dingin (Coldmix)		ton	0.1115	1,885,300.00	210,210.95
					JUMLAH HARGA BAHAN	**254,811.50**
C.	**PERALATAN**					
1	Air Compressor	(E25)	jam	0.1111	331,235.56	36,803.95
2	Jack Hammer	(E26)	jam	0.2222	265,806.33	59,068.07
3	Asphalt Sprayer	(E03)	jam	0.0002	68,536.07	16.61
4	Baby Roller	(E24)	jam	0.0050	67,542.60	339.07
5	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	**96,227.71**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)					**133,692.65**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)					**254,811.50**
F.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x E			**38,221.73**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)					**426,725.88**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Kegiatan .....
Nama Paket / No. Paket .....
Provinsi .....
Kabupaten .....
Nama Ruas / No. Ruas .....
Sumber Dana .....
ITEM PEMBAYARAN NO. P6
JENIS PEKERJAAN Perataan
SATUAN PEMBAYARAN m2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**					
1	Pekerja	(L01)	OH	0.1201	195,088.00	23,431.48
2	Mandor	(L03)	OH	0.0150	302,249.71	4,537.80
3	Operator		OH	0.0150	302,249.71	4,537.80
4	Pembantu operator		OH	0.0150	195,088.00	2,928.94
5						
					JUMLAH HARGA TENAGA	**35,436.01**
B.	**BAHAN/MATERIAL**					
1	Aspal Emulsi		ltr	0.35	20,024.00	7,008.40
2	Aspal Campuran Dingin (Coldmix)		ton	0.0669	1,885,300.00	126,126.57
					JUMLAH HARGA BAHAN	**133,134.97**
C.	**PERALATAN**					
1	Air Compressor	(E05)	jam	0.1884	331,235.56	62,413.78
2	Asphalt Sprayer	(E03)	jam	0.0002	68,536.07	10.38
3	Baby Roller	(E24)	jam	0.0050	67,542.60	339.07
4	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	**62,763.24**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)					**98,199.25**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)					**133,134.97**
F.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x E			**19,970.25**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)					**251,304.47**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. U2
JENIS PEKERJAAN perataan dan pembentukan kembali
SATUAN PEMBAYARAN m2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**					
1	Pekerja	(L01)	OH	0.0200	195,088.00	3,901.76
2	Mandor	(L03)	OH	0.0017	302,249.71	503.75
3	Sopir / Driver		OH	0.0017	256,454.30	427.42
4	Pembantu Sopir / Driver		OH	0.0017	195,088.00	325.15
5						
					JUMLAH HARGA TENAGA	**5,158.08**
B.	**BAHAN/MATERIAL**					
1	Agregat kelas "A"		M3	0.1050	450,100.00	47,260.50
2						
					JUMLAH HARGA BAHAN	**47,260.50**
C.	**PERALATAN**					
1	Dump Truck	(E08)	jam	0.0248	551,983.55	13,662.74
2	PEDESTRIAN (BABY) ROLLER	(E17)	jam	0.0054	618,855.50	3,313.82
3	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
					JUMLAH HARGA PERALATAN	**16,976.55**
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)					**22,134.63**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)					**47,260.50**
F.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x E			**7,089.08**
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)					**76,484.21**

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : .....
NAMA PAKET : .....
.....
PROP / KAB / KODYA : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. U4
JENIS PEKERJAAN Pemotongan Rumput
SATUAN PEMBAYARAN m2

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA KERJA**					
1	Pekerja	(L01)	OH	0.0040	195,088.00	780.35
2	Mandor	(L03)	OH	0.0010	302,249.71	302.25
3	Sopir / Driver	(L05)	OH	0.0010	256,454.30	256.45
4	Pembantu Sopir / Driver	(L06)	OH	0.0010	195,088.00	195.09
5						
					JUMLAH HARGA TENAGA	1,534.14
B.	**BAHAN/MATERIAL**					
1	Tidak ada Bahan		-	-	-	-
2						
3						
4						
5						
					JUMLAH HARGA BAHAN	0.00
C.	**PERALATAN**					
1	Grass Cutter	(E58)	jam	0.0070	13,216.50	92.52
2	Pick Up	(E59)	jam	0.0023	522,652.00	1,219.52
3	Alat Bantu		LS	1.0000	0.00	0.00
4						
					JUMLAH HARGA PERALATAN	1,312.04
D.	JUMLAH HARGA TENAGA DAN PERALATAN (A + C)					**2,846.18**
E.	JUMLAH HARGA BAHAN (B)					0.00
F.	OVERHEAD & PROFIT		15.0 % x E			0.00
G.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (D + E + F)					**2,846.18**

XIV. REKAPITULASI ANALISA STANDAR BELANJA KABUPATEN BOGOR 2026

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 10%	1 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana)	m2	784.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 10%	2 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090).	m2	856.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 10%	1 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana)	m2	932.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 10%	2 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090	m2	1.016.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 10%	3 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,120	m2	1.044.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 10%	4 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,135	m2	1.060.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 10%	5 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,162	m2	1.084.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 10%	6 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,197	m2	1.116.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 10%	7 Lantai m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,236	m2	1.152.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 10%	8 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,265	m2	1.180.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 20%	1 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana)	m2	1.568.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 20%	2 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090).	m2	1.708.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 20%	1 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana)	m2	1.868.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 20%	2 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090	m2	2.032.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 20%	3 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,120	m2	2.088.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 20%	4 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,135	m2	2.116.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 20%	5 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,162	m2	2.168.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 20%	6 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,197	m2	2.232.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 20%	7 Lantai m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,236	m2	2.308.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 20%	(8 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,265)	m2	2.360.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 35%	(1 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana)	m2	2.744.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 35%	(2 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090).	m2	2.992.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 35%	(1 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana)	m2	3.264.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 35%	(2 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090)	m2	3.560.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 35%	(3 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,120)	m2	3.656.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 35%	(4 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,135)	m2	3.708.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 35%	(5 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,162)	m2	3.796.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 35%	(6 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,197)	m2	3.908.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 35%	(7 Lantai m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,236)	m2	4.036.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 35%	(8 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,265)	m2	4.132.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 40%	(1 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana)	m2	3.136.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 40%	(2 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090).	m2	3.420.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 40%	(1 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana)	m2	3.732.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 40%	(2 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090)	m2	4.068.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 40%	(3 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,120)	m2	4.180.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 40%	(4 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,135)	m2	4.236.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 40%	(5 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,162)	m2	4.336.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 40%	(6 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,197)	m2	4.468.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 40%	(7 Lantai m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,236)	m2	4.612.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 40%	(8 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,265)	m2	4.720.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 45%	(1 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana)	m2	3.528.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 45%	(2 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090).	m2	3.844.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor	(1 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana)	m2	4.200.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
dengan Kerusakan 45%			
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 45%	(2 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090)	m2	4.576.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 45%	(3 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,120)	m2	4.704.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 45%	(4 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,135)	m2	4.764.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 45%	(5 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,162)	m2	4.880.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 45%	(6 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,197)	m2	5.024.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 45%	(7 Lantai m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,236)	m2	5.188.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 45%	(8 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,265)	m2	5.312.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 50%	(1 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana)	m2	3.920.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 50%	(2 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090).	m2	4.272.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 50%	(1 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana)	m2	4.664.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 50%	(2 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090)	m2	5.084.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 50%	(3 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,120)	m2	5.224.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 50%	(4 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,135)	m2	5.296.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 50%	(5 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,162)	m2	5.420.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 50%	(6 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,197)	m2	5.584.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 50%	(7 Lantai m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,236)	m2	5.764.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 50%	(8 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,265)	m2	5.900.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 55%	(1 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana)	m2	4.312.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 55%	(2 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090).	m2	4.700.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 55%	(1 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana)	m2	5.132.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 55%	(2 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090)	m2	5.592.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 55%	(3 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,120)	m2	5.748.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 55%	(4 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,135)	m2	5.824.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 55%	(5 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,162)	m2	5.964.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 55%	(6 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,197)	m2	6.144.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 55%	(7 Lantai m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,236)	m2	6.344.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 55%	(8 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,265)	m2	6.492.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 60%	(1 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana)	m2	4.704.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 60%	(2 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090).	m2	5.128.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 60%	(1 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana)	m2	5.600.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 60%	(2 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090)	m2	6.100.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 60%	(3 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,120)	m2	6.268.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 60%	(4 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,135)	m2	6.352.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 60%	(5 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,162)	m2	6.504.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 60%	(6 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,197)	m2	6.700.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 60%	(7 Lantai m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,236)	m2	6.920.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 60%	(8 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,265)	m2	7.080.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 65%	(1 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana)	m2	5.096.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 65%	(2 Lantai = 0-500 m2 Bangunan Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090).	m2	5.556.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 65%	(1 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana)	m2	6.064.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 65%	(2 Lantai/ >500 m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,090)	m2	6.612.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 65%	(3 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,120)	m2	6.792.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 65%	(4 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,135)	m2	6.884.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 65%	(5 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,162)	m2	7.048.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 65%	(6 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,197)	m2	7.260.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 65%	(7 Lantai m2 Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,236)	m2	7.496.000
1 m2 Rehabilitasi Gedung Kantor dengan Kerusakan 65%	(8 Lantai Bangunan Tidak Sederhana dengan faktor harga satuan per m2 gedung berlantai = 1,265)	m2	7.672.000
Jasa Konsultan Perencanaan Konstruksi Air Limbah Tipe 1	Perencanaan Pembangunan Sarana Air Limbah Domestik kapasitas 50-100 Sambungan Rumah	Lokasi	90.710.000
Jasa Konsultan Perencanaan Konstruksi Air Limbah Tipe 2	Perencanaan Pembangunan Sarana Air Limbah Domestik kapasitas 50-120 Sambungan Rumah	Lokasi	93.400.000
Jasa Konsultan Perencanaan Konstruksi Air Limbah Tipe 3	Perencanaan Pembangunan Sarana Air Limbah Domestik kapasitas 70-150 Sambungan Rumah	Lokasi	99.520.000
Jasa Konsultan Pengawasan Konstruksi Air Limbah Tipe 1	Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana Air Limbah Domestik untuk kapasitas 50-100 Sambungan Rumah	Titik	115.680.000
Jasa Konsultan Pengawasan Konstruksi Air Limbah Tipe 2	Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana Air Limbah Domestik untuk kapasitas 50-120 Sambungan Rumah	Titik	131.510.000
Jasa Konsultan Pengawasan Konstruksi Air Limbah Tipe 3	Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana Air Limbah Domestik untuk kapasitas 70 - 150 Sambungan Rumah	Titik	172.820.000
Pembangunan Kamar Mandi dan Tangki Septik Individu	Galian tanah, lantai kerja, tangki septik kapasitas 800 L, pembuatan bilik KM luas 1,8 M2 dengan pasangan bata, lantai keramik, kloset jongkok, penutup atap, dan instalasi pemipaan air bersih dan air kotor,dan penerangan.	Unit	15.257.000
Pembangunan IPAL Komunal Kapasitas 70-150 SR	Galian tanah, IPAL beton, plesteran, rumah bakteri, instalasi pemipaan, bangunan pendukung	Unit	1.027.470.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
Pembangunan IPAL Komunal Kapasitas 50-100 SR	Galian tanah, IPAL beton, plesteran, rumah bakteri, instalasi pemipaan, bangunan pendukung	Unit	472.320.000
Pembangunan MCK dan Pengolahan Air Limbah Domestik	Bangunan MCK dengan 4 Kamar Mandi, Tempat Cuci Kakus, Torn Air 1000 liter, Pompa, IPAL/tangki septik komunal untuk 300 Jiwa	Unit	261.650.000
Pembangunan Drainase Vertikal	Penggalian tanah, pengurugan, pembetonan lapis atas jalan dan pemasangan rainsave	M3	18.200.000
Pembangunan Rumah Pompa	Pasangan bata , kolom beton, dinding wiremesh, rangka baja, atap spandek, tangga baja, instalasi dan pembuatan polder mini	M2	8.110.000
Pemeliharaan Drainase Tipe A	Galian tanah, pasangan batu 80 cm, mortar tipe N, Plesteran	M'	1.163.011
Pemeliharaan Drainase Tipe B	Galian tanah, pasangan batu 100 cm, mortar tipe N, Plesteran	M'	1.854.318
Pemeliharaan Drainase Tipe C	Galian tanah, Pemasangan U ditch 40 x 60 x 120 dan penutupnya	M'	140.993
Pembuatan dan Pemasangan Papan Identitas	Keterangan identitas sarana ke-PU an, bahan Pipa Galvanis / Medium B Diameter 1/2 Inch dengan Plat Strip dan Ornamen, termasuk angkutan dan biaya pemasangan	m2	1.554.800
Pembuatan dan Pemasangan Papan Larangan	Berisi larangan penyalahgunaan sarana ke-PU an, bahan Pipa Galvanis / Medium B Diameter 1/2 inch dengan Plat Strip dan Ornamen, termasuk angkutan dan biaya pemasangan	m2	2.912.000
Pembuatan dan Pemasangan Papan Peringatan	Berisi larangan penyalahgunaan sarana ke-PU an, bahan Pipa Galvanis / Medium B Diameter 1/2 inch dengan Plat Strip dan Ornamen, termasuk angkutan dan biaya pemasangan	m2	2.912.000
Pembuatan Patok Rumija	Pembuatan Patok Beton, Rangka, Besi Berlogo dengan biaya pengangkutan dan pemasangan	Unit	811.200
Pembuatan dan Pemasangan Pagar Jaring Pengaman Jembatan	Bahan rangka Pipa Galvanis 3 Inch tinggi 2,8 - 3,3 M, besi, Kawat Harmonika, plat, dengan biaya angkut dan pemasangan	M	4.128.800
Waterproffing	Masterguard Waterproofing Sistem	m2	600.000
Waterproffing dan Alat Bantu	Masterguard Waterproofing Sistem dan Alat Bantu Kerja	m2	750.000
Betonisasi Jalan Lingkungan Beton	Peningkatan Jalan Beton K-250; Tebal 15 cm	M2	305.400

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
K-250 - Peningkatan Mutu			
Betonisasi Jalan Lingkungan Beton K-250 - Pembangunan	Pembangunan Jalan Lapis Pondasi Makadam (Lapen) Batu Tebal 15 cm	M2	327.200
Betonisasi Jalan Lingkungan Beton K-250 - Lebar Kurang dari 2 m	Peningkatan Jalan Beton K-250; Tebal 10 cm	M2	203.600
Perkerasan Badan Jalan Agregat Kelas B untuk Jalan Lingkungan	Perkerasan Pondasi Bawah Agregat B - Tebal 20 cm	M2	127.700
Peningkatan Jalan Beton K-100 untuk Jalan Lingkungan	Peningkatan Jalan Beton Kurus K-100 ; Tebal 10 cm	M2	159.600
Pondasi Jalan Batu Belah	Pondasi Batu Belah (Telford) - Tebal 20 cm	M2	33.500
Peningkatan Jalan Aspal/Hotmix untuk Jalan Lingkungan	Peningkatan Jalan Lapis Pondasi Makadam (Lapen) - Tebal 15 cm	M2	21.900
Drainase Jalan Lingkungan - Pasangan Batu	Saluran Drainase Pasangan Mortar Lebar 50 cm	M'	292.700
Drainase Jalan Lingkungan - Uditch 30	Saluran tipe U DS 1 300 - 500	M'	511.000
Drainase Jalan Lingkungan - Uditch 40	Saluran tipe U DS 1 400 - 500	M'	839.200
Drainase Jalan Lingkungan - Uditch 50	Saluran tipe U DS 1 500 - 700	M'	1.344.400
Drainase Jalan Lingkungan - Uditch 60	Saluran tipe U DS 1 600 - 700	M'	1.485.100
Drainase Jalan Lingkungan - Uditch 30 dengan penutup saluran	Saluran tipe U DS 1 300 - 500 dengan Penutup Saluran berbentuk U Tipe DS 1 300	M'	763.700
Drainase Jalan Lingkungan - Uditch 40 dengan penutup saluran	Saluran tipe U DS 1 400 - 500 dengan Penutup Saluran berbentuk U Tipe DS 1 400	M'	1.156.300
Drainase Jalan Lingkungan - Uditch 50 dengan penutup saluran	Saluran tipe U DS 1 500 - 700 dengan Penutup Saluran berbentuk U Tipe DS 1 500	M'	1.722.900
Drainase Jalan Lingkungan - Uditch 60 dengan penutup saluran	Saluran tipe U DS 1 600 - 700 dengan Penutup Saluran berbentuk U Tipe DS 1 600	M'	2.001.000
Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Lingkungan - Tinggi 1 m	Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Tinggi 1,0 M	M'	1.220.800

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Lingkungan - Tinggi 2 m	Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Tinggi 2,0 M	M'	3.468.500
Pembangunan Dinding Penahan Tanah Jalan Lingkungan - Tinggi 3 m	Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Tinggi 3,0 M	M'	6.441.300
Pekerjaan normalisasi saluran irigasi tipe I	Galian lumpur, pemeliharaan saluran lebar 0,6 M , tinggi 0,3 M	M2	33.000
Pekerjaan normalisasi saluran irigasi tipe II	Galian lumpur, pemeliharaan saluran lebar 0,7 M , tinggi 0,3 M	M2	39.000
Pekerjaan normalisasi saluran irigasi tipe III	Galian lumpur, pemeliharaan saluran lebar 0,8 M , tinggi 0,3 M	M2	44.000
Pekerjaan normalisasi saluran irigasi tipe IV	Galian lumpur, pemeliharaan saluran lebar 0,9 M , tinggi 0,3 M	M2	49.000
Pekerjaan normalisasi saluran irigasi tipe V	Galian lumpur, pemeliharaan saluran lebar 1 M , tinggi 0,3 M	M2	55.000
Pekerjaan normalisasi saluran irigasi tipe VI	Galian lumpur, pemeliharaan saluran lebar 1,1 M , tinggi 0,3 M	M2	60.000
Pekerjaan normalisasi saluran irigasi tipe VII	Galian lumpur, pemeliharaan saluran lebar 1,2 M , tinggi 0,3 M	M2	66.000
Pekerjaan normalisasi saluran irigasi tipe VIII	Galian lumpur, pemeliharaan saluran lebar 1,5 M , tinggi 0,3 M	M2	82.000
Pekerjaan normalisasi saluran irigasi tipe IX	Galian lumpur, pemeliharaan saluran lebar 2 M , tinggi 0,3 M	M2	109.000
Pekerjaan normalisasi saluran irigasi tipe X	Galian lumpur, pemeliharaan saluran lebar 2,5 M , tinggi 0,3 M	M2	137.000
Pekerjaan normalisasi saluran irigasi tipe XI	Galian lumpur, pemeliharaan saluran lebar 3 M , tinggi 0,3 M	M2	164.000
Pekerjaan normalisasi saluran irigasi tipe XII	Galian lumpur, pemeliharaan saluran lebar 3,5 M , tinggi 0,3 M	M2	191.000
Pekerjaan normalisasi saluran irigasi tipe XIII	Galian lumpur, pemeliharaan saluran lebar 4 M , tinggi 0,3 M	M2	218.000
Pekerjaan normalisasi saluran irigasi tipe XIV	Galian lumpur, pemeliharaan saluran lebar 4,5 M , tinggi 0,3 M	M2	245.000
Pekerjaan normalisasi saluran irigasi tipe XV	Galian lumpur, pemeliharaan saluran lebar 5 M , tinggi 0,3 M	M2	273.000
Pekerjaan normalisasi saluran irigasi tipe XVI	Galian lumpur, pemeliharaan saluran lebar 5,5 M , tinggi 0,3 M	M2	300.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
Pekerjaan normalisasi saluran irigasi tipe XVII	Galian lumpur, pemeliharaan saluran lebar 6 M , tinggi 0,3 M	M2	327.000
Pekerjaan Perbaikan Saluran irigasi tipe I	Galian, pasangan pondasi, pasangan batu penahan tanah dan plesteran. Total tinggi 0,6 M	M	911.000
Pekerjaan Perbaikan Saluran irigasi tipe II	Galian, pasangan pondasi, pasangan batu penahan tanah dan plesteran. Total tinggi 0,7 M	M	983.000
Pekerjaan Perbaikan Saluran irigasi tipe III	Galian, pasangan pondasi, pasangan batu penahan tanah dan plesteran. Total tinggi 0,8 M	M	1.054.000
Pekerjaan Perbaikan Saluran irigasi tipe IV	Galian, pasangan pondasi, pasangan batu penahan tanah dan plesteran. Total tinggi 1 M	M	1.289.000
Pekerjaan Perbaikan Saluran irigasi tipe V	Galian, pasangan pondasi, pasangan batu penahan tanah dan plesteran. Total tinggi 1,1 M	M	1.520.000
Pekerjaan Perbaikan Saluran irigasi tipe VI	Galian, pasangan pondasi, pasangan batu penahan tanah dan plesteran. Total tinggi 1,2 M	M	1.723.000
Pekerjaan Perbaikan Saluran irigasi tipe VII	Galian, pasangan pondasi, pasangan batu penahan tanah dan plesteran. Total tinggi 1,5 M	M	2.133.000
Pekerjaan Perbaikan Saluran irigasi tipe VIII	Galian, pasangan pondasi, pasangan batu penahan tanah dan plesteran. Total tinggi 2 M	M	3.342.000
Pekerjaan Perbaikan Saluran irigasi tipe IX	Galian, pasangan pondasi, pasangan batu penahan tanah dan plesteran. Total Tinggi 2,5 M	M	5.344.000
Pekerjaan Perbaikan Saluran irigasi tipe X	Galian, pasangan pondasi, pasangan batu penahan tanah dan plesteran. Total tinggi 3 M	M	6.602.000
Pekerjaan Perbaikan Saluran irigasi tipe XI	Galian, pasangan pondasi, pasangan batu penahan tanah dan plesteran. Total tinggi 3,5 M	M	9.008.000
Pekerjaan Perbaikan Saluran irigasi tipe XII	Galian, pasangan pondasi, pasangan batu penahan tanah dan plesteran. Total tinggi 4 M	M	10.146.000
Pengadaan dan pemasangan bronjong antisipasi bencana alam pada saluran Irigasi	Pasangan batu dan pemasangan kawat bronjong, ukuran tinggi 0,5 M , lebar 1 M , panjang 2 M	unit	941.212
Pengadaan dan pemasangan pipa antisipasi bencana alam pada saluran Irigasi	Pemasangan pipa HDPE ukuran 10 inch	M	1.742.732
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori IA	Pengawasan < 10 paket kegiatan dalam waktu 6 bulan	Paket	986.091.660
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori IB	Pengawasan < 10 paket kegiatan dalam waktu 5 bulan	Paket	874.180.800
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori IC	Pengawasan < 10 paket kegiatan dalam waktu 4 bulan	Paket	762.269.940

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori IIA	Pengawasan 10 - 15 paket kegiatan dalam waktu 6 bulan	Paket	1.139.890.410
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori IIB	Pengawasan 10 - 15 paket kegiatan dalam waktu 5 bulan	Paket	1.027.979.550
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori IIC	Pengawasan 10 - 15 paket kegiatan dalam waktu 4 bulan	Paket	916.068.690
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori IIIA	Pengawasan 15 - 20 paket kegiatan dalam waktu 6 bulan	Paket	1.293.689.160
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori IIIB	Pengawasan 15 - 20 paket kegiatan dalam waktu 5 bulan	Paket	1.181.778.300
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori IIIC	Pengawasan 15 - 20 paket kegiatan dalam waktu 4 bulan	Paket	1.069.867.440
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori IVA	Pengawasan 20 - 25 paket kegiatan dalam waktu 6 bulan	Paket	1.447.487.910
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori IVB	Pengawasan 20 - 25 paket kegiatan dalam waktu 5 bulan	Paket	1.335.577.050
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori IVC	Pengawasan 20 - 25 paket kegiatan dalam waktu 4 bulan	Paket	1.223.666.190
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori VA	Pengawasan 25 - 30 paket kegiatan dalam waktu 6 bulan	Paket	1.601.286.660
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori VB	Pengawasan 25 - 30 paket kegiatan dalam waktu 5 bulan	Paket	1.489.375.800
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori VC	Pengawasan 25 - 30 paket kegiatan dalam waktu 4 bulan	Paket	1.377.464.940
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori VIA	Pengawasan > 30 paket kegiatan dalam waktu 6 bulan	Paket	1.755.085.410
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori VIB	Pengawasan > 30 paket kegiatan dalam waktu 5 bulan	Paket	1.643.174.550
Jasa Konsultan Pengawas Irigasi dan SDA kategori VIC	Pengawasan > 30 paket kegiatan dalam waktu 4 bulan	Paket	1.531.263.690
1m Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Bendung tipe I	Struktur beton dan bangunan pelengkap untuk saluran dengan bentang < 5 M	M	705.782.672
1m Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Bendung tipe II	Struktur beton dan bangunan pelengkap untuk saluran dengan bentang 5 - 10 M	M	826.088.101
1m Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Bendung tipe III	Struktur beton dan bangunan pelengkap untuk saluran dengan bentang 10 - 15 M	M	1.066.698.959

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
1m Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Bendung tipe IV	Struktur beton dan bangunan pelengkap untuk saluran dengan bentang 15 - 20 M	M	1.307.309.818
1m Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Bendung tipe V	Struktur beton dan bangunan pelengkap untuk saluran dengan bentang 20 - 25 M	M	1.547.920.676
1m Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Bendung tipe VI	Struktur beton dan bangunan pelengkap untuk saluran dengan bentang 25 - 30 M	M	1.788.531.534
1m Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Bendung tipe VII	Struktur beton dan bangunan pelengkap untuk saluran dengan bentang < 5 M	M	1.956.959.134
1m Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bendung tipe I	Struktur beton dan bangunan pelengkap untuk saluran dengan bentang 5 - 10 M	M	705.782.672
1m Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bendung tipe II	Struktur beton dan bangunan pelengkap untuk saluran dengan bentang 10 - 15 M	M	826.088.101
1m Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bendung tipe III	Struktur beton dan bangunan pelengkap untuk saluran dengan bentang 15 - 20 M	M	1.066.698.959
1m Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bendung tipe IV	Struktur beton dan bangunan pelengkap untuk saluran dengan bentang 20 - 25 M	M	1.307.309.818
1m Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bendung tipe V	Struktur beton dan bangunan pelengkap untuk saluran dengan bentang 25 - 30 M	M	1.547.920.676
1m Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bendung tipe VI	Struktur beton dan bangunan pelengkap untuk saluran dengan bentang < 5 M	M	1.788.531.534
1m Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bendung tipe VII	Struktur beton dan bangunan pelengkap untuk saluran dengan bentang 5 - 10 M	M	1.956.959.134
1m Pembangunan turap tipe I	Pembuatan pondasi dan pasangan batu dengan tinggi sampai dengan 1 M	M	1.193.829
1m Pembangunan turap tipe II	Pembuatan pondasi dan pasangan batu dengan tinggi sampai dengan 2 M	M	4.177.624
1m Pembangunan turap tipe III	Pembuatan pondasi dan pasangan batu dengan tinggi sampai dengan 3 M	M	8.185.684
1m Pembangunan turap tipe IV	Pembuatan pondasi dan pasangan batu dengan tinggi sampai dengan 4 M	M	13.572.995
1m Pembangunan turap tipe V	Pembuatan pondasi dan pasangan batu dengan tinggi sampai dengan 5 M	M	15.567.347

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
1m Pembangunan turap tipe VI	Pembuatan pondasi dan pasangan batu dengan tinggi sampai dengan 6 M	M	22.443.958
1m Pembangunan turap tipe VII	Pembuatan pondasi dan pasangan batu dengan tinggi sampai dengan 7 M	M	32.231.729
1m Pembangunan turap tipe VIII	Pembuatan pondasi dan pasangan batu dengan tinggi sampai dengan 8 M	M	36.573.761
1m Pembangunan turap tipe IX	Pembuatan pondasi dan pasangan batu dengan tinggi sampai dengan 9 M	M	38.991.629
1m Pembangunan turap tipe X	Pembuatan pondasi dan pasangan batu dengan tinggi lebih dari 9.0 M	M	40.118.416
Jasa Konsultansi	Perencanaan Turap Kategori I	Paket	99.000.000,00
Jasa Konsultansi	Perencanaan Turap Kategori II	Paket	99.000.000,00
Jasa Konsultansi	Perencanaan Turap Kategori III	Paket	99.000.000,00
Jasa Konsultansi	Perencanaan Daerah Irigasi Kategori I	Paket	100.000.000,00
Jasa Konsultansi	Perencanaan Daerah Irigasi Kategori II	Paket	100.000.000,00
Jasa Konsultansi	Studi Kelayakan (FS) Embung/Kolam Retensi Kategori I	Paket	109.002.940,00
Jasa Konsultansi	Studi Kelayakan (FS) Embung/Kolam Retensi Kategori II	Paket	216.406.500,00
Jasa Konsultansi	Studi Kelayakan (FS) Embung/Kolam Retensi Kategori III	Paket	315.740.550,00
Jasa Konsultansi	DED Embung/Kolam Retensi Kategori I	Paket	103.457.595,00
Jasa Konsultansi	DED Embung/Kolam Retensi Kategori II	Paket	203.479.001,00
Jasa Konsultan Perencanaan Drainase Tipe I	Jasa Konsultan DED untuk perencanaan saluran drainase panjang 100 - 200 m	Paket	36.210.000
Jasa Konsultan Perencanaan Drainase Tipe II	Jasa Konsultan DED untuk perencanaan saluran drainase panjang 200 - 400 m	Paket	75.100.000
Jasa Konsultan Perencanaan Drainase Tipe III	Jasa Konsultan DED untuk perencanaan saluran drainase panjang 400 - 600 m	Paket	99.920.000
Jasa Konsultan Pengawasan Drainase Tipe I	Jasa Konsultan untuk pengawasan saluran drainase panjang 100 - 200 m	Paket	21.100.000
Jasa Konsultan Pengawasan Drainase Tipe II	Jasa Konsultan untuk pengawasan saluran drainase panjang 200 - 400 m	Paket	45.700.000
Jasa Konsultan Pengawasan Drainase Tipe III	Jasa Konsultan untuk pengawasan saluran drainase panjang 400 - 600 m	Paket	77.200.000
Belanja Pengadaan Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tipe I	Jasa Konsultan untuk perencanaan >= 5 Titik Jaringan SPAM	Titik	100.000.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
Belanja Pengadaan Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tipe II	Jasa Konsultan untuk perencanaan kurang dari 5 Titik Jaringan SPAM	Titik	75.000.000
Belanja Pengadaan Konsultan Penyelidikan Geolistrik Tipe I	Perencanaan 12 Lokasi Uji Geolistrik SPAM untuk sumur dalam/Bor	Titik	100.000.000
Belanja Pengadaan Konsultan Pengawas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tipe I	Jasa Konsultan pengawas untuk >= 5 Titik Jaringan SPAM	Titik	100.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Jaringan pipa ketersediaan air minum	Sumur Bor kedalaman 50 m, Bangunan Hindran Umum 2x3, Rumah Pompa dan Meteran Listrik, Perpipaan Jaringan Utama dan SR HDPE/PVC Diameter 2 inch dan 1 1/2 inch + tangki air 3000L	KM	100.062.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Jaringan pipa ketersediaan air minum	Bangunan Air Reservoir 4x3x2 m/Menara air 3x3x6, Jaringan pipa distribusi dan SR PVC/HDPE 5 KM dia 3 inch 2inch dan 1 1/2 inch , Bak Penangkap Air (BPA) 3x4 Pasangan Bronjong	KM	573.643.000
Pengembangan sistem distribusi/vertikulasi air minum	Sumur Bor kedalaman 75 m, menara beton 3x3x5, Reservoir 2x3x2, Perpipaan Jaringan Utama,distribusi dan SR HDPE/PVC dia 1 inch dan 1/2 inch sepanjang 2 KM	KM	200.156.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Jaringan Pipa Ketersediaan Air Minum	Sumur Bor 100 M, Sumersible Pump 1,5 HP/230 Volt, Menara Beton 3x3 tinggi 5 m Jaringan utama distribusi pipa PVC/HDPE.	KM	450.092.000
Konsultan Perencanaan 100		PAKET	136.546.000
Konsultan Perencanaan 75		PAKET	101.734.000
Penyelidikan Geolistrik		PAKET	113.427.000
Konsultan Pengawasan 100		PAKET	141.658.000
Konsultan Pengawasan 75		PAKET	100.428.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Jaringan pipa ketersediaan air minum		PAKET	113.460.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Jaringan pipa ketersediaan air minum		PAKET	539.580.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
Pengembangan sistem distribusi/vertikulasi air minum		PAKET	201.129.000
Pembangunan IPAL Komunal	Pekerjaan galian tanah, pekerjaan beton, pemasangan pipa, pembuatan bak kontrol, pasangan bata, atap multiroof dan plafond gypsum untuk 50SR	Unit	555.600.000,00
Pembangunan MCK++	Pembangunan Kamar Mandi 4 pintu, tangki septik kapasitas minimal 1000L (menyesuaikan lahan), dan dilengkapi tempat wudhu	Unit	216.448.677,32
Pembangunan Kamar Mandi dan Tangki Septik Individu Rumah Tangga	Pembangunan Kamar Mandi individu lantai keramik, WC jongkok, dan atap genteng metal dengan luas 1,5 m x 1,5 m (2,25 m) dilengkapi tangki septik kapasitas 1000L	Unit	18.493.000,00
Perbaikan Ipal Komunal dan atau Penambahan Jaringan Sambungan Rumah (SR)	PEKERJAAN PERBAIKAN IPAL, PEKERJAAN JARINGAN AIR LIMBAH dan BIAYA OPERASIONAL	Paket	199.740.000,00
Betonisasi Jalan Usaha Tani (Kontraktual)	Peningkatan Jalan Perkerasan Beton K-250 (Fc' 20MPa), Tebal 15 cm, pengerjaan manual	M2	350.900
Pondasi Jalan Usaha Tani Dengan Batu Belah (Kontraktual)	Lapis pondasi batu belah (telford) dengan tebal 20 cm	M2	149.730
Jasa Konsultansi	Studi Kelayakan (FS) dan Desain Detail (DED) Embung/Kolam Retensi Kategori I	Paket	376,000,000
Jasa Konsultansi	Studi Kelayakan (FS) dan Desain Detail (DED) Embung/Kolam Retensi Kategori III	Paket	489,000,000
Jasa Konsultansi	Studi Kelayakan (FS) dan Desain Detail (DED) Embung/Kolam Retensi Kategori III	Paket	603,000,000
Pembangunan Jalan Tipe A1	Jalan baru Kategori Berat, konstruksi Aspal (Panjang 1 Km, Lebar 6 M)	M2	2.570.000
Pembangunan Jalan Tipe A2	Jalan baru Kategori Sedang, konstruksi Aspal (Panjang 1 Km, Lebar 6 M)	M2	1.880.000
Pembangunan Jalan Tipe A3	Jalan baru Kategori Ringan, konstruksi Aspal (Panjang 1 Km, Lebar 6 M)	M2	1.730.000
Pembangunan Jalan Tipe B1	Jalan baru Kategori Berat, konstruksi Beton (Panjang 1 Km, Lebar 6 M)	M2	3.160.000
Pembangunan Jalan Tipe B2	Jalan baru Kategori Sedang, konstruksi Beton (Panjang 1 Km, Lebar 6 M)	M2	2.780.000
Pembangunan Jalan Tipe B3	Jalan baru Kategori Ringan, konstruksi Beton (Panjang 1 Km, Lebar 6 M)	M2	2.400.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
Pembangunan Jembatan Baru	Jembatan baru kategori kerusakan berat dan sedang, konstruksi rangka baja, PCI Girder, dan Baja Komposit (Panjang 50 M dan Lebar 6 M)	M2	45.270.000
Rekonstruksi Jembatan	pembangunan kembali jembatan kategori berat dan sedang, konstruksi Balok Beton Konvensional, dan Baja Komposit (Panjang 14 M dan Lebar 6 M)	M2	34.650.000
Rekonstruksi Jalan Tipe A1	Pengembalian kondisi struktur jalan kategori Berat , konstruksi Aspal (Panjang 1 Km dan lebar 5 M)	M2	1.120.000
Rekonstruksi Jalan Tipe A2	Pengembalian kondisi struktur jalan kategori Sedang , konstruksi Aspal (Panjang 1 Km dan lebar 5 M)	M2	810.000
Rekonstruksi Jalan Tipe A3	Pengembalian kondisi struktur jalan kategori Ringan , konstruksi Aspal (Panjang 1 Km dan lebar 5 M)	M2	720.000
Rekonstruksi Jalan Tipe B1	Pengembalian kondisi struktur jalan kategori Berat , konstruksi Beton (Panjang 1 Km dan lebar 5 M)	M2	1.800.000
Rekonstruksi Jalan Tipe B2	Pengembalian kondisi struktur jalan kategori Sedang , konstruksi Beton (Panjang 1 Km dan lebar 5 M)	M2	1.700.000
Rekonstruksi Jalan Tipe B3	Pengembalian kondisi struktur jalan kategori Ringan , konstruksi Beton (Panjang 1 Km dan lebar 5 M)	M2	1.520.000
Rehabilitasi Jalan	Perbaikan jalan Kategori Ringan Konstruksi Aspal (Panjang 1 Km dan lebar 5 M)	M2	670.000
Pembangunan Dinding Penahan Tanah PB 1	Konstruksi Pasangan Batu, Panjang 100 M dan Tinggi 1 - 3 M	M2	2.490.000
Pembangunan Dinding Penahan Tanah PB 2	Konstruksi Pasangan Batu, Panjang 100 M dan Tinggi 4 - 6 M	M2	3.100.000
Pembangunan Dinding Penahan Tanah PB 3	Konstruksi Pasangan Batu, Panjang 100 M dan Tinggi 7 - 9 M	M2	4.690.000
Pembangunan Dinding Penahan Tanah BP 1	Konstruksi Beton Portal, Panjang 100 M dan Tinggi 4 - 6 M	M2	7.430.000
Pembangunan Dinding Penahan Tanah BP 2	Konstruksi Beton Portal, Panjang 100 M dan Tinggi 7 - 9 M	M2	8.230.000
Pembangunan Dinding Penahan Tanah BP 3	Konstruksi Beton Portal, Panjang 100 M dan Tinggi 10 - 15 M	M2	9.620.000
Pembangunan Saluran Drainase Pasangan Batu	Pembuatan saluran drainase (Pasangan mortan) Panjang 1 Km	M	2.260.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
Pembangunan Saluran Drainase Pracetak	Pembuatan Saluran Drainase (Pracetak), saluran berbentuk U Tipe DS 1 dengan penutup serta box culvert, Panjang 1 Km	M	5.700.000
Pembangunan Jalur Pedestrian Tipe 1	Pedestrian Kategori Berat, konstruksi beton, drainase pracetak, penutup Granit, dilengkapi bolar dan tactile, Panjang 1 Km	M2	4.830.000
Pembangunan Jalur Pedestrian Tipe 2	Pedestrian Kategori sedang, konstruksi beton, drainase pracetak, penutup Granit, dilengkapi bolar dan tactile, Panjang 1 Km	M2	4.260.000
Belanja Pengadaan Perencanaan Jalan TIPE 1	Jasa Konsultan DED untuk perencanaan rekonstruksi dan atau rehabilitasi jalan yang sudah terbentuk dengan panjang 16 Km	Paket	703.805.000
Belanja Pengadaan Perencanaan Jalan Tipe II	Jasa Konsultan DED untuk perencanaan jalan yang sudah terbentuk, meliputi desain rekonstruksi dan/ rehabilitasi jalan, penataan saluran drainase, penataan ruang terbuka hijau, penataan sarana pejalan kaki, dengan panjang 5 Km	Paket	317.242.000
Belanja Pengadaan Perencanaan Jalan Tipe III	Jasa Konsultan DED untuk perencanaan jalan yang sudah terbentuk, meliputi desain rekonstruksi dan/ rehabilitasi jalan dengan panjang < 5 Km, atau penataan saluran drainase dan/ dinding penahan tanah dengan tinggi maksimal 5 M	Paket	103.746.000
Belanja Pengadaan Perencanaan Jalan Tipe IV	pengawasan untuk Pekerjaan Jalan dan/ bangunan pelengkap dan/ jembatan Sudah terbentuk, area luasan di 5 - 10 Kecamatan	Paket	361.610.000
Belanja Pengadaan Perencanaan Jalan Tipe V	Jasa Konsultan DED untuk perencanaan jalan yang belum terbentuk dengan panjang 5 - 10 Km atau jalan yang sudah terbentuk yang direkonstruksi dan/rehabilitasi serta penataan/ perbaikan bangunan pelengkap (saluran drainase dan/ dinding penahan tanah), dengan panjang 8 - 20 Km	Paket	721.150.000
Belanja Pengadaan Perencanaan Bangunan Pelengkap Tipe I	Jasa Konsultan DED untuk perencanaan bangunan pelengkap, berupa Dinding Penahan Tanah dengan tinggi ≤ 5 M dan/ saluran drainase) pengamanan badan jalan atau Jembatan, meliputi desain bangunan baru maksimal pada 10 titik lokasi penanganan	Paket	510.490.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
Belanja Pengadaan Perencanaan Bangunan Pelengkap Tipe II	Jasa Konsultan DED untuk perencanaan bangunan pelengkap, berupa Dinding Penahan Tanah dan/ saluran drainase, pengamanan badan jalan atau Jembatan, meliputi desain bangunan baru maksimal pada 2 titik lokasi penanganan	Paket	101.480.000
Belanja Pengadaan Perencanaan Bangunan Pelengkap Tipe III	Jasa Konsultan DED untuk perencanaan bangunan pelengkap, berupa Dinding Penahan Tanah dengan tinggi 5 - 15 M, pengamanan badan jalan atau Jembatan, meliputi desain bangunan baru maksimal pada 10 titik lokasi penanganan	Paket	716.340.000
Belanja Pengadaan Perencanaan Jembatan Tipe I	Jasa Konsultan DED untuk perencanaan jembatan yang sudah terbentuk, penanganan peningkatan dan/ rehabilitasi, pada 5 titik lokasi jembatan dengan bentang panjang ≤ 12 M	Paket	512.800.000
Belanja Pengadaan Perencanaan Jembatan Tipe II	Jasa Konsultan DED untuk perencanaan jembatan yang sudah terbentuk, penanganan peningkatan dan/ rehabilitasi, pada 3 titik lokasi jembatan jembatan dengan bentang panjang > 12 M	Paket	512.950.000
Belanja Pengadaan Perencanaan Jembatan Tipe III	Jasa Konsultan DED untuk perencanaan jembatan yang sudah terbentuk, dengan penanganan peningkatan/ rehabilitasi, pada 1 titik lokasi jembatan dengan bentang panjang 10 - 20 M	Paket	153.300.000
Belanja Pengadaan Perencanaan Jembatan Tipe IV	Jasa Konsultan DED untuk perencanaan jembatan yang belum terbentuk atau yang sudah terbentuk dengan penanganan pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi, pada 1 titik lokasi jembatan dengan bentang panjang 10 - 20 m	Paket	255.800.000
Belanja Pengadaan Perencanaan Simpang	Jasa Konsultan DED untuk perencanaan desain simpang tidak sebidang, dengan kondisi simpang yang sudah terbentuk, direkayasa untuk mengatasi kemacetan, obyek desain 1 lokasi	Paket	519.950.000
Belanja Pengadaan Perencanaan Lingkungan Hidup Tipe I	Konsultan Perencanaan untuk jalan baru dengan rencana panjang > 5 Km dan luasan lahan untuk kawasan perdesaan ≥ 40 Ha dan kawasan perkotaan ≥ 20 Ha	Paket	620.010.000

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
Belanja Pengadaan Perencanaan Lingkungan Hidup Tipe II	Konsultan Perencanaan untuk jalan baru dengan rencana panjang < 5 Km dan luasan lahan untuk kawasan perdesaan < 20 Ha dan kawasan perkotaan < 10 Ha	Paket	272.480.000
Belanja Pengadaan Konsultan Pengawas	Pengawasan untuk Pekerjaan Jalan dan/ bangunan pelengkap dan/ jembatan Sudah terbentuk, area luasan di 5 - 10 Kecamatan	Paket	1.306.230.000
Belanja Pengadaan Konsultan Manajemen Proyek	Jasa Pengelolaan Manajemen Proyek Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan untuk kegiatan di 40 Kecamatan wilayah Kabupaten/Kota	Paket	2.289.350.000
1 M2 Pemeliharaan Berkala Jalan	Pelapisan permukaan perkerasan aspal dan pekerjaan bangunan pelengkap jalan	M2	440.000
1 M2 Pembersihan dan Pembuangan Material	Pembersihan dan Pembuangan Material bencana alam	M2	254.000
1 M2 Pembuatan Jalan Detour	Pembuatan jalan pengalihan bencana alam	M2	304.000
Pembangunan Jembatan Gantung	Struktur atas (gelagar, lantai bordes dan railing), pylon,ikatan angin,hanger); Struktur bawah (abutmen/pondasi pylon, angkur utama,ikatan angin); Pelengkap (oprit, retaining wall, slope protection)	M2	23.000.000
Pembangunan RKB Baru - Sekolah Dasar (SD)	Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Struktur : beton bertulang, Dinding: bata ringan/Bata Merah, plester aci, Kusen : Aluminium Plafond: PVC, Instalasi Listrik, Lantai: Keramik, Rangka atap: baja ringan, Atap: genteng,UPVC, bitumen, Metal Berpasir, Pengecatan	m2	4.295.630
Rehabilitasi Berat Rg Kelas - Sekolah Dasar (SD) : Maksimal 80% kerusakan	Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Struktur : beton bertulang, Dinding: bata ringan/Bata Merah, plester aci, Kusen : Aluminium Plafond: PVC, Instalasi Listrik, Lantai: Keramik, Rangka atap: baja ringan, Atap: genteng,UPVC, bitumen, Metal Berpasir, Pengecatan	m2	3.436.504
Rehabilitasi Sedang Rg Kelas - Sekolah Dasar (SD) : Maksimal 60% kerusakan	Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Struktur : beton bertulang, Dinding: bata ringan/Bata Merah, plester aci, Kusen : Aluminium Plafond: PVC, Instalasi Listrik, Lantai: Keramik, Rangka atap: baja ringan, Atap: genteng,UPVC, bitumen, Metal Berpasir, Pengecatan	m2	2.577.378

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
Pembangunan RKB Baru - Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Struktur : beton bertulang, Dinding: bata ringan/Bata Merah, plester aci, Kusen : Aluminium Plafond: PVC, Instalasi Listrik, Lantai: Keramik, Rangka atap: baja ringan, Atap: genteng,UPVC, bitumen, Metal Berpasir, Pengecatan	m2	4.796.766
Rehabilitasi Berat Rg Kelas - Sekolah Menengah Pertama (SMP) : Maksimal 80% kerusakan	Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Struktur : beton bertulang, Dinding: bata ringan/Bata Merah, plester aci, Kusen : Aluminium Plafond: PVC, Instalasi Listrik, Lantai: Keramik, Rangka atap: baja ringan, Atap: genteng,UPVC, bitumen, Metal Berpasir, Pengecatan	m2	3.837.413
Rehabilitasi Sedang Rg Kelas - Sekolah Menengah Pertama (SMP) : Maksimal 60% kerusakan	Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Struktur : beton bertulang, Dinding: bata ringan/Bata Merah, plester aci, Kusen : Aluminium Plafond: PVC, Instalasi Listrik, Lantai: Keramik, Rangka atap: baja ringan, Atap: genteng,UPVC, bitumen, Metal Berpasir, Pengecatan	m2	2.878.060
APILL Cerdas dengan VID dan Kamera PTZ	Simpang 3	Titik	1.220.571.500
APILL Cerdas dengan VID dan Kamera PTZ	Simpang 4	Titik	1.363.540.100
Pos Jaga	Pembangunan Pos Jaga Perlintasan Sebidang dengan toilet dan sistem grounding	Titik	293.255.000
Pengawas Konstruksi Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api	Pengawas Konstruksi Pos Jaga dan Palang Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api (Biaya Langsung Personil: Tenaga Ahli ; dan Biaya Langsung Non Personil: Biaya Operasional dan Biaya Pelaporan)	Paket	100.319.000
Pembangunan Palang Pintu Perlintasan Sebidang	Palang Pintu Perlintasan Sebidang Double Track dengan Pos Gardu, Security Sistem, Concrete Level Crossing dan Wheel Sensor Elektrikal	Titik	4.970.282.000
Relokasi JPL Mekanik	Bongkar dan pasang relokasi palang pintu perlintasan sebidang tipe mekanik	Titik	146.638.000
Relokasi JPL Elektrik	Bongkar dan pasang relokasi palang pintu perlintasan sebidang tipe elektrik	Titik	361.869.000
Pengadaan dan Pemasangan Sparepart Eskalator Skybridge	Pengadaan dan Pemasangan Sparepart Eskalator Skybridge	Paket	1.734.113.700

URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA 2026
Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Tenaga Surya	Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan Tenaga Surya	Paket	710.500

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya pada Kegiatan melebihi Standar Harga Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Bogor Nomor …… dengan alasan harga pasar setempat lebih tinggi dari yang telah ditetapkan.

Perhitungan satuan biaya tersebut, telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

……., ……

Pengguna Anggaran,

……

Pangkat :

NIP :

No.	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5

……..., ……

Pengguna Anggaran,

……

Pangkat :

NIP :

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas ajuan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Kegiatan menggunakan metode yang berbeda maupun melebihi yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Bogor Nomor …… tentang Standar Harga Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026 dikarenakan penyesuaian metode pelaksanaan pekerjaan sesuai kebutuhan lapangan .

Penentuan AHSP tersebut, telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif dan telah melalui asistensi pada perangkat daerah teknis terkait sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

……..., ……

Pengguna Anggaran,

……

Pangkat :

NIP :

PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

Kegiatan : .....
Nama Pabel / No. Pabel : .....
Provinsi : .....
Kabupaten : .....
Nama Ruas / No. Ruas : .....
Sumber Dana : .....
ITEM PEMBAYARAN NO. : .....
JENIS PEKERJAAN : .....
SATUAN PEMBAYARAN : .....

No	Komponen	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	**Tenaga Kerja**				
1	.....				
2	.....				
				Jumlah Harga Tenaga Kerja	
B	**Bahan**				
1	.....				
2	.....				
				Jumlah Harga Bahan	
C	**Peralatan**				
1	.....				
2	.....				
				Jumlah Harga Peralatan	
D	**Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)**				Rp
E	**Keuntungan dan Biaya Umum**		**15%**	**x D (maksimum)**	Rp
F	**Harga Satuan Pekerjaan per - m^3 (D+E)**				**Rp**

……..., ……

Pengguna Anggaran,

……

Pangkat :

NIP :

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ADI MULYADI